Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

ЗАКАЗЧИК: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АППАРАТ АКИМА АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ»

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Tirek Architecture and Engineering»

Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района города г.Алматы

Рабочий проект

Сметная документация

018.2-СМ

Книга 4

Объектная и локальные сметы

Участок №3

Алматы

2017

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

ЗАКАЗЧИК: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АППАРАТ АКИМА АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ»

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Tirek Architecture and Engineering»

Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района города г.Алматы

Рабочий проект

Сметная документация

018.2-СМ

Книга 4
Объектная и локальные сметы
Участок №3

Директор ТОО «Tirek Architecture and Engineering» Батырбек Б.

Главный инженер проекта Толстунов Д.В.

Алматы
2017

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

СОДЕРЖАНИЕ

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№№ стр.
1.	Пояснительная записка		4
2.	**Объектная смета № 2.3-1**	**Капитальный ремонт дворовых территорий участка №3**	5
3.	2.3 -1-1	Двор 1 по адресу: ул.Маметовой 25	7
4.	2.3 -1-2	Двор 2 по адресу: ул.Панфилова 54	65
5.	2.3 -1-3	Двор 3 по адресу: ул.Панфилова 83	140
6.	2.3 -1-4	Двор 19 по адресу: ул.Молдагулова 45, ул.Панфилова 61	196
7.	2.3 -1-5	Двор 20 по адресу: ул.Панфилова 57	257
8.	2.3 -1-6	Двор 21 по адресу: ул.Маметова 36	313
9.	2.3 -1-7	Двор 23 по адресу: ул.Казыбек би 78,80	367
10.	2.3 -1-8	Двор 26 по адресу: ул.Абылай хана 115	444
11.	2.3 -1-9	Двор 57 по адресу: ул.Жибек жолы 123, 125	489
12.	2.3-1-10	Двор 58 по адресу: ул.Сейфуллина 422	546
13.	2.3-1-11	Двор 59 по адресу: ул.Наурызбай батыра 21/1, 21/2	622
14.	2.3 -1-12	Двор 60 по адресу: ул.Наурызбай батыра 21, 23	679

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№№ стр.
15.	2.3 -1-13	Двор 34 по адресу: ул.Чайковского 25, 27	736
16.	2.3 -1-14	Двор 24 по адресу: ул.Карасай батыра 71, ул.Наурызбай батыра 106	811
17.	2.3 -1-15	Двор 25 по адресу: ул.Кабанбай батыра 83	870

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Объект № 018.2
книга 4

Пояснительная записка

к объектной и локальным сметам на капитальный ремонт дворовых территорий участка №3 Алмалинского района г.Алматы

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных с 3 июля 2015 года, приказом «Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами» № 235-нк от 03.07.2015г., согласно Государственному нормативу по определению сметной стоимости в Республике Казахстан.

Сметная стоимость строительства определена в соответствии с «Государственным нормативом по определению сметной стоимости в РК.

Стоимость материальных ресурсов определена по сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции в соответствии с территориальным делением, г. Алматы – район 2.

В локальных сметах выделена нормативная трудоемкость и сметная заработная плата.

Объектная смета составлена на основании локальных смет на отдельные виды работ. В объектной смете выделена нормативная трудоемкость и сметная заработная плата.

Tirek Architecture and Engineering

Главный инженер проекта Толстунов Д.В.

Главный специалист СМ Богданова Е.А.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Объект № 018.2

Капитальный ремонт 60 дворовых территорий
Алмалинского района г.Алматы

Объектная смета № 2.3-1

на капитальный ремонт дворовых территорий участка №3

Сметная стоимость	182828,28	тыс.тнг
Нормативная трудоемкость	19167	чел.-час
Сметная заработная плата	18265,67	тыс.тнг
Строительный объем		м3
Показатель единичной стоимости	0,00	тнг

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№№ п/п	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг				Нормативная трудоемкость чел-ч.	Сметная заработная плата, тыс.тнг	Показатель единичной стоимости, тнг
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвент.	прочих	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	2.3-1-1	Двор 1 по адресу: ул.Маметовой 25	5593,14	1220,02		6813,16	619	593,81	
2	2.3-1-2	Двор 2 по адресу: ул.Панфилова 54	12794,30	1403,17		14197,47	1479	1444,64	
3	2.3-1-3	Двор 3 по адресу: ул.Панфилова 83	5867,75	1220,02		7087,77	679	648,45	
4	2.3-1-4	Двор 19 по адресу: ул.Молдагулова 45, ул.Панфилова 61	10861,05	1448,84		12309,90	1402	1312,24	
5	2.3-1-5	Двор 20 по адресу: ул.Панфилова 57	18073,96	2638,13		20712,09	2048	1933,43	

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

6	2.3-1-6	Двор 21 по адресу: ул.Маметова 36	8427,19	1267,52		9694,70	927	869,78	
7	2.3-1-7	Двор 23 по адресу: ул.Казыбек би 78,80	14336,00	1403,17		15739,17	1799	1723,67	
8	2.3-1-8	Двор 26 по адресу: ул.Абылай хана 115	5327,02	122,94		5449,96	679	634,11	
9	2.3-1-9	Двор 57 по адресу: ул.Жибек жолы 123, 125	9979,09	1220,02		11199,11	1195	1120,74	
10	2.3-1-10	Двор 58 по адресу: ул.Сейфуллина 422	10390,74	2500,25		12890,99	1268	1257,06	
11	2.3-1-11	Двор 59 по адресу: ул.Наурызбай батыра 21/1, 21/2	12289,77	2317,10		14606,87	1576	1486,72	
12	2.3-1-12	Двор 60 по адресу: ул.Наурызбай батыра 21, 23	13049,34	1220,02		14269,37	1550	1443,03	
13	2.3-1-13	Двор 34 по адресу: ул.Чайковского 25, 27	19737,35	1341,70		21079,05	2411	2317,32	
14	2.3-1-14	Двор 24 по адресу: ул.Карасай батыра 71, ул.Наурызбай батыра 106	7096,64	1220,02		8316,66	775	744,32	
15	2.3-1-15	Двор 25 по адресу: ул.Кабанбай батыра 83	7241,99	1220,02		8462,01	760	736,36	
		Итого:	161065,31	21762,97		182828,28	19167	18265,67	

Главный инженер проекта Д.В. Толстунов

Главный специалист СМ Е.А. Богданова

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-1

на Двор 1 по адресу Ул.Маметова дом 25

Основание: 018.2-1-ГП, 018.2-1-ЭН.С

Сметная стоимость	6813,16	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,619	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	593,806	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		51,1	2251,3	115041
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	79,205	885,32	70122
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	19,857	1037,71	20606
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	90728
1. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,69496	6439,18	4475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,69496	1375,46	955,89
1. 4	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	19,163	2077,02	39801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	19,163	1025,46	19650,89
1. 5	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	38,325	16,8	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	44920
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	54709
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	6111
		Накладные расходы	%	-		1190,22	60820

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	14069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	189930
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		144	654,96	94314
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	110,448	853,92	94314
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	94314
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	56871
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	5443
		Накладные расходы	%	-		432,74	62314
		Сметная прибыль	%	8		87,02	12530
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	169158
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		70	654,96	45847
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	53,69	853,92	45847
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	45847
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	27646
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	2646
		Накладные расходы	%	-		432,74	30291
		Сметная прибыль	%	8		87,02	6091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	82229
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических конструкций	т		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогооборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		6	1903,62	11422
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	13,62	838,6	11422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	11422
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	6750
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	654
		Накладные расходы	%	-		1234,07	7404
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	20332
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		6	1443,88	8663
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	7,86	919,78	7229
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	7660
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,42	1979,85	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	430,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	832
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,048	12547,06	602
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	602

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	4757
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	483
		Накладные расходы	%	-		873,35	5240
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	15016
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		111,9446	79	8844
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	318
		Накладные расходы	%	-		2,84	318
		Сметная прибыль	%	8		6,55	733
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	9895
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		111,9446	532,25	59583
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2145
		Накладные расходы	%	-		19,16	2145
		Сметная прибыль	%	8		44,11	4938
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	66666
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,219	125556,85	27497
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,12702	1180,93	150
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	150
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,06351	4601,89	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,12702	1180,93	150,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	292
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,22557	120604,18	27205
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	27205

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	90
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	993
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1084
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	30867
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		730	1296,13	946176
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	24,528	1025,46	25152
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	12,286	1326,41	16296
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	41449
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,533	3227,86	8176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,533	1180,93	2991,30
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	7,373	4088,26	30143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	7,373	1375,46	10141,27
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0219	3416,59	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0219	1375,46	30,12
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,2847	3540,63	1008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,2847	1025,46	291,95
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,022	94,23	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,044	5803,86	11863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,044	1375,46	2811,44
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0292	1979,85	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0292	1025,46	29,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	51419

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	74,46	11616,57	864970
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004526	205870,68	932
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1095	24491,12	2682
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,008468	120604,18	1021
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	869605
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	24994
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	34962
		Накладные расходы	%	-		82,13	59956
		Сметная прибыль	%	8		110,26	80491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1086623
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		730	893,89	652538
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,0657	6152,76	404
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	404
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,7446	94,23	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	70
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	56,064	11616,57	651271
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000009	0,00657	120604,18	792
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	652064
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	244
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	23500
		Накладные расходы	%	-		32,53	23744
		Сметная прибыль	%	8		74,11	54103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	730385
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		144	1470,43	211742

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	100,512	900,63	90524
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,936	1353,92	1267
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	91791
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,8784	3416,59	3001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,8784	1375,46	1208,20
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0576	1979,85	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0576	1025,46	59,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	3115
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	8,496	13303,6	113027
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0864	12547,06	1084
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2448	14428,82	3532
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,44	319,11	460
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	118103
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	55350
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	9615
		Накладные расходы	%	-		451,15	64966
		Сметная прибыль	%	8		153,73	22137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	298845
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		6,48	42894,1	277954
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	10006
		Накладные расходы	%	-		1544,19	10006
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	23037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	310997
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		70	1470,43	102930
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	48,86	900,63	44005

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,455	1353,92	616
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	44621
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,427	3416,59	1459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,427	1375,46	587,32
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,028	1979,85	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,028	1025,46	28,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1514
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,13	13303,6	54944
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,042	12547,06	527
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,119	14428,82	1717
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,7	319,11	223
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	57411
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	26906
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	4674
		Накладные расходы	%	-		451,15	31580
		Сметная прибыль	%	8		153,73	10761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	145272
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,12	42894,1	48041
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1729
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1729
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	53753
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		0,75	33,95	25
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,008625	1180,93	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	10
20. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,008625	2952,34	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,008625	1180,93	10,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	25
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	6
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	1
		Накладные расходы	%	-		9,54	7
		Сметная прибыль	%	8		3,48	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	35
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		0,75	121,8	91
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,00795	765,84	6
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,0231	1375,46	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	38
21. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,005775	3823,36	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,005775	1375,46	7,94
21. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,017325	3643,9	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,017325	1375,46	23,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	85
21. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000022	2261,16	0,05
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	22
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	4
		Накладные расходы	%	-		35,29	26
		Сметная прибыль	%	8		12,57	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	127
22	41-020101-1030 РСНБ	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		1,4175	1067,66	1513

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	54
		Накладные расходы	%	-		38,44	54
		Сметная прибыль	%	8		88,49	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	1693
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,3	3352,94	1006
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,0432	853,92	37
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,0429	1236,68	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	90
23. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,00465	6439,18	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,00465	1375,46	6,40
23. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,01428	3607,6	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,01428	1025,46	14,64
23. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,02124	7639,76	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,02124	1375,46	29,21
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,00273	3540,63	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,00273	1025,46	2,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	253
23. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	0,366	1953,58	715
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,021	28	0,59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	716
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	54
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	38
		Накладные расходы	%	-		308	92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	1186
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		3	831,74	2495
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,099	870	86
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,13308	1274,56	170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	256
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00108	6439,18	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00108	1375,46	1,49
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,01194	3607,6	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,01194	1025,46	12,24
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,00705	3823,36	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,00705	1375,46	9,70
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,0318	3227,86	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0318	1180,93	37,55
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,0717	4088,26	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,0717	1375,46	98,62
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0078	3540,63	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0078	1025,46	8,00
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00171	2843,12	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00171	1180,93	2,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	505
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	0,612	3106,76	1901
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	0,09	28	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	1904
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	154
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	95
		Накладные расходы	%	-		83,2	250
		Сметная прибыль	%	8		73,2	220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	2964
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		3	-337,87	-1014
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,05271	-1193,07	-63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-63
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,01743	-3607,6	-63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,01743	-1025,46	-17,87
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,01806	-3227,86	-58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,01806	-1180,93	-21,33
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,01722	-4088,26	-70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,01722	-1375,46	-23,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-192
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	0,2646	-3106,76	-822
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-822
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-38
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-38
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-76
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-1177
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0009	125556,85	113

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,000522	1180,84	0,62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	1
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000261	4601,89	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000522	1180,93	0,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	1
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,000927	120604,18	112
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	112
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	-
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	4
		Накладные расходы	%	-		4947,93	4
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	127
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		3	1296,13	3888
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,1008	1025,46	103
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,05049	1326,41	67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	170
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,01041	3227,86	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,01041	1180,93	12,29
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,0303	4088,26	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0303	1375,46	41,68
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00009	3416,59	0,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00009	1375,46	0,12
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00117	3540,63	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00117	1025,46	1,20
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0042	94,23	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0084	5803,86	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0084	1375,46	11,55
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00012	1979,85	0,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00012	1025,46	0,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	211
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	0,306	11616,57	3555
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000019	205870,68	4
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00045	24491,12	11
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,000035	120604,18	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	3574
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	103
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	144
		Накладные расходы	%	-		82,13	246
		Сметная прибыль	%	8		110,26	331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	4466
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		3	893,89	2682
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00027	6152,76	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	2
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,00306	94,23	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	-
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	0,2304	11616,57	2676

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000027	120604,18	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	2680
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	1
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	97
		Накладные расходы	%	-		32,53	98
		Сметная прибыль	%	8		74,11	222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	3002
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		4	1470,43	5882
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	2,792	900,63	2515
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,026	1353,92	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	2550
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0244	3416,59	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0244	1375,46	33,56
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	1025,46	1,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	87
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,236	13303,6	3140
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0024	12547,06	30
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0068	14428,82	98
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,04	319,11	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	3281
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	1538
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	267
		Накладные расходы	%	-		451,15	1805
		Сметная прибыль	%	8		153,73	615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	8301
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,064	42894,1	2745

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	99
		Накладные расходы	%	-		1544,19	99
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	3072
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия детской площадки тип 3 -Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	кВтм3		36	33,95	1222
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркиМГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63. 3	31-060103-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63. 6	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63. 8	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63. 9	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,25	2326,63	582
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7	830,94	582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	582
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	344
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	33
		Накладные расходы	%	-		1508,3	377
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1035
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,125	718,43	90
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,110625	811,79	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	90
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	58
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	160
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		1	19819,89	19820
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	12	978,75	11745

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2,34	1136,58	2660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	14405
70. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	1,65	3085,03	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65	1180,93	1948,53
70. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,01	4470,08	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1375,46	13,75
70. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	1979,85	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1025,46	697,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	6481
70. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,51	1864,39	951
70. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,014	45911,25	643
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	1594
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	8888
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	1033
		Накладные расходы	%	-		9921,11	9921
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	2379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	32120
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,3	20527,8	6158
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=908,29)	чел-ч	4,41	1,323	908,29	1202
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,08715	1029,92	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1291
71. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1025,46	0,83
71. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,0789	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08355	3742,44	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08355	1025,46	85,68
71. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00111	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00111	1375,46	1,53
71. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00252	53,29	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00168	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00168	1025,46	1,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	326
71. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	13303,6	4071
71.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,1125	66,3	7
71.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00204	26086,4	53
71.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000081	37690,87	3
71.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0714	319,11	23
71.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0459	6598,38	303
71.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001323	28	0,04
71.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,1923	887,95	171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	4631
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	626
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	244
		Накладные расходы	%	-		2901,97	871
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	7591
72	21-060801-0302 РСНБ	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	т		0,086	363819,91	31289

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	1126
		Накладные расходы	%	-		13097,52	1126
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	2593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	35008
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		5	9480,05	47400
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	14,5	1056,86	15324
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	7,233	1181,69	8547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	23872
73. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	3601,61	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1375,46	194,63
73. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	6,95	3712,57	25802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,95	1180,93	8207,46
73. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,665	156,46	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	2481,03	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1025,46	145,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	26767
73. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0019	381819,66	725
73. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,025	620,16	16
73. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,00026	222237,6	58
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	8,25	507,96	4191
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,051	4010,64	205
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0002	573567,42	115

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	5309
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	10217
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2074
		Накладные расходы	%	-		2458,26	12291
		Сметная прибыль	%	8		955,06	4775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	64467
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		5	22591,48	112957
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4066
		Накладные расходы	%	-		813,29	4066
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	9362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	126386
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		2	207,01	414
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,2	1025,46	205
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,0634	947	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	265
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	3601,61	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1375,46	5,78
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,055	2389,24	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,055	908,29	49,96
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,055	11,33	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2481,03	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1025,46	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	158
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,002	328,13	0,66
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000012	281414,94	3
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000002	229932,48	0,51
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00049	1669,74	0,82
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,002	2673,42	5
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000005	3825817,12	20
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,036	233,58	8
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000416	361,08	0,15
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0144	839,51	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	51
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	113
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	19
		Накладные расходы	%	-		66,23	132
		Сметная прибыль	%	8		21,86	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	590
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00206	11575,32	24
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	1
		Накладные расходы	%	-		416,71	1
		Сметная прибыль	%	8		959,36	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	27
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,015	27462,93	412
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,2415	978,75	236
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,0666	1025,46	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	305
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,0177	2813,93	50

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,0177	1025,46	18,15
77. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,03555	2292,31	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,03555	1025,46	36,46
77. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,01335	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,01335	1025,46	13,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	158
77. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0015	1336,5	2
77. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,0003	84,66	0,03
77. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0	54217,08	0,02
77. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0315	402,9	13
77.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000006	518142,66	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	18
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	188
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	22
		Накладные расходы	%	-		13971,65	210
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	671
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,01545	274038,37	4234
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	152
		Накладные расходы	%	-		9865,38	152
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	4737
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		7	2169,44	15186

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	547
		Накладные расходы	%	-		78,1	547
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	16991
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		2	1679,6	3359
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	121
		Накладные расходы	%	-		60,47	121
		Сметная прибыль	%	8		139,21	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	3759
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		2	545,63	1091
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	39
		Накладные расходы	%	-		19,64	39
		Сметная прибыль	%	8		45,22	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	1221
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		4	168,5	674
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	24
		Накладные расходы	%	-		6,07	24
		Сметная прибыль	%	8		13,97	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	754
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
84	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		1	2621,99	2622
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	94
		Накладные расходы	%	-		94,39	94
		Сметная прибыль	%	8		217,31	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	2934
85	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0005	447611,81	224
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	8
		Накладные расходы	%	-		16114,03	8
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	250
86	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
86. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
86. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
86. 5	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
86. 6	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
86. 7	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
86. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
86. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
86.10	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
86.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
87	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	5760265
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	516684
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	224043
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	77122
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	3777768
- перевозка грузов	Тенге	142583
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге	337794
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	6098059
Накладные расходы II уровня	Тенге	219530
ИТОГО:	Тенге	6317589
Сметная прибыль	Тенге	495572
ИТОГО по смете:	Тенге	6813160

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101010'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3- 1-1'Двор 1 по адресу Ул.Маметова дом 25'018.2-1-ГП , 018.2-1-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 го да*
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 Х1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913 2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2 49393)*
7 Е11-270302-0104'730.0,07''Покрытия и основания асфальт обетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'144''Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка'м*
9 Е11-270302-0201'70''Поребрик на бетонном основании. Ра зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6 0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н 53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).1.0,001=Ф5''Разборка уста новки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'6''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'6''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'730.0,07.1,8+(144.1.0,3.0,15+70.1.0,2 .0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погру зка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'730=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'144=Ф1''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'70=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'3.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозер ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'3=Ф1 Ф1.0,1''Слои основ аний подстилающие и выравнивающие из песчано-грави йной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основа ния в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'4=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия

```
        *
 49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
        окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
         10 см. Устройство'м2 покрытия*
 50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
        РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
        зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
        Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
 52 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
 53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 54 П2Малые Архитектурные Формы*
 55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
        ановка детского игрового комплекса'шт*
 56 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
        й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
 57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
        вка рукохода'шт*
 58 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
        д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
 59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
        овка качель'шт*
 60 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
         на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
        шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
        вка турника'шт*
 62 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
         взрослый 2,7 м'шт*
 63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
        вка качалки-балансира'шт*
 64 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
        -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
        овка карусели'шт*
 66 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
        ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
        Монтаж'шт*
 68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
 69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
        ж'шт*
 70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
 71 П2Установка для сушки белья*
 72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
 73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
        олбов из труб'шт*
 75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
        е столбов*
 76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
        сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
        м ГОСТ 10705-80'м*
 77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
        ановки для сушки белья'т конструкций*
 78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
        2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
         огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
        2*
 79 П2Электроснабжение*
 80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.1=Ф1*
 81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 82 Е11-330301-0401(=7)'1''Установка опор'опора*
 83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,3''Бетонирование о
        пор*
 84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.1''Опора освещения мета
        ллическая 6 метров с кронштейном'т*
 85 Ц13-080305-0605'5''Светильник. Установка отдельно на к
        ронштейне, установленном на опоре'шт.*
 86 С123-070106-0321'5''Светильник уличный светодиодный мо
        дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
        СТ 55705-2013'шт.*
 87 Ц13-080201-0801'2''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
        установленным конструкциям и лоткам, с креплением
        на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
        *
 88 С123-060901-0102'2.1,03.0,001''Провода силовые для эле
        ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
        иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
        *
 89 Е11-330204-0101'15.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
         с помощью механизмов'км линии*
 90 С123-061201-0916'15.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
        лированный для воздушных линий электропередачи СИП
        -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
 91 С124-040207-5013'7''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ
         Р 51177-98'шт.*
 92 С124-040207-4920'2''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
 93 С124-040207-4402'2''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
        Т Р 51177-98'м*
 94 С124-040207-2606'4''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
 95 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
        -98'шт.*
 96 С124-040207-1817'1''Наконечники кабельные болтовые со
        срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 97 С123-061002-0108'0,5.0,001''Провода неизолированные ме
        дные гибкие для электрических установок и антенн М
        Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
 98 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
 99 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
100 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	556,2976115	928,79	-	-	516684
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	62,2435687	1239,04	-	-	(77122)
	ВСЕГО			Тенге				-	516684
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,0177	2813,93	-	1025,46	50
						-	-	18,15	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,65469	6439,18	-	1375,46	10655
						-	-	2275,96	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,7330138	3607,6	-	1025,46	2644
						-	-	751,68	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,422625	2952,34	-	1180,93	1248
						-	-	499,09	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,079145	3823,36	-	1375,46	4126
						-	-	1484,32	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16306	34,8	-	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	10,07	-	-	1
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	4,42781	3227,86	-	1180,93	14292
						-	-	5228,93	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	10,69922	4088,26	-	1375,46	43741
						-	-	14716,35	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,734904	7639,76	-	1375,46	5614
						-	-	1010,83	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	20,2155	2077,02	-	1025,46	41988
						-	-	20730,19	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,17267	3742,44	-	1025,46	646
						-	-	177,07	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,751504	3416,59	-	1375,46	5984
						-	-	2409,12	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,910334	3601,61	-	1375,46	3279
						-	-	1252,13	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3085,03	-	1180,93	5090
						-	-	1948,53	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,055	2389,24	-	908,29	131
						-	-	49,96	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,055	11,33	-	-	0,62
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35 - -	- - -	1180,93 248,28 -	782
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,762528	3540,63 - -	- - -	1025,46 781,94 -	2700
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 - -	- - -	- - -	3
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	39,3474	16,8 - -	- - -	- - -	661
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94 - -	- - -	- - -	89
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,570651	4601,89 - -	- - -	2361,86 1347,8 -	2626
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,77386	94,23 - -	- - -	- - -	167
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53 - -	- - -	1180,93 93,53 -	222
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 - -	- - -	- - -	119
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 - -	- - -	908,29 965,15 -	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 - -	- - -	1025,46 402,1 -	474
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	908,29 50,28 -	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,08379	2843,12 - -	- - -	1180,93 98,95 -	238
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 - -	- - -	- - -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005208	53,29 - -	- - -	- - -	0,28
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,03555	2292,31 - -	- - -	1025,46 36,46 -	81
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	6,95	3712,57 - -	- - -	1180,93 8207,46 -	25802
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,0524	5803,86 - -	- - -	1375,46 2822,99	11912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,841078	156,46 -	- -	- -	757
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76 -	- -	1180,93 248,28	604
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,848925	3643,9 -	- -	1375,46 1167,66	3093
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	4470,08 -	- -	1375,46 13,75	45
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05 -	- -	1025,46 205,26	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,5217158	1979,85 -	- -	1025,46 1560,46	3013
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,24373	2481,03 -	- -	1025,46 249,94	605
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 -	- -	- -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 -	- -	- -	19
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 -	- -	- -	3
ВСЕГО				Тенге				73317,99	205490
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1864,39 -	1082,68 -	- -	951
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0011025	2261,16 -	1471,67 -	- -	2
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,2082	3106,76 -	2300,69 -	- -	47248
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 -	698 -	- -	15665
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,366	1953,58 -	1063,68 -	- -	715
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 -	8333,69 -	- -	265556
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,059	13303,6	9502,68	-	213643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2082	12547,06	9055,97	-	2612
						-	-	-	
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	131,0604	11616,57	10856,55	-	1522472
						-	-	-	
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01207	205870,68	201834	-	2485
						-	-	-	
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002	328,13	321	-	0,66
						-	-	-	
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,233772	66,3	65	-	15
						-	-	-	
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000124	281414,94	275897	-	3
						-	-	-	
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	45911,25	44436,12	-	643
						-	-	-	
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13155	24491,12	23436	-	3222
						-	-	-	
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4539	14428,82	13571	-	6549
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004216	26086,4 - -	25000 - -	- - -	110
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 - -	29405 - -	- - -	1339
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 - -	211 - -	- - -	186
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001674	37690,87 - -	36139 - -	- - -	6
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2416184	120604,18 - -	117326,79 - -	- - -	29140
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 - -	98910,71 - -	- - -	164376
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023096	381819,66 - -	374333 - -	- - -	882
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,817984	319,11 - -	312,05 - -	- - -	899
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000022	229932,48 - -	225424 - -	- - -	0,51
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 - -	208,04 - -	- - -	40
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 - -	88 - -	- - -	4
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0015	1336,5 - -	1309,38 - -	- - -	2
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 - -	727,68 - -	- - -	4
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0003	84,66 - -	83 - -	- - -	0,03
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09486	6598,38 - -	6469 - -	- - -	626
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 - -	1739533 - -	- - -	8
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 - -	283 - -	- - -	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3	15	-	419
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,045	620,16	608	-	28
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00049	1669,74	1637	-	0,82
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32	368016	-	12432
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02	138651	-	10183
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00026	222237,6	217880	-	58
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	8,25	507,96	498	-	4191
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,022	2673,42	2621	-	59
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000052	3825817,12	3750000	-	20
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000003	54217,08	53154	-	0,02
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	20,72	855,16	835,63	-	17719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00206	11575,32	11328	-	24
						-	-	-	
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01545	274038,37	268303,57	-	4234
						-	-	-	
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,036	233,58	229	-	8
						-	-	-	
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,051	4010,64	3932	-	205
						-	-	-	
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000416	361,08	354	-	0,15
						-	-	-	
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0315	402,9	395	-	13
						-	-	-	
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000006	518142,66	507983	-	3
						-	-	-	
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	5,1393342	28	28	-	144
						-	-	-	
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86	326	-	23
						-	-	-	
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0002	573567,42	562321	-	115
						-	-	-	
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0144	839,51	821,74	-	12
						-	-	-	
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52	176	-	2
						-	-	-	
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2621,99	2570,54	-	2622
						-	-	-	
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37	816,96	-	1667
						-	-	-	
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1679,6	1646	-	3359
						-	-	-	
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2169,44	2126,79	-	15186
						-	-	-	
127	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49	73966,07	-	75449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,39742	887,95	848,21	-	353
						-	-	-	
129	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	5	22591,48	22142,86	-	112957
						-	-	-	
130	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	168,5	165,18	-	674
						-	-	-	
131	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	545,63	534,82	-	1091
						-	-	-	
132	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
133	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97	234970,93	-	64000
						-	-	-	
134		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	6,48	42894,1	40391,81	-	277954
						-	-	-	
135		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,968	42894,1	40391,81	-	84416
						-	-	-	
136		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,086	363819,91	360473	-	31289
						-	-	-	
137		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0005	447611,81	438646	-	224
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	3001425
			ОБОРУДОВАНИЕ						
138		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18	353794,18	-	353794
						-	-	-	
139		ТОО	-Рукоход с брусьями для детей от 6	шт	1	147414,24	147414,24	-	147414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"SKiffCOMPA nУ LTd."	до 12 лет			-	-	-	
140		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86	121300,86	-	121301
						-	-	-	
141		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47	69916,47	-	69916
						-	-	-	
142		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6	189532,6	-	189533
						-	-	-	
143		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95	98556,95	-	98557
						-	-	-	
144		СУТ84-02030 2-0301	-Скамейка	шт	4	19643	19643	-	78572
						-	-	-	
145		СУТ84-02030 2-0301	-Урна	шт	4	10025	10025	-	40100
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
146		С341-020101 -1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	69,4575	1067,66	-	1067,66	74157
						-	-	74156,99	
147		С341-020103 -1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	111,9446	532,25	-	532,25	59583
						-	-	59582,51	
148		С341-310104 -0501 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т	111,9446	79	-	79	8844
						-	-	8843,62	
	ВСЕГО			Тенге				142583,13	142583
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
149		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2	-	-	727805
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-2

на Двор 2 по адресу Ул.Панфилова, 54

Основание: 018.2-2-ГП, 018.2-2-ЭН.С

Сметная стоимость	14197,469	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,479	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1444,643	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		58,037	2251,3	130659
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	89,957	885,32	79641
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	22,553	1037,71	23404
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	103045
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,789303	6439,18	5082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,789303	1375,46	1085,65
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	21,764	2077,02	45204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	21,764	1025,46	22318,11
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	43,528	16,8	731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	51018
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	62136
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	6941
		Накладные расходы	%	-		1190,22	69077

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	15979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	215714
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		232	654,96	151950
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	177,944	853,92	151950
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	151950
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	91626
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	8769
		Накладные расходы	%	-		432,74	100395
		Сметная прибыль	%	8		87,02	20188
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	272532
3	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
3. 3	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
3. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
3. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
3. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
3. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
3. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
3.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
3.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
4	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
5	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
5. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
5. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
5. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
5.10	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
6. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
6. 4	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
8	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
9	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
9. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109
9. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Мусор строительный. Погрузка	т	131,5312		79	10391

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	374
		Накладные расходы	%	-		2,84	374
		Сметная прибыль	%	8		6,55	861
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	11626
11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		131,5312	532,25	70007
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2520
		Накладные расходы	%	-		19,16	2520
		Сметная прибыль	%	8		44,11	5802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	78330
12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,24873	125556,85	31230
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,144263	1180,93	170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	170
12. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,072132	4601,89	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,144264	1180,93	170,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	332
12. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,256192	120604,18	30898
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	30898
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	103
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1128
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1231
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	35057
13	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		829,1	1296,13	1074623
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	27,858	1025,46	28567
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	13,954	1326,41	18508

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	47075
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,877	3227,86	9286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,877	1180,93	3397,54
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	8,374	4088,26	34235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	8,374	1375,46	11518,10
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,024873	3416,59	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,024873	1375,46	34,21
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,323349	3540,63	1145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,323349	1025,46	331,58
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,161	94,23	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,321	5803,86	13474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,321	1375,46	3192,44
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,033164	1979,85	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,033164	1025,46	34,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	58400
13.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	84,568	11616,57	982392
13.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00514	205870,68	1058
13.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,124365	24491,12	3046
13.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,009618	120604,18	1160
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	987656
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	28386

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	39708
		Накладные расходы	%	-		82,13	68095
		Сметная прибыль	%	8		110,26	91417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1234135
14	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		829,1	893,89	741122
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,074619	6152,76	459
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	459
14. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,845682	94,23	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	80
14. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	63,675	11616,57	739684
14. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,007462	120604,18	900
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	740584
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	277
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	26690
		Накладные расходы	%	-		32,53	26967
		Сметная прибыль	%	8		74,11	61447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	829537
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		232	1470,43	341141
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	161,936	900,63	145844
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,508	1353,92	2042
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	147886
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,415	3416,59	4835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,415	1375,46	1946,28
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0928	1979,85	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0928	1025,46	95,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	5019
15. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	13,688	13303,6	182100
15. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1392	12547,06	1747
15. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3944	14428,82	5691
15. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,32	319,11	740
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	190277
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	89175
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	15491
		Накладные расходы	%	-		451,15	104667
		Сметная прибыль	%	8		153,73	35665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	481472
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 т	м3		10,44	42894,1	447814
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	16121
		Накладные расходы	%	-		1544,19	16121
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	37115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	501051
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
17	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		3,75	33,95	127
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,043125	1180,93	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	51
17. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,043125	2952,34	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,043125	1180,93	50,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	127
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	30
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		9,54	36
		Сметная прибыль	%	8		3,48	13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	176
18	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		3,75	121,8	457
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,03975	765,84	30
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,1155	1375,46	159
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	189
18. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,028875	3823,36	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,028875	1375,46	39,72
18. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,086625	3643,9	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,086625	1375,46	119,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	426
18. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000112	2261,16	0,25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	112
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	20
		Накладные расходы	%	-		35,29	132
		Сметная прибыль	%	8		12,57	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	636
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		7,0875	1067,66	7567
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	272
		Накладные расходы	%	-		38,44	272
		Сметная прибыль	%	8		88,49	627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	8467
20	11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала		1,5	3352,94	5029

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	основания в плотном теле					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,216	853,92	184
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,2145	1236,68	265
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	450
20. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,02325	6439,18	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,02325	1375,46	31,98
20. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,0714	3607,6	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,0714	1025,46	73,22
20. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,1062	7639,76	811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,1062	1375,46	146,07
20. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,01365	3540,63	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,01365	1025,46	14,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	1267
20. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1,83	1953,58	3575
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,105	28	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	3578
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	271
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	191
		Накладные расходы	%	-		308	462
		Сметная прибыль	%	8		292,87	439
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	5931
21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		15	831,74	12476
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,495	870	431
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,6654	1274,56	848
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	1279
21. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0054	6439,18	35

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0054	1375,46	7,43
21. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,0597	3607,6	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,0597	1025,46	61,22
21. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,03525	3823,36	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,03525	1375,46	48,48
21. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,159	3227,86	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,159	1180,93	187,77
21. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,3585	4088,26	1466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,3585	1375,46	493,10
21. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,039	3540,63	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,039	1025,46	39,99
21. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00855	2843,12	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00855	1180,93	10,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	2526
21.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	3,06	3106,76	9507
21.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,45	28	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	9519
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	771
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	477
		Накладные расходы	%	-		83,2	1248
		Сметная прибыль	%	8		73,2	1098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	14822
22	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102,	м2 основания		15	-337,87	-5068

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 2 К=7	11-270403-0103 (исключить до 8 см)					
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,26355	-1193,07	-314
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-314
22. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,08715	-3607,6	-314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,08715	-1025,46	-89,37
22. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,0903	-3227,86	-291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,0903	-1180,93	-106,64
22. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,0861	-4088,26	-352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,0861	-1375,46	-118,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-958
22. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	1,323	-3106,76	-4110
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-4110
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-190
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-189
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-379
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-436
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-5883
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0045	125556,85	565
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,00261	1180,92	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	3
23. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001305	4601,89	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00261	1180,93	3,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	6
23. 3	21-130104-	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		1,03	0,004635	120604,18	559

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502	МГ 70/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	559
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	2
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	20
		Накладные расходы	%	-		4947,93	22
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	634
24	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		15	1296,13	19442
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,504	1025,46	517
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,25245	1326,41	335
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	852
24. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,05205	3227,86	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,05205	1180,93	61,47
24. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,1515	4088,26	619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1515	1375,46	208,38
24. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00045	3416,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00045	1375,46	0,62
24. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00585	3540,63	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00585	1025,46	6,00
24. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,021	94,23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,042	5803,86	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,042	1375,46	57,77
24. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0006	1979,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0006	1025,46	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	1057
24.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	1,53	11616,57	17773
24.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000093	205870,68	19
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00225	24491,12	55
24.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркМГ 70/130	т	0,000012	0,000174	120604,18	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	17869
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	514
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	718
		Накладные расходы	%	-		82,13	1232
		Сметная прибыль	%	8		110,26	1654
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	22328
25	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2покрытия		15	893,89	13408
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00135	6152,76	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	8
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,0153	94,23	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	1
25. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	1,152	11616,57	13382
25. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркМГ 70/130	т	0,000009	0,000135	120604,18	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	13399
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	5
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	483
		Накладные расходы	%	-		32,53	488
		Сметная прибыль	%	8		74,11	1112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	15008

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		20	1470,43	29409
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	13,96	900,63	12573
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,13	1353,92	176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	12749
26. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,122	3416,59	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,122	1375,46	167,81
26. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,008	1979,85	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,008	1025,46	8,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	433
26. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,18	13303,6	15698
26. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,012	12547,06	151
26. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,034	14428,82	491
26. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2	319,11	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	16403
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	7688
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1335
		Накладные расходы	%	-		451,15	9023
		Сметная прибыль	%	8		153,73	3075
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	41506
27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,32	42894,1	13726
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	494
		Накладные расходы	%	-		1544,19	494
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	15358
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36,025	33,95	1223
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414288	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
28. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414288	2952,34	1223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414288	1180,93	489,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1223
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	344
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1692
29	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36,025	121,8	4388
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,381865	765,84	292
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,11	1375,46	1526
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1819
29. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,277392	3823,36	1061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,277392	1375,46	381,54
29. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,832177	3643,9	3032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,832177	1375,46	1144,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4093
29. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001081	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1075
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	453

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6112
30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,08725	1067,66	72694
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2617
		Накладные расходы	%	-		38,44	2617
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81336
31	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144,1	4,78	689
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,142659	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
31. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,054758	6439,18	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,054758	1375,46	75,32
31. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,087901	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,087901	1375,46	120,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	689
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,087	2523,63	25456
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,453	853,92	1240
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,442	1236,68	1784
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3024
32. 3	31-010103	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,156349	6439,18	1007

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,156349	1375,46	215,05
32. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,480141	3607,6	1732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,480141	1025,46	492,37
32. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,71416	7639,76	5456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,71416	1375,46	982,30
32. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091792	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091792	1025,46	94,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8520
32. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,087	1554,06	15676
32. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,70609	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15696
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1824
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	982
		Накладные расходы	%	-		278,14	2806
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30522
33	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144,1	831,74	119854
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,755	870	4137
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,392	1274,56	8147
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12284
33. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,051876	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,051876	1375,46	71,35
33. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,573518	3607,6	2069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,573518	1025,46	588,12

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,338635	3823,36	1295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,338635	1375,46	465,78
33. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,527	3227,86	4930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,527	1180,93	1803,28
33. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,444	4088,26	14080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,444	1375,46	4737,08
33. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,37466	3540,63	1327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,37466	1025,46	384,20
33. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,082137	2843,12	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,082137	1180,93	97,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24268
33.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,396	3106,76	91328
33.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,323	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91449
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7408
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4581
		Накладные расходы	%	-		83,2	11989
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142390
34	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144,1	-386,14	-55643
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,894	-1193,07	-3452
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3452
34. 2	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,956824	-3607,6	-3452

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,956824	-1025,46	-981,18
34. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,991408	-3227,86	-3200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,991408	-1180,93	-1170,78
34. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,945296	-4088,26	-3865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,945296	-1375,46	-1300,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10517
34. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,525	-3106,76	-45127
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45127
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2082
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2078
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4160
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4784
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64587
35	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144,1	125,86	18136
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,992	846,26	3378
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,553344	1348,12	746
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4124
35. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,363132	3823,36	1388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,363132	1375,46	499,47
35. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,146982	5711,71	840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,146982	1375,46	202,17
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,04323	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,04323	1025,46	44,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2313
35. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
35. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,033143	375376,32	12441
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12445
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2487
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3229
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23075
36	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144,1	455,89	65694
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,643	967,26	1589
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,023056	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1616
36. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,010087	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,010087	1375,46	13,87
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,012969	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,012969	1025,46	13,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
36. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266297	240500,97	64045
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64045
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	975
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2400
		Накладные расходы	%	-		23,42	3375
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74594
37	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144,1	1975,03	284602

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,006	900,63	3608
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,094	1189,42	1301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4909
37. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,210386	18277,26	3845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,420772	1278,19	537,83
37. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,200299	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,021615	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,021615	1375,46	29,73
37. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,210386	3721,35	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,210386	1180,93	248,45
37. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,198858	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,210386	2873,76	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,210386	1180,93	248,45
37. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,200299	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,200299	1025,46	205,40
37.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,030261	1979,85	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,030261	1025,46	31,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5733
37.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,615	12111,24	261784
37.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006629	205870,68	1365
37.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до	м3	0,000304	0,043806	30579,5	1340

1	2	3	4	5	6	7	8
		40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83					
37.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000022	120604,18	3
37.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001585	101819,78	161
37.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,379	15,3	419
37.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,07205	141424,02	10190
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275261
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2960
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10352
		Накладные расходы	%	-		92,38	13312
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321747
38	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144,1	1311,7	189016
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,026	885,32	7106
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,515	1221,29	5514
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12620
38. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,69168	6439,18	4454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,69168	1375,46	951,38
38. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,625394	3607,6	2256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,625394	1025,46	641,32
38. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,336	3227,86	4312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,336	1180,93	1577,72
38. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,744997	4088,26	3046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,744997	1375,46	1024,71
38. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,010087	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,010087	1375,46	13,87

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 8	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,507232	4601,89	2334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,014464	1180,93	1198,01
38. 9	32-010212-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,079255	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,079255	1180,93	93,59
38.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,012969	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,012969	1025,46	13,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16684
38.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
38.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,021615	24491,12	529
38.13	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,8646	215,22	186
38.14	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,614	101819,78	164329
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165226
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7610
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7079
		Накладные расходы	%	-		101,93	14688
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	220001
39	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144,1	5054,2	728311
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26219
		Накладные расходы	%	-		181,95	26219
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814892
40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
40. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
40. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
40. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
40. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
40. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
40. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
41	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Устройство покрытия спортивной площадки - баскетбольное поле тип 4					
42	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВтм3 (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м			40,56	33,95	1377
42. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,46644	1180,93	551

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	551
42. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,46644	2952,34	1377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,46644	1180,93	550,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1377
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	326
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	61
		Накладные расходы	%	-		9,54	387
		Сметная прибыль	%	8		3,48	141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1905
43	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		40,56	121,8	4940
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,429936	765,84	329
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,249	1375,46	1718
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	2048
43. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,312312	3823,36	1194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,312312	1375,46	429,57
43. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,936936	3643,9	3414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,936936	1375,46	1288,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4608
43. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001217	2261,16	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	3
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1210
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	221
		Накладные расходы	%	-		35,29	1432
		Сметная прибыль	%	8		12,57	510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6881
44	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		76,6584	1067,66	81845

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2946
		Накладные расходы	%	-		38,44	2946
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	91575
45	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		270,4	4,78	1292
45. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,267696	1375,46	368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	368
45. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,102752	6439,18	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,102752	1375,46	141,33
45. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,164944	3823,36	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,164944	1375,46	226,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	1292
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	218
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	54
		Накладные расходы	%	-		1,01	272
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1689
46	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		270,4	831,74	224903
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	8,923	870	7763
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	11,995	1274,56	15288
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	23051
46. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,097344	6439,18	627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,097344	1375,46	133,89
46. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,076	3607,6	3882

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,076	1025,46	1103,39
46. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,63544	3823,36	2430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,63544	1375,46	874,02
46. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	2,866	3227,86	9252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	2,866	1180,93	3384,55
46. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	6,463	4088,26	26421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	6,463	1375,46	8889,60
46. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,70304	3540,63	2489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,70304	1025,46	720,94
46. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,154128	2843,12	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,154128	1180,93	182,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	45539
46.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	55,162	3106,76	171374
46.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	8,112	28	227
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	171601
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	13900
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	8597
		Накладные расходы	%	-		83,2	22497
		Сметная прибыль	%	8		73,2	19792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	267192
47	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания		270,4	-482,68	-130516
47. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0251	6,787	-1193,07	-8097
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-29,95	-8097

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0083	2,244	-3607,6	-8097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,244	-1025,46	-2301,13
47. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0086	2,325	-3227,86	-7506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	2,325	-1180,93	-2745,66
47. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0082	2,217	-4088,26	-9065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	2,217	-1375,46	-3049,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-91,23	-24668
47. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,126	34,07	-3106,76	-105849
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-391,45	-105849
		НР первого уровня	%	60,3		-18,06	-4883
		НР второго уровня	%	3,6		-18,03	-4874
		Накладные расходы	%	-		-36,08	-9757
		Сметная прибыль	%	8		-41,5	-11222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-560,26	-151495
48	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,08112	125556,85	10185
48. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,04705	1180,93	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	56
48. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,023525	4601,89	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,04705	1180,93	55,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	108
48. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,083554	120604,18	10077
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	10077
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	34
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	368
		Накладные расходы	%	-		4947,93	401

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	847
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	11433
49	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		270,4	1127,2	304794
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	9,085	1025,46	9317
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	4,535	1326,86	6017
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,71	15334
49. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,938288	3227,86	3029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,938288	1180,93	1108,05
49. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,731	4088,26	11165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,731	1375,46	3756,38
49. 5	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,105456	3540,63	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,105456	1025,46	108,14
49. 6	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,37856	94,23	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 7	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,75712	5803,86	4394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,75712	1375,46	1041,39
49. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,002704	1979,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,002704	1025,46	2,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,28	19002
49. 9	21-020501-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0962	26,012	10601,74	275778
49.10	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001676	205870,68	345
49.11	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,00292	120604,18	352
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1022,47	276475

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		34,19	9246
		НР второго уровня	%	3,6		41,81	11305
		Накладные расходы	%	-		76	20552
		Сметная прибыль	%	8		96,26	26028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1299,46	351373
50	11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 (Исключить 1см)	м2 покрытия		270,4	-255	-68951
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,024336	-2050,92	-50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-50
50. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,091936	-94,23	-9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-9
50. 3	21-020501-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,024	6,49	-10601,74	-68801
50. 4	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,000757	-120604,18	-91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-254,78	-68892
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-30
		НР второго уровня	%	3,6		-9,18	-2483
		Накладные расходы	%	-		-9,3	-2513
		Сметная прибыль	%	8		-21,14	-5717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-285,43	-77181
51	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		270,4	1296,13	350474
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	9,085	1025,46	9317
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	4,551	1326,41	6036
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	15353
51. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,938288	3227,86	3029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,938288	1180,93	1108,05

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,731	4088,26	11165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,731	1375,46	3756,38
51. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,008112	3416,59	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,008112	1375,46	11,16
51. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,105456	3540,63	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,105456	1025,46	108,14
51. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,37856	94,23	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,75712	5803,86	4394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,75712	1375,46	1041,39
51. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,010816	1979,85	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,010816	1025,46	11,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	19046
51.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	27,581	11616,57	320394
51.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001676	205870,68	345
51.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,04056	24491,12	993
51.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,003137	120604,18	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	322111
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	9258
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	12950
		Накладные расходы	%	-		82,13	22208
		Сметная прибыль	%	8		110,26	29815
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	402497
52	11-270602-	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.	м2		270,4	-297,96	-80569

1	2	3	4	5	6	7	8
	0402 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 смпокрытия изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (Исключить 1см)					
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,024336	-2050,92	-50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-50
52. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,091936	-94,23	-9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-9
52. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0256	6,922	-11616,57	-80413
52. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000003	0,000811	-120604,18	-98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-297,75	-80511
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-30
		НР второго уровня	%	3,6		-10,73	-2902
		Накладные расходы	%	-		-10,84	-2932
		Сметная прибыль	%	8		-24,7	-6680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-333,51	-90181
53	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		270,4	1311,7	354684
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	15,061	885,32	13334
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	8,472	1221,29	10346
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	23680
53. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	1,298	6439,18	8358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,298	1375,46	1785,35
53. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	1,174	3607,6	4234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	1,174	1025,46	1203,89
53. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	2,507	3227,86	8091

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	2,507	1180,93	2960,59
53. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	1,398	4088,26	5715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	1,398	1375,46	1922,89
53. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,018928	3416,59	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,018928	1375,46	26,03
53. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,951808	4601,89	4380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,903616	1180,93	2248,04
53. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,14872	2804,53	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,14872	1180,93	175,63
53.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,024336	1979,85	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,024336	1025,46	24,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	31307
53.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001658	205870,68	341
53.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,04056	24491,12	993
53.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,622	215,22	349
53.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	3,028	101819,78	308359
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	310043
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	14279
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	13283
		Накладные расходы	%	-		101,93	27562
		Сметная прибыль	%	8		113,09	30580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	412826
54	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2		270,4	4380,31	1184436

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		157,69	42640
		Накладные расходы	%	-		157,69	42640
		Сметная прибыль	%	8		363,04	98166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4901,04	1325241
55	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		68	1470,43	99989
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	47,464	900,63	42748
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,442	1353,92	598
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	43346
55. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,4148	3416,59	1417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,4148	1375,46	570,54
55. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0272	1979,85	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0272	1025,46	27,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1471
55. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,012	13303,6	53374
55. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0408	12547,06	512
55. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1156	14428,82	1668
55. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,68	319,11	217
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	55771
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	26138
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	4541
		Накладные расходы	%	-		451,15	30678
		Сметная прибыль	%	8		153,73	10453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	141121
56	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,088	42894,1	46669
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1680

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1680
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	52217
		Ограждение баскетбольного поля					
57	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		7,8	2326,63	18148
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	21,84	830,94	18148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	18148
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	10725
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	1039
		Накладные расходы	%	-		1508,3	11765
		Сметная прибыль	%	8		306,79	2393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	32305
58	11-070111-0211 РСНБ РК 2015	-Установка столбов	шт		26	7345,05	190971
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	3,95	102,7	978,75	100518
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9758	25,371	1340,06	33998
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5173,69	134516
58. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0858	3607,6	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0858	1025,46	87,98
58. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,858	22,308	3416,59	76217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	22,308	1375,46	30683,76
58. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1635	4,251	156,46	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 6	31-010203-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,043	1,118	2792,28	3122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	1,118	1180,93	1320,28
58. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0715	1,859	1979,85	3681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0715	1,859	1025,46	1906,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3230,55	83994
58. 8	21-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	0,78	1965,73	1533
58. 9	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0102	0,2652	18553,52	4920
58.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0079	0,2054	28	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				248,44	6459
		НР первого уровня	%	62,1		3212,86	83534
		НР второго уровня	%	3,6		380,08	9882
		Накладные расходы	%	-		3592,95	93417
		Сметная прибыль	%	8		875,04	22751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11813,04	307139
59	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		2,08	20527,8	42698
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	9,173	908,29	8332
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,60424	1029,92	622
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	8954
59. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005616	3607,6	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005616	1025,46	5,76
59. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,54704	34,8	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,57928	3742,44	2168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,57928	1025,46	594,03
59. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,007696	3416,59	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,007696	1375,46	10,59
59. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,017472	53,29	0,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,011648	1979,85	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,011648	1025,46	11,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	2258
59. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,122	13303,6	28225
59.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,78	66,3	52
59.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,014144	26086,4	369
59.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000562	37690,87	21
59.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,49504	319,11	158
59.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,31824	6598,38	2100
59.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,009173	28	0,26
59.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,333	887,95	1184
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	32109
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	4343
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1693
		Накладные расходы	%	-		2901,97	6036
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	52633
60	ЦЕНА "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт		26	16716,77	434636
		НР второго уровня	%	3,6		601,8	15647
		Накладные расходы	%	-		601,8	15647
		Сметная прибыль	%	8		1385,49	36023
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18704,07	486306
61	11-100113-0105 РСНБ РК 2015	-Установка оград металлических	м2		270,4	1455,01	393434
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	1,38	373,152	955,01	356364
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	11,708	1308,37	15319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1374,57	371683
61. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	22,768	10,07	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	9,464	3416,59	32335

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	9,464	1375,46	13017,35
61. 5	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	4,326	14,51	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	2,244	1979,85	4443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,244	1025,46	2301,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,09	37070
		НР первого уровня	%	59,8		821,99	222266
		НР второго уровня	%	3,6		81,97	22165
		Накладные расходы	%	-		903,96	244431
		Сметная прибыль	%	8		188,72	51029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2547,69	688895
62	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		26	12649,83	328895
		НР второго уровня	%	3,6		455,39	11840
		Накладные расходы	%	-		455,39	11840
		Сметная прибыль	%	8		1048,42	27259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14153,64	367995
63	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		26	12063,54	313652
		НР второго уровня	%	3,6		434,29	11291
		Накладные расходы	%	-		434,29	11291
		Сметная прибыль	%	8		999,83	25995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13497,65	350939
64	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт		16	5181,4	82902
		НР второго уровня	%	3,6		186,53	2984
		Накладные расходы	%	-		186,53	2984
		Сметная прибыль	%	8		429,43	6871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5797,36	92758
65	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт		2	2729,27	5459
		НР второго уровня	%	3,6		98,25	197
		Накладные расходы	%	-		98,25	197
		Сметная прибыль	%	8		226,2	452

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3053,72	6107
66	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт		8	1727,69	13822
		НР второго уровня	%	3,6		62,2	498
		Накладные расходы	%	-		62,2	498
		Сметная прибыль	%	8		143,19	1146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1933,08	15465
67	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство калиток	шт		1	709,2	709
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	0,71	0,71	908,29	645
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,47	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				648,37	648
67. 3	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	156,46	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,46	3,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,88	25
67. 5	21-130812-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,44	39
		НР первого уровня	%	62,1		402,64	403
		НР второго уровня	%	3,6		40,03	40
		Накладные расходы	%	-		442,67	443
		Сметная прибыль	%	8		92,15	92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1244,02	1244
68	ЦЕНА "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт		1	60720,35	60720
		НР второго уровня	%	3,6		2185,93	2186
		Накладные расходы	%	-		2185,93	2186
		Сметная прибыль	%	8		5032,5	5033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67938,78	67939
69	ЦЕНА "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт		1	379065,19	379065
		НР второго уровня	%	3,6		13646,35	13646
		Накладные расходы	%	-		13646,35	13646

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		31416,92	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				424128,46	424128
		Малые Архитектурные Формы					
70	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
71	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
72	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
73	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
74	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
75	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721

1	2	3	4	5	6	7	8
76	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
77	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
78	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
79	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
80	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
81	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
82	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
83	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
84	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
85	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
86	84-020209 -0102	-Щит баскетбольный. Монтаж	шт		2	10362	20724
		НР второго уровня	%	3,6		373,03	746
		Накладные расходы	%	-		373,03	746
		Сметная прибыль	%	8		858,8	1718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11593,83	23188
87	УТ84-0202 09-0102	-Щит баскетбольный	шт		2	88393	176786
		НР второго уровня	%	3,6		3182,15	6364
		Накладные расходы	%	-		3182,15	6364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91575,15	183150
		Установка для сушки белья					
88	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
89	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
90	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
90. 3	31-060103-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
90. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
90. 6	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
90. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
90. 8	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
90. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
90.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
90.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
90.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
90.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
90.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
90.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
90.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
90.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
90.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
90.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
90.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
90.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
91	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
91. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
91. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
91. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
91. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
91. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
91.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
91.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
91.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
91.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
91.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
91.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
91.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
92	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
93	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
93. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
93. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 7	34-010304-	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
93. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
93.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
93.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
93.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
93.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
94	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
94. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
94. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
94. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
94. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
94. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
95	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2	2326,63	4653
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	5,6	830,94	4653
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	4653
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	2750
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	267
		Накладные расходы	%	-		1508,3	3017
		Сметная прибыль	%	8		306,79	614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	8283
96	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1	718,43	718
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,885	811,79	718
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	718
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	425
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		465,74	466
		Сметная прибыль	%	8		94,73	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	1279
97	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		8	19819,89	158559
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	96	978,75	93960
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	18,72	1136,58	21277
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	115237
97. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	13,2	3085,03	40722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	13,2	1180,93	15588,28
97. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,08	4470,08	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1375,46	110,04
97. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	5,44	1979,85	10770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	5,44	1025,46	5578,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	51850
97. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	4,08	1864,39	7607
97. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,112	45911,25	5142
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	12749
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	71101
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	8268
		Накладные расходы	%	-		9921,11	79369
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	19034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	256962
98	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		2,4	20527,8	49267
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	10,584	908,29	9613
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,6972	1029,92	718

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	10331
98. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00648	3607,6	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00648	1025,46	6,64
98. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,6312	34,8	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,6684	3742,44	2501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,6684	1025,46	685,42
98. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00888	3416,59	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00888	1375,46	12,21
98. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,02016	53,29	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,01344	1979,85	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,01344	1025,46	13,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	2605
98. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	13303,6	32567
98.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,9	66,3	60
98.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,01632	26086,4	426
98.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000648	37690,87	24
98.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,5712	319,11	182
98.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,3672	6598,38	2423
98.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,010584	28	0,3
98.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,538	887,95	1366

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	37049
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	5011
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1954
		Накладные расходы	%	-		2901,97	6965
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	4499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	60730
99	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейномт 1 Т			0,688	363819,91	250308
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	9011
		Накладные расходы	%	-		13097,52	9011
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	20746
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	280065
100	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		8	9480,05	75840
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	23,2	1056,86	24519
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	11,573	1181,69	13676
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	38195
100. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,2264	3601,61	815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,2264	1375,46	311,40
100. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	11,12	3712,57	41284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	11,12	1180,93	13131,94
100. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,064	156,46	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,2264	2481,03	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,2264	1025,46	232,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	42827

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 7	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00304	381819,66	1161
100. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,04	620,16	25
100. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000416	222237,6	92
100.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	13,2	507,96	6705
100.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0816	4010,64	327
100.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00032	573567,42	184
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	8494
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	16347
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	3319
		Накладные расходы	%	-		2458,26	19666
		Сметная прибыль	%	8		955,06	7641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	103147
101	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		8	22591,48	180732
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	6506
		Накладные расходы	%	-		813,29	6506
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	14979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	202217
102	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		16	207,01	3312
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	1,6	1025,46	1641
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,5072	947	480
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	2121
102. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0336	3601,61	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0336	1375,46	46,22
102. 4	31-050402-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,44	2389,24	1051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,44	908,29	399,65

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,44	11,33	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0336	2481,03	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0336	1025,46	34,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	1261
102. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,016	328,13	5
102. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000099	281414,94	28
102. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000018	229932,48	4
102.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00392	1669,74	7
102.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,016	2673,42	43
102.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000042	3825817,12	159
102.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,288	233,58	67
102.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,003328	361,08	1
102.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,1152	839,51	97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	411
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	908
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	152
		Накладные расходы	%	-		66,23	1060
		Сметная прибыль	%	8		21,86	350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	4722
103	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,01648	11575,32	191
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	7
		Накладные расходы	%	-		416,71	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		959,36	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	213
104	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,192	27462,93	5273
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	3,091	978,75	3026
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,85248	1025,46	874
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	3900
104. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,22656	2813,93	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,22656	1025,46	232,33
104. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,45504	2292,31	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,45504	1025,46	466,63
104. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,17088	1979,85	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,17088	1025,46	175,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	2019
104. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0192	1336,5	26
104. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00384	84,66	0,33
104. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000004	54217,08	0,21
104. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,4032	402,9	162
104.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000077	518142,66	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	228
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	2406
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	276
		Накладные расходы	%	-		13971,65	2683
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	8592
105	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 т			0,19776	274038,37	54194

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1951
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1951
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	4492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	60636
106	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		32	2169,44	69422
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	2499
		Накладные расходы	%	-		78,1	2499
		Сметная прибыль	%	8		179,8	5754
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	77675
107	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		11	1679,6	18476
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	665
		Накладные расходы	%	-		60,47	665
		Сметная прибыль	%	8		139,21	1531
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	20672
108	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		11	545,63	6002
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	216
		Накладные расходы	%	-		19,64	216
		Сметная прибыль	%	8		45,22	497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	6715
109	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		22	168,5	3707

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	133
		Накладные расходы	%	-		6,07	133
		Сметная прибыль	%	8		13,97	307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	4148
110	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		6	833,37	5000
		НР второго уровня	%	3,6		30	180
		Накладные расходы	%	-		30	180
		Сметная прибыль	%	8		69,07	414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	5595
111	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		5	9221,7	46109
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	1660
		Накладные расходы	%	-		331,98	1660
		Сметная прибыль	%	8		764,29	3821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	51590
112	24-040207-5021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98 0,15 КГ	шт.		8	7365,1	58921
		НР второго уровня	%	3,6		265,14	2121
		Накладные расходы	%	-		265,14	2121
		Сметная прибыль	%	8		610,42	4883
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8240,66	65925
113	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		8	2621,99	20976
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	755

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		94,39	755
		Сметная прибыль	%	8		217,31	1738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	23470
114	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,004	447611,81	1790
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	64
		Накладные расходы	%	-		16114,03	64
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	2003
115	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
115. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
115. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
115. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
115. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
115. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
115. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
115. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
115.10	22-040201-	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для	кг	0,07	0,07	333,86	23

1	2	3	4	5	6	7	8
	0602	наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71					
115.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
116	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	11867532
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1251525
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	535584
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	193118
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	8561944
- перевозка грузов	Тенге	242505
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	1275973
Накладные расходы I уровня	Тенге	843354
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	12710886
Накладные расходы II уровня	Тенге	457592
ИТОГО:	Тенге	13168478
Сметная прибыль	Тенге	1028991
ИТОГО по смете:	Тенге	14197469

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101020'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3- 1-2'Двор 2 по адресу Ул.Панфилова, 54'018.2-2-ГП, 018.2-2-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 года *
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 X1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913 2)(РС125425)(РС250405)(РС117709)(РС125436)(РС10272 2РС102634)(РС129712)(РС135873РС135824)(РС117785)(Р С117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС249393)*
7 Е11-270302-0104'829,1.0,07''Покрытия и основания асфал ьтобетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'232''Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка'м*
9 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6 0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес ких'т конструкций*
10 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
11 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н 53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано вки для сушки белья'т конструкций*
12 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов столбов'м3*
13 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
15 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
16 С341-310104-0501'829,1.0,07.1,8+(232.1.0,3.0,15+Ф6).2, 5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
17 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
18 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
19 Е11-270602-0901'829,1=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розли в вяжущих материалов'т*
20 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
21 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
22 Е11-270201-1002(РС247618)'232=Ф1''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
23 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
24 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
25 Е11-010104-0102'15.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м'м3*
26 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
27 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
28 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'15=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ ания в плотном теле*
29 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
30 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 8 см)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
32 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
33 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
34 Е11-270201-1002(РС247618)'20=Ф1*
35 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
36 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
37 Е11-010104-0102'144,1.0,25=Ф1''Устройство корыта бульд озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
38 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
39 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
40 Е11-010203-0102'144,1=Ф1''Площади. Планировка механизи рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован ной площади*
41 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
42 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
43 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 7 см)'м2 основания*
44 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств о'м2 поверхности*
45 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия *
46 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 покрытия*
47 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(

РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
48 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
49 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
50 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
51 П2Устройство покрытия спортивной площадки - баскетболь
ное поле тип 4*
52 Е11-010104-0102'270,4.0,15=Ф1''Устройство корыта бульд
озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще
нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
53 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
54 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
55 Е11-010203-0102'270,4=Ф1''Площади. Планировка механизи
рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован
ной площади*
56 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
, толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
57 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
)(РС1.10#)(РС3.10#)(А5.10#)(Н41.10#)#К=10'Ф1''Осно
вания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добав
лять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норма
м 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (
исключить до 5 см)'м2 основания*
58 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
материалов'т*
59 Е11-270602-0307(РС245634РС102749)'Ф1*
60 Е11-270602-0407(ВП)(РС245634РС102749)(РС1.2#)(РС3.2#)(
А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
61 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
62 Е11-270602-0402(ВП)(РС245634РС102736)(РС1.2#)(РС3.2#)(
А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
63 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
64 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'5200:1,12:
Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм'м2*
65 Е11-270201-1002(РС247618)'68=Ф1*
66 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
67 П2Ограждение баскетбольного поля*
68 Е11-010205-0402'1,2.0,5.0,5.26=Ф1*
69 Е11-070111-0211'26''Установка столбов'шт*
70 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'26.0,08''Бетонирован
ие столбов*
71 СТЦена "Гардис"(=1)'26'19845:1,12:Ф10'Столб ограждения
Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL'к-кт*
72 Е11-100113-0105(Н53=0)'67,6.4''Установка оград металли
ческих'м2*
73 СТЦена "Гардис"(=1)'26'15017:1,12:Ф10'Панель ограждени
я П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
74 СТЦена "Гардис"(=1)'26'14321:1,12:Ф10'Панель ограждени
я П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
75 СТЦена "Гардис"(=1)'16'6151:1,12:Ф10'Набор комплектов
крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
76 СТЦена "Гардис"(=1)'2'3240:1,12:Ф10'Набор комплектов к
репежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер'к-кт*
77 СТЦена "Гардис"(=1)'8'2051:1,12:Ф10'Набор комплектов к
репежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
78 Е11-070111-0209(РС134846)'1''Устройство калиток'шт*
79 СТЦена "Гардис"(=1)'1'72083:1,12:Ф10'Калитка распашная
КР 210.100 М3D Пр.Б'к-кт*
80 СТЦена "Гардис"(=1)'1'450000:1,12:Ф10'Доставка огражде
ния'к-кт*
81 П2Малые Архитектурные Формы*
82 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
ановка детского игрового комплекса'шт*
83 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
84 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
вка рукохода'шт*
85 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
86 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
овка качель'шт*
87 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
88 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
вка турника'шт*
89 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
взрослый 2,7 м'шт*
90 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
вка качалки-балансира'шт*
91 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
92 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
овка карусели'шт*
93 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
94 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
Монтаж'шт*
95 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
96 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
ж'шт*
97 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
98 УТ84-020209-0102(=1)'2'98755#3031#2358#505#4973'Щит ба
скетбольный. Монтаж'шт*
99 СТУТ84-020209-0102(=14)(Н30=0)'2'88393'Щит баскетбольн
ый'шт*
100 П2Установка для сушки белья*
101 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
102 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
103 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
олбов из труб'шт*
104 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
е столбов*
105 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
м ГОСТ 10705-80'м*

```
106 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
        ановки для сушки белья'т конструкций*
107 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
        2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
         огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
        2*
108 П2Электроснабжение*
109 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.8=Ф1*
110 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
111 Е11-330301-0401(=7)'8''Установка опор'опора*
112 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'2,4''Бетонирование о
        пор*
113 С121-060801-0302'(66+20).0,001.8''Опора освещения мета
        ллическая 6 метров с кронштейном'т*
114 Ц13-080305-0605'8''Светильник. Установка отдельно на к
        ронштейне, установленном на опоре'шт.*
115 С123-070106-0321'8''Светильник уличный светодиодный мо
        дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
        СТ 55705-2013'шт.*
116 Ц13-080201-0801'16''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
         установленным конструкциям и лоткам, с креплением
         на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'
        м*
117 С123-060901-0102'16.1,03.0,001''Провода силовые для эл
        ектрических установок на напряжение до 450 В с алю
        миниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'к
        м*
118 Е11-330204-0101'192.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеск
        а с помощью механизмов'км линии*
119 С123-061201-0916'192.1,03.0,001''Провод самонесущий из
        олированный для воздушных линий электропередачи СИ
        П-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
120 С124-040207-5013'32''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
        Т Р 51177-98'шт.*
121 С124-040207-4920'11''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
122 С124-040207-4402'11''Лента бандажная стальная СОТ37 ГО
        СТ Р 51177-98'м*
123 С124-040207-2606'22''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
124 С124-040207-3229'6''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
        -98'шт.*
125 С124-040202-0812'5''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
         51177-98'шт.*
126 С124-040207-5021'8''Мультизажимы прокалывающие SL29.8
        ГОСТ Р 51177-98'шт.*
127 С124-040207-1817'8''Наконечники кабельные болтовые со
        срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
128 С123-061002-0108'4.0,001''Провода неизолированные медн
        ые гибкие для электрических установок и антенн МГ
        сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
129 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
130 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
131 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-2

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1325,5688525	944,14	-	-	1251525
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	153,3019884	1259,72	-	-	(193118)
	ВСЕГО			Тенге				-	1251525
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,22656	2813,93	-	1025,46	638
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3,2706317	6439,18	-	232,33 1375,46	21060
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,871169	3607,6	-	4498,62 1025,46	3143
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	893,35 20,51	6
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,210386	18277,26	-	0,8614 2556,39	3845
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,9238525	2952,34	-	537,83 1180,93	2728
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,2438815	3823,36	-	1091,01 1375,46	8579
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	3086,37 -	1
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	1,2624	34,8	-	-	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,200299	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	22,866892	10,07	-	-	230
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	9,79357	3227,86	-	1180,93	31612
						-	-	11565,52	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	23,146829	4088,26	-	1375,46	94630
						-	-	31837,54	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,146982	5711,71	-	1375,46	840
						-	-	202,17	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,8203596	7639,76	-	1375,46	6267
						-	-	1128,37	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	22,816875	2077,02	-	1025,46	47391
						-	-	23397,79	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,3368	3742,44	-	1025,46	5003
						-	-	1370,83	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	34,191572	3416,59	-	1375,46	116819
						-	-	47029,14	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,024634	3601,61	-	1375,46	3690
						-	-	1409,34	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	13,2	3085,03	-	1180,93	40722
						-	-	15588,28	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,44	2389,24	-	908,29	1051
						-	-	399,65	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,44	11,33	-	-	5
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,210386	3721,35 -	- -	1180,93 248,45	783
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,7622527	3540,63 -	- -	1025,46 1807,12	6239
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 -	- -	- -	3
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	44,55015	16,8 -	- -	- -	748
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,198858	446,94 -	- -	- -	89
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,5560015	4601,89 -	- -	2361,86 3675,06	7161
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,61597	94,23 -	- -	- -	247
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,227975	2804,53 -	- -	1180,93 269,22	639
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 -	- -	- -	119
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 -	- -	908,29 965,15	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 -	- -	1025,46 402,1	474
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 -	- -	908,29 50,28	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,244815	2843,12 -	- -	1180,93 289,11	696
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 -	- -	- -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,04032	53,29 -	- -	- -	2
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,45504	2292,31 -	- -	1025,46 466,63	1043
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	11,12	3712,57 -	- -	1180,93 13131,94	41284
46	1948С	МС234-0302 01-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	4,3264	14,51 -	- -	- -	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,87772	5803,86 -	- -	1375,46 5333,65	22506
48	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,607078	156,46 -	- -	- -	1503
49	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,210386	2873,76 -	- -	1180,93 248,45	605
50	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,8557385	3643,9 -	- -	1375,46 2552,49	6762
51	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,08	4470,08 -	- -	1375,46 110,04	358
52	2288С	МС231-0102 03-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	1,118	2792,28 -	- -	1180,93 1320,28	3122
53	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,200299	1373,05 -	- -	1025,46 205,4	275
54	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,7925428	1979,85 -	- -	1025,46 11067,32	21368
55	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,35803	2481,03 -	- -	1025,46 367,15	888
56	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 -	- -	- -	2
57	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 -	- -	- -	19
58	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 -	- -	- -	3
	ВСЕГО			Тенге				188303,88	512315
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
59	100037С	МС121-0102 01-0102	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,78	1965,73 -	1182,04 -	- -	1533
60	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,08	1864,39 -	1082,68 -	- -	7607
61	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00241	2261,16 -	1471,67 -	- -	5
62	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	37,69932	3106,76 -	2300,69 -	- -	117123
63	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК	м3	10,087	1554,06	698	-	15676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1284-2004			-	-	-	
64	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,83	1953,58	1063,68	-	3575
						-	-	-	
65	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9414	12111,24	8333,69	-	265738
						-	-	-	
66	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	26,3406	13303,6	9502,68	-	350425
						-	-	-	
67	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2854	12547,06	9055,97	-	3581
						-	-	-	
68	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	171,58364	11616,57	10856,55	-	1993213
						-	-	-	
69	102749С	МС121-0205 01-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	19,52288	10601,74	9861,61	-	206976
						-	-	-	
70	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0177746	205870,68	201834	-	3659
						-	-	-	
71	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,016	328,13	321	-	5
						-	-	-	
72	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,801272	66,3	65	-	119
						-	-	-	
73	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
74	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000992	281414,94	275897	-	28
						-	-	-	
75	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
76	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
77	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,112	45911,25	44436,12	-	5142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
78	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,22935	24491,12 -	23436 -	- -	5617
79	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6273	14428,82 -	13571 -	- -	9051
80	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03264	26086,4 -	25000 -	- -	851
81	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0438064	30579,5 -	29405 -	- -	1340
82	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,487	215,22 -	211 -	- -	535
83	144476С	МС121-1301 01-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2652	18553,52 -	17254,47 -	- -	4920
84	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001296	37690,87 -	36139 -	- -	49
85	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3662792	120604,18 -	117326,79 -	- -	44175
86	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	4,6439851	101819,78 -	98910,71 -	- -	472850
87	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0034496	381819,66 -	374333 -	- -	1317
88	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,832824	319,11 -	312,05 -	- -	1542
89	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000176	229932,48 -	225424 -	- -	4
90	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
91	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
92	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0192	1336,5 -	1309,38 -	- -	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19	727,68	-	4
						-	-	-	
94	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00384	84,66	83	-	0,33
						-	-	-	
95	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,7344	6598,38	6469	-	4846
						-	-	-	
96	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66	1739533	-	8
						-	-	-	
97	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66	283	-	0,58
						-	-	-	
98	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
						-	-	-	
99	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,379	15,3	15	-	419
						-	-	-	
100	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,06	620,16	608	-	37
						-	-	-	
101	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00392	1669,74	1637	-	7
						-	-	-	
102	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,033143	375376,32	368016	-	12441
						-	-	-	
103	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,07205	141424,02	138651	-	10190
						-	-	-	
104	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
						-	-	-	
105	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000416	222237,6	217880	-	92
						-	-	-	
106	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
						-	-	-	
107	147348С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	197175,18	193309	-	39
						-	-	-	
108	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	13,2	507,96	498	-	6705
						-	-	-	
109	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,036	2673,42	2621	-	96
						-	-	-	
110	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка	т	0,0000416	3825817,12	3750000	-	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПОС30 ГОСТ 21930-76			-	-	-	
111	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
						-	-	-	
112	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000038	54217,08	53154	-	0,21
						-	-	-	
113	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
						-	-	-	
114	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
						-	-	-	
115	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
						-	-	-	
116	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
						-	-	-	
117	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01648	11575,32	11328	-	191
						-	-	-	
118	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,19776	274038,37	268303,57	-	54194
						-	-	-	
119	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,288	233,58	229	-	67
						-	-	-	
120	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0816	4010,64	3932	-	327
						-	-	-	
121	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,003328	361,08	354	-	1
						-	-	-	
122	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,4032	402,9	395	-	162
						-	-	-	
123	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000768	518142,66	507983	-	40
						-	-	-	
124	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	13,922658	28	28	-	390
						-	-	-	
125	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86	326	-	23
						-	-	-	
126	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00032	573567,42	562321	-	184
						-	-	-	
127	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1152	839,51	821,74	-	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52	176	-	2
						-	-	-	
129	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2621,99	2570,54	-	20976
						-	-	-	
130	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	833,37	816,96	-	5000
						-	-	-	
131	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1679,6	1646	-	18476
						-	-	-	
132	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	2169,44	2126,79	-	69422
						-	-	-	
133	268173С	МС124-0402 07-5021	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	7365,1	7220,54	-	58921
						-	-	-	
134	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49	73966,07	-	75449
						-	-	-	
135	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,0768	887,95	848,21	-	2732
						-	-	-	
136	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	8	22591,48	22142,86	-	180732
						-	-	-	
137	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	168,5	165,18	-	3707
						-	-	-	
138	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	11	545,63	534,82	-	6002
						-	-	-	
139	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
140	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2662968	240500,97	234970,93	-	64045
						-	-	-	
141		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	10,44	42894,1	40391,81	-	447814
						-	-	-	
142		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	2,192	42894,1	40391,81	-	94024
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2017 года							
143		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,688	363819,91	360473	-	250308
						-	-	-	
144		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,004	447611,81	438646	-	1790
						-	-	-	
145		С124-040202-0812 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	9221,7	9040,18	-	46109
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	4971563
			ОБОРУДОВАНИЕ						
146		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18	353794,18	-	353794
						-	-	-	
147		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24	147414,24	-	147414
						-	-	-	
148		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47	69916,47	-	69916
						-	-	-	
149		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6	189532,6	-	189533
						-	-	-	
150		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95	98556,95	-	98557
						-	-	-	
151		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86	121300,86	-	121301
						-	-	-	
152		СУТ84-02020-9-0102	Щит баскетбольный	шт	2	88393	88393	-	176786
						-	-	-	
153		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025	10025	-	40100
						-	-	-	
154		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643	19643	-	78572
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1275973
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	151,83315	1067,66 - -	- - -	1067,66 162106,18	162106
156		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	131,5312	532,25 - -	- - -	532,25 70007,48	70007
157		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	131,5312	79 - -	- - -	79 10390,96	10391
	ВСЕГО			Тенге				242504,63	242505
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
158		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2	270,4	4380,31 - -	- - -	- - -	1184436
159		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144,1	5054,2 - -	- - -	- - -	728310
160		СЦена "Гардис"	Доставка ограждения	к-кт	1	379065,19 - -	- - -	- - -	379065
161		СЦена "Гардис"	Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	26	12063,54 - -	- - -	- - -	313652
162		СЦена "Гардис"	Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	16	5181,4 - -	- - -	- - -	82902
163		СЦена "Гардис"	Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт	2	2729,27 - -	- - -	- - -	5459
164		СЦена "Гардис"	Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт	1	60720,35 - -	- - -	- - -	60720
165		СЦена "Гардис"	Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	8	1727,69 - -	- - -	- - -	13822
166		СЦена "Гардис"	Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	26	12649,83 - -	- - -	- - -	328896
167		СЦена "Гардис"	Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт	26	16716,77 - -	- - -	- - -	434636
	ВСЕГО			Тенге				-	3531898

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-3

на Двор 3 по адресу Ул.Панфилова, 83

Основание: 018.2-3-ГП, 018.2-3-ЭН.С

Сметная стоимость	7087,774	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,679	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	648,445	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		47,81	2251,3	107635
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	74,106	885,32	65607
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	18,579	1037,71	19280
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	84887
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,650216	6439,18	4187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,650216	1375,46	894,35
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	17,929	2077,02	37238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	17,929	1025,46	18385,47
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	35,858	16,8	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	42028
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	51187
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	5718
		Накладные расходы	%	-		1190,22	56904

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	13163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	177702
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		243	654,96	159154
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	186,381	853,92	159154
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	159154
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	95970
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	9184
		Накладные расходы	%	-		432,74	105155
		Сметная прибыль	%	8		87,02	21145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	285454
3	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
3. 3	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
3. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
3. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
3. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
3. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
3. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
3.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
3.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
4	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
5	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
5. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
5. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
5. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
5.10	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
6. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
6. 4	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
8	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		6	1903,62	11422
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	13,62	838,6	11422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	11422
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	6750
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	654
		Накладные расходы	%	-		1234,07	7404
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	20332
9	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		6	1443,88	8663
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	7,86	919,78	7229
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	7660
9. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,42	1979,85	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	430,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	832
9. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,048	12547,06	602
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	602
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	4757
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	483
		Накладные расходы	%	-		873,35	5240
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	15016
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Мусор строительный. Погрузка	т	114,3601		79	9034

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	325
		Накладные расходы	%	-		2,84	325
		Сметная прибыль	%	8		6,55	749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	10108
11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		114,3601	532,25	60868
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2191
		Накладные расходы	%	-		19,16	2191
		Сметная прибыль	%	8		44,11	5045
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	68104
12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2049	125556,85	25727
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,118842	1180,93	140
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	140
12. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,059421	4601,89	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,118842	1180,93	140,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	273
12. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,211047	120604,18	25453
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	25453
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	85
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	929
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1014
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	28880
13	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		683	1296,13	885258
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	22,949	1025,46	23533
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	11,495	1326,41	15247

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	38780
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,37	3227,86	7650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,37	1180,93	2798,80
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	6,898	4088,26	28202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	6,898	1375,46	9487,92
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02049	3416,59	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02049	1375,46	28,18
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,26637	3540,63	943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,26637	1025,46	273,15
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,9562	94,23	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,912	5803,86	11099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,912	1375,46	2629,88
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,02732	1979,85	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,02732	1025,46	28,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	48109
13.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	69,666	11616,57	809280
13.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004235	205870,68	872
13.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,10245	24491,12	2509
13.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,007923	120604,18	956
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	813616
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	23384

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	32711
		Накладные расходы	%	-		82,13	56095
		Сметная прибыль	%	8		110,26	75308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1016662
14	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		683	893,89	610525
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,06147	6152,76	378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	378
14. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,69666	94,23	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	66
14. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	52,454	11616,57	609340
14. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,006147	120604,18	741
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	610082
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	228
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	21987
		Накладные расходы	%	-		32,53	22215
		Сметная прибыль	%	8		74,11	50619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	683360
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		243	1470,43	357315
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	169,614	900,63	152759
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,579	1353,92	2139
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	154898
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,482	3416,59	5064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,482	1375,46	2038,43
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0972	1979,85	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0972	1025,46	99,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	5257
15. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	14,337	13303,6	190734
15. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1458	12547,06	1829
15. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4131	14428,82	5961
15. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,43	319,11	775
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	199299
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	93403
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	16226
		Накладные расходы	%	-		451,15	109629
		Сметная прибыль	%	8		153,73	37356
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	504300
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 т	м3		10,935	42894,1	469047
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	16886
		Накладные расходы	%	-		1544,19	16886
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	38875
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	524807
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
17	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		8,025	33,95	272
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,092287	1180,93	109
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	109
17. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,092287	2952,34	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,092287	1180,93	108,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	272
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	64
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		9,54	77
		Сметная прибыль	%	8		3,48	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	377
18	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		8,025	121,8	977
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,085065	765,84	65
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,24717	1375,46	340
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	405
18. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,061793	3823,36	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,061793	1375,46	84,99
18. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,185378	3643,9	675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,185378	1375,46	254,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	912
18. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000241	2261,16	0,54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	239
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	44
		Накладные расходы	%	-		35,29	283
		Сметная прибыль	%	8		12,57	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1362
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		15,16725	1067,66	16193
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	583
		Накладные расходы	%	-		38,44	583
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	18119
20	11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала		3,21	3352,94	10763

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	основания в плотном теле					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,46224	853,92	395
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,45903	1236,68	568
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	962
20. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,049755	6439,18	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,049755	1375,46	68,44
20. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,152796	3607,6	551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,152796	1025,46	156,69
20. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,227268	7639,76	1736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,227268	1375,46	312,60
20. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,029211	3540,63	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,029211	1025,46	29,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	2711
20. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	3,916	1953,58	7651
20. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,2247	28	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	7657
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	580
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	408
		Накладные расходы	%	-		308	989
		Сметная прибыль	%	8		292,87	940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	12692
21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		32,1	831,74	26699
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,059	870	922
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,424	1274,56	1815
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	2737
21. 3	31-010103	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,011556	6439,18	74

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,011556	1375,46	15,89
21. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,127758	3607,6	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,127758	1025,46	131,01
21. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,075435	3823,36	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,075435	1375,46	103,76
21. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,34026	3227,86	1098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,34026	1180,93	401,82
21. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,76719	4088,26	3136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,76719	1375,46	1055,24
21. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,08346	3540,63	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,08346	1025,46	85,58
21. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,018297	2843,12	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,018297	1180,93	21,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	5406
21.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	6,548	3106,76	20344
21.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,963	28	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	20371
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	1650
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1021
		Накладные расходы	%	-		83,2	2671
		Сметная прибыль	%	8		73,2	2350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	31719
22	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102,	м2 основания		32,1	-337,87	-10846

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 2 К=7	11-270403-0103 (исключить до 8 см)					
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,563997	-1193,07	-673
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-673
22. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,186501	-3607,6	-673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,186501	-1025,46	-191,25
22. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,193242	-3227,86	-624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,193242	-1180,93	-228,21
22. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,184254	-4088,26	-753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,184254	-1375,46	-253,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-2050
22. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	2,831	-3106,76	-8796
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-8796
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-406
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-405
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-811
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-933
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-12589
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,00963	125556,85	1209
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,005585	1180,94	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	7
23. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002793	4601,89	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,005586	1180,93	6,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	13
23. 3	21-130104-	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		1,03	0,009919	120604,18	1196

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502	МГ 70/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1196
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	4
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	44
		Накладные расходы	%	-		4947,93	48
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1357
24	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		32,1	1296,13	41606
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,079	1025,46	1106
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,540243	1326,41	717
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	1823
24. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,111387	3227,86	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,111387	1180,93	131,54
24. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,32421	4088,26	1325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,32421	1375,46	445,94
24. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000963	3416,59	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,000963	1375,46	1,32
24. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,012519	3540,63	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,012519	1025,46	12,84
24. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,04494	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,08988	5803,86	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,08988	1375,46	123,63
24. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,001284	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,001284	1025,46	1,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2261
24.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	3,274	11616,57	38035
24.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000199	205870,68	41
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,004815	24491,12	118
24.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000372	120604,18	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	38239
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1099
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1537
		Накладные расходы	%	-		82,13	2636
		Сметная прибыль	%	8		110,26	3539
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	47782
25	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2покрытия		32,1	893,89	28694
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,002889	6152,76	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	18
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,032742	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	3
25. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	2,465	11616,57	28638
25. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000009	0,000289	120604,18	35
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	28673
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	11
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1033
		Накладные расходы	%	-		32,53	1044
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	32117

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		31	1470,43	45583
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	21,638	900,63	19488
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2015	1353,92	273
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	19761
26. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1891	3416,59	646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1891	1375,46	260,10
26. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0124	1979,85	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0124	1025,46	12,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	671
26. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,829	13303,6	24332
26. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0186	12547,06	233
26. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0527	14428,82	760
26. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,31	319,11	99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	25425
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	11916
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2070
		Накладные расходы	%	-		451,15	13986
		Сметная прибыль	%	8		153,73	4766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	64335
27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,496	42894,1	21275
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	766
		Накладные расходы	%	-		1544,19	766
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1763
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	23805
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36,05	33,95	1224
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414575	1180,93	490
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	490
28. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414575	2952,34	1224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414575	1180,93	489,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1224
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	344
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1693
29	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36,05	121,8	4391
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,38213	765,84	293
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,11	1375,46	1527
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1820
29. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,277585	3823,36	1061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,277585	1375,46	381,81
29. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,832755	3643,9	3034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,832755	1375,46	1145,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4096
29. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001082	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1076
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1272
		Сметная прибыль	%	8		12,57	453

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6116
30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,1345	1067,66	72744
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2619
		Накладные расходы	%	-		38,44	2619
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81392
31	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144,2	4,78	689
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,142758	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
31. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,054796	6439,18	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,054796	1375,46	75,37
31. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,087962	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,087962	1375,46	120,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	689
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	901
32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,094	2523,63	25474
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,454	853,92	1241
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,443	1236,68	1785
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3026
32. 3	31-010103	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,156457	6439,18	1007

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,156457	1375,46	215,20
32. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,480474	3607,6	1733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,480474	1025,46	492,71
32. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,714655	7639,76	5460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,714655	1375,46	982,98
32. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091855	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091855	1025,46	94,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8526
32. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,094	1554,06	15687
32. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,70658	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15706
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1825
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	983
		Накладные расходы	%	-		278,14	2808
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30544
33	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144,2	831,74	119937
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,759	870	4140
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,397	1274,56	8153
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12293
33. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,051912	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,051912	1375,46	71,40
33. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,573916	3607,6	2070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,573916	1025,46	588,53

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,33887	3823,36	1296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,33887	1375,46	466,10
33. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,529	3227,86	4934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,529	1180,93	1805,64
33. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,446	4088,26	14090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,446	1375,46	4739,84
33. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,37492	3540,63	1327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,37492	1025,46	384,47
33. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,082194	2843,12	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,082194	1180,93	97,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24285
33.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,417	3106,76	91391
33.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,326	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91512
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7413
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4585
		Накладные расходы	%	-		83,2	11997
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10555
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142489
34	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144,2	-386,14	-55682
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,896	-1193,07	-3455
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3455
34. 2	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,957488	-3607,6	-3454

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,957488	-1025,46	-981,87
34. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,992096	-3227,86	-3202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,992096	-1180,93	-1171,60
34. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,945952	-4088,26	-3867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,945952	-1375,46	-1301,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10524
34. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,535	-3106,76	-45158
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45158
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2083
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2080
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4163
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4788
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64632
35	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144,2	125,86	18149
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,994	846,26	3380
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,553728	1348,12	746
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4127
35. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,363384	3823,36	1389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,363384	1375,46	499,82
35. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,147084	5711,71	840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,147084	1375,46	202,31
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,04326	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,04326	1025,46	44,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2315
35. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
35. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,033166	375376,32	12450
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12454
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2488
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	743
		Накладные расходы	%	-		22,41	3231
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23091
36	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144,2	455,89	65739
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,644	967,26	1590
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,023072	1178,58	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1617
36. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,010094	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,010094	1375,46	13,88
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,012978	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,012978	1025,46	13,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
36. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266482	240500,97	64089
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64089
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	975
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2402
		Накладные расходы	%	-		23,42	3377
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74646
37	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144,2	1975,03	284799

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,009	900,63	3610
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,094	1189,42	1302
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4912
37. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,210532	18277,26	3848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,421064	1278,19	538,20
37. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,200438	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,02163	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,02163	1375,46	29,75
37. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,210532	3721,35	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,210532	1180,93	248,62
37. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,198996	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,210532	2873,76	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,210532	1180,93	248,62
37. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,200438	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,200438	1025,46	205,54
37.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,030282	1979,85	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,030282	1025,46	31,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5737
37.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,63	12111,24	261966
37.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006633	205870,68	1366
37.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до	м3	0,000304	0,043837	30579,5	1341

1	2	3	4	5	6	7	8
		40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83					
37.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000022	120604,18	3
37.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001586	101819,78	162
37.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,398	15,3	419
37.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,0721	141424,02	10197
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275452
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2962
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10359
		Накладные расходы	%	-		92,38	13321
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23850
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321970
38	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144,2	1311,7	189148
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,032	885,32	7111
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,518	1221,29	5518
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12628
38. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,69216	6439,18	4457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,69216	1375,46	952,04
38. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,625828	3607,6	2258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,625828	1025,46	641,76
38. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,337	3227,86	4315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,337	1180,93	1578,90
38. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,745514	4088,26	3048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,745514	1375,46	1025,42
38. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,010094	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,010094	1375,46	13,88

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 8	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,507584	4601,89	2336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,015168	1180,93	1198,84
38. 9	32-010212-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,07931	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,07931	1180,93	93,66
38.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,012978	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,012978	1025,46	13,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16696
38.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000884	205870,68	182
38.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,02163	24491,12	530
38.13	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,8652	215,22	186
38.14	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,615	101819,78	164443
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165341
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7615
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7083
		Накладные расходы	%	-		101,93	14698
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	220154
39	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144,2	5054,2	728816
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26237
		Накладные расходы	%	-		181,95	26237
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60404
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	815458
40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
40. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
40. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
40. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
40. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
40. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
40. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
41	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
42	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
43	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
44	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
45	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
46	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
47	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
48	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
49	ТОО	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557

1	2	3	4	5	6	7	8
	"SKiffCOMP AnУ LTd."						
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
50	84-020104-0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
51	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
52	84-020101-0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
53	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
54	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
55	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
56	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
57	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
58	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
59	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
60	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
60. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
60. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
60. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
60. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
60. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
60. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
60.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
60.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
60.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
60.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
60.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
60.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19

1	2	3	4	5	6	7	8
60.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
60.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
60.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
60.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
60.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
60.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
61	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
61. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
61. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
61. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
61. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
61. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
61.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
61.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
61.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
61.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
61.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
61.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
61.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
62	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
63	11-090701-0104 РСНБ РК 2015	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 7						
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
63. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
63. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
63. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
63.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
63.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
63.12	21-130701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2

1	2	3	4	5	6	7	8
63.13	1002 21-130812- 1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
64. 3	31-050501- 0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
64. 4	31-050402- 0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	33-010201- 0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
64. 6	31-040301- 0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
64. 7	22-040601- 0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
64. 8	22-040705- 0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
65	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,25	2326,63	582
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7	830,94	582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	582
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	344
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	33
		Накладные расходы	%	-		1508,3	377
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1035
66	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,125	718,43	90
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,110625	811,79	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	90
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	58
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	160
67	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		1	19819,89	19820
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	12	978,75	11745
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2,34	1136,58	2660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	14405
67. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	1,65	3085,03	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65	1180,93	1948,53
67. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,01	4470,08	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1375,46	13,75

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	1979,85	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1025,46	697,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	6481
67. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,51	1864,39	951
67. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,014	45911,25	643
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	1594
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	8888
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	1033
		Накладные расходы	%	-		9921,11	9921
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	2379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	32120
68	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,3	20527,8	6158
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=908,29)	чел-ч	4,41	1,323	908,29	1202
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,08715	1029,92	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1291
68. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1025,46	0,83
68. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,0789	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08355	3742,44	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08355	1025,46	85,68
68. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00111	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00111	1375,46	1,53
68. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00252	53,29	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00168	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00168	1025,46	1,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	326
68. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	13303,6	4071
68.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,1125	66,3	7
68.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00204	26086,4	53
68.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000081	37690,87	3
68.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0714	319,11	23
68.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0459	6598,38	303
68.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001323	28	0,04
68.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,1923	887,95	171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	4631
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	626
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	244
		Накладные расходы	%	-		2901,97	871
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	7591
69	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	т		0,086	363819,91	31289
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	1126
		Накладные расходы	%	-		13097,52	1126
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	2593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	35008
70	13-080305-0605 РСНБ	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		6	9480,05	56880

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	17,4	1056,86	18389
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	8,68	1181,69	10257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	28646
70. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	3601,61	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1375,46	233,55
70. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	8,34	3712,57	30963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	8,34	1180,93	9848,96
70. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,798	156,46	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	2481,03	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1025,46	174,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	32121
70. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	381819,66	871
70. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,03	620,16	19
70. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000312	222237,6	69
70.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	9,9	507,96	5029
70.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0612	4010,64	245
70.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00024	573567,42	138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	6370
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	12260
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2489
		Накладные расходы	%	-		2458,26	14750
		Сметная прибыль	%	8		955,06	5730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	77360
71	23-070106-0321 РСНБ	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.		6	22591,48	135549

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	4,3 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4880
		Накладные расходы	%	-		813,29	4880
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	11234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	151663
72	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		2	207,01	414
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,2	1025,46	205
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,0634	947	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	265
72. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	3601,61	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1375,46	5,78
72. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,055	2389,24	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,055	908,29	49,96
72. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,055	11,33	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2481,03	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1025,46	4,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	158
72. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,002	328,13	0,66
72. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000012	281414,94	3
72. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000002	229932,48	0,51
72.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00049	1669,74	0,82
72.11	21-130816-	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,002	2673,42	5

1	2	3	4	5	6	7	8
	0202						
72.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000005	3825817,12	20
72.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,036	233,58	8
72.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000416	361,08	0,15
72.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0144	839,51	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	51
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	113
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	19
		Накладные расходы	%	-		66,23	132
		Сметная прибыль	%	8		21,86	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	590
73	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00206	11575,32	24
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	1
		Накладные расходы	%	-		416,71	1
		Сметная прибыль	%	8		959,36	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	27
74	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,011	27462,93	302
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,1771	978,75	173
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,04884	1025,46	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	223
74. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,01298	2813,93	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,01298	1025,46	13,31
74. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,02607	2292,31	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,02607	1025,46	26,73
74. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,00979	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,00979	1025,46	10,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	116
74. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0011	1336,5	1
74. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00022	84,66	0,02
74. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0	54217,08	0,01
74. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0231	402,9	9
74.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000004	518142,66	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	13
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	138
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	16
		Накладные расходы	%	-		13971,65	154
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	492
75	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,01133	274038,37	3105
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	112
		Накладные расходы	%	-		9865,38	112
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	3474
76	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		7	2169,44	15186
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	547
		Накладные расходы	%	-		78,1	547
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	16991
77	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		2	1679,6	3359

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	121
		Накладные расходы	%	-		60,47	121
		Сметная прибыль	%	8		139,21	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	3759
78	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		2	545,63	1091
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	39
		Накладные расходы	%	-		19,64	39
		Сметная прибыль	%	8		45,22	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	1221
79	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		4	168,5	674
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	24
		Накладные расходы	%	-		6,07	24
		Сметная прибыль	%	8		13,97	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	754
80	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
81	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		1	2621,99	2622

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	94
		Накладные расходы	%	-		94,39	94
		Сметная прибыль	%	8		217,31	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	2934
82	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0005	447611,81	224
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	8
		Накладные расходы	%	-		16114,03	8
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	250

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		5973397
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		568890
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		233048
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		79556
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		3913432
- перевозка грузов	Тенге		158841
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге		370097
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		6343495
Накладные расходы II уровня	Тенге		228366
ИТОГО:	Тенге		6571860
Сметная прибыль	Тенге		515913
ИТОГО по смете:	Тенге		7087774

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101030'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3- 1-3'Двор 3 по адресу Ул.Панфилова, 83'018.2-3-ГП, 018.2-3-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 года *
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 X1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913 2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
7 Е11-270302-0104'683.0,07''Покрытия и основания асфальт обетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'243''Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка'м*
9 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6 0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес ких'т конструкций*
10 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
11 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н 53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано вки для сушки белья'т конструкций*
12 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов столбов'м3*
13 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 Е12-160101-0801'6''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
15 Е11-231201-0101(РС251501)'6''Люки. Установка'шт.*
16 С341-310104-0501'683.0,07.1,8+(243.1.0,3.0,15+Ф6).2,5+ Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
17 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
18 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
19 Е11-270602-0901'683=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
20 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
21 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
22 Е11-270201-1002(РС247618)'243=Ф1''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
23 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
24 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
25 Е11-010104-0102'32,1.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдо зерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещен ии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
26 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
27 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
28 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'32,1=Ф1 Ф1.0,1''Слои ос нований подстилающие и выравнивающие из песчано-гр авийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала осн ования в плотном теле*
29 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
30 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 8 см)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
32 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
33 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
34 Е11-270201-1002(РС247618)'31=Ф1*
35 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
36 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
37 Е11-010104-0102'144,2.0,25=Ф1''Устройство корыта бульд озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
38 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
39 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
40 Е11-010203-0102'144,2=Ф1''Площади. Планировка механизи рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован ной площади*
41 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
42 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
43 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 7 см)'м2 основания*
44 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств о'м2 поверхности*
45 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия *
46 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 покрытия*
47 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре

```
        зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
48 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
        Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
49 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
50 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
51 П2Малые Архитектурные Формы*
52 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
        ановка детского игрового комплекса'шт*
53 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
        й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
54 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
        вка рукохода'шт*
55 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
        д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
56 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
        овка качель'шт*
57 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
         на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
        шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
58 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
        вка турника'шт*
59 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
         взрослый 2,7 м'шт*
60 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
        вка качалки-балансира'шт*
61 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
        -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
62 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
        овка карусели'шт*
63 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
        ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
64 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
        Монтаж'шт*
65 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
66 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
        ж'шт*
67 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
68 П2Установка для сушки белья*
69 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
70 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
71 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
        олбов из труб'шт*
72 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
        е столбов*
73 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
        сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
        м ГОСТ 10705-80'м*
74 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
        ановки для сушки белья'т конструкций*
75 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
        2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
         огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
        2*
76 П2Электроснабжение*
77 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.1=Ф1*
78 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
79 Е11-330301-0401(=7)'1''Установка опор'опора*
80 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,3''Бетонирование о
        пор*
81 С121-060801-0302'(66+20).0,001.1''Опора освещения мета
        ллическая 6 метров с кронштейном'т*
82 Ц13-080305-0605'6''Светильник. Установка отдельно на к
        ронштейне, установленном на опоре'шт.*
83 С123-070106-0321'6''Светильник уличный светодиодный мо
        дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
        СТ 55705-2013'шт.*
84 Ц13-080201-0801'2''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
        установленным конструкциям и лоткам, с креплением
        на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
        *
85 С123-060901-0102'2.1,03.0,001''Провода силовые для эле
        ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
        иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
        *
86 Е11-330204-0101'11.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
         с помощью механизмов'км линии*
87 С123-061201-0916'11.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
        лированный для воздушных линий электропередачи СИП
        -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
88 С124-040207-5013'7''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ
         Р 51177-98'шт.*
89 С124-040207-4920'2''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
90 С124-040207-4402'2''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
        Т Р 51177-98'м*
91 С124-040207-2606'4''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
92 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
        -98'шт.*
93 С124-040207-1817'1''Наконечники кабельные болтовые со
        срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
94 С123-061002-0108'0,5.0,001''Провода неизолированные ме
        дные гибкие для электрических установок и антенн М
        Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
95 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-3

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	615,2517815	924,65	-	-	568890
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	63,9747496	1243,55	-	- (	79556)
	ВСЕГО			Тенге				-	568890
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,01298	2813,93	-	1025,46	37
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,666852	6439,18	-	13,31 1375,46	10733
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8192792	3607,6	-	2292,69 1025,46	2956
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	840,14 20,51	6
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,210532	18277,26	-	0,8614 2556,39	3848
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,5068625	2952,34	-	538,2 1180,93	1496
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,2050285	3823,36	-	598,57 1375,46	4607
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	1657,47 -	1
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16306	34,8	-	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,200438	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,039212	10,07	-	-	0,39
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	4,501573	3227,86	-	1180,93	14530
						-	-	5316,04	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	11,051388	4088,26	-	1375,46	45181
						-	-	15200,74	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,147084	5711,71	-	1375,46	840
						-	-	202,31	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,9419232	7639,76	-	1375,46	7196
						-	-	1295,58	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	18,98175	2077,02	-	1025,46	39425
						-	-	19465,03	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,17267	3742,44	-	1025,46	646
						-	-	177,07	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,092625	3416,59	-	1375,46	7150
						-	-	2878,32	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,938634	3601,61	-	1375,46	3381
						-	-	1291,05	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3085,03	-	1180,93	5090
						-	-	1948,53	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,055	2389,24	-	908,29	131
						-	-	49,96	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,055	11,33	-	-	0,62
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,210532	3721,35 -	- -	1180,93 248,62	783
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,8583354	3540,63 -	- -	1025,46 880,19	3039
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 -	- -	- -	3
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	36,8799	16,8 -	- -	- -	620
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,198996	446,94 -	- -	- -	89
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,5697977	4601,89 -	- -	2361,86 1345,78	2622
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,730542	94,23 -	- -	- -	163
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,07931	2804,53 -	- -	1180,93 93,66	222
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 -	- -	- -	119
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 -	- -	908,29 965,15	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 -	- -	1025,46 402,1	474
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 -	- -	908,29 50,28	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,100491	2843,12 -	- -	1180,93 118,67	286
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 -	- -	- -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005208	53,29 -	- -	- -	0,28
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02607	2292,31 -	- -	1025,46 26,73	60
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,34	3712,57 -	- -	1180,93 9848,96	30963
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,00228	5803,86 -	- -	1375,46 2754,06	11621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,974078	156,46 - -	- - -	- - -	778
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,210532	2873,76 - -	- - -	1180,93 248,62 1400,4	605
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,0181325	3643,9 - -	- - -	1375,46 13,75 1025,46	3710
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	4470,08 - -	- - -	1375,46 205,54 1579,19	45
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,200438	1373,05 - -	- - -	1025,46 278,96 -	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,5399778	1979,85 - -	- - -	1025,46 - -	3049
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,27203	2481,03 - -	- - -	1025,46 - -	675
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 - -	- - -	- - -	19
	ВСЕГО			Тенге				75751,58	214495
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
56	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	951
57	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013223	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
58	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,59862	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	57781
59	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,094	1554,06 - -	698 - -	- - -	15687
60	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,9162	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	7651
61	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9564	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	265919
62	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,363	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	257598
63	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,2418	12547,06	9055,97	-	3034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28013-98			-	-	-	
64	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	127,85988	11616,57	10856,55	-	1485293
						-	-	-	
65	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0119695	205870,68	201834	-	2464
						-	-	-	
66	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002	328,13	321	-	0,66
						-	-	-	
67	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,233772	66,3	65	-	15
						-	-	-	
68	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
69	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000124	281414,94	275897	-	3
						-	-	-	
70	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
71	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
72	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	45911,25	44436,12	-	643
						-	-	-	
73	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,128895	24491,12	23436	-	3157
						-	-	-	
74	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5491	14428,82	13571	-	7923
						-	-	-	
75	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,004216	26086,4	25000	-	110
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
76	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0438368	30579,5 -	29405 -	- -	1341
77	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,8652	215,22 -	211 -	- -	186
78	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001674	37690,87 -	36139 -	- -	6
79	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2357186	120604,18 -	117326,79 -	- -	28429
80	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,6166262	101819,78 -	98910,71 -	- -	164605
81	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024496	381819,66 -	374333 -	- -	935
82	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,377984	319,11 -	312,05 -	- -	1078
83	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000022	229932,48 -	225424 -	- -	0,51
84	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
85	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
86	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0011	1336,5 -	1309,38 -	- -	1
87	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00022	84,66 -	83 -	- -	0,02
88	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09486	6598,38 -	6469 -	- -	626
89	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
90	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,398	15,3 -	15 -	- -	419
91	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	620,16 -	608 -	- -	19
92	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00049	1669,74	1637	-	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
93	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,033166	375376,32	368016	-	12450
						-	-	-	
94	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0721	141424,02	138651	-	10197
						-	-	-	
95	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
						-	-	-	
96	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000312	222237,6	217880	-	69
						-	-	-	
97	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
						-	-	-	
98	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	9,9	507,96	498	-	5029
						-	-	-	
99	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	2673,42	2621	-	5
						-	-	-	
100	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000052	3825817,12	3750000	-	20
						-	-	-	
101	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
						-	-	-	
102	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000002	54217,08	53154	-	0,01
						-	-	-	
103	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
						-	-	-	
104	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
						-	-	-	
105	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
						-	-	-	
106	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
						-	-	-	
107	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00206	11575,32	11328	-	24
						-	-	-	
108	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01133	274038,37	268303,57	-	3105
						-	-	-	
109	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,036	233,58	229	-	8
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0612	4010,64 -	3932 -	- -	245
111	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000416	361,08 -	354 -	- -	0,15
112	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0231	402,9 -	395 -	- -	9
113	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000044	518142,66 -	507983 -	- -	2
114	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,2230142	28 -	28 -	- -	174
115	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00024	573567,42 -	562321 -	- -	138
116	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0144	839,51 -	821,74 -	- -	12
117	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2621,99 -	2570,54 -	- -	2622
118	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37 -	816,96 -	- -	1667
119	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1679,6 -	1646 -	- -	3359
120	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2169,44 -	2126,79 -	- -	15186
121	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,39742	887,95 -	848,21 -	- -	353
122	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	6	22591,48 -	22142,86 -	- -	135549
123	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	168,5 -	165,18 -	- -	674
124	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	545,63 -	534,82 -	- -	1091
125	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	- -	30
126	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2664816	240500,97 -	234970,93 -	- -	64089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	10,935	42894,1 --	40391,81 --	- -	469047
128		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,28	42894,1 --	40391,81 --	- -	54904
129		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,086	363819,91 --	360473 --	- -	31289
130		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0005	447611,81 --	438646 --	- -	224
	ВСЕГО			Тенге				-	3136078
			ОБОРУДОВАНИЕ						
131		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 --	353794,18 --	- -	353794
132		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 --	121300,86 --	- -	121301
133		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 --	147414,24 --	- -	147414
134		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 --	98556,95 --	- -	98557
135		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 --	189532,6 --	- -	189533
136		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 --	69916,47 --	- -	69916
137		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 --	10025 --	- -	40100
138		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 --	19643 --	- -	78572
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
139		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	83,30175	1067,66 -	- -	1067,66 88937,95	88938
140		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	114,3601	532,25 -	- -	532,25 60868,16	60868
141		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	114,3601	79 -	- -	79 9034,45	9034
	ВСЕГО			Тенге				158840,56	158841
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
142		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144,2	5054,2 -	- -	- -	728816
	ВСЕГО			Тенге				-	728816

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-4

на Двор 19 по адресу Ул.Молдагулова, 42, ул.Панфилова, 61

Основание: 018.2-19-ГП, 018.2-19-ЭН.С

Сметная стоимость	12309,895	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,402	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1312,241	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		106,75	2251,3	240326
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	165,463	885,32	146487
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	41,483	1037,71	43047
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	189535
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,452	6439,18	9348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,452	1375,46	1997,17
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	40,031	2077,02	83146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	40,031	1025,46	41050,19
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	80,063	16,8	1345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	93839
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	114289
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	12766
		Накладные расходы	%	-		1190,22	127056

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	29391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	396773
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		430	654,96	281631
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	329,81	853,92	281631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	281631
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	169824
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	16252
		Накладные расходы	%	-		432,74	186076
		Сметная прибыль	%	8		87,02	37417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	505124
3	11-010204-1001 РСНБ РК 2015	-Демонтаж арычных лотков	м лотка		49	2433,03	119218
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	1,752	85,848	726,63	62380
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,376	18,424	1180,93	21757
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1717,09	84137
3. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,376	18,424	3085,03	56839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,376	18,424	1180,93	21757,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1159,97	56839
		НР первого уровня	%	59,1		1014,8	49725
		НР второго уровня	%	3,6		124,12	6082
		Накладные расходы	%	-		1138,92	55807
		Сметная прибыль	%	8		285,76	14002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3857,71	189028
4	11-220401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Демонтаж бетонных труб диаметр 500 мм	км трубопровода		0,01	838311,27	8383
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=990,24)	чел-ч	718,4	7,184	792,19	5691
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	67	0,67	1345,37	901
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				659250,55	6593
4. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,44	0,0044	3416,59	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,0044	1375,46	6,05
4. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	60,8	0,608	4175,46	2539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	60,8	0,608	1375,46	836,28
4. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	44	0,44	125,51	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,104	0,05104	1373,05	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,104	0,05104	1025,46	52,34
4. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,656	0,00656	1979,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,656	0,00656	1025,46	6,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				269200,54	2692
		НР первого уровня	%	62,1		409394,59	4094
		НР второго уровня	%	3,6		44917,41	449
		Накладные расходы	%	-		454312	4543
		Сметная прибыль	%	8		103409,86	1034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1396033,14	13960
5	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
5. 3	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
5. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
5. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
5. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
5. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
5. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
5.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
5.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
6	11-100111-	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 РСНБ РК 2015						
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
7	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
7. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
7. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	34-010106-	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
7. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
7.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
8	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
8. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
10	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		12	1903,62	22843
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	27,24	838,6	22843
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	22843
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	13500
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	1308
		Накладные расходы	%	-		1234,07	14809
		Сметная прибыль	%	8		251,02	3012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	40665
11	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		12	1443,88	17327
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	15,72	919,78	14459
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,84	1025,46	861
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	15320
11. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,84	1979,85	1663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,84	1025,46	861,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1663
11. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,096	12547,06	1205

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	1205
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	9514
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	966
		Накладные расходы	%	-		873,35	10480
		Сметная прибыль	%	8		185,38	2225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	30031
12	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		252,8596	79	19976
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	719
		Накладные расходы	%	-		2,84	719
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	22351
13	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		252,8596	532,25	134585
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	4845
		Накладные расходы	%	-		19,16	4845
		Сметная прибыль	%	8		44,11	11154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	150584
		Реконструируемое покрытие тип 1					
14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,4575	125556,85	57442
14. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,26535	1180,93	313
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	313
14. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,132675	4601,89	611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,26535	1180,93	313,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	611
14. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,471225	120604,18	56832

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	56832
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	189
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	2075
		Накладные расходы	%	-		4947,93	2264
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	4776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	64482
15	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1525	1296,13	1976601
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	51,24	1025,46	52545
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	25,666	1326,41	34043
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	86588
15. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	5,292	3227,86	17081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	5,292	1180,93	6249,48
15. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	15,402	4088,26	62969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	15,402	1375,46	21184,83
15. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,04575	3416,59	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,04575	1375,46	62,93
15. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,59475	3540,63	2106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,59475	1025,46	609,89
15. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,135	94,23	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,27	5803,86	24782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,27	1375,46	5873,21
15. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,061	1979,85	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,061	1025,46	62,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	107417
15.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	155,55	11616,57	1806957
15.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,009455	205870,68	1947
15.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,22875	24491,12	5602
15.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,01769	120604,18	2133
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1816640
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	52212
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	73037
		Накладные расходы	%	-		82,13	125250
		Сметная прибыль	%	8		110,26	168148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	2269999
16	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1525	893,89	1363179
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,13725	6152,76	844
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	844
16. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,556	94,23	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	147
16. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	117,12	11616,57	1360533
16. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,013725	120604,18	1655
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	1362188
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	509
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	49093
		Накладные расходы	%	-		32,53	49602
		Сметная прибыль	%	8		74,11	113022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1525803
17	11-270201-	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах	м		430	1470,43	632286

1	2	3	4	5	6	7	8
	1002 РСНБ РК 2015	покрытий	бортового камня				
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	300,14	900,63	270315
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,795	1353,92	3784
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	274099
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,623	3416,59	8962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,623	1375,46	3607,83
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,172	1979,85	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,172	1025,46	176,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	9302
17. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	25,37	13303,6	337512
17. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,258	12547,06	3237
17. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,731	14428,82	10547
17. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,3	319,11	1372
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	352669
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	165282
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	28712
		Накладные расходы	%	-		451,15	193994
		Сметная прибыль	%	8		153,73	66102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	892383
18	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		19,35	42894,1	830001
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	29880
		Накладные расходы	%	-		1544,19	29880
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	68790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	928671
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
19	11-010104-	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	м3		19,5	33,95	662

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015	(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м					
19. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,22425	1180,93	265
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	265
19. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,22425	2952,34	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,22425	1180,93	264,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	662
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	157
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	29
		Накладные расходы	%	-		9,54	186
		Сметная прибыль	%	8		3,48	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	916
20	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		19,5	121,8	2375
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,2067	765,84	158
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,6006	1375,46	826
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	984
20. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,15015	3823,36	574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,15015	1375,46	206,53
20. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,45045	3643,9	1641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,45045	1375,46	619,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	2215
20. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000585	2261,16	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	582
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	106
		Накладные расходы	%	-		35,29	688
		Сметная прибыль	%	8		12,57	245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	3308

1	2	3	4	5	6	7	8
21	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		36,855	1067,66	39349
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	1417
		Накладные расходы	%	-		38,44	1417
		Сметная прибыль	%	8		88,49	3261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	44026
22	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		7,8	3352,94	26153
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,123	853,92	959
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,115	1236,68	1379
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	2339
22. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,1209	6439,18	778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,1209	1375,46	166,29
22. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,37128	3607,6	1339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,37128	1025,46	380,73
22. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,55224	7639,76	4219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,55224	1375,46	759,58
22. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,07098	3540,63	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,07098	1025,46	72,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	6588
22. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	9,516	1953,58	18590
22. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,546	28	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	18606

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1410
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	992
		Накладные расходы	%	-		308	2402
		Сметная прибыль	%	8		292,87	2284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	30840
23	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		78	831,74	64876
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	2,574	870	2239
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	3,46	1274,56	4410
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	6649
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,02808	6439,18	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,02808	1375,46	38,62
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,31044	3607,6	1120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,31044	1025,46	318,34
23. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,1833	3823,36	701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,1833	1375,46	252,12
23. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,8268	3227,86	2669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,8268	1180,93	976,39
23. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,864	4088,26	7621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,864	1375,46	2563,86
23. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,2028	3540,63	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,2028	1025,46	207,96
23. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,04446	2843,12	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,04446	1180,93	52,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	13136
23.10	21-010201-	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,204	15,912	3106,76	49435

1	2	3	4	5	6	7	8
	0703	М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
23.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	2,34	28	66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	49500
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	4010
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	2480
		Накладные расходы	%	-		83,2	6490
		Сметная прибыль	%	8		73,2	5709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	77075
24	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		78	-337,87	-26354
24. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	1,37	-1193,07	-1635
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-1635
24. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,45318	-3607,6	-1635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,45318	-1025,46	-464,72
24. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,46956	-3227,86	-1516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,46956	-1180,93	-554,52
24. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,44772	-4088,26	-1830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,44772	-1375,46	-615,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-4981
24. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	6,88	-3106,76	-21373
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-21373
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-986
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-984
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-1970
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-2266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-30590

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0234	125556,85	2938
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013572	1180,93	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	16
25. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006786	4601,89	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013572	1180,93	16,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	31
25. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,024102	120604,18	2907
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	2907
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	10
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	106
		Накладные расходы	%	-		4947,93	116
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	3298
26	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		78	1296,13	101098
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	2,621	1025,46	2688
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,313	1326,41	1741
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	4429
26. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,27066	3227,86	874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,27066	1180,93	319,63
26. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,7878	4088,26	3221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,7878	1375,46	1083,59
26. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00234	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00234	1375,46	3,22
26. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,03042	3540,63	108

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,03042	1025,46	31,19
26. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1092	94,23	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2184	5803,86	1268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2184	1375,46	300,40
26. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00312	1979,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00312	1025,46	3,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	5494
26.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	7,956	11616,57	92421
26.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000484	205870,68	100
26.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0117	24491,12	287
26.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,000905	120604,18	109
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	92917
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	2671
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	3736
		Накладные расходы	%	-		82,13	6406
		Сметная прибыль	%	8		110,26	8600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	116105
27	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		78	893,89	69723
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00702	6152,76	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	43
27. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,07956	94,23	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	7
27. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	5,99	11616,57	69588
27. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000702	120604,18	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	69673
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	26
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	2511
		Накладные расходы	%	-		32,53	2537
		Сметная прибыль	%	8		74,11	5781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	78041
28	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		48	1470,43	70581
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	33,504	900,63	30175
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,312	1353,92	422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	30597
28. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2928	3416,59	1000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2928	1375,46	402,73
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0192	1979,85	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0192	1025,46	19,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1038
28. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,832	13303,6	37676
28. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0288	12547,06	361
28. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0816	14428,82	1177
28. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,48	319,11	153
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	39368
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18450
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3205
		Накладные расходы	%	-		451,15	21655
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7379

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	99615
29	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,768	42894,1	32943
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1186
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1186
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	36859
30	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	-Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка		49	2873,95	140823
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=892,97)	чел-ч	1,56	76,44	892,97	68259
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3825	18,742	1354,87	25394
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1911,27	93652
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,245	3607,6	884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,245	1025,46	251,24
30. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0113	0,5537	2077,02	1150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0113	0,5537	1025,46	567,80
30. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36	17,64	3416,59	60269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	17,64	1375,46	24263,11
30. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0226	1,107	11,48	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,3038	1979,85	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,3038	1025,46	311,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1284,02	62917
30. 8	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08	3,92	2399,34	9405
30. 9	21-020401-	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	м3	0,00046	0,02254	10766,55	243

1	2	3	4	5	6	7	8
	2802	ГОСТ 28013-98					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				196,9	9648
		НР первого уровня	%	60,3		1152,5	56472
		НР второго уровня	%	3,6		144,95	7103
		Накладные расходы	%	-		1297,45	63575
		Сметная прибыль	%	8		333,71	16352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4505,11	220750
31	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5 Т	м3		3,185	56989,68	181512
		НР второго уровня	%	3,6		2051,63	6534
		Накладные расходы	%	-		2051,63	6534
		Сметная прибыль	%	8		4723,3	15044
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63764,61	203090
32	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Укладка звеньев круглых водопропускных труб диам. 0,5м	м3		1,9	32774,62	62272
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	11,8	22,42	967,26	21686
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,29	6,251	1180,93	7382
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15298,93	29068
32. 3	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,29	6,251	4198,37	26244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,29	6,251	1180,93	7381,99
32. 4	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,11	0,209	446,94	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13861,8	26337
32. 5	21-020401-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,323	10766,55	3478
32. 6	21-070201-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,095	17515,93	1664
32. 7	21-100501-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	19	212,16	4031
32. 8	21-130703-0901	-Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0014	0,00266	161883,18	431

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 9	21-130804-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	7,277	638,33	4645
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7499,15	14248
		НР первого уровня	%	59,4		9087,56	17266
		НР второго уровня	%	3,6		1507,04	2863
		Накладные расходы	%	-		10594,6	20130
		Сметная прибыль	%	8		3469,54	6592
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46838,76	88994
33	21-040801-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 0,475 Т	шт.		10	11246,63	112466
		НР второго уровня	%	3,6		404,88	4049
		Накладные расходы	%	-		404,88	4049
		Сметная прибыль	%	8		932,12	9321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12583,63	125836
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
34	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		43,95	33,95	1492
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,505425	1180,93	597
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	597
34. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,505425	2952,34	1492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,505425	1180,93	596,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1492
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	353
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	66
		Накладные расходы	%	-		9,54	419
		Сметная прибыль	%	8		3,48	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	2064
35	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		43,95	121,8	5353
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,46587	765,84	357
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,354	1375,46	1862

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	2219
35. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,338415	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,338415	1375,46	465,48
35. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,015	3643,9	3699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,015	1375,46	1396,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4993
35. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001319	2261,16	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	3
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1311
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	240
		Накладные расходы	%	-		35,29	1551
		Сметная прибыль	%	8		12,57	552
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	7457
36	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		83,0655	1067,66	88686
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	3193
		Накладные расходы	%	-		38,44	3193
		Сметная прибыль	%	8		88,49	7350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	99229
37	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		175,8	4,78	840
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,174042	1375,46	239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	239
37. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,066804	6439,18	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,066804	1375,46	91,89

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,107238	3823,36	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,107238	1375,46	147,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	840
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	141
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	35
		Накладные расходы	%	-		1,01	177
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1098
38	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		12,306	2523,63	31056
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,772	853,92	1513
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,76	1236,68	2176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3689
38. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,190743	6439,18	1228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,190743	1375,46	262,36
38. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,585766	3607,6	2113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,585766	1025,46	600,68
38. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,871265	7639,76	6656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,871265	1375,46	1198,39
38. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,111985	3540,63	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,111985	1025,46	114,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	10394
38. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	12,306	1554,06	19124
38. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,86142	28	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	19148

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	2225
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1198
		Накладные расходы	%	-		278,14	3423
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	37237
39	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		175,8	831,74	146220
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	5,801	870	5047
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	7,798	1274,56	9940
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	14987
39. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,063288	6439,18	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,063288	1375,46	87,05
39. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,699684	3607,6	2524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,699684	1025,46	717,50
39. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,41313	3823,36	1580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,41313	1375,46	568,24
39. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,863	3227,86	6015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,863	1180,93	2200,07
39. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	4,202	4088,26	17177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	4,202	1375,46	5779,68
39. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,45708	3540,63	1618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,45708	1025,46	468,72
39. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,100206	2843,12	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,100206	1180,93	118,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	29607

1	2	3	4	5	6	7	8
39.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	35,863	3106,76	111418
39.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	5,274	28	148
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	111566
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	9037
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	5589
		Накладные расходы	%	-		83,2	14626
		Сметная прибыль	%	8		73,2	12868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	173714
40	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		175,8	-386,14	-67884
40. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	3,53	-1193,07	-4212
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-4212
40. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,167	-3607,6	-4211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	1,167	-1025,46	-1196,71
40. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,21	-3227,86	-3904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,21	-1180,93	-1428,93
40. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	1,153	-4088,26	-4715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	1,153	-1375,46	-1585,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-12830
40. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	17,721	-3106,76	-55054
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-55054
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2540
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2535
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-5075
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-5837
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-78795

1	2	3	4	5	6	7	8
41	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		175,8	125,86	22126
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	4,87	846,26	4121
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,675072	1348,12	910
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	5031
41. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,443016	3823,36	1694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,443016	1375,46	609,35
41. 4	32-010101-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,179316	5711,71	1024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,179316	1375,46	246,64
41. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,05274	1979,85	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,05274	1025,46	54,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2822
41. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000023	205870,68	5
41. 7	21-130810-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,040434	375376,32	15178
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	15183
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	3034
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	906
		Накладные расходы	%	-		22,41	3939
		Сметная прибыль	%	8		11,86	2085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	28151
42	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		175,8	455,89	80145
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	2,004	967,26	1939
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,028128	1178,58	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1972
42. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,012306	3416,59	42

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,012306	1375,46	16,93
42. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,015822	1979,85	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,015822	1025,46	16,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	73
42. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,324878	240500,97	78134
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	78134
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1189
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2928
		Накладные расходы	%	-		23,42	4117
		Сметная прибыль	%	8		38,34	6741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	91003
43	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		175,8	1975,03	347210
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,887	900,63	4402
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,334	1189,42	1587
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	5989
43. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,256668	18277,26	4691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,513336	1278,19	656,14
43. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,244362	11,3	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,02637	3416,59	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,02637	1375,46	36,27
43. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,256668	3721,35	955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,256668	1180,93	303,11
43. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,242604	446,94	108

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,256668	2873,76	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,256668	1180,93	303,11
43. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,244362	1373,05	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,244362	1025,46	250,58
43.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,036918	1979,85	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,036918	1025,46	37,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	6994
43.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	26,37	12111,24	319373
43.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,008087	205870,68	1665
43.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,053443	30579,5	1634
43.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000026	120604,18	3
43.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001934	101819,78	197
43.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	33,402	15,3	511
43.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,0879	141424,02	12431
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	335815
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	3611
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	12630
		Накладные расходы	%	-		92,38	16241
		Сметная прибыль	%	8		165,39	29076
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	392527
44	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		175,8	1311,7	230597
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	9,792	885,32	8669
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	5,508	1221,29	6727

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	15396
44. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,84384	6439,18	5434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,84384	1375,46	1160,67
44. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,762972	3607,6	2752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,762972	1025,46	782,40
44. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,63	3227,86	5260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,63	1180,93	1924,92
44. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,908886	4088,26	3716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,908886	1375,46	1250,14
44. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,012306	3416,59	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,012306	1375,46	16,93
44. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,618816	4601,89	2848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,237632	1180,93	1461,56
44. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,09669	2804,53	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,09669	1180,93	114,18
44.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,015822	1979,85	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,015822	1025,46	16,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	20354
44.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001078	205870,68	222
44.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,02637	24491,12	646
44.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,055	215,22	227
44.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,969	101819,78	200479

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	201574
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	9284
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	8636
		Накладные расходы	%	-		101,93	17919
		Сметная прибыль	%	8		113,09	19881
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	268398
45	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		175,8	5054,2	888529
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	31987
		Накладные расходы	%	-		181,95	31987
		Сметная прибыль	%	8		418,89	73641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	994157
46	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		50	1470,43	73522
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,9	900,63	31432
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,325	1353,92	440
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31872
46. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,305	3416,59	1042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,305	1375,46	419,52
46. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02	1979,85	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02	1025,46	20,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1082
46. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,95	13303,6	39246
46. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,03	12547,06	376
46. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,085	14428,82	1226
46. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,5	319,11	160
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	41008
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	19219

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3339
		Накладные расходы	%	-		451,15	22557
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	103765
47	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,8	42894,1	34315
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1235
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1235
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2844
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	38395
		Малые Архитектурные Формы					
48	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
49	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
50	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
51	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939

1	2	3	4	5	6	7	8
52	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
53	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
54	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
55	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
56	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		2	5402	10804
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	389
		Накладные расходы	%	-		194,47	389
		Сметная прибыль	%	8		447,72	895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	12088
57	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	69916,47	139833
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	5034
		Накладные расходы	%	-		2516,99	5034
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	11589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	156456
58	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		2	9867	19734
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	710

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		355,21	710
		Сметная прибыль	%	8		817,78	1636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	22080
59	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	189532,6	379065
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	13646
		Накладные расходы	%	-		6823,17	13646
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	424128
60	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		2	3021	6042
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	218
		Накладные расходы	%	-		108,76	218
		Сметная прибыль	%	8		250,38	501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	6760
61	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		2	19643	39286
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	1414
		Накладные расходы	%	-		707,15	1414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	40700
62	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		2	872	1744
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	63
		Накладные расходы	%	-		31,39	63
		Сметная прибыль	%	8		72,27	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	1951
63	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		2	10025	20050
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	722
		Накладные расходы	%	-		360,9	722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	20772
		Установка для сушки белья					
64	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
65	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
66	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
66. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
66. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
66. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
66. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
66. 8	31-060202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
66. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
66.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
66.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,005	0,000212	327546,88	69
66.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
66.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
66.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
66.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
66.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
66.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
66.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
66.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
66.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
66.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
67	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
67. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
67. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
67. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
67. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
67.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
67.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
67.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
67.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
67.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
67.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
67.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
68	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
69	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
69. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
69. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
69. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
69.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
69.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
69.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
69.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
70. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
70. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
70. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
70. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
70. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
71	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,25	2326,63	582
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7	830,94	582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	582
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	344
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	33
		Накладные расходы	%	-		1508,3	377
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1035
72	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,125	718,43	90
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,110625	811,79	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	90
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	58
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	160
73	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		1	19819,89	19820
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	12	978,75	11745
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2,34	1136,58	2660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	14405
73. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	1,65	3085,03	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65	1180,93	1948,53
73. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,01	4470,08	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1375,46	13,75
73. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	1979,85	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1025,46	697,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	6481
73. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,51	1864,39	951
73. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,014	45911,25	643
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	1594
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	8888
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	1033
		Накладные расходы	%	-		9921,11	9921
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	2379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	32120
74	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,3	20527,8	6158
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,323	908,29	1202

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,08715	1029,92	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1291
74. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1025,46	0,83
74. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,0789	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08355	3742,44	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08355	1025,46	85,68
74. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00111	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00111	1375,46	1,53
74. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00252	53,29	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00168	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00168	1025,46	1,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	326
74. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	13303,6	4071
74.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,1125	66,3	7
74.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00204	26086,4	53
74.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000081	37690,87	3
74.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0714	319,11	23
74.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0459	6598,38	303
74.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001323	28	0,04
74.16	27-010101-	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,1923	887,95	171

1	2	3	4	5	6	7	8
	0104						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	4631
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	626
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	244
		Накладные расходы	%	-		2901,97	871
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	7591
75	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейномт 1 т			0,086	363819,91	31289
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	1126
		Накладные расходы	%	-		13097,52	1126
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	2593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	35008
76	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		7	9480,05	66360
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	20,3	1056,86	21454
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	10,126	1181,69	11966
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	33420
76. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	3601,61	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1375,46	272,48
76. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	9,73	3712,57	36123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	9,73	1180,93	11490,45
76. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,931	156,46	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	2481,03	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1025,46	203,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	37474

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 7	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00266	381819,66	1016
76. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,035	620,16	22
76. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000364	222237,6	81
76.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	11,55	507,96	5867
76.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0714	4010,64	286
76.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00028	573567,42	161
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	7432
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	14304
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2904
		Накладные расходы	%	-		2458,26	17208
		Сметная прибыль	%	8		955,06	6685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	90254
77	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		7	22591,48	158140
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	5693
		Накладные расходы	%	-		813,29	5693
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	13107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	176940
78	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		2	207,01	414
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,2	1025,46	205
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,0634	947	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	265
78. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	3601,61	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1375,46	5,78
78. 4	31-050402-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,055	2389,24	131

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,055	908,29	49,96
78. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,055	11,33	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2481,03	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1025,46	4,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	158
78. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,002	328,13	0,66
78. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000012	281414,94	3
78. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000002	229932,48	0,51
78.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00049	1669,74	0,82
78.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,002	2673,42	5
78.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000005	3825817,12	20
78.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,036	233,58	8
78.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000416	361,08	0,15
78.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0144	839,51	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	51
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	113
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	19
		Накладные расходы	%	-		66,23	132
		Сметная прибыль	%	8		21,86	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	590
79	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00206	11575,32	24
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		416,71	1
		Сметная прибыль	%	8		959,36	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	27
80	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,03	27462,93	824
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,483	978,75	473
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,1332	1025,46	137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	609
80. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,0354	2813,93	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,0354	1025,46	36,30
80. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,0711	2292,31	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,0711	1025,46	72,91
80. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,0267	1979,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,0267	1025,46	27,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	315
80. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,003	1336,5	4
80. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,0006	84,66	0,05
80. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,03
80. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,063	402,9	25
80.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000012	518142,66	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	36
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	376
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	43
		Накладные расходы	%	-		13971,65	419
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	1342
81	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,0309	274038,37	8468

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	305
		Накладные расходы	%	-		9865,38	305
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	702
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	24
		Накладные расходы	%	-		6,07	24
		Сметная прибыль	%	8		13,97	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	754
86	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
87	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		1	2621,99	2622
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	94
		Накладные расходы	%	-		94,39	94
		Сметная прибыль	%	8		217,31	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	2934
88	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0005	447611,81	224
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	8
		Накладные расходы	%	-		16114,03	8
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	250

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	10240359
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1122158
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	532510
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	190083
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	7003795

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов . Тенге	.	.	.	.	282595
		- инженерное оборудование поставки подрядчика . Тенге	.	.	.	.	1299300
		Накладные расходы I уровня . Тенге	.	.	.	.	766016
		Итого с накладными расходами I уровня . Тенге	.	.	.	.	11006375
		Накладные расходы II уровня . Тенге	.	.	.	.	396230
		ИТОГО: . Тенге	.	.	.	.	11402605
		Сметная прибыль . Тенге	.	.	.	.	907291
		ИТОГО по смете: . Тенге	.	.	.	.	12309895

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101190'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3- 1-4'Двор 19 по адресу Ул.Молдагулова, 42, ул.Панфи лова, 61'018.2-19-ГП, 018.2-19-ЭН.С''в текущих цен ах 4 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 X1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913 2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
7 Е11-270302-0104'1525.0,07''Покрытия и основания асфаль тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'430''Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка'м*
9 Е11-010204-1001(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'49''Демонтаж арычных лотков'м лотка*
10 Е11-220401-0101(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'10.0,001''Демонтаж бетонных труб диаметр 500 мм'км трубопровода*
11 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6 0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес ких'т конструкций*
12 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
13 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н 53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано вки для сушки белья'т конструкций*
14 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов столбов'м3*
15 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
16 Е12-160101-0801'12''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
17 Е11-231201-0101(РС251501)'12''Люки. Установка'шт.*
18 С341-310104-0501'1525.0,07.1,8+(430.1.0,3.0,15+Ф6).2,5 +Ф11+Ф5+49.160.0,001+10.0,353=Ф1''Мусор строительн ый. Погрузка'т*
19 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
20 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
21 Е11-270602-0901'1525=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
22 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
23 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
24 Е11-270201-1002(РС247618)'430=Ф1''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
25 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
26 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
27 Е11-010104-0102'78.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м'м3*
28 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
29 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
30 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'78=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ ания в плотном теле*
31 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
32 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 8 см)'м2 основания*
33 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
34 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
35 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
36 Е11-270201-1002(РС247618)'48=Ф1*
37 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
38 Е11-270201-0401(РС125425)'49''Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах н асыпи'м лотка*
39 С121-040303-9903'49.0,065''Лотки водопропускные железо бетонные СТ РК 937-92'м3*
40 Е11-300401-0201(РС125425)'10.0,19=Ф1''Укладка звеньев круглых водопропускных труб диам. 0,5м'м3*
41 С121-040801-0501'10''Водопропускное железобетонное дор ожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81'шт.*
42 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
43 Е11-010104-0102'175,8.0,25=Ф1''Устройство корыта бульд озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
44 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
45 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
46 Е11-010203-0102'175,8=Ф1''Площади. Планировка механизи рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован ной площади*
47 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
48 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
49 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП

```
        )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
         из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
        на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
        270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
        чить до 7 см)'м2 основания*
 50 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
        шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
        о'м2 поверхности*
 51 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
        обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
        *
 52 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
        окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
         10 см. Устройство'м2 покрытия*
 53 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
        РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
        зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 54 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
        Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
 55 Е11-270201-1002(РС247618)'50=Ф1*
 56 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 57 П2Малые Архитектурные Формы*
 58 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
        ановка детского игрового комплекса'шт*
 59 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
        й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
 60 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
        вка рукохода'шт*
 61 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
        д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
 62 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
        овка качель'шт*
 63 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
         на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
        шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 64 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
        вка турника'шт*
 65 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
         взрослый 2,7 м'шт*
 66 УТ84-020104-0109(=1)'2'54018#1228#1075#216#3099'Устано
        вка качалки-балансира'шт*
 67 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'83000:1,12:Ф10'Качалка
        -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 68 УТ84-020101-0105(=1)'2'116536#2841#2147#463#4879'Устан
        овка карусели'шт*
 69 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'225000:1,12:Ф10'Карусе
        ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 70 УТ84-020302-0301(=1)'2'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
        Монтаж'шт*
 71 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'2'19643'Скамейка'шт*
 72 УТ84-020303-0205(=1)'2'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
        ж'шт*
 73 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'2'10025'Урна'шт*
 74 П2Установка для сушки белья*
 75 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
 76 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 77 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
        олбов из труб'шт*
 78 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
        е столбов*
 79 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
        сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
        м ГОСТ 10705-80'м*
 80 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
        ановки для сушки белья'т конструкций*
 81 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
        2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
         огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
        2*
 82 П2Электроснабжение*
 83 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.1=Ф1*
 84 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 85 Е11-330301-0401(=7)'1''Установка опор'опора*
 86 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,3''Бетонирование о
        пор*
 87 С121-060801-0302'(66+20).0,001.1''Опора освещения мета
        ллическая 6 метров с кронштейном'т*
 88 Ц13-080305-0605'7''Светильник. Установка отдельно на к
        ронштейне, установленном на опоре'шт.*
 89 С123-070106-0321'7''Светильник уличный светодиодный мо
        дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
        СТ 55705-2013'шт.*
 90 Ц13-080201-0801'2''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
        установленным конструкциям и лоткам, с креплением
        на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
        *
 91 С123-060901-0102'2.1,03.0,001''Провода силовые для эле
        ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
        иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
        *
 92 Е11-330204-0101'30.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
         с помощью механизмов'км линии*
 93 С123-061201-0916'30.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
        лированный для воздушных линий электропередачи СИП
        -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
 94 С124-040207-5013'8''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ
         Р 51177-98'шт.*
 95 С124-040207-4920'2''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
 96 С124-040207-4402'2''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
        Т Р 51177-98'м*
 97 С124-040207-2606'4''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
 98 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
        -98'шт.*
 99 С124-040207-1817'1''Наконечники кабельные болтовые со
        срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
100 С123-061002-0108'0,5.0,001''Провода неизолированные ме
        дные гибкие для электрических установок и антенн М
        Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
101 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-4

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1247,2355555	899,72	-	-	1122158
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	154,5243587	1230,12	-	-	(190083)
	ВСЕГО			Тенге				-	1122158
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,0354	2813,93	-	1025,46	100
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,765455	6439,18	-	36,3 1375,46	17807
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,3571454	3607,6	-	3803,77 1025,46	4896
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	1391,7 20,51	6
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,256668	18277,26	-	0,8614 2556,39	4691
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,729675	2952,34	-	656,14 1180,93	2154
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,635249	3823,36	-	861,7 1375,46	6252
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	2249,22 -	1
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16306	34,8	-	- -	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,244362	11,3	-	-	3
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,039212	10,07	-	-	0,39
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	8,203292	3227,86	-	1180,93	26479
						-	-	9687,51	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	21,564038	4088,26	-	1375,46	88159
						-	-	29660,47	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,179316	5711,71	-	1375,46	1024
						-	-	246,64	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,4235048	7639,76	-	1375,46	10875
						-	-	1957,97	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	41,63795	2077,02	-	1025,46	86483
						-	-	42698,05	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,17267	3742,44	-	1025,46	646
						-	-	177,07	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	21,023326	3416,59	-	1375,46	71828
						-	-	28916,74	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,966934	3601,61	-	1375,46	3483
						-	-	1329,98	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	20,074	3085,03	-	1180,93	61929
						-	-	23705,99	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	7,49248	4198,37	-	1180,93	31456
						-	-	8848,09	
26	846С	МС232-0401 02-0101	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,608	4175,46	-	1375,46	2539
						-	-	836,28	
27	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,055	2389,24	-	908,29	131
						-	-	49,96	
28	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,055	11,33	-	-	0,62
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25 - -	- - -	- - -	0,03
30	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,256668	3721,35 - -	- - -	1180,93 303,11 1505,39	955
31	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,4680146	3540,63 - -	- - -	1025,46 - -	5198
32	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 - -	- - -	- - -	3
33	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	81,0849	16,8 - -	- - -	- - -	1362
34	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,451604	446,94 - -	- - -	- - -	202
35	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,758277	4601,89 - -	- - -	2361,86 1790,94 -	3490
36	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	3,87926	94,23 - -	- - -	- - -	366
37	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,09669	2804,53 - -	- - -	1180,93 114,18 -	271
38	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 - -	- - -	- - -	119
39	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 - -	- - -	908,29 965,15 1025,46	1461
40	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 - -	- - -	402,1 908,29 50,28	474
41	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	1180,93 170,84 -	87
42	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,144666	2843,12 - -	- - -	- - -	411
43	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 - -	- - -	1025,46 72,91 -	14
44	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005208	53,29 - -	- - -	- - -	0,28
45	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0711	2292,31 - -	- - -	1025,46 - -	163
46	1866С	МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,1074	11,48 - -	- - -	72,91 - -	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	9,73	3712,57 -	- -	1180,93 11490,45	36123
48	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,4884	5803,86 -	- -	1375,46 6173,61	26050
49	2011С	МС232-0401 05-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,44	125,51 -	- -	- -	55
50	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,107078	156,46 -	- -	- -	799
51	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,256668	2873,76 -	- -	1180,93 303,11	738
52	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,465695	3643,9 -	- -	1375,46 2016	5341
53	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	4470,08 -	- -	1375,46 13,75	45
54	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,295402	1373,05 -	- -	1025,46 302,92	406
55	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,4265678	1979,85 -	- -	1025,46 2488,35	4804
56	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,30033	2481,03 -	- -	1025,46 307,98	745
57	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 -	- -	- -	2
58	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 -	- -	- -	19
	ВСЕГО			Тенге				185644,48	510899
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
59	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1864,39 -	1082,68 -	- -	951
60	100072С	МС121-0102 01-0503	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,92	2399,34 -	1607,14 -	- -	9405
61	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0019035	2261,16 -	1471,67 -	- -	4
62	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	27,17496	3106,76 -	2300,69 -	- -	84426
63	100262С	МС121-0103	-Гравий для строительных работ	м3	12,306	1554,06	698	-	19124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0104	М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004			-	-	-	
64	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,516	1953,58	1063,68	-	18590
65	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	26,6964	12111,24	8333,69	-	323327
66	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	31,458	13303,6	9502,68	-	418505
67	102634С	МС121-0204 01-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,34554	10766,55	7310,38	-	3720
68	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4128	12547,06	9055,97	-	5179
69	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	286,6164	11616,57	10856,55	-	3329499
70	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0191259	205870,68	201834	-	3937
71	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002	328,13	321	-	0,66
72	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,233772	66,3	65	-	15
73	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
74	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000124	281414,94	275897	-	3
75	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
76	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
77	131541С	МС121-0702	-Бруски обрезные хвойных пород	м3	0,014	45911,25	44436,12	-	643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0201	длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
78	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26682	24491,12 -	23436 -	- -	6535
79	131555С	МС121-0702 01-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,095	17515,93 -	16607 -	- -	1664
80	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8976	14428,82 -	13571 -	- -	12951
81	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004216	26086,4 -	25000 -	- -	110
82	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0534432	30579,5 -	29405 -	- -	1634
83	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,0548	215,22 -	211 -	- -	227
84	135867С	МС121-1005 01-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	19	212,16 -	208 -	- -	4031
85	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001674	37690,87 -	36139 -	- -	6
86	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5283752	120604,18 -	117326,79 -	- -	63724
87	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,9708938	101819,78 -	98910,71 -	- -	200676
88	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028296	381819,66 -	374333 -	- -	1080
89	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,427984	319,11 -	312,05 -	- -	1732
90	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000022	229932,48 -	225424 -	- -	0,51
91	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76	88	-	4
93	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,003	1336,5	1309,38	-	4
94	146755С	МС121-1307 03-0901	-Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00266	161883,18	158709	-	431
95	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0006	84,66	83	-	0,05
96	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09486	6598,38	6469	-	626
97	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66	1739533	-	8
98	147090С	МС121-1308 04-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,277	638,33	625	-	4645
99	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	33,402	15,3	15	-	511
100	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,035	620,16	608	-	22
101	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00049	1669,74	1637	-	0,82
102	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,040434	375376,32	368016	-	15178
103	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0879	141424,02	138651	-	12431
104	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
105	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000364	222237,6	217880	-	81
106	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
107	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	11,55	507,96	498	-	5867
108	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	2673,42	2621	-	5
109	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка	т	0,0000052	3825817,12	3750000	-	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПОС30 ГОСТ 21930-76			-	-	-	
110	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
						-	-	-	
111	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000006	54217,08	53154	-	0,03
						-	-	-	
112	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
						-	-	-	
113	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
						-	-	-	
114	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
						-	-	-	
115	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
						-	-	-	
116	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00206	11575,32	11328	-	24
						-	-	-	
117	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0309	274038,37	268303,57	-	8468
						-	-	-	
118	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,036	233,58	229	-	8
						-	-	-	
119	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0714	4010,64	3932	-	286
						-	-	-	
120	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000416	361,08	354	-	0,15
						-	-	-	
121	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,063	402,9	395	-	25
						-	-	-	
122	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000012	518142,66	507983	-	6
						-	-	-	
123	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	9,0241542	28	28	-	253
						-	-	-	
124	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00028	573567,42	562321	-	161
						-	-	-	
125	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0144	839,51	821,74	-	12
						-	-	-	
126	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2621,99	2570,54	-	2622
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37 -	816,96 -	- -	1667
128	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1679,6 -	1646 -	- -	3359
129	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2169,44 -	2126,79 -	- -	17356
130	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,39742	887,95 -	848,21 -	- -	353
131	275965С	МС121-0403 03-9903	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	3,185	56989,68 -	54141,79 -	- -	181512
132	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	7	22591,48 -	22142,86 -	- -	158140
133	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	168,5 -	165,18 -	- -	674
134	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	545,63 -	534,82 -	- -	1091
135	279766С	МС121-0408 01-0501	-Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	10	11246,63 -	10697,32 -	- -	112466
136	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	- -	30
137	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3248784	240500,97 -	234970,93 -	- -	78134
138		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	19,35	42894,1 -	40391,81 -	- -	830001
139		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,568	42894,1 -	40391,81 -	- -	67258
140		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,086	363819,91 -	360473 -	- -	31289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2017 года							
141		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0005	447611,81 - -	438646 - -	- - -	224
	ВСЕГО			Тенге				-	6065571
			ОБОРУДОВАНИЕ						
142		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 - -	353794,18 - -	- - -	353794
143		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 - -	121300,86 - -	- - -	121301
144		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 - -	147414,24 - -	- - -	147414
145		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 - -	98556,95 - -	- - -	98557
146		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	189532,6 - -	189532,6 - -	- - -	379065
147		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	69916,47 - -	69916,47 - -	- - -	139833
148		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	2	10025 - -	10025 - -	- - -	20050
149		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	2	19643 - -	19643 - -	- - -	39286
	ВСЕГО			Тенге				-	1299300
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
150		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	119,9205	1067,66 - -	- - -	1067,66 128034,32	128034
151		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	252,8596	532,25 - -	- - -	532,25 134584,52	134585
152		С341-310104-0501 в ценах	Мусор строительный. Погрузка	т	252,8596	79 - -	- - -	79 19975,91	19976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IV квартала 2017 года							
	ВСЕГО			Тенге				282594,75	282595
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
153		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	175,8	5054,2	-	-	888528
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	888528

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-5

на Двор 20 по адресу Ул.Панфилова, 57

Основание: 018.2-20-ГП, 018.2-20-ЭН.С

Сметная стоимость	20712,092	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	2,048	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1933,43	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		171,5	2251,3	386098
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	265,825	885,32	235340
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	66,645	1037,71	69158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	304498
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	2,332	6439,18	15019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,332	1375,46	3207,57
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	64,313	2077,02	133578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	64,313	1025,46	65950,41
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	128,625	16,8	2161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	150758
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	183612
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	20510
		Накладные расходы	%	-		1190,22	204122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	47218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	637438
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		650	654,96	425722
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	498,55	853,92	425722
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	425722
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	256710
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	24568
		Накладные расходы	%	-		432,74	281278
		Сметная прибыль	%	8		87,02	56560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	763560
3	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,78	24196,13	18873
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	8,003	489,38	3916
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	5,477	1053,21	5769
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	9685
3. 3	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,078	148,42	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00156	1025,50	1,60
3. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0858	20,97	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	1,006	2077,02	2090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	1,006	1025,46	1031,61
3. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0234	4660,15	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0234	1180,93	27,63
3. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0936	3416,59	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0936	1375,46	128,74
3. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	2,231	4198,37	9366

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	2,231	1180,93	2634,65
3. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,1326	22,48	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,973	1374,94	2713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,973	908,29	1792,06
3.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,7878	33,93	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,1482	1979,85	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,1482	1025,46	151,97
3.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,31	17,05	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	14957
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	5898
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	892
		Накладные расходы	%	-		8705,01	6790
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	2053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	27716
4	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
5	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,3784	50228,68	19007
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	21,569	500,86	10803
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	2,422	1238,74	3000
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	13803
5. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,07568	10,07	0,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	1,476	3601,61	5315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	1,476	1375,46	2030,18
5. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,0946	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,90816	253,55	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,7568	1209,27	915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,7568	1025,46	776,07
5. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	8,06	156,46	1261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,1892	2481,03	469

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,1892	1025,46	194,02
5.10	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,5676	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	8204
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	8406
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	987
		Накладные расходы	%	-		24822,42	9393
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	2272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	30671
6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,72	13797,07	9934
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	5,954	943,52	5618
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	2,045	1025,46	2097
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	7715
6. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	2,045	2077,02	4247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	2,045	1025,46	2097,07
6. 4	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	4,09	16,8	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	4316
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	3919
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	499
		Накладные расходы	%	-		6135,98	4418
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	1148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	15500
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,6	789,06	1262
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	1,555	811,79	1262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	1262
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	746

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	72
		Накладные расходы	%	-		511,53	818
		Сметная прибыль	%	8		104,05	166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	2247
8	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		20	1903,62	38072
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	45,4	838,6	38072
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	38072
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	22501
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	2181
		Накладные расходы	%	-		1234,07	24681
		Сметная прибыль	%	8		251,02	5020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	67774
9	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		20	1443,88	28878
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	26,2	919,78	24098
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,4	1025,46	1436
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	25534
9. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,4	1979,85	2772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,4	1025,46	1435,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	2772
9. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,16	12547,06	2008
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	2008
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	15857
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	1610
		Накладные расходы	%	-		873,35	17467
		Сметная прибыль	%	8		185,38	3708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	50052
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Мусор строительный. Погрузка	т	384,7834		79	30398

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	1094
		Накладные расходы	%	-		2,84	1094
		Сметная прибыль	%	8		6,55	2519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	34012
11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		384,7834	532,25	204801
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	7373
		Накладные расходы	%	-		19,16	7373
		Сметная прибыль	%	8		44,11	16974
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	229148
12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,735	125556,85	92284
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,4263	1180,93	503
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	503
12. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,21315	4601,89	981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,4263	1180,93	503,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	981
12. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,75705	120604,18	91303
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	91303
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	304
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	3333
		Накладные расходы	%	-		4947,93	3637
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	7674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	103595
13	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		2450	1296,13	3175523
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	82,32	1025,46	84416
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	41,234	1326,41	54693

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	139108
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,502	3227,86	27442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,502	1180,93	10040,27
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	24,745	4088,26	101164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	24,745	1375,46	34035,76
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0735	3416,59	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0735	1375,46	101,10
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,9555	3540,63	3383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,9555	1025,46	979,83
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,43	94,23	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,86	5803,86	39814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,86	1375,46	9435,66
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,098	1979,85	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,098	1025,46	100,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	172572
13.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	249,9	11616,57	2902981
13.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,01519	205870,68	3127
13.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,3675	24491,12	9000
13.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,02842	120604,18	3428
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	2918536
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	83882

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	117339
		Накладные расходы	%	-		82,13	201221
		Сметная прибыль	%	8		110,26	270140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	3646884
14	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		2450	893,89	2190025
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,2205	6152,76	1357
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	1357
14. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	2,499	94,23	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	235
14. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	188,16	11616,57	2185774
14. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,02205	120604,18	2659
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	2188433
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	818
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	78870
		Накладные расходы	%	-		32,53	79688
		Сметная прибыль	%	8		74,11	181577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	2451291
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		650	1470,43	955782
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	453,7	900,63	408616
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	4,225	1353,92	5720
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	414336
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,965	3416,59	13547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,965	1375,46	5453,70
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,26	1979,85	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,26	1025,46	266,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	14062
15. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	38,35	13303,6	510193
15. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,39	12547,06	4893
15. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,105	14428,82	15944
15. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	6,5	319,11	2074
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	533104
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	249845
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	43403
		Накладные расходы	%	-		451,15	293247
		Сметная прибыль	%	8		153,73	99922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	1348951
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		29,25	42894,1	1254652
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	45167
		Накладные расходы	%	-		1544,19	45167
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	103986
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	1403806
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
17	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		32,75	33,95	1112
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,376625	1180,93	445
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	445
17. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,376625	2952,34	1112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,376625	1180,93	444,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1112
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	263
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		9,54	312
		Сметная прибыль	%	8		3,48	114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1538
18	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		32,75	121,8	3989
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,34715	765,84	266
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,009	1375,46	1387
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1653
18. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,252175	3823,36	964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,252175	1375,46	346,86
18. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,756525	3643,9	2757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,756525	1375,46	1040,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	3721
18. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000983	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	977
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	179
		Накладные расходы	%	-		35,29	1156
		Сметная прибыль	%	8		12,57	412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	5556
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		61,8975	1067,66	66085
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2379
		Накладные расходы	%	-		38,44	2379
		Сметная прибыль	%	8		88,49	5477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	73942
20	11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала		13,1	3352,94	43923

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		основания в плотном теле				
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,886	853,92	1611
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,873	1236,68	2317
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3928
20. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,20305	6439,18	1307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,20305	1375,46	279,29
20. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,62356	3607,6	2250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,62356	1025,46	639,44
20. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,92748	7639,76	7086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,92748	1375,46	1275,71
20. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,11921	3540,63	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,11921	1025,46	122,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	11065
20. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	15,982	1953,58	31222
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,917	28	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	31248
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	2368
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	1667
		Накладные расходы	%	-		308	4035
		Сметная прибыль	%	8		292,87	3837
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	51795
21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		131	831,74	108958
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,323	870	3761
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	5,811	1274,56	7407
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	11168
21. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,04716	6439,18	304

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,04716	1375,46	64,87
21. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,52138	3607,6	1881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,52138	1025,46	534,65
21. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,30785	3823,36	1177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,30785	1375,46	423,44
21. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,389	3227,86	4482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,389	1180,93	1640,31
21. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,131	4088,26	12800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,131	1375,46	4306,57
21. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3406	3540,63	1206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3406	1025,46	349,27
21. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,07467	2843,12	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,07467	1180,93	88,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	22062
21.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	26,724	3106,76	83025
21.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	3,93	28	110
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	83135
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	6734
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4165
		Накладные расходы	%	-		83,2	10899
		Сметная прибыль	%	8		73,2	9589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	129446
22	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102,	м2 основания		131	-337,87	-44262

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 2 К=7	11-270403-0103 (исключить до 8 см)					
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	2,302	-1193,07	-2746
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-2746
22. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,76111	-3607,6	-2746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,76111	-1025,46	-780,49
22. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,78862	-3227,86	-2546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,78862	-1180,93	-931,31
22. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,75194	-4088,26	-3074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,75194	-1375,46	-1034,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-8365
22. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	11,554	-3106,76	-35896
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-35896
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-1656
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-1653
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-3309
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-3806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-51376
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0393	125556,85	4934
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,022794	1180,93	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	27
23. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,011397	4601,89	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,022794	1180,93	26,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	52
23. 3	21-130104-	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		1,03	0,040479	120604,18	4882

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502	МГ 70/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	4882
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	16
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	178
		Накладные расходы	%	-		4947,93	194
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	5539
24	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		131	1296,13	169793
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	4,402	1025,46	4514
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	2,205	1326,41	2924
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	7438
24. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,45457	3227,86	1467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,45457	1180,93	536,82
24. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,323	4088,26	5409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,323	1375,46	1819,73
24. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00393	3416,59	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00393	1375,46	5,41
24. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,05109	3540,63	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,05109	1025,46	52,39
24. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1834	94,23	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,3668	5803,86	2129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3668	1375,46	504,52
24. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00524	1979,85	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00524	1025,46	5,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	9227
24.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	13,362	11616,57	155221
24.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000812	205870,68	167
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,01965	24491,12	481
24.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,00152	120604,18	183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	156052
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	4485
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	6274
		Накладные расходы	%	-		82,13	10759
		Сметная прибыль	%	8		110,26	14444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	194997
25	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2покрытия		131	893,89	117099
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,01179	6152,76	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	73
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,13362	94,23	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	13
25. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	10,061	11616,57	116872
25. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000009	0,001179	120604,18	142
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	117014
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	44
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	4217
		Накладные расходы	%	-		32,53	4261
		Сметная прибыль	%	8		74,11	9709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	131069

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		247	1470,43	363197
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	172,406	900,63	155274
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,606	1353,92	2174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	157448
26. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,507	3416,59	5148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,507	1375,46	2072,82
26. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0988	1979,85	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0988	1025,46	101,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	5343
26. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	14,573	13303,6	193873
26. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1482	12547,06	1859
26. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4199	14428,82	6059
26. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,47	319,11	788
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	202580
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	94941
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	16493
		Накладные расходы	%	-		451,15	111434
		Сметная прибыль	%	8		153,73	37970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	512602
27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		3,952	42894,1	169517
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	6103
		Накладные расходы	%	-		1544,19	6103
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	14050
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	189670

Устройство покрытия детской площадки тип 3

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		101,5	33,95	3446
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,167	1180,93	1378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	1378
28. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,167	2952,34	3446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,167	1180,93	1378,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	3446
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	815
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	153
		Накладные расходы	%	-		9,54	968
		Сметная прибыль	%	8		3,48	353
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	4767
29	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		101,5	121,8	12363
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	1,076	765,84	824
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	3,126	1375,46	4300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	5124
29. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,78155	3823,36	2988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,78155	1375,46	1074,99
29. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	2,345	3643,9	8544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	2,345	1375,46	3225,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	11532
29. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,003045	2261,16	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	7
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	3028
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	554
		Накладные расходы	%	-		35,29	3582
		Сметная прибыль	%	8		12,57	1276

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	17221
30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		191,835	1067,66	204815
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	7373
		Накладные расходы	%	-		38,44	7373
		Сметная прибыль	%	8		88,49	16975
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	229163
31	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		406	4,78	1940
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,40194	1375,46	553
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	553
31. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,15428	6439,18	993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,15428	1375,46	212,21
31. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,24766	3823,36	947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,24766	1375,46	340,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	1940
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	327
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	82
		Накладные расходы	%	-		1,01	408
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	188
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	2537
32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		28,42	2523,63	71722
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	4,092	853,92	3495
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,064	1236,68	5026
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	8521
32. 3	31-010103-	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,44051	6439,18	2837

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,44051	1375,46	605,90
32. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,353	3607,6	4880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,353	1025,46	1387,45
32. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,012	7639,76	15372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,012	1375,46	2767,43
32. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,258622	3540,63	916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,258622	1025,46	265,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	24005
32. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	28,42	1554,06	44166
32. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	1,989	28	56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	44222
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	5138
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	2767
		Накладные расходы	%	-		278,14	7905
		Сметная прибыль	%	8		224,14	6370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	85996
33	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		406	831,74	337687
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	13,398	870	11656
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	18,01	1274,56	22955
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	34611
33. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,14616	6439,18	941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,14616	1375,46	201,04
33. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,616	3607,6	5829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,616	1025,46	1657,14

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,9541	3823,36	3648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,9541	1375,46	1312,33
33. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	4,304	3227,86	13891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	4,304	1180,93	5082,72
33. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	9,703	4088,26	39670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	9,703	1375,46	13346,09
33. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,056	3540,63	3737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,056	1025,46	1082,89
33. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,23142	2843,12	658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,23142	1180,93	273,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	68375
33.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	82,824	3106,76	257314
33.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	12,18	28	341
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	257655
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	20871
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	12908
		Накладные расходы	%	-		83,2	33779
		Сметная прибыль	%	8		73,2	29717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	401183
34	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		406	-386,14	-156774
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	8,152	-1193,07	-9726
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-9726
34. 2	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	2,696	-3607,6	-9726

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	2,696	-1025,46	-2764,64
34. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	2,793	-3227,86	-9016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	2,793	-1180,93	-3298,34
34. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	2,663	-4088,26	-10889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	2,663	-1375,46	-3662,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-29630
34. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	40,925	-3106,76	-127144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-127144
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-5865
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-5855
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-11720
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-13480
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-181973
35	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		406	125,86	51099
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	11,246	846,26	9517
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	1,559	1348,12	2102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	11619
35. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	1,023	3823,36	3912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	1,023	1375,46	1407,10
35. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,41412	5711,71	2365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,41412	1375,46	569,61
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,1218	1979,85	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1218	1025,46	124,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	6518
35. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000053	205870,68	11
35. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,09338	375376,32	35053
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	35064
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	7006
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	2092
		Накладные расходы	%	-		22,41	9098
		Сметная прибыль	%	8		11,86	4816
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	65013
36	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		406	455,89	185091
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	4,628	967,26	4477
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,06496	1178,59	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	4553
36. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,02842	3416,59	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,02842	1375,46	39,09
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,03654	1979,85	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,03654	1025,46	37,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	169
36. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,750288	240500,97	180445
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	180445
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	2746
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	6762
		Накладные расходы	%	-		23,42	9508
		Сметная прибыль	%	8		38,34	15568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	210167
37	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		406	1975,03	801862

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	11,287	900,63	10165
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	3,082	1189,42	3665
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	13830
37. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,59276	18277,26	10834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	1,18552	1278,19	1515,33
37. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,56434	11,3	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0609	3416,59	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0609	1375,46	83,77
37. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,59276	3721,35	2206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,59276	1180,93	700,01
37. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,56028	446,94	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,59276	2873,76	1703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,59276	1180,93	700,01
37. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,56434	1373,05	775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,56434	1025,46	578,71
37.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,08526	1979,85	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,08526	1025,46	87,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	16152
37.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	60,9	12111,24	737575
37.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,018676	205870,68	3845
37.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до	м3	0,000304	0,123424	30579,5	3774

1	2	3	4	5	6	7	8
		40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83					
37.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000061	120604,18	7
37.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,004466	101819,78	455
37.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	77,14	15,3	1180
37.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,203	141424,02	28709
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	775545
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	8340
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	29167
		Накладные расходы	%	-		92,38	37507
		Сметная прибыль	%	8		165,39	67150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	906519
38	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		406	1311,7	532551
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	22,614	885,32	20021
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	12,72	1221,29	15535
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	35556
38. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	1,949	6439,18	12549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,949	1375,46	2680,77
38. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	1,762	3607,6	6357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	1,762	1025,46	1806,86
38. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	3,764	3227,86	12148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	3,764	1180,93	4445,02
38. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	2,099	4088,26	8581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	2,099	1375,46	2887,09
38. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,02842	3416,59	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,02842	1375,46	39,09

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 8	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	1,429	4601,89	6577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	2,858	1180,93	3375,10
38. 9	32-010212-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,2233	2804,53	626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,2233	1180,93	263,70
38.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,03654	1979,85	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,03654	1025,46	37,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	47008
38.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002489	205870,68	512
38.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0609	24491,12	1492
38.13	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	2,436	215,22	524
38.14	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	4,547	101819,78	462995
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	465523
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	21440
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	19944
		Накладные расходы	%	-		101,93	41384
		Сметная прибыль	%	8		113,09	45915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	619850
39	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		406	5054,2	2052006
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	73872
		Накладные расходы	%	-		181,95	73872
		Сметная прибыль	%	8		418,89	170070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	2295949
40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		125	1470,43	183804
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	87,25	900,63	78580
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,8125	1353,92	1100

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	79680
40. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,7625	3416,59	2605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,7625	1375,46	1048,79
40. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,05	1979,85	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,05	1025,46	51,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	2704
40. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	7,375	13303,6	98114
40. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,075	12547,06	941
40. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2125	14428,82	3066
40. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,25	319,11	399
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	102520
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	48047
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	8347
		Накладные расходы	%	-		451,15	56394
		Сметная прибыль	%	8		153,73	19216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	259414
41	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		2	42894,1	85788
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	3088
		Накладные расходы	%	-		1544,19	3088
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	7110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	95987
		Малые Архитектурные Формы					
42	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		2	27667	55334
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	1992
		Накладные расходы	%	-		996,01	1992
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	4586

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	61912
43	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		2	353794,18	707588
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	25473
		Накладные расходы	%	-		12736,59	25473
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	58645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	791706
44	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		2	9480	18960
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	683
		Накладные расходы	%	-		341,28	683
		Сметная прибыль	%	8		785,7	1571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	21214
45	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		2	147414,24	294828
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	10614
		Накладные расходы	%	-		5306,91	10614
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	24435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	329878
46	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		2	11919	23838
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	858
		Накладные расходы	%	-		429,08	858
		Сметная прибыль	%	8		987,85	1976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	26672
47	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	121300,86	242602
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	8734
		Накладные расходы	%	-		4366,83	8734
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	20107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	271442
48	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		2	9242	18484
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	665
		Накладные расходы	%	-		332,71	665
		Сметная прибыль	%	8		765,98	1532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	20681
49	ТОО	-Турник взрослый 2,7 м	шт		2	98556,95	197114

1	2	3	4	5	6	7	8
	"SKiffCOMP AnУ LTd."						
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	7096
		Накладные расходы	%	-		3548,05	7096
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	16337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	220547
50	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		3	5402	16206
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	583
		Накладные расходы	%	-		194,47	583
		Сметная прибыль	%	8		447,72	1343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	18133
51	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		3	69916,47	209749
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	7551
		Накладные расходы	%	-		2516,99	7551
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	17384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	234684
52	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		3	9867	29601
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	1066
		Накладные расходы	%	-		355,21	1066
		Сметная прибыль	%	8		817,78	2453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	33120
53	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		3	189532,6	568598
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	20470
		Накладные расходы	%	-		6823,17	20470
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	47125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	636193
54	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		5	3021	15105
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	544
		Накладные расходы	%	-		108,76	544
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1252
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	16901
55	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		5	19643	98215
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	3536
		Накладные расходы	%	-		707,15	3536

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	101751
56	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		5	872	4360
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	157
		Накладные расходы	%	-		31,39	157
		Сметная прибыль	%	8		72,27	361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	4878
57	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		5	10025	50125
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1805
		Накладные расходы	%	-		360,9	1805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	51930
		Установка для сушки белья					
58	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,008	2326,63	2345
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	2,822	830,94	2345
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	2345
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	1386
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	134
		Накладные расходы	%	-		1508,3	1520
		Сметная прибыль	%	8		306,79	309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	4175
59	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,504	718,43	362
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,44604	811,79	362
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	362
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	214
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	21
		Накладные расходы	%	-		465,74	235
		Сметная прибыль	%	8		94,73	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	645
60	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,1696	19866,19	3369
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,997248	955,01	952
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,374816	1177,95	442

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	1394
60. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,015264	271,25	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,149248	4660,15	696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,149248	1180,93	176,25
60. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,02544	3416,59	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,02544	1375,46	34,99
60. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,16112	4198,37	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,16112	1180,93	190,27
60. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,039008	1979,85	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,039008	1025,46	40,00
60. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,379904	17,05	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	1547
60. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005088	66,3	0,34
60.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003172	2742,33	9
60.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000848	327546,88	278
60.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000175	49496,48	9
60.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000678	381819,66	259
60.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001696	319,11	0,54
60.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,33072	228,81	76

1	2	3	4	5	6	7	8
60.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,100064	89,76	9
60.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1774323,66	30
60.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000068	200244,36	14
60.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000053	350663,53	18
60.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000102	459542,67	47
60.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000329	369761,61	122
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	870
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	849
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	152
		Накладные расходы	%	-		5900,58	1001
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	4720
61	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		1,28	19311,59	24719
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	5,645	908,29	5127
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,37184	1029,92	383
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	5510
61. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003456	3607,6	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003456	1025,46	3,54
61. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,33664	34,8	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,35648	3742,44	1334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,35648	1025,46	365,56
61. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,004736	3416,59	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,004736	1375,46	6,51
61. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,010752	53,29	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,007168	1979,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,007168	1025,46	7,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1389
61. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,306	12111,24	15812
61.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,48	66,3	32
61.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,008704	26086,4	227
61.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000346	37690,87	13
61.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,30464	319,11	97
61.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,19584	6598,38	1292
61.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,005645	28	0,16
61.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,82048	887,95	729
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	18202
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	2672
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	986
		Накладные расходы	%	-		2858,18	3658
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	2270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	30647
62	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		82,88	855,16	70876
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	2552
		Накладные расходы	%	-		30,79	2552
		Сметная прибыль	%	8		70,88	5874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	79301
63	11-090701-0104 РСНБ РК 2015	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,40584	120793,24	49023

1	2	3	4	5	6	7	8
Изм. и доп. вып. 7							
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	38,555	1001,72	38621
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	2,597	1238,74	3217
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	41839
63. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,081168	10,07	0,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	1,583	3601,61	5701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	1,583	1375,46	2177,35
63. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,10146	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,974016	253,55	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,81168	1209,27	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,81168	1025,46	832,35
63. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	8,644	156,46	1353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,20292	2481,03	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,20292	1025,46	208,09
63.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,60876	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	8798
63.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,365256	228,81	84
63.12	21-130701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,081168	89,76	7

1	2	3	4	5	6	7	8
63.13	21-130812-1002	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,007265	208172,82	1512
	1045						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	1603
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	25480
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	2682
		Накладные расходы	%	-		69391,36	28162
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	6175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	83359
64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		16,43652	177,83	2923
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,350098	1934,52	1355
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,006575	1025,46	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	1361
64. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003287	3607,6	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003287	1025,46	3,37
64. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003287	35,25	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003287	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003287	1025,46	3,37
64. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,213675	45,69	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	28
64. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00046	253708,49	117
64. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002959	481086,21	1423
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	1540
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	738
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	132
		Накладные расходы	%	-		52,91	870

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,46	303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	4096
		Электроснабжение					
65	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,5	2326,63	1163
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,4	830,94	1163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1163
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	688
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	754
		Сметная прибыль	%	8		306,79	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2071
66	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,25	718,43	180
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22125	811,79	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	180
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	106
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	116
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	320
67	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		2	19819,89	39640
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	24	978,75	23490
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	4,68	1136,58	5319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	28809
67. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3,3	3085,03	10181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	3,3	1180,93	3897,07
67. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,02	4470,08	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1375,46	27,51

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	1,36	1979,85	2693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1025,46	1394,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	12963
67. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1,02	1864,39	1902
67. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,028	45911,25	1286
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	3187
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	17775
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	2067
		Накладные расходы	%	-		9921,11	19842
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	4759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	64241
68	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,6	20527,8	12317
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=908,29)	чел-ч	4,41	2,646	908,29	2403
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,1743	1029,92	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2583
68. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	1025,46	1,66
68. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,1578	34,8	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,1671	3742,44	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,1671	1025,46	171,35
68. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00222	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00222	1375,46	3,05
68. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00504	53,29	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00336	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00336	1025,46	3,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	651
68. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	13303,6	8142
68.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,225	66,3	15
68.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00408	26086,4	106
68.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000162	37690,87	6
68.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1428	319,11	46
68.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0918	6598,38	606
68.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002646	28	0,07
68.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,3846	887,95	342
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	9262
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1253
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	488
		Накладные расходы	%	-		2901,97	1741
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	1125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	15182
69	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	т		0,2264	363819,91	82369
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	2965
		Накладные расходы	%	-		13097,52	2965
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	6827
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	92161
70	13-080305-0605 РСНБ	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		9	9480,05	85320

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	26,1	1056,86	27584
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	13,019	1181,69	15385
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	42969
70. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,2547	3601,61	917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,2547	1375,46	350,33
70. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	12,51	3712,57	46444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	12,51	1180,93	14773,43
70. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,197	156,46	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,2547	2481,03	632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,2547	1025,46	261,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	48181
70. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00342	381819,66	1306
70. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,045	620,16	28
70. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000468	222237,6	104
70.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	14,85	507,96	7543
70.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0918	4010,64	368
70.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00036	573567,42	206
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	9556
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	18391
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	3734
		Накладные расходы	%	-		2458,26	22124
		Сметная прибыль	%	8		955,06	8596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	116040
71	23-070106-0321 РСНБ	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.		9	22591,48	203323

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	4,3 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	7320
		Накладные расходы	%	-		813,29	7320
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	16851
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	227494
72	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		3	207,01	621
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,3	1025,46	308
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,0951	947	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	398
72. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0063	3601,61	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0063	1375,46	8,67
72. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,0825	2389,24	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,0825	908,29	74,93
72. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,0825	11,33	0,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0063	2481,03	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0063	1025,46	6,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	236
72. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,003	328,13	0,98
72. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000019	281414,94	5
72. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000003	229932,48	0,76
72.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,000735	1669,74	1
72.11	21-130816-	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,003	2673,42	8

1	2	3	4	5	6	7	8
	0202						
72.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000008	3825817,12	30
72.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,054	233,58	13
72.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000624	361,08	0,23
72.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0216	839,51	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	77
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	170
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	28
		Накладные расходы	%	-		66,23	199
		Сметная прибыль	%	8		21,86	66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	885
73	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00309	11575,32	36
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	1
		Накладные расходы	%	-		416,71	1
		Сметная прибыль	%	8		959,36	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	40
74	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,048	27462,93	1318
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,7728	978,75	756
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,21312	1025,46	219
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	975
74. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,05664	2813,93	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,05664	1025,46	58,08
74. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,11376	2292,31	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,11376	1025,46	116,66
74. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,04272	1979,85	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,04272	1025,46	43,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	505
74. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0048	1336,5	6
74. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00096	84,66	0,08
74. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,05
74. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,1008	402,9	41
74.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000019	518142,66	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	57
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	602
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	69
		Накладные расходы	%	-		13971,65	671
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	2148
75	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,04944	274038,37	13548
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	488
		Накладные расходы	%	-		9865,38	488
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	1123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	15159
76	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		14	2169,44	30372
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1093
		Накладные расходы	%	-		78,1	1093
		Сметная прибыль	%	8		179,8	2517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	33983
77	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		4	1679,6	6718

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	242
		Накладные расходы	%	-		60,47	242
		Сметная прибыль	%	8		139,21	557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	7517
78	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		4	545,63	2183
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	79
		Накладные расходы	%	-		19,64	79
		Сметная прибыль	%	8		45,22	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	2442
79	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		8	168,5	1348
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	49
		Накладные расходы	%	-		6,07	49
		Сметная прибыль	%	8		13,97	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	1508
80	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
81	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		2	2621,99	5244

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	189
		Накладные расходы	%	-		94,39	189
		Сметная прибыль	%	8		217,31	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	5867
82	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,001	447611,81	448
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	16
		Накладные расходы	%	-		16114,03	16
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	501

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	17398590
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1696563
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	679928
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	236867
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	12147181
- перевозка грузов	Тенге	506099
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	2368820
Накладные расходы I уровня	Тенге	1123849
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	18522439
Накладные расходы II уровня	Тенге	666808
ИТОГО:	Тенге	19189247
Сметная прибыль	Тенге	1522845
ИТОГО по смете:	Тенге	20712092

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101200'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3- 1-5'Двор 20 по адресу Ул.Панфилова, 57'018.2-20-ГП , 018.2-20-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 г ода*
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 X1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913 2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
7 Е11-270302-0104'2450.0,07''Покрытия и основания асфаль тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'650''Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка'м*
9 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(12. 60+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличе ских'т конструкций*
10 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
11 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н 53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).4.0,001=Ф5''Разборка уста новки для сушки белья'т конструкций*
12 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4.4=Ф6''Разборка фундамент ов столбов'м3*
13 Е11-010205-0502'4.0,1.4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 Е12-160101-0801'20''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
15 Е11-231201-0101(РС251501)'20''Люки. Установка'шт.*
16 С341-310104-0501'2450.0,07.1,8+(650.1.0,3.0,15+Ф6).2,5 +Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
17 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
18 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
19 Е11-270602-0901'2450=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
20 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
21 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
22 Е11-270201-1002(РС247618)'650=Ф1''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
23 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
24 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
25 Е11-010104-0102'131.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
26 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
27 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
28 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'131=Ф1 Ф1.0,1''Слои осн ований подстилающие и выравнивающие из песчано-гра вийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала осно вания в плотном теле*
29 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
30 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 8 см)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
32 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
33 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
34 Е11-270201-1002(РС247618)'247=Ф1*
35 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
36 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
37 Е11-010104-0102'406.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
38 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
39 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
40 Е11-010203-0102'406=Ф1''Площади. Планировка механизиро ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно й площади*
41 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
42 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
43 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 7 см)'м2 основания*
44 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств о'м2 поверхности*
45 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия *
46 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 покрытия*
47 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре

зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
48 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
49 Е11-270201-1002(РС247618)'125=Ф1*
50 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
51 П2Малые Архитектурные Формы*
52 УТ84-020113-0102(=1)'2'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
53 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
54 УТ84-020203-0104(=1)'2'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
55 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
56 УТ84-020104-0202(=1)'2'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
57 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
58 УТ84-020202-0104(=1)'2'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
59 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
60 УТ84-020104-0109(=1)'3'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
61 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'3'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
62 УТ84-020101-0105(=1)'3'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
63 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'3'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
64 УТ84-020302-0301(=1)'5'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
65 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'5'19643'Скамейка'шт*
66 УТ84-020303-0205(=1)'5'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
67 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'5'10025'Урна'шт*
68 П2Установка для сушки белья*
69 Н43=4*
70 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
71 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
72 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
73 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
74 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
75 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
76 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
77 Н43=1*
78 П2Электроснабжение*
79 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.2=Ф1*
80 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
81 Е11-330301-0401(=7)'2''Установка опор'опора*
82 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,6''Бетонирование опор*
83 С121-060801-0302'(66+20).0,001.2+2.27,2.0,001''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
84 Ц13-080305-0605'9''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
85 С123-070106-0321'9''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
86 Ц13-080201-0801'3''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
87 С123-060901-0102'3.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
88 Е11-330204-0101'48.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
89 С123-061201-0916'48.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
90 С124-040207-5013'14''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
91 С124-040207-4920'4''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-4402'4''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
93 С124-040207-2606'8''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
94 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
95 С124-040207-1817'2''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
96 С123-061002-0108'1,0.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
97 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-5

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1854,6864559	914,74	-	-	1696563
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	192,9966356	1227,31	-	-	(236867)
	ВСЕГО			Тенге				-	1696563
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,05664	2813,93	-	1025,46	159
						-	-	58,08	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	5,27236	6439,18	-	1375,46	33950
						-	-	7251,92	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,4270653	3607,6	-	1025,46	8756
						-	-	2488,86	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,078	148,42	-	20,51	12
						-	-	1,6	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,59276	18277,26	-	2556,39	10834
						-	-	1515,33	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,543875	2952,34	-	1180,93	4558
						-	-	1823,21	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,566455	3823,36	-	1375,46	13636
						-	-	4905,52	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,015264	271,25	-	-	4
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,49444	34,8	-	-	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56434	11,3	-	-	6
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0858	20,97	-	-	2
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,156848	10,07	-	-	2
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	14,82999	3227,86	-	1180,93	47869
						-	-	17513,18	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	37,58612	4088,26	-	1375,46	153662
						-	-	51698,2	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,41412	5711,71	-	1375,46	2365
						-	-	569,61	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	2,939616	7639,76	-	1375,46	22458
						-	-	4043,32	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	67,3635	2077,02	-	1025,46	139915
						-	-	69078,57	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,52358	3742,44	-	1025,46	1959
						-	-	536,91	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,172648	4660,15	-	1180,93	805
						-	-	203,89	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,555366	3416,59	-	1375,46	22397
						-	-	9016,64	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,319536	3601,61	-	1375,46	11956
						-	-	4565,89	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,3	3085,03	-	1180,93	10181
						-	-	3897,07	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,39192	4198,37	-	1180,93	10042
						-	-	2824,69	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0825	2389,24	-	908,29	197
						-	-	74,93	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0825	11,33	-	-	0,93
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0032873	35,25	-	-	0,12
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,59276	3721,35 - -	- - -	1180,93 700,01 -	2206
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,780622	3540,63 - -	- - -	1025,46 2851,42 -	9845
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,32866	22,48 - -	- - -	- - -	7
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	132,7146	16,8 - -	- - -	- - -	2230
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,56028	446,94 - -	- - -	- - -	250
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,653667	4601,89 - -	- - -	2361,86 3905,73 -	7610
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	6,24602	94,23 - -	- - -	- - -	589
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,2233	2804,53 - -	- - -	1180,93 263,7 -	626
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,882176	253,55 - -	- - -	- - -	477
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,9734	1374,94 - -	- - -	908,29 1792,42 -	2713
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,56848	1209,27 - -	- - -	1025,46 1608,41 -	1897
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	908,29 50,28 -	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,30609	2843,12 - -	- - -	1180,93 361,47 -	870
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,7878	33,93 - -	- - -	- - -	27
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,015792	53,29 - -	- - -	- - -	0,84
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,11376	2292,31 - -	- - -	1025,46 116,66 -	261
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	12,51	3712,57 - -	- - -	1180,93 14773,43 -	46444
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	7,2268	5803,86 - -	- - -	1375,46 9940,17	41943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,901312	156,46 - -	- - -	- - -	2801
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,59276	2873,76 - -	- - -	1180,93 700,01 -	1703
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	3,101175	3643,9 - -	- - -	1375,46 4265,54 -	11300
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	4470,08 - -	- - -	1375,46 27,51 -	89
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,56434	1373,05 - -	- - -	1025,46 578,71 -	775
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,8749633	1979,85 - -	- - -	1025,46 3973,62 -	7672
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,65312	2481,03 - -	- - -	1025,46 669,75 -	1620
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2136748	45,69 - -	- - -	- - -	10
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,866664	17,05 - -	- - -	- - -	49
ВСЕГО				Тенге				228646,27	639846
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
56	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,02	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	1902
57	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0040275	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	9
58	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	57,069	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	177300
59	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	28,42	1554,06 - -	698 - -	- - -	44166
60	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,982	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	31222
61	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	62,2056	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	753387
62	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	60,91	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	810322
63	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,7732	12547,06	9055,97	-	9701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28013-98			-	-	-	
64	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	461,4828	11616,57	10856,55	-	5360847
						-	-	-	
65	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0372198	205870,68	201834	-	7662
						-	-	-	
66	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,003	328,13	321	-	0,98
						-	-	-	
67	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,710088	66,3	65	-	47
						-	-	-	
68	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0031715	2742,33	2688	-	9
						-	-	-	
69	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000186	281414,94	275897	-	5
						-	-	-	
70	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000848	327546,88	324470	-	278
						-	-	-	
71	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001747	49496,48	47951,05	-	9
						-	-	-	
72	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	45911,25	44436,12	-	1286
						-	-	-	
73	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,44805	24491,12	23436	-	10973
						-	-	-	
74	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,7374	14428,82	13571	-	25069
						-	-	-	
75	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,012784	26086,4	25000	-	333
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
76	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,123424	30579,5 -	29405 -	- -	3774
77	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,436	215,22 -	211 -	- -	524
78	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005076	37690,87 -	36139 -	- -	19
79	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,8507585	120604,18 -	117326,79 -	- -	102605
80	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	4,551666	101819,78 -	98910,71 -	- -	463450
81	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0040984	381819,66 -	374333 -	- -	1565
82	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	10,669136	319,11 -	312,05 -	- -	3405
83	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000033	229932,48 -	225424 -	- -	0,76
84	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,695976	228,81 -	208,04 -	- -	159
85	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,181232	89,76 -	88 -	- -	16
86	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0048	1336,5 -	1309,38 -	- -	6
87	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00096	84,66 -	83 -	- -	0,08
88	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,28764	6598,38 -	6469 -	- -	1898
89	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000017	1774323,66 -	1739533 -	- -	30
90	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	77,14	15,3 -	15 -	- -	1180
91	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,045	620,16 -	608 -	- -	28
92	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,000735	1669,74	1637	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,09338	- 375376,32	- 368016	- -	35053
94	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,203	- 141424,02	- 138651	- -	28709
95	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000678	- 200244,36	- 196318	- -	14
96	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000468	- 222237,6	- 217880	- -	104
97	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0072645	- 208172,82	- 204091	- -	1512
98	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	14,85	- 507,96	- 498	- -	7543
99	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,003	- 2673,42	- 2621	- -	8
100	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000078	- 3825817,12	- 3750000	- -	30
101	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000526	- 350663,53	- 342474,49	- -	18
102	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000001	- 54217,08	- 53154	- -	0,05
103	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004602	- 253708,49	- 247420,54	- -	117
104	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001018	- 459542,67	- 449218,75	- -	47
105	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0029586	- 481086,21	- 469953,57	- -	1423
106	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,88	- 855,16	- 835,63	- -	70876
107	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00309	- 11575,32	- 11328	- -	36
108	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04944	- 274038,37	- 268303,57	- -	13548
109	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,054	- 233,58	- 229	- -	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0918	4010,64 -	3932 -	- -	368
111	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000624	361,08 -	354 -	- -	0,23
112	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1008	402,9 -	395 -	- -	41
113	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000192	518142,66 -	507983 -	- -	10
114	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	19,0246908	28 -	28 -	- -	533
115	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00036	573567,42 -	562321 -	- -	206
116	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0216	839,51 -	821,74 -	- -	18
117	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2621,99 -	2570,54 -	- -	5244
118	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37 -	816,96 -	- -	3333
119	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1679,6 -	1646 -	- -	6718
120	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2169,44 -	2126,79 -	- -	30372
121	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,20508	887,95 -	848,21 -	- -	1070
122	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	9	22591,48 -	22142,86 -	- -	203323
123	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	168,5 -	165,18 -	- -	1348
124	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	545,63 -	534,82 -	- -	2183
125	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000329	369761,61 -	361819,2 -	- -	122
126	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,750288	240500,97 -	234970,93 -	- -	180445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	29,25	42894,1 --	40391,81 --	- -	1254652
128		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	5,952	42894,1 --	40391,81 --	- -	255306
129		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,2264	363819,91 --	360473 --	- -	82369
130		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,001	447611,81 --	438646 --	- -	448
	ВСЕГО			Тенге				-	10000350
			ОБОРУДОВАНИЕ						
131		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	2	353794,18 --	353794,18 --	- -	707588
132		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	121300,86 --	121300,86 --	- -	242602
133		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	2	147414,24 --	147414,24 --	- -	294828
134		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	Турник взрослый 2,7 м	шт	2	98556,95 --	98556,95 --	- -	197114
135		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	3	189532,6 --	189532,6 --	- -	568598
136		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	3	69916,47 --	69916,47 --	- -	209749
137		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	5	10025 --	10025 --	- -	50125
138		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	5	19643 --	19643 --	- -	98215
	ВСЕГО			Тенге				-	2368820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
139		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	253,7325	1067,66	-	1067,66	270900
						-	-	270900,04	
140		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	384,7834	532,25	-	532,25	204801
						-	-	204800,96	
141		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	384,7834	79	-	79	30398
						-	-	30397,89	
	ВСЕГО			Тенге				506098,89	506099
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
142		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	406	5054,2	-	-	2052005
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	2052005

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-6

на Двор 21 по адресу Ул.Маметова, 36

Основание: 018.2-21-ГП, 018.2-21-ЭН.С

Сметная стоимость	9694,703 тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,927 тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	896,783 тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		73,85	2251,3	166259
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	114,468	885,32	101340
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	28,698	1037,71	29780
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	131121
1. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,004	6439,18	6467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,004	1375,46	1380,96
1. 4	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	27,694	2077,02	57520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	27,694	1025,46	28399,09
1. 5	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	55,388	16,8	931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	64918
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	79066
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	8832
		Накладные расходы	%	-		1190,22	87897

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	20332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	274489
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		176	654,96	115272
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	134,992	853,92	115272
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	115272
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	69509
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	6652
		Накладные расходы	%	-		432,74	76161
		Сметная прибыль	%	8		87,02	15315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	206748
3	11-010204-1001 РСНБ РК 2015	-Демонтаж арычных лотков	м лотка		32	2433,03	77857
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	1,752	56,064	726,63	40738
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,376	12,032	1180,93	14209
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1717,09	54947
3. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,376	12,032	3085,03	37119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,376	12,032	1180,93	14208,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1159,97	37119
		НР первого уровня	%	59,1		1014,8	32474
		НР второго уровня	%	3,6		124,12	3972
		Накладные расходы	%	-		1138,92	36445
		Сметная прибыль	%	8		285,76	9144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3857,71	123447
4	11-220401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Демонтаж бетонных труб диаметр 500 мм	км трубопровода		0,003	838311,27	2515
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=990,24)	чел-ч	718,4	2,155	792,19	1707
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	67	0,201	1345,37	270
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				659250,55	1978
4. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,44	0,00132	3416,59	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,00132	1375,46	1,82
4. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	60,8	0,1824	4175,46	762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	60,8	0,1824	1375,46	250,88
4. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	44	0,132	125,51	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,104	0,015312	1373,05	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,104	0,015312	1025,46	15,70
4. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,656	0,001968	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,656	0,001968	1025,46	2,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				269200,54	808
		НР первого уровня	%	62,1		409394,59	1228
		НР второго уровня	%	3,6		44917,41	135
		Накладные расходы	%	-		454312	1363
		Сметная прибыль	%	8		103409,86	310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1396033,14	4188
5	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
5. 3	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
5. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
5. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
5. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
5. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
5. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
5.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
5.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
6	11-100111-	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 РСНБ РК 2015						
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
7	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
8	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
8. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109
8. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		162,859	79	12866
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	463
		Накладные расходы	%	-		2,84	463
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	14395
10	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		162,859	532,25	86682
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3121
		Накладные расходы	%	-		19,16	3121
		Сметная прибыль	%	8		44,11	7184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	96986
		Реконструируемое покрытие тип 1					
11	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,3165	125556,85	39739
11. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,18357	1180,93	217
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	217
11. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,091785	4601,89	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,18357	1180,93	216,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	422
11. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,325995	120604,18	39316
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	39316
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	131
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1435
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1566
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	44609
12	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1055	1296,13	1367419
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	35,448	1025,46	36351
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	17,756	1326,41	23551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	59902
12. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,661	3227,86	11817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,661	1180,93	4323,38
12. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	10,656	4088,26	43562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	10,656	1375,46	14656,90
12. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03165	3416,59	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03165	1375,46	43,53
12. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,41145	3540,63	1457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,41145	1025,46	421,93
12. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,477	94,23	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,954	5803,86	17145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,954	1375,46	4063,11

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0422	1979,85	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0422	1025,46	43,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	74311
12.10	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	107,61	11616,57	1250059
12.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006541	205870,68	1347
12.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,15825	24491,12	3876
12.13	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,012238	120604,18	1476
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1256757
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	36121
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	50527
		Накладные расходы	%	-		82,13	86648
		Сметная прибыль	%	8		110,26	116325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1570393
13	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2покрытия		1055	893,89	943052
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,09495	6152,76	584
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	584
13. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,076	94,23	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	101
13. 3	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	81,024	11616,57	941221
13. 4	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000009	0,009495	120604,18	1145
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	942366
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	352
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	33963
		Накладные расходы	%	-		32,53	34315

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		74,11	78189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1055556
14	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		176	1470,43	258796
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	122,848	900,63	110641
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,144	1353,92	1549
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	112189
14. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,074	3416,59	3668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,074	1375,46	1477,24
14. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0704	1979,85	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0704	1025,46	72,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	3807
14. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	10,384	13303,6	138145
14. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1056	12547,06	1325
14. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2992	14428,82	4317
14. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,76	319,11	562
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	144348
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	67650
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	11752
		Накладные расходы	%	-		451,15	79402
		Сметная прибыль	%	8		153,73	27056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	365255
15	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 т	м3		7,92	42894,1	339721
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	12230
		Накладные расходы	%	-		1544,19	12230

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	28156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	380107
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
16	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВтм3 (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м			2	33,95	68
16. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,023	1180,93	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	27
16. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,023	2952,34	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,023	1180,93	27,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	68
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	16
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	3
		Накладные расходы	%	-		9,54	19
		Сметная прибыль	%	8		3,48	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	94
17	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		2	121,8	244
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,0212	765,84	16
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,0616	1375,46	85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	101
17. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,0154	3823,36	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0154	1375,46	21,18
17. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,0462	3643,9	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,0462	1375,46	63,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	227
17. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работм3 М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004		0,00003	0,00006	2261,16	0,14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	60

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	11
		Накладные расходы	%	-		35,29	71
		Сметная прибыль	%	8		12,57	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	339
18	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		3,78	1067,66	4036
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	145
		Накладные расходы	%	-		38,44	145
		Сметная прибыль	%	8		88,49	334
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	4516
19	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,8	3352,94	2682
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,1152	853,92	98
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,1144	1236,68	141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	240
19. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0124	6439,18	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0124	1375,46	17,06
19. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,03808	3607,6	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,03808	1025,46	39,05
19. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,05664	7639,76	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,05664	1375,46	77,91
19. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,00728	3540,63	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,00728	1025,46	7,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	676
19. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	0,976	1953,58	1907

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,056	28	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	1908
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	145
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	102
		Накладные расходы	%	-		308	246
		Сметная прибыль	%	8		292,87	234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	3163
20	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		8	831,74	6654
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,264	870	230
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,35488	1274,56	452
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	682
20. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00288	6439,18	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00288	1375,46	3,96
20. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,03184	3607,6	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,03184	1025,46	32,65
20. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0188	3823,36	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0188	1375,46	25,86
20. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,0848	3227,86	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0848	1180,93	100,14
20. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,1912	4088,26	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,1912	1375,46	262,99
20. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0208	3540,63	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0208	1025,46	21,33
20. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00456	2843,12	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00456	1180,93	5,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	1347
20.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	1,632	3106,76	5070
20.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,24	28	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	5077
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	411
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	254
		Накладные расходы	%	-		83,2	666
		Сметная прибыль	%	8		73,2	586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	7905
21	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		8	-337,87	-2703
21. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,14056	-1193,07	-168
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-168
21. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,04648	-3607,6	-168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,04648	-1025,46	-47,66
21. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,04816	-3227,86	-155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,04816	-1180,93	-56,87
21. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,04592	-4088,26	-188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,04592	-1375,46	-63,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-511
21. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	0,7056	-3106,76	-2192
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-2192
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-101
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-202
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-3137
22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0024	125556,85	301
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,001392	1180,96	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	2
22. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000696	4601,89	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001392	1180,93	1,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	3
22. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,002472	120604,18	298
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	298
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	1
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	11
		Накладные расходы	%	-		4947,93	12
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	338
23	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		8	1296,13	10369
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,2688	1025,46	276
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,13464	1326,41	179
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	454
23. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,02776	3227,86	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,02776	1180,93	32,78
23. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,0808	4088,26	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0808	1375,46	111,14
23. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00024	3416,59	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00024	1375,46	0,33
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00312	3540,63	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00312	1025,46	3,20
23. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0112	94,23	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0224	5803,86	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0224	1375,46	30,81
23. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00032	1979,85	0,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00032	1025,46	0,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	563
23.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	0,816	11616,57	9479
23.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00005	205870,68	10
23.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0012	24491,12	29
23.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,000093	120604,18	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	9530
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	274
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	383
		Накладные расходы	%	-		82,13	657
		Сметная прибыль	%	8		110,26	882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	11908
24	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		8	893,89	7151
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00072	6152,76	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	4
24. 2	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,00816	94,23	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	1
24. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	0,6144	11616,57	7137
24. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000072	120604,18	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	7146
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	3
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	258
		Накладные расходы	%	-		32,53	260
		Сметная прибыль	%	8		74,11	593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	8004
25	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		11	1470,43	16175
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	7,678	900,63	6915
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,0715	1353,92	97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	7012
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0671	3416,59	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0671	1375,46	92,29
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0044	1979,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0044	1025,46	4,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	238
25. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,649	13303,6	8634
25. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0066	12547,06	83
25. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0187	14428,82	270
25. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,11	319,11	35
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	9022

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	4228
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	735
		Накладные расходы	%	-		451,15	4963
		Сметная прибыль	%	8		153,73	1691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	22828
26	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,176	42894,1	7549
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	272
		Накладные расходы	%	-		1544,19	272
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	8447
27	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	-Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка		32	2873,95	91966
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=892,97)	чел-ч	1,56	49,92	892,97	44577
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3825	12,24	1354,87	16584
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1911,27	61161
27. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,16	3607,6	577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,16	1025,46	164,07
27. 4	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0113	0,3616	2077,02	751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0113	0,3616	1025,46	370,81
27. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36	11,52	3416,59	39359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	11,52	1375,46	15845,30
27. 6	34-030402-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0226	0,7232	11,48	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,1984	1979,85	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,1984	1025,46	203,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1284,02	41088
27. 8	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08	2,56	2399,34	6142
27. 9	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,01472	10766,55	158
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				196,9	6301
		НР первого уровня	%	60,3		1152,5	36880
		НР второго уровня	%	3,6		144,95	4638
		Накладные расходы	%	-		1297,45	41518
		Сметная прибыль	%	8		333,71	10679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4505,11	144163
28	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5 Т	м3		2,08	56989,68	118539
		НР второго уровня	%	3,6		2051,63	4267
		Накладные расходы	%	-		2051,63	4267
		Сметная прибыль	%	8		4723,3	9824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63764,61	132630
29	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Укладка звеньев круглых водопропускных труб диам. 0,5м	м3		0,57	32774,62	18682
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	11,8	6,726	967,26	6506
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,29	1,875	1180,93	2215
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15298,93	8720
29. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,29	1,875	4198,37	7873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,29	1,875	1180,93	2214,24
29. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,11	0,0627	446,94	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13861,8	7901
29. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,0969	10766,55	1043
29. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75	м3	0,05	0,0285	17515,93	499

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86					
29. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	5,7	212,16	1209
29. 8	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0014	0,000798	161883,18	129
29. 9	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	2,183	638,33	1394
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7499,15	4275
		НР первого уровня	%	59,4		9087,56	5180
		НР второго уровня	%	3,6		1507,04	859
		Накладные расходы	%	-		10594,6	6039
		Сметная прибыль	%	8		3469,54	1978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46838,76	26698
30	21-040801-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 0,475 Т	шт.		3	11246,63	33740
		НР второго уровня	%	3,6		404,88	1215
		Накладные расходы	%	-		404,88	1215
		Сметная прибыль	%	8		932,12	2796
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12583,63	37751
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		44,275	33,95	1503
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,509162	1180,93	601
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	601
31. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,509162	2952,34	1503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,509162	1180,93	601,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1503
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	355
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	67
		Накладные расходы	%	-		9,54	422
		Сметная прибыль	%	8		3,48	154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	2080
32	11-010102-	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на	м3		44,275	121,8	5393

1	2	3	4	5	6	7	8
	0313 РСНБ РК 2015	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)					
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,469315	765,84	359
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,364	1375,46	1876
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	2235
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,340917	3823,36	1303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,340917	1375,46	468,92
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,023	3643,9	3727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,023	1375,46	1407,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	5030
32. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001328	2261,16	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	3
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1321
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	242
		Накладные расходы	%	-		35,29	1563
		Сметная прибыль	%	8		12,57	556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	7512
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		83,67975	1067,66	89342
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	3216
		Накладные расходы	%	-		38,44	3216
		Сметная прибыль	%	8		88,49	7405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	99962
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		177,1	4,78	846
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,175329	1375,46	241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	241

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,067298	6439,18	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,067298	1375,46	92,57
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,108031	3823,36	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,108031	1375,46	148,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	846
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	143
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	36
		Накладные расходы	%	-		1,01	178
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1106
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		12,397	2523,63	31285
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,785	853,92	1524
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,773	1236,68	2192
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3717
35. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,192154	6439,18	1237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,192154	1375,46	264,30
35. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,590097	3607,6	2129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,590097	1025,46	605,12
35. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,877708	7639,76	6705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,877708	1375,46	1207,25
35. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,112813	3540,63	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,112813	1025,46	115,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	10471
35. 7	21-010301-	Гравий для строительных работ М1000, фракция	м3	1	12,397	1554,06	19266

1	2	3	4	5	6	7	8
	0104	40-80(70) мм СТ РК 1284-2004					
35. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,86779	28	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	19290
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	2241
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1207
		Накладные расходы	%	-		278,14	3448
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	37512
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		177,1	831,74	147301
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	5,844	870	5085
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	7,856	1274,56	10013
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	15098
36. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,063756	6439,18	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,063756	1375,46	87,69
36. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,704858	3607,6	2543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,704858	1025,46	722,80
36. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,416185	3823,36	1591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,416185	1375,46	572,45
36. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,877	3227,86	6060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,877	1180,93	2216,61
36. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	4,233	4088,26	17304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	4,233	1375,46	5822,32
36. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,46046	3540,63	1630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,46046	1025,46	472,18
36. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,100947	2843,12	287

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,100947	1180,93	119,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	29826
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	36,128	3106,76	112242
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	5,313	28	149
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	112391
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	9104
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	5631
		Накладные расходы	%	-		83,2	14734
		Сметная прибыль	%	8		73,2	12963
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	174999
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		177,1	-386,14	-68386
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	3,556	-1193,07	-4243
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-4243
37. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,176	-3607,6	-4242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	1,176	-1025,46	-1205,94
37. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,218	-3227,86	-3933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,218	-1180,93	-1438,37
37. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	1,162	-4088,26	-4750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	1,162	-1375,46	-1598,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-12925
37. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	17,852	-3106,76	-55461
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-55461
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2558

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2554
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-5112
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-5880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-79378
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		177,1	125,86	22290
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	4,906	846,26	4151
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,680064	1348,12	917
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	5068
38. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,446292	3823,36	1706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,446292	1375,46	613,86
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,180642	5711,71	1032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,180642	1375,46	248,47
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,05313	1979,85	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,05313	1025,46	54,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2843
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000023	205870,68	5
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,040733	375376,32	15290
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	15295
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	3056
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	912
		Накладные расходы	%	-		22,41	3969
		Сметная прибыль	%	8		11,86	2101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	28359
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		177,1	455,89	80738
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	2,019	967,26	1953
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,028336	1178,59	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1986
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,012397	3416,59	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,012397	1375,46	17,05
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,015939	1979,85	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,015939	1025,46	16,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	74
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,т Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,001848	0,327281	240500,97	78711
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	78711
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1198
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2950
		Накладные расходы	%	-		23,42	4147
		Сметная прибыль	%	8		38,34	6791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	91676
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		177,1	1975,03	349778
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,923	900,63	4434
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,344	1189,42	1599
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	6033
40. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,258566	18277,26	4726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,517132	1278,19	661,00
40. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,246169	11,3	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,026565	3416,59	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,026565	1375,46	36,54
40. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,258566	3721,35	962

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,258566	1180,93	305,35
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,244398	446,94	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,258566	2873,76	743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,258566	1180,93	305,35
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,246169	1373,05	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,246169	1025,46	252,44
40.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,037191	1979,85	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,037191	1025,46	38,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	7046
40.11	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	26,565	12111,24	321735
40.12	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,008147	205870,68	1677
40.13	21-070302-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,053838	30579,5	1646
40.14	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000027	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001948	101819,78	198
40.16	21-130804-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	0,19	33,649	15,3	515
40.17	21-130810-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,08855	141424,02	12523
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	338298
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	3638
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	12723
		Накладные расходы	%	-		92,38	16361
		Сметная прибыль	%	8		165,39	29291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	395430
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		177,1	1311,7	232303

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 2							
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	9,864	885,32	8733
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	5,549	1221,29	6776
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	15510
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,85008	6439,18	5474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,85008	1375,46	1169,25
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,768614	3607,6	2773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,768614	1025,46	788,18
41. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,642	3227,86	5299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,642	1180,93	1939,09
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,915607	4088,26	3743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,915607	1375,46	1259,38
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,012397	3416,59	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,012397	1375,46	17,05
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,623392	4601,89	2869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,246784	1180,93	1472,36
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,097405	2804,53	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,097405	1180,93	115,03
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,015939	1979,85	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,015939	1025,46	16,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	20505
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001086	205870,68	223
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75	м3	0,00015	0,026565	24491,12	651

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,063	215,22	229
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,984	101819,78	201962
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	203064
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	9352
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	8700
		Накладные расходы	%	-		101,93	18052
		Сметная прибыль	%	8		113,09	20028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	270383
42	ЦЕНА ТОО "Asia Sport Construction"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		177,1	5054,2	895099
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	32224
		Накладные расходы	%	-		181,95	32224
		Сметная прибыль	%	8		418,89	74186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	1001509
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		29	1470,43	42643
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	20,242	900,63	18231
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,1885	1353,92	255
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	18486
43. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1769	3416,59	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1769	1375,46	243,32
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0116	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0116	1025,46	11,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	627
43. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,711	13303,6	22762
43. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0174	12547,06	218
43. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0493	14428,82	711
43. 8	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,29	319,11	93

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	23785
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	11147
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1936
		Накладные расходы	%	-		451,15	13083
		Сметная прибыль	%	8		153,73	4458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	60184
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,464	42894,1	19903
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	717
		Накладные расходы	%	-		1544,19	717
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	22269
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "Skiffcompany Ltd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "Skiffcompany Ltd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "Skiffcomp any Ltd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "Skiffcomp any Ltd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		2	5402	10804
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	389
		Накладные расходы	%	-		194,47	389
		Сметная прибыль	%	8		447,72	895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	12088
54	ТОО "Skiffcomp any Ltd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	69916,47	139833
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	5034
		Накладные расходы	%	-		2516,99	5034
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	11589

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	156456
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "Skiffcomp any Ltd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
57	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		3	3021	9063
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	326
		Накладные расходы	%	-		108,76	326
		Сметная прибыль	%	8		250,38	751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	10140
58	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		3	19643	58929
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2121
		Накладные расходы	%	-		707,15	2121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	61050
59	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		3	872	2616
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	94
		Накладные расходы	%	-		31,39	94
		Сметная прибыль	%	8		72,27	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	2927
60	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		3	10025	30075
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1083
		Накладные расходы	%	-		360,9	1083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	31158
		Электроснабжение					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,5	2326,63	5817

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	7	830,94	5817
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	5817
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	3438
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	333
		Накладные расходы	%	-		1508,3	3771
		Сметная прибыль	%	8		306,79	767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	10354
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1,25	718,43	898
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	1,106	811,79	898
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	898
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	531
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	51
		Накладные расходы	%	-		465,74	582
		Сметная прибыль	%	8		94,73	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	1599
63	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		10	19819,89	198199
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	120	978,75	117450
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	23,4	1136,58	26596
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	144046
63. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	16,5	3085,03	50903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	16,5	1180,93	19485,35
63. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,1	4470,08	447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1	1375,46	137,55
63. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	6,8	1979,85	13463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	6,8	1025,46	6973,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	64813

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	5,1	1864,39	9508
63. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,14	45911,25	6428
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	15936
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	88876
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	10335
		Накладные расходы	%	-		9921,11	99211
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	23793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	321203
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		3	20527,8	61583
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=908,29)	чел-ч	4,41	13,23	908,29	12017
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,8715	1029,92	898
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	12914
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0081	3607,6	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0081	1025,46	8,31
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,789	34,8	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,8355	3742,44	3127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,8355	1025,46	856,77
64. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,0111	3416,59	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,0111	1375,46	15,27
64. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0252	53,29	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0168	1979,85	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0168	1025,46	17,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	3256
64. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06	13303,6	40709
64.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,125	66,3	75
64.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0204	26086,4	532
64.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00081	37690,87	31
64.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,714	319,11	228
64.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,459	6598,38	3029
64.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,01323	28	0,37
64.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,923	887,95	1708
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	46311
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	6263
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	2442
		Накладные расходы	%	-		2901,97	8706
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	5623
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	75912
65	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	т		0,86	363819,91	312885
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	11264
		Накладные расходы	%	-		13097,52	11264
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	25932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	350081
66	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		10	9480,05	94800
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	29	1056,86	30649
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	14,466	1181,69	17094
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	47743
66. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,283	3601,61	1019

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,283	1375,46	389,26
66. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	13,9	3712,57	51605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	13,9	1180,93	16414,93
66. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,33	156,46	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,283	2481,03	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,283	1025,46	290,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	53534
66. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0038	381819,66	1451
66. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,05	620,16	31
66. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,00052	222237,6	116
66.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	16,5	507,96	8381
66.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,102	4010,64	409
66.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0004	573567,42	229
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	10617
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	20434
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	4148
		Накладные расходы	%	-		2458,26	24583
		Сметная прибыль	%	8		955,06	9551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	128934
67	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		10	22591,48	225915
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	8133
		Накладные расходы	%	-		813,29	8133
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	18724

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	252772
68	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		20	207,01	4140
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	2	1025,46	2051
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,634	947	600
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	2651
68. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,042	3601,61	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,042	1375,46	57,77
68. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,55	2389,24	1314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,55	908,29	499,56
68. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,55	11,33	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,042	2481,03	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,042	1025,46	43,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	1576
68. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,02	328,13	7
68. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000124	281414,94	35
68. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000022	229932,48	5
68.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,0049	1669,74	8
68.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,02	2673,42	53
68.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000052	3825817,12	199
68.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,36	233,58	84
68.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00416	361,08	2
68.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,144	839,51	121

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	514
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	1135
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	190
		Накладные расходы	%	-		66,23	1325
		Сметная прибыль	%	8		21,86	437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	5902
69	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,0206	11575,32	238
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	9
		Накладные расходы	%	-		416,71	9
		Сметная прибыль	%	8		959,36	20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	267
70	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,16	27462,93	4394
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	2,576	978,75	2521
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,7104	1025,46	728
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	3250
70. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,1888	2813,93	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,1888	1025,46	193,61
70. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,3792	2292,31	869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,3792	1025,46	388,85
70. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,1424	1979,85	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,1424	1025,46	146,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1682
70. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,016	1336,5	21
70. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,0032	84,66	0,27
70. 8	22-040601-	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000003	54217,08	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 9	0201 24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,336	402,9	135
70.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000064	518142,66	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	190
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	2005
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	230
		Накладные расходы	%	-		13971,65	2235
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	530
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	7160
71	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,1648	274038,37	45162
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1626
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1626
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	3743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	50530
72	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		40	2169,44	86778
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	3124
		Накладные расходы	%	-		78,1	3124
		Сметная прибыль	%	8		179,8	7192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	97094
73	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		18	1679,6	30233
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	1088
		Накладные расходы	%	-		60,47	1088
		Сметная прибыль	%	8		139,21	2506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	33827

1	2	3	4	5	6	7	8
74	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		18	545,63	9821
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	354
		Накладные расходы	%	-		19,64	354
		Сметная прибыль	%	8		45,22	814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	10989
75	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		36	168,5	6066
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	218
		Накладные расходы	%	-		6,07	218
		Сметная прибыль	%	8		13,97	503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	6787
76	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
77	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		3	9221,7	27665
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	996
		Накладные расходы	%	-		331,98	996
		Сметная прибыль	%	8		764,29	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	30954
78	24-040207-5021 РСНБ	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98 0,15 КГ	шт.		12	7365,1	88381

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		265,14	3182
		Накладные расходы	%	-		265,14	3182
		Сметная прибыль	%	8		610,42	7325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8240,66	98888
79	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		10	2621,99	26220
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	944
		Накладные расходы	%	-		94,39	944
		Сметная прибыль	%	8		217,31	2173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	29337
80	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,005	447611,81	2238
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	81
		Накладные расходы	%	-		16114,03	81
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	2504
81	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
81. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
81. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
81. 5	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
81. 6	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
81. 7	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
81. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
81. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
81.10	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
81.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
82	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	8155969
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	733605
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	452753
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	163178

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций . Тенге	.	.	.	.	5637251
		- перевозка грузов . Тенге	.	.	.	.	192925
		- инженерное оборудование поставки подрядчика . Тенге	.	.	.	.	1139436
		Накладные расходы I уровня . Тенге	.	.	.	.	515273
		Итого с накладными расходами I уровня . Тенге	.	.	.	.	8671243
		Накладные расходы II уровня . Тенге	.	.	.	.	312165
		ИТОГО: . Тенге	.	.	.	.	8983407
		Сметная прибыль . Тенге	.	.	.	.	711296
		ИТОГО по смете: . Тенге	.	.	.	.	9694703

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101210'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3- 1-6'Двор 21 по адресу Ул.Маметова, 36'018.2-21-ГП, 018.2-21-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 го да*
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 X1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913 2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2 49393)*
7 Е11-270302-0104'1055.0,07''Покрытия и основания асфаль тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'176''Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка'м*
9 Е11-010204-1001(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'32''Демонтаж арычных лотков'м лотка*
10 Е11-220401-0101(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'3.0,001''Демонтаж бетонных труб диаметр 500 мм'км трубопровода*
11 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6 0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес ких'т конструкций*
12 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
13 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
14 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
15 С341-310104-0501'1055.0,07.1,8+(176.1.0,3.0,15).2,5+Ф1 1+32.160.0,001+13.0,353=Ф1''Мусор строительный. По грузка'т*
16 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
17 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
18 Е11-270602-0901'1055=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
19 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
20 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
21 Е11-270201-1002(РС247618)'176=Ф1''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
22 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
23 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
24 Е11-010104-0102'8.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозер ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м'м3*
25 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
26 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
27 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'8=Ф1 Ф1.0,1''Слои основ аний подстилающие и выравнивающие из песчано-грави йной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основа ния в плотном теле*
28 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
29 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 8 см)'м2 основания*
30 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
31 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
32 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
33 Е11-270201-1002(РС247618)'11=Ф1*
34 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
35 Е11-270201-0401(РС125425)'32''Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах н асыпи'м лотка*
36 С121-040303-9903'32.0,065''Лотки водопропускные железо бетонные СТ РК 937-92'м3*
37 Е11-300401-0201(РС125425)'3.0,19=Ф1''Укладка звеньев к руглых водопропускных труб диам. 0,5м'м3*
38 С121-040801-0501'3''Водопропускное железобетонное доро жное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81'шт.*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'177,1.0,25=Ф1''Устройство корыта бульд озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'177,1=Ф1''Площади. Планировка механизи рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован ной площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло

шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
*
49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
10 см. Устройство'м2 покрытия*
50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
51 СТЦена ТОО "Asia Sport Construction"(=1)'Ф1'6000:1,12:
Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
52 Е11-270201-1002(РС247618)'29=Ф1*
53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
54 П2Малые Архитектурные Формы*
55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
ановка детского игрового комплекса'шт*
56 ТТОО "Skiffcompany Ltd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
вка рукохода'шт*
58 ТТОО "Skiffcompany Ltd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
овка качель'шт*
60 ТТОО "Skiffcompany Ltd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
вка турника'шт*
62 ТТОО "Skiffcompany Ltd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
взрослый 2,7 м'шт*
63 УТ84-020104-0109(=1)'2'54018#1228#1075#216#3099'Устано
вка качалки-балансира'шт*
64 ТТОО "Skiffcompany Ltd."(=14)'2'83000:1,12:Ф10'Качалка
-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
овка карусели'шт*
66 ТТОО "Skiffcompany Ltd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
67 УТ84-020302-0301(=1)'3'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
Монтаж'шт*
68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'3'19643'Скамейка'шт*
69 УТ84-020303-0205(=1)'3'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
ж'шт*
70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'3'10025'Урна'шт*
71 П2Электроснабжение*
72 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.10=Ф1*
73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
74 Е11-330301-0401(=7)'10''Установка опор'опора*
75 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'3''Бетонирование опо
р*
76 С121-060801-0302'(66+20).0,001.10''Опора освещения мет
аллическая 6 метров с кронштейном'т*
77 Ц13-080305-0605'10''Светильник. Установка отдельно на
кронштейне, установленном на опоре'шт.*
78 С123-070106-0321'10''Светильник уличный светодиодный м
одели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, Г
ОСТ 55705-2013'шт.*
79 Ц13-080201-0801'20''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
установленным конструкциям и лоткам, с креплением
на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'
м*
80 С123-060901-0102'20.1,03.0,001''Провода силовые для эл
ектрических установок на напряжение до 450 В с алю
миневой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'к
м*
81 Е11-330204-0101'160.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеск
а с помощью механизмов'км линии*
82 С123-061201-0916'160.1,03.0,001''Провод самонесущий из
олированный для воздушных линий электропередачи СИ
П-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
83 С124-040207-5013'40''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
Т Р 51177-98'шт.*
84 С124-040207-4920'18''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 511
77-98'шт.*
85 С124-040207-4402'18''Лента бандажная стальная СОТ37 ГО
СТ Р 51177-98'м*
86 С124-040207-2606'36''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
77-98'шт.*
87 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
-98'шт.*
88 С124-040202-0812'3''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
51177-98'шт.*
89 С124-040207-5021'12''Мультизажимы прокалывающие SL29.8
ГОСТ Р 51177-98'шт.*
90 С124-040207-1817'10''Наконечники кабельные болтовые со
срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
91 С123-061002-0108'5.0,001''Провода неизолированные медн
ые гибкие для электрических установок и антенн МГ
сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
92 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
93 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
77-98'шт.*
94 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-6

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	792,144663	926,1	-	-	733605
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	134,3865745	1214,24	-	-	(163178)
	ВСЕГО			Тенге				-	733605
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,1888	2813,93	-	1025,46	531
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1929275	6439,18	-	193,61 1375,46	14121
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,0791652	3607,6	-	3016,28 1025,46	3893
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	1106,64 20,51	6
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,258566	18277,26	-	0,8614 2556,39	4726
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,5321625	2952,34	-	661 1180,93	1571
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,3456255	3823,36	-	628,45 1375,46	5145
10	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,789	34,8	-	1850,85 -	27
11	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,246169	11,3	-	- -	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
13	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	10,07	-	-	0,6
						-	-	-	
14	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	6,025779	3227,86	-	1180,93	19450
						-	-	7116,02	
15	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	14,868101	4088,26	-	1375,46	60785
						-	-	20450,48	
16	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,180642	5711,71	-	1375,46	1032
						-	-	248,47	
17	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,9343476	7639,76	-	1375,46	7138
						-	-	1285,16	
18	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	28,59715	2077,02	-	1025,46	59397
						-	-	29325,23	
19	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,8355	3742,44	-	1025,46	3127
						-	-	856,77	
20	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0126	4660,15	-	1180,93	59
						-	-	14,88	
21	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	12,983669	3416,59	-	1375,46	44360
						-	-	17858,52	
22	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,325	3601,61	-	1375,46	1171
						-	-	447,02	
23	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	28,532	3085,03	-	1180,93	88022
						-	-	33694,29	
24	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,0765	4198,37	-	1180,93	12916
						-	-	3633,13	
25	846С	МС232-0401 02-0101	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,1824	4175,46	-	1375,46	762
						-	-	250,88	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,55	2389,24	-	908,29	1314
						-	-	499,56	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,55	11,33	-	-	6
						-	-	-	
28	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,258566	3721,35	-	1180,93	962
						-	-	305,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,0159227	3540,63	-	1025,46	3597
30	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0714	- 22,48	- -	1041,79 -	2
31	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	55,3875	- 16,8	- -	- -	931
32	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,307098	- 446,94	- -	- -	137
33	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,715873	- 4601,89	- -	- 2361,86	3294
34	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,57246	- 94,23	- -	1690,79 -	242
35	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,097405	- 2804,53	- -	- 1180,93	273
36	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	- 1374,94	- -	115,03 908,29	1461
37	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	- 1568,29	- -	965,15 908,29	87
38	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,105507	- 2843,12	- -	50,28 1180,93	300
39	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	- 33,93	- -	124,6 -	14
40	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0252	- 53,29	- -	- -	1
41	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,3792	- 2292,31	- -	- 1025,46	869
42	1866С	МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,7232	- 11,48	- -	388,85 -	8
43	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	13,9	- 3712,57	- -	- 1180,93	51605
44	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,9764	- 5803,86	- -	16414,93 1375,46	17275
45	2011С	МС232-0401 05-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,132	- 125,51	- -	4093,92 -	17
46	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,33	- 156,46	- -	- -	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
47	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,258566	2873,76	-	1180,93	743
						-	-	305,35	
48	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,0689525	3643,9	-	1375,46	3895
						-	-	1470,3	
49	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,1	4470,08	-	1375,46	447
						-	-	137,55	
50	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,261481	1373,05	-	1025,46	359
						-	-	268,14	
51	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,129527	1979,85	-	1025,46	16095
						-	-	8336,5	
52	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,325	2481,03	-	1025,46	806
						-	-	333,27	
53	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7056	17,05	-	-	12
						-	-	-	
54	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85	-	-	3
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				159179,91	433207
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
55	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,1	1864,39	1082,68	-	9508
						-	-	-	
56	100072С	МС121-0102 01-0503	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,56	2399,34	1607,14	-	6142
						-	-	-	
57	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013882	2261,16	1471,67	-	3
						-	-	-	
58	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,20312	3106,76	2300,69	-	59659
						-	-	-	
59	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	12,397	1554,06	698	-	19266
						-	-	-	
60	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,976	1953,58	1063,68	-	1907
						-	-	-	
61	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	26,565	12111,24	8333,69	-	321735
						-	-	-	
62	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,804	13303,6	9502,68	-	210250
						-	-	-	
63	102634С	МС121-0204	-Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	0,11162	10766,55	7310,38	-	1202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-2802	цементный марки М50 ГОСТ 28013-98			-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1936	12547,06 -	9055,97 -	- -	2429
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	190,0644	11616,57 -	10856,55 -	- -	2207896
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0158458	205870,68 -	201834 -	- -	3262
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	328,13 -	321 -	- -	7
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,125	66,3 -	65 -	- -	75
69	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000124	281414,94 -	275897 -	- -	35
70	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	45911,25 -	44436,12 -	- -	6428
71	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,186015	24491,12 -	23436 -	- -	4556
72	131555С	МС121-0702 01-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0285	17515,93 -	16607 -	- -	499
73	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3672	14428,82 -	13571 -	- -	5298
74	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0204	26086,4 -	25000 -	- -	532
75	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0538384	30579,5 -	29405 -	- -	1646
76	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,0626	215,22	211	-	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	135867С	МС121-1005 01-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,7	- 212,16	- 208	- -	1209
78	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00081	- 37690,87	- 36139	- -	31
79	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3503914	- 120604,18	- 117326,79	- -	42259
80	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,9854681	- 101819,78	- 98910,71	- -	202160
81	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00404	- 381819,66	- 374333	- -	1543
82	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,874	- 319,11	- 312,05	- -	917
83	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000022	- 229932,48	- 225424	- -	5
84	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,016	- 1336,5	- 1309,38	- -	21
85	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	- 743,19	- 727,68	- -	4
86	146755С	МС121-1307 03-0901	-Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,000798	- 161883,18	- 158709	- -	129
87	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0032	- 84,66	- 83	- -	0,27
88	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,459	- 6598,38	- 6469	- -	3029
89	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	- 288,66	- 283	- -	0,58
90	147090С	МС121-1308 04-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,1831	- 638,33	- 625	- -	1394
91	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	- 1023,06	- 1003	- -	1
92	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	33,649	- 15,3	- 15	- -	515
93	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,07	- 620,16	- 608	- -	43
94	147184С	МС121-1308	-Лента К226	100 м	0,0049	1669,74	1637	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		09-1301				-	-	-	
95	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,040733	375376,32	368016	-	15290
96	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,08855	141424,02	138651	-	12523
97	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00052	222237,6	217880	-	116
98	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	16,5	507,96	498	-	8381
99	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	2673,42	2621	-	107
100	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000052	3825817,12	3750000	-	199
101	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000032	54217,08	53154	-	0,17
102	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0206	11575,32	11328	-	238
103	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1648	274038,37	268303,57	-	45162
104	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,36	233,58	229	-	84
105	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,102	4010,64	3932	-	409
106	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00416	361,08	354	-	2
107	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,336	402,9	395	-	135
108	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000064	518142,66	507983	-	33
109	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,49002	28	28	-	182
110	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86	326	-	23
111	249486С	МС122-0405	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р	т	0,0004	573567,42	562321	-	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0301	52165-2003			-	-	-	
112	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,144	839,51	821,74	-	121
113	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52	176	-	2
114	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2621,99	2570,54	-	26220
115	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37	816,96	-	3333
116	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1679,6	1646	-	30233
117	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2169,44	2126,79	-	86778
118	268173С	МС124-0402 07-5021	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	7365,1	7220,54	-	88381
119	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49	73966,07	-	75449
120	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,923	887,95	848,21	-	1708
121	275965С	МС121-0403 03-9903	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	2,08	56989,68	54141,79	-	118539
122	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	10	22591,48	22142,86	-	225915
123	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	168,5	165,18	-	6066
124	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18	545,63	534,82	-	9821
125	279766С	МС121-0408 01-0501	-Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	3	11246,63	10697,32	-	33740
126	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3272808	240500,97	234970,93	-	78711
127		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	7,92	42894,1	40391,81	-	339721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2017 года							
128		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,64	42894,1	40391,81	-	27452
						-	-	-	
129		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,86	363819,91	360473	-	312885
						-	-	-	
130		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,005	447611,81	438646	-	2238
						-	-	-	
131		С124-040202-0812 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	9221,7	9040,18	-	27665
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	4693925
			ОБОРУДОВАНИЕ						
132		ТОО "Skiffcompany Ltd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18	353794,18	-	353794
						-	-	-	
133		ТОО "Skiffcompany Ltd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86	121300,86	-	121301
						-	-	-	
134		ТОО "Skiffcompany Ltd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24	147414,24	-	147414
						-	-	-	
135		ТОО "Skiffcompany Ltd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95	98556,95	-	98557
						-	-	-	
136		ТОО "Skiffcompany Ltd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6	189532,6	-	189533
						-	-	-	
137		ТОО "Skiffcompany Ltd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	69916,47	69916,47	-	139833
						-	-	-	
138		СУТ84-020302-0301	-Урна	шт	3	10025	10025	-	30075
						-	-	-	
139		СУТ84-020302-0301	-Скамейка	шт	3	19643	19643	-	58929
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		Тенге					-	1139436
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
140		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	87,45975	1067,66 -	- -	1067,66 93377,28	93377
141		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	162,859	532,25 -	- -	532,25 86681,7	86682
142		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	162,859	79 -	- -	79 12865,86	12866
	ВСЕГО		Тенге					192924,84	192925
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
143		СЦена ТОО "Asia Sport Construction"	Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	177,1	5054,2 -	- -	- -	895099
	ВСЕГО		Тенге					-	895099

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-7

на Двор 23 по адресу Ул.Казбек би, 78,80

Основание: 018.2-23-ГП, 018.2-23-ЭН.С

Сметная стоимость	15739,168	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,799	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1723,673	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		71,547	2251,3	161074
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	110,898	885,32	98180
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	27,803	1037,71	28852
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	127032
1. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,973039	6439,18	6266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,973039	1375,46	1338,38
1. 4	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	26,83	2077,02	55727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	26,83	1025,46	27513,09
1. 5	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	53,66	16,8	901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	62894
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	76600
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	8556
		Накладные расходы	%	-		1190,22	85156

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	19698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	265929
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		302	654,96	197797
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	231,634	853,92	197797
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	197797
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	119272
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	11414
		Накладные расходы	%	-		432,74	130686
		Сметная прибыль	%	8		87,02	26279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	354762
3	11-010204-1001 РСНБ РК 2015	-Демонтаж арычных лотков	м лотка		40	2433,03	97321
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	1,752	70,08	726,63	50922
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,376	15,04	1180,93	17761
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1717,09	68684
3. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,376	15,04	3085,03	46399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,376	15,04	1180,93	17761,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1159,97	46399
		НР первого уровня	%	59,1		1014,8	40592
		НР второго уровня	%	3,6		124,12	4965
		Накладные расходы	%	-		1138,92	45557
		Сметная прибыль	%	8		285,76	11430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3857,71	154308
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,1892	50228,68	9503
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	10,784	500,86	5401
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,211	1238,74	1500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	6901
6. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,03784	10,07	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,73788	3601,61	2658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,73788	1375,46	1014,92

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,0473	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,45408	253,55	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,3784	1209,27	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,3784	1025,46	388,03
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,03	156,46	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0946	2481,03	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0946	1025,46	97,01
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,2838	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4102
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	4203
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	493
		Накладные расходы	%	-		24822,42	4696
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	1136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	15336
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,36	13797,07	4967
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	2,977	943,52	2809
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	3857
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	1,022	2077,02	2124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048,02

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	2,045	16,8	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	2158
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	1960
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	249
		Накладные расходы	%	-		6135,98	2209
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	7750
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,8	789,06	631
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,7776	811,79	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	631
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	373
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	36
		Накладные расходы	%	-		511,53	409
		Сметная прибыль	%	8		104,05	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	1124
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		10	1903,62	19036
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	22,7	838,6	19036
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	19036
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	11250
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	1090
		Накладные расходы	%	-		1234,07	12341
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	33887
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		10	1443,88	14439
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	13,1	919,78	12049
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,7	1025,46	718
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	12767
10. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,7	1979,85	1386

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,7	1025,46	717,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1386
10. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,08	12547,06	1004
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	1004
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	7928
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	805
		Накладные расходы	%	-		873,35	8733
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1854
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	25026
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		170,6562	79	13482
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	485
		Накладные расходы	%	-		2,84	485
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	15085
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		170,6562	532,25	90832
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3270
		Накладные расходы	%	-		19,16	3270
		Сметная прибыль	%	8		44,11	7528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	101630
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,3066	125556,85	38496
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,177828	1180,93	210
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	210
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,088914	4601,89	409

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,177828	1180,93	210,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	409
13. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,315798	120604,18	38087
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	38087
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	127
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1390
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1517
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3201
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	43214
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1022	1296,13	1324647
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	34,339	1025,46	35213
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	17,2	1326,41	22815
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	58028
14. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,546	3227,86	11447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,546	1180,93	4187,58
14. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	10,322	4088,26	42200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	10,322	1375,46	14197,50
14. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03066	3416,59	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03066	1375,46	42,17
14. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,39858	3540,63	1411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,39858	1025,46	408,73
14. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,431	94,23	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,862	5803,86	16608

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,862	1375,46	3936,57
14. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,04088	1979,85	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04088	1025,46	41,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	71987
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	104,244	11616,57	1210958
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006336	205870,68	1304
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1533	24491,12	3754
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,011855	120604,18	1430
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1217446
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	34991
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	48947
		Накладные расходы	%	-		82,13	83938
		Сметная прибыль	%	8		110,26	112687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1521272
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2покрытия		1022	893,89	913553
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,09198	6152,76	566
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	566
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,042	94,23	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	98
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	78,49	11616,57	911780
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000009	0,009198	120604,18	1109
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	912889
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	341

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	32900
		Накладные расходы	%	-		32,53	33241
		Сметная прибыль	%	8		74,11	75744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1022538
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		302	1470,43	444071
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	210,796	900,63	189849
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,963	1353,92	2658
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	192507
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,842	3416,59	6294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,842	1375,46	2533,60
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1208	1979,85	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1208	1025,46	123,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	6533
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	17,818	13303,6	237044
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1812	12547,06	2274
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5134	14428,82	7408
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,02	319,11	964
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	247689
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	116082
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	20165
		Накладные расходы	%	-		451,15	136247
		Сметная прибыль	%	8		153,73	46425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	626744
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		13,59	42894,1	582931

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	20986
		Накладные расходы	%	-		1544,19	20986
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	48313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	652230
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
18	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВтм3 (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м			39,75	33,95	1350
18. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,457125	1180,93	540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	540
18. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,457125	2952,34	1350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,457125	1180,93	539,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1350
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	319
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	60
		Накладные расходы	%	-		9,54	379
		Сметная прибыль	%	8		3,48	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1867
19	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		39,75	121,8	4842
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,42135	765,84	323
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,224	1375,46	1684
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	2007
19. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,306075	3823,36	1170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,306075	1375,46	420,99
19. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,918225	3643,9	3346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,918225	1375,46	1262,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4516
19. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001192	2261,16	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1186
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	217
		Накладные расходы	%	-		35,29	1403
		Сметная прибыль	%	8		12,57	500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6744
20	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		75,1275	1067,66	80211
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2888
		Накладные расходы	%	-		38,44	2888
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6648
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	89746
21	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		15,9	3352,94	53312
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	2,29	853,92	1955
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,274	1236,68	2812
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	4767
21. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,24645	6439,18	1587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,24645	1375,46	338,98
21. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,75684	3607,6	2730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,75684	1025,46	776,11
21. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,126	7639,76	8600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,126	1375,46	1548,77
21. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,14469	3540,63	512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,14469	1025,46	148,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	13430

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	19,398	1953,58	37896
21. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	1,113	28	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	37927
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	2874
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	2023
		Накладные расходы	%	-		308	4897
		Сметная прибыль	%	8		292,87	4657
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	62866
22	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		159	831,74	132247
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	5,247	870	4565
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	7,053	1274,56	8990
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	13555
22. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05724	6439,18	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05724	1375,46	78,73
22. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,63282	3607,6	2283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,63282	1025,46	648,93
22. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,37365	3823,36	1429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,37365	1375,46	513,94
22. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,685	3227,86	5440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,685	1180,93	1989,87
22. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,8	4088,26	15536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,8	1375,46	5226,75
22. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,4134	3540,63	1464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,4134	1025,46	423,93
22. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,09063	2843,12	258

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,09063	1180,93	107,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	26778
22.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	32,436	3106,76	100771
22.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,77	28	134
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	100904
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	8173
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	5055
		Накладные расходы	%	-		83,2	13229
		Сметная прибыль	%	8		73,2	11638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	157113
23	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		159	-337,87	-53722
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	2,794	-1193,07	-3333
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-3333
23. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,92379	-3607,6	-3333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,92379	-1025,46	-947,31
23. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,95718	-3227,86	-3090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,95718	-1180,93	-1130,36
23. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,91266	-4088,26	-3731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,91266	-1375,46	-1255,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-10153
23. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	14,024	-3106,76	-43569
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-43569

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-2010
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-2006
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-4016
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-4619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-62357
24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0477	125556,85	5989
24. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,027666	1180,93	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	33
24. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,013833	4601,89	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,027666	1180,93	32,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	64
24. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,049131	120604,18	5925
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	5925
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	20
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	216
		Накладные расходы	%	-		4947,93	236
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	498
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	6723
25	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		159	1296,13	206085
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	5,342	1025,46	5478
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	2,676	1326,41	3549
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	9028
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,55173	3227,86	1781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,55173	1180,93	651,55
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,606	4088,26	6565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,606	1375,46	2208,99
25. 5	31-050102-	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00477	3416,59	16

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00477	1375,46	6,56
25. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,06201	3540,63	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,06201	1025,46	63,59
25. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,2226	94,23	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,4452	5803,86	2584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,4452	1375,46	612,35
25. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00636	1979,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00636	1025,46	6,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	11200
25.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	16,218	11616,57	188398
25.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000986	205870,68	203
25.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,02385	24491,12	584
25.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,001844	120604,18	222
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	189407
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	5444
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	7615
		Накладные расходы	%	-		82,13	13059
		Сметная прибыль	%	8		110,26	17532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	236675
26	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		159	893,89	142128
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,01431	6152,76	88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	88

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,16218	94,23	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	15
26. 3	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	12,211	11616,57	141852
26. 4	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,001431	120604,18	173
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	142025
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	53
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	5119
		Накладные расходы	%	-		32,53	5172
		Сметная прибыль	%	8		74,11	11784
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	159084
27	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		67	1470,43	98519
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	46,766	900,63	42119
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,4355	1353,92	590
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	42708
27. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,4087	3416,59	1396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,4087	1375,46	562,15
27. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0268	1979,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0268	1025,46	27,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1449
27. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,953	13303,6	52589
27. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0402	12547,06	504
27. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1139	14428,82	1643
27. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,67	319,11	214

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	54951
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	25753
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	4474
		Накладные расходы	%	-		451,15	30227
		Сметная прибыль	%	8		153,73	10300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	139046
28	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		3,015	42894,1	129326
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	4656
		Накладные расходы	%	-		1544,19	4656
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	10719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	144700
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		92	1470,43	135280
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	64,216	900,63	57835
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,598	1353,92	810
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	58645
29. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,5612	3416,59	1917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,5612	1375,46	771,91
29. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0368	1979,85	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0368	1025,46	37,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1990
29. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,428	13303,6	72212
29. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0552	12547,06	693
29. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1564	14428,82	2257
29. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,92	319,11	294
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	75455

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	35363
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	6143
		Накладные расходы	%	-		451,15	41506
		Сметная прибыль	%	8		153,73	14143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	190929
30	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,472	42894,1	63140
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	2273
		Накладные расходы	%	-		1544,19	2273
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	5233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	70646
31	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	-Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка		40	2873,95	114958
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=892,97)	чел-ч	1,56	62,4	892,97	55721
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3825	15,3	1354,87	20730
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1911,27	76451
31. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,2	3607,6	722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,2	1025,46	205,09
31. 4	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0113	0,452	2077,02	939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0113	0,452	1025,46	463,51
31. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36	14,4	3416,59	49199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	14,4	1375,46	19806,62
31. 6	34-030402-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0226	0,904	11,48	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,248	1979,85	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,248	1025,46	254,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1284,02	51361
31. 8	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08	3,2	2399,34	7678
31. 9	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,0184	10766,55	198
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				196,9	7876
		НР первого уровня	%	60,3		1152,5	46100
		НР второго уровня	%	3,6		144,95	5798
		Накладные расходы	%	-		1297,45	51898
		Сметная прибыль	%	8		333,71	13348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4505,11	180204
32	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5 Т	м3		2,6	56989,68	148173
		НР второго уровня	%	3,6		2051,63	5334
		Накладные расходы	%	-		2051,63	5334
		Сметная прибыль	%	8		4723,3	12281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63764,61	165788
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
33	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
33. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
33. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
34	11-010102-	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на	м3		36	121,8	4385

1	2	3	4	5	6	7	8
	0313 РСНБ РК 2015	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
34. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
34. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
35	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
36	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
36. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
36. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
37	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
37. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
37. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
37. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
37. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
37. 7	21-010301-	-Гравий для строительных работ М1000, фракция	м3	1	10,08	1554,06	15665

1	2	3	4	5	6	7	8
	0104	40-80(70) мм СТ РК 1284-2004					
37. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
38	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
38. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
38. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
38. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
38. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
38. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
38. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
38. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
38.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
38.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291
39	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
39. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
39. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
39. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
39. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
39. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
40	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
40. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
40. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
40. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
40. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
41	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
41. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
41. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
41. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
42	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
42. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
42. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
42. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
42. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
42. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
42.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
42.11	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
42.12	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
42.13	21-070302-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
42.14	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
42.15	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
42.16	21-130804-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
42.17	21-130810-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
43	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 2							
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
43. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
43. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
43. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
43. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
43. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
43. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
43. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
43.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
43.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
43.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
43.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
43.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
44	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
45	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
45. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
45. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
45. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
45. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
45. 8	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
46	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Устройство покрытия спортивной площадки - баскетбольное поле тип 4					
47	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВтм3 (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м			36,825	33,95	1250
47. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,423488	1180,93	500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	500
47. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,423488	2952,34	1250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,423488	1180,93	500,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1250
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	296
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	56
		Накладные расходы	%	-		9,54	351
		Сметная прибыль	%	8		3,48	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1730
48	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36,825	121,8	4485
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,390345	765,84	299
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,134	1375,46	1560

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1859
48. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,283553	3823,36	1084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,283553	1375,46	390,02
48. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,850657	3643,9	3100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,850657	1375,46	1170,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4184
48. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001105	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1099
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	201
		Накладные расходы	%	-		35,29	1300
		Сметная прибыль	%	8		12,57	463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6248
49	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		69,59925	1067,66	74308
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2675
		Накладные расходы	%	-		38,44	2675
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	83142
50	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		245,5	4,78	1173
50. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,243045	1375,46	334
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	334
50. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,09329	6439,18	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,09329	1375,46	128,32

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,149755	3823,36	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,149755	1375,46	205,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	1173
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	198
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	49
		Накладные расходы	%	-		1,01	247
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1534
51	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		245,5	831,74	204192
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	8,101	870	7048
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	10,89	1274,56	13880
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	20929
51. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,08838	6439,18	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,08838	1375,46	121,56
51. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,97709	3607,6	3525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,97709	1025,46	1001,97
51. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,576925	3823,36	2206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,576925	1375,46	793,54
51. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	2,602	3227,86	8400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	2,602	1180,93	3072,78
51. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	5,867	4088,26	23988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	5,867	1375,46	8069,82
51. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,6383	3540,63	2260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,6383	1025,46	654,55
51. 9	32-010212-	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,139935	2843,12	398

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,139935	1180,93	165,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	41345
51.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,204	50,082	3106,76	155593
51.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	7,365	28	206
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	155799
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	12620
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	7805
		Накладные расходы	%	-		83,2	20425
		Сметная прибыль	%	8		73,2	17969
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	242587
52	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания		245,5	-482,68	-118497
52. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0251	6,162	-1193,07	-7352
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-29,95	-7352
52. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0083	2,038	-3607,6	-7351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,038	-1025,46	-2089,89
52. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0086	2,111	-3227,86	-6815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	2,111	-1180,93	-2492,94
52. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0082	2,013	-4088,26	-8230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	2,013	-1375,46	-2768,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-91,23	-22396
52. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,126	30,933	-3106,76	-96101
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-391,45	-96101

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		-18,06	-4433
		НР второго уровня	%	3,6		-18,03	-4426
		Накладные расходы	%	-		-36,08	-8859
		Сметная прибыль	%	8		-41,5	-10188
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-560,26	-137545
53	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,07365	125556,85	9247
53. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,042717	1180,93	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	50
53. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,021358	4601,89	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,042716	1180,93	50,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	98
53. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,07586	120604,18	9149
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	9149
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	30
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	334
		Накладные расходы	%	-		4947,93	364
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	10381
54	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		245,5	1127,2	276727
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	8,249	1025,46	8459
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	4,117	1326,86	5463
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,71	13922
54. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,851885	3227,86	2750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,851885	1180,93	1006,02
54. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,48	4088,26	10137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,48	1375,46	3411,14

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,095745	3540,63	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,095745	1025,46	98,18
54. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,3437	94,23	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,6874	5803,86	3990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,6874	1375,46	945,49
54. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,002455	1979,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,002455	1025,46	2,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,28	17253
54. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0962	23,617	10601,74	250382
54.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001522	205870,68	313
54.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,002651	120604,18	320
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1022,47	251015
		НР первого уровня	%	60,3		34,19	8395
		НР второго уровня	%	3,6		41,81	10264
		Накладные расходы	%	-		76	18659
		Сметная прибыль	%	8		96,26	23631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1299,46	319017
55	11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 смпокрытия изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 (Исключить 1см)	м2		245,5	-255	-62602
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,022095	-2050,92	-45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-45
55. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,08347	-94,23	-8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-8
55. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,024	5,892	-10601,74	-62465
55. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000003	0,000687	-120604,18	-83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-254,78	-62548
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-27
		НР второго уровня	%	3,6		-9,18	-2255
		Накладные расходы	%	-		-9,3	-2282
		Сметная прибыль	%	8		-21,14	-5191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-285,43	-70074
56	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		245,5	1296,13	318200
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	8,249	1025,46	8459
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	4,132	1326,41	5480
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	13939
56. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,851885	3227,86	2750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,851885	1180,93	1006,02
56. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,48	4088,26	10137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,48	1375,46	3411,14
56. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,007365	3416,59	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,007365	1375,46	10,13
56. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,095745	3540,63	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,095745	1025,46	98,18
56. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,3437	94,23	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,6874	5803,86	3990

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,6874	1375,46	945,49
56. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00982	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00982	1025,46	10,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	17292
56.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	25,041	11616,57	290891
56.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001522	205870,68	313
56.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,036825	24491,12	902
56.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,002848	120604,18	343
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	292449
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	8405
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	11758
		Накладные расходы	%	-		82,13	20163
		Сметная прибыль	%	8		110,26	27069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	365433
57	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (Исключить 1см)	м2 покрытия		245,5	-297,96	-73150
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,022095	-2050,92	-45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-45
57. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,08347	-94,23	-8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-8
57. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0256	6,285	-11616,57	-73008
57. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000003	0,000736	-120604,18	-89
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-297,75	-73097

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-27
		НР второго уровня	%	3,6		-10,73	-2634
		Накладные расходы	%	-		-10,84	-2662
		Сметная прибыль	%	8		-24,7	-6065
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-333,51	-81876
58	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		245,5	1311,7	322023
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	13,674	885,32	12106
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	7,692	1221,29	9394
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	21500
58. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	1,178	6439,18	7588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,178	1375,46	1620,29
58. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	1,065	3607,6	3844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	1,065	1025,46	1092,11
58. 5	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	2,276	3227,86	7346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	2,276	1180,93	2687,80
58. 6	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	1,269	4088,26	5189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	1,269	1375,46	1745,46
58. 7	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,017185	3416,59	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,017185	1375,46	23,64
58. 8	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,86416	4601,89	3977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,72832	1180,93	2041,02
58. 9	32-010212-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,135025	2804,53	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,135025	1180,93	159,46
58.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,022095	1979,85	44

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,022095	1025,46	22,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	28425
58.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001505	205870,68	310
58.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,036825	24491,12	902
58.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,473	215,22	317
58.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	2,75	101819,78	279964
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	281492
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	12964
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	12060
		Накладные расходы	%	-		101,93	25024
		Сметная прибыль	%	8		113,09	27764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	374811
59	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2		245,5	4380,31	1075366
		НР второго уровня	%	3,6		157,69	38713
		Накладные расходы	%	-		157,69	38713
		Сметная прибыль	%	8		363,04	89126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4901,04	1203205
60	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		65	1470,43	95578
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	45,37	900,63	40862
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,4225	1353,92	572
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	41434
60. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3965	3416,59	1355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3965	1375,46	545,37
60. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,026	1979,85	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,026	1025,46	26,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1406
60. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,835	13303,6	51019
60. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,039	12547,06	489
60. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1105	14428,82	1594
60. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,65	319,11	207
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	53310
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	24984
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	4340
		Накладные расходы	%	-		451,15	29325
		Сметная прибыль	%	8		153,73	9992
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	134895
61	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,04	42894,1	44610
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1606
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1606
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3697
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	49913
		Ограждение баскетбольного поля					
62	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		7,8	2326,63	18148
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	21,84	830,94	18148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	18148
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	10725
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	1039
		Накладные расходы	%	-		1508,3	11765
		Сметная прибыль	%	8		306,79	2393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	32305
63	11-070111-0211 РСНБ РК 2015	-Установка столбов	шт		26	7345,05	190971

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	3,95	102,7	978,75	100518
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9758	25,371	1340,06	33998
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5173,69	134516
63. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0858	3607,6	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0858	1025,46	87,98
63. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,858	22,308	3416,59	76217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	22,308	1375,46	30683,76
63. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1635	4,251	156,46	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	31-010203-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,043	1,118	2792,28	3122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	1,118	1180,93	1320,28
63. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0715	1,859	1979,85	3681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0715	1,859	1025,46	1906,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3230,55	83994
63. 8	21-010201-0102	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	0,78	1965,73	1533
63. 9	21-130101-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0102	0,2652	18553,52	4920
63.10	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0079	0,2054	28	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				248,44	6459
		НР первого уровня	%	62,1		3212,86	83534
		НР второго уровня	%	3,6		380,08	9882
		Накладные расходы	%	-		3592,95	93417
		Сметная прибыль	%	8		875,04	22751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11813,04	307139
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		2,08	20527,8	42698
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	9,173	908,29	8332
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,60424	1029,92	622

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	8954
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005616	3607,6	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005616	1025,46	5,76
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,54704	34,8	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,57928	3742,44	2168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,57928	1025,46	594,03
64. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,007696	3416,59	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,007696	1375,46	10,59
64. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,017472	53,29	0,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,011648	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,011648	1025,46	11,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	2258
64. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,122	13303,6	28225
64.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,78	66,3	52
64.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,014144	26086,4	369
64.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000562	37690,87	21
64.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,49504	319,11	158
64.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,31824	6598,38	2100
64.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,009173	28	0,26
64.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,333	887,95	1184

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	32109
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	4343
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1693
		Накладные расходы	%	-		2901,97	6036
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	52633
65	ЦЕНА "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт		26	16716,77	434636
		НР второго уровня	%	3,6		601,8	15647
		Накладные расходы	%	-		601,8	15647
		Сметная прибыль	%	8		1385,49	36023
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18704,07	486306
66	11-100113-0105 РСНБ РК 2015	-Установка оград металлических	м2		260,8	1455,01	379466
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	1,38	359,904	955,01	343712
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	11,293	1308,37	14775
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1374,57	358487
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	21,959	10,07	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	9,128	3416,59	31187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	9,128	1375,46	12555,20
66. 5	34-030201-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	4,173	14,51	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	2,165	1979,85	4286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,165	1025,46	2220,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,09	35754
		НР первого уровня	%	59,8		821,99	214375
		НР второго уровня	%	3,6		81,97	21378
		Накладные расходы	%	-		903,96	235753
		Сметная прибыль	%	8		188,72	49218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2547,69	664437

1	2	3	4	5	6	7	8
67	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		25	12649,83	316246
		НР второго уровня	%	3,6		455,39	11385
		Накладные расходы	%	-		455,39	11385
		Сметная прибыль	%	8		1048,42	26210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14153,64	353841
68	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		25	12063,54	301588
		НР второго уровня	%	3,6		434,29	10857
		Накладные расходы	%	-		434,29	10857
		Сметная прибыль	%	8		999,83	24996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13497,65	337441
69	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт		16	5181,4	82902
		НР второго уровня	%	3,6		186,53	2984
		Накладные расходы	%	-		186,53	2984
		Сметная прибыль	%	8		429,43	6871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5797,36	92758
70	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт		2	2729,27	5459
		НР второго уровня	%	3,6		98,25	197
		Накладные расходы	%	-		98,25	197
		Сметная прибыль	%	8		226,2	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3053,72	6107
71	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт		8	1727,69	13822
		НР второго уровня	%	3,6		62,2	498
		Накладные расходы	%	-		62,2	498
		Сметная прибыль	%	8		143,19	1146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1933,08	15465
72	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство калиток	шт		1	709,2	709
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	0,71	0,71	908,29	645
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,47	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				648,37	648
72. 3	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	156,46	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,46	3,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,88	25
72. 5	21-130812-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,44	39
		НР первого уровня	%	62,1		402,64	403
		НР второго уровня	%	3,6		40,03	40
		Накладные расходы	%	-		442,67	443
		Сметная прибыль	%	8		92,15	92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1244,02	1244
73	ЦЕНА "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт		1	60720,35	60720
		НР второго уровня	%	3,6		2185,93	2186
		Накладные расходы	%	-		2185,93	2186
		Сметная прибыль	%	8		5032,5	5033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67938,78	67939
74	ЦЕНА "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт		1	379065,19	379065
		НР второго уровня	%	3,6		13646,35	13646
		Накладные расходы	%	-		13646,35	13646
		Сметная прибыль	%	8		31416,92	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				424128,46	424128
		Малые Архитектурные Формы					
75	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
76	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
77	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
78	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
79	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
80	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
81	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
82	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
83	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
84	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
85	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
86	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
87	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
88	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
89	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
90	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
91	84-020209-0102	-Щит баскетбольный. Монтаж	шт		2	10362	20724
		НР второго уровня	%	3,6		373,03	746
		Накладные расходы	%	-		373,03	746
		Сметная прибыль	%	8		858,8	1718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11593,83	23188
92	УТ84-020209-0102	-Щит баскетбольный	шт		2	88393	176786
		НР второго уровня	%	3,6		3182,15	6364
		Накладные расходы	%	-		3182,15	6364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91575,15	183150
		Установка для сушки белья					
93	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,504	2326,63	1173
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,411	830,94	1173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1173
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	693
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	760
		Сметная прибыль	%	8		306,79	155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2087
94	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,252	718,43	181
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22302	811,79	181
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	181
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	107
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	117
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	322
95	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0848	19866,19	1685
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,498624	955,01	476

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,187408	1177,95	221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	697
95. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,007632	271,25	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,074624	4660,15	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,074624	1180,93	88,13
95. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01272	3416,59	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01272	1375,46	17,50
95. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,08056	4198,37	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,08056	1180,93	95,14
95. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,019504	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,019504	1025,46	20,00
95. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,189952	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	773
95. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002544	66,3	0,17
95.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001586	2742,33	4
95.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000424	327546,88	139
95.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000087	49496,48	4
95.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000339	381819,66	130
95.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000848	319,11	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8
95.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,16536	228,81	38
95.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,050032	89,76	4
95.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	15
95.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000034	200244,36	7
95.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000026	350663,53	9
95.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000051	459542,67	23
95.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000165	369761,61	61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	435
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	424
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	76
		Накладные расходы	%	-		5900,58	500
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	2360
96	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,64	19311,59	12359
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	2,822	908,29	2564
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,18592	1029,92	191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2755
96. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001728	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001728	1025,46	1,77
96. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,16832	34,8	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,17824	3742,44	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,17824	1025,46	182,78
96. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,002368	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,002368	1375,46	3,26
96. 7	34-030102-	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,005376	53,29	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,003584	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,003584	1025,46	3,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	695
96. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6528	12111,24	7906
96.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,24	66,3	16
96.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,004352	26086,4	114
96.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000173	37690,87	7
96.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,15232	319,11	49
96.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,09792	6598,38	646
96.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,002822	28	0,08
96.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,41024	887,95	364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	9101
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1336
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	493
		Накладные расходы	%	-		2858,18	1829
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	1135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	15324
97	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		41,44	855,16	35438
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	1276
		Накладные расходы	%	-		30,79	1276
		Сметная прибыль	%	8		70,88	2937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	39651
98	11-090701-	-Сборка установки для сушки белья	т		0,20292	120793,24	24511

1	2	3	4	5	6	7	8
	0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7		конструкций				
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	19,277	1001,72	19311
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,299	1238,74	1609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	20919
98. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,040584	10,07	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,791388	3601,61	2850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,791388	1375,46	1088,52
98. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,05073	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,487008	253,55	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,40584	1209,27	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,40584	1025,46	416,17
98. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,322	156,46	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,10146	2481,03	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,10146	1025,46	104,04
98.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,30438	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4399
98.11	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,182628	228,81	42

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401						
98.12	21-130701-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,040584	89,76	4
98.13	21-130812-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,003632	208172,82	756
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	802
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	12740
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	1341
		Накладные расходы	%	-		69391,36	14081
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	3087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	41680
99	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		8,21826	177,83	1461
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,175049	1934,52	677
99. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003287	1025,46	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	681
99. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001644	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001644	1025,46	1,69
99. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001644	35,25	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001644	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001644	1025,46	1,69
99. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,106837	45,69	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	14
99. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00023	253708,49	58
99. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001479	481086,21	712
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	770
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	369

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	66
		Накладные расходы	%	-		52,91	435
		Сметная прибыль	%	8		18,46	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	2048
		Электроснабжение					
100	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,5	2326,63	1163
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,4	830,94	1163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1163
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	688
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	754
		Сметная прибыль	%	8		306,79	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2071
101	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,25	718,43	180
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22125	811,79	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	180
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	106
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	116
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	320
102	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		2	19819,89	39640
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	24	978,75	23490
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	4,68	1136,58	5319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	28809
102. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3,3	3085,03	10181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	3,3	1180,93	3897,07
102. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,02	4470,08	89

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1375,46	27,51
102. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	1,36	1979,85	2693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1025,46	1394,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	12963
102. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1,02	1864,39	1902
102. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,028	45911,25	1286
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	3187
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	17775
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	2067
		Накладные расходы	%	-		9921,11	19842
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	4759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	64241
103	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,6	20527,8	12317
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	2,646	908,29	2403
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,1743	1029,92	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2583
103. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	1025,46	1,66
103. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,1578	34,8	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,1671	3742,44	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,1671	1025,46	171,35
103. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00222	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00222	1375,46	3,05

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00504	53,29	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00336	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00336	1025,46	3,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	651
103. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	13303,6	8142
103.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,225	66,3	15
103.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00408	26086,4	106
103.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000162	37690,87	6
103.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1428	319,11	46
103.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0918	6598,38	606
103.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002646	28	0,07
103.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,3846	887,95	342
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	9262
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1253
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	488
		Накладные расходы	%	-		2901,97	1741
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	1125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	15182
104	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	т		0,172	363819,91	62577
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	2253
		Накладные расходы	%	-		13097,52	2253
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	5186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	70016

1	2	3	4	5	6	7	8
105	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		7	9480,05	66360
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	20,3	1056,86	21454
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	10,126	1181,69	11966
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	33420
105. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	3601,61	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1375,46	272,48
105. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	9,73	3712,57	36123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	9,73	1180,93	11490,45
105. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,931	156,46	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	2481,03	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1025,46	203,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	37474
105. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00266	381819,66	1016
105. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,035	620,16	22
105. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000364	222237,6	81
105.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	11,55	507,96	5867
105.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0714	4010,64	286
105.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00028	573567,42	161
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	7432
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	14304
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2904
		Накладные расходы	%	-		2458,26	17208
		Сметная прибыль	%	8		955,06	6685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	90254

1	2	3	4	5	6	7	8
106	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		7	22591,48	158140
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	5693
		Накладные расходы	%	-		813,29	5693
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	13107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	176940
107	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		4	207,01	828
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,4	1025,46	410
107. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,1268	947	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	530
107. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	3601,61	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1375,46	11,55
107. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,11	2389,24	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,11	908,29	99,91
107. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,11	11,33	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	2481,03	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1025,46	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	315
107. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,004	328,13	1
107. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000025	281414,94	7
107. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000004	229932,48	1
107.10	21-130809-	Лента К226	100 м	0,000245	0,00098	1669,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8
107.11	1301 21-130816- 0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,004	2673,42	11
107.12	21-130816- 2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00001	3825817,12	40
107.13	24-040201- 0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,072	233,58	17
107.14	24-040207- 3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000832	361,08	0,3
107.15	22-040501- 0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0288	839,51	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	103
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	227
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	38
		Накладные расходы	%	-		66,23	265
		Сметная прибыль	%	8		21,86	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	1180
108	23-060901- 0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00412	11575,32	48
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	2
		Накладные расходы	%	-		416,71	2
		Сметная прибыль	%	8		959,36	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	53
109	11-330204- 0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,028	27462,93	769
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,4508	978,75	441
109. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,12432	1025,46	127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	569
109. 3	31-050601- 0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,03304	2813,93	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,03304	1025,46	33,88
109. 4	33-040102- 0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,06636	2292,31	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,06636	1025,46	68,05
109. 5	33-010201- 0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,02492	1979,85	49

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,02492	1025,46	25,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	294
109. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0028	1336,5	4
109. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00056	84,66	0,05
109. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,03
109. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0588	402,9	24
109.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000011	518142,66	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	33
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	351
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	40
		Накладные расходы	%	-		13971,65	391
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	1253
110	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,02884	274038,37	7903
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	285
		Накладные расходы	%	-		9865,38	285
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	8843
111	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		11	2169,44	23864
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	859
		Накладные расходы	%	-		78,1	859
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	26701
112	24-040207-4920 РСНБ	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		4	1679,6	6718

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	242
		Накладные расходы	%	-		60,47	242
		Сметная прибыль	%	8		139,21	557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	7517
113	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		4	545,63	2183
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	79
		Накладные расходы	%	-		19,64	79
		Сметная прибыль	%	8		45,22	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	2442
114	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		8	168,5	1348
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	49
		Накладные расходы	%	-		6,07	49
		Сметная прибыль	%	8		13,97	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	1508
115	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
116	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		2	2621,99	5244

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	189
		Накладные расходы	%	-		94,39	189
		Сметная прибыль	%	8		217,31	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	5867
117	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,001	447611,81	448
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	16
		Накладные расходы	%	-		16114,03	16
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	501
118	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
118. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
118. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
118. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
118. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
118. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
118. 8	21-130809-	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде	кг	0,02	0,02	620,16	12

1	2	3	4	5	6	7	8
	0801	марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм					
118. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
118.10	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
118.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
119	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	13077427
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1487940
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	653247
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	235733
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	9328790
- перевозка грузов	Тенге	331476
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	1275973
Накладные расходы I уровня	Тенге	1011354
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	14088781
Накладные расходы II уровня	Тенге	507196
ИТОГО:	Тенге	14595977
Сметная прибыль	Тенге	1143191
ИТОГО по смете:	Тенге	15739168

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101230'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3- 1-7'Двор 23 по адресу Ул.Казбек би, 78,80'018.2-23 -ГП, 018.2-23-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 201 7 года*
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 X1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913 2)(РС125425)(РС250405)(РС117709)(РС125436)(РС10272 2РС102634)(РС129712)(РС135873РС135824)(РС117785)(Р С117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС249393)*
7 Е11-270302-0104'1022,1.0,07''Покрытия и основания асфа льтобетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'302''Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка'м*
9 Е11-010204-1001(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'40''Демонтаж арычных лотков'м лотка*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6 0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н 53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).2.0,001=Ф5''Разборка уста новки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4.2=Ф6''Разборка фундамент ов столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'10''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'10''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'1022.0,07.1,8+(302.1.0,3.0,15+Ф6).2,5 +Ф11+Ф5+40.160.0,001=Ф1''Мусор строительный. Погру зка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'1022=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'302=Ф1''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
26 Е11-010104-0102'159.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
27 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
28 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
29 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'159=Ф1 Ф1.0,1''Слои осн ований подстилающие и выравнивающие из песчано-гра вийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала осно вания в плотном теле*
30 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
31 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 8 см)'м2 основания*
32 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
33 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
34 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
35 Е11-270201-1002(РС247618)'67=Ф1''Камни бортовые бетонн ые. Установка при других видах покрытий'м бортовог о камня*
36 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'92=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 Е11-270201-0401(РС125425)'40''Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах н асыпи'м лотка*
40 С121-040303-9903'40.0,065''Лотки водопропускные железо бетонные СТ РК 937-92'м3*
41 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
42 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
43 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
44 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
45 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно й площади*
46 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
47 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
48 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-

270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
чить до 7 см)'м2 основания*
49 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
о'м2 поверхности*
50 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
*
51 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
10 см. Устройство'м2 покрытия*
52 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
53 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
54 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
55 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
56 П2Устройство покрытия спортивной площадки - баскетболь
ное поле тип 4*
57 Е11-010104-0102'245,5.0,15=Ф1''Устройство корыта бульд
озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще
нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
58 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
59 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
60 Е11-010203-0102'245,5=Ф1''Площади. Планировка механизи
рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован
ной площади*
61 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
, толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
62 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
)(РС1.10#)(РС3.10#)(А5.10#)(Н41.10#)#К=10'Ф1''Осно
вания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добав
лять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норма
м 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (
исключить до 5 см)'м2 основания*
63 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
материалов'т*
64 Е11-270602-0307(РС245634РС102749)'Ф1*
65 Е11-270602-0407(ВП)(РС245634РС102749)(РС1.2#)(РС3.2#)(
А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
66 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
67 Е11-270602-0402(ВП)(РС245634РС102736)(РС1.2#)(РС3.2#)(
А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
68 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
69 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'5200:1,12:
Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм'м2*
70 Е11-270201-1002(РС247618)'65=Ф1*
71 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
72 П2Ограждение баскетбольного поля*
73 Е11-010205-0402'1,2.0,5.0,5.26=Ф1*
74 Е11-070111-0211'26''Установка столбов'шт*
75 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'26.0,08''Бетонирован
ие столбов*
76 СТЦена "Гардис"(=1)'26'19845:1,12:Ф10'Столб ограждения
Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL'к-кт*
77 Е11-100113-0105(Н53=0)'65,2.4''Установка оград металли
ческих'м2*
78 СТЦена "Гардис"(=1)'25'15017:1,12:Ф10'Панель ограждени
я П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
79 СТЦена "Гардис"(=1)'25'14321:1,12:Ф10'Панель ограждени
я П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
80 СТЦена "Гардис"(=1)'16'6151:1,12:Ф10'Набор комплектов
крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
81 СТЦена "Гардис"(=1)'2'3240:1,12:Ф10'Набор комплектов к
репежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер'к-кт*
82 СТЦена "Гардис"(=1)'8'2051:1,12:Ф10'Набор комплектов к
репежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
83 Е11-070111-0209(РС134846)'1''Устройство калиток'шт*
84 СТЦена "Гардис"(=1)'1'72083:1,12:Ф10'Калитка распашная
КР 210.100 М3D Пр.Б'к-кт*
85 СТЦена "Гардис"(=1)'1'450000:1,12:Ф10'Доставка огражде
ния'к-кт*
86 П2Малые Архитектурные Формы*
87 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
ановка детского игрового комплекса'шт*
88 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
89 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
вка рукохода'шт*
90 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
91 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
овка качель'шт*
92 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
93 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
вка турника'шт*
94 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
взрослый 2,7 м'шт*
95 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
вка качалки-балансира'шт*
96 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
97 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
овка карусели'шт*
98 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
99 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
Монтаж'шт*
100 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
101 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
ж'шт*
102 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
103 УТ84-020209-0102(=1)'2'98755#3031#2358#505#4973'Щит ба
скетбольный. Монтаж'шт*

```
104 СТУТ84-020209-0102(=14)(Н30=0)'2'88393'Щит баскетбольн
        ый'шт*
105 П2Установка для сушки белья*
106 Н43=2*
107 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
108 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
109 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
        олбов из труб'шт*
110 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
        е столбов*
111 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
        сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
        м ГОСТ 10705-80'м*
112 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
        ановки для сушки белья'т конструкций*
113 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
        2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
         огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
        2*
114 Н43=1*
115 П2Электроснабжение*
116 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.2=Ф1*
117 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
118 Е11-330301-0401(=7)'2''Установка опор'опора*
119 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,6''Бетонирование о
        пор*
120 С121-060801-0302'(66+20).0,001.2''Опора освещения мета
        ллическая 6 метров с кронштейном'т*
121 Ц13-080305-0605'7''Светильник. Установка отдельно на к
        ронштейне, установленном на опоре'шт.*
122 С123-070106-0321'7''Светильник уличный светодиодный мо
        дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
        СТ 55705-2013'шт.*
123 Ц13-080201-0801'4''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
        установленным конструкциям и лоткам, с креплением
        на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
        *
124 С123-060901-0102'4.1,03.0,001''Провода силовые для эле
        ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
        иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
        *
125 Е11-330204-0101'28.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
         с помощью механизмов'км линии*
126 С123-061201-0916'28.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
        лированный для воздушных линий электропередачи СИП
        -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
127 С124-040207-5013'11''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
        Т Р 51177-98'шт.*
128 С124-040207-4920'4''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
129 С124-040207-4402'4''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
        Т Р 51177-98'м*
130 С124-040207-2606'8''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
131 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
        -98'шт.*
132 С124-040207-1817'2''Наконечники кабельные болтовые со
        срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
133 С123-061002-0108'1.0,001''Провода неизолированные медн
        ые гибкие для электрических установок и антенн МГ
        сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
134 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
135 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
136 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-7

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1612,9341579	922,51	-	-	1487940
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	185,667751	1269,65	-	-	(235733)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1487940
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,03304	2813,93	-	1025,46	93
						-	-	33,88	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3,5907992	6439,18	-	1375,46	23122
						-	-	4939	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,4889157	3607,6	-	1025,46	5371
						-	-	1526,82	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,2946125	2952,34	-	1180,93	3822
						-	-	1528,85	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,7562775	3823,36	-	1375,46	10538
						-	-	3791,15	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,007632	271,25	-	-	2
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,87316	34,8	-	-	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	22,097784	10,07	-	-	223
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	11,167405	3227,86	-	1180,93	36047
						-	-	13187,92	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	28,139665	4088,26	-	1375,46	115042
						-	-	38704,98	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,839384	7639,76	-	1375,46	14052
						-	-	2530	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	28,846325	2077,02	-	1025,46	59914
						-	-	29580,75	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,92462	3742,44	-	1025,46	3460
						-	-	948,16	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,087224	4660,15	-	1180,93	406
						-	-	103,01	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	49,520644	3416,59	-	1375,46	169192
						-	-	68113,66	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,735768	3601,61	-	1375,46	6252
						-	-	2387,48	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	18,34	3085,03	-	1180,93	56579
						-	-	21658,26	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,28176	4198,37	-	1180,93	5381
						-	-	1513,67	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,11	2389,24	-	908,29	263
						-	-	99,91	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,11	11,33	-	-	1
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016437	35,25	-	-	0,06
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35 - -	- - -	1180,93 248,28 -	782
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,314598	3540,63 - -	- - -	1025,46 2373,53 -	8195
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16943	22,48 - -	- - -	- - -	4
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	55,70505	16,8 - -	- - -	- - -	936
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94 - -	- - -	- - -	89
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,4951455	4601,89 - -	- - -	2361,86 3531,32 -	6880
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	3,37848	94,23 - -	- - -	- - -	318
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,214225	2804,53 - -	- - -	1180,93 252,98 -	601
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,941088	253,55 - -	- - -	- - -	239
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 - -	- - -	908,29 965,15 -	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,78424	1209,27 - -	- - -	1025,46 804,21 -	948
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	908,29 50,28 -	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,312645	2843,12 - -	- - -	1180,93 369,21 -	889
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 - -	- - -	- - -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,027888	53,29 - -	- - -	- - -	1
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,06636	2292,31 - -	- - -	1025,46 68,05 -	152
45	1866С	МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,904	11,48 - -	- - -	- - -	10
46	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	9,73	3712,57 - -	- - -	1180,93 11490,45	36123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1948С	МС234-0302 01-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	4,1728	14,51	-	-	61
						-	-	-	
48	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,6816	5803,86	-	1375,46	27171
						-	-	6439,35	
49	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,650156	156,46	-	-	2136
						-	-	-	
50	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76	-	1180,93	604
						-	-	248,28	
51	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	2,6004825	3643,9	-	1375,46	9476
						-	-	3576,86	
52	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	4470,08	-	1375,46	89
						-	-	27,51	
53	2288С	МС231-0102 03-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	1,118	2792,28	-	1180,93	3122
						-	-	1320,28	
54	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05	-	1025,46	275
						-	-	205,26	
55	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,9695097	1979,85	-	1025,46	13799
						-	-	7146,95	
56	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,40256	2481,03	-	1025,46	999
						-	-	412,81	
57	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1068374	45,69	-	-	5
						-	-	-	
58	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,483732	17,05	-	-	25
						-	-	-	
59	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85	-	-	3
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				230918,62	629978
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
60	100037С	МС121-0102 01-0102	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,78	1965,73	1182,04	-	1533
						-	-	-	
61	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,02	1864,39	1082,68	-	1902
						-	-	-	
62	100072С	МС121-0102 01-0503	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,2	2399,34	1607,14	-	7678
						-	-	-	
63	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	0,0033773	2261,16	1471,67	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004			-	-	-	
64	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	52,422	3106,76	2300,69	-	162863
						-	-	-	
65	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06	698	-	15665
						-	-	-	
66	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,398	1953,58	1063,68	-	37896
						-	-	-	
67	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	22,2528	12111,24	8333,69	-	269509
						-	-	-	
68	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	36,6586	13303,6	9502,68	-	487691
						-	-	-	
69	102634С	МС121-0204 01-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0184	10766,55	7310,38	-	198
						-	-	-	
70	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,425	12547,06	9055,97	-	5333
						-	-	-	
71	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	229,919	11616,57	10856,55	-	2670870
						-	-	-	
72	102749С	МС121-0205 01-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	17,7251	10601,74	9861,61	-	187917
						-	-	-	
73	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0193968	205870,68	201834	-	3993
						-	-	-	
74	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	328,13	321	-	1
						-	-	-	
75	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,247544	66,3	65	-	83
						-	-	-	
76	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0015858	2742,33	2688	-	4
						-	-	-	
77	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000248	281414,94	275897	-	7
						-	-	-	
78	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных	т	0,000424	327546,88	324470	-	139
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т						
79	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000873	49496,48 -	47951,05 -	- -	4
80	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	45911,25 -	44436,12 -	- -	1286
81	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2724	24491,12 -	23436 -	- -	6671
82	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9775	14428,82 -	13571 -	- -	14104
83	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022576	26086,4 -	25000 -	- -	589
84	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
85	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,337	215,22 -	211 -	- -	503
86	144476С	МС121-1301 01-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2652	18553,52 -	17254,47 -	- -	4920
87	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0008964	37690,87 -	36139 -	- -	34
88	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,469214	120604,18 -	117326,79 -	- -	56589
89	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	4,363984	101819,78 -	98910,71 -	- -	444340
90	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032392	381819,66 -	374333 -	- -	1237
91	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	6,541008	319,11 -	312,05 -	- -	2087
92	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000044	229932,48 -	225424 -	- -	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,347988	228,81 -	208,04 -	- -	80
94	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,090616	89,76 -	88 -	- -	8
95	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0028	1336,5 -	1309,38 -	- -	4
96	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 -	727,68 -	- -	4
97	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00056	84,66 -	83 -	- -	0,05
98	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,50796	6598,38 -	6469 -	- -	3352
99	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000085	1774323,66 -	1739533 -	- -	15
100	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 -	283 -	- -	0,58
101	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06 -	1003 -	- -	1
102	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3 -	15 -	- -	419
103	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,055	620,16 -	608 -	- -	34
104	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00098	1669,74 -	1637 -	- -	2
105	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32 -	368016 -	- -	12432
106	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02 -	138651 -	- -	10183
107	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000339	200244,36 -	196318 -	- -	7
108	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000364	222237,6 -	217880 -	- -	81
109	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036323	208172,82 -	204091 -	- -	756
110	147348С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	197175,18 -	193309 -	- -	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
111	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	11,55	507,96	498	-	5867
						-	-	-	
112	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,024	2673,42	2621	-	64
						-	-	-	
113	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000104	3825817,12	3750000	-	40
						-	-	-	
114	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000263	350663,53	342474,49	-	9
						-	-	-	
115	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000006	54217,08	53154	-	0,03
						-	-	-	
116	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002301	253708,49	247420,54	-	58
						-	-	-	
117	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000509	459542,67	449218,75	-	23
						-	-	-	
118	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0014793	481086,21	469953,57	-	712
						-	-	-	
119	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41,44	855,16	835,63	-	35438
						-	-	-	
120	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00412	11575,32	11328	-	48
						-	-	-	
121	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02884	274038,37	268303,57	-	7903
						-	-	-	
122	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,072	233,58	229	-	17
						-	-	-	
123	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0714	4010,64	3932	-	286
						-	-	-	
124	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	361,08	354	-	0,3
						-	-	-	
125	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0588	402,9	395	-	24
						-	-	-	
126	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000112	518142,66	507983	-	6
						-	-	-	
127	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	18,4936412	28	28	-	518
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
129	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00028	573567,42 -	562321 -	- -	161
130	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	839,51 -	821,74 -	- -	24
131	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
132	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2621,99 -	2570,54 -	- -	5244
133	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37 -	816,96 -	- -	3333
134	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1679,6 -	1646 -	- -	6718
135	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2169,44 -	2126,79 -	- -	23864
136	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449
137	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,12812	887,95 -	848,21 -	- -	1890
138	275965С	МС121-0403 03-9903	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	2,6	56989,68 -	54141,79 -	- -	148173
139	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	7	22591,48 -	22142,86 -	- -	158140
140	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	168,5 -	165,18 -	- -	1348
141	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	545,63 -	534,82 -	- -	2183
142	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001645	369761,61 -	361819,2 -	- -	61
143	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97 -	234970,93 -	- -	64000
144		С121-040508 -9902	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	16,605	42894,1	40391,81	-	712257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в ценах IV квартала 2017 года				-	-	-	
145		С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	3,296	42894,1	40391,81	-	141379
		в ценах IV квартала 2017 года				-	-	-	
146		С121-060801-0302	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,172	363819,91	360473	-	62577
		в ценах IV квартала 2017 года				-	-	-	
147		С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,001	447611,81	438646	-	448
		в ценах IV квартала 2017 года				-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	5872697
			ОБОРУДОВАНИЕ						
148		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18	353794,18	-	353794
						-	-	-	
149		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95	98556,95	-	98557
						-	-	-	
150		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6	189532,6	-	189533
						-	-	-	
151		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47	69916,47	-	69916
						-	-	-	
152		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86	121300,86	-	121301
						-	-	-	
153		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24	147414,24	-	147414
						-	-	-	
154		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643	19643	-	78572
						-	-	-	
155		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025	10025	-	40100
						-	-	-	
156		СУТ84-02020-9-0102	Щит баскетбольный	шт	2	88393	88393	-	176786
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО			Тенге				-	1275973
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
157		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	212,76675	1067,66 - -	- - -	1067,66 227162,55	227163
158		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	170,6562	532,25 - -	- - -	532,25 90831,76	90832
159		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	170,6562	79 - -	- - -	79 13481,84	13482
	ВСЕГО			Тенге				331476,15	331476
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
160		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2	245,5	4380,31 - -	- - -	- - -	1075366
161		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 - -	- - -	- - -	727805
162		СЦена "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт	1	379065,19 - -	- - -	- - -	379065
163		СЦена "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	25	12063,54 - -	- - -	- - -	301589
164		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	16	5181,4 - -	- - -	- - -	82902
165		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	8	1727,69 - -	- - -	- - -	13822
166		СЦена "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт	1	60720,35 - -	- - -	- - -	60720
167		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт	2	2729,27 - -	- - -	- - -	5459
168		СЦена "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт	26	16716,77 - -	- - -	- - -	434636
169		СЦена "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	25	12649,83 - -	- - -	- - -	316246

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-8

на Двор 26 по адресу Ул.Абылай хана, 115

Основание: 018.2-26-ГП, 018.2-26-ЭН.С

Сметная стоимость	5449,959	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,679	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	634,11	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		74,2	2251,3	167047
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	115,01	885,32	101821
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	28,834	1037,71	29921
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	131742
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,009	6439,18	6498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,009	1375,46	1387,84
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	27,825	2077,02	57793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	27,825	1025,46	28533,42
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	55,65	16,8	935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	65226
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	79440
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	8874
		Накладные расходы	%	-		1190,22	88314

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	20429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	275789
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		185	654,96	121167
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	141,895	853,92	121167
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	121167
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	73064
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	6992
		Накладные расходы	%	-		432,74	80056
		Сметная прибыль	%	8		87,02	16098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	217321
3	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж урн металлических	т конструкций		0,06	24196,13	1452
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	0,6156	489,38	301
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	0,42132	1053,21	444
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	745
3. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,006	148,42	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00012	1025,50	0,12
3. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0066	20,97	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,0774	2077,02	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,0774	1025,46	79,37
3. 6	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0018	4660,15	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0018	1180,93	2,13
3. 7	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0072	3416,59	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0072	1375,46	9,90
3. 8	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	0,1716	4198,37	720

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	0,1716	1180,93	202,65
3. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0102	22,48	0,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	0,1518	1374,94	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	0,1518	908,29	137,88
3.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,0606	33,93	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0114	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0114	1025,46	11,69
3.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,1008	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	1151
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	454
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	69
		Накладные расходы	%	-		8705,01	522
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	2132
4	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
5	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,1892	50228,68	9503
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	10,784	500,86	5401
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,211	1238,74	1500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	6901
5. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,03784	10,07	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,73788	3601,61	2658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,73788	1375,46	1014,92
5. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,0473	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,45408	253,55	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,3784	1209,27	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,3784	1025,46	388,03
5. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,03	156,46	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0946	2481,03	235

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0946	1025,46	97,01
5.10	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,2838	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4102
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	4203
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	493
		Накладные расходы	%	-		24822,42	4696
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	1136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	15336
6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,36	13797,07	4967
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	2,977	943,52	2809
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	3857
6. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	1,022	2077,02	2124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048,02
6. 4	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	2,045	16,8	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	2158
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	1960
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	249
		Накладные расходы	%	-		6135,98	2209
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	7750
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,8	789,06	631
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,7776	811,79	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	631
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	373

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	36
		Накладные расходы	%	-		511,53	409
		Сметная прибыль	%	8		104,05	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	1124
8	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		7	1903,62	13325
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	15,89	838,6	13325
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	13325
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	7875
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	763
		Накладные расходы	%	-		1234,07	8639
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	23721
9	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		7	1443,88	10107
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	9,17	919,78	8434
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,49	1025,46	502
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	8937
9. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,49	1979,85	970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,49	1025,46	502,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	970
9. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,056	12547,06	703
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	703
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	5550
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	564
		Накладные расходы	%	-		873,35	6113
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	17518
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Мусор строительный. Погрузка	т	155,5217		79	12286

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	442
		Накладные расходы	%	-		2,84	442
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1018
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	13747
11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		155,5217	532,25	82776
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2980
		Накладные расходы	%	-		19,16	2980
		Сметная прибыль	%	8		44,11	6861
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	92617
12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,318	125556,85	39927
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,18444	1180,93	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	218
12. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,09222	4601,89	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,18444	1180,93	217,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	424
12. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,32754	120604,18	39503
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	39503
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	131
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1442
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1573
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	44821
13	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1060	1296,13	1373900
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	35,616	1025,46	36523
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	17,84	1326,41	23663

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	60186
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,678	3227,86	11873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,678	1180,93	4343,46
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	10,706	4088,26	43769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	10,706	1375,46	14725,67
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0318	3416,59	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0318	1375,46	43,74
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,4134	3540,63	1464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,4134	1025,46	423,93
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,484	94,23	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,968	5803,86	17226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,968	1375,46	4082,37
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0424	1979,85	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0424	1025,46	43,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	74664
13.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	108,12	11616,57	1255984
13.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006572	205870,68	1353
13.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,159	24491,12	3894
13.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,012296	120604,18	1483
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1262714
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	36292

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	50767
		Накладные расходы	%	-		82,13	87059
		Сметная прибыль	%	8		110,26	116877
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1577836
14	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1060	893,89	947521
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,0954	6152,76	587
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	587
14. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,081	94,23	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	102
14. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	81,408	11616,57	945682
14. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,00954	120604,18	1151
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	946832
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	354
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	34124
		Накладные расходы	%	-		32,53	34477
		Сметная прибыль	%	8		74,11	78560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1060558
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		185	1470,43	272030
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	129,13	900,63	116298
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,202	1353,92	1628
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	117926
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,128	3416,59	3856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,128	1375,46	1551,52
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,074	1979,85	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,074	1025,46	75,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	4002
15. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	10,915	13303,6	145209
15. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,111	12547,06	1393
15. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3145	14428,82	4538
15. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,85	319,11	590
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	151730
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	71110
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	12353
		Накладные расходы	%	-		451,15	83463
		Сметная прибыль	%	8		153,73	28439
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	383932
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		8,325	42894,1	357093
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	12855
		Накладные расходы	%	-		1544,19	12855
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	29596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	399545
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
17	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		6,75	33,95	229
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,077625	1180,93	92
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	92
17. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,077625	2952,34	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,077625	1180,93	91,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	229
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	54
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		9,54	64
		Сметная прибыль	%	8		3,48	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	317
18	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		6,75	121,8	822
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,07155	765,84	55
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,2079	1375,46	286
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	341
18. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,051975	3823,36	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,051975	1375,46	71,49
18. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,155925	3643,9	568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,155925	1375,46	214,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	767
18. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000203	2261,16	0,46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	201
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	37
		Накладные расходы	%	-		35,29	238
		Сметная прибыль	%	8		12,57	85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1145
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		12,7575	1067,66	13621
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	490
		Накладные расходы	%	-		38,44	490
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	15240
20	11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала		2,7	3352,94	9053

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	основания в плотном теле					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,3888	853,92	332
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,3861	1236,68	477
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	809
20. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,04185	6439,18	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,04185	1375,46	57,56
20. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,12852	3607,6	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,12852	1025,46	131,79
20. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,19116	7639,76	1460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,19116	1375,46	262,93
20. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,02457	3540,63	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,02457	1025,46	25,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	2281
20. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	3,294	1953,58	6435
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,189	28	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	6440
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	488
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	343
		Накладные расходы	%	-		308	832
		Сметная прибыль	%	8		292,87	791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	10675
21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		27	831,74	22457
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,891	870	775
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,198	1274,56	1527
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	2302
21. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00972	6439,18	63

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00972	1375,46	13,37
21. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,10746	3607,6	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,10746	1025,46	110,20
21. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,06345	3823,36	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,06345	1375,46	87,27
21. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,2862	3227,86	924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,2862	1180,93	337,98
21. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,6453	4088,26	2638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,6453	1375,46	887,58
21. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0702	3540,63	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0702	1025,46	71,99
21. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,01539	2843,12	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,01539	1180,93	18,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	4547
21.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	5,508	3106,76	17112
21.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,81	28	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	17135
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	1388
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	858
		Накладные расходы	%	-		83,2	2246
		Сметная прибыль	%	8		73,2	1976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	26680
22	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102,	м2 основания		27	-337,87	-9123

1	2	3	4	5	6	7	8
Изм. и доп. вып. 2 К=7		11-270403-0103 (исключить до 8 см)					
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,47439	-1193,07	-566
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-566
22. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,15687	-3607,6	-566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,15687	-1025,46	-160,86
22. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,16254	-3227,86	-525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,16254	-1180,93	-191,95
22. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,15498	-4088,26	-634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,15498	-1375,46	-213,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-1724
22. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	2,381	-3106,76	-7398
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-7398
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-341
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-341
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-682
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-784
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-10589
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0081	125556,85	1017
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,004698	1180,93	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	6
23. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002349	4601,89	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,004698	1180,93	5,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	11
23. 3	21-130104-	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		1,03	0,008343	120604,18	1006

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502	МГ 70/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1006
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	3
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	37
		Накладные расходы	%	-		4947,93	40
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1142
24	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		27	1296,13	34996
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,9072	1025,46	930
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,45441	1326,41	603
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	1533
24. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,09369	3227,86	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,09369	1180,93	110,64
24. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,2727	4088,26	1115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,2727	1375,46	375,09
24. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00081	3416,59	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00081	1375,46	1,11
24. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01053	3540,63	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01053	1025,46	10,80
24. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0378	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0756	5803,86	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0756	1375,46	103,98
24. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00108	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00108	1025,46	1,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	1902
24.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	2,754	11616,57	31992
24.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000167	205870,68	34
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00405	24491,12	99
24.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000313	120604,18	38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	32163
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	924
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1293
		Накладные расходы	%	-		82,13	2218
		Сметная прибыль	%	8		110,26	2977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	40190
25	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2покрытия		27	893,89	24135
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00243	6152,76	15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	15
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,02754	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	3
25. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	2,074	11616,57	24088
25. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000009	0,000243	120604,18	29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	24117
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	9
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	869
		Накладные расходы	%	-		32,53	878
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	27014

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		22	1470,43	32350
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	15,356	900,63	13830
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,143	1353,92	194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	14024
26. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1342	3416,59	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1342	1375,46	184,59
26. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0088	1979,85	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0088	1025,46	9,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	476
26. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,298	13303,6	17268
26. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0132	12547,06	166
26. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0374	14428,82	540
26. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,22	319,11	70
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	18044
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	8456
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1469
		Накладные расходы	%	-		451,15	9925
		Сметная прибыль	%	8		153,73	3382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	45657
27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,352	42894,1	15099
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	544
		Накладные расходы	%	-		1544,19	544
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	16894
28	84-020302	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0301						
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
29	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
30	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
31	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
32	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
33	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
34	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
34. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
34. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
34. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
34. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
34. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
34. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
34.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
34.11	21-060801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	0,005	0,000212	327546,88	69

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102	с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т					
34.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
34.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
34.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
34.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
34.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
34.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
34.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
34.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
34.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
34.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
35	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
35. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
35. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
35. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
35. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
35.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
35.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
35.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
35.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
35.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
35.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
35.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
36	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
37	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
37. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
37. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
37. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02

1	2	3	4	5	6	7	8
37.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
37.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
37.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
37.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
38. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
38. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
38. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
38. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
39	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,5	2326,63	3490
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	4,2	830,94	3490
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	3490
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	2063
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	200
		Накладные расходы	%	-		1508,3	2262
		Сметная прибыль	%	8		306,79	460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	6213
40	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,75	718,43	539
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,66375	811,79	539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	539
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	318
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	31
		Накладные расходы	%	-		465,74	349
		Сметная прибыль	%	8		94,73	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	959
41	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		6	19819,89	118919
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	72	978,75	70470
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	14,04	1136,58	15958

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	86428
41. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	9,9	3085,03	30542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	9,9	1180,93	11691,21
41. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,06	4470,08	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1375,46	82,53
41. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	4,08	1979,85	8078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	4,08	1025,46	4183,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	38888
41. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	3,06	1864,39	5705
41. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,084	45911,25	3857
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	9562
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	53326
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	6201
		Накладные расходы	%	-		9921,11	59527
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	14276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	192722
42	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,8	20527,8	36950
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=908,29)	чел-ч	4,41	7,938	908,29	7210
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,5229	1029,92	539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	7749
42. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00486	3607,6	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00486	1025,46	4,98
42. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,4734	34,8	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	31-050101-	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,5013	3742,44	1876

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,5013	1025,46	514,06
42. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00666	3416,59	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00666	1375,46	9,16
42. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01512	53,29	0,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,01008	1979,85	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,01008	1025,46	10,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1954
42. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	13303,6	24425
42.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,675	66,3	45
42.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,01224	26086,4	319
42.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000486	37690,87	18
42.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,4284	319,11	137
42.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,2754	6598,38	1817
42.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,007938	28	0,22
42.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,154	887,95	1025
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	27786
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	3758
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1465
		Накладные расходы	%	-		2901,97	5224
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	45547
43	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,516	363819,91	187731

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	6758
		Накладные расходы	%	-		13097,52	6758
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	15559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	210049
44	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		6	9480,05	56880
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	17,4	1056,86	18389
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	8,68	1181,69	10257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	28646
44. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	3601,61	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1375,46	233,55
44. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	8,34	3712,57	30963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	8,34	1180,93	9848,96
44. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,798	156,46	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	2481,03	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1025,46	174,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	32121
44. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	381819,66	871
44. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,03	620,16	19
44. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000312	222237,6	69
44.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	9,9	507,96	5029
44.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0612	4010,64	245
44.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00024	573567,42	138

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	6370
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	12260
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2489
		Накладные расходы	%	-		2458,26	14750
		Сметная прибыль	%	8		955,06	5730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	77360
45	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		6	22591,48	135549
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4880
		Накладные расходы	%	-		813,29	4880
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	11234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	151663
46	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		12	207,01	2484
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	1,2	1025,46	1231
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,3804	947	360
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1591
46. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0252	3601,61	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252	1375,46	34,66
46. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,33	2389,24	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,33	908,29	299,74
46. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,33	11,33	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0252	2481,03	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252	1025,46	25,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	945

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,012	328,13	4
46. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000074	281414,94	21
46. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000013	229932,48	3
46.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00294	1669,74	5
46.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,012	2673,42	32
46.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000031	3825817,12	119
46.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,216	233,58	50
46.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,002496	361,08	0,9
46.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0864	839,51	73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	308
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	681
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	114
		Накладные расходы	%	-		66,23	795
		Сметная прибыль	%	8		21,86	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	3541
47	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,01236	11575,32	143
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	5
		Накладные расходы	%	-		416,71	5
		Сметная прибыль	%	8		959,36	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	160
48	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,16	27462,93	4394
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	2,576	978,75	2521
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,7104	1025,46	728
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	3250
48. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,1888	2813,93	531

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,1888	1025,46	193,61
48. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,3792	2292,31	869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,3792	1025,46	388,85
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,1424	1979,85	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,1424	1025,46	146,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1682
48. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,016	1336,5	21
48. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,0032	84,66	0,27
48. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000003	54217,08	0,17
48. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,336	402,9	135
48.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000064	518142,66	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	190
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	2005
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	230
		Накладные расходы	%	-		13971,65	2235
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	530
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	7160
49	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,1648	274038,37	45162
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1626
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1626
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	3743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	50530
50	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		19	2169,44	41219

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1484
		Накладные расходы	%	-		78,1	1484
		Сметная прибыль	%	8		179,8	3416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	46120
51	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		8	1679,6	13437
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	484
		Накладные расходы	%	-		60,47	484
		Сметная прибыль	%	8		139,21	1114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	15034
52	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		8	545,63	4365
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	157
		Накладные расходы	%	-		19,64	157
		Сметная прибыль	%	8		45,22	362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	4884
53	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		16	168,5	2696
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	97
		Накладные расходы	%	-		6,07	97
		Сметная прибыль	%	8		13,97	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	3017
54	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		6	833,37	5000

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		30	180
		Накладные расходы	%	-		30	180
		Сметная прибыль	%	8		69,07	414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	5595
55	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		2	9221,7	18443
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	664
		Накладные расходы	%	-		331,98	664
		Сметная прибыль	%	8		764,29	1529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	20636
56	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		6	2621,99	15732
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	566
		Накладные расходы	%	-		94,39	566
		Сметная прибыль	%	8		217,31	1304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	17602
57	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,003	447611,81	1343
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	48
		Накладные расходы	%	-		16114,03	48
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1502
58	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 3	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
58. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
58. 5	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
58. 6	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
58. 7	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
58. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
58. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
58.10	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
58.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
59	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты: Тенге					4504012
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей Тенге					543495
		- затраты на эксплуатацию машин Тенге					240394
		- в том числе зарплата машинистов Тенге					90615
		- материалов, изделий и конструкций Тенге					3492768
		- перевозка грузов Тенге					108683
		- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге					118672
		Накладные расходы I уровня Тенге					375684
		Итого с накладными расходами I уровня Тенге					4879696
		Накладные расходы II уровня Тенге					175669
		ИТОГО: Тенге					5055365
		Сметная прибыль Тенге					394594
		ИТОГО по смете: Тенге					5449959

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101260'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3-1-8'Двор 26 по адресу Ул.Абылай хана, 115'018.2-26-ГП, 018.2-26-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 X1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС249132)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(РС117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС249393)*
7 Е11-270302-0104'1060.0,07''Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'185''Камни бортовые на бетонном основании. Разборка'м*
9 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'4.15.0,001=Ф11''Демонтаж урн металлических'т конструкций*
10 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
11 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)''(4.2,5.6,26+4.2.4).2.0,001=Ф5''Разборка установки для сушки белья'т конструкций*
12 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4.2=Ф6''Разборка фундаментов столбов'м3*
13 Е11-010205-0502'4.0,1.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 Е12-160101-0801'7''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
15 Е11-231201-0101(РС251501)'7''Люки. Установка'шт.*
16 С341-310104-0501'1060.0,07.1,8+(185.1.0,3.0,15+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
17 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
18 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
19 Е11-270602-0901'1060=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
20 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
21 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6#)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
22 Е11-270201-1002(РС247618)'185=Ф1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
23 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
24 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
25 Е11-010104-0102'27.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м'м3*
26 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
27 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
28 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'27=Ф1 Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
29 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
30 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
32 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
33 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6#)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
34 Е11-270201-1002(РС247618)'22=Ф1*
35 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
36 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
37 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
38 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
39 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
40 П2Установка для сушки белья*
41 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
42 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
43 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
44 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
45 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
46 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
47 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
48 П2Электроснабжение*
49 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.6=Ф1*
50 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
51 Е11-330301-0401(=7)'6''Установка опор'опора*
52 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,8''Бетонирование опор*
53 С121-060801-0302'(66+20).0,001.6''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
54 Ц13-080305-0605'6''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
55 С123-070106-0321'6''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*

```
56 Ц13-080201-0801'12''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
        установленным конструкциям и лоткам, с креплением
        на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'
       м*
57 С123-060901-0102'12.1,03.0,001''Провода силовые для эл
       ектрических установок на напряжение до 450 В с алю
       миниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'к
       м*
58 Е11-330204-0101'160.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеск
       а с помощью механизмов'км линии*
59 С123-061201-0916'160.1,03.0,001''Провод самонесущий из
       олированный для воздушных линий электропередачи СИ
       П-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
60 С124-040207-5013'19''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
       Т Р 51177-98'шт.*
61 С124-040207-4920'8''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
       7-98'шт.*
62 С124-040207-4402'8''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
       Т Р 51177-98'м*
63 С124-040207-2606'16''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
64 С124-040207-3229'6''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
       -98'шт.*
65 С124-040202-0812'2''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
        51177-98'шт.*
66 С124-040207-1817'6''Наконечники кабельные болтовые со
       срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
67 С123-061002-0108'3,0.0,001''Провода неизолированные ме
       дные гибкие для электрических установок и антенн М
       Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
68 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
69 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
       77-98'шт.*
70 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-8

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	600,9261765	904,43	-	-	543495
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	78,5078747	1154,22	-	-	(90615)
	ВСЕГО			Тенге				-	543495
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,1888	2813,93	-	1025,46	531
						-	-	193,61	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,06069	6439,18	-	1375,46	6830
						-	-	1458,94	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0856558	3607,6	-	1025,46	309
						-	-	87,84	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,006	148,42	-	20,51	0,89
						-	-	0,1231	
7	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,077625	2952,34	-	1180,93	229
						-	-	91,67	
8	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,115425	3823,36	-	1375,46	441
						-	-	158,76	
9	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
10	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,55756	34,8	-	-	19
						-	-	-	
11	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0066	20,97	-	-	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,118132	10,07	-	-	1
						-	-	-	
13	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	3,89555	3227,86	-	1180,93	12574
						-	-	4600,37	
14	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	11,46902	4088,26	-	1375,46	46888
						-	-	15775,18	
15	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,19116	7639,76	-	1375,46	1460
						-	-	262,93	
16	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	28,9248	2077,02	-	1025,46	60077
						-	-	29661,23	
17	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,59042	3742,44	-	1025,46	2210
						-	-	605,45	
18	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,039112	4660,15	-	1180,93	182
						-	-	46,19	
19	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,316714	3416,59	-	1375,46	4499
						-	-	1811,09	
20	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,328574	3601,61	-	1375,46	4785
						-	-	1827,4	
21	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	9,9	3085,03	-	1180,93	30542
						-	-	11691,21	
22	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,21188	4198,37	-	1180,93	890
						-	-	250,22	
23	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,33	2389,24	-	908,29	788
						-	-	299,74	
24	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,33	11,33	-	-	4
						-	-	-	
25	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	
26	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,5187	3540,63	-	1025,46	1837
						-	-	531,91	
27	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,082865	22,48	-	-	2
						-	-	-	
28	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	57,6948	16,8	-	-	969
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,094569	4601,89 -	- -	2361,86 -	435
30	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,63054	94,23 -	- -	223,36 -	248
31	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,697584	253,55 -	- -	- -	177
32	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,1518	1374,94 -	- -	- 908,29	209
33	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,58132	1209,27 -	- -	137,88 1025,46	703
34	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 -	- -	596,12 908,29	87
35	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,01539	2843,12 -	- -	50,28 1180,93	44
36	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,0606	33,93 -	- -	18,17 -	2
37	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,017808	53,29 -	- -	- -	0,95
38	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,3792	2292,31 -	- -	1025,46 388,85	869
39	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,34	3712,57 -	- -	1180,93 9848,96	30963
40	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,0436	5803,86 -	- -	1375,46 4186,35	17665
41	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,989058	156,46 -	- -	- -	1094
42	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,155925	3643,9 -	- -	1375,46 214,47	568
43	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,06	4470,08 -	- -	1375,46 82,53	268
44	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,9515658	1979,85 -	- -	1025,46 5077,63	9803
45	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,34033	2481,03 -	- -	1025,46 348,99	844
46	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 -	- -	- -	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,631766	17,05 -	- -	- -	11
48	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 -	- -	- -	3
ВСЕГО				Тенге				90527,44	240066
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
49	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,06	1864,39 -	1082,68 -	- -	5705
50	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0002025	2261,16 -	1471,67 -	- -	0,46
51	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,1266	3106,76 -	2300,69 -	- -	9714
52	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,294	1953,58 -	1063,68 -	- -	6435
53	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12111,24 -	8333,69 -	- -	3953
54	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	14,049	13303,6 -	9502,68 -	- -	186902
55	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1802	12547,06 -	9055,97 -	- -	2261
56	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	194,3556	11616,57 -	10856,55 -	- -	2257745
57	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0067394	205870,68 -	201834 -	- -	1387
58	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,012	328,13 -	321 -	- -	4
59	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,796272	66,3 -	65 -	- -	53
60	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33 -	2688 -	- -	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000744	281414,94 - -	275897 - -	- - -	21
62	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88 - -	324470 - -	- - -	69
63	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48 - -	47951,05 - -	- - -	2
64	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,084	45911,25 - -	44436,12 - -	- - -	3857
65	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16305	24491,12 - -	23436 - -	- - -	3993
66	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3519	14428,82 - -	13571 - -	- - -	5078
67	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014416	26086,4 - -	25000 - -	- - -	376
68	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005724	37690,87 - -	36139 - -	- - -	22
69	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3582752	120604,18 - -	117326,79 - -	- - -	43209
70	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026896	381819,66 - -	374333 - -	- - -	1027
71	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,574984	319,11 - -	312,05 - -	- - -	822
72	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000132	229932,48 - -	225424 - -	- - -	3
73	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 - -	208,04 - -	- - -	40
74	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 - -	88 - -	- - -	4
75	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,016	1336,5	1309,38	-	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19	727,68	-	4
77	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0032	84,66	83	-	0,27
78	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,32436	6598,38	6469	-	2140
79	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66	1739533	-	8
80	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66	283	-	0,58
81	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
82	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	620,16	608	-	31
83	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00294	1669,74	1637	-	5
84	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
85	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000312	222237,6	217880	-	69
86	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
87	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	9,9	507,96	498	-	5029
88	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,032	2673,42	2621	-	86
89	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000312	3825817,12	3750000	-	119
90	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
91	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000032	54217,08	53154	-	0,17
92	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
93	149375С	МС122-0406	-Растворители для лакокрасочных	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0602	материалов Р-4 ГОСТ 7827-74			-	-	-	
94	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
95	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
96	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01236	11575,32	11328	-	143
97	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1648	274038,37	268303,57	-	45162
98	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,216	233,58	229	-	50
99	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0612	4010,64	3932	-	245
100	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,002496	361,08	354	-	0,9
101	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,336	402,9	395	-	135
102	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000064	518142,66	507983	-	33
103	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	1,0083492	28	28	-	28
104	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86	326	-	23
105	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00024	573567,42	562321	-	138
106	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0864	839,51	821,74	-	73
107	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52	176	-	2
108	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2621,99	2570,54	-	15732
109	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	833,37	816,96	-	5000
110	268134С	МС124-0402	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р	шт.	8	1679,6	1646	-	13437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		07-4920	51177-98			-	-	-	
111	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	2169,44 -	2126,79 -	- -	41219
112	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449
113	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35892	887,95 -	848,21 -	- -	1207
114	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	6	22591,48 -	22142,86 -	- -	135549
115	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	168,5 -	165,18 -	- -	2696
116	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	545,63 -	534,82 -	- -	4365
117	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	- -	30
118		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	8,325	42894,1 -	40391,81 -	- -	357093
119		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,352	42894,1 -	40391,81 -	- -	15099
120		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,516	363819,91 -	360473 -	- -	187731
121		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,003	447611,81 -	438646 -	- -	1343
122		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9221,7 -	9040,18 -	- -	18443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2017 года							
	ВСЕГО			Тенге				-	3479128
			ОБОРУДОВАНИЕ						
123		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
124		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	118672
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
125		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,7575	1067,66 -	- -	1067,66 13620,67	13621
126		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	155,5217	532,25 -	- -	532,25 82776,42	82776
127		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	155,5217	79 -	- -	79 12286,21	12286
	ВСЕГО			Тенге				108683,31	108683

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-9

на Двор 57 по адресу Ул.Жибек жолы, 123, 125

Основание: 018.2-57-ГП, 018.2-57-ЭН.С

Сметная стоимость	11199,113	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,195	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1120,742	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		126,84	2251,3	285555
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	196,602	885,32	174056
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	49,29	1037,71	51149
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	225204
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,725	6439,18	11108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,725	1375,46	2372,67
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	47,565	2077,02	98793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	47,565	1025,46	48776,00
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	95,13	16,8	1598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	111499
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	135798
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	15169
		Накладные расходы	%	-		1190,22	150967

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	34922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	471444
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		348	654,96	227925
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	266,916	853,92	227925
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	227925
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	137439
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	13153
		Накладные расходы	%	-		432,74	150592
		Сметная прибыль	%	8		87,02	30281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	408798
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		80	654,96	52397
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	61,36	853,92	52397
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	52397
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	31595
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	3024
		Накладные расходы	%	-		432,74	34619
		Сметная прибыль	%	8		87,02	6961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	93977
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических конструкций	т		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогооборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,1892	50228,68	9503
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	10,784	500,86	5401
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,211	1238,74	1500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	6901
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,03784	10,07	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,73788	3601,61	2658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,73788	1375,46	1014,92
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,0473	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,45408	253,55	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,3784	1209,27	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,3784	1025,46	388,03
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,03	156,46	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0946	2481,03	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0946	1025,46	97,01
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,2838	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4102
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	4203
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	493
		Накладные расходы	%	-		24822,42	4696
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	1136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	15336
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,36	13797,07	4967
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	2,977	943,52	2809
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	3857
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	1,022	2077,02	2124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048,02
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	2,045	16,8	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	2158
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	1960

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	249
		Накладные расходы	%	-		6135,98	2209
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	7750
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,8	789,06	631
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,7776	811,79	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	631
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	373
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	36
		Накладные расходы	%	-		511,53	409
		Сметная прибыль	%	8		104,05	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	1124
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		13	1903,62	24747
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	29,51	838,6	24747
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	24747
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	14626
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	1417
		Накладные расходы	%	-		1234,07	16043
		Сметная прибыль	%	8		251,02	3263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	44053
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		13	1443,88	18770
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	17,03	919,78	15664
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,91	1025,46	933
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	16597
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,91	1979,85	1802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,91	1025,46	933,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1802
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,104	12547,06	1305
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	1305

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	10307
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	1047
		Накладные расходы	%	-		873,35	11354
		Сметная прибыль	%	8		185,38	2410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	32534
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		272,1712	79	21502
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	774
		Накладные расходы	%	-		2,84	774
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1782
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	24058
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		272,1712	532,25	144863
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	5215
		Накладные расходы	%	-		19,16	5215
		Сметная прибыль	%	8		44,11	12006
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	162084
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,5436	125556,85	68253
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,315288	1180,93	372
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	372
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,157644	4601,89	725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,315288	1180,93	372,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	725
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,559908	120604,18	67527
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	67527

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	225
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	2465
		Накладные расходы	%	-		4947,93	2690
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	5675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	76618
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1812	1296,13	2348591
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	60,883	1025,46	62433
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	30,496	1326,41	40450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	102883
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	6,288	3227,86	20296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	6,288	1180,93	7425,69
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	18,301	4088,26	74820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	18,301	1375,46	25172,29
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,05436	3416,59	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,05436	1375,46	74,77
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,70668	3540,63	2502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,70668	1025,46	724,67
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,537	94,23	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	5,074	5803,86	29446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	5,074	1375,46	6979,08
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,07248	1979,85	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,07248	1025,46	74,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	127633

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	184,824	11616,57	2147021
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,011234	205870,68	2313
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,2718	24491,12	6657
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,021019	120604,18	2535
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	2158525
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	62039
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	86783
		Накладные расходы	%	-		82,13	148821
		Сметная прибыль	%	8		110,26	199793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	2697206
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2покрытия		1812	893,89	1619725
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,16308	6152,76	1003
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	1003
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,848	94,23	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	174
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	139,162	11616,57	1616580
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,016308	120604,18	1967
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	1618547
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	605
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	58332
		Накладные расходы	%	-		32,53	58937
		Сметная прибыль	%	8		74,11	134293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1812955
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		348	1470,43	511711

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	242,904	900,63	218767
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,262	1353,92	3063
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	221829
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,123	3416,59	7253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,123	1375,46	2920,10
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1392	1979,85	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1392	1025,46	142,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	7528
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	20,532	13303,6	273150
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2088	12547,06	2620
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5916	14428,82	8536
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,48	319,11	1111
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	285416
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	133763
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	23237
		Накладные расходы	%	-		451,15	157000
		Сметная прибыль	%	8		153,73	53497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	722208
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		15,66	42894,1	671722
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	24182
		Накладные расходы	%	-		1544,19	24182
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	55672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	751576
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		80	1470,43	117635
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	55,84	900,63	50291

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,52	1353,92	704
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	50995
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,488	3416,59	1667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,488	1375,46	671,22
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,032	1979,85	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,032	1025,46	32,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1731
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,72	13303,6	62793
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,048	12547,06	602
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,136	14428,82	1962
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,8	319,11	255
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	65613
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	30750
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	5342
		Накладные расходы	%	-		451,15	36092
		Сметная прибыль	%	8		153,73	12298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	166025
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,28	42894,1	54904
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1977
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1977
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	4550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	61431
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		1,25	33,95	42
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,014375	1180,93	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	17
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,014375	2952,34	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,014375	1180,93	16,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	42
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	10
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	2
		Накладные расходы	%	-		9,54	12
		Сметная прибыль	%	8		3,48	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	59
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		1,25	121,8	152
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,01325	765,84	10
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,0385	1375,46	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	63
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,009625	3823,36	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,009625	1375,46	13,24
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,028875	3643,9	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,028875	1375,46	39,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	142
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000037	2261,16	0,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	37
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	7
		Накладные расходы	%	-		35,29	44
		Сметная прибыль	%	8		12,57	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	212
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		2,3625	1067,66	2522

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	91
		Накладные расходы	%	-		38,44	91
		Сметная прибыль	%	8		88,49	209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	2822
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,5	3352,94	1676
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,072	853,92	61
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,0715	1236,68	88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	150
23. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,00775	6439,18	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,00775	1375,46	10,66
23. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,0238	3607,6	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,0238	1025,46	24,41
23. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,0354	7639,76	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,0354	1375,46	48,69
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,00455	3540,63	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,00455	1025,46	4,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	422
23. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	0,61	1953,58	1192
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,035	28	0,98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	1193
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	90
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	64
		Накладные расходы	%	-		308	154

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	1977
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	5		831,74	4159
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,165	870	144
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,2218	1274,56	283
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	426
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0018	6439,18	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0018	1375,46	2,48
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,0199	3607,6	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,0199	1025,46	20,41
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,01175	3823,36	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,01175	1375,46	16,16
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,053	3227,86	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,053	1180,93	62,59
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,1195	4088,26	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,1195	1375,46	164,37
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,013	3540,63	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,013	1025,46	13,33
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00285	2843,12	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00285	1180,93	3,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	842
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	1,02	3106,76	3169
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	0,15	28	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	3173
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	257
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	159
		Накладные расходы	%	-		83,2	416
		Сметная прибыль	%	8		73,2	366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	4941
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		5	-337,87	-1689
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,08785	-1193,07	-105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-105
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,02905	-3607,6	-105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,02905	-1025,46	-29,79
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,0301	-3227,86	-97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,0301	-1180,93	-35,55
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,0287	-4088,26	-117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,0287	-1375,46	-39,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-319
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	0,441	-3106,76	-1370
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-1370
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-63
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-63
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-126
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-1961
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0015	125556,85	188

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,00087	1180,92	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	1
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000435	4601,89	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00087	1180,93	1,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	2
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,001545	120604,18	186
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	186
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	1
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	7
		Накладные расходы	%	-		4947,93	7
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	211
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		5	1296,13	6481
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,168	1025,46	172
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,08415	1326,41	112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	284
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,01735	3227,86	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,01735	1180,93	20,49
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,0505	4088,26	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0505	1375,46	69,46
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00015	3416,59	0,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00015	1375,46	0,21
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00195	3540,63	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00195	1025,46	2,00
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,007	94,23	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,014	5803,86	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,014	1375,46	19,26
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0002	1979,85	0,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0002	1025,46	0,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	352
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	0,51	11616,57	5924
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000031	205870,68	6
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00075	24491,12	18
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,000058	120604,18	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	5956
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	171
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	239
		Накладные расходы	%	-		82,13	411
		Сметная прибыль	%	8		110,26	551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	7443
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		5	893,89	4469
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00045	6152,76	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	3
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,0051	94,23	0,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	-
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	0,384	11616,57	4461

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000045	120604,18	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	4466
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	2
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	161
		Накладные расходы	%	-		32,53	163
		Сметная прибыль	%	8		74,11	371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	5003
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		6	1470,43	8823
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	4,188	900,63	3772
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,039	1353,92	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	3825
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0366	3416,59	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0366	1375,46	50,34
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	1979,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1025,46	2,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	130
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,354	13303,6	4709
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0036	12547,06	45
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0102	14428,82	147
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,06	319,11	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	4921
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	2306
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	401
		Накладные расходы	%	-		451,15	2707
		Сметная прибыль	%	8		153,73	922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	12452
30	21-040508-	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,096	42894,1	4118

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	148
		Накладные расходы	%	-		1544,19	148
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	4607
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия детской площадки тип 3 -Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	кВтм3		36	33,95	1222
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
35. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
35. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
35. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
35. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
35. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
35. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркиМГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		52	1470,43	76463
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	36,296	900,63	32689
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,338	1353,92	458
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	33147
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3172	3416,59	1084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3172	1375,46	436,30
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0208	1979,85	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0208	1025,46	21,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1125
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,068	13303,6	40815
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0312	12547,06	391
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0884	14428,82	1276
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,52	319,11	166
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	42648
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	19988
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3472
		Накладные расходы	%	-		451,15	23460
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7994
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	107916
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,832	42894,1	35688

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1285
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1285
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2958
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	39930
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,504	2326,63	1173
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,411	830,94	1173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1173
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	693
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	760
		Сметная прибыль	%	8		306,79	155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2087
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,252	718,43	181
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22302	811,79	181
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	181

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	107
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	117
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	322
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0848	19866,19	1685
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,498624	955,01	476
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,187408	1177,95	221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	697
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,007632	271,25	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,074624	4660,15	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,074624	1180,93	88,13
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01272	3416,59	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01272	1375,46	17,50
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,08056	4198,37	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,08056	1180,93	95,14
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,019504	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,019504	1025,46	20,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,189952	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	773
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002544	66,3	0,17
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,001586	2742,33	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000424	327546,88	139
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000087	49496,48	4
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000339	381819,66	130
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000848	319,11	0,27
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,16536	228,81	38
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,050032	89,76	4
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	15
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000034	200244,36	7
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000026	350663,53	9
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000051	459542,67	23
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000165	369761,61	61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	435
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	424
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	76
		Накладные расходы	%	-		5900,58	500
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	2360
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,64	19311,59	12359
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	2,822	908,29	2564
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,18592	1029,92	191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2755
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001728	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001728	1025,46	1,77
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,16832	34,8	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,17824	3742,44	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,17824	1025,46	182,78
64. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,002368	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,002368	1375,46	3,26
64. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,005376	53,29	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,003584	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,003584	1025,46	3,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	695
64. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6528	12111,24	7906
64.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,24	66,3	16
64.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,004352	26086,4	114
64.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000173	37690,87	7
64.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,15232	319,11	49
64.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,09792	6598,38	646
64.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002822	28	0,08
64.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,41024	887,95	364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	9101
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1336
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	493
		Накладные расходы	%	-		2858,18	1829
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	1135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	15324
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		41,44	855,16	35438

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	1276
		Накладные расходы	%	-		30,79	1276
		Сметная прибыль	%	8		70,88	2937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	39651
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,20292	120793,24	24511
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	19,277	1001,72	19311
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,299	1238,74	1609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	20919
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,040584	10,07	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,791388	3601,61	2850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,791388	1375,46	1088,52
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,05073	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,487008	253,55	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,40584	1209,27	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,40584	1025,46	416,17
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,322	156,46	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,10146	2481,03	252

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,10146	1025,46	104,04
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,30438	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4399
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,182628	228,81	42
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,040584	89,76	4
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,003632	208172,82	756
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	802
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	12740
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	1341
		Накладные расходы	%	-		69391,36	14081
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	3087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	41680
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		8,21826	177,83	1461
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,175049	1934,52	677
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003287	1025,46	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	681
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001644	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001644	1025,46	1,69
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001644	35,25	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001644	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001644	1025,46	1,69
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,106837	45,69	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	14
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00023	253708,49	58
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001479	481086,21	712
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	770
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	369
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	66
		Накладные расходы	%	-		52,91	435
		Сметная прибыль	%	8		18,46	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	2048
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,25	2326,63	582
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7	830,94	582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	582
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	344
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	33
		Накладные расходы	%	-		1508,3	377
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1035
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,125	718,43	90
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,110625	811,79	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	90
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	58
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	160
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		1	19819,89	19820
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	12	978,75	11745

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2,34	1136,58	2660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	14405
70. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	1,65	3085,03	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65	1180,93	1948,53
70. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,01	4470,08	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1375,46	13,75
70. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	1979,85	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1025,46	697,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	6481
70. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,51	1864,39	951
70. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,014	45911,25	643
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	1594
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	8888
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	1033
		Накладные расходы	%	-		9921,11	9921
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	2379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	32120
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,5	20527,8	30792
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=908,29)	чел-ч	4,41	6,615	908,29	6008
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,43575	1029,92	449
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	6457
71. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00405	3607,6	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00405	1025,46	4,15
71. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3945	34,8	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,41775	3742,44	1563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,41775	1025,46	428,39
71. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00555	3416,59	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00555	1375,46	7,63
71. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0126	53,29	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0084	1979,85	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0084	1025,46	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1628
71. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,53	13303,6	20355
71.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,5625	66,3	37
71.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0102	26086,4	266
71.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000405	37690,87	15
71.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,357	319,11	114
71.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,2295	6598,38	1514
71.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,006615	28	0,19
71.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,9615	887,95	854
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	23155
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	3132
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1221
		Накладные расходы	%	-		2901,97	4353
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	2812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	37956
72	21-060801-0302 РСНБ	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	т		0,086	363819,91	31289

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	1126
		Накладные расходы	%	-		13097,52	1126
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	2593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	35008
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		6	9480,05	56880
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	17,4	1056,86	18389
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	8,68	1181,69	10257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	28646
73. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	3601,61	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1375,46	233,55
73. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	8,34	3712,57	30963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	8,34	1180,93	9848,96
73. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,798	156,46	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	2481,03	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1025,46	174,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	32121
73. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	381819,66	871
73. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,03	620,16	19
73. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000312	222237,6	69
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	9,9	507,96	5029
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0612	4010,64	245
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00024	573567,42	138

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	6370
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	12260
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2489
		Накладные расходы	%	-		2458,26	14750
		Сметная прибыль	%	8		955,06	5730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	77360
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		6	22591,48	135549
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4880
		Накладные расходы	%	-		813,29	4880
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	11234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	151663
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		2	207,01	414
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,2	1025,46	205
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,0634	947	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	265
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	3601,61	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1375,46	5,78
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,055	2389,24	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,055	908,29	49,96
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,055	11,33	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2481,03	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1025,46	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	158
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,002	328,13	0,66
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000012	281414,94	3
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000002	229932,48	0,51
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00049	1669,74	0,82
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,002	2673,42	5
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000005	3825817,12	20
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,036	233,58	8
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000416	361,08	0,15
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0144	839,51	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	51
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	113
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	19
		Накладные расходы	%	-		66,23	132
		Сметная прибыль	%	8		21,86	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	590
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00206	11575,32	24
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	1
		Накладные расходы	%	-		416,71	1
		Сметная прибыль	%	8		959,36	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	27
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,022	27462,93	604
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,3542	978,75	347
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,09768	1025,46	100
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	447
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,02596	2813,93	73

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,02596	1025,46	26,62
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,05214	2292,31	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,05214	1025,46	53,47
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,01958	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,01958	1025,46	20,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	231
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0022	1336,5	3
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,00044	84,66	0,04
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0	54217,08	0,02
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0462	402,9	19
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000009	518142,66	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	26
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	276
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	32
		Накладные расходы	%	-		13971,65	307
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	984
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,02266	274038,37	6210
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	224
		Накладные расходы	%	-		9865,38	224
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	6948
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		7	2169,44	15186

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	547
		Накладные расходы	%	-		78,1	547
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	16991
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		2	1679,6	3359
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	121
		Накладные расходы	%	-		60,47	121
		Сметная прибыль	%	8		139,21	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	3759
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		2	545,63	1091
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	39
		Накладные расходы	%	-		19,64	39
		Сметная прибыль	%	8		45,22	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	1221
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		4	168,5	674
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	24
		Накладные расходы	%	-		6,07	24
		Сметная прибыль	%	8		13,97	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	754
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
84	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		1	2621,99	2622
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	94
		Накладные расходы	%	-		94,39	94
		Сметная прибыль	%	8		217,31	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	2934
85	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0005	447611,81	224
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	8
		Накладные расходы	%	-		16114,03	8
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	250

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	9364008
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	981705
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	386471
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	139037
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	6655114
- перевозка грузов	Тенге	241531
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге	653999
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	10018008
Накладные расходы II уровня	Тенге	360648
ИТОГО:	Тенге	10378656
Сметная прибыль	Тенге	820457
ИТОГО по смете:	Тенге	11199113

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101570'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3- 1-9'Двор 57 по адресу Ул.Жибек жолы, 123, 125'018. 2-57-ГП, 018.2-57-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 X1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913 2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
7 Е11-270302-0104'1812.0,07''Покрытия и основания асфаль тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'348''Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка'м*
9 Е11-270302-0201'80''Поребрик на бетонном основании. Ра зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6 0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н 53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).2.0,001=Ф5''Разборка уста новки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4.2=Ф6''Разборка фундамент ов столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'13''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'13''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'1812.0,07.1,8+(348.1.0,3.0,15+80.1.0, 2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погр узка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'1812=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'348=Ф1''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'80=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'5.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозер ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'5=Ф1 Ф1.0,1''Слои основ аний подстилающие и выравнивающие из песчано-грави йной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основа ния в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'6=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия *

```
 49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
        окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
         10 см. Устройство'м2 покрытия*
 50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
        РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
        зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
        Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
 52 Е11-270201-1002(РС247618)'52=Ф1*
 53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 54 П2Малые Архитектурные Формы*
 55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
        ановка детского игрового комплекса'шт*
 56 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
        й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
 57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
        вка рукохода'шт*
 58 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
        д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
 59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
        овка качель'шт*
 60 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
         на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
        шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
        вка турника'шт*
 62 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
         взрослый 2,7 м'шт*
 63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
        вка качалки-балансира'шт*
 64 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
        -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
        овка карусели'шт*
 66 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
        ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
        Монтаж'шт*
 68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
 69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
        ж'шт*
 70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
 71 П2Установка для сушки белья*
 72 Н43=2*
 73 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
 74 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 75 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
        олбов из труб'шт*
 76 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
        е столбов*
 77 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
        сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
        м ГОСТ 10705-80'м*
 78 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
        ановки для сушки белья'т конструкций*
 79 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
        2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
         огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
        2*
 80 Н43=1*
 81 П2Электроснабжение*
 82 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.1=Ф1*
 83 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 84 Е11-330301-0401(=7)'1''Установка опор'опора*
 85 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,5''Бетонирование о
        пор*
 86 С121-060801-0302'(66+20).0,001.1''Опора освещения мета
        ллическая 6 метров с кронштейном'т*
 87 Ц13-080305-0605'6''Светильник. Установка отдельно на к
        ронштейне, установленном на опоре'шт.*
 88 С123-070106-0321'6''Светильник уличный светодиодный мо
        дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
        СТ 55705-2013'шт.*
 89 Ц13-080201-0801'2''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
        установленным конструкциям и лоткам, с креплением
        на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
        *
 90 С123-060901-0102'2.1,03.0,001''Провода силовые для эле
        ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
        иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
        *
 91 Е11-330204-0101'22.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
         с помощью механизмов'км линии*
 92 С123-061201-0916'22.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
        лированный для воздушных линий электропередачи СИП
        -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
 93 С124-040207-5013'7''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ
         Р 51177-98'шт.*
 94 С124-040207-4920'2''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
 95 С124-040207-4402'2''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
        Т Р 51177-98'м*
 96 С124-040207-2606'4''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
 97 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
        -98'шт.*
 98 С124-040207-1817'1''Наконечники кабельные болтовые со
        срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 99 С123-061002-0108'0,5.0,001''Провода неизолированные ме
        дные гибкие для электрических установок и антенн М
        Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
100 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-9

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1079,1528179	909,7	-	-	981705
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	115,9058703	1199,57	-	-	(139037)
	ВСЕГО			Тенге				-	981705
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,02596	2813,93	-	1025,46	73
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,688574	6439,18	-	26,62 1375,46	17312
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,7437997	3607,6	-	3698,03 1025,46	2683
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	762,74 20,51	6
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	0,8614 2556,39	3843
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,428375	2952,34	-	537,46 1180,93	1265
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,087695	3823,36	-	505,88 1375,46	4159
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,007632	271,25	-	1496,08 -	2
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,56282	34,8	-	-	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,078424	10,07	-	-	0,79
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	8,19845	3227,86	-	1180,93	26463
						-	-	9681,8	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	21,68394	4088,26	-	1375,46	88650
						-	-	29825,39	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,749064	7639,76	-	1375,46	5723
						-	-	1030,31	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	49,1292	2077,02	-	1025,46	102042
						-	-	50380,03	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,59599	3742,44	-	1025,46	2230
						-	-	611,16	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,087224	4660,15	-	1180,93	406
						-	-	103,01	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,131908	3416,59	-	1375,46	10700
						-	-	4307,81	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,703268	3601,61	-	1375,46	6135
						-	-	2342,78	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3085,03	-	1180,93	5090
						-	-	1948,53	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,28176	4198,37	-	1180,93	5381
						-	-	1513,67	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,055	2389,24	-	908,29	131
						-	-	49,96	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,055	11,33	-	-	0,62
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016437	35,25	-	-	0,06
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35 -	- -	1180,93 248,28	782
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,192308	3540,63 -	- -	1025,46 1222,66	4222
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16943	22,48 -	- -	- -	4
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	97,1748	16,8 -	- -	- -	1633
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94 -	- -	- -	89
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,664959	4601,89 -	- -	2361,86 1570,54	3060
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,39714	94,23 -	- -	- -	414
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53 -	- -	1180,93 93,53	222
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,941088	253,55 -	- -	- -	239
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 -	- -	908,29 965,15	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,78424	1209,27 -	- -	1025,46 804,21	948
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 -	- -	908,29 50,28	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,08493	2843,12 -	- -	1180,93 100,3	241
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 -	- -	- -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,017976	53,29 -	- -	- -	0,96
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,05214	2292,31 -	- -	1025,46 53,47	120
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,34	3712,57 -	- -	1180,93 9848,96	30963
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5,0876	5803,86 -	- -	1375,46 6997,79	29528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,150156	156,46 -	- -	- -	1432
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76 -	- -	1180,93 248,28	604
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,860475	3643,9 -	- -	1375,46 1183,55	3135
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	4470,08 -	- -	1375,46 13,75	45
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05 -	- -	1025,46 205,26	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,1679917	1979,85 -	- -	1025,46 2223,19	4292
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,37006	2481,03 -	- -	1025,46 379,48	918
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1068374	45,69 -	- -	- -	5
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,483732	17,05 -	- -	- -	25
	ВСЕГО			Тенге				135232,8	367918
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
56	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1864,39 -	1082,68 -	- -	951
57	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0011175	2261,16 -	1471,67 -	- -	3
58	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,4398	3106,76 -	2300,69 -	- -	47968
59	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 -	698 -	- -	15665
60	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,61	1953,58 -	1063,68 -	- -	1192
61	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	22,2528	12111,24 -	8333,69 -	- -	269509
62	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	30,204	13303,6 -	9502,68 -	- -	401822
63	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,3956	12547,06	9055,97	-	4964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28013-98			-	-	-	
64	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	324,8796	11616,57	10856,55	-	3773987
						-	-	-	
65	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0187908	205870,68	201834	-	3868
						-	-	-	
66	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002	328,13	321	-	0,66
						-	-	-	
67	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,805044	66,3	65	-	53
						-	-	-	
68	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0015858	2742,33	2688	-	4
						-	-	-	
69	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000124	281414,94	275897	-	3
						-	-	-	
70	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000424	327546,88	324470	-	139
						-	-	-	
71	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000873	49496,48	47951,05	-	4
						-	-	-	
72	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	45911,25	44436,12	-	643
						-	-	-	
73	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,29415	24491,12	23436	-	7204
						-	-	-	
74	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8262	14428,82	13571	-	11921
						-	-	-	
75	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,014552	26086,4	25000	-	380
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
76	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
77	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
78	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005778	37690,87 -	36139 -	- -	22
79	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5989048	120604,18 -	117326,79 -	- -	72230
80	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
81	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026192	381819,66 -	374333 -	- -	1000
82	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,370168	319,11 -	312,05 -	- -	1714
83	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000022	229932,48 -	225424 -	- -	0,51
84	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,347988	228,81 -	208,04 -	- -	80
85	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,090616	89,76 -	88 -	- -	8
86	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0022	1336,5 -	1309,38 -	- -	3
87	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00044	84,66 -	83 -	- -	0,04
88	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,32742	6598,38 -	6469 -	- -	2160
89	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000085	1774323,66 -	1739533 -	- -	15
90	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3 -	15 -	- -	419
91	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	620,16 -	608 -	- -	19
92	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00049	1669,74	1637	-	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	- 375376,32	- 368016	- -	12432
94	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	- 141424,02	- 138651	- -	10183
95	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000339	- 200244,36	- 196318	- -	7
96	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000312	- 222237,6	- 217880	- -	69
97	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036323	- 208172,82	- 204091	- -	756
98	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	9,9	- 507,96	- 498	- -	5029
99	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	- 2673,42	- 2621	- -	5
100	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000052	- 3825817,12	- 3750000	- -	20
101	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000263	- 350663,53	- 342474,49	- -	9
102	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000004	- 54217,08	- 53154	- -	0,02
103	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002301	- 253708,49	- 247420,54	- -	58
104	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000509	- 459542,67	- 449218,75	- -	23
105	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0014793	- 481086,21	- 469953,57	- -	712
106	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41,44	- 855,16	- 835,63	- -	35438
107	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00206	- 11575,32	- 11328	- -	24
108	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02266	- 274038,37	- 268303,57	- -	6210
109	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,036	- 233,58	- 229	- -	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0612	4010,64 -	3932 -	- -	245
111	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000416	361,08 -	354 -	- -	0,15
112	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0462	402,9 -	395 -	- -	19
113	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000088	518142,66 -	507983 -	- -	5
114	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	5,2200374	28 -	28 -	- -	146
115	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00024	573567,42 -	562321 -	- -	138
116	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0144	839,51 -	821,74 -	- -	12
117	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2621,99 -	2570,54 -	- -	2622
118	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37 -	816,96 -	- -	1667
119	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1679,6 -	1646 -	- -	3359
120	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2169,44 -	2126,79 -	- -	15186
121	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,37174	887,95 -	848,21 -	- -	1218
122	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	6	22591,48 -	22142,86 -	- -	135549
123	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	168,5 -	165,18 -	- -	674
124	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	545,63 -	534,82 -	- -	1091
125	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001645	369761,61 -	361819,2 -	- -	61
126	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97 -	234970,93 -	- -	64000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	15,66	42894,1 -	40391,81 -	- -	671722
128		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	2,208	42894,1 -	40391,81 -	- -	94710
129		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,086	363819,91 -	360473 -	- -	31289
130		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0005	447611,81 -	438646 -	- -	224
	ВСЕГО			Тенге				-	5878771
			ОБОРУДОВАНИЕ						
131		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
132		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
133		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
134		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
135		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
136		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
137		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
138		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
139		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	70,4025	1067,66 -	- -	1067,66 75165,93	75166
140		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	272,1712	532,25 -	- -	532,25 144863,12	144863
141		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	272,1712	79 -	- -	79 21501,52	21502
	ВСЕГО			Тенге				241530,58	241531
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
142		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 -	- -	- -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-10

на Двор 58 по адресу Ул.Сейфуллина, 422

Основание: 018.2-58-ГП, 018.2-58-ЭН.С

Сметная стоимость	12890,989	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,268	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1257,064	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		33,74	2251,3	75959
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	52,297	885,32	46300
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	13,111	1037,71	13606
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	59905
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,458864	6439,18	2955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,458864	1375,46	631,15
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	12,652	2077,02	26279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	12,652	1025,46	12974,12
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	25,305	16,8	425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	29659
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	36123
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	4035
		Накладные расходы	%	-		1190,22	40158

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	9289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	125406
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		160	654,96	104793
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	122,72	853,92	104793
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	104793
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	63190
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	6047
		Накладные расходы	%	-		432,74	69238
		Сметная прибыль	%	8		87,02	13922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	187953
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		32	654,96	20959
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	24,544	853,92	20959
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	20959
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	12638
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	1209
		Накладные расходы	%	-		432,74	13848
		Сметная прибыль	%	8		87,02	2784
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	37591
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж урн металлических	т конструкций		0,78	24196,13	18873
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	8,003	489,38	3916
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	5,477	1053,21	5769
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	9685
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,078	148,42	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00156	1025,50	1,60
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0858	20,97	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	1,006	2077,02	2090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	1,006	1025,46	1031,61

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогооборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0234	4660,15	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0234	1180,93	27,63
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0936	3416,59	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0936	1375,46	128,74
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	2,231	4198,37	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	2,231	1180,93	2634,65
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,1326	22,48	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,973	1374,94	2713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,973	908,29	1792,06
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,7878	33,93	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,1482	1979,85	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,1482	1025,46	151,97
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,31	17,05	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	14957
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	5898
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	892
		Накладные расходы	%	-		8705,01	6790
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	2053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	27716
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,3784	50228,68	19007
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	21,569	500,86	10803
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	2,422	1238,74	3000
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	13803
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,07568	10,07	0,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	1,476	3601,61	5315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	1,476	1375,46	2030,18
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,0946	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,90816	253,55	230

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,7568	1209,27	915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,7568	1025,46	776,07
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	8,06	156,46	1261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,1892	2481,03	469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,1892	1025,46	194,02
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,5676	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	8204
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	8406
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	987
		Накладные расходы	%	-		24822,42	9393
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	2272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	30671
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,72	13797,07	9934
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	5,954	943,52	5618
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	2,045	1025,46	2097
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	7715
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	2,045	2077,02	4247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	2,045	1025,46	2097,07
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	4,09	16,8	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	4316
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	3919

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	499
		Накладные расходы	%	-		6135,98	4418
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	1148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	15500
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,6	789,06	1262
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	1,555	811,79	1262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	1262
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	746
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	72
		Накладные расходы	%	-		511,53	818
		Сметная прибыль	%	8		104,05	166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	2247
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		6	1903,62	11422
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	13,62	838,6	11422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	11422
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	6750
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	654
		Накладные расходы	%	-		1234,07	7404
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	20332
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		6	1443,88	8663
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	7,86	919,78	7229
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	7660
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,42	1979,85	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	430,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	832
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,048	12547,06	602
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	602

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	4757
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	483
		Накладные расходы	%	-		873,35	5240
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	15016
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		82,9704	79	6555
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	236
		Накладные расходы	%	-		2,84	236
		Сметная прибыль	%	8		6,55	543
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	7334
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		82,9704	532,25	44161
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	1590
		Накладные расходы	%	-		19,16	1590
		Сметная прибыль	%	8		44,11	3660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	49411
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,1446	125556,85	18156
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,083868	1180,93	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	99
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,041934	4601,89	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,083868	1180,93	99,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	193
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,148938	120604,18	17963
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	17963

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	60
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	656
		Накладные расходы	%	-		4947,93	715
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	1510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	20381
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		482	1296,13	624736
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	16,195	1025,46	16608
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	8,112	1326,41	10760
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	27367
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,673	3227,86	5399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,673	1180,93	1975,70
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	4,868	4088,26	19902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	4,868	1375,46	6695,74
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,01446	3416,59	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,01446	1375,46	19,89
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,18798	3540,63	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,18798	1025,46	192,77
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,6748	94,23	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,35	5803,86	7833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,35	1375,46	1856,87
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,01928	1979,85	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,01928	1025,46	19,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	33951

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	49,164	11616,57	571117
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002988	205870,68	615
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0723	24491,12	1771
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,005591	120604,18	674
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	574177
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	16503
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	23085
		Накладные расходы	%	-		82,13	39587
		Сметная прибыль	%	8		110,26	53146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	717469
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		482	893,89	430854
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,04338	6152,76	267
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	267
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,49164	94,23	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	46
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	37,018	11616,57	430018
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,004338	120604,18	523
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	430541
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	161
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	15517
		Накладные расходы	%	-		32,53	15677
		Сметная прибыль	%	8		74,11	35723
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	482254
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		160	1470,43	235269

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	111,68	900,63	100582
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,04	1353,92	1408
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	101990
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,976	3416,59	3335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,976	1375,46	1342,45
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,064	1979,85	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,064	1025,46	65,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	3461
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	9,44	13303,6	125586
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,096	12547,06	1205
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,272	14428,82	3925
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,6	319,11	511
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	131226
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	61500
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	10684
		Накладные расходы	%	-		451,15	72184
		Сметная прибыль	%	8		153,73	24596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	332050
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		7,2	42894,1	308838
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	11118
		Накладные расходы	%	-		1544,19	11118
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	25596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	345552
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		32	1470,43	47054
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	22,336	900,63	20116

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,208	1353,92	282
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	20398
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1952	3416,59	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1952	1375,46	268,49
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0128	1979,85	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0128	1025,46	13,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	692
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,888	13303,6	25117
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0192	12547,06	241
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0544	14428,82	785
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,32	319,11	102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	26245
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	12300
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2137
		Накладные расходы	%	-		451,15	14437
		Сметная прибыль	%	8		153,73	4919
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	66410
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,512	42894,1	21962
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	791
		Накладные расходы	%	-		1544,19	791
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	24573
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		18,25	33,95	620
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,209875	1180,93	248

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	248
20. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,209875	2952,34	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,209875	1180,93	247,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	620
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	146
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	28
		Накладные расходы	%	-		9,54	174
		Сметная прибыль	%	8		3,48	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	857
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		18,25	121,8	2223
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,19345	765,84	148
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,5621	1375,46	773
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	921
21. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,140525	3823,36	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,140525	1375,46	193,29
21. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,421575	3643,9	1536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,421575	1375,46	579,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	2073
21. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000548	2261,16	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	544
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	100
		Накладные расходы	%	-		35,29	644
		Сметная прибыль	%	8		12,57	229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	3096
22	41-020101-1030 РСНБ	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		34,4925	1067,66	36826

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	1326
		Накладные расходы	%	-		38,44	1326
		Сметная прибыль	%	8		88,49	3052
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	41204
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		7,3	3352,94	24476
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,051	853,92	898
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,044	1236,68	1291
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	2189
23. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,11315	6439,18	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,11315	1375,46	155,63
23. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,34748	3607,6	1254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,34748	1025,46	356,33
23. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,51684	7639,76	3949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,51684	1375,46	710,89
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,06643	3540,63	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,06643	1025,46	68,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	6166
23. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	8,906	1953,58	17399
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,511	28	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	17413
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1320
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	929
		Накладные расходы	%	-		308	2248

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	2138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	28863
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		73	831,74	60717
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	2,409	870	2096
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	3,238	1274,56	4127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	6223
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,02628	6439,18	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,02628	1375,46	36,15
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,29054	3607,6	1048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,29054	1025,46	297,94
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,17155	3823,36	656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,17155	1375,46	235,96
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,7738	3227,86	2498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,7738	1180,93	913,80
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,745	4088,26	7133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,745	1375,46	2400,18
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,1898	3540,63	672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1898	1025,46	194,63
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,04161	2843,12	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,04161	1180,93	49,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	12294
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	14,892	3106,76	46266
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	2,19	28	61

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	46327
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	3753
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	2321
		Накладные расходы	%	-		83,2	6074
		Сметная прибыль	%	8		73,2	5343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	72134
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		73	-337,87	-24665
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	1,283	-1193,07	-1530
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-1530
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,42413	-3607,6	-1530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,42413	-1025,46	-434,93
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,43946	-3227,86	-1419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,43946	-1180,93	-518,97
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,41902	-4088,26	-1713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,41902	-1375,46	-576,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-4662
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	6,439	-3106,76	-20003
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-20003
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-923
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-921
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-1844
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-2121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-28629
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0219	125556,85	2750

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,012702	1180,93	15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	15
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006351	4601,89	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,012702	1180,93	15,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	29
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,022557	120604,18	2720
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	2720
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	9
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	99
		Накладные расходы	%	-		4947,93	108
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	3087
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		73	1296,13	94618
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	2,453	1025,46	2515
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,229	1326,41	1630
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	4145
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,25331	3227,86	818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,25331	1180,93	299,14
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,7373	4088,26	3014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,7373	1375,46	1014,13
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00219	3416,59	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00219	1375,46	3,01
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,02847	3540,63	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,02847	1025,46	29,19
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1022	94,23	10

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2044	5803,86	1186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2044	1375,46	281,14
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00292	1979,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00292	1025,46	2,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	5142
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	7,446	11616,57	86497
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000453	205870,68	93
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,01095	24491,12	268
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,000847	120604,18	102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	86960
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	2499
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	3496
		Накладные расходы	%	-		82,13	5996
		Сметная прибыль	%	8		110,26	8049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	108662
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		73	893,89	65254
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00657	6152,76	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	40
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,07446	94,23	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	7
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	5,606	11616,57	65127

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000657	120604,18	79
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	65206
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	24
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	2350
		Накладные расходы	%	-		32,53	2374
		Сметная прибыль	%	8		74,11	5410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	73038
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		71	1470,43	104401
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	49,558	900,63	44633
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,4615	1353,92	625
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	45258
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,4331	3416,59	1480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,4331	1375,46	595,71
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0284	1979,85	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0284	1025,46	29,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1536
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,189	13303,6	55729
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0426	12547,06	535
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1207	14428,82	1742
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,71	319,11	227
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	58231
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	27291
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	4741
		Накладные расходы	%	-		451,15	32032
		Сметная прибыль	%	8		153,73	10915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	147347
30	21-040508-	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		1,136	42894,1	48728

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1754
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1754
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	4039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	54520
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	кВтм3		36,25	33,95	1231
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,416875	1180,93	492
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	492
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,416875	2952,34	1231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,416875	1180,93	492,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1231
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	291
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	55
		Накладные расходы	%	-		9,54	346
		Сметная прибыль	%	8		3,48	126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1703
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36,25	121,8	4415
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,38425	765,84	294
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,117	1375,46	1536
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1830
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,279125	3823,36	1067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,279125	1375,46	383,93
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,837375	3643,9	3051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,837375	1375,46	1151,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4119
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001087	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1082
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	198
		Накладные расходы	%	-		35,29	1279
		Сметная прибыль	%	8		12,57	456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6150
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,5125	1067,66	73148
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2633
		Накладные расходы	%	-		38,44	2633
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81844
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		145	4,78	693
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14355	1375,46	197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	197
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,0551	6439,18	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,0551	1375,46	75,79
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08845	3823,36	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08845	1375,46	121,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	693
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	117
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	146
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	906
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,15	2523,63	25615
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,462	853,92	1248
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,451	1236,68	1795
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3043
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,157325	6439,18	1013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,157325	1375,46	216,39
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,48314	3607,6	1743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,48314	1025,46	495,44
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,71862	7639,76	5490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,71862	1375,46	988,43
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,092365	3540,63	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,092365	1025,46	94,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8573
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,15	1554,06	15774
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7105	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15794
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1835
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	988
		Накладные расходы	%	-		278,14	2823
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30713
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		145	831,74	120602
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,785	870	4163
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,432	1274,56	8198

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12361
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0522	6439,18	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0522	1375,46	71,80
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,5771	3607,6	2082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,5771	1025,46	591,79
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,34075	3823,36	1303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,34075	1375,46	468,69
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,537	3227,86	4961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,537	1180,93	1815,09
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,466	4088,26	14168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,466	1375,46	4767,34
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,377	3540,63	1335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,377	1025,46	386,60
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08265	2843,12	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08265	1180,93	97,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24420
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,58	3106,76	91898
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,35	28	122
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	92020
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7454
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4610
		Накладные расходы	%	-		83,2	12064
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10613
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	143280

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		145	-386,14	-55991
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,912	-1193,07	-3474
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3474
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,9628	-3607,6	-3473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,9628	-1025,46	-987,31
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,9976	-3227,86	-3220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,9976	-1180,93	-1178,10
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,9512	-4088,26	-3889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,9512	-1375,46	-1308,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10582
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,616	-3106,76	-45408
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45408
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2095
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2091
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4186
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64991
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		145	125,86	18250
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	4,016	846,26	3399
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,5568	1348,12	751
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4150
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,3654	3823,36	1397

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,3654	1375,46	502,59
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,1479	5711,71	845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,1479	1375,46	203,43
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0435	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0435	1025,46	44,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2328
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03335	375376,32	12519
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12523
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2502
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	747
		Накладные расходы	%	-		22,41	3249
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23219
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		145	455,89	66104
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,653	967,26	1599
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,0232	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1626
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01015	3416,59	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01015	1375,46	13,96
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01305	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01305	1025,46	13,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	61
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,26796	240500,97	64445

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64445
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	981
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2415
		Накладные расходы	%	-		23,42	3396
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	75060
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		145	1975,03	286379
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,031	900,63	3630
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,101	1189,42	1309
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4939
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,2117	18277,26	3869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,4234	1278,19	541,19
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20155	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,02175	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,02175	1375,46	29,92
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,2117	3721,35	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,2117	1180,93	250,00
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,2001	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,2117	2873,76	608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,2117	1180,93	250,00
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20155	1373,05	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20155	1025,46	206,68
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03045	1979,85	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03045	1025,46	31,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5769
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,75	12111,24	263419
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,00667	205870,68	1373
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,04408	30579,5	1348
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001595	101819,78	162
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,55	15,3	422
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,0725	141424,02	10253
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	276980
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2978
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10417
		Накладные расходы	%	-		92,38	13395
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	323757
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		145	1311,7	190197
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,076	885,32	7150
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,543	1221,29	5548
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12698
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,696	6439,18	4482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,696	1375,46	957,32
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,6293	3607,6	2270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,6293	1025,46	645,32
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,344	3227,86	4339

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,344	1180,93	1587,17
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74965	4088,26	3065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74965	1375,46	1031,11
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01015	3416,59	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01015	1375,46	13,96
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,5104	4601,89	2349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,0208	1180,93	1205,49
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,07975	2804,53	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,07975	1180,93	94,18
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01305	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01305	1025,46	13,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16788
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000889	205870,68	183
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,02175	24491,12	533
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,87	215,22	187
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,624	101819,78	165355
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	166258
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7657
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7123
		Накладные расходы	%	-		101,93	14780
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	221375
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		145	5054,2	732859

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26383
		Накладные расходы	%	-		181,95	26383
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	819982
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		54	1470,43	79403
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	37,692	900,63	33947
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,351	1353,92	475
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	34422
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3294	3416,59	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3294	1375,46	453,08
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0216	1979,85	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0216	1025,46	22,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1168
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,186	13303,6	42385
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0324	12547,06	407
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0918	14428,82	1325
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,54	319,11	172
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	44289
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	20756
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3606
		Накладные расходы	%	-		451,15	24362
		Сметная прибыль	%	8		153,73	8301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	112067
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,864	42894,1	37061

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1334
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1334
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	41466
		Устройство покрытия спортивной площадки - баскетбольное поле тип 4					
45	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		26,22	33,95	890
45. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,30153	1180,93	356
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	356
45. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,30153	2952,34	890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,30153	1180,93	356,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	890
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	210
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	40
		Накладные расходы	%	-		9,54	250
		Сметная прибыль	%	8		3,48	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1232
46	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		26,22	121,8	3194
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,277932	765,84	213
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,807576	1375,46	1111
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1324
46. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,201894	3823,36	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,201894	1375,46	277,70
46. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,605682	3643,9	2207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,605682	1375,46	833,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	2979
46. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000787	2261,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	782
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	143
		Накладные расходы	%	-		35,29	925
		Сметная прибыль	%	8		12,57	330
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	4449
47	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		49,5558	1067,66	52909
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	1905
		Накладные расходы	%	-		38,44	1905
		Сметная прибыль	%	8		88,49	4385
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	59199
48	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		174,8	4,78	835
48. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,173052	1375,46	238
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	238
48. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,066424	6439,18	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,066424	1375,46	91,36
48. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,106628	3823,36	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,106628	1375,46	146,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	835
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	141
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	35
		Накладные расходы	%	-		1,01	176
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1092
49	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		174,8	831,74	145388

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	5,768	870	5019
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	7,754	1274,56	9883
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	14902
49. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,062928	6439,18	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,062928	1375,46	86,55
49. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,695704	3607,6	2510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,695704	1025,46	713,42
49. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,41078	3823,36	1571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,41078	1375,46	565,01
49. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,853	3227,86	5981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,853	1180,93	2188,26
49. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	4,178	4088,26	17080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	4,178	1375,46	5746,67
49. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,45448	3540,63	1609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,45448	1025,46	466,05
49. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,099636	2843,12	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,099636	1180,93	117,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	29438
49.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	35,659	3106,76	110785
49.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	5,244	28	147
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	110931
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	8986
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	5557
		Накладные расходы	%	-		83,2	14543
		Сметная прибыль	%	8		73,2	12795

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	172726
50	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания	174,8		-482,68	-84372
50. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0251	4,387	-1193,07	-5235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-29,95	-5235
50. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0083	1,451	-3607,6	-5234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	1,451	-1025,46	-1487,94
50. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0086	1,503	-3227,86	-4852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,503	-1180,93	-1774,94
50. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0082	1,433	-4088,26	-5860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,433	-1375,46	-1971,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-91,23	-15946
50. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,126	22,025	-3106,76	-68426
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-391,45	-68426
		НР первого уровня	%	60,3		-18,06	-3156
		НР второго уровня	%	3,6		-18,03	-3151
		Накладные расходы	%	-		-36,08	-6307
		Сметная прибыль	%	8		-41,5	-7254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-560,26	-97934
51	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,05244	125556,85	6584
51. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030415	1180,93	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	36
51. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015208	4601,89	70

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030416	1180,93	35,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	70
51. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,054013	120604,18	6514
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	6514
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	22
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	238
		Накладные расходы	%	-		4947,93	259
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	7391
52	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		174,8	1127,2	197034
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	5,873	1025,46	6023
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	2,931	1326,86	3890
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,71	9912
52. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,606556	3227,86	1958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,606556	1180,93	716,30
52. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,765	4088,26	7218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,765	1375,46	2427,69
52. 5	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,068172	3540,63	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,068172	1025,46	69,91
52. 6	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,24472	94,23	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 7	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,48944	5803,86	2841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,48944	1375,46	673,21
52. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,001748	1979,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,001748	1025,46	1,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,28	12284
52. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0962	16,816	10601,74	178276
52.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001084	205870,68	223
52.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,001888	120604,18	228
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1022,47	178727
		НР первого уровня	%	60,3		34,19	5977
		НР второго уровня	%	3,6		41,81	7308
		Накладные расходы	%	-		76	13286
		Сметная прибыль	%	8		96,26	16826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1299,46	227145
53	11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 (Исключить 1см)	м2 покрытия		174,8	-255	-44573
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,015732	-2050,92	-32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-32
53. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,059432	-94,23	-6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-6
53. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,024	4,195	-10601,74	-44476
53. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000003	0,000489	-120604,18	-59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-254,78	-44535
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-19
		НР второго уровня	%	3,6		-9,18	-1605
		Накладные расходы	%	-		-9,3	-1625
		Сметная прибыль	%	8		-21,14	-3696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-285,43	-49894

1	2	3	4	5	6	7	8
54	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		174,8	1296,13	226564
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	5,873	1025,46	6023
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	2,942	1326,41	3902
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	9925
54. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,606556	3227,86	1958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,606556	1180,93	716,30
54. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,765	4088,26	7218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,765	1375,46	2427,69
54. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,005244	3416,59	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,005244	1375,46	7,21
54. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,068172	3540,63	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,068172	1025,46	69,91
54. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,24472	94,23	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,48944	5803,86	2841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,48944	1375,46	673,21
54. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,006992	1979,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,006992	1025,46	7,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	12312
54.10	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	17,83	11616,57	207119
54.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001084	205870,68	223
54.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,02622	24491,12	642

1	2	3	4	5	6	7	8
54.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,002028	120604,18	245
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	208229
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	5985
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	8372
		Накладные расходы	%	-		82,13	14356
		Сметная прибыль	%	8		110,26	19274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	260194
55	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (Исключить 1см)	м2 покрытия		174,8	-297,96	-52084
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,015732	-2050,92	-32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-32
55. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,059432	-94,23	-6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-6
55. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0256	4,475	-11616,57	-51983
55. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000003	0,000524	-120604,18	-63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-297,75	-52046
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-19
		НР второго уровня	%	3,6		-10,73	-1876
		Накладные расходы	%	-		-10,84	-1895
		Сметная прибыль	%	8		-24,7	-4318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-333,51	-58297
56	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		174,8	1311,7	229286
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	9,736	885,32	8620
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	5,476	1221,29	6688
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	15308

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,83904	6439,18	5403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,83904	1375,46	1154,07
56. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,758632	3607,6	2737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,758632	1025,46	777,95
56. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,62	3227,86	5230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,62	1180,93	1913,11
56. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,903716	4088,26	3695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,903716	1375,46	1243,03
56. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,012236	3416,59	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,012236	1375,46	16,83
56. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,615296	4601,89	2832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,230592	1180,93	1453,24
56. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,09614	2804,53	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,09614	1180,93	113,53
56.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,015732	1979,85	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,015732	1025,46	16,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	20239
56.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001072	205870,68	221
56.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,02622	24491,12	642
56.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,049	215,22	226
56.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,958	101819,78	199339
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	200427

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	9231
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	8587
		Накладные расходы	%	-		101,93	17817
		Сметная прибыль	%	8		113,09	19768
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	266871
57	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2		174,8	4380,31	765678
		НР второго уровня	%	3,6		157,69	27564
		Накладные расходы	%	-		157,69	27564
		Сметная прибыль	%	8		363,04	63459
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4901,04	856702
58	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		56	1470,43	82344
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	39,088	900,63	35204
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,364	1353,92	493
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	35697
58. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3416	3416,59	1167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3416	1375,46	469,86
58. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0224	1979,85	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0224	1025,46	22,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1211
58. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,304	13303,6	43955
58. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0336	12547,06	422
58. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0952	14428,82	1374
58. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,56	319,11	179
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	45929
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	21525
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3739
		Накладные расходы	%	-		451,15	25264

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		153,73	8609
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	116217
59	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 т	м3		0,896	42894,1	38433
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1384
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1384
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	43002
		Ограждение баскетбольного поля					
60	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		6,6	2326,63	15356
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	18,48	830,94	15356
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	15356
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	9075
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	880
		Накладные расходы	%	-		1508,3	9955
		Сметная прибыль	%	8		306,79	2025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	27335
61	11-070111-0211 РСНБ РК 2015	-Установка столбов	шт		22	7345,05	161591
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	3,95	86,9	978,75	85053
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9758	21,468	1340,06	28768
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5173,69	113821
61. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0726	3607,6	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0726	1025,46	74,45
61. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,858	18,876	3416,59	64492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	18,876	1375,46	25963,18
61. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1635	3,597	156,46	563

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,043	0,946	2792,28	2641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	0,946	1180,93	1117,16
61. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0715	1,573	1979,85	3114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0715	1,573	1025,46	1613,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3230,55	71072
61. 8	21-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	0,66	1965,73	1297
61. 9	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0102	0,2244	18553,52	4163
61.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0079	0,1738	28	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				248,44	5466
		НР первого уровня	%	62,1		3212,86	70683
		НР второго уровня	%	3,6		380,08	8362
		Накладные расходы	%	-		3592,95	79045
		Сметная прибыль	%	8		875,04	19251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11813,04	259887
62	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		1,76	20527,8	36129
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=908,29)	чел-ч	4,41	7,762	908,29	7050
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,51128	1029,92	527
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	7576
62. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004752	3607,6	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004752	1025,46	4,87
62. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,46288	34,8	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,49016	3742,44	1834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,49016	1025,46	502,64

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,006512	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,006512	1375,46	8,96
62. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,014784	53,29	0,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,009856	1979,85	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,009856	1025,46	10,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1910
62. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,795	13303,6	23883
62.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,66	66,3	44
62.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,011968	26086,4	312
62.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000475	37690,87	18
62.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,41888	319,11	134
62.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,26928	6598,38	1777
62.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,007762	28	0,22
62.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,128	887,95	1002
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	27169
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	3675
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1433
		Накладные расходы	%	-		2901,97	5107
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	44535
63	ЦЕНА "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт		22	16716,77	367769
		НР второго уровня	%	3,6		601,8	13240
		Накладные расходы	%	-		601,8	13240
		Сметная прибыль	%	8		1385,49	30481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18704,07	411489
64	11-100113-	-Установка оград металлических	м2		222,4	1455,01	323594

1	2	3	4	5	6	7	8
	0105 РСНБ РК 2015						
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	1,38	306,912	955,01	293104
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	9,63	1308,37	12599
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1374,57	305704
64. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	18,726	10,07	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	7,784	3416,59	26595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	7,784	1375,46	10706,58
64. 5	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	3,558	14,51	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	1,846	1979,85	3655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	1,846	1025,46	1893,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,09	30490
		НР первого уровня	%	59,8		821,99	182811
		НР второго уровня	%	3,6		81,97	18231
		Накладные расходы	%	-		903,96	201041
		Сметная прибыль	%	8		188,72	41971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2547,69	566606
65	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		22	12649,83	278296
		НР второго уровня	%	3,6		455,39	10019
		Накладные расходы	%	-		455,39	10019
		Сметная прибыль	%	8		1048,42	23065
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14153,64	311380
66	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		22	12063,54	265398
		НР второго уровня	%	3,6		434,29	9554
		Накладные расходы	%	-		434,29	9554
		Сметная прибыль	%	8		999,83	21996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13497,65	296948
67	ЦЕНА	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ	к-кт		16	5181,4	82902

1	2	3	4	5	6	7	8
	"Гардис"	полимер					
		НР второго уровня	%	3,6		186,53	2984
		Накладные расходы	%	-		186,53	2984
		Сметная прибыль	%	8		429,43	6871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5797,36	92758
68	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт		2	2729,27	5459
		НР второго уровня	%	3,6		98,25	197
		Накладные расходы	%	-		98,25	197
		Сметная прибыль	%	8		226,2	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3053,72	6107
69	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт		8	1727,69	13822
		НР второго уровня	%	3,6		62,2	498
		Накладные расходы	%	-		62,2	498
		Сметная прибыль	%	8		143,19	1146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1933,08	15465
70	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство калиток	шт		1	709,2	709
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	0,71	0,71	908,29	645
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,47	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				648,37	648
70. 3	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	156,46	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,46	3,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,88	25
70. 5	21-130812-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,44	39
		НР первого уровня	%	62,1		402,64	403
		НР второго уровня	%	3,6		40,03	40
		Накладные расходы	%	-		442,67	443
		Сметная прибыль	%	8		92,15	92

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1244,02	1244
71	ЦЕНА "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт		1	60720,35	60720
		НР второго уровня	%	3,6		2185,93	2186
		Накладные расходы	%	-		2185,93	2186
		Сметная прибыль	%	8		5032,5	5033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67938,78	67939
72	ЦЕНА "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт		1	379065,19	379065
		НР второго уровня	%	3,6		13646,35	13646
		Накладные расходы	%	-		13646,35	13646
		Сметная прибыль	%	8		31416,92	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				424128,46	424128
		Малые Архитектурные Формы					
73	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		2	27667	55334
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	1992
		Накладные расходы	%	-		996,01	1992
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	4586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	61912
74	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		2	353794,18	707588
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	25473
		Накладные расходы	%	-		12736,59	25473
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	58645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	791706
75	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		2	9480	18960
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	683
		Накладные расходы	%	-		341,28	683
		Сметная прибыль	%	8		785,7	1571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	21214
76	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		2	147414,24	294828
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	10614
		Накладные расходы	%	-		5306,91	10614
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	24435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	329878
77	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		2	11919	23838
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	858

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		429,08	858
		Сметная прибыль	%	8		987,85	1976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	26672
78	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	121300,86	242602
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	8734
		Накладные расходы	%	-		4366,83	8734
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	20107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	271442
79	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		2	9242	18484
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	665
		Накладные расходы	%	-		332,71	665
		Сметная прибыль	%	8		765,98	1532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	20681
80	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		2	98556,95	197114
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	7096
		Накладные расходы	%	-		3548,05	7096
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	16337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	220547
81	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		2	5402	10804
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	389
		Накладные расходы	%	-		194,47	389
		Сметная прибыль	%	8		447,72	895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	12088
82	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	69916,47	139833
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	5034
		Накладные расходы	%	-		2516,99	5034
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	11589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	156456
83	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		2	9867	19734
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	710
		Накладные расходы	%	-		355,21	710
		Сметная прибыль	%	8		817,78	1636

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	22080
84	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	189532,6	379065
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	13646
		Накладные расходы	%	-		6823,17	13646
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	424128
85	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
86	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
87	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
88	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
89	84-020209-0102	-Щит баскетбольный. Монтаж	шт		2	10362	20724
		НР второго уровня	%	3,6		373,03	746
		Накладные расходы	%	-		373,03	746
		Сметная прибыль	%	8		858,8	1718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11593,83	23188
90	УТ84-0202 09-0102	-Щит баскетбольный	шт		2	88393	176786
		НР второго уровня	%	3,6		3182,15	6364
		Накладные расходы	%	-		3182,15	6364

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91575,15	183150
		Установка для сушки белья					
91	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,008	2326,63	2345
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	2,822	830,94	2345
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	2345
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	1386
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	134
		Накладные расходы	%	-		1508,3	1520
		Сметная прибыль	%	8		306,79	309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	4175
92	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,504	718,43	362
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,44604	811,79	362
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	362
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	214
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	21
		Накладные расходы	%	-		465,74	235
		Сметная прибыль	%	8		94,73	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	645
93	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,1696	19866,19	3369
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,997248	955,01	952
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,374816	1177,95	442
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	1394
93. 3	31-060103-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,015264	271,25	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,149248	4660,15	696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,149248	1180,93	176,25
93. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,02544	3416,59	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,02544	1375,46	34,99

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,16112	4198,37	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,16112	1180,93	190,27
93. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,039008	1979,85	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,039008	1025,46	40,00
93. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,379904	17,05	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	1547
93. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005088	66,3	0,34
93.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003172	2742,33	9
93.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000848	327546,88	278
93.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000175	49496,48	9
93.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000678	381819,66	259
93.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001696	319,11	0,54
93.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,33072	228,81	76
93.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,100064	89,76	9
93.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1774323,66	30
93.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000068	200244,36	14
93.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000053	350663,53	18
93.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000102	459542,67	47
93.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000329	369761,61	122
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	870

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	849
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	152
		Накладные расходы	%	-		5900,58	1001
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	4720
94	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		1,28	19311,59	24719
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	5,645	908,29	5127
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,37184	1029,92	383
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	5510
94. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003456	3607,6	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003456	1025,46	3,54
94. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,33664	34,8	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,35648	3742,44	1334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,35648	1025,46	365,56
94. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,004736	3416,59	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,004736	1375,46	6,51
94. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,010752	53,29	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,007168	1979,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,007168	1025,46	7,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1389
94. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,306	12111,24	15812
94.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,48	66,3	32
94.11	21-070203-	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0068	0,008704	26086,4	227

1	2	3	4	5	6	7	8
	0305	от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
94.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000346	37690,87	13
94.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,30464	319,11	97
94.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,19584	6598,38	1292
94.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,005645	28	0,16
94.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,82048	887,95	729
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	18202
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	2672
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	986
		Накладные расходы	%	-		2858,18	3658
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	2270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	30647
95	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		82,88	855,16	70876
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	2552
		Накладные расходы	%	-		30,79	2552
		Сметная прибыль	%	8		70,88	5874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	79301
96	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,40584	120793,24	49023
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	38,555	1001,72	38621
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	2,597	1238,74	3217
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	41839
96. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,081168	10,07	0,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	1,583	3601,61	5701

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	1,583	1375,46	2177,35
96. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,10146	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,974016	253,55	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,81168	1209,27	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,81168	1025,46	832,35
96. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	8,644	156,46	1353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,20292	2481,03	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,20292	1025,46	208,09
96.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,60876	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	8798
96.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,365256	228,81	84
96.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,081168	89,76	7
96.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,007265	208172,82	1512
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	1603
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	25480
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	2682
		Накладные расходы	%	-		69391,36	28162
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	6175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	83359
97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		16,43652	177,83	2923

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,350098	1934,52	1355
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,006575	1025,46	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	1361
97. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003287	3607,6	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003287	1025,46	3,37
97. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003287	35,25	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003287	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003287	1025,46	3,37
97. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,213675	45,69	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	28
97. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00046	253708,49	117
97. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002959	481086,21	1423
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	1540
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	738
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	132
		Накладные расходы	%	-		52,91	870
		Сметная прибыль	%	8		18,46	303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	4096
		Электроснабжение					
98	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1	2326,63	2327
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	2,8	830,94	2327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	2327
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	1375
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	133
		Накладные расходы	%	-		1508,3	1508

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		306,79	307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	4142
99	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,5	718,43	359
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,4425	811,79	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	359
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	212
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	21
		Накладные расходы	%	-		465,74	233
		Сметная прибыль	%	8		94,73	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	639
100	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		4	19819,89	79280
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	48	978,75	46980
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	9,36	1136,58	10638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	57618
100. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	6,6	3085,03	20361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	6,6	1180,93	7794,14
100. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,04	4470,08	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1375,46	55,02
100. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2,72	1979,85	5385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,72	1025,46	2789,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	25925
100. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,04	1864,39	3803
100. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,056	45911,25	2571
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	6374

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	35551
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	4134
		Накладные расходы	%	-		9921,11	39684
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	9517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	128481
101	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,2	20527,8	24633
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	5,292	908,29	4807
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,3486	1029,92	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	5166
101. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	3607,6	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1025,46	3,32
101. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3156	34,8	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,3342	3742,44	1251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,3342	1025,46	342,71
101. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00444	3416,59	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00444	1375,46	6,11
101. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01008	53,29	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00672	1979,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00672	1025,46	6,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1302
101. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	13303,6	16284
101.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,45	66,3	30

1	2	3	4	5	6	7	8
101.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00816	26086,4	213
101.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000324	37690,87	12
101.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2856	319,11	91
101.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1836	6598,38	1211
101.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,005292	28	0,15
101.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,7692	887,95	683
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	18524
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	2505
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	977
		Накладные расходы	%	-		2901,97	3482
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	2249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	30365
102	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	т		0,344	363819,91	125154
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	4506
		Накладные расходы	%	-		13097,52	4506
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	10373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	140032
103	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		7	9480,05	66360
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	20,3	1056,86	21454
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	10,126	1181,69	11966
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	33420
103. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	3601,61	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1375,46	272,48
103. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	9,73	3712,57	36123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	9,73	1180,93	11490,45

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,931	156,46	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	2481,03	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1025,46	203,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	37474
103. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00266	381819,66	1016
103. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,035	620,16	22
103. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000364	222237,6	81
103.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	11,55	507,96	5867
103.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0714	4010,64	286
103.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00028	573567,42	161
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	7432
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	14304
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2904
		Накладные расходы	%	-		2458,26	17208
		Сметная прибыль	%	8		955,06	6685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	90254
104	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		7	22591,48	158140
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	5693
		Накладные расходы	%	-		813,29	5693
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	13107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	176940
105	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		8	207,01	1656
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,8	1025,46	820

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,2536	947	240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1061
105. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0168	3601,61	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0168	1375,46	23,11
105. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,22	2389,24	526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,22	908,29	199,82
105. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,22	11,33	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0168	2481,03	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0168	1025,46	17,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	630
105. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,008	328,13	3
105. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,00005	281414,94	14
105. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000009	229932,48	2
105.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00196	1669,74	3
105.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,008	2673,42	21
105.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000021	3825817,12	80
105.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,144	233,58	34
105.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,001664	361,08	0,6
105.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0576	839,51	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	205
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	454
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	76
		Накладные расходы	%	-		66,23	530
		Сметная прибыль	%	8		21,86	175

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	2361
106	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км	0,00824		11575,32	95
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	3
		Накладные расходы	%	-		416,71	3
		Сметная прибыль	%	8		959,36	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	107
107	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,09	27462,93	2472
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	1,449	978,75	1418
107. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,3996	1025,46	410
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	1828
107. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,1062	2813,93	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,1062	1025,46	108,90
107. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,2133	2292,31	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,2133	1025,46	218,73
107. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,0801	1979,85	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,0801	1025,46	82,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	946
107. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,009	1336,5	12
107. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,0018	84,66	0,15
107. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000002	54217,08	0,1
107. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,189	402,9	76
107.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000036	518142,66	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	107

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	1128
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	130
		Накладные расходы	%	-		13971,65	1257
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	4027
108	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,0927	274038,37	25403
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	915
		Накладные расходы	%	-		9865,38	915
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	2105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	28423
109	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		13	2169,44	28203
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1015
		Накладные расходы	%	-		78,1	1015
		Сметная прибыль	%	8		179,8	2337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	31555
110	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		6	1679,6	10078
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	363
		Накладные расходы	%	-		60,47	363
		Сметная прибыль	%	8		139,21	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	11276
111	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		6	545,63	3274

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	118
		Накладные расходы	%	-		19,64	118
		Сметная прибыль	%	8		45,22	271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	3663
112	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		12	168,5	2022
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	73
		Накладные расходы	%	-		6,07	73
		Сметная прибыль	%	8		13,97	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	2262
113	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
114	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		2	9221,7	18443
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	664
		Накладные расходы	%	-		331,98	664
		Сметная прибыль	%	8		764,29	1529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	20636
115	24-040207-5021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98 0,15 КГ	шт.		4	7365,1	29460
		НР второго уровня	%	3,6		265,14	1061

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		265,14	1061
		Сметная прибыль	%	8		610,42	2442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8240,66	32963
116	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		4	2621,99	10488
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	378
		Накладные расходы	%	-		94,39	378
		Сметная прибыль	%	8		217,31	869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	11735
117	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,002	447611,81	895
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	32
		Накладные расходы	%	-		16114,03	32
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1002
118	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
118. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
118. 4	21-130201-	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92

1	2	3	4	5	6	7	8
	0901						
118. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
118. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
118. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
118. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
118. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
118.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
118.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
119	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	10827419
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1095997
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	461663
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	161067
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	6799672
- перевозка грузов	Тенге	213599
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	2256489
Накладные расходы I уровня	Тенге	715799
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	11543218
Накладные расходы II уровня	Тенге	415556
ИТОГО:	Тенге	11958774
Сметная прибыль	Тенге	932214
ИТОГО по смете:	Тенге	12890989

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101580'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3- 1-10'Двор 58 по адресу Ул.Сейфуллина, 422'018.2-58 -ГП, 018.2-58-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 201 7 года*
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 X1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913 2)(РС125425)(РС250405)(РС117709)(РС125436)(РС10272 2РС102634)(РС129712)(РС135873РС135824)(РС117785)(Р С117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС249393)*
7 Е11-270302-0104'482.0,07''Покрытия и основания асфальт обетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'160''Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка'м*
9 Е11-270302-0201'32''Поребрик на бетонном основании. Ра зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(12. 60+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж урн металлических'т к онструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н 53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).4.0,001=Ф5''Разборка уста новки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4.4=Ф6''Разборка фундамент ов столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1.4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'6''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'6''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'482.0,07.1,8+(160.1.0,3.0,15+32.1.0,2 .0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погру зка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'482=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'160=Ф1''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'32=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'73.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'73=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'71=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'145.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'145=Ф1''Площади. Планировка механизиро ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия

```
        *
 49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
        окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
         10 см. Устройство'м2 покрытия*
 50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
        РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
        зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
        Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
 52 Е11-270201-1002(РС247618)'54=Ф1*
 53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 54 П2Устройство покрытия спортивной площадки - баскетболь
        ное поле тип 4*
 55 Е11-010104-0102'174,8.0,15=Ф1''Устройство корыта бульд
        озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще
        нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
 56 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
        зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
        м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
 57 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
        в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
        . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
 58 Е11-010203-0102'174,8=Ф1''Площади. Планировка механизи
        рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован
        ной площади*
 59 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
        ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
        , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
 60 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
        )(РС1.10#)(РС3.10#)(А5.10#)(Н41.10#)#К=10'Ф1''Осно
        вания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добав
        лять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норма
        м 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (
        исключить до 5 см)'м2 основания*
 61 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
         материалов'т*
 62 Е11-270602-0307(РС245634РС102749)'Ф1*
 63 Е11-270602-0407(ВП)(РС245634РС102749)(РС1.2#)(РС3.2#)(
        А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
 64 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
 65 Е11-270602-0402(ВП)(РС245634РС102736)(РС1.2#)(РС3.2#)(
        А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
 66 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
        РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
        зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 67 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'5200:1,12:
        Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм'м2*
 68 Е11-270201-1002(РС247618)'56=Ф1*
 69 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 70 П2Ограждение баскетбольного поля*
 71 Е11-010205-0402'1,2.0,5.0,5.22=Ф1*
 72 Е11-070111-0211'22''Установка столбов'шт*
 73 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'22.0,08''Бетонирован
        ие столбов*
 74 СТЦена "Гардис"(=1)'22'19845:1,12:Ф10'Столб ограждения
         Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL'к-кт*
 75 Е11-100113-0105(Н53=0)'55,6.4''Установка оград металли
        ческих'м2*
 76 СТЦена "Гардис"(=1)'22'15017:1,12:Ф10'Панель ограждени
        я П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
 77 СТЦена "Гардис"(=1)'22'14321:1,12:Ф10'Панель ограждени
        я П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
 78 СТЦена "Гардис"(=1)'16'6151:1,12:Ф10'Набор комплектов
        крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
 79 СТЦена "Гардис"(=1)'2'3240:1,12:Ф10'Набор комплектов к
        репежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер'к-кт*
 80 СТЦена "Гардис"(=1)'8'2051:1,12:Ф10'Набор комплектов к
        репежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
 81 Е11-070111-0209(РС134846)'1''Устройство калиток'шт*
 82 СТЦена "Гардис"(=1)'1'72083:1,12:Ф10'Калитка распашная
         КР 210.100 М3D Пр.Б'к-кт*
 83 СТЦена "Гардис"(=1)'1'450000:1,12:Ф10'Доставка огражде
        ния'к-кт*
 84 П2Малые Архитектурные Формы*
 85 УТ84-020113-0102(=1)'2'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
        ановка детского игрового комплекса'шт*
 86 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'420000:1,12:Ф10'Детско
        й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
 87 УТ84-020203-0104(=1)'2'90507#2833#2784#556#3863'Устано
        вка рукохода'шт*
 88 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'175000:1,12:Ф10'Рукохо
        д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
 89 УТ84-020104-0202(=1)'2'119955#3349#3208#642#5362'Устан
        овка качель'шт*
 90 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'144000:1,12:Ф10'Качели
         на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
        шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 91 УТ84-020202-0104(=1)'2'67449#3491#3558#709#2193'Устано
        вка турника'шт*
 92 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'117000:1,12:Ф10'Турник
         взрослый 2,7 м'шт*
 93 УТ84-020104-0109(=1)'2'54018#1228#1075#216#3099'Устано
        вка качалки-балансира'шт*
 94 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'83000:1,12:Ф10'Качалка
        -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 95 УТ84-020101-0105(=1)'2'116536#2841#2147#463#4879'Устан
        овка карусели'шт*
 96 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'225000:1,12:Ф10'Карусе
        ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 97 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
        Монтаж'шт*
 98 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
 99 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
        ж'шт*
100 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
101 УТ84-020209-0102(=1)'2'98755#3031#2358#505#4973'Щит ба
        скетбольный. Монтаж'шт*
102 СТУТ84-020209-0102(=14)(Н30=0)'2'88393'Щит баскетбольн
        ый'шт*
103 П2Установка для сушки белья*
104 Н43=4*
105 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
106 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
107 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
```

```
        олбов из труб'шт*
108 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
        е столбов*
109 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
        сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
        м ГОСТ 10705-80'м*
110 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
        ановки для сушки белья'т конструкций*
111 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
        2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
         огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
        2*
112 Н43=1*
113 П2Электроснабжение*
114 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.4=Ф1*
115 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
116 Е11-330301-0401(=7)'4''Установка опор'опора*
117 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,2''Бетонирование о
        пор*
118 С121-060801-0302'(66+20).0,001.4''Опора освещения мета
        ллическая 6 метров с кронштейном'т*
119 Ц13-080305-0605'7''Светильник. Установка отдельно на к
        ронштейне, установленном на опоре'шт.*
120 С123-070106-0321'7''Светильник уличный светодиодный мо
        дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
        СТ 55705-2013'шт.*
121 Ц13-080201-0801'8''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
        установленным конструкциям и лоткам, с креплением
        на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
        *
122 С123-060901-0102'8.1,03.0,001''Провода силовые для эле
        ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
        иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
        *
123 Е11-330204-0101'90.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
         с помощью механизмов'км линии*
124 С123-061201-0916'90.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
        лированный для воздушных линий электропередачи СИП
        -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
125 С124-040207-5013'13''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
        Т Р 51177-98'шт.*
126 С124-040207-4920'6''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
127 С124-040207-4402'6''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
        Т Р 51177-98'м*
128 С124-040207-2606'12''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
129 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
        -98'шт.*
130 С124-040202-0812'2''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
         51177-98'шт.*
131 С124-040207-5021'4''Мультизажимы прокалывающие SL29.8
        ГОСТ Р 51177-98'шт.*
132 С124-040207-1817'4''Наконечники кабельные болтовые со
        срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
133 С123-061002-0108'2.0,001''Провода неизолированные медн
        ые гибкие для электрических установок и антенн МГ
        сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
134 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
135 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
136 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-10

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1144,5623239	957,57	-	-	1095997
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	123,5949158	1303,18	-	-	(161067)
	ВСЕГО			Тенге				-	1095997
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,1062	2813,93	-	1025,46	299
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,527311	6439,18	-	108,9 1375,46	16274
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,0314613	3607,6	-	3476,22 1025,46	3721
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,078	148,42	-	1057,72 20,51	12
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,2117	18277,26	-	1,6 2556,39	3869
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,92828	2952,34	-	541,19 1180,93	2741
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,105102	3823,36	-	1096,23 1375,46	8049
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,015264	271,25	-	2895,48 -	4
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	1,11512	34,8	-	- -	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20155	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0858	20,97	-	-	2
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	18,942928	10,07	-	-	191
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	7,326848	3227,86	-	1180,93	23650
						-	-	8652,49	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	17,374166	4088,26	-	1375,46	71030
						-	-	23897,47	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,1479	5711,71	-	1375,46	845
						-	-	203,43	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,23546	7639,76	-	1375,46	9439
						-	-	1699,33	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	15,7035	2077,02	-	1025,46	32616
						-	-	16103,31	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,18084	3742,44	-	1025,46	4419
						-	-	1210,9	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,172648	4660,15	-	1180,93	805
						-	-	203,89	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	29,146208	3416,59	-	1375,46	99581
						-	-	40089,44	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,273436	3601,61	-	1375,46	11790
						-	-	4502,48	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,6	3085,03	-	1180,93	20361
						-	-	7794,14	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,39192	4198,37	-	1180,93	10042
						-	-	2824,69	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,22	2389,24	-	908,29	526
						-	-	199,82	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,22	11,33	-	-	2
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0032873	35,25	-	-	0,12
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,2117	3721,35 - -	- - -	1180,93 250 -	788
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,532869	3540,63 - -	- - -	1025,46 1571,9 -	5427
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,32866	22,48 - -	- - -	- - -	7
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	29,3946	16,8 - -	- - -	- - -	494
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2001	446,94 - -	- - -	- - -	89
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,1891886	4601,89 - -	- - -	2361,86 2808,7 -	5473
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,713676	94,23 - -	- - -	- - -	161
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,17589	2804,53 - -	- - -	1180,93 207,71 -	493
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,882176	253,55 - -	- - -	- - -	477
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,9734	1374,94 - -	- - -	908,29 1792,42 1025,46	2713
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,56848	1209,27 - -	- - -	1608,41 908,29 50,28	1897
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	1180,93 264,41 -	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,223896	2843,12 - -	- - -	- - -	637
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,7878	33,93 - -	- - -	- - -	27
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,035616	53,29 - -	- - -	1025,46 218,73 1180,93	2
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,2133	2292,31 - -	- - -	11490,45 - -	489
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	9,73	3712,57 - -	- - -	- - -	36123
46	1948С	МС234-0302 01-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	3,5584	14,51 - -	- - -	- - -	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,53288	5803,86 -	- -	1375,46 3483,88	14700
48	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,348312	156,46 -	- -	- -	3340
49	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,2117	2873,76 -	- -	1180,93 250	608
50	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,864632	3643,9 -	- -	1375,46 2564,73	6795
51	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,04	4470,08 -	- -	1375,46 55,02	179
52	2288С	МС231-0102 03-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,946	2792,28 -	- -	1180,93 1117,16	2641
53	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20155	1373,05 -	- -	1025,46 206,68	277
54	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,2316213	1979,85 -	- -	1025,46 7415,74	14318
55	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,60702	2481,03 -	- -	1025,46 622,47	1506
56	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2136748	45,69 -	- -	- -	10
57	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,866664	17,05 -	- -	- -	49
58	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 -	- -	- -	3
	ВСЕГО			Тенге				152537,43	420169
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
59	100037С	МС121-0102 01-0102	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,66	1965,73 -	1182,04 -	- -	1297
60	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,04	1864,39 -	1082,68 -	- -	3803
61	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0024216	2261,16 -	1471,67 -	- -	5
62	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	37,0518	3106,76 -	2300,69 -	- -	115111
63	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК	м3	10,15	1554,06	698	-	15774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1284-2004			-	-	-	
64	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,906	1953,58	1063,68	-	17399
						-	-	-	
65	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	23,0556	12111,24	8333,69	-	279232
						-	-	-	
66	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	25,0262	13303,6	9502,68	-	332939
						-	-	-	
67	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2718	12547,06	9055,97	-	3410
						-	-	-	
68	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	112,58872	11616,57	10856,55	-	1307895
						-	-	-	
69	102749С	МС121-0205 01-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	12,62056	10601,74	9861,61	-	133800
						-	-	-	
70	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0142577	205870,68	201834	-	2935
						-	-	-	
71	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,008	328,13	321	-	3
						-	-	-	
72	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,595088	66,3	65	-	106
						-	-	-	
73	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0031715	2742,33	2688	-	9
						-	-	-	
74	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000496	281414,94	275897	-	14
						-	-	-	
75	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000848	327546,88	324470	-	278
						-	-	-	
76	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001747	49496,48	47951,05	-	9
						-	-	-	
77	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,056	45911,25	44436,12	-	2571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
78	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15744	24491,12 -	23436 -	- -	3856
79	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6341	14428,82 -	13571 -	- -	9149
80	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028832	26086,4 -	25000 -	- -	752
81	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,04408	30579,5 -	29405 -	- -	1348
82	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,9188	215,22 -	211 -	- -	413
83	144476С	МС121-1301 01-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2244	18553,52 -	17254,47 -	- -	4163
84	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011448	37690,87 -	36139 -	- -	43
85	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2398646	120604,18 -	117326,79 -	- -	28929
86	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	3,583355	101819,78 -	98910,71 -	- -	364856
87	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0035784	381819,66 -	374333 -	- -	1366
88	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,740816	319,11 -	312,05 -	- -	1513
89	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000088	229932,48 -	225424 -	- -	2
90	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,695976	228,81 -	208,04 -	- -	159
91	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,181232	89,76 -	88 -	- -	16
92	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,009	1336,5 -	1309,38 -	- -	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19	727,68	-	4
						-	-	-	
94	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0018	84,66	83	-	0,15
						-	-	-	
95	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,64872	6598,38	6469	-	4281
						-	-	-	
96	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000017	1774323,66	1739533	-	30
						-	-	-	
97	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66	283	-	0,58
						-	-	-	
98	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
						-	-	-	
99	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,55	15,3	15	-	422
						-	-	-	
100	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,055	620,16	608	-	34
						-	-	-	
101	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00196	1669,74	1637	-	3
						-	-	-	
102	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03335	375376,32	368016	-	12519
						-	-	-	
103	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0725	141424,02	138651	-	10253
						-	-	-	
104	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000678	200244,36	196318	-	14
						-	-	-	
105	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000364	222237,6	217880	-	81
						-	-	-	
106	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0072645	208172,82	204091	-	1512
						-	-	-	
107	147348С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	197175,18	193309	-	39
						-	-	-	
108	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	11,55	507,96	498	-	5867
						-	-	-	
109	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,028	2673,42	2621	-	75
						-	-	-	
110	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка	т	0,0000208	3825817,12	3750000	-	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПОС30 ГОСТ 21930-76			-	-	-	
111	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000526	350663,53	342474,49	-	18
						-	-	-	
112	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000018	54217,08	53154	-	0,1
						-	-	-	
113	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004602	253708,49	247420,54	-	117
						-	-	-	
114	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001018	459542,67	449218,75	-	47
						-	-	-	
115	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0029586	481086,21	469953,57	-	1423
						-	-	-	
116	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,88	855,16	835,63	-	70876
						-	-	-	
117	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00824	11575,32	11328	-	95
						-	-	-	
118	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0927	274038,37	268303,57	-	25403
						-	-	-	
119	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,144	233,58	229	-	34
						-	-	-	
120	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0714	4010,64	3932	-	286
						-	-	-	
121	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,001664	361,08	354	-	0,6
						-	-	-	
122	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,189	402,9	395	-	76
						-	-	-	
123	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000036	518142,66	507983	-	19
						-	-	-	
124	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	13,1979984	28	28	-	370
						-	-	-	
125	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86	326	-	23
						-	-	-	
126	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00028	573567,42	562321	-	161
						-	-	-	
127	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0576	839,51	821,74	-	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52	176	-	2
						-	-	-	
129	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2621,99	2570,54	-	10488
						-	-	-	
130	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37	816,96	-	3333
						-	-	-	
131	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1679,6	1646	-	10078
						-	-	-	
132	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2169,44	2126,79	-	28203
						-	-	-	
133	268173С	МС124-0402 07-5021	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7365,1	7220,54	-	29460
						-	-	-	
134	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49	73966,07	-	75449
						-	-	-	
135	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,71784	887,95	848,21	-	2413
						-	-	-	
136	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	7	22591,48	22142,86	-	158140
						-	-	-	
137	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	168,5	165,18	-	2022
						-	-	-	
138	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	545,63	534,82	-	3274
						-	-	-	
139	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000329	369761,61	361819,2	-	122
						-	-	-	
140	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26796	240500,97	234970,93	-	64445
						-	-	-	
141		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	7,2	42894,1	40391,81	-	308838
						-	-	-	
142		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	3,408	42894,1	40391,81	-	146183
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2017 года							
143		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,344	363819,91 --	360473 -	- -	125154
144		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,002	447611,81 --	438646 -	- -	895
145		С124-040202-0812 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9221,7 --	9040,18 -	- -	18443
	ВСЕГО			Тенге				-	3754321
			ОБОРУДОВАНИЕ						
146		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	2	353794,18 -	353794,18 -	- -	707588
147		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	2	98556,95 -	98556,95 -	- -	197114
148		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	189532,6 -	189532,6 -	- -	379065
149		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	69916,47 -	69916,47 -	- -	139833
150		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	121300,86 -	121300,86 -	- -	242602
151		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	2	147414,24 -	147414,24 -	- -	294828
152		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
153		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
154		СУТ84-02020-9-0102	Щит баскетбольный	шт	2	88393 -	88393 -	- -	176786
	ВСЕГО			Тенге				-	2256489
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	152,5608	1067,66 -	- -	1067,66 162883,06	162883
156		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	82,9704	532,25 -	- -	532,25 44161	44161
157		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	82,9704	79 -	- -	79 6554,66	6555
	ВСЕГО			Тенге				213598,72	213599
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
158		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2	174,8	4380,31 -	- -	- -	765678
159		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	145	5054,2 -	- -	- -	732859
160		СЦена "Гардис"	Доставка ограждения	к-кт	1	379065,19 -	- -	- -	379065
161		СЦена "Гардис"	Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	22	12063,54 -	- -	- -	265398
162		СЦена "Гардис"	Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	16	5181,4 -	- -	- -	82902
163		СЦена "Гардис"	Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	8	1727,69 -	- -	- -	13822
164		СЦена "Гардис"	Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт	1	60720,35 -	- -	- -	60720
165		СЦена "Гардис"	Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт	2	2729,27 -	- -	- -	5459
166		СЦена "Гардис"	Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт	22	16716,77 -	- -	- -	367769
167		СЦена "Гардис"	Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	22	12649,83 -	- -	- -	278296
	ВСЕГО			Тенге				-	2951968

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-11

на Двор 59 по адресу Ул.Наурызбай батыра, 21/1, 21/2

Основание: 018.2-59-ГП, 018.2-59-ЭН.С

Сметная стоимость	14606,87	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,576	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1486,718	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		96,18	2251,3	216530
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	149,079	885,32	131983
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	37,376	1037,71	38785
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	170768
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,308	6439,18	8423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,308	1375,46	1799,10
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	36,068	2077,02	74913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	36,068	1025,46	36986,29
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	72,135	16,8	1212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	84548
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	102973
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	11502
		Накладные расходы	%	-		1190,22	114475

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	26480
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	357486
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		577	654,96	377910
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	442,559	853,92	377910
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	377910
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	227880
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	21808
		Накладные расходы	%	-		432,74	249688
		Сметная прибыль	%	8		87,02	50208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	677806
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		81	654,96	53051
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	62,127	853,92	53051
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	53051
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	31990
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	3061
		Накладные расходы	%	-		432,74	35052
		Сметная прибыль	%	8		87,02	7048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	95151
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических конструкций	т		0,78	24196,13	18873
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	8,003	489,38	3916
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	5,477	1053,21	5769
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	9685
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,078	148,42	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00156	1025,50	1,60
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0858	20,97	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	1,006	2077,02	2090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	1,006	1025,46	1031,61

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0234	4660,15	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0234	1180,93	27,63
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0936	3416,59	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0936	1375,46	128,74
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	2,231	4198,37	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	2,231	1180,93	2634,65
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,1326	22,48	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,973	1374,94	2713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,973	908,29	1792,06
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,7878	33,93	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,1482	1979,85	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,1482	1025,46	151,97
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,31	17,05	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	14957
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	5898
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	892
		Накладные расходы	%	-		8705,01	6790
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	2053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	27716
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,1892	50228,68	9503
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	10,784	500,86	5401
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,211	1238,74	1500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	6901
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,03784	10,07	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,73788	3601,61	2658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,73788	1375,46	1014,92
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,0473	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,45408	253,55	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,3784	1209,27	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,3784	1025,46	388,03
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,03	156,46	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0946	2481,03	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0946	1025,46	97,01
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,2838	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4102
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	4203
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	493
		Накладные расходы	%	-		24822,42	4696
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	1136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	15336
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,36	13797,07	4967
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	2,977	943,52	2809
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	3857
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	1,022	2077,02	2124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048,02
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	2,045	16,8	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	2158
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	1960

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	249
		Накладные расходы	%	-		6135,98	2209
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	7750
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,8	789,06	631
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,7776	811,79	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	631
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	373
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	36
		Накладные расходы	%	-		511,53	409
		Сметная прибыль	%	8		104,05	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	1124
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		11	1903,62	20940
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	24,97	838,6	20940
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	20940
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	12375
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	1199
		Накладные расходы	%	-		1234,07	13575
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	37276
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		11	1443,88	15883
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	14,41	919,78	13254
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,77	1025,46	790
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	14044
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,77	1979,85	1524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,77	1025,46	789,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1524
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,088	12547,06	1104
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	1104

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	8721
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	886
		Накладные расходы	%	-		873,35	9607
		Сметная прибыль	%	8		185,38	2039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	27529
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		243,1457	79	19209
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	692
		Накладные расходы	%	-		2,84	692
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1592
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	21492
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		243,1457	532,25	129414
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	4659
		Накладные расходы	%	-		19,16	4659
		Сметная прибыль	%	8		44,11	10726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	144799
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,4122	125556,85	51755
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,239076	1180,93	282
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	282
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,119538	4601,89	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,239076	1180,93	282,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	550
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,424566	120604,18	51204
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	51204

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	170
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1869
		Накладные расходы	%	-		4947,93	2040
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	4304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	58098
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1374	1296,13	1780885
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	46,166	1025,46	47342
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	23,124	1326,41	30672
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	78014
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,768	3227,86	15390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,768	1180,93	5630,67
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	13,877	4088,26	56734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	13,877	1375,46	19087,26
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,04122	3416,59	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,04122	1375,46	56,70
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,53586	3540,63	1897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,53586	1025,46	549,50
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,924	94,23	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,847	5803,86	22329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,847	1375,46	5291,39
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,05496	1979,85	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,05496	1025,46	56,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	96781

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	140,148	11616,57	1628039
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,008519	205870,68	1754
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,2061	24491,12	5048
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,015938	120604,18	1922
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1636763
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	47043
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	65805
		Накладные расходы	%	-		82,13	112848
		Сметная прибыль	%	8		110,26	151499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	2045232
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1374	893,89	1228202
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,12366	6152,76	761
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	761
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,401	94,23	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	132
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	105,523	11616,57	1225818
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,012366	120604,18	1491
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	1227309
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	459
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	44232
		Накладные расходы	%	-		32,53	44691
		Сметная прибыль	%	8		74,11	101831
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1374724
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		577	1470,43	848440

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	402,746	900,63	362725
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,751	1353,92	5078
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	367803
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,52	3416,59	12025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,52	1375,46	4841,62
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2308	1979,85	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2308	1025,46	236,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	12482
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	34,043	13303,6	452894
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,3462	12547,06	4344
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,9809	14428,82	14153
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	5,77	319,11	1841
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	473233
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	221785
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	38528
		Накладные расходы	%	-		451,15	260313
		Сметная прибыль	%	8		153,73	88700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	1197454
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		25,965	42894,1	1113745
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	40095
		Накладные расходы	%	-		1544,19	40095
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	92307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	1246147
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		81	1470,43	119105
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	56,538	900,63	50920

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,5265	1353,92	713
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	51633
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,4941	3416,59	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,4941	1375,46	679,61
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0324	1979,85	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0324	1025,46	33,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1752
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,779	13303,6	63578
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0486	12547,06	610
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1377	14428,82	1987
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,81	319,11	258
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	66433
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	31134
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	5409
		Накладные расходы	%	-		451,15	36543
		Сметная прибыль	%	8		153,73	12452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	168100
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,296	42894,1	55591
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	2001
		Накладные расходы	%	-		1544,19	2001
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	4607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	62199
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		2,75	33,95	93
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,031625	1180,93	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	37
20. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,031625	2952,34	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,031625	1180,93	37,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	93
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	22
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	4
		Накладные расходы	%	-		9,54	26
		Сметная прибыль	%	8		3,48	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	129
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		2,75	121,8	335
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,02915	765,84	22
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,0847	1375,46	117
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	139
21. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,021175	3823,36	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,021175	1375,46	29,13
21. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,063525	3643,9	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,063525	1375,46	87,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	312
21. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000082	2261,16	0,19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	82
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	15
		Накладные расходы	%	-		35,29	97
		Сметная прибыль	%	8		12,57	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	467
22	41-020101-1030 РСНБ	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		5,1975	1067,66	5549

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	200
		Накладные расходы	%	-		38,44	200
		Сметная прибыль	%	8		88,49	460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	6209
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1,1	3352,94	3688
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,1584	853,92	135
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,1573	1236,68	195
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	330
23. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,01705	6439,18	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,01705	1375,46	23,45
23. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,05236	3607,6	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,05236	1025,46	53,69
23. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,07788	7639,76	595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,07788	1375,46	107,12
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,01001	3540,63	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,01001	1025,46	10,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	929
23. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1,342	1953,58	2622
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,077	28	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	2624
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	199
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	140
		Накладные расходы	%	-		308	339

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	4349
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		11	831,74	9149
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,363	870	316
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,48796	1274,56	622
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	938
24. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00396	6439,18	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00396	1375,46	5,45
24. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,04378	3607,6	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,04378	1025,46	44,89
24. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,02585	3823,36	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,02585	1375,46	35,56
24. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,1166	3227,86	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,1166	1180,93	137,70
24. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,2629	4088,26	1075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,2629	1375,46	361,61
24. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0286	3540,63	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0286	1025,46	29,33
24. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00627	2843,12	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00627	1180,93	7,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	1853
24.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	2,244	3106,76	6972
24.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,33	28	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	6981
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	565
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	350
		Накладные расходы	%	-		83,2	915
		Сметная прибыль	%	8		73,2	805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	10869
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		11	-337,87	-3717
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,19327	-1193,07	-231
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-231
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,06391	-3607,6	-231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,06391	-1025,46	-65,54
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,06622	-3227,86	-214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,06622	-1180,93	-78,20
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,06314	-4088,26	-258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,06314	-1375,46	-86,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-702
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	0,9702	-3106,76	-3014
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-3014
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-139
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-139
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-278
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-4314
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0033	125556,85	414

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,001914	1180,93	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	2
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000957	4601,89	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001914	1180,93	2,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	4
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,003399	120604,18	410
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	410
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	1
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	15
		Накладные расходы	%	-		4947,93	16
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	465
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		11	1296,13	14257
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,3696	1025,46	379
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,18513	1326,41	246
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	625
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,03817	3227,86	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,03817	1180,93	45,08
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,1111	4088,26	454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1111	1375,46	152,81
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00033	3416,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00033	1375,46	0,45
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00429	3540,63	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00429	1025,46	4,40
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0154	94,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0308	5803,86	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0308	1375,46	42,36
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00044	1979,85	0,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00044	1025,46	0,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	775
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	1,122	11616,57	13034
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000068	205870,68	14
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00165	24491,12	40
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,000128	120604,18	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	13104
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	377
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	527
		Накладные расходы	%	-		82,13	903
		Сметная прибыль	%	8		110,26	1213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	16374
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		11	893,89	9833
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00099	6152,76	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	6
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,01122	94,23	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	1
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	0,8448	11616,57	9814

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000099	120604,18	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	9826
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	4
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	354
		Накладные расходы	%	-		32,53	358
		Сметная прибыль	%	8		74,11	815
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	11006
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		14	1470,43	20586
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	9,772	900,63	8801
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,091	1353,92	123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	8924
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0854	3416,59	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0854	1375,46	117,46
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0056	1979,85	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0056	1025,46	5,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	303
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,826	13303,6	10989
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0084	12547,06	105
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0238	14428,82	343
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,14	319,11	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	11482
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	5381
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	935
		Накладные расходы	%	-		451,15	6316
		Сметная прибыль	%	8		153,73	2152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	29054
30	21-040508-	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,224	42894,1	9608

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	346
		Накладные расходы	%	-		1544,19	346
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	796
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	10751
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия детской площадки тип 3 -Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	кВтм3		72	33,95	2445
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,828	1180,93	978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	978
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,828	2952,34	2445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,828	1180,93	977,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	2445
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	578
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	109
		Накладные расходы	%	-		9,54	687
		Сметная прибыль	%	8		3,48	250
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	3382
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		72	121,8	8770
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,7632	765,84	584
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	2,218	1375,46	3050
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	3635
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,5544	3823,36	2120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,5544	1375,46	762,56
32. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,663	3643,9	6061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,663	1375,46	2287,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	8180
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00216	2261,16	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	5
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	2148
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	393
		Накладные расходы	%	-		35,29	2541
		Сметная прибыль	%	8		12,57	905
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	12216
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		136,08	1067,66	145287
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	5230
		Накладные расходы	%	-		38,44	5230
		Сметная прибыль	%	8		88,49	12041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	162559
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		288	4,78	1376
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,28512	1375,46	392
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	392
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,10944	6439,18	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,10944	1375,46	150,53
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,17568	3823,36	672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,17568	1375,46	241,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	1376
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	232
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	58
		Накладные расходы	%	-		1,01	290
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	133

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1799
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		20,16	2523,63	50876
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	2,903	853,92	2479
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,883	1236,68	3565
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	6044
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,31248	6439,18	2012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,31248	1375,46	429,80
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,959616	3607,6	3462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,959616	1025,46	984,05
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,427	7639,76	10904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,427	1375,46	1962,78
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,183456	3540,63	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,183456	1025,46	188,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	17028
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	20,16	1554,06	31330
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	1,411	28	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	31369
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	3645
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1963
		Накладные расходы	%	-		278,14	5607
		Сметная прибыль	%	8		224,14	4519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	61002
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		288	831,74	239541
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	9,504	870	8268
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	12,776	1274,56	16283

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	24552
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,10368	6439,18	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,10368	1375,46	142,61
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,146	3607,6	4135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,146	1025,46	1175,18
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,6768	3823,36	2588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,6768	1375,46	930,91
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	3,053	3227,86	9854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	3,053	1180,93	3605,38
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	6,883	4088,26	28140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	6,883	1375,46	9467,29
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,7488	3540,63	2651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,7488	1025,46	767,86
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,16416	2843,12	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,16416	1180,93	193,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	48503
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	58,752	3106,76	182528
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	8,64	28	242
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	182770
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	14805
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	9156
		Накладные расходы	%	-		83,2	23961
		Сметная прибыль	%	8		73,2	21080
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	284583

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		288	-386,14	-111209
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	5,783	-1193,07	-6900
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-6900
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,912	-3607,6	-6899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	1,912	-1025,46	-1960,68
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,981	-3227,86	-6396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,981	-1180,93	-2339,42
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	1,889	-4088,26	-7724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	1,889	-1375,46	-2598,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-21019
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	29,03	-3106,76	-90190
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-90190
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-4160
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-4153
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-8314
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-9562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-129085
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		288	125,86	36248
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	7,978	846,26	6751
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	1,106	1348,12	1491
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	8242
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,72576	3823,36	2775

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,72576	1375,46	998,25
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,29376	5711,71	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,29376	1375,46	404,06
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0864	1979,85	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0864	1025,46	88,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	4624
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000037	205870,68	8
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,06624	375376,32	24865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	24873
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	4970
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	1484
		Накладные расходы	%	-		22,41	6454
		Сметная прибыль	%	8		11,86	3416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	46117
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		288	455,89	131296
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	3,283	967,26	3176
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,04608	1178,59	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	3230
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,02016	3416,59	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,02016	1375,46	27,73
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,02592	1979,85	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,02592	1025,46	26,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	120
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,532224	240500,97	128000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	128000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1948
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	4797
		Накладные расходы	%	-		23,42	6744
		Сметная прибыль	%	8		38,34	11043
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	149084
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		288	1975,03	568809
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	8,006	900,63	7211
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	2,186	1189,42	2600
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	9811
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,42048	18277,26	7685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,84096	1278,19	1074,91
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,40032	11,3	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0432	3416,59	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0432	1375,46	59,42
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,42048	3721,35	1565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,42048	1180,93	496,56
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,39744	446,94	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,42048	2873,76	1208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,42048	1180,93	496,56
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,40032	1373,05	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,40032	1025,46	410,51
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,06048	1979,85	120

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,06048	1025,46	62,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	11457
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	43,2	12111,24	523206
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,013248	205870,68	2727
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,087552	30579,5	2677
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркиМГ 70/130	т	0	0,000043	120604,18	5
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,003168	101819,78	323
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	54,72	15,3	837
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,144	141424,02	20365
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	550140
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	5916
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	20690
		Накладные расходы	%	-		92,38	26606
		Сметная прибыль	%	8		165,39	47633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	643048
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		288	1311,7	377770
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	16,042	885,32	14202
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	9,023	1221,29	11020
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	25222
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	1,382	6439,18	8902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,382	1375,46	1900,89
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	1,25	3607,6	4509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	1,25	1025,46	1281,83
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	2,67	3227,86	8618

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	2,67	1180,93	3153,08
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	1,489	4088,26	6087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	1,489	1375,46	2048,06
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,02016	3416,59	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,02016	1375,46	27,73
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	1,014	4601,89	4665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	2,028	1180,93	2394,93
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,1584	2804,53	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,1584	1180,93	187,06
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,02592	1979,85	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,02592	1025,46	26,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	33345
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001765	205870,68	363
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0432	24491,12	1058
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,728	215,22	372
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	3,226	101819,78	328430
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	330223
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	15209
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	14147
		Накладные расходы	%	-		101,93	29356
		Сметная прибыль	%	8		113,09	32570
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	439696
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		288	5054,2	1455610

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	52402
		Накладные расходы	%	-		181,95	52402
		Сметная прибыль	%	8		418,89	120641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	1628653
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		103	1470,43	151455
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	71,894	900,63	64750
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,6695	1353,92	906
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	65656
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,6283	3416,59	2147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,6283	1375,46	864,20
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0412	1979,85	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0412	1025,46	42,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	2228
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,077	13303,6	80846
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0618	12547,06	775
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1751	14428,82	2526
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,03	319,11	329
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	84477
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	39591
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	6878
		Накладные расходы	%	-		451,15	46468
		Сметная прибыль	%	8		153,73	15834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	213757
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,648	42894,1	70689

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	2545
		Накладные расходы	%	-		1544,19	2545
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	5859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	79093
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		2	27667	55334
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	1992
		Накладные расходы	%	-		996,01	1992
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	4586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	61912
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		2	353794,18	707588
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	25473
		Накладные расходы	%	-		12736,59	25473
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	58645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	791706
47	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		2	9480	18960
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	683
		Накладные расходы	%	-		341,28	683
		Сметная прибыль	%	8		785,7	1571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	21214
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		2	147414,24	294828
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	10614
		Накладные расходы	%	-		5306,91	10614
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	24435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	329878
49	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		2	11919	23838
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	858
		Накладные расходы	%	-		429,08	858
		Сметная прибыль	%	8		987,85	1976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	26672
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	121300,86	242602
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	8734
		Накладные расходы	%	-		4366,83	8734

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	20107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	271442
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		2	9242	18484
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	665
		Накладные расходы	%	-		332,71	665
		Сметная прибыль	%	8		765,98	1532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	20681
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		2	98556,95	197114
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	7096
		Накладные расходы	%	-		3548,05	7096
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	16337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	220547
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		2	5402	10804
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	389
		Накладные расходы	%	-		194,47	389
		Сметная прибыль	%	8		447,72	895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	12088
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	69916,47	139833
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	5034
		Накладные расходы	%	-		2516,99	5034
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	11589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	156456
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		2	9867	19734
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	710
		Накладные расходы	%	-		355,21	710
		Сметная прибыль	%	8		817,78	1636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	22080
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	189532,6	379065
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	13646
		Накладные расходы	%	-		6823,17	13646
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	424128

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,504	2326,63	1173
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,411	830,94	1173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1173
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	693
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	760
		Сметная прибыль	%	8		306,79	155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2087
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,252	718,43	181
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22302	811,79	181
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	181

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	107
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	117
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	322
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0848	19866,19	1685
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,498624	955,01	476
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,187408	1177,95	221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	697
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,007632	271,25	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,074624	4660,15	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,074624	1180,93	88,13
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01272	3416,59	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01272	1375,46	17,50
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,08056	4198,37	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,08056	1180,93	95,14
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,019504	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,019504	1025,46	20,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,189952	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	773
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002544	66,3	0,17
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,001586	2742,33	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000424	327546,88	139
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000087	49496,48	4
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000339	381819,66	130
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000848	319,11	0,27
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,16536	228,81	38
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,050032	89,76	4
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	15
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000034	200244,36	7
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000026	350663,53	9
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000051	459542,67	23
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000165	369761,61	61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	435
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	424
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	76
		Накладные расходы	%	-		5900,58	500
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	2360
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,64	19311,59	12359
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	2,822	908,29	2564
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,18592	1029,92	191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2755
64. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001728	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001728	1025,46	1,77
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,16832	34,8	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,17824	3742,44	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,17824	1025,46	182,78
64. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,002368	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,002368	1375,46	3,26
64. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,005376	53,29	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,003584	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,003584	1025,46	3,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	695
64. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6528	12111,24	7906
64.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,24	66,3	16
64.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,004352	26086,4	114
64.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000173	37690,87	7
64.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,15232	319,11	49
64.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,09792	6598,38	646
64.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002822	28	0,08
64.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,41024	887,95	364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	9101
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1336
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	493
		Накладные расходы	%	-		2858,18	1829
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	1135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	15324
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		41,44	855,16	35438

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	1276
		Накладные расходы	%	-		30,79	1276
		Сметная прибыль	%	8		70,88	2937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	39651
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,20292	120793,24	24511
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	19,277	1001,72	19311
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,299	1238,74	1609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	20919
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,040584	10,07	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,791388	3601,61	2850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,791388	1375,46	1088,52
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,05073	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,487008	253,55	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,40584	1209,27	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,40584	1025,46	416,17
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,322	156,46	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,10146	2481,03	252

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,10146	1025,46	104,04
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,30438	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4399
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,182628	228,81	42
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,040584	89,76	4
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,003632	208172,82	756
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	802
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	12740
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	1341
		Накладные расходы	%	-		69391,36	14081
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	3087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	41680
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		8,21826	177,83	1461
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,175049	1934,52	677
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003287	1025,46	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	681
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001644	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001644	1025,46	1,69
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001644	35,25	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001644	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001644	1025,46	1,69
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,106837	45,69	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	14
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00023	253708,49	58
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001479	481086,21	712
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	770
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	369
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	66
		Накладные расходы	%	-		52,91	435
		Сметная прибыль	%	8		18,46	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	2048
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,5	2326,63	1163
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,4	830,94	1163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1163
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	688
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	754
		Сметная прибыль	%	8		306,79	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2071
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,25	718,43	180
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22125	811,79	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	180
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	106
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	116
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	320
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		2	19819,89	39640
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	24	978,75	23490

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	4,68	1136,58	5319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	28809
70. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3,3	3085,03	10181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	3,3	1180,93	3897,07
70. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,02	4470,08	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1375,46	27,51
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	1,36	1979,85	2693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1025,46	1394,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	12963
70. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1,02	1864,39	1902
70. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,028	45911,25	1286
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	3187
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	17775
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	2067
		Накладные расходы	%	-		9921,11	19842
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	4759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	64241
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,6	20527,8	12317
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	2,646	908,29	2403
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,1743	1029,92	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2583
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	1025,46	1,66
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,1578	34,8	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,1671	3742,44	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,1671	1025,46	171,35
71. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00222	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00222	1375,46	3,05
71. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00504	53,29	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00336	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00336	1025,46	3,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	651
71. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	13303,6	8142
71.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,225	66,3	15
71.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00408	26086,4	106
71.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000162	37690,87	6
71.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1428	319,11	46
71.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0918	6598,38	606
71.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002646	28	0,07
71.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,3846	887,95	342
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	9262
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1253
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	488
		Накладные расходы	%	-		2901,97	1741
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	1125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	15182
72	21-060801-0302 РСНБ	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	т		0,172	363819,91	62577

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	2253
		Накладные расходы	%	-		13097,52	2253
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	5186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	70016
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		14	9480,05	132721
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	40,6	1056,86	42909
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	20,252	1181,69	23932
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	66841
73. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,3962	3601,61	1427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,3962	1375,46	544,96
73. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	19,46	3712,57	72247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	19,46	1180,93	22980,90
73. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,862	156,46	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,3962	2481,03	983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,3962	1025,46	406,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	74948
73. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00532	381819,66	2031
73. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,07	620,16	43
73. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000728	222237,6	162
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	23,1	507,96	11734
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,1428	4010,64	573
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00056	573567,42	321

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	14864
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	28608
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	5808
		Накладные расходы	%	-		2458,26	34416
		Сметная прибыль	%	8		955,06	13371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	180507
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		14	22591,48	316281
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	11386
		Накладные расходы	%	-		813,29	11386
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	26213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	353880
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		4	207,01	828
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,4	1025,46	410
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,1268	947	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	530
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	3601,61	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1375,46	11,55
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,11	2389,24	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,11	908,29	99,91
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,11	11,33	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	2481,03	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1025,46	8,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	315
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,004	328,13	1
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000025	281414,94	7
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000004	229932,48	1
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00098	1669,74	2
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,004	2673,42	11
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00001	3825817,12	40
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,072	233,58	17
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000832	361,08	0,3
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0288	839,51	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	103
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	227
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	38
		Накладные расходы	%	-		66,23	265
		Сметная прибыль	%	8		21,86	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	1180
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00412	11575,32	48
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	2
		Накладные расходы	%	-		416,71	2
		Сметная прибыль	%	8		959,36	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	53
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,032	27462,93	879
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,5152	978,75	504
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,14208	1025,46	146
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	650
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,03776	2813,93	106

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,03776	1025,46	38,72
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,07584	2292,31	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,07584	1025,46	77,77
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,02848	1979,85	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,02848	1025,46	29,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	336
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0032	1336,5	4
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,00064	84,66	0,05
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,03
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0672	402,9	27
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000013	518142,66	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	38
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	401
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	46
		Накладные расходы	%	-		13971,65	447
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	1432
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,03296	274038,37	9032
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	325
		Накладные расходы	%	-		9865,38	325
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	10106
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		14	2169,44	30372

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1093
		Накладные расходы	%	-		78,1	1093
		Сметная прибыль	%	8		179,8	2517
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
84	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		2	2621,99	5244
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	189
		Накладные расходы	%	-		94,39	189
		Сметная прибыль	%	8		217,31	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	5867
85	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,001	447611,81	448
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	16
		Накладные расходы	%	-		16114,03	16
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	501

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	12209667
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1328157
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	462958
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	158561
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	8039390
- перевозка грузов	Тенге	299459
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	2079703
Накладные расходы I уровня	Тенге	854027
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	13063693
Накладные расходы II уровня	Тенге	470293
ИТОГО:	Тенге	13533986
Сметная прибыль	Тенге	1072883
ИТОГО по смете:	Тенге	14606870

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101590'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3-1-11'Двор 59 по адресу Ул.Наурызбай батыра, 21/1, 21/2'018.2-59-ГП, 018.2-59-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 Х1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913 2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
7 Е11-270302-0104'1374.0,07''Покрытия и основания асфаль тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'577''Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка'м*
9 Е11-270302-0201'81''Поребрик на бетонном основании. Ра зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(12. 60+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличе ских'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н 53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).2.0,001=Ф5''Разборка уста новки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4.2=Ф6''Разборка фундамент ов столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1.2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'11''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'11''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'1374.0,07.1,8+(577.1.0,3.0,15+81.1.0, 2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погр узка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'1374=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'577=Ф1''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'81=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'11.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'11=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'14=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'288.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'288=Ф1''Площади. Планировка механизиро ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия *

```
 49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
        окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
         10 см. Устройство'м2 покрытия*
 50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
        РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
        зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
        Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
 52 Е11-270201-1002(РС247618)'103=Ф1*
 53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 54 П2Малые Архитектурные Формы*
 55 УТ84-020113-0102(=1)'2'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
        ановка детского игрового комплекса'шт*
 56 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'420000:1,12:Ф10'Детско
        й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
 57 УТ84-020203-0104(=1)'2'90507#2833#2784#556#3863'Устано
        вка рукохода'шт*
 58 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'175000:1,12:Ф10'Рукохо
        д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
 59 УТ84-020104-0202(=1)'2'119955#3349#3208#642#5362'Устан
        овка качель'шт*
 60 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'144000:1,12:Ф10'Качели
         на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
        шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 61 УТ84-020202-0104(=1)'2'67449#3491#3558#709#2193'Устано
        вка турника'шт*
 62 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'117000:1,12:Ф10'Турник
         взрослый 2,7 м'шт*
 63 УТ84-020104-0109(=1)'2'54018#1228#1075#216#3099'Устано
        вка качалки-балансира'шт*
 64 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'83000:1,12:Ф10'Качалка
        -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 65 УТ84-020101-0105(=1)'2'116536#2841#2147#463#4879'Устан
        овка карусели'шт*
 66 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'2'225000:1,12:Ф10'Карусе
        ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
        Монтаж'шт*
 68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
 69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
        ж'шт*
 70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
 71 П2Установка для сушки белья*
 72 Н43=2*
 73 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
 74 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 75 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
        олбов из труб'шт*
 76 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
        е столбов*
 77 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
        сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
        м ГОСТ 10705-80'м*
 78 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
        ановки для сушки белья'т конструкций*
 79 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
        2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
         огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
        2*
 80 Н43=1*
 81 П2Электроснабжение*
 82 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.2=Ф1*
 83 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 84 Е11-330301-0401(=7)'2''Установка опор'опора*
 85 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,6''Бетонирование о
        пор*
 86 С121-060801-0302'(66+20).0,001.2''Опора освещения мета
        ллическая 6 метров с кронштейном'т*
 87 Ц13-080305-0605'14''Светильник. Установка отдельно на
        кронштейне, установленном на опоре'шт.*
 88 С123-070106-0321'14''Светильник уличный светодиодный м
        одели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, Г
        ОСТ 55705-2013'шт.*
 89 Ц13-080201-0801'4''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
        установленным конструкциям и лоткам, с креплением
        на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
        *
 90 С123-060901-0102'4.1,03.0,001''Провода силовые для эле
        ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
        иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
        *
 91 Е11-330204-0101'32.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
         с помощью механизмов'км линии*
 92 С123-061201-0916'32.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
        лированный для воздушных линий электропередачи СИП
        -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
 93 С124-040207-5013'14''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
        Т Р 51177-98'шт.*
 94 С124-040207-4920'4''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
 95 С124-040207-4402'4''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
        Т Р 51177-98'м*
 96 С124-040207-2606'8''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
 97 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
        -98'шт.*
 98 С124-040207-1817'2''Наконечники кабельные болтовые со
        срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 99 С123-061002-0108'1.0,001''Провода неизолированные медн
        ые гибкие для электрических установок и антенн МГ
        сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
100 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-11

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1448,6837829	916,8	-	-	1328157
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	127,7648263	1241,04	-	-	(158561)
	ВСЕГО			Тенге				-	1328157
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,03776	2813,93	-	1025,46	106
						-	-	38,72	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3,237058	6439,18	-	1375,46	20844
						-	-	4452,44	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,4806777	3607,6	-	1025,46	5342
						-	-	1518,38	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,078	148,42	-	20,51	12
						-	-	1,6	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,42048	18277,26	-	2556,39	7685
						-	-	1074,91	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,859625	2952,34	-	1180,93	2538
						-	-	1015,16	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,179665	3823,36	-	1375,46	8334
						-	-	2998,04	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,007632	271,25	-	-	2
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,32612	34,8	-	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,40032	11,3	-	-	5
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0858	20,97	-	-	2
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,078424	10,07	-	-	0,79
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	8,59745	3227,86	-	1180,93	27751
						-	-	10152,99	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	20,67114	4088,26	-	1375,46	84509
						-	-	28432,33	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,29376	5711,71	-	1375,46	1678
						-	-	404,06	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,505208	7639,76	-	1375,46	11499
						-	-	2070,35	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	38,0961	2077,02	-	1025,46	79126
						-	-	39066,03	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,34534	3742,44	-	1025,46	1292
						-	-	354,13	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,098024	4660,15	-	1180,93	457
						-	-	115,76	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,963478	3416,59	-	1375,46	16958
						-	-	6827,07	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,933868	3601,61	-	1375,46	6965
						-	-	2659,96	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,3	3085,03	-	1180,93	10181
						-	-	3897,07	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,31136	4198,37	-	1180,93	9704
						-	-	2729,55	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,11	2389,24	-	908,29	263
						-	-	99,91	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,11	11,33	-	-	1
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016437	35,25	-	-	0,06
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,42048	3721,35 -	- -	1180,93 496,56	1565
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,511016	3540,63 -	- -	1025,46 1549,49	5350
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23063	22,48 -	- -	- -	5
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	74,1798	16,8 -	- -	- -	1246
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,39744	446,94 -	- -	- -	178
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,134255	4601,89 -	- -	2361,86 2678,95	5220
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	3,3517	94,23 -	- -	- -	316
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,1584	2804,53 -	- -	1180,93 187,06	444
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,941088	253,55 -	- -	- -	239
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,9734	1374,94 -	- -	908,29 1792,42	2713
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,78424	1209,27 -	- -	1025,46 804,21	948
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 -	- -	908,29 50,28	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,17043	2843,12 -	- -	1180,93 201,27	485
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,7878	33,93 -	- -	- -	27
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,010416	53,29 -	- -	- -	0,56
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,07584	2292,31 -	- -	1025,46 77,77	174
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	19,46	3712,57 -	- -	1180,93 22980,9	72247
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,878	5803,86 -	- -	1375,46 5334,03	22507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,214156	156,46	-	-	1598
						-	-	-	
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,42048	2873,76	-	1180,93	1208
						-	-	496,56	
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,726725	3643,9	-	1375,46	6292
						-	-	2375,04	
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	4470,08	-	1375,46	89
						-	-	27,51	
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,40032	1373,05	-	1025,46	550
						-	-	410,51	
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,9779317	1979,85	-	1025,46	5896
						-	-	3053,75	
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,60066	2481,03	-	1025,46	1490
						-	-	615,95	
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1068374	45,69	-	-	5
						-	-	-	
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,088532	17,05	-	-	36
						-	-	-	
ВСЕГО				Тенге				151040,7	426180
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
56	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,02	1864,39	1082,68	-	1902
						-	-	-	
57	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0022425	2261,16	1471,67	-	5
						-	-	-	
58	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,9954	3106,76	2300,69	-	96295
						-	-	-	
59	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	20,16	1554,06	698	-	31330
						-	-	-	
60	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,342	1953,58	1063,68	-	2622
						-	-	-	
61	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	43,8528	12111,24	8333,69	-	531112
						-	-	-	
62	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	46,337	13303,6	9502,68	-	616449
						-	-	-	
63	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,553	12547,06	9055,97	-	6939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28013-98			-	-	-	
64	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	247,638	11616,57	10856,55	-	2876704
						-	-	-	
65	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0236379	205870,68	201834	-	4866
						-	-	-	
66	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	328,13	321	-	1
						-	-	-	
67	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,467544	66,3	65	-	31
						-	-	-	
68	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0015858	2742,33	2688	-	4
						-	-	-	
69	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000248	281414,94	275897	-	7
						-	-	-	
70	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000424	327546,88	324470	-	139
						-	-	-	
71	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000873	49496,48	47951,05	-	4
						-	-	-	
72	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	45911,25	44436,12	-	1286
						-	-	-	
73	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,25095	24491,12	23436	-	6146
						-	-	-	
74	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3175	14428,82	13571	-	19010
						-	-	-	
75	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,008432	26086,4	25000	-	220
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
76	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,087552	30579,5 -	29405 -	- -	2677
77	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,728	215,22 -	211 -	- -	372
78	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0003348	37690,87 -	36139 -	- -	13
79	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4565392	120604,18 -	117326,79 -	- -	55061
80	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	3,228768	101819,78 -	98910,71 -	- -	328752
81	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056592	381819,66 -	374333 -	- -	2161
82	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	8,045968	319,11 -	312,05 -	- -	2568
83	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000044	229932,48 -	225424 -	- -	1
84	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,347988	228,81 -	208,04 -	- -	80
85	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,090616	89,76 -	88 -	- -	8
86	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0032	1336,5 -	1309,38 -	- -	4
87	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00064	84,66 -	83 -	- -	0,05
88	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,18972	6598,38 -	6469 -	- -	1252
89	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000085	1774323,66 -	1739533 -	- -	15
90	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	54,72	15,3 -	15 -	- -	837
91	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,07	620,16 -	608 -	- -	43
92	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00098	1669,74	1637	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
93	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,06624	375376,32	368016	-	24865
						-	-	-	
94	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,144	141424,02	138651	-	20365
						-	-	-	
95	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000339	200244,36	196318	-	7
						-	-	-	
96	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000728	222237,6	217880	-	162
						-	-	-	
97	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036323	208172,82	204091	-	756
						-	-	-	
98	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	23,1	507,96	498	-	11734
						-	-	-	
99	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,004	2673,42	2621	-	11
						-	-	-	
100	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000104	3825817,12	3750000	-	40
						-	-	-	
101	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000263	350663,53	342474,49	-	9
						-	-	-	
102	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000006	54217,08	53154	-	0,03
						-	-	-	
103	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002301	253708,49	247420,54	-	58
						-	-	-	
104	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000509	459542,67	449218,75	-	23
						-	-	-	
105	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0014793	481086,21	469953,57	-	712
						-	-	-	
106	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41,44	855,16	835,63	-	35438
						-	-	-	
107	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00412	11575,32	11328	-	48
						-	-	-	
108	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03296	274038,37	268303,57	-	9032
						-	-	-	
109	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,072	233,58	229	-	17
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1428	4010,64 -	3932 -	- -	573
111	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	361,08 -	354 -	- -	0,3
112	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0672	402,9 -	395 -	- -	27
113	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000128	518142,66 -	507983 -	- -	7
114	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	10,4636684	28 -	28 -	- -	293
115	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00056	573567,42 -	562321 -	- -	321
116	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	839,51 -	821,74 -	- -	24
117	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2621,99 -	2570,54 -	- -	5244
118	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37 -	816,96 -	- -	3333
119	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1679,6 -	1646 -	- -	6718
120	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2169,44 -	2126,79 -	- -	30372
121	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,79484	887,95 -	848,21 -	- -	706
122	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	14	22591,48 -	22142,86 -	- -	316281
123	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	168,5 -	165,18 -	- -	1348
124	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	545,63 -	534,82 -	- -	2183
125	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001645	369761,61 -	361819,2 -	- -	61
126	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,532224	240500,97 -	234970,93 -	- -	128000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	25,965	42894,1 --	40391,81 --	- -	1113745
128		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	3,168	42894,1 --	40391,81 --	- -	135889
129		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,172	363819,91 --	360473 --	- -	62577
130		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,001	447611,81 --	438646 --	- -	448
	ВСЕГО			Тенге				-	6500343
			ОБОРУДОВАНИЕ						
131		ТОО "SKiffCOMPANY LTd."	Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	2	353794,18 --	353794,18 --	- -	707588
132		ТОО "SKiffCOMPANY LTd."	Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	2	147414,24 --	147414,24 --	- -	294828
133		ТОО "SKiffCOMPANY LTd."	Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	121300,86 --	121300,86 --	- -	242602
134		ТОО "SKiffCOMPANY LTd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	69916,47 --	69916,47 --	- -	139833
135		ТОО "SKiffCOMPANY LTd."	Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	189532,6 --	189532,6 --	- -	379065
136		ТОО "SKiffCOMPANY LTd."	Турник взрослый 2,7 м	шт	2	98556,95 --	98556,95 --	- -	197114
137		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 --	19643 --	- -	78572
138		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 --	10025 --	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	2079703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
139		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	141,2775	1067,66	-	1067,66	150836
						-	-	150836,34	
140		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	243,1457	532,25	-	532,25	129414
						-	-	129414,3	
141		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	243,1457	79	-	79	19209
						-	-	19208,51	
	ВСЕГО			Тенге				299459,14	299459
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
142		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	288	5054,2	-	-	1455610
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1455610

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-12

на Двор 60 по адресу Ул.Наурызбай батыра, 21, 23

Основание: 018.2-60-ГП, 018.2-60-ЭН.С

Сметная стоимость	14269,367	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,55	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1443,025	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		172,9	2251,3	389250
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	267,995	885,32	237261
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	67,189	1037,71	69723
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	306984
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	2,351	6439,18	15141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,351	1375,46	3233,71
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	64,838	2077,02	134669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	64,838	1025,46	66488,78
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	129,675	16,8	2179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	151989
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	185111
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	20677
		Накладные расходы	%	-		1190,22	205788

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	47603
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	642641
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		519	654,96	339922
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	398,073	853,92	339922
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	339922
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	204973
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	19616
		Накладные расходы	%	-		432,74	224590
		Сметная прибыль	%	8		87,02	45161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	609673
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		70	654,96	45847
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	53,69	853,92	45847
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	45847
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	27646
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	2646
		Накладные расходы	%	-		432,74	30291
		Сметная прибыль	%	8		87,02	6091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	82229
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических конструкций	т		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогооборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		18	1903,62	34265
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	40,86	838,6	34265
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	34265
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	20251
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	1963
		Накладные расходы	%	-		1234,07	22213
		Сметная прибыль	%	8		251,02	4518
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	60997
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		18	1443,88	25990
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	23,58	919,78	21688
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,26	1025,46	1292
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	22980
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,26	1979,85	2495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,26	1025,46	1292,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	2495
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,144	12547,06	1807
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	1807

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	14271
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	1449
		Накладные расходы	%	-		873,35	15720
		Сметная прибыль	%	8		185,38	3337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	45047
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		373,3721	79	29496
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	1062
		Накладные расходы	%	-		2,84	1062
		Сметная прибыль	%	8		6,55	2445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	33003
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		373,3721	532,25	198727
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	7154
		Накладные расходы	%	-		19,16	7154
		Сметная прибыль	%	8		44,11	16471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	222352
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,741	125556,85	93038
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,42978	1180,93	508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	508
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,21489	4601,89	989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,42978	1180,93	507,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	989
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,76323	120604,18	92049
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	92049

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	306
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	3360
		Накладные расходы	%	-		4947,93	3666
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	7736
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	104440
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		2470	1296,13	3201446
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	82,992	1025,46	85105
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	41,57	1326,41	55139
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	140244
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,571	3227,86	27666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,571	1180,93	10121,75
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	24,947	4088,26	101990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	24,947	1375,46	34313,60
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0741	3416,59	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0741	1375,46	101,92
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,9633	3540,63	3411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,9633	1025,46	987,83
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,458	94,23	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,916	5803,86	40139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,916	1375,46	9512,68
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0988	1979,85	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0988	1025,46	101,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	173980

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	251,94	11616,57	2926679
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,015314	205870,68	3153
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,3705	24491,12	9074
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркМГ 70/130	т	0,000012	0,028652	120604,18	3456
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	2942361
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	84567
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	118296
		Накладные расходы	%	-		82,13	202864
		Сметная прибыль	%	8		110,26	272345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	3676654
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2покрытия		2470	893,89	2207903
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,2223	6152,76	1368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	1368
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	2,519	94,23	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	237
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	189,696	11616,57	2203617
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркМГ 70/130	т	0,000009	0,02223	120604,18	2681
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	2206298
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	825
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	79514
		Накладные расходы	%	-		32,53	80339
		Сметная прибыль	%	8		74,11	183059
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	2471301
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		519	1470,43	763155

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	362,262	900,63	326264
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,374	1353,92	4567
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	330831
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,166	3416,59	10817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,166	1375,46	4354,71
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2076	1979,85	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2076	1025,46	212,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	11228
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	30,621	13303,6	407370
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,3114	12547,06	3907
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,8823	14428,82	12731
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	5,19	319,11	1656
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	425663
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	199491
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	34655
		Накладные расходы	%	-		451,15	234147
		Сметная прибыль	%	8		153,73	79784
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	1077086
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		23,355	42894,1	1001792
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	36065
		Накладные расходы	%	-		1544,19	36065
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	83028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	1120885
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		70	1470,43	102930
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	48,86	900,63	44005

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,455	1353,92	616
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	44621
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,427	3416,59	1459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,427	1375,46	587,32
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,028	1979,85	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,028	1025,46	28,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1514
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,13	13303,6	54944
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,042	12547,06	527
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,119	14428,82	1717
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,7	319,11	223
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	57411
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	26906
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	4674
		Накладные расходы	%	-		451,15	31580
		Сметная прибыль	%	8		153,73	10761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	145272
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,12	42894,1	48041
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1729
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1729
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	53753
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		1	33,95	34
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,0115	1180,93	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	14
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,0115	2952,34	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,0115	1180,93	13,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	34
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	8
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	2
		Накладные расходы	%	-		9,54	10
		Сметная прибыль	%	8		3,48	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	47
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		1	121,8	122
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,0106	765,84	8
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,0308	1375,46	42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	50
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,0077	3823,36	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0077	1375,46	10,59
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,0231	3643,9	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,0231	1375,46	31,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	114
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00003	2261,16	0,07
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	30
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	5
		Накладные расходы	%	-		35,29	35
		Сметная прибыль	%	8		12,57	13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	170
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		1,89	1067,66	2018

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	73
		Накладные расходы	%	-		38,44	73
		Сметная прибыль	%	8		88,49	167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	2258
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,4	3352,94	1341
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,0576	853,92	49
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,0572	1236,68	71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	120
23. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0062	6439,18	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0062	1375,46	8,53
23. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,01904	3607,6	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,01904	1025,46	19,52
23. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,02832	7639,76	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,02832	1375,46	38,95
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,00364	3540,63	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,00364	1025,46	3,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	338
23. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	0,488	1953,58	953
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,028	28	0,78
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	954
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	72
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	51
		Накладные расходы	%	-		308	123

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	1582
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		4	831,74	3327
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,132	870	115
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,17744	1274,56	226
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	341
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00144	6439,18	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00144	1375,46	1,98
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,01592	3607,6	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,01592	1025,46	16,33
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0094	3823,36	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0094	1375,46	12,93
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,0424	3227,86	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0424	1180,93	50,07
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,0956	4088,26	391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,0956	1375,46	131,49
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0104	3540,63	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0104	1025,46	10,66
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00228	2843,12	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00228	1180,93	2,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	674
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	0,816	3106,76	2535
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	0,12	28	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	2538
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	206
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	127
		Накладные расходы	%	-		83,2	333
		Сметная прибыль	%	8		73,2	293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	3953
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		4	-337,87	-1351
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,07028	-1193,07	-84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-84
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,02324	-3607,6	-84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,02324	-1025,46	-23,83
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,02408	-3227,86	-78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,02408	-1180,93	-28,44
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,02296	-4088,26	-94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,02296	-1375,46	-31,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-255
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	0,3528	-3106,76	-1096
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-1096
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-51
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-50
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-101
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-1569
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0012	125556,85	151

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,000696	1180,89	0,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	1
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000348	4601,89	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000696	1180,93	0,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	2
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,001236	120604,18	149
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	149
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	-
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	5
		Накладные расходы	%	-		4947,93	6
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	169
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		4	1296,13	5185
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,1344	1025,46	138
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,06732	1326,41	89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	227
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,01388	3227,86	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,01388	1180,93	16,39
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,0404	4088,26	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0404	1375,46	55,57
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00012	3416,59	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00012	1375,46	0,17
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00156	3540,63	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00156	1025,46	1,60
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0056	94,23	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0112	5803,86	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0112	1375,46	15,41
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00016	1979,85	0,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00016	1025,46	0,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	282
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	0,408	11616,57	4740
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000025	205870,68	5
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0006	24491,12	15
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,000046	120604,18	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	4765
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	137
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	192
		Накладные расходы	%	-		82,13	329
		Сметная прибыль	%	8		110,26	441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	5954
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		4	893,89	3576
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00036	6152,76	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	2
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,00408	94,23	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	-
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	0,3072	11616,57	3569

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000036	120604,18	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	3573
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	1
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	129
		Накладные расходы	%	-		32,53	130
		Сметная прибыль	%	8		74,11	296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	4002
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		5	1470,43	7352
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	3,49	900,63	3143
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,0325	1353,92	44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	3187
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0305	3416,59	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0305	1375,46	41,95
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,002	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1025,46	2,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	108
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,295	13303,6	3925
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,003	12547,06	38
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0085	14428,82	123
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,05	319,11	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	4101
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	1922
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	334
		Накладные расходы	%	-		451,15	2256
		Сметная прибыль	%	8		153,73	769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	10377
30	21-040508-	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,08	42894,1	3432

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	124
		Накладные расходы	%	-		1544,19	124
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	3839
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия детской площадки тип 3 -Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	кВтм3		45	33,95	1528
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,5175	1180,93	611
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	611
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,5175	2952,34	1528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,5175	1180,93	611,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1528
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	361
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	68
		Накладные расходы	%	-		9,54	429
		Сметная прибыль	%	8		3,48	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	2114
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		45	121,8	5481
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,477	765,84	365
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,386	1375,46	1906
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	2272
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,3465	3823,36	1325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,3465	1375,46	476,60
32. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,04	3643,9	3788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,04	1375,46	1430,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	5113
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00135	2261,16	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	3
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1343
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	246
		Накладные расходы	%	-		35,29	1588
		Сметная прибыль	%	8		12,57	566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	7635
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		85,05	1067,66	90804
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	3269
		Накладные расходы	%	-		38,44	3269
		Сметная прибыль	%	8		88,49	7526
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	101599
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		180	4,78	860
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,1782	1375,46	245
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	245
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,0684	6439,18	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,0684	1375,46	94,08
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,1098	3823,36	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,1098	1375,46	151,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	860
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	145
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	36
		Накладные расходы	%	-		1,01	181
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	83

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1125
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		12,6	2523,63	31798
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,814	853,92	1549
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,802	1236,68	2228
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3778
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,1953	6439,18	1258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,1953	1375,46	268,63
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,59976	3607,6	2164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,59976	1025,46	615,03
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,89208	7639,76	6815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,89208	1375,46	1227,02
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,11466	3540,63	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,11466	1025,46	117,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	10643
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	12,6	1554,06	19581
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,882	28	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	19606
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	2278
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1227
		Накладные расходы	%	-		278,14	3505
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	38127
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		180	831,74	149713
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	5,94	870	5168
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	7,985	1274,56	10177

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	15345
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0648	6439,18	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0648	1375,46	89,13
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,7164	3607,6	2584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,7164	1025,46	734,64
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,423	3823,36	1617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,423	1375,46	581,82
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,908	3227,86	6159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,908	1180,93	2253,21
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	4,302	4088,26	17588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	4,302	1375,46	5917,23
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,468	3540,63	1657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,468	1025,46	479,92
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,1026	2843,12	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,1026	1180,93	121,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	30314
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	36,72	3106,76	114080
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	5,4	28	151
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	114231
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	9253
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	5723
		Накладные расходы	%	-		83,2	14976
		Сметная прибыль	%	8		73,2	13175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	177864

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		180	-386,14	-69506
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	3,614	-1193,07	-4312
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-4312
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,195	-3607,6	-4312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	1,195	-1025,46	-1225,42
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,238	-3227,86	-3997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,238	-1180,93	-1461,99
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	1,181	-4088,26	-4827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	1,181	-1375,46	-1624,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-13137
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	18,144	-3106,76	-56369
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-56369
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2600
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2596
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-5196
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-5976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-80678
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		180	125,86	22655
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	4,986	846,26	4219
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,6912	1348,12	932
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	5151
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,4536	3823,36	1734

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,4536	1375,46	623,91
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,1836	5711,71	1049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,1836	1375,46	252,53
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,054	1979,85	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,054	1025,46	55,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2890
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000023	205870,68	5
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,0414	375376,32	15541
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	15545
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	3106
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	927
		Накладные расходы	%	-		22,41	4034
		Сметная прибыль	%	8		11,86	2135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	28823
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		180	455,89	82060
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	2,052	967,26	1985
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,0288	1178,58	34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	2019
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,0126	3416,59	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0126	1375,46	17,33
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,0162	1979,85	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,0162	1025,46	16,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	75
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,33264	240500,97	80000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	80000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1217
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2998
		Накладные расходы	%	-		23,42	4215
		Сметная прибыль	%	8		38,34	6902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	93178
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		180	1975,03	355505
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	5,004	900,63	4507
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,366	1189,42	1625
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	6132
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,2628	18277,26	4803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,5256	1278,19	671,82
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,2502	11,3	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,027	3416,59	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,027	1375,46	37,14
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,2628	3721,35	978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,2628	1180,93	310,35
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,2484	446,94	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,2628	2873,76	755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,2628	1180,93	310,35
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,2502	1373,05	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,2502	1025,46	256,57
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,0378	1979,85	75

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,0378	1025,46	38,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	7161
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	27	12111,24	327003
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,00828	205870,68	1705
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,05472	30579,5	1673
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000027	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,00198	101819,78	202
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	34,2	15,3	523
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,09	141424,02	12728
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	343838
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	3697
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	12931
		Накладные расходы	%	-		92,38	16629
		Сметная прибыль	%	8		165,39	29771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	401905
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		180	1311,7	236107
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	10,026	885,32	8876
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	5,639	1221,29	6887
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	15764
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,864	6439,18	5563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,864	1375,46	1188,40
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,7812	3607,6	2818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,7812	1025,46	801,09
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,669	3227,86	5386

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,669	1180,93	1970,97
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,9306	4088,26	3805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,9306	1375,46	1280,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,0126	3416,59	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0126	1375,46	17,33
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,6336	4601,89	2916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,2672	1180,93	1496,47
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,099	2804,53	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,099	1180,93	116,91
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,0162	1979,85	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,0162	1025,46	16,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	20841
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001103	205870,68	227
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,027	24491,12	661
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,08	215,22	232
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	2,016	101819,78	205269
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	206390
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	9505
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	8842
		Накладные расходы	%	-		101,93	18347
		Сметная прибыль	%	8		113,09	20356
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	274810
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		180	5054,2	909756

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	32751
		Накладные расходы	%	-		181,95	32751
		Сметная прибыль	%	8		418,89	75401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	1017908
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		58	1470,43	85285
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	40,484	900,63	36461
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,377	1353,92	510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	36972
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3538	3416,59	1209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3538	1375,46	486,64
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0232	1979,85	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0232	1025,46	23,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1255
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,422	13303,6	45525
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0348	12547,06	437
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0986	14428,82	1423
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,58	319,11	185
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	47569
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	22294
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3873
		Накладные расходы	%	-		451,15	26167
		Сметная прибыль	%	8		153,73	8916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	120368
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,928	42894,1	39806

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1433
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1433
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	44538
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63. 3	31-060103-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63. 6	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63. 8	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63. 9	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,25	2326,63	582
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7	830,94	582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	582
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	344
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	33
		Накладные расходы	%	-		1508,3	377
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1035
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,125	718,43	90
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,110625	811,79	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	90
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	58
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	160
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		1	19819,89	19820
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	12	978,75	11745

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2,34	1136,58	2660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	14405
70. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	1,65	3085,03	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65	1180,93	1948,53
70. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,01	4470,08	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1375,46	13,75
70. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	1979,85	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1025,46	697,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	6481
70. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,51	1864,39	951
70. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,014	45911,25	643
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	1594
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	8888
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	1033
		Накладные расходы	%	-		9921,11	9921
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	2379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	32120
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,3	20527,8	6158
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=908,29)	чел-ч	4,41	1,323	908,29	1202
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,08715	1029,92	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1291
71. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1025,46	0,83
71. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,0789	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08355	3742,44	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08355	1025,46	85,68
71. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00111	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00111	1375,46	1,53
71. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00252	53,29	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00168	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00168	1025,46	1,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	326
71. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	13303,6	4071
71.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,1125	66,3	7
71.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00204	26086,4	53
71.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000081	37690,87	3
71.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0714	319,11	23
71.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0459	6598,38	303
71.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001323	28	0,04
71.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,1923	887,95	171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	4631
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	626
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	244
		Накладные расходы	%	-		2901,97	871
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	7591
72	21-060801-0302 РСНБ 1 Т	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т		0,086	363819,91	31289

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	1126
		Накладные расходы	%	-		13097,52	1126
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	2593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	35008
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		4	9480,05	37920
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	11,6	1056,86	12260
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	5,786	1181,69	6838
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	19097
73. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1132	3601,61	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1132	1375,46	155,70
73. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	5,56	3712,57	20642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	5,56	1180,93	6565,97
73. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,532	156,46	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1132	2481,03	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1132	1025,46	116,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	21414
73. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00152	381819,66	580
73. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,02	620,16	12
73. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000208	222237,6	46
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	6,6	507,96	3353
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0408	4010,64	164
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00016	573567,42	92

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	4247
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	8174
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	1659
		Накладные расходы	%	-		2458,26	9833
		Сметная прибыль	%	8		955,06	3820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	51573
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		4	22591,48	90366
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	3253
		Накладные расходы	%	-		813,29	3253
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	7490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	101109
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		2	207,01	414
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,2	1025,46	205
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,0634	947	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	265
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	3601,61	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1375,46	5,78
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,055	2389,24	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,055	908,29	49,96
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,055	11,33	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2481,03	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1025,46	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	158
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,002	328,13	0,66
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000012	281414,94	3
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000002	229932,48	0,51
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00049	1669,74	0,82
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,002	2673,42	5
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000005	3825817,12	20
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,036	233,58	8
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000416	361,08	0,15
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0144	839,51	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	51
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	113
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	19
		Накладные расходы	%	-		66,23	132
		Сметная прибыль	%	8		21,86	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	590
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00206	11575,32	24
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	1
		Накладные расходы	%	-		416,71	1
		Сметная прибыль	%	8		959,36	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	27
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,015	27462,93	412
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,2415	978,75	236
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,0666	1025,46	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	305
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,0177	2813,93	50

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,0177	1025,46	18,15
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,03555	2292,31	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,03555	1025,46	36,46
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,01335	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,01335	1025,46	13,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	158
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0015	1336,5	2
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,0003	84,66	0,03
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0	54217,08	0,02
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0315	402,9	13
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000006	518142,66	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	18
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	188
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	22
		Накладные расходы	%	-		13971,65	210
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	671
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т		0,01545		274038,37	4234
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	152
		Накладные расходы	%	-		9865,38	152
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	4737
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		7	2169,44	15186

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	547
		Накладные расходы	%	-		78,1	547
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	16991
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		2	1679,6	3359
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	121
		Накладные расходы	%	-		60,47	121
		Сметная прибыль	%	8		139,21	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	3759
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		2	545,63	1091
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	39
		Накладные расходы	%	-		19,64	39
		Сметная прибыль	%	8		45,22	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	1221
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		4	168,5	674
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	24
		Накладные расходы	%	-		6,07	24
		Сметная прибыль	%	8		13,97	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	754
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
84	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		1	2621,99	2622
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	94
		Накладные расходы	%	-		94,39	94
		Сметная прибыль	%	8		217,31	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	2934
85	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0005	447611,81	224
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	8
		Накладные расходы	%	-		16114,03	8
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	250

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		11911149
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		1270890
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		472726
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		172135
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		8747301
- перевозка грузов	Тенге		321046
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге		850901
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		12762050
Накладные расходы II уровня	Тенге		459434
ИТОГО:	Тенге		13221484
Сметная прибыль	Тенге		1047883
ИТОГО по смете:	Тенге		14269367

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101600'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3- 1-12'Двор 60 по адресу Ул.Наурызбай батыра, 21, 23 '018.2-60-ГП, 018.2-60-ЭН.С''в текущих ценах 4 ква ртала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 X1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913 2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
7 Е11-270302-0104'2470.0,07''Покрытия и основания асфаль тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'519''Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка'м*
9 Е11-270302-0201'70''Поребрик на бетонном основании. Ра зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6 0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н 53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'18''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'18''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'2470.0,07.1,8+(519.1.0,3.0,15+70.1.0, 2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погр узка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'2470=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'519=Ф1''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'70=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'4.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозер ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'4=Ф1 Ф1.0,1''Слои основ аний подстилающие и выравнивающие из песчано-грави йной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основа ния в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'5=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'180.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'180=Ф1''Площади. Планировка механизиро ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия *

```
49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
       окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
        10 см. Устройство'м2 покрытия*
50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
       РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
       зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
       Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
52 Е11-270201-1002(РС247618)'58=Ф1*
53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
54 П2Малые Архитектурные Формы*
55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
       ановка детского игрового комплекса'шт*
56 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
       й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
       вка рукохода'шт*
58 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
       д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
       овка качель'шт*
60 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
        на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
       шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
       вка турника'шт*
62 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
        взрослый 2,7 м'шт*
63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
       вка качалки-балансира'шт*
64 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
       -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
       овка карусели'шт*
66 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
       ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
       Монтаж'шт*
68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
       ж'шт*
70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
71 П2Установка для сушки белья*
72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
       олбов из труб'шт*
75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
       е столбов*
76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
       сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
       м ГОСТ 10705-80'м*
77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
       ановки для сушки белья'т конструкций*
78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
       2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
        огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
       2*
79 П2Электроснабжение*
80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.1=Ф1*
81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
82 Е11-330301-0401(=7)'1''Установка опор'опора*
83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,3''Бетонирование о
       пор*
84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.1''Опора освещения мета
       ллическая 6 метров с кронштейном'т*
85 Ц13-080305-0605'4''Светильник. Установка отдельно на к
       ронштейне, установленном на опоре'шт.*
86 С123-070106-0321'4''Светильник уличный светодиодный мо
       дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
       СТ 55705-2013'шт.*
87 Ц13-080201-0801'2''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
       установленным конструкциям и лоткам, с креплением
       на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
       *
88 С123-060901-0102'2.1,03.0,001''Провода силовые для эле
       ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
       иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
       *
89 Е11-330204-0101'15.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
        с помощью механизмов'км линии*
90 С123-061201-0916'15.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
       лированный для воздушных линий электропередачи СИП
       -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
91 С124-040207-5013'7''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ
        Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-4920'2''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
       7-98'шт.*
93 С124-040207-4402'2''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
       Т Р 51177-98'м*
94 С124-040207-2606'4''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117
       7-98'шт.*
95 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
       -98'шт.*
96 С124-040207-1817'1''Наконечники кабельные болтовые со
       срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
97 С123-061002-0108'0,5.0,001''Провода неизолированные ме
       дные гибкие для электрических установок и антенн М
       Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
98 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-12

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1405,2668315	904,38	-	-	1270890
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	144,3224777	1192,71	-	-	(172135)
	ВСЕГО			Тенге				-	1270890
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,0177	2813,93	-	1025,46	50
						-	-	18,15	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3,55158	6439,18	-	1375,46	22869
						-	-	4885,06	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,9163758	3607,6	-	1025,46	3306
						-	-	939,71	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,2628	18277,26	-	2556,39	4803
						-	-	671,82	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,529	2952,34	-	1180,93	1562
						-	-	624,71	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,35	3823,36	-	1375,46	5162
						-	-	1856,87	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16306	34,8	-	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2502	11,3	-	-	3
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,039212	10,07	-	-	0,39
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	10,9413	3227,86	-	1180,93	35317
						-	-	12920,91	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	29,11184	4088,26	-	1375,46	119017
						-	-	40042,17	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,1836	5711,71	-	1375,46	1049
						-	-	252,53	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,9204	7639,76	-	1375,46	7032
						-	-	1265,97	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	65,8905	2077,02	-	1025,46	136856
						-	-	67568,07	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,17267	3742,44	-	1025,46	646
						-	-	177,07	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,162674	3416,59	-	1375,46	14222
						-	-	5725,59	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,882034	3601,61	-	1375,46	3177
						-	-	1213,2	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3085,03	-	1180,93	5090
						-	-	1948,53	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,055	2389,24	-	908,29	131
						-	-	49,96	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,055	11,33	-	-	0,62
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,2628	3721,35 -	- -	1180,93 310,35	978
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,56156	3540,63 -	- -	1025,46 1601,32	5529
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 -	- -	- -	3
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	130,6974	16,8 -	- -	- -	2196
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2484	446,94 -	- -	- -	111
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,848838	4601,89 -	- -	2361,86 2004,84	3906
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	5,98708	94,23 -	- -	- -	564
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,099	2804,53 -	- -	1180,93 116,91	278
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 -	- -	- -	119
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 -	- -	908,29 965,15	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 -	- -	1025,46 402,1	474
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 -	- -	908,29 50,28	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,10488	2843,12 -	- -	1180,93 123,86	298
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 -	- -	- -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005208	53,29 -	- -	- -	0,28
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,03555	2292,31 -	- -	1025,46 36,46	81
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	5,56	3712,57 -	- -	1180,93 6565,97	20642
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	6,9272	5803,86 -	- -	1375,46 9528,09	40204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,708078	156,46 - -	- - -	- - -	737
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,2628	2873,76 - -	- - -	1180,93 310,35 -	755
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,0626	3643,9 - -	- - -	1375,46 1461,56 -	3872
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	4470,08 - -	- - -	1375,46 13,75 -	45
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,2502	1373,05 - -	- - -	1025,46 256,57 -	344
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,6101958	1979,85 - -	- - -	1025,46 2676,65 -	5168
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,21543	2481,03 - -	- - -	1025,46 220,91 -	534
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 - -	- - -	- - -	19
ВСЕГО				Тенге				168331,35	454173
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
56	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	951
57	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00138	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
58	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,0392	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	59150
59	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	12,6	1554,06 - -	698 - -	- - -	19581
60	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,488	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	953
61	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	27,3264	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	330957
62	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	38,774	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	515834
63	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,5352	12547,06	9055,97	-	6715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28013-98			-	-	-	
64	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	442,3512	11616,57	10856,55	-	5138604
						-	-	-	
65	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0247456	205870,68	201834	-	5094
						-	-	-	
66	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002	328,13	321	-	0,66
						-	-	-	
67	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,233772	66,3	65	-	15
						-	-	-	
68	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
69	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000124	281414,94	275897	-	3
						-	-	-	
70	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
71	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
72	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	45911,25	44436,12	-	643
						-	-	-	
73	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3981	24491,12	23436	-	9750
						-	-	-	
74	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1084	14428,82	13571	-	15993
						-	-	-	
75	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,004216	26086,4	25000	-	110
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
76	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,05472	30579,5 -	29405 -	- -	1673
77	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,08	215,22 -	211 -	- -	232
78	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001674	37690,87 -	36139 -	- -	6
79	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,8154574	120604,18 -	117326,79 -	- -	98348
80	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,01798	101819,78 -	98910,71 -	- -	205470
81	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016896	381819,66 -	374333 -	- -	645
82	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	6,667984	319,11 -	312,05 -	- -	2128
83	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000022	229932,48 -	225424 -	- -	0,51
84	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
85	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
86	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0015	1336,5 -	1309,38 -	- -	2
87	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0003	84,66 -	83 -	- -	0,03
88	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09486	6598,38 -	6469 -	- -	626
89	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
90	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	34,2	15,3 -	15 -	- -	523
91	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	620,16 -	608 -	- -	12
92	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00049	1669,74	1637	-	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0414	375376,32	368016	-	15541
94	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,09	141424,02	138651	-	12728
95	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
96	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000208	222237,6	217880	-	46
97	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
98	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	6,6	507,96	498	-	3353
99	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	2673,42	2621	-	5
100	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000052	3825817,12	3750000	-	20
101	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
102	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000003	54217,08	53154	-	0,02
103	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
104	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
105	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
106	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
107	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00206	11575,32	11328	-	24
108	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01545	274038,37	268303,57	-	4234
109	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,036	233,58	229	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0408	4010,64 -	3932 -	- -	164
111	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000416	361,08 -	354 -	- -	0,15
112	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0315	402,9 -	395 -	- -	13
113	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000006	518142,66 -	507983 -	- -	3
114	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,4327342	28 -	28 -	- -	180
115	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00016	573567,42 -	562321 -	- -	92
116	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0144	839,51 -	821,74 -	- -	12
117	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2621,99 -	2570,54 -	- -	2622
118	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37 -	816,96 -	- -	1667
119	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1679,6 -	1646 -	- -	3359
120	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2169,44 -	2126,79 -	- -	15186
121	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,39742	887,95 -	848,21 -	- -	353
122	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	4	22591,48 -	22142,86 -	- -	90366
123	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	168,5 -	165,18 -	- -	674
124	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	545,63 -	534,82 -	- -	1091
125	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	- -	30
126	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33264	240500,97 -	234970,93 -	- -	80000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	23,355	42894,1 -	40391,81 -	- -	1001792
128		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	2,128	42894,1 -	40391,81 -	- -	91279
129		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,086	363819,91 -	360473 -	- -	31289
130		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0005	447611,81 -	438646 -	- -	224
	ВСЕГО			Тенге				-	7789006
			ОБОРУДОВАНИЕ						
131		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
132		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
133		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
134		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
135		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
136		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
137		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
138		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
139		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	86,94	1067,66 -	- -	1067,66 92822,36	92822
140		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	373,3721	532,25 -	- -	532,25 198727,3	198727
141		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	373,3721	79 -	- -	79 29496,4	29496
	ВСЕГО			Тенге				321046,06	321046
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
142		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	180	5054,2 -	- -	- -	909756
	ВСЕГО			Тенге				-	909756

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-13

на Двор 34 по адресу Ул.Чайковского, 25, 27

Основание: 018.2-34-ГП, 018.2-34-ЭН.С

Сметная стоимость	21079,052	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	2,411	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	2317,316	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		111,72	2251,3	251515
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	173,166	885,32	153307
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	43,414	1037,71	45052
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	198359
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,519	6439,18	9784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,519	1375,46	2089,32
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	41,895	2077,02	87017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	41,895	1025,46	42961,65
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	83,79	16,8	1408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	98208
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	119610
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	13361
		Накладные расходы	%	-		1190,22	132971

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	30759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	415245
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		447	654,96	292766
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	342,849	853,92	292766
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	292766
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	176538
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	16895
		Накладные расходы	%	-		432,74	193433
		Сметная прибыль	%	8		87,02	38896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	525094
3	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,39	24196,13	9436
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,001	489,38	1958
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,739	1053,21	2884
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	4842
3. 3	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,039	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00078	1025,50	0,80
3. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0429	20,97	0,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5031	2077,02	1045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5031	1025,46	515,91
3. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0117	4660,15	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0117	1180,93	13,82
3. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0468	3416,59	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0468	1375,46	64,37
3. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,115	4198,37	4683

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,115	1180,93	1316,74
3. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0663	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	0,9867	1374,94	1357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	0,9867	908,29	896,21
3.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,3939	33,93	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0741	1979,85	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0741	1025,46	75,99
3.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,6552	17,05	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	7478
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	2949
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	446
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3395
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	13858
4	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		2	430,81	862
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	1,083	683,14	740
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,0672	977,2	66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	806
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,02768	1568,29	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,02768	908,29	25,14
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,03952	1979,85	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,03952	1025,46	40,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	122
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	482
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	48
		Накладные расходы	%	-		265,07	530
		Сметная прибыль	%	8		55,67	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	1503
5	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
5. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
5. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
5. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
5.10	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
6. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
6. 4	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
8	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		15	1903,62	28554
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	34,05	838,6	28554
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	28554
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	16876
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	1635
		Накладные расходы	%	-		1234,07	18511
		Сметная прибыль	%	8		251,02	3765
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	50831
9	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		15	1443,88	21658
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	19,65	919,78	18074
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,05	1025,46	1077
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	19150
9. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,05	1979,85	2079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,05	1025,46	1076,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	2079
9. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,12	12547,06	1506
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	1506
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	11892
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	1208
		Накладные расходы	%	-		873,35	13100
		Сметная прибыль	%	8		185,38	2781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	37539
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Мусор строительный. Погрузка	т	252,3181		79	19933

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	718
		Накладные расходы	%	-		2,84	718
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	22303
11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		252,3181	532,25	134296
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	4835
		Накладные расходы	%	-		19,16	4835
		Сметная прибыль	%	8		44,11	11130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	150261
12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,4788	125556,85	60117
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,277704	1180,93	328
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	328
12. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,138852	4601,89	639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,277704	1180,93	327,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	639
12. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,493164	120604,18	59478
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	59478
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	198
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	2171
		Накладные расходы	%	-		4947,93	2369
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	4999
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	67485
13	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1596	1296,13	2068627
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	53,626	1025,46	54991
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	26,861	1326,41	35628

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	90619
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	5,538	3227,86	17876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	5,538	1180,93	6539,99
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	16,12	4088,26	65901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	16,12	1375,46	22172,42
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,04788	3416,59	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,04788	1375,46	65,86
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,62244	3540,63	2204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,62244	1025,46	638,29
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,234	94,23	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,469	5803,86	25936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,469	1375,46	6146,93
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,06384	1979,85	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,06384	1025,46	65,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	112418
13.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	162,792	11616,57	1891085
13.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,009895	205870,68	2037
13.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,2394	24491,12	5863
13.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,018514	120604,18	2233
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1901218
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	54643

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	76438
		Накладные расходы	%	-		82,13	131081
		Сметная прибыль	%	8		110,26	175977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	2375684
14	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1596	893,89	1426645
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,14364	6152,76	884
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	884
14. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,628	94,23	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	153
14. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	122,573	11616,57	1423876
14. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,014364	120604,18	1732
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	1425608
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	533
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	51378
		Накладные расходы	%	-		32,53	51911
		Сметная прибыль	%	8		74,11	118285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1596841
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		447	1470,43	657284
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	312,006	900,63	281002
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,905	1353,92	3934
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	284936
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,727	3416,59	9316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,727	1375,46	3750,88
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1788	1979,85	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1788	1025,46	183,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	9670
15. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	26,373	13303,6	350856
15. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2682	12547,06	3365
15. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,7599	14428,82	10964
15. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,47	319,11	1426
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	366612
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	171816
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	29848
		Накладные расходы	%	-		451,15	201664
		Сметная прибыль	%	8		153,73	68716
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	927664
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		20,115	42894,1	862815
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	31061
		Накладные расходы	%	-		1544,19	31061
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	71510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	965386
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
17	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		14,75	33,95	501
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,169625	1180,93	200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	200
17. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,169625	2952,34	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,169625	1180,93	200,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	501
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	118
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		9,54	141
		Сметная прибыль	%	8		3,48	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	693
18	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		14,75	121,8	1797
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,15635	765,84	120
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,4543	1375,46	625
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	745
18. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,113575	3823,36	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,113575	1375,46	156,22
18. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,340725	3643,9	1242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,340725	1375,46	468,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1676
18. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000442	2261,16	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	440
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	81
		Накладные расходы	%	-		35,29	521
		Сметная прибыль	%	8		12,57	185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	2502
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		27,8775	1067,66	29764
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	1071
		Накладные расходы	%	-		38,44	1071
		Сметная прибыль	%	8		88,49	2467
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	33302
20	11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала		5,9	3352,94	19782

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		основания в плотном теле				
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,8496	853,92	725
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,8437	1236,68	1043
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1769
20. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,09145	6439,18	589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,09145	1375,46	125,79
20. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,28084	3607,6	1013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,28084	1025,46	287,99
20. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,41772	7639,76	3191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,41772	1375,46	574,56
20. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,05369	3540,63	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,05369	1025,46	55,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	4983
20. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	7,198	1953,58	14062
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,413	28	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	14073
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1067
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	751
		Накладные расходы	%	-		308	1817
		Сметная прибыль	%	8		292,87	1728
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	23327
21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		59	831,74	49073
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,947	870	1694
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	2,617	1274,56	3336
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	5030
21. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,02124	6439,18	137

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,02124	1375,46	29,21
21. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,23482	3607,6	847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,23482	1025,46	240,80
21. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,13865	3823,36	530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,13865	1375,46	190,71
21. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,6254	3227,86	2019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,6254	1180,93	738,55
21. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,41	4088,26	5765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,41	1375,46	1939,40
21. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,1534	3540,63	543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1534	1025,46	157,31
21. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,03363	2843,12	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,03363	1180,93	39,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	9936
21.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	12,036	3106,76	37393
21.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,77	28	50
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	37443
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	3033
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1876
		Накладные расходы	%	-		83,2	4909
		Сметная прибыль	%	8		73,2	4319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	58300
22	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102,	м2 основания		59	-337,87	-19935

1	2	3	4	5	6	7	8
Изм. и доп. вып. 2 К=7		11-270403-0103 (исключить до 8 см)					
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	1,037	-1193,07	-1237
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-1237
22. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,34279	-3607,6	-1237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,34279	-1025,46	-351,52
22. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,35518	-3227,86	-1146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,35518	-1180,93	-419,44
22. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,33866	-4088,26	-1385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,33866	-1375,46	-465,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-3768
22. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	5,204	-3106,76	-16167
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-16167
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-746
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-744
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-1490
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-1714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-23139
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0177	125556,85	2222
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,010266	1180,93	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	12
23. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,005133	4601,89	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,010266	1180,93	12,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	24
23. 3	21-130104-	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		1,03	0,018231	120604,18	2199

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502	МГ 70/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	2199
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	7
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	80
		Накладные расходы	%	-		4947,93	88
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	2495
24	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		59	1296,13	76472
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,982	1025,46	2033
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,99297	1326,41	1317
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	3350
24. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,20473	3227,86	661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,20473	1180,93	241,77
24. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,5959	4088,26	2436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,5959	1375,46	819,64
24. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00177	3416,59	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00177	1375,46	2,43
24. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,02301	3540,63	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,02301	1025,46	23,60
24. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0826	94,23	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1652	5803,86	959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1652	1375,46	227,23
24. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00236	1979,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00236	1025,46	2,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	4156
24.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	6,018	11616,57	69909
24.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000366	205870,68	75
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00885	24491,12	217
24.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000684	120604,18	83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	70283
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	2020
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	2826
		Накладные расходы	%	-		82,13	4846
		Сметная прибыль	%	8		110,26	6505
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	87823
25	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2покрытия		59	893,89	52739
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00531	6152,76	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	33
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,06018	94,23	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	6
25. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	4,531	11616,57	52637
25. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000009	0,000531	120604,18	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	52701
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	20
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1899
		Накладные расходы	%	-		32,53	1919
		Сметная прибыль	%	8		74,11	4373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	59031

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		248	1470,43	364668
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	173,104	900,63	155903
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,612	1353,92	2183
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	158085
26. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,513	3416,59	5169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,513	1375,46	2081,07
26. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0992	1979,85	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0992	1025,46	101,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	5365
26. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	14,632	13303,6	194658
26. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1488	12547,06	1867
26. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4216	14428,82	6083
26. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,48	319,11	791
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	203400
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	95325
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	16560
		Накладные расходы	%	-		451,15	111885
		Сметная прибыль	%	8		153,73	38124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	514677
27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		3,968	42894,1	170204
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	6127
		Накладные расходы	%	-		1544,19	6127
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	14106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	190438

Устройство покрытия детской площадки тип 3

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		37,5	33,95	1273
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,43125	1180,93	509
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	509
28. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,43125	2952,34	1273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,43125	1180,93	509,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1273
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	301
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	57
		Накладные расходы	%	-		9,54	358
		Сметная прибыль	%	8		3,48	130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1761
29	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		37,5	121,8	4567
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3975	765,84	304
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,155	1375,46	1589
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1893
29. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,28875	3823,36	1104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,28875	1375,46	397,16
29. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,86625	3643,9	3157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,86625	1375,46	1191,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4261
29. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001125	2261,16	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	3
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1119
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	205
		Накладные расходы	%	-		35,29	1324
		Сметная прибыль	%	8		12,57	471

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6362
30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		70,875	1067,66	75670
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2724
		Накладные расходы	%	-		38,44	2724
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	84666
31	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		150	4,78	717
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,1485	1375,46	204
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	204
31. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,057	6439,18	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,057	1375,46	78,40
31. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,0915	3823,36	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,0915	1375,46	125,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	717
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	121
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	30
		Накладные расходы	%	-		1,01	151
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	937
32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,5	2523,63	26498
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,512	853,92	1291
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,502	1236,68	1857
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3148
32. 3	31-010103-	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,16275	6439,18	1048

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,16275	1375,46	223,86
32. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,4998	3607,6	1803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,4998	1025,46	512,52
32. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,7434	7639,76	5679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,7434	1375,46	1022,52
32. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,09555	3540,63	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,09555	1025,46	97,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8869
32. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,5	1554,06	16318
32. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,735	28	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	16338
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1898
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1022
		Накладные расходы	%	-		278,14	2921
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2353
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	31772
33	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		150	831,74	124761
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,95	870	4307
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,654	1274,56	8481
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12787
33. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,054	6439,18	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,054	1375,46	74,27
33. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,597	3607,6	2154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,597	1025,46	612,20

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3525	3823,36	1348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3525	1375,46	484,85
33. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,59	3227,86	5132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,59	1180,93	1877,68
33. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,585	4088,26	14656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,585	1375,46	4931,02
33. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,39	3540,63	1381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,39	1025,46	399,93
33. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,0855	2843,12	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,0855	1180,93	100,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	25262
33.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	30,6	3106,76	95067
33.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,5	28	126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	95193
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7711
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4769
		Накладные расходы	%	-		83,2	12480
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	148220
34	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		150	-386,14	-57921
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	3,012	-1193,07	-3594
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3594
34. 2	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,996	-3607,6	-3593

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,996	-1025,46	-1021,36
34. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,032	-3227,86	-3331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,032	-1180,93	-1218,72
34. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,984	-4088,26	-4023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,984	-1375,46	-1353,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10947
34. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	15,12	-3106,76	-46974
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-46974
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2167
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2163
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4330
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4980
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-67232
35	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		150	125,86	18879
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	4,155	846,26	3516
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,576	1348,12	777
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4293
35. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,378	3823,36	1445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,378	1375,46	519,92
35. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,153	5711,71	874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,153	1375,46	210,45
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,045	1979,85	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,045	1025,46	46,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2408
35. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
35. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,0345	375376,32	12950
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12954
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2589
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	773
		Накладные расходы	%	-		22,41	3361
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	24019
36	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		150	455,89	68383
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,71	967,26	1654
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,024	1178,58	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1682
36. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,0105	3416,59	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0105	1375,46	14,44
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,0135	1979,85	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,0135	1025,46	13,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	63
36. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,2772	240500,97	66667
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	66667
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1014
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2498
		Накладные расходы	%	-		23,42	3513
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5752
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	77648
37	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		150	1975,03	296254

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,17	900,63	3756
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,138	1189,42	1354
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	5110
37. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,219	18277,26	4003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,438	1278,19	559,85
37. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,2085	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0225	3416,59	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0225	1375,46	30,95
37. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,219	3721,35	815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,219	1180,93	258,62
37. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,207	446,94	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,219	2873,76	629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,219	1180,93	258,62
37. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,2085	1373,05	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,2085	1025,46	213,81
37.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,0315	1979,85	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,0315	1025,46	32,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5967
37.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	22,5	12111,24	272503
37.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,0069	205870,68	1421
37.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до	м3	0,000304	0,0456	30579,5	1394

1	2	3	4	5	6	7	8
		40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83					
37.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000022	120604,18	3
37.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,00165	101819,78	168
37.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	28,5	15,3	436
37.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,075	141424,02	10607
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	286531
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	3081
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10776
		Накладные расходы	%	-		92,38	13857
		Сметная прибыль	%	8		165,39	24809
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	334921
38	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		150	1311,7	196755
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,355	885,32	7397
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,699	1221,29	5739
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	13136
38. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,72	6439,18	4636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,72	1375,46	990,33
38. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,651	3607,6	2349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,651	1025,46	667,57
38. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,391	3227,86	4488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,391	1180,93	1642,67
38. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,7755	4088,26	3170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,7755	1375,46	1066,67
38. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,0105	3416,59	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0105	1375,46	14,44

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 8	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,528	4601,89	2430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,056	1180,93	1247,06
38. 9	32-010212-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0825	2804,53	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0825	1180,93	97,43
38.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,0135	1979,85	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,0135	1025,46	13,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	17367
38.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00092	205870,68	189
38.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0225	24491,12	551
38.13	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,9	215,22	194
38.14	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,68	101819,78	171057
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	171991
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7921
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7368
		Накладные расходы	%	-		101,93	15290
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	229009
39	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		150	5054,2	758130
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	27293
		Накладные расходы	%	-		181,95	27293
		Сметная прибыль	%	8		418,89	62834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	848257
40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		35	1470,43	51465
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	24,43	900,63	22002
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2275	1353,92	308

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	22310
40. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2135	3416,59	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2135	1375,46	293,66
40. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,014	1979,85	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,014	1025,46	14,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	757
40. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,065	13303,6	27472
40. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,021	12547,06	263
40. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0595	14428,82	859
40. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,35	319,11	112
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	28706
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	13453
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2337
		Накладные расходы	%	-		451,15	15790
		Сметная прибыль	%	8		153,73	5380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	72636
41	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,56	42894,1	24021
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	865
		Накладные расходы	%	-		1544,19	865
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1991
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	26876
		Устройство покрытия спортивной площадки - баскетбольное поле тип 4					
42	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		63	33,95	2139
42. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,7245	1180,93	856

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	856
42. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,7245	2952,34	2139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,7245	1180,93	855,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	2139
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	506
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	95
		Накладные расходы	%	-		9,54	601
		Сметная прибыль	%	8		3,48	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	2959
43	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		63	121,8	7673
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,6678	765,84	511
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,94	1375,46	2669
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	3180
43. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,4851	3823,36	1855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,4851	1375,46	667,24
43. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,455	3643,9	5303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,455	1375,46	2001,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	7158
43. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00189	2261,16	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	4
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1880
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	344
		Накладные расходы	%	-		35,29	2224
		Сметная прибыль	%	8		12,57	792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	10689
44	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		119,07	1067,66	127126

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	4577
		Накладные расходы	%	-		38,44	4577
		Сметная прибыль	%	8		88,49	10536
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	142239
45	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		420	4,78	2007
45. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,4158	1375,46	572
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	572
45. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,1596	6439,18	1028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,1596	1375,46	219,52
45. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,2562	3823,36	980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,2562	1375,46	352,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	2007
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	338
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	84
		Накладные расходы	%	-		1,01	422
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	2624
46	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		420	831,74	349331
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	13,86	870	12058
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	18,631	1274,56	23747
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	35805
46. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,1512	6439,18	974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,1512	1375,46	207,97
46. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,672	3607,6	6030

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,672	1025,46	1714,57
46. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,987	3823,36	3774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,987	1375,46	1357,58
46. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	4,452	3227,86	14370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	4,452	1180,93	5257,50
46. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	10,038	4088,26	41038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	10,038	1375,46	13806,87
46. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,092	3540,63	3866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,092	1025,46	1119,80
46. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,2394	2843,12	681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,2394	1180,93	282,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	70733
46.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	85,68	3106,76	266187
46.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	12,6	28	353
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	266540
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	21590
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	13353
		Накладные расходы	%	-		83,2	34943
		Сметная прибыль	%	8		73,2	30742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	415017
47	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания		420	-482,68	-202725
47. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0251	10,542	-1193,07	-12577
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-29,95	-12577

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0083	3,486	-3607,6	-12576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	3,486	-1025,46	-3574,75
47. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0086	3,612	-3227,86	-11659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	3,612	-1180,93	-4265,52
47. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0082	3,444	-4088,26	-14080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	3,444	-1375,46	-4737,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-91,23	-38315
47. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,126	52,92	-3106,76	-164410
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-391,45	-164410
		НР первого уровня	%	60,3		-18,06	-7584
		НР второго уровня	%	3,6		-18,03	-7571
		Накладные расходы	%	-		-36,08	-15155
		Сметная прибыль	%	8		-41,5	-17430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-560,26	-235311
48	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,126	125556,85	15820
48. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,07308	1180,93	86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	86
48. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,03654	4601,89	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,07308	1180,93	86,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	168
48. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,12978	120604,18	15652
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	15652
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	52
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	571
		Накладные расходы	%	-		4947,93	623

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	1315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	17759
49	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		420	1127,2	473423
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	14,112	1025,46	14471
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	7,043	1326,86	9346
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,71	23817
49. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,457	3227,86	4704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,457	1180,93	1720,62
49. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	4,242	4088,26	17342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	4,242	1375,46	5834,70
49. 5	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,1638	3540,63	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,1638	1025,46	167,97
49. 6	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,588	94,23	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 7	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,176	5803,86	6825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,176	1375,46	1617,54
49. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,0042	1979,85	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0042	1025,46	4,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,28	29516
49. 9	21-020501-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0962	40,404	10601,74	428353
49.10	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002604	205870,68	536
49.11	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,004536	120604,18	547
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1022,47	429436

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		34,19	14362
		НР второго уровня	%	3,6		41,81	17560
		Накладные расходы	%	-		76	31922
		Сметная прибыль	%	8		96,26	40428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1299,46	545772
50	11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 (Исключить 1см)	м2 покрытия		420	-255	-107098
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,0378	-2050,92	-78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-78
50. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,1428	-94,23	-13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-13
50. 3	21-020501-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,024	10,08	-10601,74	-106866
50. 4	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,001176	-120604,18	-142
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-254,78	-107007
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-47
		НР второго уровня	%	3,6		-9,18	-3857
		Накладные расходы	%	-		-9,3	-3904
		Сметная прибыль	%	8		-21,14	-8880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-285,43	-119883
51	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		420	1296,13	544375
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	14,112	1025,46	14471
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	7,069	1326,41	9376
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	23847
51. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,457	3227,86	4704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,457	1180,93	1720,62

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	4,242	4088,26	17342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	4,242	1375,46	5834,70
51. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0126	3416,59	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0126	1375,46	17,33
51. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,1638	3540,63	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,1638	1025,46	167,97
51. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,588	94,23	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,176	5803,86	6825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,176	1375,46	1617,54
51. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0168	1979,85	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0168	1025,46	17,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	29584
51.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	42,84	11616,57	497654
51.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002604	205870,68	536
51.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,063	24491,12	1543
51.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,004872	120604,18	588
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	500320
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	14380
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	20115
		Накладные расходы	%	-		82,13	34495
		Сметная прибыль	%	8		110,26	46310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	625180
52	11-270602-	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.	м2		420	-297,96	-125144

1	2	3	4	5	6	7	8
	0402 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 смпокрытия изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (Исключить 1см)					
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,0378	-2050,92	-78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-78
52. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,1428	-94,23	-13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-13
52. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0256	10,752	-11616,57	-124901
52. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000003	0,00126	-120604,18	-152
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-297,75	-125053
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-47
		НР второго уровня	%	3,6		-10,73	-4507
		Накладные расходы	%	-		-10,84	-4554
		Сметная прибыль	%	8		-24,7	-10376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-333,51	-140074
53	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		420	1311,7	550915
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	23,394	885,32	20711
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	13,159	1221,29	16070
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	36782
53. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	2,016	6439,18	12981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	2,016	1375,46	2772,93
53. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	1,823	3607,6	6576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	1,823	1025,46	1869,41
53. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	3,893	3227,86	12567

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	3,893	1180,93	4597,36
53. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	2,171	4088,26	8877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	2,171	1375,46	2986,12
53. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,0294	3416,59	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0294	1375,46	40,44
53. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	1,478	4601,89	6803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	2,956	1180,93	3490,83
53. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,231	2804,53	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,231	1180,93	272,79
53.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,0378	1979,85	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,0378	1025,46	38,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	48628
53.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002575	205870,68	530
53.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,063	24491,12	1543
53.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	2,52	215,22	542
53.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	4,704	101819,78	478960
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	481576
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	22179
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	20631
		Накладные расходы	%	-		101,93	42811
		Сметная прибыль	%	8		113,09	47498
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	641224
54	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2		420	4380,31	1839730

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		157,69	66230
		Накладные расходы	%	-		157,69	66230
		Сметная прибыль	%	8		363,04	152477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4901,04	2058437
55	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		86	1470,43	126457
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	60,028	900,63	54063
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,559	1353,92	757
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	54820
55. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,5246	3416,59	1792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,5246	1375,46	721,57
55. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0344	1979,85	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0344	1025,46	35,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1860
55. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,074	13303,6	67502
55. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0516	12547,06	647
55. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1462	14428,82	2109
55. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,86	319,11	274
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	70534
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	33056
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	5742
		Накладные расходы	%	-		451,15	38799
		Сметная прибыль	%	8		153,73	13220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	178477
56	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,376	42894,1	59022
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	2125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1544,19	2125
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	4892
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	66039
		Ограждение баскетбольного поля					
57	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		10,2	2326,63	23732
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	28,56	830,94	23732
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	23732
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	14025
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	1359
		Накладные расходы	%	-		1508,3	15385
		Сметная прибыль	%	8		306,79	3129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	42246
58	11-070111-0211 РСНБ РК 2015	-Установка столбов	шт		34	7345,05	249732
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	3,95	134,3	978,75	131446
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9758	33,177	1340,06	44459
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5173,69	175906
58. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,1122	3607,6	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,1122	1025,46	115,06
58. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,858	29,172	3416,59	99669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	29,172	1375,46	40124,92
58. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1635	5,559	156,46	870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 6	31-010203-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,043	1,462	2792,28	4082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	1,462	1180,93	1726,52
58. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0715	2,431	1979,85	4813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0715	2,431	1025,46	2492,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3230,55	109839
58. 8	21-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	1,02	1965,73	2005
58. 9	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0102	0,3468	18553,52	6434
58.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0079	0,2686	28	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				248,44	8447
		НР первого уровня	%	62,1		3212,86	109237
		НР второго уровня	%	3,6		380,08	12923
		Накладные расходы	%	-		3592,95	122160
		Сметная прибыль	%	8		875,04	29751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11813,04	401643
59	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		2,72	20527,8	55836
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	11,995	908,29	10895
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,79016	1029,92	814
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	11709
59. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007344	3607,6	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007344	1025,46	7,53
59. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,71536	34,8	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,75752	3742,44	2835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,75752	1025,46	776,81
59. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,010064	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,010064	1375,46	13,84
59. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,022848	53,29	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,015232	1979,85	30

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,015232	1025,46	15,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	2952
59. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,774	13303,6	36910
59.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,02	66,3	68
59.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,018496	26086,4	482
59.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000734	37690,87	28
59.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,64736	319,11	207
59.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,41616	6598,38	2746
59.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,011995	28	0,34
59.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,744	887,95	1548
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	41988
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	5679
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	2215
		Накладные расходы	%	-		2901,97	7893
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	5098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	68827
60	ЦЕНА "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт		34	16716,77	568370
		НР второго уровня	%	3,6		601,8	20461
		Накладные расходы	%	-		601,8	20461
		Сметная прибыль	%	8		1385,49	47107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18704,07	635938
61	11-100113-0105 РСНБ РК 2015	-Установка оград металлических	м2		344	1455,01	500522
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	1,38	474,72	955,01	453362
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	14,895	1308,37	19488
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1374,57	472851
61. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	28,965	10,07	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	12,04	3416,59	41136

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	12,04	1375,46	16560,54
61. 5	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	5,504	14,51	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	2,855	1979,85	5653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,855	1025,46	2927,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,09	47160
		НР первого уровня	%	59,8		821,99	282765
		НР второго уровня	%	3,6		81,97	28198
		Накладные расходы	%	-		903,96	310963
		Сметная прибыль	%	8		188,72	64919
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2547,69	876404
62	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		34	12649,83	430094
		НР второго уровня	%	3,6		455,39	15483
		Накладные расходы	%	-		455,39	15483
		Сметная прибыль	%	8		1048,42	35646
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14153,64	481224
63	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		34	12063,54	410160
		НР второго уровня	%	3,6		434,29	14766
		Накладные расходы	%	-		434,29	14766
		Сметная прибыль	%	8		999,83	33994
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13497,65	458920
64	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт		18	5181,4	93265
		НР второго уровня	%	3,6		186,53	3358
		Накладные расходы	%	-		186,53	3358
		Сметная прибыль	%	8		429,43	7730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5797,36	104353
65	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт		2	2729,27	5459
		НР второго уровня	%	3,6		98,25	197
		Накладные расходы	%	-		98,25	197
		Сметная прибыль	%	8		226,2	452

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3053,72	6107
66	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт		8	1727,69	13822
		НР второго уровня	%	3,6		62,2	498
		Накладные расходы	%	-		62,2	498
		Сметная прибыль	%	8		143,19	1146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1933,08	15465
67	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство калиток	шт		1	709,2	709
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	0,71	0,71	908,29	645
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,47	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				648,37	648
67. 3	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	156,46	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,46	3,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,88	25
67. 5	21-130812-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,44	39
		НР первого уровня	%	62,1		402,64	403
		НР второго уровня	%	3,6		40,03	40
		Накладные расходы	%	-		442,67	443
		Сметная прибыль	%	8		92,15	92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1244,02	1244
68	ЦЕНА "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт		1	60720,35	60720
		НР второго уровня	%	3,6		2185,93	2186
		Накладные расходы	%	-		2185,93	2186
		Сметная прибыль	%	8		5032,5	5033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67938,78	67939
69	ЦЕНА "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт		1	379065,19	379065
		НР второго уровня	%	3,6		13646,35	13646
		Накладные расходы	%	-		13646,35	13646

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		31416,92	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				424128,46	424128
		Малые Архитектурные Формы					
70	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
71	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
72	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
73	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
74	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
75	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721

1	2	3	4	5	6	7	8
76	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
77	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
78	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
79	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
80	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
81	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
82	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		2	3021	6042

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	218
		Накладные расходы	%	-		108,76	218
		Сметная прибыль	%	8		250,38	501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	6760
83	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		2	19643	39286
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	1414
		Накладные расходы	%	-		707,15	1414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	40700
84	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		2	872	1744
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	63
		Накладные расходы	%	-		31,39	63
		Сметная прибыль	%	8		72,27	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	1951
85	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		2	10025	20050
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	722
		Накладные расходы	%	-		360,9	722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	20772
86	84-020209 -0102	-Щит баскетбольный. Монтаж	шт		2	10362	20724
		НР второго уровня	%	3,6		373,03	746
		Накладные расходы	%	-		373,03	746
		Сметная прибыль	%	8		858,8	1718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11593,83	23188
87	УТ84-0202 09-0102	-Щит баскетбольный	шт		2	88393	176786
		НР второго уровня	%	3,6		3182,15	6364
		Накладные расходы	%	-		3182,15	6364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91575,15	183150
		Установка для сушки белья					
88	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
89	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
90	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
90. 3	31-060103-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
90. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
90. 6	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
90. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
90. 8	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
90. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
90.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
90.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
90.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
90.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
90.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
90.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
90.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
90.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
90.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
90.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
90.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
90.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
91	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
91. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
91. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
91. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
91. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
91. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
91.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
91.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
91.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
91.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
91.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
91.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
91.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
92	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
93	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
93. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
93. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 7	34-010304-	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
93. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
93.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
93.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
93.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
93.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
94	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
94. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
94. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
94. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
94. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
94. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
95	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3	2326,63	6980
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	8,4	830,94	6980
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	6980
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	4125
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	400
		Накладные расходы	%	-		1508,3	4525
		Сметная прибыль	%	8		306,79	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	12425
96	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1,5	718,43	1078
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	1,327	811,79	1078
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	1078
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	637
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		465,74	699
		Сметная прибыль	%	8		94,73	142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	1918
97	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		12	19819,89	237839
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	144	978,75	140940
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	28,08	1136,58	31915
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	172855
97. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	19,8	3085,03	61084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	19,8	1180,93	23382,41
97. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,12	4470,08	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	1375,46	165,06
97. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	8,16	1979,85	16156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	8,16	1025,46	8367,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	77776
97. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	6,12	1864,39	11410
97. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,168	45911,25	7713
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	19123
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	106652
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	12402
		Накладные расходы	%	-		9921,11	119053
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	28551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	385443
98	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		3,6	20527,8	73900
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	15,876	908,29	14420
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	1,046	1029,92	1077

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	15497
98. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00972	3607,6	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00972	1025,46	9,97
98. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,9468	34,8	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	1,003	3742,44	3752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	1,003	1025,46	1028,54
98. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,01332	3416,59	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,01332	1375,46	18,32
98. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,03024	53,29	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,02016	1979,85	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,02016	1025,46	20,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	3907
98. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,672	13303,6	48851
98.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,35	66,3	90
98.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,02448	26086,4	639
98.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000972	37690,87	37
98.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,8568	319,11	273
98.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,5508	6598,38	3634
98.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,015876	28	0,44
98.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,308	887,95	2049

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	55573
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	7516
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	2931
		Накладные расходы	%	-		2901,97	10447
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	6748
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	91095
99	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейномт 1 Т			1,032	363819,91	375462
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	13517
		Накладные расходы	%	-		13097,52	13517
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	31118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	420097
100	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		12	9480,05	113761
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	34,8	1056,86	36779
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	17,359	1181,69	20513
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	57292
100. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,3396	3601,61	1223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,3396	1375,46	467,11
100. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	16,68	3712,57	61926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	16,68	1180,93	19697,91
100. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,596	156,46	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,3396	2481,03	843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,3396	1025,46	348,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	64241

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 7	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00456	381819,66	1741
100. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,06	620,16	37
100. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000624	222237,6	139
100.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	19,8	507,96	10058
100.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,1224	4010,64	491
100.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00048	573567,42	275
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	12741
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	24521
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	4978
		Накладные расходы	%	-		2458,26	29499
		Сметная прибыль	%	8		955,06	11461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	154720
101	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		12	22591,48	271098
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	9760
		Накладные расходы	%	-		813,29	9760
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	22469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	303326
102	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		24	207,01	4968
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	2,4	1025,46	2461
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,7608	947	720
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	3182
102. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0504	3601,61	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0504	1375,46	69,32
102. 4	31-050402-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,66	2389,24	1577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,66	908,29	599,47

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,66	11,33	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0504	2481,03	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0504	1025,46	51,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	1891
102. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,024	328,13	8
102. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000149	281414,94	42
102. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000026	229932,48	6
102.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00588	1669,74	10
102.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,024	2673,42	64
102.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000062	3825817,12	239
102.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,432	233,58	101
102.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,004992	361,08	2
102.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,1728	839,51	145
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	616
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	1362
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	228
		Накладные расходы	%	-		66,23	1590
		Сметная прибыль	%	8		21,86	525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	7083
103	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,02472	11575,32	286
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	10
		Накладные расходы	%	-		416,71	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		959,36	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	320
104	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,226	27462,93	6207
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	3,639	978,75	3561
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	1,003	1025,46	1029
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	4590
104. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,26668	2813,93	750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,26668	1025,46	273,47
104. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,53562	2292,31	1228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,53562	1025,46	549,26
104. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,20114	1979,85	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,20114	1025,46	206,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	2376
104. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0226	1336,5	30
104. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00452	84,66	0,38
104. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000005	54217,08	0,25
104. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,4746	402,9	191
104.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00009	518142,66	47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	269
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	2832
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	325
		Накладные расходы	%	-		13971,65	3158
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	10113
105	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,23278	274038,37	63791

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	2296
		Накладные расходы	%	-		9865,38	2296
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	5287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	71374
106	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		35	2169,44	75930
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	2733
		Накладные расходы	%	-		78,1	2733
		Сметная прибыль	%	8		179,8	6293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	84957
107	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		14	1679,6	23514
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	847
		Накладные расходы	%	-		60,47	847
		Сметная прибыль	%	8		139,21	1949
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	26310
108	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		14	545,63	7639
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	275
		Накладные расходы	%	-		19,64	275
		Сметная прибыль	%	8		45,22	633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	8547
109	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		28	168,5	4718

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	170
		Накладные расходы	%	-		6,07	170
		Сметная прибыль	%	8		13,97	391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	5279
110	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		10	833,37	8334
		НР второго уровня	%	3,6		30	300
		Накладные расходы	%	-		30	300
		Сметная прибыль	%	8		69,07	691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	9324
111	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		4	9221,7	36887
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	1328
		Накладные расходы	%	-		331,98	1328
		Сметная прибыль	%	8		764,29	3057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	41272
112	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		12	2621,99	31464
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	1133
		Накладные расходы	%	-		94,39	1133
		Сметная прибыль	%	8		217,31	2608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	35204
113	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,006	447611,81	2686
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		16114,03	97
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	3005
114	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		2	1325,49	2651
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	2	1134,21	2268
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	2268
114. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,12	10,07	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,2	26,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	7
114. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00048	381819,66	183
114. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,01	743,19	7
114. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,004	288,66	1
114. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1023,06	2
114. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,04	620,16	25
114. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,42	107
114.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,14	333,86	47
114.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,02	179,52	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	376
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	971
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	130
		Накладные расходы	%	-		550,64	1101
		Сметная прибыль	%	8		150,09	300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	4052

1	2	3	4	5	6	7	8
115	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		2	75449,49	150899
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	5432
		Накладные расходы	%	-		2716,18	5432
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	12507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	168838

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	17490557
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	2025638
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	802443
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	291678
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	13059048
- перевозка грузов	Тенге	386790
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	1216637
Накладные расходы I уровня	Тенге	1366355
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	18856912
Накладные расходы II уровня	Тенге	678849
ИТОГО:	Тенге	19535761
Сметная прибыль	Тенге	1543291
ИТОГО по смете:	Тенге	21079052

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101340'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3-1-13'Двор 34 по адресу Ул.Чайковского, 25, 27'018.2-34-ГП, 018.2-34-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 X1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС249132)(РС125425)(РС250405)(РС117709)(РС125436)(РС102722РС102634)(РС129712)(РС135873РС135824)(РС117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС249393)*
7 Е11-270302-0104'1596.0,07''Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'447''Камни бортовые на бетонном основании. Разборка'м*
9 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.60+2.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металлических'т конструкций*
10 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н53=0)'2''Демонтаж скамеек'изделие*
11 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка установки для сушки белья'т конструкций*
12 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов столбов'м3*
13 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 Е12-160101-0801'15''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
15 Е11-231201-0101(РС251501)'15''Люки. Установка'шт.*
16 С341-310104-0501'1596.0,07.1,8+(447.1.0,3.0,15+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
17 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
18 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
19 Е11-270602-0901'1596=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
20 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
21 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6#)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
22 Е11-270201-1002(РС247618)'447=Ф1''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
23 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
24 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
25 Е11-010104-0102'59.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м'м3*
26 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
27 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
28 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'59=Ф1 Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
29 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
30 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
32 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
33 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6#)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
34 Е11-270201-1002(РС247618)'248=Ф1*
35 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
36 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
37 Е11-010104-0102'150.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м'м3*
38 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
39 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
40 Е11-010203-0102'150=Ф1''Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
41 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
42 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
43 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)'м2 основания*
44 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство'м2 поверхности*
45 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия*
46 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 покрытия*
47 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(

```
        РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
        зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
48 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
        Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
49 Е11-270201-1002(РС247618)'35=Ф1*
50 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
51 П2Устройство покрытия спортивной площадки - баскетболь
        ное поле тип 4*
52 Е11-010104-0102'420.0,15=Ф1''Устройство корыта бульдоз
        ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
        и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
53 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
        зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
        м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
54 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
        в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
        . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
55 Е11-010203-0102'420=Ф1''Площади. Планировка механизиро
        ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
        й площади*
56 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
        ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
        , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
57 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
        )(РС1.10#)(РС3.10#)(А5.10#)(Н41.10#)#К=10'Ф1''Осно
        вания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добав
        лять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норма
        м 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (
        исключить до 5 см)'м2 основания*
58 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
         материалов'т*
59 Е11-270602-0307(РС245634РС102749)'Ф1*
60 Е11-270602-0407(ВП)(РС245634РС102749)(РС1.2#)(РС3.2#)(
        А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
61 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
62 Е11-270602-0402(ВП)(РС245634РС102736)(РС1.2#)(РС3.2#)(
        А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
63 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
        РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
        зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
64 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'5200:1,12:
        Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм'м2*
65 Е11-270201-1002(РС247618)'86=Ф1*
66 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
67 П2Ограждение баскетбольного поля*
68 Е11-010205-0402'1,2.0,5.0,5.34=Ф1*
69 Е11-070111-0211'34''Установка столбов'шт*
70 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'34.0,08''Бетонирован
        ие столбов*
71 СТЦена "Гардис"(=1)'34'19845:1,12:Ф10'Столб ограждения
         Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL'к-кт*
72 Е11-100113-0105(Н53=0)'86.4''Установка оград металличе
        ских'м2*
73 СТЦена "Гардис"(=1)'34'15017:1,12:Ф10'Панель ограждени
        я П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
74 СТЦена "Гардис"(=1)'34'14321:1,12:Ф10'Панель ограждени
        я П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
75 СТЦена "Гардис"(=1)'18'6151:1,12:Ф10'Набор комплектов
        крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
76 СТЦена "Гардис"(=1)'2'3240:1,12:Ф10'Набор комплектов к
        репежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер'к-кт*
77 СТЦена "Гардис"(=1)'8'2051:1,12:Ф10'Набор комплектов к
        репежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
78 Е11-070111-0209(РС134846)'1''Устройство калиток'шт*
79 СТЦена "Гардис"(=1)'1'72083:1,12:Ф10'Калитка распашная
         КР 210.100 М3D Пр.Б'к-кт*
80 СТЦена "Гардис"(=1)'1'450000:1,12:Ф10'Доставка огражде
        ния'к-кт*
81 П2Малые Архитектурные Формы*
82 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
        ановка детского игрового комплекса'шт*
83 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
        й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
84 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
        вка рукохода'шт*
85 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
        д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
86 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
        овка качель'шт*
87 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
         на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
        шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
88 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
        вка турника'шт*
89 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
         взрослый 2,7 м'шт*
90 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
        вка качалки-балансира'шт*
91 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
        -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
92 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
        овка карусели'шт*
93 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
        ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
94 УТ84-020302-0301(=1)'2'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
        Монтаж'шт*
95 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'2'19643'Скамейка'шт*
96 УТ84-020303-0205(=1)'2'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
        ж'шт*
97 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'2'10025'Урна'шт*
98 УТ84-020209-0102(=1)'2'98755#3031#2358#505#4973'Щит ба
        скетбольный. Монтаж'шт*
99 СТУТ84-020209-0102(=14)(Н30=0)'2'88393'Щит баскетбольн
        ый'шт*
100 П2Установка для сушки белья*
101 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
102 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
103 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
        олбов из труб'шт*
104 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
        е столбов*
105 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
        сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
        м ГОСТ 10705-80'м*
```

```
106 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
        ановки для сушки белья'т конструкций*
107 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
        2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
         огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
        2*
108 П2Электроснабжение*
109 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.12=Ф1*
110 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
111 Е11-330301-0401(=7)'12''Установка опор'опора*
112 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'3,6''Бетонирование о
        пор*
113 С121-060801-0302'(66+20).0,001.12''Опора освещения мет
        аллическая 6 метров с кронштейном'т*
114 Ц13-080305-0605'12''Светильник. Установка отдельно на
        кронштейне, установленном на опоре'шт.*
115 С123-070106-0321'12''Светильник уличный светодиодный м
        одели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, Г
        ОСТ 55705-2013'шт.*
116 Ц13-080201-0801'24''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
         установленным конструкциям и лоткам, с креплением
         на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'
        м*
117 С123-060901-0102'24.1,03.0,001''Провода силовые для эл
        ектрических установок на напряжение до 450 В с алю
        миниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'к
        м*
118 Е11-330204-0101'226.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеск
        а с помощью механизмов'км линии*
119 С123-061201-0916'226.1,03.0,001''Провод самонесущий из
        олированный для воздушных линий электропередачи СИ
        П-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
120 С124-040207-5013'35''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
        Т Р 51177-98'шт.*
121 С124-040207-4920'14''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
122 С124-040207-4402'14''Лента бандажная стальная СОТ37 ГО
        СТ Р 51177-98'м*
123 С124-040207-2606'28''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
124 С124-040207-3229'10''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
125 С124-040202-0812'4''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
         51177-98'шт.*
126 С124-040207-1817'12''Наконечники кабельные болтовые со
         срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
127 С123-061002-0108'6.0,001''Провода неизолированные медн
        ые гибкие для электрических установок и антенн МГ
        сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
128 Ц13-080303-0101'2''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
129 С124-040207-5404'2''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
130 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-13

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2176,5979465	930,64	-	-	2025638
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	234,6633487	1242,96	-	-	(291678)
	ВСЕГО			Тенге				-	2025638
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,26668	2813,93	-	1025,46	750
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,952632	6439,18	-	273,47 1375,46	31891
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,0640198	3607,6	-	6812,15 1025,46	3839
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,039	148,42	-	1091,11 20,51	6
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,219	18277,26	-	0,7999 2556,39	4003
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,325375	2952,34	-	559,85 1180,93	3913
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,091275	3823,36	-	1565,18 1375,46	11819
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	4251,93 -	1
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	1,74632	34,8	-	-	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2085	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0429	20,97	-	-	0,9
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	29,124012	10,07	-	-	293
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	15,60977	3227,86	-	1180,93	50386
						-	-	18434,05	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	38,41284	4088,26	-	1375,46	157042
						-	-	52835,32	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,153	5711,71	-	1375,46	874
						-	-	210,45	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,16112	7639,76	-	1375,46	8871
						-	-	1597,07	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	42,9093	2077,02	-	1025,46	89123
						-	-	44001,77	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,84924	3742,44	-	1025,46	6921
						-	-	1896,32	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049012	4660,15	-	1180,93	228
						-	-	57,88	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	46,402478	3416,59	-	1375,46	158538
						-	-	63824,75	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,154634	3601,61	-	1375,46	4159
						-	-	1588,15	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	19,8	3085,03	-	1180,93	61084
						-	-	23382,41	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,15568	4198,37	-	1180,93	4852
						-	-	1364,78	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,66	2389,24	-	908,29	1577
						-	-	599,47	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,66	11,33	-	-	7
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,219	3721,35 -	- -	1180,93 258,62	815
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,75769	3540,63 -	- -	1025,46 2827,9	9764
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,115315	22,48 -	- -	- -	3
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	84,8124	16,8 -	- -	- -	1425
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,207	446,94 -	- -	- -	93
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	2,186925	4601,89 -	- -	2361,86 5165,21	10064
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,8955	94,23 -	- -	- -	461
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,3135	2804,53 -	- -	1180,93 370,22	879
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 -	- -	- -	119
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,9867	1374,94 -	- -	908,29 896,21	1357
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 -	- -	1025,46 402,1	474
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02768	1568,29 -	- -	908,29 25,14	43
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,35853	2843,12 -	- -	1180,93 423,4	1019
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,3939	33,93 -	- -	- -	13
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,055776	53,29 -	- -	- -	3
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,53562	2292,31 -	- -	1025,46 549,26	1228
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	16,68	3712,57 -	- -	1180,93 19697,91	61926
46	1948С	МС234-0302 01-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	5,504	14,51 -	- -	- -	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	6,986	5803,86 -	- -	1375,46 9608,96	40546
48	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,447078	156,46 -	- -	- -	1791
49	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,219	2873,76 -	- -	1180,93 258,62	629
50	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	2,662275	3643,9 -	- -	1375,46 3661,85	9701
51	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,12	4470,08 -	- -	1375,46 165,06	536
52	2288С	МС231-0102 03-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	1,462	2792,28 -	- -	1180,93 1726,52	4082
53	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,2085	1373,05 -	- -	1025,46 213,81	286
54	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	15,4170178	1979,85 -	- -	1025,46 15809,54	30523
55	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,48803	2481,03 -	- -	1025,46 500,46	1211
56	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 -	- -	- -	2
57	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,044266	17,05 -	- -	- -	18
58	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	26,85 -	- -	- -	5
	ВСЕГО			Тенге				286907,7	779338
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
59	100037С	МС121-0102 01-0102	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,02	1965,73 -	1182,04 -	- -	2005
60	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,12	1864,39 -	1082,68 -	- -	11410
61	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0034575	2261,16 -	1471,67 -	- -	8
62	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	55,0722	3106,76 -	2300,69 -	- -	171096
63	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК	м3	10,5	1554,06	698	-	16318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1284-2004			-	-	-	
64	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,198	1953,58	1063,68	-	14062
						-	-	-	
65	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	22,8264	12111,24	8333,69	-	276456
						-	-	-	
66	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	54,5904	13303,6	9502,68	-	726249
						-	-	-	
67	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6096	12547,06	9055,97	-	7649
						-	-	-	
68	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	328,002	11616,57	10856,55	-	3810258
						-	-	-	
69	102749С	МС121-0205 01-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	30,324	10601,74	9861,61	-	321487
						-	-	-	
70	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0258826	205870,68	201834	-	5328
						-	-	-	
71	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,024	328,13	321	-	8
						-	-	-	
72	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,491272	66,3	65	-	165
						-	-	-	
73	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
74	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0001488	281414,94	275897	-	42
						-	-	-	
75	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
76	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
77	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,168	45911,25	44436,12	-	7713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
78	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,39675	24491,12 -	23436 -	- -	9717
79	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3872	14428,82 -	13571 -	- -	20016
80	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,045152	26086,4 -	25000 -	- -	1178
81	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0456	30579,5 -	29405 -	- -	1394
82	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,42	215,22 -	211 -	- -	736
83	144476С	МС121-1301 01-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,3468	18553,52 -	17254,47 -	- -	6434
84	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0017928	37690,87 -	36139 -	- -	68
85	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,6822625	120604,18 -	117326,79 -	- -	82284
86	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	6,38565	101819,78 -	98910,71 -	- -	650185
87	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0052096	381819,66 -	374333 -	- -	1989
88	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	9,740744	319,11 -	312,05 -	- -	3108
89	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000264	229932,48 -	225424 -	- -	6
90	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
91	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
92	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0226	1336,5 -	1309,38 -	- -	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,01	743,19	727,68	-	7
						-	-	-	
94	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00452	84,66	83	-	0,38
						-	-	-	
95	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,01592	6598,38	6469	-	6703
						-	-	-	
96	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66	1739533	-	8
						-	-	-	
97	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	288,66	283	-	1
						-	-	-	
98	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1023,06	1003	-	2
						-	-	-	
99	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	28,5	15,3	15	-	436
						-	-	-	
100	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1	620,16	608	-	62
						-	-	-	
101	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00588	1669,74	1637	-	10
						-	-	-	
102	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0345	375376,32	368016	-	12950
						-	-	-	
103	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,075	141424,02	138651	-	10607
						-	-	-	
104	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
						-	-	-	
105	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000624	222237,6	217880	-	139
						-	-	-	
106	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
						-	-	-	
107	147348С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	197175,18	193309	-	39
						-	-	-	
108	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	19,8	507,96	498	-	10058
						-	-	-	
109	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,064	2673,42	2621	-	171
						-	-	-	
110	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка	т	0,0000624	3825817,12	3750000	-	239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПОС30 ГОСТ 21930-76			-	-	-	
111	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
						-	-	-	
112	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000045	54217,08	53154	-	0,25
						-	-	-	
113	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
						-	-	-	
114	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
						-	-	-	
115	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
						-	-	-	
116	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
						-	-	-	
117	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02472	11575,32	11328	-	286
						-	-	-	
118	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,23278	274038,37	268303,57	-	63791
						-	-	-	
119	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,432	233,58	229	-	101
						-	-	-	
120	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1224	4010,64	3932	-	491
						-	-	-	
121	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,004992	361,08	354	-	2
						-	-	-	
122	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,4746	402,9	395	-	191
						-	-	-	
123	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000904	518142,66	507983	-	47
						-	-	-	
124	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	20,3158824	28	28	-	569
						-	-	-	
125	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,14	333,86	326	-	47
						-	-	-	
126	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00048	573567,42	562321	-	275
						-	-	-	
127	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1728	839,51	821,74	-	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	179,52	176	-	4
						-	-	-	
129	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2621,99	2570,54	-	31464
						-	-	-	
130	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	833,37	816,96	-	8334
						-	-	-	
131	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1679,6	1646	-	23514
						-	-	-	
132	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	2169,44	2126,79	-	75930
						-	-	-	
133	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	75449,49	73966,07	-	150899
						-	-	-	
134	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,25624	887,95	848,21	-	3779
						-	-	-	
135	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	12	22591,48	22142,86	-	271098
						-	-	-	
136	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	168,5	165,18	-	4718
						-	-	-	
137	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	14	545,63	534,82	-	7639
						-	-	-	
138	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
139	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2772	240500,97	234970,93	-	66667
						-	-	-	
140		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	20,115	42894,1	40391,81	-	862815
						-	-	-	
141		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	5,904	42894,1	40391,81	-	253247
						-	-	-	
142		С121-060801-0302	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	1,032	363819,91	360473	-	375462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в ценах IV квартала 2017 года				-	-	-	
143		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,006	447611,81	438646	-	2686
						-	-	-	
144		С124-040202-0812 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	9221,7	9040,18	-	36887
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	8448569
			ОБОРУДОВАНИЕ						
145		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18	353794,18	-	353794
						-	-	-	
146		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24	147414,24	-	147414
						-	-	-	
147		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47	69916,47	-	69916
						-	-	-	
148		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6	189532,6	-	189533
						-	-	-	
149		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95	98556,95	-	98557
						-	-	-	
150		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86	121300,86	-	121301
						-	-	-	
151		СУТ84-02020-9-0102	-Щит баскетбольный	шт	2	88393	88393	-	176786
						-	-	-	
152		СУТ84-02030-2-0301	-Урна	шт	2	10025	10025	-	20050
						-	-	-	
153		СУТ84-02030-2-0301	-Скамейка	шт	2	19643	19643	-	39286
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1216637
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
154		С341-020101-0108 в ценах	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс	т	217,8225	1067,66	-	1067,66	232560
						-	-	232560,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IV квартала 2017 года	груза 1. Расстояние перевозки 30 км						
155		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	252,3181	532,25 -	- -	532,25 134296,31	134296
156		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	252,3181	79 -	- -	79 19933,13	19933
	ВСЕГО			Тенге				386789,81	386790
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
157		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2	420	4380,31 -	- -	- -	1839730
158		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	150	5054,2 -	- -	- -	758130
159		СЦена "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт	1	379065,19 -	- -	- -	379065
160		СЦена "Гардис"	-Панель ограждения П-O3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	34	12063,54 -	- -	- -	410160
161		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	18	5181,4 -	- -	- -	93265
162		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт	2	2729,27 -	- -	- -	5459
163		СЦена "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 M3D Пр.Б	к-кт	1	60720,35 -	- -	- -	60720
164		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	8	1727,69 -	- -	- -	13822
165		СЦена "Гардис"	-Панель ограждения П-O3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	34	12649,83 -	- -	- -	430094
166		СЦена "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт	34	16716,77 -	- -	- -	568370
	ВСЕГО			Тенге				-	4558816

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-14

на Двор 24 по адресу Ул.Карасай батыра, 71, ул.Наурызбай батыра, 106

Основание: 018.2-24-ГП, 018.2-24-ЭН.С

Сметная стоимость	8316,66	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,775	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	744,321	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		70,84	2251,3	159482
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	109,802	885,32	97210
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	27,528	1037,71	28566
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	125776
1. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,963424	6439,18	6204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,963424	1375,46	1325,15
1. 4	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	26,565	2077,02	55176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	26,565	1025,46	27241,34
1. 5	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	53,13	16,8	893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	62272
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	75843
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	8472

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1190,22	84315
		Сметная прибыль	%	8		275,32	19504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	263301
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		201	654,96	131646
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	154,167	853,92	131646
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	131646
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	79383
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	7597
		Накладные расходы	%	-		432,74	86980
		Сметная прибыль	%	8		87,02	17490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	236116
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		25	654,96	16374
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	19,175	853,92	16374
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	16374
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	9873
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	945
		Накладные расходы	%	-		432,74	10818
		Сметная прибыль	%	8		87,02	2175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	29368
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109
10. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		152,0891	79	12015
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	433
		Накладные расходы	%	-		2,84	433
		Сметная прибыль	%	8		6,55	996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	13443
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		152,0891	532,25	80949
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2914
		Накладные расходы	%	-		19,16	2914
		Сметная прибыль	%	8		44,11	6709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	90573
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,3036	125556,85	38119
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,176088	1180,93	208
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	208
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,088044	4601,89	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,176088	1180,93	207,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	405
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,312708	120604,18	37714

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	37714
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	125
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1377
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1502
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	42791
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1012	1296,13	1311686
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	34,003	1025,46	34869
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	17,032	1326,41	22591
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	57460
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,512	3227,86	11335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,512	1180,93	4147,43
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	10,221	4088,26	41787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	10,221	1375,46	14058,58
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03036	3416,59	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03036	1375,46	41,76
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,39468	3540,63	1397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,39468	1025,46	404,73
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,417	94,23	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,834	5803,86	16446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,834	1375,46	3898,05
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,04048	1979,85	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04048	1025,46	41,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	71283
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	103,224	11616,57	1199109
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006274	205870,68	1292
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1518	24491,12	3718
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,011739	120604,18	1416
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1205534
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	34649
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	48468
		Накладные расходы	%	-		82,13	83117
		Сметная прибыль	%	8		110,26	111584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1506386
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1012	893,89	904615
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,09108	6152,76	560
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	560
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,032	94,23	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	97
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	77,722	11616,57	902858
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,009108	120604,18	1098
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	903957
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	338
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	32578
		Накладные расходы	%	-		32,53	32916
		Сметная прибыль	%	8		74,11	75002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1012533
16	11-270201-1002 РСНБ	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового		201	1470,43	295557

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		камня				
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	140,298	900,63	126357
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,306	1353,92	1769
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	128125
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,226	3416,59	4189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,226	1375,46	1686,31
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0804	1979,85	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0804	1025,46	82,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	4348
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	11,859	13303,6	157767
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1206	12547,06	1513
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3417	14428,82	4930
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,01	319,11	641
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	164852
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	77260
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	13421
		Накладные расходы	%	-		451,15	90681
		Сметная прибыль	%	8		153,73	30899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	417137
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 т	м3		9,045	42894,1	387977
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	13967
		Накладные расходы	%	-		1544,19	13967
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	32156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	434100
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		25	1470,43	36761

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	17,45	900,63	15716
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,1625	1353,92	220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	15936
18. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1525	3416,59	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1525	1375,46	209,76
18. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01	1979,85	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01	1025,46	10,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	541
18. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,475	13303,6	19623
18. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,015	12547,06	188
18. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0425	14428,82	613
18. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,25	319,11	80
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	20504
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	9609
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1669
		Накладные расходы	%	-		451,15	11279
		Сметная прибыль	%	8		153,73	3843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	51883
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,4	42894,1	17158
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	618
		Накладные расходы	%	-		1544,19	618
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	19197
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		8	33,95	272

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,092	1180,93	109
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	109
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,092	2952,34	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,092	1180,93	108,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	272
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	64
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	12
		Накладные расходы	%	-		9,54	76
		Сметная прибыль	%	8		3,48	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	376
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		8	121,8	974
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,0848	765,84	65
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,2464	1375,46	339
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	404
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,0616	3823,36	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0616	1375,46	84,73
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,1848	3643,9	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,1848	1375,46	254,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	909
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00024	2261,16	0,54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	239
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	44
		Накладные расходы	%	-		35,29	282
		Сметная прибыль	%	8		12,57	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1357
22	41-020101-	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т		15,12	1067,66	16143

1	2	3	4	5	6	7	8
	1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	581
		Накладные расходы	%	-		38,44	581
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	18062
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3,2	3352,94	10729
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,4608	853,92	393
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,4576	1236,68	566
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	959
23. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0496	6439,18	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0496	1375,46	68,22
23. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,15232	3607,6	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,15232	1025,46	156,20
23. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,22656	7639,76	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,22656	1375,46	311,62
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,02912	3540,63	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,02912	1025,46	29,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	2703
23. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	3,904	1953,58	7627
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,224	28	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	7633
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	579
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	407

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		308	986
		Сметная прибыль	%	8		292,87	937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	12652
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		32	831,74	26616
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,056	870	919
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,42	1274,56	1809
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	2728
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01152	6439,18	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01152	1375,46	15,85
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,12736	3607,6	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,12736	1025,46	130,60
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0752	3823,36	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0752	1375,46	103,43
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,3392	3227,86	1095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,3392	1180,93	400,57
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,7648	4088,26	3127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,7648	1375,46	1051,95
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0832	3540,63	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0832	1025,46	85,32
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,01824	2843,12	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,01824	1180,93	21,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	5389
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	6,528	3106,76	20281
24.11	21-130703-	-Вода техническая	м3	0,03	0,96	28	27

1	2	3	4	5	6	7	8
	1405						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	20308
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	1645
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1017
		Накладные расходы	%	-		83,2	2662
		Сметная прибыль	%	8		73,2	2342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	31620
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		32	-337,87	-10812
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,56224	-1193,07	-671
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-671
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,18592	-3607,6	-671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,18592	-1025,46	-190,65
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,19264	-3227,86	-622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,19264	-1180,93	-227,49
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,18368	-4088,26	-751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,18368	-1375,46	-252,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-2043
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	2,822	-3106,76	-8769
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-8769
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-404
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-404
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-808
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-12550
26	11-270602-0901 РСНБ	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0096	125556,85	1205

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,005568	1180,93	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	7
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002784	4601,89	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,005568	1180,93	6,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	13
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,009888	120604,18	1193
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1193
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	4
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	44
		Накладные расходы	%	-		4947,93	48
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1353
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		32	1296,13	41476
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,075	1025,46	1103
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,53856	1326,41	714
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	1817
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,11104	3227,86	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,11104	1180,93	131,13
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,3232	4088,26	1321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,3232	1375,46	444,55
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00096	3416,59	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00096	1375,46	1,32
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01248	3540,63	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01248	1025,46	12,80

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0448	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0896	5803,86	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0896	1375,46	123,24
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00128	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00128	1025,46	1,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2254
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	3,264	11616,57	37916
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000198	205870,68	41
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0048	24491,12	118
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,000371	120604,18	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	38120
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1096
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1533
		Накладные расходы	%	-		82,13	2628
		Сметная прибыль	%	8		110,26	3528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	47633
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		32	893,89	28604
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00288	6152,76	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	18
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,03264	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	3

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	2,458	11616,57	28549
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000009	0,000288	120604,18	35
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	28584
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	11
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1030
		Накладные расходы	%	-		32,53	1041
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	32017
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		30	1470,43	44113
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	20,94	900,63	18859
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,195	1353,92	264
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	19123
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,183	3416,59	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,183	1375,46	251,71
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,012	1979,85	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,012	1025,46	12,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	649
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,77	13303,6	23547
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,018	12547,06	226
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,051	14428,82	736
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,3	319,11	96
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	24605
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	11531
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2003
		Накладные расходы	%	-		451,15	13534
		Сметная прибыль	%	8		153,73	4612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	62259

1	2	3	4	5	6	7	8
30	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,48	42894,1	20589
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	741
		Накладные расходы	%	-		1544,19	741
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1706
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	23037
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВтм3 (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м			36	33,95	1222
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
39. 5	21-050309-	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301	Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
40. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
40. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
40. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26

1	2	3	4	5	6	7	8
40.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
40.11	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
40.12	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
40.13	21-070302-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
40.14	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
40.16	21-130804-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
40.17	21-130810-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
41. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
41. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
42	ЦЕНА ТОО "AsiA	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805

1	2	3	4	5	6	7	8
	SPOrT COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,м3 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003т		0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	4 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
67. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
67. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1	2326,63	2327
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	2,8	830,94	2327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	2327
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	1375
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	133
		Накладные расходы	%	-		1508,3	1508
		Сметная прибыль	%	8		306,79	307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	4142
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,5	718,43	359
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,4425	811,79	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	359
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	212
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	21
		Накладные расходы	%	-		465,74	233
		Сметная прибыль	%	8		94,73	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	639
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		4	19819,89	79280

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	48	978,75	46980
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	9,36	1136,58	10638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	57618
70. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	6,6	3085,03	20361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	6,6	1180,93	7794,14
70. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,04	4470,08	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1375,46	55,02
70. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2,72	1979,85	5385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,72	1025,46	2789,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	25925
70. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,04	1864,39	3803
70. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,056	45911,25	2571
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	6374
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	35551
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	4134
		Накладные расходы	%	-		9921,11	39684
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	9517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	128481
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,2	20527,8	24633
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	5,292	908,29	4807
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,3486	1029,92	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	5166
71. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	3607,6	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1025,46	3,32
71. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3156	34,8	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,3342	3742,44	1251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,3342	1025,46	342,71
71. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00444	3416,59	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00444	1375,46	6,11
71. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01008	53,29	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00672	1979,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00672	1025,46	6,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1302
71. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	13303,6	16284
71.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,45	66,3	30
71.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00816	26086,4	213
71.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000324	37690,87	12
71.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2856	319,11	91
71.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1836	6598,38	1211
71.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,005292	28	0,15
71.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,7692	887,95	683
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	18524
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	2505
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	977
		Накладные расходы	%	-		2901,97	3482
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	2249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	30365
72	21-060801-	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т		0,344	363819,91	125154

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	4506
		Накладные расходы	%	-		13097,52	4506
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	10373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	140032
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		6	9480,05	56880
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	17,4	1056,86	18389
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	8,68	1181,69	10257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	28646
73. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	3601,61	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1375,46	233,55
73. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	8,34	3712,57	30963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	8,34	1180,93	9848,96
73. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,798	156,46	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	2481,03	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1025,46	174,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	32121
73. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	381819,66	871
73. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,03	620,16	19
73. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000312	222237,6	69
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	9,9	507,96	5029
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0612	4010,64	245

1	2	3	4	5	6	7	8
73.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00024	573567,42	138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	6370
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	12260
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2489
		Накладные расходы	%	-		2458,26	14750
		Сметная прибыль	%	8		955,06	5730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	77360
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		6	22591,48	135549
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4880
		Накладные расходы	%	-		813,29	4880
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	11234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	151663
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		8	207,01	1656
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,8	1025,46	820
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,2536	947	240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1061
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0168	3601,61	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0168	1375,46	23,11
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,22	2389,24	526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,22	908,29	199,82
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,22	11,33	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0168	2481,03	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0168	1025,46	17,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	630
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,008	328,13	3
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,00005	281414,94	14
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000009	229932,48	2
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00196	1669,74	3
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,008	2673,42	21
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000021	3825817,12	80
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,144	233,58	34
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,001664	361,08	0,6
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0576	839,51	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	205
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	454
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	76
		Накладные расходы	%	-		66,23	530
		Сметная прибыль	%	8		21,86	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	2361
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00824	11575,32	95
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	3
		Накладные расходы	%	-		416,71	3
		Сметная прибыль	%	8		959,36	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	107
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,077	27462,93	2115
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	1,24	978,75	1213
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,34188	1025,46	351
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	1564

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,09086	2813,93	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,09086	1025,46	93,17
77. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,18249	2292,31	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,18249	1025,46	187,14
77. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,06853	1979,85	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,06853	1025,46	70,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	810
77. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0077	1336,5	10
77. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00154	84,66	0,13
77. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000002	54217,08	0,08
77. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,1617	402,9	65
77.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000031	518142,66	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	92
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	965
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	111
		Накладные расходы	%	-		13971,65	1076
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	3446
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,07931	274038,37	21734
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	782
		Накладные расходы	%	-		9865,38	782
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	1801
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	24318
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		16	2169,44	34711

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1250
		Накладные расходы	%	-		78,1	1250
		Сметная прибыль	%	8		179,8	2877
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	38837
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		6	1679,6	10078
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	363
		Накладные расходы	%	-		60,47	363
		Сметная прибыль	%	8		139,21	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	11276
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		6	545,63	3274
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	118
		Накладные расходы	%	-		19,64	118
		Сметная прибыль	%	8		45,22	271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	3663
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		12	168,5	2022
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	73
		Накладные расходы	%	-		6,07	73
		Сметная прибыль	%	8		13,97	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	2262
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
84	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		2	9221,7	18443
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	664
		Накладные расходы	%	-		331,98	664
		Сметная прибыль	%	8		764,29	1529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	20636
85	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		4	2621,99	10488
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	378
		Накладные расходы	%	-		94,39	378
		Сметная прибыль	%	8		217,31	869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	11735
86	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,002	447611,81	895
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	32
		Накладные расходы	%	-		16114,03	32
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1002
87	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
87. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 3	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
87. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
87. 5	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
87. 6	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
87. 7	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
87. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
87. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
87.10	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
87.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
88	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					7014098
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					639384
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					298005
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					104937
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					4795770
- перевозка грузов	Тенге					181751
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге					427716
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					7441813
Накладные расходы II уровня	Тенге					267905
ИТОГО:	Тенге					7709719
Сметная прибыль	Тенге					606942
ИТОГО по смете:	Тенге					8316660

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101240'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3- 1-14'Двор 24 по адресу Ул.Карасай батыра, 71, ул.Н аурызбай батыра, 106'018.2-24-ГП, 018.2-24-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 Х1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913 2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2 49393)*
7 Е11-270302-0104'1012.0,07''Покрытия и основания асфаль тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'201''Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка'м*
9 Е11-270302-0201'25''Поребрик на бетонном основании. Ра зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6 0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н 53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'1012.0,07.1,8+(201.1.0,3.0,15+25.1.0, 2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погр узка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'1012=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'201=Ф1''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'25=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'32.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'32=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'30=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия

```
        *
49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
        окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
         10 см. Устройство'м2 покрытия*
50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
        РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
        зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
        Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
52 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
54 П2Малые Архитектурные Формы*
55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
        ановка детского игрового комплекса'шт*
56 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
        й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
        вка рукохода'шт*
58 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
        д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
        овка качель'шт*
60 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
         на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
        шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
        вка турника'шт*
62 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
         взрослый 2,7 м'шт*
63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
        вка качалки-балансира'шт*
64 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
        -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
        овка карусели'шт*
66 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
        ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
        Монтаж'шт*
68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
        ж'шт*
70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
71 П2Установка для сушки белья*
72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
        олбов из труб'шт*
75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
        е столбов*
76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
        сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
        м ГОСТ 10705-80'м*
77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
        ановки для сушки белья'т конструкций*
78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
        2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
         огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
        2*
79 П2Электроснабжение*
80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.4=Ф1*
81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
82 Е11-330301-0401(=7)'4''Установка опор'опора*
83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,2''Бетонирование о
        пор*
84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.4''Опора освещения мета
        ллическая 6 метров с кронштейном'т*
85 Ц13-080305-0605'6''Светильник. Установка отдельно на к
        ронштейне, установленном на опоре'шт.*
86 С123-070106-0321'6''Светильник уличный светодиодный мо
        дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
        СТ 55705-2013'шт.*
87 Ц13-080201-0801'8''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
        установленным конструкциям и лоткам, с креплением
        на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
        *
88 С123-060901-0102'8.1,03.0,001''Провода силовые для эле
        ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
        иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
        *
89 Е11-330204-0101'77.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
         с помощью механизмов'км линии*
90 С123-061201-0916'77.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
        лированный для воздушных линий электропередачи СИП
        -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
91 С124-040207-5013'16''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
        Т Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-4920'6''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
        7-98'шт.*
93 С124-040207-4402'6''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
        Т Р 51177-98'м*
94 С124-040207-2606'12''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
95 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
        -98'шт.*
96 С124-040202-0812'2''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
         51177-98'шт.*
97 С124-040207-1817'4''Наконечники кабельные болтовые со
        срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
98 С123-061002-0108'2,0.0,001''Провода неизолированные ме
        дные гибкие для электрических установок и антенн М
        Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
99 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
100 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
101 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-14

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	688,6107265	928,51	-	-	639384
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	86,2815917	1216,22	-	-	(104937)
	ВСЕГО			Тенге				-	639384
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,09086	2813,93	-	1025,46	256
						-	-	93,17	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,978544	6439,18	-	1375,46	12740
						-	-	2721,41	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8204138	3607,6	-	1025,46	2960
						-	-	841,3	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,506	2952,34	-	1180,93	1494
						-	-	597,55	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,20312	3823,36	-	1375,46	4600
						-	-	1654,84	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,39976	34,8	-	-	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	10,07	-	-	1
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,6398	3227,86	-	1180,93	18204
						-	-	6660,21	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	14,36696	4088,26	-	1375,46	58736
						-	-	19761,18	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,940224	7639,76	-	1375,46	7183
						-	-	1293,24	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	27,618	2077,02	-	1025,46	57363
						-	-	28321,15	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42332	3742,44	-	1025,46	1584
						-	-	434,1	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,995964	3416,59	-	1375,46	6819
						-	-	2745,37	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,951234	3601,61	-	1375,46	3426
						-	-	1308,38	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,6	3085,03	-	1180,93	20361
						-	-	7794,14	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,22	2389,24	-	908,29	526
						-	-	199,82	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,22	11,33	-	-	2
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35 -	- -	1180,93 248,28	782
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,985608	3540,63 -	- -	1025,46 1010,7	3490
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 -	- -	- -	3
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	54,1524	16,8 -	- -	- -	910
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94 -	- -	- -	89
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,597708	4601,89 -	- -	2361,86 1411,7	2751
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,52648	94,23 -	- -	- -	238
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53 -	- -	1180,93 93,53	222
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 -	- -	- -	119
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 -	- -	908,29 965,15	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 -	- -	1025,46 402,1	474
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 -	- -	908,29 50,28	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,10032	2843,12 -	- -	1180,93 118,47	285
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 -	- -	- -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,012768	53,29 -	- -	- -	0,68
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18249	2292,31 -	- -	1025,46 187,14	418
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,34	3712,57 -	- -	1180,93 9848,96	30963
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,9232	5803,86 -	- -	1375,46 4020,74	16966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,974078	156,46	-	-	778
						-	-	-	
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76	-	1180,93	604
						-	-	248,28	
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,0164	3643,9	-	1375,46	3704
						-	-	1398,02	
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,04	4470,08	-	1375,46	179
						-	-	55,02	
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05	-	1025,46	275
						-	-	205,26	
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,7895758	1979,85	-	1025,46	7503
						-	-	3886,06	
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,28463	2481,03	-	1025,46	706
						-	-	291,88	
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69	-	-	2
						-	-	-	
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05	-	-	19
						-	-	-	
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85	-	-	3
						-	-	-	
ВСЕГО				Тенге				101132,82	279452
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,04	1864,39	1082,68	-	3803
						-	-	-	
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00132	2261,16	1471,67	-	3
						-	-	-	
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,5664	3106,76	2300,69	-	57681
						-	-	-	
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06	698	-	15665
						-	-	-	
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,904	1953,58	1063,68	-	7627
						-	-	-	
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24	8333,69	-	265556
						-	-	-	
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,219	13303,6	9502,68	-	255682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,247	12547,06	9055,97	-	3099
						-	-	-	
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	186,6672	11616,57	10856,55	-	2168433
						-	-	-	
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0139982	205870,68	201834	-	2882
						-	-	-	
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,008	328,13	321	-	3
						-	-	-	
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,571272	66,3	65	-	38
						-	-	-	
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000496	281414,94	275897	-	14
						-	-	-	
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	45911,25	44436,12	-	2571
						-	-	-	
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1782	24491,12	23436	-	4364
						-	-	-	
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5185	14428,82	13571	-	7481
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,010336	26086,4 ----- -	25000 ----- -	- ----- -	270
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 ----- -	29405 ----- -	- ----- -	1339
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 ----- -	211 ----- -	- ----- -	186
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004104	37690,87 ----- -	36139 ----- -	- ----- -	15
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,344124	120604,18 ----- -	117326,79 ----- -	- ----- -	41503
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 ----- -	98910,71 ----- -	- ----- -	164376
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026896	381819,66 ----- -	374333 ----- -	- ----- -	1027
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,412184	319,11 ----- -	312,05 ----- -	- ----- -	1089
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000088	229932,48 ----- -	225424 ----- -	- ----- -	2
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 ----- -	208,04 ----- -	- ----- -	40
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 ----- -	88 ----- -	- ----- -	4
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0077	1336,5 ----- -	1309,38 ----- -	- ----- -	10
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 ----- -	727,68 ----- -	- ----- -	4
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00154	84,66 ----- -	83 ----- -	- ----- -	0,13
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,23256	6598,38 ----- -	6469 ----- -	- ----- -	1535
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 ----- -	1739533 ----- -	- ----- -	8
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 ----- -	283 ----- -	- ----- -	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3	15	-	419
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	620,16	608	-	31
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00196	1669,74	1637	-	3
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32	368016	-	12432
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02	138651	-	10183
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000312	222237,6	217880	-	69
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	9,9	507,96	498	-	5029
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,028	2673,42	2621	-	75
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000208	3825817,12	3750000	-	80
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000015	54217,08	53154	-	0,08
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	20,72	855,16	835,63	-	17719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00824	11575,32	11328	-	95
						-	-	-	
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,07931	274038,37	268303,57	-	21734
						-	-	-	
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,144	233,58	229	-	34
						-	-	-	
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0612	4010,64	3932	-	245
						-	-	-	
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,001664	361,08	354	-	0,6
						-	-	-	
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1617	402,9	395	-	65
						-	-	-	
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000308	518142,66	507983	-	16
						-	-	-	
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,2163032	28	28	-	174
						-	-	-	
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86	326	-	23
						-	-	-	
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00024	573567,42	562321	-	138
						-	-	-	
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0576	839,51	821,74	-	48
						-	-	-	
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52	176	-	2
						-	-	-	
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2621,99	2570,54	-	10488
						-	-	-	
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37	816,96	-	3333
						-	-	-	
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1679,6	1646	-	10078
						-	-	-	
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2169,44	2126,79	-	34711
						-	-	-	
127	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49	73966,07	-	75449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,97432	887,95	848,21	-	865
						-	-	-	
129	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	6	22591,48	22142,86	-	135549
						-	-	-	
130	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	168,5	165,18	-	2022
						-	-	-	
131	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	545,63	534,82	-	3274
						-	-	-	
132	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
133	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97	234970,93	-	64000
						-	-	-	
134		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	9,045	42894,1	40391,81	-	387977
						-	-	-	
135		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,664	42894,1	40391,81	-	71376
						-	-	-	
136		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,344	363819,91	360473	-	125154
						-	-	-	
137		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,002	447611,81	438646	-	895
						-	-	-	
138		С124-040202-0812 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9221,7	9040,18	-	18443
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	4019427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОБОРУДОВАНИЕ						
139		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
140		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
141		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
142		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
143		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
144		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
145		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
146		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
147		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	83,16	1067,66 -	- -	1067,66 88786,61	88787
148		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	152,0891	532,25 -	- -	532,25 80949,42	80949
149		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	152,0891	79 -	- -	79 12015,04	12015
	ВСЕГО			Тенге				181751,07	181751
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
150		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 -	- -	- -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №3

Объект номер 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.3-1-15

на Двор 25 по адресу Ул.Кабанбай батыра, 83

Основание: 018.2-25-ГП, 018.2-25-ЭН.С

Сметная стоимость	8462,01	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,76	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	736,356	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		74,97	2251,3	168780
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	116,204	885,32	102877
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	29,133	1037,71	30232
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	133109
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,02	6439,18	6565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,02	1375,46	1402,97
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	28,114	2077,02	58393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	28,114	1025,46	28829,78
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	56,227	16,8	945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	65903
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	80265
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	8966
		Накладные расходы	%	-		1190,22	89230

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	20641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	278651
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		118	654,96	77285
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	90,506	853,92	77285
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	77285
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	46603
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	4460
		Накладные расходы	%	-		432,74	51063
		Сметная прибыль	%	8		87,02	10268
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	138615
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		62	654,96	40607
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	47,554	853,92	40607
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	40607
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	24486
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	2343
		Накладные расходы	%	-		432,74	26830
		Сметная прибыль	%	8		87,02	5395
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	72832
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогооборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		151,6656	79	11982
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	431
		Накладные расходы	%	-		2,84	431
		Сметная прибыль	%	8		6,55	993
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	13406
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		151,6656	532,25	80724
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2906
		Накладные расходы	%	-		19,16	2906
		Сметная прибыль	%	8		44,11	6690
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	90320
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,3213	125556,85	40341
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,186354	1180,93	220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	220
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,093177	4601,89	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,186354	1180,93	220,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	429
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,330939	120604,18	39913
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	39913

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	133
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1457
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1590
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	45286
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1071	1296,13	1388157
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	35,986	1025,46	36902
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	18,025	1326,41	23908
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	60810
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,716	3227,86	11996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,716	1180,93	4388,34
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	10,817	4088,26	44223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	10,817	1375,46	14878,35
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03213	3416,59	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03213	1375,46	44,19
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,41769	3540,63	1479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,41769	1025,46	428,32
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,499	94,23	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,999	5803,86	17405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,999	1375,46	4125,00
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,04284	1979,85	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04284	1025,46	43,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	75438

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	109,242	11616,57	1269017
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00664	205870,68	1367
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,16065	24491,12	3934
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,012424	120604,18	1498
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1275817
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	36669
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	51294
		Накладные расходы	%	-		82,13	87962
		Сметная прибыль	%	8		110,26	118090
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1594209
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1071	893,89	957354
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,09639	6152,76	593
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	593
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,092	94,23	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	103
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	82,253	11616,57	955495
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,009639	120604,18	1163
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	956658
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	358
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	34478
		Накладные расходы	%	-		32,53	34835
		Сметная прибыль	%	8		74,11	79375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1071564
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		118	1470,43	173511

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	82,364	900,63	74179
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,767	1353,92	1038
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	75218
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,7198	3416,59	2459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,7198	1375,46	990,06
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0472	1979,85	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0472	1025,46	48,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	2553
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,962	13303,6	92620
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0708	12547,06	888
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2006	14428,82	2894
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,18	319,11	377
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	96779
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	45356
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	7879
		Накладные расходы	%	-		451,15	53236
		Сметная прибыль	%	8		153,73	18140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	244887
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		5,31	42894,1	227768
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	8200
		Накладные расходы	%	-		1544,19	8200
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	18877
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	254845
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		62	1470,43	91167
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	43,276	900,63	38976

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,403	1353,92	546
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	39521
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3782	3416,59	1292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3782	1375,46	520,20
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0248	1979,85	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0248	1025,46	25,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1341
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,658	13303,6	48665
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0372	12547,06	467
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1054	14428,82	1521
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,62	319,11	198
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	50850
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	23831
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	4140
		Накладные расходы	%	-		451,15	27971
		Сметная прибыль	%	8		153,73	9531
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	128669
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 т	м3		0,992	42894,1	42551
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1532
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1532
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	47609
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		9,75	33,95	331
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,112125	1180,93	132

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	132
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,112125	2952,34	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,112125	1180,93	132,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	331
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	78
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	15
		Накладные расходы	%	-		9,54	93
		Сметная прибыль	%	8		3,48	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	458
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		9,75	121,8	1188
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,10335	765,84	79
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,3003	1375,46	413
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	492
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,075075	3823,36	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,075075	1375,46	103,26
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,225225	3643,9	821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,225225	1375,46	309,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1108
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000293	2261,16	0,66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	291
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	53
		Накладные расходы	%	-		35,29	344
		Сметная прибыль	%	8		12,57	123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1654
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		18,4275	1067,66	19674

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	708
		Накладные расходы	%	-		38,44	708
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	22013
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3,9	3352,94	13076
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,5616	853,92	480
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,5577	1236,68	690
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1169
23. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,06045	6439,18	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,06045	1375,46	83,15
23. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,18564	3607,6	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,18564	1025,46	190,37
23. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,27612	7639,76	2109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,27612	1375,46	379,79
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,03549	3540,63	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,03549	1025,46	36,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	3294
23. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	4,758	1953,58	9295
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,273	28	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	9303
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	705
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	496
		Накладные расходы	%	-		308	1201

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	1142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	15420
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	39		831,74	32438
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,287	870	1120
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,73	1274,56	2205
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	3325
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01404	6439,18	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01404	1375,46	19,31
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,15522	3607,6	560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,15522	1025,46	159,17
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,09165	3823,36	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,09165	1375,46	126,06
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,4134	3227,86	1334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,4134	1180,93	488,20
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,9321	4088,26	3811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,9321	1375,46	1282,07
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,1014	3540,63	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1014	1025,46	103,98
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,02223	2843,12	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,02223	1180,93	26,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	6568
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	7,956	3106,76	24717
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	1,17	28	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	24750
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	2005
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1240
		Накладные расходы	%	-		83,2	3245
		Сметная прибыль	%	8		73,2	2855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	38537
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		39	-337,87	-13177
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,68523	-1193,07	-818
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-818
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,22659	-3607,6	-817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,22659	-1025,46	-232,36
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,23478	-3227,86	-758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,23478	-1180,93	-277,26
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,22386	-4088,26	-915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,22386	-1375,46	-307,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-2490
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	3,44	-3106,76	-10687
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-10687
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-493
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-492
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-985
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-1133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-15295
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0117	125556,85	1469

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,006786	1180,93	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	8
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,003393	4601,89	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,006786	1180,93	8,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	16
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,012051	120604,18	1453
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1453
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	5
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	53
		Накладные расходы	%	-		4947,93	58
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1649
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		39	1296,13	50549
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,31	1025,46	1344
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,65637	1326,41	871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	2214
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,13533	3227,86	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,13533	1180,93	159,82
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,3939	4088,26	1610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,3939	1375,46	541,79
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00117	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00117	1375,46	1,61
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01521	3540,63	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01521	1025,46	15,60
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0546	94,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1092	5803,86	634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1092	1375,46	150,20
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00156	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00156	1025,46	1,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2747
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	3,978	11616,57	46211
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000242	205870,68	50
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00585	24491,12	143
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,000452	120604,18	55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	46458
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1335
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1868
		Накладные расходы	%	-		82,13	3203
		Сметная прибыль	%	8		110,26	4300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	58052
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		39	893,89	34862
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00351	6152,76	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	22
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,03978	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	4
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	2,995	11616,57	34794

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000351	120604,18	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	34836
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	13
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1255
		Накладные расходы	%	-		32,53	1269
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	39021
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		38	1470,43	55876
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	26,524	900,63	23888
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,247	1353,92	334
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	24223
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2318	3416,59	792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2318	1375,46	318,83
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0152	1979,85	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0152	1025,46	15,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	822
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,242	13303,6	29827
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0228	12547,06	286
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0646	14428,82	932
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,38	319,11	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	31166
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	14606
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2537
		Накладные расходы	%	-		451,15	17144
		Сметная прибыль	%	8		153,73	5842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	78862
30	21-040508-	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,608	42894,1	26080

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	939
		Накладные расходы	%	-		1544,19	939
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	29180
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия детской площадки тип 3 -Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	кВтм3		36	33,95	1222
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
35. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
35. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
35. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
35. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
35. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
35. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркиМГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63. 3	31-060103-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63. 6	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63. 8	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63. 9	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
67. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
67. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,5	2326,63	3490
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	4,2	830,94	3490
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	3490
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	2063
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	200
		Накладные расходы	%	-		1508,3	2262
		Сметная прибыль	%	8		306,79	460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	6213
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,75	718,43	539
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,66375	811,79	539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	539
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	318
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	31
		Накладные расходы	%	-		465,74	349
		Сметная прибыль	%	8		94,73	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	959
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора		6	19819,89	118919
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	72	978,75	70470

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	14,04	1136,58	15958
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	86428
70. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	9,9	3085,03	30542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	9,9	1180,93	11691,21
70. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,06	4470,08	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1375,46	82,53
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	4,08	1979,85	8078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	4,08	1025,46	4183,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	38888
70. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	3,06	1864,39	5705
70. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,084	45911,25	3857
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	9562
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	53326
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	6201
		Накладные расходы	%	-		9921,11	59527
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	14276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	192722
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,8	20527,8	36950
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	7,938	908,29	7210
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,5229	1029,92	539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	7749
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00486	3607,6	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00486	1025,46	4,98
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,4734	34,8	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,5013	3742,44	1876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,5013	1025,46	514,06
71. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00666	3416,59	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00666	1375,46	9,16
71. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01512	53,29	0,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,01008	1979,85	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,01008	1025,46	10,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1954
71. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	13303,6	24425
71.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,675	66,3	45
71.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,01224	26086,4	319
71.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000486	37690,87	18
71.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,4284	319,11	137
71.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,2754	6598,38	1817
71.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,007938	28	0,22
71.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,154	887,95	1025
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	27786
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	3758
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1465
		Накладные расходы	%	-		2901,97	5224
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	45547
72	21-060801-0302 РСНБ	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,516	363819,91	187731

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	6758
		Накладные расходы	%	-		13097,52	6758
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	15559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	210049
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		6	9480,05	56880
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	17,4	1056,86	18389
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	8,68	1181,69	10257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	28646
73. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	3601,61	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1375,46	233,55
73. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	8,34	3712,57	30963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	8,34	1180,93	9848,96
73. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,798	156,46	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	2481,03	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1025,46	174,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	32121
73. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	381819,66	871
73. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,03	620,16	19
73. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000312	222237,6	69
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	9,9	507,96	5029
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0612	4010,64	245
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00024	573567,42	138

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	6370
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	12260
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2489
		Накладные расходы	%	-		2458,26	14750
		Сметная прибыль	%	8		955,06	5730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	77360
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		6	22591,48	135549
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4880
		Накладные расходы	%	-		813,29	4880
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	11234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	151663
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		12	207,01	2484
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	1,2	1025,46	1231
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,3804	947	360
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1591
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0252	3601,61	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252	1375,46	34,66
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,33	2389,24	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,33	908,29	299,74
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,33	11,33	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0252	2481,03	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252	1025,46	25,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	945
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,012	328,13	4
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000074	281414,94	21
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000013	229932,48	3
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00294	1669,74	5
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,012	2673,42	32
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000031	3825817,12	119
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,216	233,58	50
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,002496	361,08	0,9
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0864	839,51	73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	308
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	681
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	114
		Накладные расходы	%	-		66,23	795
		Сметная прибыль	%	8		21,86	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	3541
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,01236	11575,32	143
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	5
		Накладные расходы	%	-		416,71	5
		Сметная прибыль	%	8		959,36	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	160
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,137	27462,93	3762
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	2,206	978,75	2159
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,60828	1025,46	624
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	2783
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,16166	2813,93	455

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,16166	1025,46	165,78
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,32469	2292,31	744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,32469	1025,46	332,96
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,12193	1979,85	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,12193	1025,46	125,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1441
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0137	1336,5	18
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,00274	84,66	0,23
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000003	54217,08	0,15
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,2877	402,9	116
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000055	518142,66	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	163
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	1717
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	197
		Накладные расходы	%	-		13971,65	1914
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	6131
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,14111	274038,37	38670
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1392
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1392
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	3205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	43267
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		20	2169,44	43389

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1562
		Накладные расходы	%	-		78,1	1562
		Сметная прибыль	%	8		179,8	3596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	48547
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		10	1679,6	16796
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	605
		Накладные расходы	%	-		60,47	605
		Сметная прибыль	%	8		139,21	1392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	18793
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		10	545,63	5456
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	196
		Накладные расходы	%	-		19,64	196
		Сметная прибыль	%	8		45,22	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	6105
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		20	168,5	3370
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	121
		Накладные расходы	%	-		6,07	121
		Сметная прибыль	%	8		13,97	279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	3771
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		9	833,37	7500

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	270
		Накладные расходы	%	-		30	270
		Сметная прибыль	%	8		69,07	622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	8392
84	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		1	9221,7	9222
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	332
		Накладные расходы	%	-		331,98	332
		Сметная прибыль	%	8		764,29	764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	10318
85	24-040207-5021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98 0,15 КГ	шт.		4	7365,1	29460
		НР второго уровня	%	3,6		265,14	1061
		Накладные расходы	%	-		265,14	1061
		Сметная прибыль	%	8		610,42	2442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8240,66	32963
86	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		6	2621,99	15732
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	566
		Накладные расходы	%	-		94,39	566
		Сметная прибыль	%	8		217,31	1304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	17602
87	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,003	447611,81	1343

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	48
		Накладные расходы	%	-		16114,03	48
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1502
88	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
88. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
88. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
88. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
88. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
88. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
88. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
88. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
88.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
88.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
89	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	7148801
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	622239
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	321636
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	114117
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	4920715
- перевозка грузов	Тенге	185023
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге	422918
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	7571719
Накладные расходы II уровня	Тенге	272582
ИТОГО:	Тенге	7844301
Сметная прибыль	Тенге	617709
ИТОГО по смете:	Тенге	8462010

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э101250'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск ого района г.Алматы'018.2'2-3'Участок №3'РП'2'2.3- 1-15'Двор 25 по адресу Ул.Кабанбай батыра, 83'018. 2-25-ГП, 018.2-25-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
5 X1,0599383=Ф10*
6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913 2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2 49393)*
7 Е11-270302-0104'1071.0,07''Покрытия и основания асфаль тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
8 Е11-270302-0201'118''Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка'м*
9 Е11-270302-0201'62''Поребрик на бетонном основании. Ра зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6 0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н 53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н 53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'1071.0,07.1,8+(118.1.0,3.0,15+62.1.0, 2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погр узка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'1071=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'118=Ф1''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'62=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'39.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'39=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6 #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'38=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м 3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1 ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11- 270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия

```
        *
49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
        окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
         10 см. Устройство'м2 покрытия*
50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
        РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
        зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
        Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
52 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
54 П2Малые Архитектурные Формы*
55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
        ановка детского игрового комплекса'шт*
56 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
        й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
        вка рукохода'шт*
58 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
        д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
        овка качель'шт*
60 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
         на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
        шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
        вка турника'шт*
62 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
         взрослый 2,7 м'шт*
63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
        вка качалки-балансира'шт*
64 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
        -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
        овка карусели'шт*
66 ТТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
        ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
        Монтаж'шт*
68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
        ж'шт*
70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
71 П2Установка для сушки белья*
72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
        олбов из труб'шт*
75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
        е столбов*
76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
        сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
        м ГОСТ 10705-80'м*
77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
        ановки для сушки белья'т конструкций*
78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
        2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
         огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
        2*
79 П2Электроснабжение*
80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.6=Ф1*
81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
82 Е11-330301-0401(=7)'6''Установка опор'опора*
83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,8''Бетонирование о
        пор*
84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.6''Опора освещения мета
        ллическая 6 метров с кронштейном'т*
85 Ц13-080305-0605'6''Светильник. Установка отдельно на к
        ронштейне, установленном на опоре'шт.*
86 С123-070106-0321'6''Светильник уличный светодиодный мо
        дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
        СТ 55705-2013'шт.*
87 Ц13-080201-0801'12''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
         установленным конструкциям и лоткам, с креплением
         на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'
        м*
88 С123-060901-0102'12.1,03.0,001''Провода силовые для эл
        ектрических установок на напряжение до 450 В с алю
        миневой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'к
        м*
89 Е11-330204-0101'137.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеск
        а с помощью механизмов'км линии*
90 С123-061201-0916'137.1,03.0,001''Провод самонесущий из
        олированный для воздушных линий электропередачи СИ
        П-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
91 С124-040207-5013'20''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
        Т Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-4920'10''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
93 С124-040207-4402'10''Лента бандажная стальная СОТ37 ГО
        СТ Р 51177-98'м*
94 С124-040207-2606'20''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
95 С124-040207-3229'9''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
        -98'шт.*
96 С124-040202-0812'1''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
         51177-98'шт.*
97 С124-040207-5021'4''Мультизажимы прокалывающие SL29.8
        ГОСТ Р 51177-98'шт.*
98 С124-040207-1817'6''Наконечники кабельные болтовые со
        срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
99 С123-061002-0108'3,0.0,001''Провода неизолированные ме
        дные гибкие для электрических установок и антенн М
        Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
100 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
101 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
        77-98'шт.*
102 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.3-1-15

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	665,4133665	935,12	-	-	622239
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3709287	1209,24	-	-	(114117)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	622239
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,16166	2813,93	-	1025,46	455
						-	-	165,78	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,048082	6439,18	-	1375,46	13188
						-	-	2817,05	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8425438	3607,6	-	1025,46	3040
						-	-	863,99	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,526125	2952,34	-	1180,93	1553
						-	-	621,32	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,233045	3823,36	-	1375,46	4714
						-	-	1696	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,55756	34,8	-	-	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	10,07	-	-	1
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,90088	3227,86	-	1180,93	19047
						-	-	6968,53	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	15,16068	4088,26	-	1375,46	61981
						-	-	20852,91	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,989784	7639,76	-	1375,46	7562
						-	-	1361,41	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	29,16675	2077,02	-	1025,46	60580
						-	-	29909,34	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,59042	3742,44	-	1025,46	2210
						-	-	605,45	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,768364	3416,59	-	1375,46	6042
						-	-	2432,31	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,959634	3601,61	-	1375,46	3456
						-	-	1319,94	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	9,9	3085,03	-	1180,93	30542
						-	-	11691,21	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,33	2389,24	-	908,29	788
						-	-	299,74	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,33	11,33	-	-	4
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35 -	- -	1180,93 248,28	782
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,035918	3540,63 -	- -	1025,46 1062,29	3668
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 -	- -	- -	3
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	57,2499	16,8 -	- -	- -	962
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94 -	- -	- -	89
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,60345	4601,89 -	- -	2361,86 1425,26	2777
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,6862	94,23 -	- -	- -	253
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53 -	- -	1180,93 93,53	222
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 -	- -	- -	119
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 -	- -	908,29 965,15	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 -	- -	1025,46 402,1	474
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 -	- -	908,29 50,28	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,10431	2843,12 -	- -	1180,93 123,18	297
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 -	- -	- -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,017808	53,29 -	- -	- -	0,95
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,32469	2292,31 -	- -	1025,46 332,96	744
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,34	3712,57 -	- -	1180,93 9848,96	30963
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,108	5803,86 -	- -	1375,46 4274,93	18038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,974078	156,46 - -	- - -	- - -	778
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76 - -	- - -	1180,93 248,28 1453,62	604
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,056825	3643,9 - -	- - -	1375,46 82,53 1025,46	3851
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,06	4470,08 - -	- - -	1375,46 205,26 5326,01	268
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05 - -	- - -	1025,46 300,49 -	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,1937758	1979,85 - -	- - -	1025,46 - -	10283
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29303	2481,03 - -	- - -	1025,46 - -	727
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 - -	- - -	- - -	19
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 - -	- - -	- - -	3
ВСЕГО				Тенге				110313,47	303083
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,06	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	5705
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013725	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,377	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	60200
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 - -	698 - -	- - -	15665
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,758	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	9295
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	265556
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	17,589	13303,6 -	9502,68 -	-	233997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2242	12547,06	9055,97	-	2813
						-	-	-	
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	198,468	11616,57	10856,55	-	2305517
						-	-	-	
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0144074	205870,68	201834	-	2966
						-	-	-	
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,012	328,13	321	-	4
						-	-	-	
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,796272	66,3	65	-	53
						-	-	-	
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000744	281414,94	275897	-	21
						-	-	-	
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,084	45911,25	44436,12	-	3857
						-	-	-	
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1881	24491,12	23436	-	4607
						-	-	-	
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4539	14428,82	13571	-	6549
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014416	26086,4 -	25000 -	- -	376
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005724	37690,87 -	36139 -	- -	22
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3658776	120604,18 -	117326,79 -	- -	44126
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026896	381819,66 -	374333 -	- -	1027
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,174984	319,11 -	312,05 -	- -	1013
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000132	229932,48 -	225424 -	- -	3
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0137	1336,5 -	1309,38 -	- -	18
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 -	727,68 -	- -	4
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00274	84,66 -	83 -	- -	0,23
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,32436	6598,38 -	6469 -	- -	2140
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 -	283 -	- -	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3	15	-	419
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	620,16	608	-	31
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00294	1669,74	1637	-	5
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32	368016	-	12432
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02	138651	-	10183
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000312	222237,6	217880	-	69
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	9,9	507,96	498	-	5029
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,032	2673,42	2621	-	86
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000312	3825817,12	3750000	-	119
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000027	54217,08	53154	-	0,15
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	20,72	855,16	835,63	-	17719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01236	11575,32	11328	-	143
						-	-	-	
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,14111	274038,37	268303,57	-	38670
						-	-	-	
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,216	233,58	229	-	50
						-	-	-	
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0612	4010,64	3932	-	245
						-	-	-	
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,002496	361,08	354	-	0,9
						-	-	-	
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2877	402,9	395	-	116
						-	-	-	
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000548	518142,66	507983	-	28
						-	-	-	
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,4779492	28	28	-	181
						-	-	-	
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86	326	-	23
						-	-	-	
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00024	573567,42	562321	-	138
						-	-	-	
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0864	839,51	821,74	-	73
						-	-	-	
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52	176	-	2
						-	-	-	
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2621,99	2570,54	-	15732
						-	-	-	
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	833,37	816,96	-	7500
						-	-	-	
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1679,6	1646	-	16796
						-	-	-	
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2169,44	2126,79	-	43389
						-	-	-	
127	268173С	МС124-0402 07-5021	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7365,1	7220,54	-	29460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49	73966,07	-	75449
						-	-	-	
129	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35892	887,95	848,21	-	1207
						-	-	-	
130	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	6	22591,48	22142,86	-	135549
						-	-	-	
131	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	168,5	165,18	-	3370
						-	-	-	
132	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10	545,63	534,82	-	5456
						-	-	-	
133	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
134	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97	234970,93	-	64000
						-	-	-	
135		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	5,31	42894,1	40391,81	-	227768
						-	-	-	
136		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	2,384	42894,1	40391,81	-	102260
						-	-	-	
137		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,516	363819,91	360473	-	187731
						-	-	-	
138		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,003	447611,81	438646	-	1343
						-	-	-	
139		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9221,7	9040,18	-	9222
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2017 года							
	ВСЕГО			Тенге				-	4144372
			ОБОРУДОВАНИЕ						
140		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
141		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
142		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
143		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
144		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
145		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
146		СУТ84-02030-2-0301	-Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
147		СУТ84-02030-2-0301	-Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
148		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	86,4675	1067,66 -	- -	1067,66 92317,89	92318
149		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	151,6656	532,25 -	- -	532,25 80724,02	80724
150		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т	151,6656	79 -	- -	79 11981,58	11982
	ВСЕГО			Тенге				185023,49	185023
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 --	- -	- -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805