Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

ЗАКАЗЧИК: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АППАРАТ АКИМА АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ»

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Tirek Architecture and Engineering»

Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района города г.Алматы

Рабочий проект

Сметная документация

018.2-СМ

Книга 5

Объектная и локальные сметы
Участок №4

Алматы

2017

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

ЗАКАЗЧИК: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АППАРАТ АКИМА АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ»

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Tirek Architecture and Engineering»

Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района города г.Алматы

Рабочий проект

Сметная документация

018.2-СМ

Книга 5
Объектная и локальные сметы
Участок №4

Директор ТОО «Tirek Architecture and Engineering» Батырбек Б.

Главный инженер проекта Толстунов Д.В.

Алматы
2017

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

СОДЕРЖАНИЕ

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№№ стр.
1.	Пояснительная записка		4
2.	**Объектная смета № 2.4-1**	**Капитальный ремонт дворовых территорий участка №4**	5
3.	2.4 -1-1	Двор 50 по адресу: ул.Жумалиева 88, ул.Казыбек би 150, 152, 154, ул.Муканова 213	7
4.	2.4 -1-2	Двор 51 по адресу: ул.Муканова 215, ул.Толе би 141, 143, 145, 147	66
5.	2.4 -1-3	Двор 49 по адресу: ул.Байзакова 170	123
6.	2.4 -1-4	Двор 48 по адресу: ул.Богенбай батыра 229	173
7.	2.4 -1-5	Двор 36 по адресу: ул.Толе би 165	232
8.	2.4 -1-6	Двор 37 по адресу: ул.Исаева 55, ул.Казыбек би 172	289
9.	2.4 -1-7	Двор 38 по адресу: ул.Нурмакова 56	346
10.	2.4 -1-8	Двор 39 по адресу: ул.Нурмакова 51	405
11.	2.4 -1-9	Двор 40 по адресу: ул.Нурмакова 49	464
12.	2.4-1-10	Двор 41 по адресу: ул.Нурмакова 53	521
13.	2.4-1-11	Двор 42 по адресу: ул.Айтиева 44, 46, 40	583

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№№ стр.
14.	2.4 -1-12	Двор 43 по адресу: ул.Айтеке би 200, 202, 206	641
15.	2.4 -1-13	Двор 9 по адресу: ул.Жамбыла 165	691
16.	2.4 -1-14	Двор 10 по адресу: ул.Жамбыла 169	736
17.	2.4 -1-15	Двор 53 по адресу: ул.Толе би 160	795

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Объект № 018.2
книга 5

Пояснительная записка

**к объектной и локальным сметам на
капитальный ремонт дворовых территорий участка №4
Алмалинского района г.Алматы**

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных с 3 июля 2015 года, приказом «Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами» № 235-нк от 03.07.2015г., согласно Государственному нормативу по определению сметной стоимости в Республике Казахстан.

Сметная стоимость строительства определена в соответствии с «Государственным нормативом по определению сметной стоимости в РК.

Стоимость материальных ресурсов определена по сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции в соответствии с территориальным делением, г. Алматы – район 2.

В локальных сметах выделена нормативная трудоемкость и сметная заработная плата.

Объектная смета составлена на основании локальных смет на отдельные виды работ. В объектной смете выделена нормативная трудоемкость и сметная заработная плата.

Главный инженер проекта Толстунов Д.В.

Главный специалист СМ Богданова Е.А.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Капитальный ремонт 60 дворовых территорий
Алмалинского района г.Алматы

Объектная смета № 2.4-1

на капитальный ремонт дворовых территорий участка №4

Сметная стоимость	130415,30	тыс.тнг
Нормативная трудоемкость	14659	чел.-час
Сметная заработная плата	13840,14	тыс.тнг
Строительный объем		м3
Показатель единичной стоимости	0,00	тнг

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№№ п/п	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг				Нормативная трудоемкость чел-ч.	Сметная заработная плата, тыс.тнг	Показатель единичной стоимости, тнг
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвент.	прочих	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	2.4-1-1	Двор 50 по адресу: ул.Жумалиева 88, ул.Казыбек би 150, 152, 154, ул.Муканова 213	9103,04	1510,32		10613,36	1311	1218,63	
2	2.4-1-2	Двор 51 по адресу: ул.Муканова 215, ул.Толе би 141, 143, 145, 147	8845,18	1567,81		10412,99	1264	1175,61	
3	2.4-1-3	Двор 49 по адресу: ул.Байзакова 170	7158,34	1220,02		8378,36	842	799,75	
4	2.4-1-4	Двор 48 по адресу: ул.Богенбай батыра 229	7359,82	1220,02		8579,84	927	876,20	
5	2.4-1-5	Двор 36 по адресу: ул.Толе би 165	7518,02	1220,02		8738,04	887	844,68	

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

6	2.4-1-6	Двор 37 по адресу: ул.Исаева 55, ул.Казыбек би 172	8491,45	1220,02		9711,47	1149	1078,10	
7	2.4-1-7	Двор 38 по адресу: ул.Нурмакова 56	8769,79	1220,02		9989,82	1145	1077,81	
8	2.4-1-8	Двор 39 по адресу: ул.Нурмакова 51	8127,72	1220,02		9347,74	1047	1000,73	
9	2.4-1-9	Двор 40 по адресу: ул.Нурмакова 49	5363,11	1220,02		6583,13	596	572,23	
10	2.4-1-10	Двор 41 по адресу: ул.Нурмакова 53	8410,79	306,09		8716,88	1206	1141,91	
11	2.4-1-11	Двор 42 по адресу: ул.Айтиева 44, 46, 40	7401,94	1220,02		8621,97	827	798,46	
12	2.4-1-12	Двор 43 по адресу: ул.Айтеке би 200, 202, 206	7475,15	1220,02		8695,17	887	845,20	
13	2.4-1-13	Двор 9 по адресу: ул.Жамбыла 165	4273,45	122,94		4396,40	636	585,55	
14	2.4-1-14	Двор 10 по адресу: ул.Жамбыла 169	6809,80	1220,02		8029,82	814	779,63	
15	2.4-1-15	Двор 53 по адресу: ул.Толе би 160	8380,30	1220,02		9600,33	1121	1045,66	
		Итого:	113487,89	16927,42		130415,30	14659	13840,14	

Главный инженер проекта Д.В. Толстунов

Главный специалист СМ Е.А. Богданова

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-1

на Двор 50 по адресу ул.Жумалиева, 88, ул.Казыбек би, 150, 152, 154, ул.Муканова, 213

Основание: 018.2-50-ГП, 018.2-50-ЭН.С

Сметная стоимость	10613,356	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,311	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1218,625	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		67,76	2251,3	152548
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	105,028	885,32	92983
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	26,332	1037,71	27324
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	120308
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,921536	6439,18	5934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,921536	1375,46	1267,54
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	25,41	2077,02	52777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	25,41	1025,46	26056,94
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	50,82	16,8	854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	59565
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	72546
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	8103

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1190,22	80649
		Сметная прибыль	%	8		275,32	18656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	251853
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		327	654,96	214171
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	250,809	853,92	214171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	214171
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	129145
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	12359
		Накладные расходы	%	-		432,74	141504
		Сметная прибыль	%	8		87,02	28454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	384129
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		246	654,96	161119
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	188,682	853,92	161119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	161119
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	97155
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	9298
		Накладные расходы	%	-		432,74	106453
		Сметная прибыль	%	8		87,02	21406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	288978
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических конструкций	т		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,1892	50228,68	9503
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	10,784	500,86	5401
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,211	1238,74	1500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	6901
6. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,03784	10,07	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,73788	3601,61	2658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,73788	1375,46	1014,92
6. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,0473	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,45408	253,55	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,3784	1209,27	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,3784	1025,46	388,03
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,03	156,46	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0946	2481,03	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0946	1025,46	97,01
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,2838	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4102
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	4203
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	493
		Накладные расходы	%	-		24822,42	4696
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	1136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	15336
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,36	13797,07	4967
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	2,977	943,52	2809
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	3857
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	1,022	2077,02	2124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048,02
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	2,045	16,8	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	2158

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	1960
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	249
		Накладные расходы	%	-		6135,98	2209
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	7750
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,8	789,06	631
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,7776	811,79	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	631
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	373
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	36
		Накладные расходы	%	-		511,53	409
		Сметная прибыль	%	8		104,05	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	1124
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		170,1047	79	13438
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	484
		Накладные расходы	%	-		2,84	484
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	15036
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		170,1047	532,25	90538
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3259
		Накладные расходы	%	-		19,16	3259
		Сметная прибыль	%	8		44,11	7504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	101301
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2904	125556,85	36462
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,168432	1180,93	199
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	199
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,084216	4601,89	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,168432	1180,93	198,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	388
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,299112	120604,18	36074

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	36074
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	120
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1317
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1437
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3032
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	40930
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		968	1296,13	1254656
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	32,525	1025,46	33353
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	16,291	1326,41	21609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	54962
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,359	3227,86	10842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,359	1180,93	3966,74
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,777	4088,26	39970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,777	1375,46	13447,87
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02904	3416,59	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02904	1375,46	39,94
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,37752	3540,63	1337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,37752	1025,46	387,13
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,355	94,23	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,71	5803,86	15731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,71	1375,46	3727,50
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03872	1979,85	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03872	1025,46	39,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	68183
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	98,736	11616,57	1146974
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006002	205870,68	1236
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1452	24491,12	3556
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,011229	120604,18	1354
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1153120
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	33142
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	46361
		Накладные расходы	%	-		82,13	79503
		Сметная прибыль	%	8		110,26	106733
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1440891
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		968	893,89	865283
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,08712	6152,76	536
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	536
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,98736	94,23	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	93
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	74,342	11616,57	863604
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,008712	120604,18	1051
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	864654
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	323
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	31162
		Накладные расходы	%	-		32,53	31485
		Сметная прибыль	%	8		74,11	71741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	968510
16	11-270201-1002 РСНБ	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового		327	1470,43	480832

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		камня				
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	228,246	900,63	205565
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,126	1353,92	2878
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	208443
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,995	3416,59	6815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,995	1375,46	2744,04
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1308	1979,85	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1308	1025,46	134,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	7074
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	19,293	13303,6	256666
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1962	12547,06	2462
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5559	14428,82	8021
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,27	319,11	1043
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	268193
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	125691
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	21835
		Накладные расходы	%	-		451,15	147526
		Сметная прибыль	%	8		153,73	50269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	678626
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 т	м3		14,715	42894,1	631187
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	22723
		Накладные расходы	%	-		1544,19	22723
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	52313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	706222
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		246	1470,43	361727

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	171,708	900,63	154645
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,599	1353,92	2165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	156810
18. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,501	3416,59	5127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,501	1375,46	2064,57
18. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0984	1979,85	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0984	1025,46	100,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	5322
18. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	14,514	13303,6	193088
18. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1476	12547,06	1852
18. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4182	14428,82	6034
18. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,46	319,11	785
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	201760
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	94557
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	16426
		Накладные расходы	%	-		451,15	110983
		Сметная прибыль	%	8		153,73	37817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	510526
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		3,936	42894,1	168831
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	6078
		Накладные расходы	%	-		1544,19	6078
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	13993
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	188902
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		11,5	33,95	390

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,13225	1180,93	156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	156
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,13225	2952,34	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,13225	1180,93	156,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	390
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	92
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	17
		Накладные расходы	%	-		9,54	110
		Сметная прибыль	%	8		3,48	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	540
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		11,5	121,8	1401
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,1219	765,84	93
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,3542	1375,46	487
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	581
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,08855	3823,36	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,08855	1375,46	121,80
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,26565	3643,9	968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,26565	1375,46	365,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1307
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000345	2261,16	0,78
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	343
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	63
		Накладные расходы	%	-		35,29	406
		Сметная прибыль	%	8		12,57	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1951
22	41-020101-	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т		21,735	1067,66	23206

1	2	3	4	5	6	7	8
	1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	835
		Накладные расходы	%		-	38,44	835
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1923
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	25964
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		4,6	3352,94	15424
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,6624	853,92	566
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,6578	1236,68	813
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1379
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0713	6439,18	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0713	1375,46	98,07
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,21896	3607,6	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,21896	1025,46	224,53
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,32568	7639,76	2488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,32568	1375,46	447,96
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,04186	3540,63	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,04186	1025,46	42,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	3885
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	5,612	1953,58	10963
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,322	28	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	10973
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	832
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	585

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		308	1417
		Сметная прибыль	%	8		292,87	1347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	18188
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		46	831,74	38260
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,518	870	1321
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	2,041	1274,56	2601
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	3921
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01656	6439,18	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01656	1375,46	22,78
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,18308	3607,6	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,18308	1025,46	187,74
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,1081	3823,36	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,1081	1375,46	148,69
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,4876	3227,86	1574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,4876	1180,93	575,82
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,099	4088,26	4495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,099	1375,46	1511,63
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,1196	3540,63	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1196	1025,46	122,65
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,02622	2843,12	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,02622	1180,93	30,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	7747
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	9,384	3106,76	29154
24.11	21-130703	-Вода техническая	м3	0,03	1,38	28	39

1	2	3	4	5	6	7	8
	1405						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	29192
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	2365
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1462
		Накладные расходы	%	-		83,2	3827
		Сметная прибыль	%	8		73,2	3367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	45454
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		46	-337,87	-15542
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,80822	-1193,07	-964
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-964
25. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,26726	-3607,6	-964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,26726	-1025,46	-274,06
25. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,27692	-3227,86	-894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,27692	-1180,93	-327,02
25. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,26404	-4088,26	-1079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,26404	-1375,46	-363,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-2937
25. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	4,057	-3106,76	-12605
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-12605
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-581
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-580
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-1162
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-1336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-18040
26	11-270602-0901 РСНБ	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0138	125556,85	1733

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,008004	1180,93	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	9
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004002	4601,89	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,008004	1180,93	9,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	18
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,014214	120604,18	1714
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1714
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	6
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	63
		Накладные расходы	%	-		4947,93	68
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1945
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АВВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		46	1296,13	59622
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,546	1025,46	1585
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,77418	1326,41	1027
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	2612
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,15962	3227,86	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,15962	1180,93	188,50
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,4646	4088,26	1899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,4646	1375,46	639,04
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00138	3416,59	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00138	1375,46	1,90
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01794	3540,63	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01794	1025,46	18,40

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0644	94,23	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1288	5803,86	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1288	1375,46	177,16
27. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00184	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00184	1025,46	1,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	3240
27.10	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	4,692	11616,57	54505
27.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000285	205870,68	59
27.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0069	24491,12	169
27.13	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000534	120604,18	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	54797
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1575
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	2203
		Накладные расходы	%	-		82,13	3778
		Сметная прибыль	%	8		110,26	5072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	68472
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		46	893,89	41119
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00414	6152,76	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	25
28. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,04692	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	4

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	3,533	11616,57	41039
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000414	120604,18	50
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	41089
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	15
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1481
		Накладные расходы	%	-		32,53	1496
		Сметная прибыль	%	8		74,11	3409
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	46024
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		48	1470,43	70581
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	33,504	900,63	30175
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,312	1353,92	422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	30597
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2928	3416,59	1000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2928	1375,46	402,73
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0192	1979,85	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0192	1025,46	19,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1038
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,832	13303,6	37676
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0288	12547,06	361
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0816	14428,82	1177
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,48	319,11	153
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	39368
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18450
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3205
		Накладные расходы	%	-		451,15	21655
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	99615

1	2	3	4	5	6	7	8
30	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,768	42894,1	32943
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1186
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1186
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	36859
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		45	33,95	1528
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,5175	1180,93	611
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	611
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,5175	2952,34	1528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,5175	1180,93	611,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1528
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	361
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	68
		Накладные расходы	%	-		9,54	429
		Сметная прибыль	%	8		3,48	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	2114
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		45	121,8	5481
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,477	765,84	365
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,386	1375,46	1906
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	2272
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,3465	3823,36	1325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,3465	1375,46	476,60
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,04	3643,9	3788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,04	1375,46	1430,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	5113
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00003	0,00135	2261,16	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	3
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1343
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	246
		Накладные расходы	%	-		35,29	1588
		Сметная прибыль	%	8		12,57	566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	7635
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		85,05	1067,66	90804
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	3269
		Накладные расходы	%	-		38,44	3269
		Сметная прибыль	%	8		88,49	7526
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	101599
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		180	4,78	860
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,1782	1375,46	245
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	245
34. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,0684	6439,18	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,0684	1375,46	94,08
34. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,1098	3823,36	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,1098	1375,46	151,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	860
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	145
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	36
		Накладные расходы	%	-		1,01	181
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	83

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1125
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		12,6	2523,63	31798
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,814	853,92	1549
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,802	1236,68	2228
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3778
35. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,1953	6439,18	1258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,1953	1375,46	268,63
35. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,59976	3607,6	2164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,59976	1025,46	615,03
35. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,89208	7639,76	6815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,89208	1375,46	1227,02
35. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,11466	3540,63	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,11466	1025,46	117,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	10643
35. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	12,6	1554,06	19581
35. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,882	28	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	19606
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	2278
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1227
		Накладные расходы	%	-		278,14	3505
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	38127
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		180	831,74	149713
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	5,94	870	5168

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	7,985	1274,56	10177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	15345
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0648	6439,18	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0648	1375,46	89,13
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,7164	3607,6	2584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,7164	1025,46	734,64
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,423	3823,36	1617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,423	1375,46	581,82
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,908	3227,86	6159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,908	1180,93	2253,21
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	4,302	4088,26	17588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	4,302	1375,46	5917,23
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,468	3540,63	1657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,468	1025,46	479,92
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,1026	2843,12	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,1026	1180,93	121,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	30314
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	36,72	3106,76	114080
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	5,4	28	151
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	114231
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	9253
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	5723
		Накладные расходы	%	-		83,2	14976
		Сметная прибыль	%	8		73,2	13175

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	177864
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		180	-386,14	-69506
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	3,614	-1193,07	-4312
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-4312
37. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,195	-3607,6	-4312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	1,195	-1025,46	-1225,42
37. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,238	-3227,86	-3997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,238	-1180,93	-1461,99
37. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	1,181	-4088,26	-4827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	1,181	-1375,46	-1624,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-13137
37. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	18,144	-3106,76	-56369
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-56369
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2600
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2596
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-5196
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-5976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-80678
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		180	125,86	22655
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	4,986	846,26	4219
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,6912	1348,12	932
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	5151

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,4536	3823,36	1734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,4536	1375,46	623,91
38. 4	32-010101-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,1836	5711,71	1049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,1836	1375,46	252,53
38. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,054	1979,85	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,054	1025,46	55,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2890
38. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000023	205870,68	5
38. 7	21-130810-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,0414	375376,32	15541
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	15545
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	3106
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	927
		Накладные расходы	%	-		22,41	4034
		Сметная прибыль	%	8		11,86	2135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	28823
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		180	455,89	82060
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	2,052	967,26	1985
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,0288	1178,58	34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	2019
39. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,0126	3416,59	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0126	1375,46	17,33
39. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,0162	1979,85	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,0162	1025,46	16,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	75
39. 5	21-050309-	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,	т	0,001848	0,33264	240500,97	80000

1	2	3	4	5	6	7	8
		0301 Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	80000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1217
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2998
		Накладные расходы	%	-		23,42	4215
		Сметная прибыль	%	8		38,34	6902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	93178
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		180	1975,03	355505
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	5,004	900,63	4507
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,366	1189,42	1625
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	6132
40. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,2628	18277,26	4803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,5256	1278,19	671,82
40. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,2502	11,3	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,027	3416,59	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,027	1375,46	37,14
40. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,2628	3721,35	978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,2628	1180,93	310,35
40. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,2484	446,94	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,2628	2873,76	755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,2628	1180,93	310,35
40. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,2502	1373,05	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,2502	1025,46	256,57

1	2	3	4	5	6	7	8
40.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,0378	1979,85	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,0378	1025,46	38,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	7161
40.11	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	27	12111,24	327003
40.12	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,00828	205870,68	1705
40.13	21-070302-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,05472	30579,5	1673
40.14	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0	0,000027	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,00198	101819,78	202
40.16	21-130804-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	0,19	34,2	15,3	523
40.17	21-130810-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,09	141424,02	12728
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	343838
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	3697
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	12931
		Накладные расходы	%	-		92,38	16629
		Сметная прибыль	%	8		165,39	29771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	401905
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		180	1311,7	236107
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	10,026	885,32	8876
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	5,639	1221,29	6887
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	15764
41. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,864	6439,18	5563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,864	1375,46	1188,40
41. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,7812	3607,6	2818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,7812	1025,46	801,09

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,669	3227,86	5386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,669	1180,93	1970,97
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,9306	4088,26	3805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,9306	1375,46	1280,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,0126	3416,59	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0126	1375,46	17,33
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,6336	4601,89	2916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,2672	1180,93	1496,47
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,099	2804,53	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,099	1180,93	116,91
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,0162	1979,85	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,0162	1025,46	16,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	20841
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001103	205870,68	227
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,027	24491,12	661
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,08	215,22	232
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	2,016	101819,78	205269
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	206390
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	9505
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	8842
		Накладные расходы	%	-		101,93	18347
		Сметная прибыль	%	8		113,09	20356
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	274810
42	ЦЕНА ТОО "AsiA	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		180	5054,2	909756

1	2	3	4	5	6	7	8
	SPOrT COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	32751
		Накладные расходы	%	-		181,95	32751
		Сметная прибыль	%	8		418,89	75401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	1017908
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		56	1470,43	82344
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	39,088	900,63	35204
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,364	1353,92	493
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	35697
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3416	3416,59	1167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3416	1375,46	469,86
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0224	1979,85	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0224	1025,46	22,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1211
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,304	13303,6	43955
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0336	12547,06	422
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0952	14428,82	1374
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,56	319,11	179
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	45929
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	21525
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3739
		Накладные расходы	%	-		451,15	25264
		Сметная прибыль	%	8		153,73	8609
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	116217
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,896	42894,1	38433

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1384
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1384
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	43002
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202-0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104-0109	-Установка качалки-балансира	шт		2	5402	10804
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	389
		Накладные расходы	%	-		194,47	389
		Сметная прибыль	%	8		447,72	895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	12088
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	69916,47	139833
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	5034
		Накладные расходы	%	-		2516,99	5034
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	11589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	156456
55	84-020101-0105	-Установка карусели	шт		2	9867	19734
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	710
		Накладные расходы	%	-		355,21	710
		Сметная прибыль	%	8		817,78	1636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	22080
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	189532,6	379065
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	13646
		Накладные расходы	%	-		6823,17	13646
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	31417

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	424128
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63.6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	4 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1	2326,63	2327
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	2,8	830,94	2327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	2327
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	1375
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	133
		Накладные расходы	%	-		1508,3	1508
		Сметная прибыль	%	8		306,79	307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	4142
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,5	718,43	359
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,4425	811,79	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	359
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	212
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	21
		Накладные расходы	%	-		465,74	233
		Сметная прибыль	%	8		94,73	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	639
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		4	19819,89	79280

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	48	978,75	46980
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	9,36	1136,58	10638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	57618
70. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	6,6	3085,03	20361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	6,6	1180,93	7794,14
70. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,04	4470,08	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1375,46	55,02
70. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2,72	1979,85	5385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,72	1025,46	2789,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	25925
70. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,04	1864,39	3803
70. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,056	45911,25	2571
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	6374
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	35551
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	4134
		Накладные расходы	%	-		9921,11	39684
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	9517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	128481
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,2	20527,8	24633
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	5,292	908,29	4807
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,3486	1029,92	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	5166
71. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	3607,6	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1025,46	3,32
71. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3156	34,8	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,3342	3742,44	1251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,3342	1025,46	342,71
71. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00444	3416,59	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00444	1375,46	6,11
71. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01008	53,29	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00672	1979,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00672	1025,46	6,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1302
71. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	13303,6	16284
71.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,45	66,3	30
71.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00816	26086,4	213
71.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000324	37690,87	12
71.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2856	319,11	91
71.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1836	6598,38	1211
71.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,005292	28	0,15
71.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,7692	887,95	683
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	18524
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	2505
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	977
		Накладные расходы	%	-		2901,97	3482
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	2249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	30365
72	21-060801-	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т		0,364	363819,91	132430

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	4767
		Накладные расходы	%	-		13097,52	4767
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	10976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	148174
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		5	9480,05	47400
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	14,5	1056,86	15324
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	7,233	1181,69	8547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	23872
73.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	3601,61	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1375,46	194,63
73.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	6,95	3712,57	25802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,95	1180,93	8207,46
73.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,665	156,46	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	2481,03	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1025,46	145,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	26767
73.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0019	381819,66	725
73.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,025	620,16	16
73.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,00026	222237,6	58
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	8,25	507,96	4191
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,051	4010,64	205

1	2	3	4	5	6	7	8
73.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0002	573567,42	115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	5309
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	10217
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2074
		Накладные расходы	%	-		2458,26	12291
		Сметная прибыль	%	8		955,06	4775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	64467
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		5	22591,48	112957
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4066
		Накладные расходы	%	-		813,29	4066
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	9362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	126386
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		8	207,01	1656
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,8	1025,46	820
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,2536	947	240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1061
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0168	3601,61	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0168	1375,46	23,11
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,22	2389,24	526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,22	908,29	199,82
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,22	11,33	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0168	2481,03	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0168	1025,46	17,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	630
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,008	328,13	3
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,00005	281414,94	14
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000009	229932,48	2
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00196	1669,74	3
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,008	2673,42	21
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000021	3825817,12	80
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,144	233,58	34
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,001664	361,08	0,6
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0576	839,51	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	205
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	454
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	76
		Накладные расходы	%	-		66,23	530
		Сметная прибыль	%	8		21,86	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	2361
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00824	11575,32	95
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	3
		Накладные расходы	%	-		416,71	3
		Сметная прибыль	%	8		959,36	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	107
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,101	27462,93	2774
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	1,626	978,75	1592
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,44844	1025,46	460
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	2051

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,11918	2813,93	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,11918	1025,46	122,21
77. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,23937	2292,31	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,23937	1025,46	245,46
77. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,08989	1979,85	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,08989	1025,46	92,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1062
77. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0101	1336,5	13
77. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00202	84,66	0,17
77. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000002	54217,08	0,11
77. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,2121	402,9	85
77.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00004	518142,66	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	120
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	1266
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	145
		Накладные расходы	%	-		13971,65	1411
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	4520
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,10403	274038,37	28508
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1026
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1026
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	2363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	31897
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		15	2169,44	32542

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1171
		Накладные расходы	%	-		78,1	1171
		Сметная прибыль	%	8		179,8	2697
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	36410
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		6	1679,6	10078
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	363
		Накладные расходы	%	-		60,47	363
		Сметная прибыль	%	8		139,21	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	11276
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		6	545,63	3274
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	118
		Накладные расходы	%	-		19,64	118
		Сметная прибыль	%	8		45,22	271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	3663
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		12	168,5	2022
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	73
		Накладные расходы	%	-		6,07	73
		Сметная прибыль	%	8		13,97	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	2262
83	24-040202-0812 РСНБ РК 2015	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		2	9221,7	18443
	в ценах IV						

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	664
		Накладные расходы	%	-		331,98	664
		Сметная прибыль	%	8		764,29	1529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	20636
84	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
85	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		4	2621,99	10488
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	378
		Накладные расходы	%	-		94,39	378
		Сметная прибыль	%	8		217,31	869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	11735
86	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,002	447611,81	895
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	32
		Накладные расходы	%	-		16114,03	32
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1002
87	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
87. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
87. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
87. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
87. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
87. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
87. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
87. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
87.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
87.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
88	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716

1	2	3		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%		8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					84418,93	84419
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге					8782963
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					1106971
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					318888
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111654
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					5780481
		- перевозка грузов	Тенге					217987
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					1358636
		Накладные расходы I уровня	Тенге					711524
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					9494487
		Накладные расходы II уровня	Тенге					341802
		ИТОГО:	Тенге					9836288
		Сметная прибыль	Тенге					777068
		ИТОГО по смете:	Тенге					10613356

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101500'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-1'Двор 50 по адресу ул.Жумалиева, 88, ул.Казыбек
        би, 150, 152, 154, ул.Муканова, 213'018.2-50-ГП,
       018.2-50-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 год
       а*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'968.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'327''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'246''Поребрик на бетонном основании. Р
       азборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)''(4.2,5.6,26+4.2.4).2.0,001=Ф5''Разборка уста
       новки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4.2=Ф6''Разборка фундамент
       ов столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1.2''Траншеи, пазухи котлованов и
       ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'968.0,07.1,8+(327.1.0,3.0,15+246.1.0,
       2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погр
       узка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'968=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'327=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'246=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'46.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'46=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'48=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'180.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'180=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
```

обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия*
49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 покрытия*
50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия или основания*
51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
52 Е11-270201-1002(РС247618)'56=Ф1*
53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
54 П2Малые Архитектурные Формы*
55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
63 УТ84-020104-0109(=1)'2'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
65 УТ84-020101-0105(=1)'2'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
71 П2Установка для сушки белья*
72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
79 П2Электроснабжение*
80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.4=Ф1*
81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
82 Е11-330301-0401(=7)'4''Установка опор'опора*
83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,2''Бетонирование опор*
84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.4+20.0,001''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
85 Ц13-080305-0605'5''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
86 С123-070106-0321'5''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
87 Ц13-080201-0801'8''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
88 С123-060901-0102'8.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
89 Е11-330204-0101'101.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
90 С123-061201-0916'101.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
91 С124-040207-5013'15''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-4920'6''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
93 С124-040207-4402'6''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
94 С124-040207-2606'12''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
95 С124-040202-0812'2''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
96 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
97 С124-040207-1817'4''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
98 С123-061002-0108'2,0.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
99 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
100 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
101 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1220,1476065	907,24	-	-	1106971
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	90,6883937	1231,18	-	-	(111654)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1106971
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,11918	2813,93	-	1025,46	335
						-	-	122,21	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,201896	6439,18	-	1375,46	14178
						-	-	3028,62	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,0418658	3607,6	-	1025,46	3759
						-	-	1068,39	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,2628	18277,26	-	2556,39	4803
						-	-	671,82	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,64975	2952,34	-	1180,93	1918
						-	-	767,31	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,52955	3823,36	-	1375,46	5848
						-	-	2103,83	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,39976	34,8	-	-	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2502	11,3	-	-	3
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,118132	10,07	-	-	1
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	6,06746	3227,86	-	1180,93	19585
						-	-	7165,25	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	15,12856	4088,26	-	1375,46	61849
						-	-	20808,73	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,1836	5711,71	-	1375,46	1049
						-	-	252,53	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,21776	7639,76	-	1375,46	9303
						-	-	1674,98	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	26,9742	2077,02	-	1025,46	56026
						-	-	27660,96	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42332	3742,44	-	1025,46	1584
						-	-	434,1	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,274704	3416,59	-	1375,46	14605
						-	-	5879,68	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,291874	3601,61	-	1375,46	4653
						-	-	1776,92	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,6	3085,03	-	1180,93	20361
						-	-	7794,14	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,22	2389,24	-	908,29	526
						-	-	199,82	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,22	11,33	-	-	2
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,2628	3721,35	-	1180,93	978
						-	-	310,35	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,13958	3540,63	-	1025,46	4035
						-	-	1168,59	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,144065	22,48	-	-	3
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	52,8648	16,8	-	-	888
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2484	446,94	-	-	111
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,721818	4601,89	-	2361,86	3322
						-	-	1704,83	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,45388	94,23	-	-	231
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,099	2804,53	-	1180,93	278
						-	-	116,91	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,697584	253,55	-	-	177
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,58132	1209,27	-	1025,46	703
						-	-	596,12	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,12882	2843,12	-	1180,93	366
						-	-	152,13	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,012768	53,29	-	-	0,68
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,23937	2292,31	-	1025,46	549
						-	-	245,46	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	6,95	3712,57	-	1180,93	25802
						-	-	8207,46	
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,8392	5803,86	-	1375,46	16478
						-	-	3905,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,856058	156,46 - -	- - -	- - -	1073
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,2628	2873,76 - -	- - -	1180,93 310,35 -	755
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,30515	3643,9 - -	- - -	1375,46 1795,18 -	4756
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,04	4470,08 - -	- - -	1375,46 55,02 -	179
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,2502	1373,05 - -	- - -	1025,46 256,57 -	344
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,9833758	1979,85 - -	- - -	1025,46 4084,79 -	7886
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,30363	2481,03 - -	- - -	1025,46 311,36 -	753
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,236566	17,05 - -	- - -	- - -	21
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 - -	- - -	- - -	3
ВСЕГО				Тенге				107170,98	297113
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,04	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	3803
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,001695	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	4
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,9028	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	74260
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	12,6	1554,06 - -	698 - -	- - -	19581
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,612	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	10963
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	27,3264	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	330957
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	41,167	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	547669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4702	12547,06	9055,97	-	5900
						-	-	-	
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	181,3032	11616,57	10856,55	-	2106121
						-	-	-	
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0156936	205870,68	201834	-	3231
						-	-	-	
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,008	328,13	321	-	3
						-	-	-	
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,571272	66,3	65	-	38
						-	-	-	
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000496	281414,94	275897	-	14
						-	-	-	
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	45911,25	44436,12	-	2571
						-	-	-	
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1791	24491,12	23436	-	4386
						-	-	-	
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1509	14428,82	13571	-	16606
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,010336	26086,4 -	25000 -	- -	270
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,05472	30579,5 -	29405 -	- -	1673
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,08	215,22 -	211 -	- -	232
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004104	37690,87 -	36139 -	- -	15
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3342414	120604,18 -	117326,79 -	- -	40311
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,01798	101819,78 -	98910,71 -	- -	205470
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023096	381819,66 -	374333 -	- -	882
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,132184	319,11 -	312,05 -	- -	2276
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000088	229932,48 -	225424 -	- -	2
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0101	1336,5 -	1309,38 -	- -	13
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 -	727,68 -	- -	4
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00202	84,66 -	83 -	- -	0,17
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,23256	6598,38 -	6469 -	- -	1535
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 -	283 -	- -	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06 -	1003 -	- -	1
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	34,2	15,3 -	15 -	- -	523
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,045	620,16 -	608 -	- -	28
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00196	1669,74 -	1637 -	- -	3
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0414	375376,32 -	368016 -	- -	15541
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,09	141424,02 -	138651 -	- -	12728
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36 -	196318 -	- -	3
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00026	222237,6 -	217880 -	- -	58
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82 -	204091 -	- -	378
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	8,25	507,96 -	498 -	- -	4191
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,028	2673,42 -	2621 -	- -	75
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000208	3825817,12 -	3750000 -	- -	80
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53 -	342474,49 -	- -	5
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000002	54217,08 -	53154 -	- -	0,11
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49 -	247420,54 -	- -	29
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67 -	449218,75 -	- -	12
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21 -	469953,57 -	- -	356
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	20,72	855,16 -	835,63 -	- -	17719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00824	11575,32 -	11328 -	- -	95
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,10403	274038,37 -	268303,57 -	- -	28508
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,144	233,58 -	229 -	- -	34
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,051	4010,64 -	3932 -	- -	205
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,001664	361,08 -	354 -	- -	0,6
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2121	402,9 -	395 -	- -	85
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000404	518142,66 -	507983 -	- -	21
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	7,9907032	28 -	28 -	- -	224
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0002	573567,42 -	562321 -	- -	115
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0576	839,51 -	821,74 -	- -	48
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2621,99 -	2570,54 -	- -	10488
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37 -	816,96 -	- -	3333
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1679,6 -	1646 -	- -	10078
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2169,44 -	2126,79 -	- -	32542
127	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,97432	887,95	848,21	-	865
						-	-	-	
129	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	5	22591,48	22142,86	-	112957
						-	-	-	
130	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	168,5	165,18	-	2022
						-	-	-	
131	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	545,63	534,82	-	3274
						-	-	-	
132	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
133	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33264	240500,97	234970,93	-	80000
						-	-	-	
134		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	14,715	42894,1	40391,81	-	631187
						-	-	-	
135		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	5,6	42894,1	40391,81	-	240207
						-	-	-	
136		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,364	363819,91	360473	-	132430
						-	-	-	
137		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,002	447611,81	438646	-	895
						-	-	-	
138		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9221,7	9040,18	-	18443
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	4814209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОБОРУДОВАНИЕ						
139		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 - -	353794,18 - -	- - -	353794
140		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 - -	147414,24 - -	- - -	147414
141		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 - -	121300,86 - -	- - -	121301
142		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	69916,47 - -	69916,47 - -	- - -	139833
143		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	189532,6 - -	189532,6 - -	- - -	379065
144		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 - -	98556,95 - -	- - -	98557
145		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 - -	19643 - -	- - -	78572
146		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 - -	10025 - -	- - -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1358636
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
147		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	106,785	1067,66 - -	- - -	1067,66 - 114010,07	114010
148		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	170,1047	532,25 - -	- - -	532,25 - 90538,23	90538
149		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	170,1047	79 - -	- - -	79 - 13438,27	13438
	ВСЕГО			Тенге				217986,57	217987
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
150		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	180	5054,2 - -	- - -	- - -	909756
	ВСЕГО			Тенге				-	909756

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-2

на Двор 51 по адресу ул.Муканова, 215, ул.Толе би, 141, 143, 145, 147

Основание: 018.2-51-ГП, 018.2-51-ЭН.С

Сметная стоимость	10412,988	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,264	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1175,606	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка конструкции	м3		67,9	2251,3	152863
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	105,245	885,32	93176
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	26,386	1037,71	27381
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	120556
1. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,92344	6439,18	5946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,92344	1375,46	1270,15
1. 4	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	25,462	2077,02	52886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	25,462	1025,46	26110,26
1. 5	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	50,925	16,8	856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	59688
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	72696
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	8120

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1190,22	80816
		Сметная прибыль	%	8		275,32	18694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	252373
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		327	654,96	214171
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	250,809	853,92	214171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	214171
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	129145
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	12359
		Накладные расходы	%	-		432,74	141504
		Сметная прибыль	%	8		87,02	28454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	384129
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		246	654,96	161119
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	188,682	853,92	161119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	161119
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	97155
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	9298
		Накладные расходы	%	-		432,74	106453
		Сметная прибыль	%	8		87,02	21406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	288978
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических конструкций	т		0,42	24196,13	10162
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4.3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4.4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,1892	50228,68	9503
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	10,784	500,86	5401
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,211	1238,74	1500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	6901
6. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,03784	10,07	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,73788	3601,61	2658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,73788	1375,46	1014,92
6. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,0473	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,45408	253,55	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,3784	1209,27	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,3784	1025,46	388,03
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,03	156,46	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0946	2481,03	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0946	1025,46	97,01
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,2838	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4102
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	4203
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	493
		Накладные расходы	%	-		24822,42	4696
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	1136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	15336
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,36	13797,07	4967
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	2,977	943,52	2809
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	3857
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	1,022	2077,02	2124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048,02
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	2,045	16,8	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	2158

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	1960
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	249
		Накладные расходы	%	-		6135,98	2209
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	7750
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,8	789,06	631
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,7776	811,79	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	631
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	373
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	36
		Накладные расходы	%	-		511,53	409
		Сметная прибыль	%	8		104,05	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	1124
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		170,3567	79	13458
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	484
		Накладные расходы	%	-		2,84	484
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	15058
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		170,3567	532,25	90672
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3264
		Накладные расходы	%	-		19,16	3264
		Сметная прибыль	%	8		44,11	7515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	101451
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,291	125556,85	36537
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,16878	1180,93	199
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	199
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,08439	4601,89	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,16878	1180,93	199,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	388
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,29973	120604,18	36149

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	36149
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	120
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1320
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1440
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	41015
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		970	1296,13	1257248
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	32,592	1025,46	33422
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	16,325	1326,41	21654
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	55076
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,366	3227,86	10865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,366	1180,93	3975,01
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,797	4088,26	40053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,797	1375,46	13475,38
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0291	3416,59	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0291	1375,46	40,03
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,3783	3540,63	1339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,3783	1025,46	387,93
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,358	94,23	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,716	5803,86	15763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,716	1375,46	3735,75
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0388	1979,85	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0388	1025,46	39,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	68324
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	98,94	11616,57	1149343
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006014	205870,68	1238
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1455	24491,12	3563
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,011252	120604,18	1357
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1155502
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	33211
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	46457
		Накладные расходы	%	-		82,13	79667
		Сметная прибыль	%	8		110,26	106953
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1443868
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		970	893,89	867071
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,0873	6152,76	537
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	537
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,9894	94,23	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	93
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	74,496	11616,57	865388
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,00873	120604,18	1053
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	866441
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	324
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	31226
		Накладные расходы	%	-		32,53	31550
		Сметная прибыль	%	8		74,11	71890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	970511
16	11-270201-1002 РСНБ	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового		327	1470,43	480832

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		камня				
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	228,246	900,63	205565
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,126	1353,92	2878
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	208443
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,995	3416,59	6815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,995	1375,46	2744,04
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1308	1979,85	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1308	1025,46	134,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	7074
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	19,293	13303,6	256666
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1962	12547,06	2462
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5559	14428,82	8021
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,27	319,11	1043
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	268193
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	125691
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	21835
		Накладные расходы	%	-		451,15	147526
		Сметная прибыль	%	8		153,73	50269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	678626
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		14,715	42894,1	631187
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	22723
		Накладные расходы	%	-		1544,19	22723
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	52313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	706222
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		246	1470,43	361727

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	171,708	900,63	154645
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,599	1353,92	2165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	156810
18. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,501	3416,59	5127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,501	1375,46	2064,57
18. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0984	1979,85	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0984	1025,46	100,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	5322
18. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	14,514	13303,6	193088
18. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1476	12547,06	1852
18. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4182	14428,82	6034
18. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,46	319,11	785
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	201760
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	94557
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	16426
		Накладные расходы	%	-		451,15	110983
		Сметная прибыль	%	8		153,73	37817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	510526
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		3,936	42894,1	168831
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	6078
		Накладные расходы	%	-		1544,19	6078
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	13993
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	188902
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		6,5	33,95	221

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,07475	1180,93	88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	88
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,07475	2952,34	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,07475	1180,93	88,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	221
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	52
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	10
		Накладные расходы	%	-		9,54	62
		Сметная прибыль	%	8		3,48	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	305
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		6,5	121,8	792
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,0689	765,84	53
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,2002	1375,46	275
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	328
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,05005	3823,36	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,05005	1375,46	68,84
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,15015	3643,9	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,15015	1375,46	206,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	738
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000195	2261,16	0,44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	194
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	35
		Накладные расходы	%	-		35,29	229
		Сметная прибыль	%	8		12,57	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1103
22	41-020101-	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т		12,285	1067,66	13116

1	2	3	4	5	6	7	8
	1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	472
		Накладные расходы	%	-		38,44	472
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	14675
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2,6	3352,94	8718
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,3744	853,92	320
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,3718	1236,68	460
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	780
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0403	6439,18	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0403	1375,46	55,43
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,12376	3607,6	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,12376	1025,46	126,91
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,18408	7639,76	1406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,18408	1375,46	253,19
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,02366	3540,63	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,02366	1025,46	24,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	2196
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	3,172	1953,58	6197
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,182	28	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	6202
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	470
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	331

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		308	801
		Сметная прибыль	%	8		292,87	761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	10280
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		26	831,74	21625
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,858	870	746
24.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,153	1274,56	1470
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	2216
24.3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00936	6439,18	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00936	1375,46	12,87
24.4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,10348	3607,6	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,10348	1025,46	106,11
24.5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0611	3823,36	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0611	1375,46	84,04
24.6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,2756	3227,86	890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,2756	1180,93	325,46
24.7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,6214	4088,26	2540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,6214	1375,46	854,71
24.8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0676	3540,63	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0676	1025,46	69,32
24.9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,01482	2843,12	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,01482	1180,93	17,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	4379
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	5,304	3106,76	16478
24.11	21-130703	-Вода техническая	м3	0,03	0,78	28	22

1	2	3	4	5	6	7	8
	1405						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	16500
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	1337
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	827
		Накладные расходы	%	-		83,2	2163
		Сметная прибыль	%	8		73,2	1903
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	25692
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		26	-337,87	-8785
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,45682	-1193,07	-545
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-545
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,15106	-3607,6	-545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,15106	-1025,46	-154,91
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,15652	-3227,86	-505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,15652	-1180,93	-184,84
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,14924	-4088,26	-610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,14924	-1375,46	-205,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-1660
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	2,293	-3106,76	-7124
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-7124
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-329
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-328
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-657
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-755
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-10197
26	11-270602-0901 РСНБ	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0078	125556,85	979

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,004524	1180,92	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	5
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002262	4601,89	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,004524	1180,93	5,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	10
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,008034	120604,18	969
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	969
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	3
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	35
		Накладные расходы	%	-		4947,93	39
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1099
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АВВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		26	1296,13	33699
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,8736	1025,46	896
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,43758	1326,41	580
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	1476
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,09022	3227,86	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,09022	1180,93	106,54
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,2626	4088,26	1074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,2626	1375,46	361,20
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00078	3416,59	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00078	1375,46	1,07
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01014	3540,63	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01014	1025,46	10,40

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0364	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0728	5803,86	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0728	1375,46	100,13
27. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00104	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00104	1025,46	1,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	1831
27.10	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	2,652	11616,57	30807
27.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000161	205870,68	33
27.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0039	24491,12	96
27.13	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000302	120604,18	36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	30972
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	890
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1245
		Накладные расходы	%	-		82,13	2135
		Сметная прибыль	%	8		110,26	2867
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	38702
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		26	893,89	23241
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00234	6152,76	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	14
28. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,02652	94,23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	2

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	1,997	11616,57	23196
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000009	0,000234	120604,18	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	23224
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	9
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	837
		Накладные расходы	%	-		32,53	846
		Сметная прибыль	%	8		74,11	1927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	26014
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		23	1470,43	33820
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	16,054	900,63	14459
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,1495	1353,92	202
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	14661
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1403	3416,59	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1403	1375,46	192,98
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0092	1979,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0092	1025,46	9,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	498
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,357	13303,6	18053
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0138	12547,06	173
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0391	14428,82	564
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,23	319,11	73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	18864
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	8841
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1536
		Накладные расходы	%	-		451,15	10376
		Сметная прибыль	%	8		153,73	3536
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	47732

1	2	3	4	5	6	7	8
30	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,368	42894,1	15785
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	568
		Накладные расходы	%	-		1544,19	568
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	17662
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВтм3 (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м			49,125	33,95	1668
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,564937	1180,93	667
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	667
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,564937	2952,34	1668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,564937	1180,93	667,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1668
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	394
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	74
		Накладные расходы	%	-		9,54	469
		Сметная прибыль	%	8		3,48	171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	2307
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		49,125	121,8	5983
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,520725	765,84	399
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,513	1375,46	2081
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	2480
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,378263	3823,36	1446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,378263	1375,46	520,29
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,135	3643,9	4135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,135	1375,46	1561,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	5581
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00003	0,001474	2261,16	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	3
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1466
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	268
		Накладные расходы	%	-		35,29	1734
		Сметная прибыль	%	8		12,57	617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	8335
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		92,84625	1067,66	99128
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	3569
		Накладные расходы	%	-		38,44	3569
		Сметная прибыль	%	8		88,49	8216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	110913
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		196,5	4,78	939
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,194535	1375,46	268
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	268
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,07467	6439,18	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,07467	1375,46	102,71
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,119865	3823,36	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,119865	1375,46	164,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	939
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	158
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	40
		Накладные расходы	%	-		1,01	198
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1228
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		13,755	2523,63	34713
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,981	853,92	1691
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,967	1236,68	2433
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	4124
35. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,213203	6439,18	1373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,213203	1375,46	293,25
35. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,654738	3607,6	2362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,654738	1025,46	671,41
35. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,973854	7639,76	7440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,973854	1375,46	1339,50
35. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,12517	3540,63	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,12517	1025,46	128,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	11618
35. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	13,755	1554,06	21376
35. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,96285	28	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	21403
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	2487
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1339
		Накладные расходы	%	-		278,14	3826
		Сметная прибыль	%	8		224,14	3083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	41621
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		196,5	831,74	163437
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	6,485	870	5642

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	8,717	1274,56	11110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	16752
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,07074	6439,18	456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,07074	1375,46	97,30
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,78207	3607,6	2821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,78207	1025,46	801,98
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,461775	3823,36	1766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,461775	1375,46	635,15
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	2,083	3227,86	6723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	2,083	1180,93	2459,88
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	4,696	4088,26	19200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	4,696	1375,46	6459,16
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,5109	3540,63	1809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,5109	1025,46	523,91
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,112005	2843,12	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,112005	1180,93	132,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	33093
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	40,086	3106,76	124538
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	5,895	28	165
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	124703
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	10101
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	6247
		Накладные расходы	%	-		83,2	16349
		Сметная прибыль	%	8		73,2	14383

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	194169
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания	196,5		-386,14	-75877
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	3,946	-1193,07	-4708
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-4708
37. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,305	-3607,6	-4707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	1,305	-1025,46	-1338,23
37. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,352	-3227,86	-4364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,352	-1180,93	-1596,62
37. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	1,289	-4088,26	-5270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	1,289	-1375,46	-1772,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-14341
37. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	19,807	-3106,76	-61536
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-61536
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2839
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2834
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-5672
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-6524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-88073
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности	196,5		125,86	24731
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	5,443	846,26	4606
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,75456	1348,12	1017
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	5623

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,49518	3823,36	1893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,49518	1375,46	681,10
38. 4	32-010101-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,20043	5711,71	1145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,20043	1375,46	275,68
38. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,05895	1979,85	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,05895	1025,46	60,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	3155
38. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000026	205870,68	5
38. 7	21-130810-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,045195	375376,32	16965
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	16970
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	3391
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	1012
		Накладные расходы	%	-		22,41	4403
		Сметная прибыль	%	8		11,86	2331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	31466
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		196,5	455,89	89582
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	2,24	967,26	2167
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,03144	1178,58	37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	2204
39. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,013755	3416,59	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,013755	1375,46	18,92
39. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,017685	1979,85	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,017685	1025,46	18,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	82
39. 5	21-050309-	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,	т	0,001848	0,363132	240500,97	87334

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301	Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	87334
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1329
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	3273
		Накладные расходы	%	-		23,42	4602
		Сметная прибыль	%	8		38,34	7535
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	101719
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		196,5	1975,03	388093
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	5,463	900,63	4920
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,491	1189,42	1774
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	6694
40. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,28689	18277,26	5244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,57378	1278,19	733,40
40. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,273135	11,3	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,029475	3416,59	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,029475	1375,46	40,54
40. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,28689	3721,35	1068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,28689	1180,93	338,80
40. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,27117	446,94	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,28689	2873,76	824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,28689	1180,93	338,80
40. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,273135	1373,05	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,273135	1025,46	280,09

1	2	3	4	5	6	7	8
40.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,041265	1979,85	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,041265	1025,46	42,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	7817
40.11	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	29,475	12111,24	356979
40.12	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,009039	205870,68	1861
40.13	21-070302-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,059736	30579,5	1827
40.14	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0	0,000029	120604,18	4
40.15	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,002162	101819,78	220
40.16	21-130804-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	0,19	37,335	15,3	571
40.17	21-130810-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,09825	141424,02	13895
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	375356
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	4036
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	14117
		Накладные расходы	%	-		92,38	18153
		Сметная прибыль	%	8		165,39	32500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	438746
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		196,5	1311,7	257750
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	10,945	885,32	9690
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	6,156	1221,29	7519
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	17209
41. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,9432	6439,18	6073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,9432	1375,46	1297,33
41. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,85281	3607,6	3077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,85281	1025,46	874,52

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,822	3227,86	5880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,822	1180,93	2151,65
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	1,016	4088,26	4153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	1,016	1375,46	1397,47
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,013755	3416,59	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,013755	1375,46	18,92
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,69168	4601,89	3183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,38336	1180,93	1633,65
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,108075	2804,53	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,108075	1180,93	127,63
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,017685	1979,85	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,017685	1025,46	18,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	22751
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001205	205870,68	248
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,029475	24491,12	722
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,179	215,22	254
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	2,201	101819,78	224085
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	225309
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	10377
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	9653
		Накладные расходы	%	-		101,93	20029
		Сметная прибыль	%	8		113,09	22222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	300001
42	ЦЕНА ТОО "AsiA	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		196,5	5054,2	993151

1	2	3	4	5	6	7	8
	SPOrT COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	35753
		Накладные расходы	%	-		181,95	35753
		Сметная прибыль	%	8		418,89	82312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	1111217
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		64	1470,43	94108
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	44,672	900,63	40233
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,416	1353,92	563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	40796
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3904	3416,59	1334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3904	1375,46	536,98
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0256	1979,85	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0256	1025,46	26,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1385
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,776	13303,6	50234
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0384	12547,06	482
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1088	14428,82	1570
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,64	319,11	204
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	52490
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	24600
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	4273
		Накладные расходы	%	-		451,15	28874
		Сметная прибыль	%	8		153,73	9839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	132820
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,024	42894,1	43924

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1581
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1581
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	49145
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104-0202	-Установка качель	шт		2	11919	23838
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	858
		Накладные расходы	%	-		429,08	858
		Сметная прибыль	%	8		987,85	1976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	26672
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	121300,86	242602
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	8734

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		4366,83	8734
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	20107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	271442
51	84-020202-0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104-0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101-0105	-Установка карусели	шт		2	9867	19734
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	710
		Накладные расходы	%	-		355,21	710
		Сметная прибыль	%	8		817,78	1636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	22080
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	189532,6	379065
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	13646
		Накладные расходы	%	-		6823,17	13646
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	31417

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	424128
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63.6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	4 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,5	2326,63	1163
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,4	830,94	1163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1163
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	688
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	754
		Сметная прибыль	%	8		306,79	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2071
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,25	718,43	180
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22125	811,79	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	180
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	106
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	116
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	320
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		2	19819,89	39640

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	24	978,75	23490
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	4,68	1136,58	5319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	28809
70. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3,3	3085,03	10181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	3,3	1180,93	3897,07
70. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,02	4470,08	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1375,46	27,51
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	1,36	1979,85	2693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1025,46	1394,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	12963
70. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1,02	1864,39	1902
70. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,028	45911,25	1286
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	3187
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	17775
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	2067
		Накладные расходы	%	-		9921,11	19842
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	4759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	64241
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,6	20527,8	12317
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	2,646	908,29	2403
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,1743	1029,92	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2583
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	1025,46	1,66
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,1578	34,8	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,1671	3742,44	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,1671	1025,46	171,35
71. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00222	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00222	1375,46	3,05
71. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00504	53,29	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00336	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00336	1025,46	3,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	651
71. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	13303,6	8142
71.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,225	66,3	15
71.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00408	26086,4	106
71.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000162	37690,87	6
71.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1428	319,11	46
71.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0918	6598,38	606
71.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002646	28	0,07
71.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,3846	887,95	342
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	9262
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1253
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	488
		Накладные расходы	%	-		2901,97	1741
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	1125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	15182
72	21-060801-	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т		0,152	363819,91	55301

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	1991
		Накладные расходы	%	-		13097,52	1991
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	4583
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	61875
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		5	9480,05	47400
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	14,5	1056,86	15324
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	7,233	1181,69	8547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	23872
73.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	3601,61	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1375,46	194,63
73.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	6,95	3712,57	25802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,95	1180,93	8207,46
73.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,665	156,46	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	2481,03	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1025,46	145,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	26767
73.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0019	381819,66	725
73.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,025	620,16	16
73.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,00026	222237,6	58
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	8,25	507,96	4191
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,051	4010,64	205

1	2	3	4	5	6	7	8
73.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0002	573567,42	115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	5309
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	10217
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2074
		Накладные расходы	%	-		2458,26	12291
		Сметная прибыль	%	8		955,06	4775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	64467
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		5	22591,48	112957
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4066
		Накладные расходы	%	-		813,29	4066
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	9362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	126386
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		2	207,01	414
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,2	1025,46	205
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,0634	947	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	265
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	3601,61	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1375,46	5,78
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,055	2389,24	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,055	908,29	49,96
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,055	11,33	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2481,03	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1025,46	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	158
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,002	328,13	0,66
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000012	281414,94	3
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000002	229932,48	0,51
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00049	1669,74	0,82
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,002	2673,42	5
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000005	3825817,12	20
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,036	233,58	8
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000416	361,08	0,15
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0144	839,51	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	51
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	113
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	19
		Накладные расходы	%	-		66,23	132
		Сметная прибыль	%	8		21,86	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	590
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00206	11575,32	24
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	1
		Накладные расходы	%	-		416,71	1
		Сметная прибыль	%	8		959,36	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	27
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,033	27462,93	906
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,5313	978,75	520
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,14652	1025,46	150
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	670

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,03894	2813,93	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,03894	1025,46	39,93
77. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,07821	2292,31	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,07821	1025,46	80,20
77. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,02937	1979,85	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,02937	1025,46	30,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	347
77. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0033	1336,5	4
77. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00066	84,66	0,06
77. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,04
77. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0693	402,9	28
77.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000013	518142,66	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	39
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	414
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	48
		Накладные расходы	%	-		13971,65	461
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	1477
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,03399	274038,37	9315
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	335
		Накладные расходы	%	-		9865,38	335
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	772
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	10422
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		10	2169,44	21694

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	781
		Накладные расходы	%	-		78,1	781
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	24273
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		4	1679,6	6718
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	242
		Накладные расходы	%	-		60,47	242
		Сметная прибыль	%	8		139,21	557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	7517
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		4	545,63	2183
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	79
		Накладные расходы	%	-		19,64	79
		Сметная прибыль	%	8		45,22	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	2442
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		8	168,5	1348
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	49
		Накладные расходы	%	-		6,07	49
		Сметная прибыль	%	8		13,97	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	1508
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
	в ценах IV						

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
84	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		1	2621,99	2622
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	94
		Накладные расходы	%	-		94,39	94
		Сметная прибыль	%	8		217,31	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	2934
85	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0005	447611,81	224
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	8
		Накладные расходы	%	-		16114,03	8
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	250

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге						8631124
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей	Тенге						1069494
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге						306253
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						106112
- материалов, изделий и конструкций	Тенге						5628982
- перевозка грузов	Тенге						216375
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге						1410021
Накладные расходы I уровня	Тенге						684283
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге						9315408
Накладные расходы II уровня	Тенге						335355
ИТОГО:	Тенге						9650763
Сметная прибыль	Тенге						762225
ИТОГО по смете:	Тенге						10412988

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101510'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-2'Двор 51 по адресу ул.Муканова, 215, ул.Толе би
       , 141, 143, 145, 147'018.2-51-ГП, 018.2-51-ЭН.С''в
        текущих ценах 4 квартала 2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
 7 Е11-270302-0104'970.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'327''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'246''Поребрик на бетонном основании. Р
       азборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).2.0,001=Ф5''Разборка уста
       новки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4.2=Ф6''Разборка фундамент
       ов столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1.2''Траншеи, пазухи котлованов и
       ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'970.0,07.1,8+(327.1.0,3.0,15+246.1.0,
       2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погр
       узка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'970=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'327=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'246=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'26.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'26=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'23=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'196,5.0,25=Ф1''Устройство корыта бульд
       озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще
       нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'196,5=Ф1''Площади. Планировка механизи
       рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован
       ной площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
```

49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 покрытия*
50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия или основания*
51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
52 Е11-270201-1002(РС247618)'64=Ф1*
53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
54 П2Малые Архитектурные Формы*
55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
59 УТ84-020104-0202(=1)'2'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
65 УТ84-020101-0105(=1)'2'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
71 П2Установка для сушки белья*
72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
79 П2Электроснабжение*
80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.2=Ф1*
81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
82 Е11-330301-0401(=7)'2''Установка опор'опора*
83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,6''Бетонирование опор*
84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.2-20.0,001''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
85 Ц13-080305-0605'5''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
86 С123-070106-0321'5''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
87 Ц13-080201-0801'2''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
88 С123-060901-0102'2.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
89 Е11-330204-0101'33.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
90 С123-061201-0916'33.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
91 С124-040207-5013'10''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-4920'4''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
93 С124-040207-4402'4''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
94 С124-040207-2606'8''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
95 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
96 С124-040207-1817'1''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
97 С123-061002-0108'0,5.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
98 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-2

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1178,7065815	907,35	-	-	1069494
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	85,4112932	1242,36	-	-	(106112)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1069494
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,03894	2813,93	-	1025,46	110
						-	-	39,93	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,2749125	6439,18	-	1375,46	14649
						-	-	3129,05	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,0643438	3607,6	-	1025,46	3840
						-	-	1091,44	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,28689	18277,26	-	2556,39	5244
						-	-	733,4	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,6396875	2952,34	-	1180,93	1889
						-	-	755,43	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,5662325	3823,36	-	1375,46	5988
						-	-	2154,29	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,24196	34,8	-	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,273135	11,3	-	-	3
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,058132	10,07	-	-	0,59
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	6,127735	3227,86	-	1180,93	19779
						-	-	7236,43	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	14,954975	4088,26	-	1375,46	61140
						-	-	20569,97	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,20043	5711,71	-	1375,46	1145
						-	-	275,68	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,157934	7639,76	-	1375,46	8846
						-	-	1592,69	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	27,0267	2077,02	-	1025,46	56135
						-	-	27714,8	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,25622	3742,44	-	1025,46	959
						-	-	262,74	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,173029	3416,59	-	1375,46	14258
						-	-	5739,83	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,279274	3601,61	-	1375,46	4607
						-	-	1759,59	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,3	3085,03	-	1180,93	10181
						-	-	3897,07	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,055	2389,24	-	908,29	131
						-	-	49,96	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,055	11,33	-	-	0,62
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,28689	3721,35	-	1180,93	1068
						-	-	338,8	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,1157705	3540,63	-	1025,46	3951
						-	-	1144,18	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,144065	22,48	-	-	3
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	52,9698	16,8	-	-	890
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,27117	446,94	-	-	121
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,778332	4601,89	-	2361,86	3582
						-	-	1838,31	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,41032	94,23	-	-	227
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,108075	2804,53	-	1180,93	303
						-	-	127,63	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,697584	253,55	-	-	177
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,58132	1209,27	-	1025,46	703
						-	-	596,12	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,126825	2843,12	-	1180,93	361
						-	-	149,77	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,007728	53,29	-	-	0,41
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,07821	2292,31	-	1025,46	179
						-	-	80,2	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	6,95	3712,57	-	1180,93	25802
						-	-	8207,46	
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,7888	5803,86	-	1375,46	16186
						-	-	3835,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,856058	156,46 -	- -	- -	1073
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,28689	2873,76 -	- -	1180,93 338,8	824
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,2849375	3643,9 -	- -	1375,46 1767,38	4682
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	4470,08 -	- -	1375,46 27,51	89
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,273135	1373,05 -	- -	1025,46 280,09	375
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,5633608	1979,85 -	- -	1025,46 2628,62	5075
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29103	2481,03 -	- -	1025,46 298,44	722
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 -	- -	- -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,236566	17,05 -	- -	- -	21
ВСЕГО				Тенге				101202,84	282345
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
56	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,02	1864,39 -	1082,68 -	- -	1902
57	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0016687	2261,16 -	1471,67 -	- -	4
58	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,2896	3106,76 -	2300,69 -	- -	72355
59	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	13,755	1554,06 -	698 -	- -	21376
60	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,172	1953,58 -	1063,68 -	- -	6197
61	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	29,8014	12111,24 -	8333,69 -	- -	360932
62	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	39,552	13303,6 -	9502,68 -	- -	526184
63	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,46	12547,06	9055,97	-	5772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28013-98			-	-	-	
64	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	178,0848	11616,57	10856,55	-	2068735
						-	-	-	
65	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0164443	205870,68	201834	-	3385
						-	-	-	
66	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002	328,13	321	-	0,66
						-	-	-	
67	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,346272	66,3	65	-	23
						-	-	-	
68	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
69	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000124	281414,94	275897	-	3
						-	-	-	
70	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
71	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
72	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	45911,25	44436,12	-	1286
						-	-	-	
73	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,178875	24491,12	23436	-	4381
						-	-	-	
74	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,122	14428,82	13571	-	16189
						-	-	-	
75	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,006256	26086,4	25000	-	163
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
76	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,059736	30579,5 -	29405 -	- -	1827
77	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,179	215,22 -	211 -	- -	254
78	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0002484	37690,87 -	36139 -	- -	9
79	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3283111	120604,18 -	117326,79 -	- -	39596
80	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,2029615	101819,78 -	98910,71 -	- -	224305
81	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0020696	381819,66 -	374333 -	- -	790
82	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	6,819384	319,11 -	312,05 -	- -	2176
83	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000022	229932,48 -	225424 -	- -	0,51
84	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
85	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
86	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0033	1336,5 -	1309,38 -	- -	4
87	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00066	84,66 -	83 -	- -	0,06
88	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,14076	6598,38 -	6469 -	- -	929
89	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
90	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	37,335	15,3 -	15 -	- -	571
91	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,025	620,16 -	608 -	- -	16
92	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00049	1669,74 -	1637 -	- -	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
93	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,045195	375376,32	368016	-	16965
						-	-	-	
94	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,09825	141424,02	138651	-	13895
						-	-	-	
95	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
						-	-	-	
96	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00026	222237,6	217880	-	58
						-	-	-	
97	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
						-	-	-	
98	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	8,25	507,96	498	-	4191
						-	-	-	
99	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	2673,42	2621	-	5
						-	-	-	
100	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000052	3825817,12	3750000	-	20
						-	-	-	
101	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
						-	-	-	
102	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000007	54217,08	53154	-	0,04
						-	-	-	
103	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
						-	-	-	
104	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
						-	-	-	
105	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
						-	-	-	
106	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
						-	-	-	
107	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00206	11575,32	11328	-	24
						-	-	-	
108	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03399	274038,37	268303,57	-	9315
						-	-	-	
109	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,036	233,58	229	-	8
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,051	4010,64 -	3932 -	- -	205
111	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000416	361,08 -	354 -	- -	0,15
112	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0693	402,9 -	395 -	- -	28
113	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000132	518142,66 -	507983 -	- -	7
114	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	7,8239072	28 -	28 -	- -	219
115	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0002	573567,42 -	562321 -	- -	115
116	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0144	839,51 -	821,74 -	- -	12
117	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2621,99 -	2570,54 -	- -	2622
118	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37 -	816,96 -	- -	3333
119	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1679,6 -	1646 -	- -	6718
120	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2169,44 -	2126,79 -	- -	21694
121	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,58972	887,95 -	848,21 -	- -	524
122	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	5	22591,48 -	22142,86 -	- -	112957
123	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	168,5 -	165,18 -	- -	1348
124	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	545,63 -	534,82 -	- -	2183
125	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	- -	30
126	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,363132	240500,97 -	234970,93 -	- -	87334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	14,715	42894,1 - -	40391,81 - -	- - -	631187
128		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	5,328	42894,1 - -	40391,81 - -	- - -	228540
129		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,152	363819,91 - -	360473 - -	- - -	55301
130		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0005	447611,81 - -	438646 - -	- - -	224
	ВСЕГО			Тенге				-	4577053
			ОБОРУДОВАНИЕ						
131		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 - -	353794,18 - -	- - -	353794
132		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 - -	147414,24 - -	- - -	147414
133		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	121300,86 - -	121300,86 - -	- - -	242602
134		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 - -	69916,47 - -	- - -	69916
135		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	189532,6 - -	189532,6 - -	- - -	379065
136		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 - -	98556,95 - -	- - -	98557
137		СУТ84-02030-0301	Скамейка	шт	4	19643 - -	19643 - -	- - -	78572
138		СУТ84-02030-0301	Урна	шт	4	10025 - -	10025 - -	- - -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1410021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
139		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	105,13125	1067,66 -	- -	1067,66 112244,43	112244
140		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	170,3567	532,25 -	- -	532,25 90672,35	90672
141		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	170,3567	79 -	- -	79 13458,18	13458
	ВСЕГО			Тенге				216374,96	216375
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
142		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	196,5	5054,2 -	- -	- -	993150
	ВСЕГО			Тенге				-	993150

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-3

на Двор 49 по адресу ул.Байзакова, 170

Основание: 018.2-49-ГП, 018.2-49-ЭН.С

Сметная стоимость	8378,358	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,842	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	799,746	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		71,19	2251,3	160270
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	110,345	885,32	97690
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	27,664	1037,71	28708
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	126398
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,968184	6439,18	6234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,968184	1375,46	1331,70
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	26,696	2077,02	55449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	26,696	1025,46	27375,68
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	53,392	16,8	897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	62580
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	76218
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	8514
		Накладные расходы	%	-		1190,22	84731

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	19600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	264602
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		290	654,96	189937
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	222,43	853,92	189937
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	189937
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	114532
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	10961
		Накладные расходы	%	-		432,74	125493
		Сметная прибыль	%	8		87,02	25234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	340665
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		18	654,96	11789
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	13,806	853,92	11789
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	11789
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	7109
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	680
		Накладные расходы	%	-		432,74	7789
		Сметная прибыль	%	8		87,02	1566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	21145
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогооборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
7	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
7. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		161,907	79	12791
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	460
		Накладные расходы	%	-		2,84	460
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	14311
9	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		161,907	532,25	86175
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3102
		Накладные расходы	%	-		19,16	3102
		Сметная прибыль	%	8		44,11	7142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	96419
10	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,3051	125556,85	38307
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,176958	1180,93	209
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	209
10. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,088479	4601,89	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,176958	1180,93	208,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	407

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,314253	120604,18	37900
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	37900
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	126
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1384
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1510
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	43002
11	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1017	1296,13	1318166
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	34,171	1025,46	35041
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	17,116	1326,41	22703
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	57744
11. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,529	3227,86	11391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,529	1180,93	4167,50
11. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	10,272	4088,26	41993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	10,272	1375,46	14128,73
11. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03051	3416,59	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03051	1375,46	41,97
11. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,39663	3540,63	1404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,39663	1025,46	406,73
11. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,424	94,23	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,848	5803,86	16527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,848	1375,46	3917,31
11. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,04068	1979,85	81

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04068	1025,46	41,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	71635
11.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	103,734	11616,57	1205033
11.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006305	205870,68	1298
11.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,15255	24491,12	3736
11.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,011797	120604,18	1423
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1211490
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	34820
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	48707
		Накладные расходы	%	-		82,13	83527
		Сметная прибыль	%	8		110,26	112135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1513829
12	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1017	893,89	909084
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,09153	6152,76	563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	563
12. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,037	94,23	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	98
12. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	78,106	11616,57	907319
12. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,009153	120604,18	1104
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	908423
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	340
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	32739
		Накладные расходы	%	-		32,53	33079
		Сметная прибыль	%	8		74,11	75373

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1017536
13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		290	1470,43	426426
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	202,42	900,63	182306
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,885	1353,92	2552
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	184858
13. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,769	3416,59	6044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,769	1375,46	2433,19
13. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,116	1979,85	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,116	1025,46	118,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	6274
13. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	17,11	13303,6	227625
13. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,174	12547,06	2183
13. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,493	14428,82	7113
13. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,9	319,11	925
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	237847
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	111469
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	19364
		Накладные расходы	%	-		451,15	130833
		Сметная прибыль	%	8		153,73	44581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	601840
14	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		13,05	42894,1	559768
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	20152
		Накладные расходы	%	-		1544,19	20152
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	46394

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	626313
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		18	1470,43	26468
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	12,564	900,63	11316
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,117	1353,92	158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	11474
15. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1098	3416,59	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1098	1375,46	151,03
15. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	1979,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0072	1025,46	7,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	389
15. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,062	13303,6	14128
15. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0108	12547,06	136
15. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0306	14428,82	442
15. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,18	319,11	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	14763
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	6919
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1202
		Накладные расходы	%	-		451,15	8121
		Сметная прибыль	%	8		153,73	2767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	37356
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,288	42894,1	12354
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	445
		Накладные расходы	%	-		1544,19	445
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1024
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	13822

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
17	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВтм3 (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м			4	33,95	136
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,046	1180,93	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	54
17. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,046	2952,34	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,046	1180,93	54,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	136
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	32
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	6
		Накладные расходы	%	-		9,54	38
		Сметная прибыль	%	8		3,48	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	188
18	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		4	121,8	487
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,0424	765,84	32
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,1232	1375,46	169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	202
18. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,0308	3823,36	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0308	1375,46	42,36
18. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,0924	3643,9	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,0924	1375,46	127,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	454
18. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00003	0,00012	2261,16	0,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	119
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	22
		Накладные расходы	%	-		35,29	141
		Сметная прибыль	%	8		12,57	50

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	679
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		7,56	1067,66	8072
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	291
		Накладные расходы	%	-		38,44	291
		Сметная прибыль	%	8		88,49	669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	9031
20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1,6	3352,94	5365
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,2304	853,92	197
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,2288	1236,68	283
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	480
20. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0248	6439,18	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0248	1375,46	34,11
20. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,07616	3607,6	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,07616	1025,46	78,10
20. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,11328	7639,76	865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,11328	1375,46	155,81
20. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,01456	3540,63	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,01456	1025,46	14,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	1351
20. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1,952	1953,58	3813
20. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,112	28	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	3817
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	289
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	204
		Накладные расходы	%	-		308	493
		Сметная прибыль	%	8		292,87	469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	6326
21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		16	831,74	13308
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,528	870	459
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,70976	1274,56	905
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	1364
21. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00576	6439,18	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00576	1375,46	7,92
21. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,06368	3607,6	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,06368	1025,46	65,30
21. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0376	3823,36	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0376	1375,46	51,72
21. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,1696	3227,86	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,1696	1180,93	200,29
21. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,3824	4088,26	1563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,3824	1375,46	525,98
21. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0416	3540,63	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0416	1025,46	42,66
21. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00912	2843,12	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00912	1180,93	10,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	2695

1	2	3	4	5	6	7	8
21.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	3,264	3106,76	10140
21.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,48	28	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	10154
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	822
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	509
		Накладные расходы	%	-		83,2	1331
		Сметная прибыль	%	8		73,2	1171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	15810
22	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		16	-337,87	-5406
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,28112	-1193,07	-335
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-335
22. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,09296	-3607,6	-335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,09296	-1025,46	-95,33
22. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,09632	-3227,86	-311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,09632	-1180,93	-113,75
22. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,09184	-4088,26	-375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,09184	-1375,46	-126,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-1022
22. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	1,411	-3106,76	-4384
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-4384
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-202
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-202
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-404
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-465

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-6275
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0048	125556,85	603
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,002784	1180,93	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	3
23. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001392	4601,89	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002784	1180,93	3,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	6
23. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,004944	120604,18	596
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	596
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	2
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	22
		Накладные расходы	%	-		4947,93	24
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	677
24	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		16	1296,13	20738
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,5376	1025,46	551
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,26928	1326,41	357
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	908
24. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,05552	3227,86	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,05552	1180,93	65,57
24. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,1616	4088,26	661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1616	1375,46	222,27
24. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00048	3416,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00048	1375,46	0,66
24. 6	32-010211-	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00624	3540,63	22

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00624	1025,46	6,40
24. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0224	94,23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0448	5803,86	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0448	1375,46	61,62
24. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00064	1979,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00064	1025,46	0,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	1127
24.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	1,632	11616,57	18958
24.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000099	205870,68	20
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0024	24491,12	59
24.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,000186	120604,18	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	19060
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	548
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	766
		Накладные расходы	%	-		82,13	1314
		Сметная прибыль	%	8		110,26	1764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	23816
25	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		16	893,89	14302
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00144	6152,76	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	9
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,01632	94,23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	2
25. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	1,229	11616,57	14274
25. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000144	120604,18	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	14292
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	5
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	515
		Накладные расходы	%	-		32,53	520
		Сметная прибыль	%	8		74,11	1186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	16008
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		16	1470,43	23527
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	11,168	900,63	10058
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,104	1353,92	141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	10199
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0976	3416,59	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0976	1375,46	134,24
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0064	1979,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0064	1025,46	6,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	346
26. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,944	13303,6	12559
26. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0096	12547,06	120
26. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0272	14428,82	392
26. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,16	319,11	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	13123
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	6150
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1068
		Накладные расходы	%	-		451,15	7218

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		153,73	2460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	33205
27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,256	42894,1	10981
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	395
		Накладные расходы	%	-		1544,19	395
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	12286
28	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия детской площадки тип 3 -Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		33,625	33,95	1142
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,386688	1180,93	457
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	457
28. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,386688	2952,34	1142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,386688	1180,93	456,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1142
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	270
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	51
		Накладные расходы	%	-		9,54	321
		Сметная прибыль	%	8		3,48	117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1579
29	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		33,625	121,8	4096
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,356425	765,84	273
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,036	1375,46	1424
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1697
29. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,258912	3823,36	990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,258912	1375,46	356,12

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,776737	3643,9	2830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,776737	1375,46	1068,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	3820
29. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001009	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1003
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	184
		Накладные расходы	%	-		35,29	1187
		Сметная прибыль	%	8		12,57	423
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	5705
30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		63,55125	1067,66	67851
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2443
		Накладные расходы	%	-		38,44	2443
		Сметная прибыль	%	8		88,49	5624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	75917
31	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		134,5	4,78	643
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,133155	1375,46	183
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	183
31. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05111	6439,18	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05111	1375,46	70,30
31. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,082045	3823,36	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,082045	1375,46	112,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	643

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	108
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	27
		Накладные расходы	%	-		1,01	135
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	840
32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		9,415	2523,63	23760
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,356	853,92	1158
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,346	1236,68	1665
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	2823
32. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,145932	6439,18	940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,145932	1375,46	200,72
32. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,448154	3607,6	1617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,448154	1025,46	459,56
32. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,666582	7639,76	5093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,666582	1375,46	916,86
32. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,085677	3540,63	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,085677	1025,46	87,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	7952
32. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	9,415	1554,06	14631
32. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,65905	28	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	14650
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1702
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	917
		Накладные расходы	%	-		278,14	2619
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	28489

1	2	3	4	5	6	7	8
33	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		134,5	831,74	111869
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,439	870	3861
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	5,966	1274,56	7605
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	11466
33. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,04842	6439,18	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,04842	1375,46	66,60
33. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,53531	3607,6	1931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,53531	1025,46	548,94
33. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,316075	3823,36	1208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,316075	1375,46	434,75
33. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,426	3227,86	4602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,426	1180,93	1684,01
33. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,215	4088,26	13142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,215	1375,46	4422,10
33. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3497	3540,63	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3497	1025,46	358,60
33. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,076665	2843,12	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,076665	1180,93	90,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	22651
33.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	27,438	3106,76	85243
33.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	4,035	28	113
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	85356
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	6914

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4276
		Накладные расходы	%	-		83,2	11190
		Сметная прибыль	%	8		73,2	9845
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	132904
34	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		134,5	-386,14	-51936
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,701	-1193,07	-3222
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3222
34. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,89308	-3607,6	-3222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,89308	-1025,46	-915,82
34. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,92536	-3227,86	-2987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,92536	-1180,93	-1092,79
34. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,88232	-4088,26	-3607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,88232	-1375,46	-1213,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-9816
34. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,1008	13,558	-3106,76	-42120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-42120
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-1943
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-1940
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-3883
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-60284
35	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		134,5	125,86	16928
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,726	846,26	3153

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,51648	1348,12	696
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	3849
35. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,33894	3823,36	1296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,33894	1375,46	466,20
35. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,13719	5711,71	784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,13719	1375,46	188,70
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,04035	1979,85	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,04035	1025,46	41,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2159
35. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000017	205870,68	4
35. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,030935	375376,32	11612
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	11616
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2321
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	693
		Накладные расходы	%	-		22,41	3014
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1595
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	21537
36	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		134,5	455,89	61317
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,533	967,26	1483
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02152	1178,58	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1508
36. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,009415	3416,59	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,009415	1375,46	12,95
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,012105	1979,85	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,012105	1025,46	12,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	56
36. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,248556	240500,97	59778
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	59778
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	910
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2240
		Накладные расходы	%	-		23,42	3150
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	69624
37	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		134,5	1975,03	265642
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	3,739	900,63	3368
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,021	1189,42	1214
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4582
37. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,19637	18277,26	3589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,39274	1278,19	502,00
37. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,186955	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,020175	3416,59	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,020175	1375,46	27,75
37. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,19637	3721,35	731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,19637	1180,93	231,90
37. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,18561	446,94	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,19637	2873,76	564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,19637	1180,93	231,90
37. 9	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,186955	1373,05	257

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,186955	1025,46	191,71
37.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,028245	1979,85	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,028245	1025,46	28,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5351
37.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	20,175	12111,24	244344
37.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006187	205870,68	1274
37.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,040888	30579,5	1250
37.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,00002	120604,18	2
37.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001479	101819,78	151
37.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	25,555	15,3	391
37.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,06725	141424,02	9511
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	256923
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2763
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	9663
		Накладные расходы	%	-		92,38	12425
		Сметная прибыль	%	8		165,39	22245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	300312
38	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		134,5	1311,7	176424
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	7,492	885,32	6633
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,214	1221,29	5146
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	11779
38. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6456	6439,18	4157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6456	1375,46	888,00
38. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,58373	3607,6	2106

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,58373	1025,46	598,59
38. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,247	3227,86	4025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,247	1180,93	1472,62
38. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,695365	4088,26	2843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,695365	1375,46	956,45
38. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,009415	3416,59	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,009415	1375,46	12,95
38. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,47344	4601,89	2179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	0,94688	1180,93	1118,20
38. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,073975	2804,53	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,073975	1180,93	87,36
38.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,012105	1979,85	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,012105	1025,46	12,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	15573
38.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000824	205870,68	170
38.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,020175	24491,12	494
38.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,807	215,22	174
38.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,506	101819,78	153381
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	154219
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7103
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	6607
		Накладные расходы	%	-		101,93	13710
		Сметная прибыль	%	8		113,09	15211

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	205344
39	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		134,5	5054,2	679790
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	24472
		Накладные расходы	%	-		181,95	24472
		Сметная прибыль	%	8		418,89	56341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	760604
40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		35	1470,43	51465
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	24,43	900,63	22002
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2275	1353,92	308
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	22310
40. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2135	3416,59	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2135	1375,46	293,66
40. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,014	1979,85	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,014	1025,46	14,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	757
40. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,065	13303,6	27472
40. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,021	12547,06	263
40. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0595	14428,82	859
40. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,35	319,11	112
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	28706
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	13453
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2337
		Накладные расходы	%	-		451,15	15790
		Сметная прибыль	%	8		153,73	5380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	72636
41	21-040508-9902 РСНБ	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3		0,56	42894,1	24021

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	865
		Накладные расходы	%	-		1544,19	865
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1991
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	26876
		Малые Архитектурные Формы					
42	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
43	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
44	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
45	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
46	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336

1	2	3	4	5	6	7	8
47	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
48	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
49	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
50	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
51	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
52	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
53	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
54	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
55	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
56	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
57	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Электроснабжение					
58	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1	2326,63	2327
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	2,8	830,94	2327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	2327
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	1375
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	133
		Накладные расходы	%	-		1508,3	1508
		Сметная прибыль	%	8		306,79	307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	4142
59	11-010205-0501 РСНБ	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,5	718,43	359

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,4425	811,79	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	359
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	212
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	21
		Накладные расходы	%	-		465,74	233
		Сметная прибыль	%	8		94,73	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	639
60	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		4	19819,89	79280
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	48	978,75	46980
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	9,36	1136,58	10638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	57618
60. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	6,6	3085,03	20361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	6,6	1180,93	7794,14
60. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,04	4470,08	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1375,46	55,02
60. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2,72	1979,85	5385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,72	1025,46	2789,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	25925
60. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,04	1864,39	3803
60. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,056	45911,25	2571
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	6374
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	35551
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	4134
		Накладные расходы	%	-		9921,11	39684
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	9517

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	128481
61	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,2	20527,8	24633
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	5,292	908,29	4807
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,3486	1029,92	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	5166
61. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	3607,6	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1025,46	3,32
61. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3156	34,8	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,3342	3742,44	1251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,3342	1025,46	342,71
61. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00444	3416,59	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00444	1375,46	6,11
61. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01008	53,29	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00672	1979,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00672	1025,46	6,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1302
61. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	13303,6	16284
61.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,45	66,3	30
61.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00816	26086,4	213
61.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000324	37690,87	12
61.13	21-130209-	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2856	319,11	91

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401						
61.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1836	6598,38	1211
61.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,005292	28	0,15
61.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,7692	887,95	683
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	18524
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	2505
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	977
		Накладные расходы	%	-		2901,97	3482
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	2249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	30365
62	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	т		0,344	363819,91	125154
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	4506
		Накладные расходы	%	-		13097,52	4506
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	10373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	140032
63	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		4	9480,05	37920
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	11,6	1056,86	12260
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	5,786	1181,69	6838
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	19097
63. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1132	3601,61	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1132	1375,46	155,70
63. 4	31-050602-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	5,56	3712,57	20642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	5,56	1180,93	6565,97
63. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,532	156,46	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1132	2481,03	281

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1132	1025,46	116,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	21414
63. 7	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00152	381819,66	580
63. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,02	620,16	12
63. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000208	222237,6	46
63.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	6,6	507,96	3353
63.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0408	4010,64	164
63.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00016	573567,42	92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	4247
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	8174
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	1659
		Накладные расходы	%	-		2458,26	9833
		Сметная прибыль	%	8		955,06	3820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	51573
64	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		4	22591,48	90366
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	3253
		Накладные расходы	%	-		813,29	3253
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	7490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	101109
65	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		8	207,01	1656
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,8	1025,46	820
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,2536	947	240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1061
65. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0168	3601,61	61

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0168	1375,46	23,11
65. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,22	2389,24	526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,22	908,29	199,82
65. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,22	11,33	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0168	2481,03	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0168	1025,46	17,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	630
65. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,008	328,13	3
65. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,00005	281414,94	14
65. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000009	229932,48	2
65.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00196	1669,74	3
65.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,008	2673,42	21
65.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000021	3825817,12	80
65.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,144	233,58	34
65.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,001664	361,08	0,6
65.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0576	839,51	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	205
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	454
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	76
		Накладные расходы	%	-		66,23	530
		Сметная прибыль	%	8		21,86	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	2361
66	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,00824	11575,32	95

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года	15,5 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	3
		Накладные расходы	%%	-		416,71	3
		Сметная прибыль	%	8		959,36	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	107
67	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,077	27462,93	2115
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	1,24	978,75	1213
67.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,34188	1025,46	351
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	1564
67.3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,09086	2813,93	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,09086	1025,46	93,17
67.4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,18249	2292,31	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,18249	1025,46	187,14
67.5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,06853	1979,85	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,06853	1025,46	70,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	810
67.6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0077	1336,5	10
67.7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00154	84,66	0,13
67.8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000002	54217,08	0,08
67.9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,1617	402,9	65
67.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000031	518142,66	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	92
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	965
		НР второго уровня	%%	3,6		1439,81	111
		Накладные расходы	%%	-		13971,65	1076
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	255

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	3446
68	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,07931	274038,37	21734
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	782
		Накладные расходы	%	-		9865,38	782
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	1801
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	24318
69	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		12	2169,44	26033
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	937
		Накладные расходы	%	-		78,1	937
		Сметная прибыль	%	8		179,8	2158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	29128
70	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		4	1679,6	6718
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	242
		Накладные расходы	%	-		60,47	242
		Сметная прибыль	%	8		139,21	557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	7517
71	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		4	545,63	2183
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	79
		Накладные расходы	%	-		19,64	79
		Сметная прибыль	%	8		45,22	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	2442

1	2	3	4	5	6	7	8
72	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		8	168,5	1348
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	49
		Накладные расходы	%	-		6,07	49
		Сметная прибыль	%	8		13,97	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	1508
73	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		2	9221,7	18443
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	664
		Накладные расходы	%	-		331,98	664
		Сметная прибыль	%	8		764,29	1529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	20636
74	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
75	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		4	2621,99	10488
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	378
		Накладные расходы	%	-		94,39	378
		Сметная прибыль	%	8		217,31	869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	11735
76	23-061002-0108 РСНБ	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2	км		0,002	447611,81	895

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	32
		Накладные расходы	%	-		16114,03	32
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1002
77	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
77.2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77.3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
77.4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
77.5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
77.6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
77.7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
77.8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
77.9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
77.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
77.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
78	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					7033850
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге					702295
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге					274810
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					97451
- материалов, изделий и конструкций		Тенге					4782669
- перевозка грузов		Тенге					174888
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге					1099187
Накладные расходы I уровня		Тенге					463106
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге					7496955
Накладные расходы II уровня		Тенге					269890
ИТОГО:		Тенге					7766846
Сметная прибыль		Тенге					611512
ИТОГО по смете:		Тенге					8378358

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101490'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-3'Двор 49 по адресу ул.Байзакова, 170'018.2-49-Г
       П, 018.2-49-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017
       года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'1017.0,07''Покрытия и основания асфаль
       тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'290''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'18''Поребрик на бетонном основании. Ра
       зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
13 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
14 С341-310104-0501'1017.0,07.1,8+(290.1.0,3.0,15+18.1.0,
       2.0,08).2,5+Ф11=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т
       *
15 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
16 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
17 Е11-270602-0901'1017=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
18 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
19 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
20 Е11-270201-1002(РС247618)'290=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
21 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
22 Е11-270201-1002(РС247618)'18=Ф1*
23 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
24 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
25 Е11-010104-0102'16.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
26 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
27 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
28 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'16=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
29 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
30 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
32 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
33 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
34 Е11-270201-1002(РС247618)'16=Ф1*
35 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
36 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
37 Е11-010104-0102'134,5.0,25=Ф1''Устройство корыта бульд
       озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще
       нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
38 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
39 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
40 Е11-010203-0102'134,5=Ф1''Площади. Планировка механизи
       рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован
       ной площади*
41 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
42 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
43 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
44 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
45 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
46 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
       окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
        10 см. Устройство'м2 покрытия*
47 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
       РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
       зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
```

48 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
49 Е11-270201-1002(РС247618)'35=Ф1*
50 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
51 П2Малые Архитектурные Формы*
52 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
53 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
54 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
55 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
56 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
57 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
58 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
59 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
60 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
61 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
62 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
63 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
64 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
65 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
66 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
67 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
68 П2Электроснабжение*
69 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.4=Ф1*
70 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
71 Е11-330301-0401(=7)'4''Установка опор'опора*
72 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,2''Бетонирование опор*
73 С121-060801-0302'(66+20).0,001.4''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
74 Ц13-080305-0605'4''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
75 С123-070106-0321'4''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
76 Ц13-080201-0801'8''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
77 С123-060901-0102'8.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
78 Е11-330204-0101'77.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
79 С123-061201-0916'77.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
80 С124-040207-5013'12''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
81 С124-040207-4920'4''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117 7-98'шт.*
82 С124-040207-4402'4''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
83 С124-040207-2606'8''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117 7-98'шт.*
84 С124-040202-0812'2''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
85 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177 -98'шт.*
86 С124-040207-1817'4''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
87 С123-061002-0108'2,0.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
88 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
89 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511 77-98'шт.*
90 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-3

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	761,695255	922,02	-	-	702295
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	80,0640635	1217,16	-	-	(97451)
	ВСЕГО			Тенге				-	702295
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,09086	2813,93	-	1025,46	256
						-	-	93,17	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,8898065	6439,18	-	1375,46	12169
						-	-	2599,35	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,724234	3607,6	-	1025,46	2613
						-	-	742,67	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,19637	18277,26	-	2556,39	3589
						-	-	502	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,4326875	2952,34	-	1180,93	1277
						-	-	510,97	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,0643725	3823,36	-	1375,46	4069
						-	-	1464	
10	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3156	34,8	-	-	11
						-	-	-	
11	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,186955	11,3	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
13	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	10,07	-	-	0,6
						-	-	-	
14	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,404945	3227,86	-	1180,93	17446
						-	-	6382,86	
15	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	13,751455	4088,26	-	1375,46	56220
						-	-	18914,58	
16	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,13719	5711,71	-	1375,46	784
						-	-	188,7	
17	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,779862	7639,76	-	1375,46	5958
						-	-	1072,67	
18	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	27,23805	2077,02	-	1025,46	56574
						-	-	27931,53	
19	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3342	3742,44	-	1025,46	1251
						-	-	342,71	
20	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0126	4660,15	-	1180,93	59
						-	-	14,88	
21	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,314735	3416,59	-	1375,46	7909
						-	-	3183,83	
22	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,13	3601,61	-	1375,46	468
						-	-	178,81	
23	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,6	3085,03	-	1180,93	20361
						-	-	7794,14	
24	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,2012	4198,37	-	1180,93	5043
						-	-	1418,53	
25	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,22	2389,24	-	908,29	526
						-	-	199,82	
26	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,22	11,33	-	-	2
						-	-	-	
27	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,19637	3721,35	-	1180,93	731
						-	-	231,9	
28	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,8944065	3540,63	-	1025,46	3167
						-	-	917,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0714	22,48	-	-	2
						-	-	-	
30	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	53,3925	16,8	-	-	897
						-	-	-	
31	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,18561	446,94	-	-	83
						-	-	-	
32	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,563311	4601,89	-	2361,86	2592
						-	-	1330,46	
33	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,49986	94,23	-	-	236
						-	-	-	
34	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,073975	2804,53	-	1180,93	207
						-	-	87,36	
35	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
36	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
37	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,085785	2843,12	-	1180,93	244
						-	-	101,31	
38	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
39	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01008	53,29	-	-	0,54
						-	-	-	
40	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18249	2292,31	-	1025,46	418
						-	-	187,14	
41	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	5,56	3712,57	-	1180,93	20642
						-	-	6565,97	
42	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,8924	5803,86	-	1375,46	16787
						-	-	3978,38	
43	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,532	156,46	-	-	83
						-	-	-	
44	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,19637	2873,76	-	1180,93	564
						-	-	231,9	
45	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,8691375	3643,9	-	1375,46	3167
						-	-	1195,46	
46	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,04	4470,08	-	1375,46	179
						-	-	55,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,186955	1373,05 - -	- - -	1025,46 191,71 -	257
48	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,791815	1979,85 - -	- - -	1025,46 3888,35 -	7507
49	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,13	2481,03 - -	- - -	1025,46 133,31 -	323
50	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7056	17,05 - -	- - -	- - -	12
51	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 - -	- - -	- - -	3
ВСЕГО				Тенге				93646,97	256257
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
52	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,04	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	3803
53	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0011287	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
54	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,7332	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	48879
55	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	9,415	1554,06 - -	698 - -	- - -	14631
56	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,952	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	3813
57	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	20,175	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	244344
58	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	22,405	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	298067
59	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2794	12547,06 - -	9055,97 - -	- - -	3506
60	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	184,7004	11616,57 - -	10856,55 - -	- - -	2145585
61	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0134336	205870,68 - -	201834 - -	- - -	2766
62	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ	кг	0,008	328,13 - -	321 - -	- - -	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3282-74						
63	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,45	66,3 -	65 -	- -	30
64	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000496	281414,94 -	275897 -	- -	14
65	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	45911,25 -	44436,12 -	- -	2571
66	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,175125	24491,12 -	23436 -	- -	4289
67	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6103	14428,82 -	13571 -	- -	8806
68	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00816	26086,4 -	25000 -	- -	213
69	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,040888	30579,5 -	29405 -	- -	1250
70	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,807	215,22 -	211 -	- -	174
71	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000324	37690,87 -	36139 -	- -	12
72	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,340497	120604,18 -	117326,79 -	- -	41065
73	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,5078795	101819,78 -	98910,71 -	- -	153532
74	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00176	381819,66 -	374333 -	- -	672
75	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,8756	319,11 -	312,05 -	- -	1237
76	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000088	229932,48 -	225424 -	- -	2
77	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0077	1336,5 -	1309,38 -	- -	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
78	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19	727,68	-	4
						-	-	-	
79	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00154	84,66	83	-	0,13
						-	-	-	
80	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1836	6598,38	6469	-	1211
						-	-	-	
81	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66	283	-	0,58
						-	-	-	
82	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
						-	-	-	
83	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	25,555	15,3	15	-	391
						-	-	-	
84	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	620,16	608	-	25
						-	-	-	
85	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00196	1669,74	1637	-	3
						-	-	-	
86	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,030935	375376,32	368016	-	11612
						-	-	-	
87	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,06725	141424,02	138651	-	9511
						-	-	-	
88	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000208	222237,6	217880	-	46
						-	-	-	
89	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	6,6	507,96	498	-	3353
						-	-	-	
90	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,028	2673,42	2621	-	75
						-	-	-	
91	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000208	3825817,12	3750000	-	80
						-	-	-	
92	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000015	54217,08	53154	-	0,08
						-	-	-	
93	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00824	11575,32	11328	-	95
						-	-	-	
94	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4	км	0,07931	274038,37	268303,57	-	21734
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005						
95	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,144	233,58 -	229 -	- -	34
96	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0408	4010,64 -	3932 -	- -	164
97	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,001664	361,08 -	354 -	- -	0,6
98	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1617	402,9 -	395 -	- -	65
99	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000308	518142,66 -	507983 -	- -	16
100	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	5,291342	28 -	28 -	- -	148
101	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
102	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00016	573567,42 -	562321 -	- -	92
103	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0576	839,51 -	821,74 -	- -	48
104	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
105	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2621,99 -	2570,54 -	- -	10488
106	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37 -	816,96 -	- -	1667
107	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1679,6 -	1646 -	- -	6718
108	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2169,44 -	2126,79 -	- -	26033
109	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449
110	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,7692	887,95 -	848,21 -	- -	683
111	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	4	22591,48 -	22142,86 -	- -	90366
112	277267С	МС124-0402	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р	шт.	8	168,5 -	165,18 -	- -	1348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		07-2606	51177-98			-	-	-	
113	277277С	МС124-0402	-Лента бандажная стальная СОТ37	м	4	545,63	534,82	-	2183
		07-4402	ГОСТ Р 51177-98			-	-	-	
114	279860С	МС121-0503	-Сетки арматурные сварные из	т	0,248556	240500,97	234970,93	-	59778
		09-0301	арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			-	-	-	
115		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	13,05	42894,1 -	40391,81 -	- -	559768
116		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,104	42894,1 -	40391,81 -	- -	47355
117		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,344	363819,91 -	360473 -	- -	125154
118		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,002	447611,81 -	438646 -	- -	895
119		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9221,7 -	9040,18 -	- -	18443
	ВСЕГО			Тенге				-	4054341
			ОБОРУДОВАНИЕ						
120		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
121		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
122		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
123		ТОО "SKiffCOMPA	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		nУ LTd."				-	-	-	
124		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
125		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
126		СУТ84-02030 2-0301	-Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
127		СУТ84-02030 2-0301	-Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
128		С341-020101 -1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	71,11125	1067,66 -	- -	1067,66 -	75923
129		С341-020103 -1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	161,907	532,25 -	- -	532,25 -	86175
130		С341-310104 -0501 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т	161,907	79 -	- -	79 -	12791
	ВСЕГО			Тенге				174888,29	174888
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
131		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	134,5	5054,2 -	- -	- -	679790
	ВСЕГО			Тенге				-	679790

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-4

на Двор 48 по адресу ул.Богенбай батыра, 229

Основание: 018.2-48-ГП, 018.2-48-ЭН.С

Сметная стоимость	8579,843	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,927	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	876,199	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		59,57	2251,3	134110
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	92,334	885,32	81745
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	23,149	1037,71	24022
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	105767
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,810152	6439,18	5217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,810152	1375,46	1114,33
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	22,339	2077,02	46398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	22,339	1025,46	22907,75
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	44,678	16,8	751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	52365
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	63777
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	7124
		Накладные расходы	%	-		1190,22	70901

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	16401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	221412
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		302	654,96	197797
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	231,634	853,92	197797
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	197797
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	119272
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	11414
		Накладные расходы	%	-		432,74	130686
		Сметная прибыль	%	8		87,02	26279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	354762
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		34	654,96	22269
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	26,078	853,92	22269
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	22269
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	13428
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	1285
		Накладные расходы	%	-		432,74	14713
		Сметная прибыль	%	8		87,02	2959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	39940
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4.3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4.4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогооборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		7	1903,62	13325
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	15,89	838,6	13325
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	13325
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	7875
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	763
		Накладные расходы	%	-		1234,07	8639
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	23721
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		7	1443,88	10107
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	9,17	919,78	8434
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,49	1025,46	502
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	8937
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,49	1979,85	970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,49	1025,46	502,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	970
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,056	12547,06	703
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	703

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	5550
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	564
		Накладные расходы	%	-		873,35	6113
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	17518
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		143,5256	79	11339
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	408
		Накладные расходы	%	-		2,84	408
		Сметная прибыль	%	8		6,55	940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	12686
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		143,5256	532,25	76392
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2750
		Накладные расходы	%	-		19,16	2750
		Сметная прибыль	%	8		44,11	6331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	85473
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2553	125556,85	32055
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,148074	1180,93	175
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	175
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,074037	4601,89	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,148074	1180,93	174,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	341
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,262959	120604,18	31714
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	31714

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	105
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1158
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1263
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	35983
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		851	1296,13	1103008
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	28,594	1025,46	29322
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	14,322	1326,41	18997
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	48319
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,953	3227,86	9532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,953	1180,93	3487,29
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	8,595	4088,26	35139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	8,595	1375,46	11822,08
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02553	3416,59	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02553	1375,46	35,12
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,33189	3540,63	1175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,33189	1025,46	340,34
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,191	94,23	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,383	5803,86	13829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,383	1375,46	3277,72
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03404	1979,85	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03404	1025,46	34,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	59942

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	86,802	11616,57	1008342
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005276	205870,68	1086
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,12765	24491,12	3126
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,009872	120604,18	1191
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1013745
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	29136
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	40757
		Накладные расходы	%	-		82,13	69893
		Сметная прибыль	%	8		110,26	93832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1266734
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		851	893,89	760699
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,07659	6152,76	471
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	471
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,86802	94,23	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	82
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	65,357	11616,57	759222
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,007659	120604,18	924
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	760146
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	284
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	27395
		Накладные расходы	%	-		32,53	27680
		Сметная прибыль	%	8		74,11	63070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	851448
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		302	1470,43	444071

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	210,796	900,63	189849
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,963	1353,92	2658
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	192507
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,842	3416,59	6294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,842	1375,46	2533,60
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1208	1979,85	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1208	1025,46	123,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	6533
16. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	17,818	13303,6	237044
16. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1812	12547,06	2274
16. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5134	14428,82	7408
16. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,02	319,11	964
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	247689
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	116082
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	20165
		Накладные расходы	%	-		451,15	136247
		Сметная прибыль	%	8		153,73	46425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	626744
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		13,59	42894,1	582931
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	20986
		Накладные расходы	%	-		1544,19	20986
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	48313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	652230
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		34	1470,43	49995
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	23,732	900,63	21374

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,221	1353,92	299
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	21673
18. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2074	3416,59	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2074	1375,46	285,27
18. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0136	1979,85	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0136	1025,46	13,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	736
18. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,006	13303,6	26687
18. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0204	12547,06	256
18. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0578	14428,82	834
18. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,34	319,11	108
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	27885
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	13069
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2270
		Накладные расходы	%	-		451,15	15339
		Сметная прибыль	%	8		153,73	5227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	70561
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,544	42894,1	23334
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	840
		Накладные расходы	%	-		1544,19	840
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1934
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	26108
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		10,25	33,95	348
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,117875	1180,93	139

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	139
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,117875	2952,34	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,117875	1180,93	139,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	348
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	82
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	15
		Накладные расходы	%	-		9,54	98
		Сметная прибыль	%	8		3,48	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	481
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		10,25	121,8	1248
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,10865	765,84	83
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,3157	1375,46	434
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	517
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,078925	3823,36	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,078925	1375,46	108,56
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,236775	3643,9	863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,236775	1375,46	325,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1165
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000307	2261,16	0,7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	306
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	56
		Накладные расходы	%	-		35,29	362
		Сметная прибыль	%	8		12,57	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1739
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		19,3725	1067,66	20683

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	745
		Накладные расходы	%	-		38,44	745
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	23142
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		4,1	3352,94	13747
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,5904	853,92	504
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,5863	1236,68	725
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1229
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,06355	6439,18	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,06355	1375,46	87,41
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,19516	3607,6	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,19516	1025,46	200,13
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,29028	7639,76	2218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,29028	1375,46	399,27
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,03731	3540,63	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,03731	1025,46	38,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	3463
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	5,002	1953,58	9772
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,287	28	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	9780
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	741
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	522
		Накладные расходы	%	-		308	1263

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	1201
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	16211
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	41		831,74	34101
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,353	870	1177
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,819	1274,56	2318
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	3495
24. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01476	6439,18	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01476	1375,46	20,30
24. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,16318	3607,6	589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,16318	1025,46	167,33
24. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,09635	3823,36	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,09635	1375,46	132,53
24. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,4346	3227,86	1403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,4346	1180,93	513,23
24. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,9799	4088,26	4006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,9799	1375,46	1347,81
24. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,1066	3540,63	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1066	1025,46	109,31
24. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,02337	2843,12	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,02337	1180,93	27,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	6905
24.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	8,364	3106,76	25985
24.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,23	28	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	26019
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	2108
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1304
		Накладные расходы	%	-		83,2	3411
		Сметная прибыль	%	8		73,2	3001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	40514
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		41	-337,87	-13853
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,72037	-1193,07	-859
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-859
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,23821	-3607,6	-859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,23821	-1025,46	-244,27
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,24682	-3227,86	-797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,24682	-1180,93	-291,48
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,23534	-4088,26	-962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,23534	-1375,46	-323,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-2618
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	3,616	-3106,76	-11235
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-11235
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-518
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-517
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-1036
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-1191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-16080
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0123	125556,85	1544

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,007134	1180,94	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	8
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,003567	4601,89	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,007134	1180,93	8,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	16
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,012669	120604,18	1528
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1528
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	5
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	56
		Накладные расходы	%	-		4947,93	61
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1734
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		41	1296,13	53141
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,378	1025,46	1413
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,69003	1326,41	915
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	2328
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,14227	3227,86	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,14227	1180,93	168,01
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,4141	4088,26	1693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,4141	1375,46	569,58
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00123	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00123	1375,46	1,69
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01599	3540,63	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01599	1025,46	16,40
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0574	94,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1148	5803,86	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1148	1375,46	157,90
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00164	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00164	1025,46	1,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2888
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	4,182	11616,57	48580
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000254	205870,68	52
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00615	24491,12	151
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000476	120604,18	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	48841
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1404
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1964
		Накладные расходы	%	-		82,13	3367
		Сметная прибыль	%	8		110,26	4521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	61029
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		41	893,89	36649
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00369	6152,76	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	23
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,04182	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	4
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	3,149	11616,57	36578

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000369	120604,18	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	36623
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	14
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1320
		Накладные расходы	%	-		32,53	1334
		Сметная прибыль	%	8		74,11	3039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	41022
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		41	1470,43	60288
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	28,618	900,63	25774
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2665	1353,92	361
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	26135
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2501	3416,59	854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2501	1375,46	344,00
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0164	1979,85	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0164	1025,46	16,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	887
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,419	13303,6	32181
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0246	12547,06	309
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0697	14428,82	1006
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,41	319,11	131
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	33627
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	15759
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2738
		Накладные расходы	%	-		451,15	18497
		Сметная прибыль	%	8		153,73	6303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	85088
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,656	42894,1	28139

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1013
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1013
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	31484
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия детской площадки тип 3 -Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,25	2326,63	2908
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	3,5	830,94	2908
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	2908
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	1719
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	167
		Накладные расходы	%	-		1508,3	1885
		Сметная прибыль	%	8		306,79	383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	5177
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,625	718,43	449
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,553125	811,79	449
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	449
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	265
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	26
		Накладные расходы	%	-		465,74	291
		Сметная прибыль	%	8		94,73	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	799
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		5	19819,89	99099
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	60	978,75	58725

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	11,7	1136,58	13298
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	72023
70. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	8,25	3085,03	25451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	8,25	1180,93	9742,67
70. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,05	4470,08	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1375,46	68,77
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	3,4	1979,85	6731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	3,4	1025,46	3486,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	32406
70. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,55	1864,39	4754
70. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,07	45911,25	3214
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	7968
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	44438
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	5167
		Накладные расходы	%	-		9921,11	49606
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	11896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	160601
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,5	20527,8	30792
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	6,615	908,29	6008
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,43575	1029,92	449
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	6457
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00405	3607,6	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00405	1025,46	4,15
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3945	34,8	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,41775	3742,44	1563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,41775	1025,46	428,39
71. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00555	3416,59	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00555	1375,46	7,63
71. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0126	53,29	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0084	1979,85	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0084	1025,46	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1628
71. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,53	13303,6	20355
71.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,5625	66,3	37
71.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0102	26086,4	266
71.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000405	37690,87	15
71.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,357	319,11	114
71.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,2295	6598,38	1514
71.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,006615	28	0,19
71.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,9615	887,95	854
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	23155
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	3132
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1221
		Накладные расходы	%	-		2901,97	4353
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	2812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	37956
72	21-060801-0302 РСНБ 1 Т	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т		0,43	363819,91	156443

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	5632
		Накладные расходы	%	-		13097,52	5632
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	12966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	175040
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		5	9480,05	47400
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	14,5	1056,86	15324
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	7,233	1181,69	8547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	23872
73.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	3601,61	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1375,46	194,63
73.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	6,95	3712,57	25802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,95	1180,93	8207,46
73.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,665	156,46	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	2481,03	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1025,46	145,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	26767
73.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0019	381819,66	725
73.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,025	620,16	16
73.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,00026	222237,6	58
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	8,25	507,96	4191
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,051	4010,64	205
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0002	573567,42	115

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	5309
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	10217
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2074
		Накладные расходы	%	-		2458,26	12291
		Сметная прибыль	%	8		955,06	4775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	64467
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		5	22591,48	112957
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4066
		Накладные расходы	%	-		813,29	4066
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	9362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	126386
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		10	207,01	2070
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	1	1025,46	1025
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,317	947	300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1326
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,021	3601,61	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,021	1375,46	28,88
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,275	2389,24	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,275	908,29	249,78
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,275	11,33	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,021	2481,03	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,021	1025,46	21,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	788
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,01	328,13	3
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000062	281414,94	17
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000011	229932,48	3
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00245	1669,74	4
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,01	2673,42	27
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000026	3825817,12	99
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,18	233,58	42
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00208	361,08	0,75
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,072	839,51	60
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	257
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	567
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	95
		Накладные расходы	%	-		66,23	662
		Сметная прибыль	%	8		21,86	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	2951
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,0103	11575,32	119
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	4
		Накладные расходы	%	-		416,71	4
		Сметная прибыль	%	8		959,36	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	133
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,165	27462,93	4531
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	2,656	978,75	2600
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,7326	1025,46	751
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	3351
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,1947	2813,93	548

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,1947	1025,46	199,66
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,39105	2292,31	896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,39105	1025,46	401,01
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,14685	1979,85	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,14685	1025,46	150,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1735
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0165	1336,5	22
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,0033	84,66	0,28
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000003	54217,08	0,18
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,3465	402,9	140
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000066	518142,66	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	196
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	2068
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	238
		Накладные расходы	%	-		13971,65	2305
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	7384
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км	0,16995		274038,37	46573
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1677
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1677
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	3860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	52109
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.	16		2169,44	34711

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1250
		Накладные расходы	%	-		78,1	1250
		Сметная прибыль	%	8		179,8	2877
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	38837
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		6	1679,6	10078
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	363
		Накладные расходы	%	-		60,47	363
		Сметная прибыль	%	8		139,21	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	11276
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		6	545,63	3274
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	118
		Накладные расходы	%	-		19,64	118
		Сметная прибыль	%	8		45,22	271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	3663
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		12	168,5	2022
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	73
		Накладные расходы	%	-		6,07	73
		Сметная прибыль	%	8		13,97	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	2262
83	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		2	9221,7	18443

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	664
		Накладные расходы	%%	-		331,98	664
		Сметная прибыль	%	8		764,29	1529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	20636
84	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
85	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		5	2621,99	13110
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	472
		Накладные расходы	%%	-		94,39	472
		Сметная прибыль	%	8		217,31	1087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	14668
86	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0025	447611,81	1119
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	40
		Накладные расходы	%%	-		16114,03	40
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1252
87	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
87. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
87. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
87. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
87. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
87. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
87. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
87. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
87.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
87.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
88	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253

1	2	3		4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					84418,93	84419
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге					7168942
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					776132
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					284365
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100067
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					4828201
		- перевозка грузов	Тенге					181057
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					1099187
		Накладные расходы I уровня	Тенге					508091
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					7677033
		Накладные расходы II уровня	Тенге					276373
		ИТОГО:	Тенге					7953406
		Сметная прибыль	Тенге					626437
		ИТОГО по смете:	Тенге					8579843

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101480'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-4'Двор 48 по адресу ул.Богенбай батыра, 229'018.
       2-48-ГП, 018.2-48-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала
        2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'851.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'302''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'34''Поребрик на бетонном основании. Ра
       зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)''(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)''(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'7''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'7''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'851.0,07.1,8+(302.1.0,3.0,15+34.1.0,2
       .0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погру
       зка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'851=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'302=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'34=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'41.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'41=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'41=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
```

```
      *
 49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
      окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
       10 см. Устройство'м2 покрытия*
 50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
      РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
      зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
      Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
 52 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
 53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 54 П2Малые Архитектурные Формы*
 55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
      ановка детского игрового комплекса'шт*
 56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
      й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
 57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
      вка рукохода'шт*
 58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
      д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
 59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
      овка качель'шт*
 60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
       на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
      шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
      вка турника'шт*
 62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
       взрослый 2,7 м'шт*
 63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
      вка качалки-балансира'шт*
 64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
      -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
      овка карусели'шт*
 66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
      ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
      Монтаж'шт*
 68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
 69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
      ж'шт*
 70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
 71 П2Установка для сушки белья*
 72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
 73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
      олбов из труб'шт*
 75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
      е столбов*
 76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
      сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
      м ГОСТ 10705-80'м*
 77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
      ановки для сушки белья'т конструкций*
 78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
      2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
       огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
      2*
 79 П2Электроснабжение*
 80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.5=Ф1*
 81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 82 Е11-330301-0401(=7)'5''Установка опор'опора*
 83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,5''Бетонирование о
      пор*
 84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.5''Опора освещения мета
      ллическая 6 метров с кронштейном'т*
 85 Ц13-080305-0605'5''Светильник. Установка отдельно на к
      ронштейне, установленном на опоре'шт.*
 86 С123-070106-0321'5''Светильник уличный светодиодный мо
      дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
      СТ 55705-2013'шт.*
 87 Ц13-080201-0801'10''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
       установленным конструкциям и лоткам, с креплением
       на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'
      м*
 88 С123-060901-0102'10.1,03.0,001''Провода силовые для эл
      ектрических установок на напряжение до 450 В с алю
      миниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'к
      м*
 89 Е11-330204-0101'165.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеск
      а с помощью механизмов'км линии*
 90 С123-061201-0916'165.1,03.0,001''Провод самонесущий из
      олированный для воздушных линий электропередачи СИ
      П-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
 91 С124-040207-5013'16''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
      Т Р 51177-98'шт.*
 92 С124-040207-4920'6''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
      7-98'шт.*
 93 С124-040207-4402'6''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
      Т Р 51177-98'м*
 94 С124-040207-2606'12''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
      77-98'шт.*
 95 С124-040202-0812'2''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
       51177-98'шт.*
 96 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
      -98'шт.*
 97 С124-040207-1817'5''Наконечники кабельные болтовые со
      срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 98 С123-061002-0108'2,5.0,001''Провода неизолированные ме
      дные гибкие для электрических установок и антенн М
      Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
 99 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
100 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
      77-98'шт.*
101 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-4

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	844,5702215	918,97	-	-	776132
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	81,9336167	1221,32	-	-	(100067)
	ВСЕГО			Тенге				-	776132
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,1947	2813,93	-	1025,46	548
						-	-	199,66	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,842462	6439,18	-	1375,46	11864
						-	-	2534,23	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8475938	3607,6	-	1025,46	3058
						-	-	869,17	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,531875	2952,34	-	1180,93	1570
						-	-	628,11	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,241595	3823,36	-	1375,46	4747
						-	-	1707,76	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,47866	34,8	-	-	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	10,07	-	-	1
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,15358	3227,86	-	1180,93	16635
						-	-	6086,02	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	12,9952	4088,26	-	1375,46	53128
						-	-	17874,38	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,003944	7639,76	-	1375,46	7670
						-	-	1380,88	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	23,39175	2077,02	-	1025,46	48585
						-	-	23987,3	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,50687	3742,44	-	1025,46	1897
						-	-	519,77	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,730614	3416,59	-	1375,46	9329
						-	-	3755,85	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,927134	3601,61	-	1375,46	3339
						-	-	1275,24	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	8,25	3085,03	-	1180,93	25451
						-	-	9742,67	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,275	2389,24	-	908,29	657
						-	-	249,78	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,275	11,33	-	-	3
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35	-	1180,93	782
						-	-	248,28	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,957918	3540,63	-	1025,46	3392
						-	-	982,31	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48	-	-	3
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	45,6999	16,8	-	-	768
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94	-	-	89
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,584484	4601,89	-	2361,86	2690
						-	-	1380,47	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,15864	94,23	-	-	203
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53	-	1180,93	222
						-	-	93,53	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55	-	-	119
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27	-	1025,46	474
						-	-	402,1	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,10545	2843,12	-	1180,93	300
						-	-	124,53	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,015288	53,29	-	-	0,81
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,39105	2292,31	-	1025,46	896
						-	-	401,01	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	6,95	3712,57	-	1180,93	25802
						-	-	8207,46	
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,4976	5803,86	-	1375,46	14496
						-	-	3435,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,841078	156,46 - -	- - -	- - -	757
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76 - -	- - -	1180,93 248,28 1469,51	604
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,068375	3643,9 - -	- - -	1375,46 68,77 1025,46	3893
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,05	4470,08 - -	- - -	1375,46 205,26 1025,46	224
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05 - -	- - -	1025,46 267,16 -	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,5218958	1979,85 - -	- - -	1025,46 4637,02 1025,46	8953
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,26053	2481,03 - -	- - -	1025,46 267,16 -	646
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 - -	- - -	- - -	19
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 - -	- - -	- - -	3
ВСЕГО				Тенге				96262,69	265812
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,55	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	4754
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013875	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,6086	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	60919
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 - -	698 - -	- - -	15665
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,002	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	9772
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	265556
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	26,664	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	354727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3116	12547,06	9055,97	-	3910
						-	-	-	
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	159,4896	11616,57	10856,55	-	1852722
						-	-	-	
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0130558	205870,68	201834	-	2688
						-	-	-	
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	328,13	321	-	3
						-	-	-	
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,683772	66,3	65	-	45
						-	-	-	
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000062	281414,94	275897	-	17
						-	-	-	
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	45911,25	44436,12	-	3214
						-	-	-	
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1554	24491,12	23436	-	3806
						-	-	-	
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7242	14428,82	13571	-	10449
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012376	26086,4 -	25000 -	- -	323
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004914	37690,87 -	36139 -	- -	19
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2940248	120604,18 -	117326,79 -	- -	35461
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023096	381819,66 -	374333 -	- -	882
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,693584	319,11 -	312,05 -	- -	1498
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000011	229932,48 -	225424 -	- -	3
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0165	1336,5 -	1309,38 -	- -	22
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 -	727,68 -	- -	4
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0033	84,66 -	83 -	- -	0,28
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,27846	6598,38 -	6469 -	- -	1837
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 -	283 -	- -	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06 -	1003 -	- -	1
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3 -	15 -	- -	419
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,045	620,16 -	608 -	- -	28
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00245	1669,74 -	1637 -	- -	4
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32 -	368016 -	- -	12432
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02 -	138651 -	- -	10183
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36 -	196318 -	- -	3
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00026	222237,6 -	217880 -	- -	58
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82 -	204091 -	- -	378
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	8,25	507,96 -	498 -	- -	4191
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,03	2673,42 -	2621 -	- -	80
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000026	3825817,12 -	3750000 -	- -	99
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53 -	342474,49 -	- -	5
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000033	54217,08 -	53154 -	- -	0,18
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49 -	247420,54 -	- -	29
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67 -	449218,75 -	- -	12
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21 -	469953,57 -	- -	356
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	20,72	855,16 -	835,63 -	- -	17719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0103	11575,32 -	11328 -	- -	119
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,16995	274038,37 -	268303,57 -	- -	46573
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,18	233,58 -	229 -	- -	42
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,051	4010,64 -	3932 -	- -	205
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00208	361,08 -	354 -	- -	0,75
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,3465	402,9 -	395 -	- -	140
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000066	518142,66 -	507983 -	- -	34
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,5506262	28 -	28 -	- -	183
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0002	573567,42 -	562321 -	- -	115
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,072	839,51 -	821,74 -	- -	60
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2621,99 -	2570,54 -	- -	13110
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37 -	816,96 -	- -	3333
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1679,6 -	1646 -	- -	10078
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2169,44 -	2126,79 -	- -	34711
127	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,16662	887,95	848,21	-	1036
						-	-	-	
129	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	5	22591,48	22142,86	-	112957
						-	-	-	
130	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	168,5	165,18	-	2022
						-	-	-	
131	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	545,63	534,82	-	3274
						-	-	-	
132	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
133	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97	234970,93	-	64000
						-	-	-	
134		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	13,59	42894,1	40391,81	-	582931
						-	-	-	
135		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,984	42894,1	40391,81	-	85102
						-	-	-	
136		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,43	363819,91	360473	-	156443
						-	-	-	
137		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0025	447611,81	438646	-	1119
						-	-	-	
138		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9221,7	9040,18	-	18443
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	4051858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОБОРУДОВАНИЕ						
139		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 - -	353794,18 - -	- - -	353794
140		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 - -	147414,24 - -	- - -	147414
141		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 - -	121300,86 - -	- - -	121301
142		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 - -	69916,47 - -	- - -	69916
143		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 - -	189532,6 - -	- - -	189533
144		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 - -	98556,95 - -	- - -	98557
145		СУТ84-02030 2-0301	-Скамейка	шт	4	19643 - -	19643 - -	- - -	78572
146		СУТ84-02030 2-0301	-Урна	шт	4	10025 - -	10025 - -	- - -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
147		С341-020101 -1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	87,4125	1067,66 - -	- - -	1067,66 - 93326,83	93327
148		С341-020103 -1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	143,5256	532,25 - -	- - -	532,25 - 76391,5	76392
149		С341-310104 -0501 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т	143,5256	79 - -	- - -	79 - 11338,52	11339
	ВСЕГО			Тенге				181056,85	181057
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
150		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 - -	- - -	- - -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-5

на Двор 36 по адресу ул.Толе би, 165

Основание: 018.2-36-ГП, 018.2-36-ЭН.С

Сметная стоимость	8738,04	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,887	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	844,684	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		66,36	2251,3	149396
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	102,858	885,32	91062
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	25,787	1037,71	26760
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	117822
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,902496	6439,18	5811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,902496	1375,46	1241,35
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	24,885	2077,02	51687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	24,885	1025,46	25518,57
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	49,77	16,8	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	58334
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	71047
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	7936
		Накладные расходы	%	-		1190,22	78983

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	18270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	246649
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		288	654,96	188628
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	220,896	853,92	188628
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	188628
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	113742
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	10885
		Накладные расходы	%	-		432,74	124628
		Сметная прибыль	%	8		87,02	25060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	338316
3	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
3. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
3. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
3. 6	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
3. 7	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
3. 8	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
3. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
3.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
3.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
4	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
5	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
5. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
5. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
5. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
5.10	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
6. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
6. 4	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
8	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
9	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109
9. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Мусор строительный. Погрузка	т	152,8126		79	12072

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	435
		Накладные расходы	%%	-		2,84	435
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	13507
11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		152,8126	532,25	81335
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2928
		Накладные расходы	%%	-		19,16	2928
		Сметная прибыль	%	8		44,11	6741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	91004
12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2844	125556,85	35708
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,164952	1180,93	195
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	195
12. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,082476	4601,89	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,164952	1180,93	194,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	380
12. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,292932	120604,18	35329
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	35329
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	117
		НР второго уровня	%%	3,6		4534,92	1290
		Накладные расходы	%%	-		4947,93	1407
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2969
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	40085
13	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		948	1296,13	1228733
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	31,853	1025,46	32664
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	15,955	1326,41	21163

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	53826
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,29	3227,86	10618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,29	1180,93	3885,26
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,575	4088,26	39144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,575	1375,46	13170,03
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02844	3416,59	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02844	1375,46	39,12
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,36972	3540,63	1309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,36972	1025,46	379,13
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,327	94,23	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,654	5803,86	15406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,654	1375,46	3650,47
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03792	1979,85	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03792	1025,46	38,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	66775
13.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	96,696	11616,57	1123276
13.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005878	205870,68	1210
13.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1422	24491,12	3483
13.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,010997	120604,18	1326
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1129295
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	32457

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	45403
		Накладные расходы	%	-		82,13	77860
		Сметная прибыль	%	8		110,26	104527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1411121
14	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		948	893,89	847406
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,08532	6152,76	525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	525
14. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,96696	94,23	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	91
14. 3	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	72,806	11616,57	845761
14. 4	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,008532	120604,18	1029
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	846790
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	317
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	30518
		Накладные расходы	%	-		32,53	30835
		Сметная прибыль	%	8		74,11	70259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	948499
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		288	1470,43	423485
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	201,024	900,63	181048
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,872	1353,92	2535
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	183583
15. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,757	3416,59	6002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,757	1375,46	2416,68
15. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1152	1979,85	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1152	1025,46	118,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	6230
15. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	16,992	13303,6	226055
15. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1728	12547,06	2168
15. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4896	14428,82	7064
15. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,88	319,11	919
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	236206
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	110700
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	19231
		Накладные расходы	%	-		451,15	129931
		Сметная прибыль	%	8		153,73	44273
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	597689
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		12,96	42894,1	555908
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	20013
		Накладные расходы	%	-		1544,19	20013
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	46074
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	621994
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
17	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		11,5	33,95	390
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,13225	1180,93	156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	156
17. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,13225	2952,34	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,13225	1180,93	156,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	390
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	92
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		9,54	110
		Сметная прибыль	%	8		3,48	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	540
18	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		11,5	121,8	1401
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,1219	765,84	93
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,3542	1375,46	487
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	581
18. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,08855	3823,36	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,08855	1375,46	121,80
18. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,26565	3643,9	968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,26565	1375,46	365,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1307
18. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000345	2261,16	0,78
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	343
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	63
		Накладные расходы	%	-		35,29	406
		Сметная прибыль	%	8		12,57	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1951
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		21,735	1067,66	23206
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	835
		Накладные расходы	%	-		38,44	835
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1923
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	25964
20	11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала		4,6	3352,94	15424

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		основания в плотном теле				
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,6624	853,92	566
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,6578	1236,68	813
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1379
20. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0713	6439,18	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0713	1375,46	98,07
20. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,21896	3607,6	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,21896	1025,46	224,53
20. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,32568	7639,76	2488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,32568	1375,46	447,96
20. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,04186	3540,63	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,04186	1025,46	42,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	3885
20. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	5,612	1953,58	10963
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,322	28	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	10973
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	832
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	585
		Накладные расходы	%	-		308	1417
		Сметная прибыль	%	8		292,87	1347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	18188
21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		46	831,74	38260
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,518	870	1321
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	2,041	1274,56	2601
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	3921
21. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01656	6439,18	107

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01656	1375,46	22,78
21. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,18308	3607,6	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,18308	1025,46	187,74
21. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,1081	3823,36	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,1081	1375,46	148,69
21. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,4876	3227,86	1574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,4876	1180,93	575,82
21. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,099	4088,26	4495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,099	1375,46	1511,63
21. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,1196	3540,63	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1196	1025,46	122,65
21. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,02622	2843,12	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,02622	1180,93	30,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	7747
21.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	9,384	3106,76	29154
21.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,38	28	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	29192
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	2365
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1462
		Накладные расходы	%	-		83,2	3827
		Сметная прибыль	%	8		73,2	3367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	45454
22	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102,	м2 основания		46	-337,87	-15542

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 2 К=7	11-270403-0103 (исключить до 8 см)					
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,80822	-1193,07	-964
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-964
22. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,26726	-3607,6	-964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,26726	-1025,46	-274,06
22. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,27692	-3227,86	-894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,27692	-1180,93	-327,02
22. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,26404	-4088,26	-1079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,26404	-1375,46	-363,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-2937
22. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	4,057	-3106,76	-12605
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-12605
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-581
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-580
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-1162
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-1336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-18040
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0138	125556,85	1733
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,008004	1180,93	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	9
23. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004002	4601,89	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,008004	1180,93	9,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	18
23. 3	21-130104-	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		1,03	0,014214	120604,18	1714

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502 МГ 70/130						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1714
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	6
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	63
		Накладные расходы	%	-		4947,93	68
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1945
24	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		46	1296,13	59622
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,546	1025,46	1585
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,77418	1326,41	1027
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	2612
24. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,15962	3227,86	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,15962	1180,93	188,50
24. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,4646	4088,26	1899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,4646	1375,46	639,04
24. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00138	3416,59	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00138	1375,46	1,90
24. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01794	3540,63	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01794	1025,46	18,40
24. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0644	94,23	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1288	5803,86	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1288	1375,46	177,16
24. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00184	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00184	1025,46	1,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	3240
24.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	4,692	11616,57	54505
24.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000285	205870,68	59
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0069	24491,12	169
24.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,000534	120604,18	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	54797
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1575
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	2203
		Накладные расходы	%	-		82,13	3778
		Сметная прибыль	%	8		110,26	5072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	68472
25	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		46	893,89	41119
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00414	6152,76	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	25
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,04692	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	4
25. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	3,533	11616,57	41039
25. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000414	120604,18	50
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	41089
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	15
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1481
		Накладные расходы	%	-		32,53	1496
		Сметная прибыль	%	8		74,11	3409
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	46024

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		47	1470,43	69110
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	32,806	900,63	29546
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3055	1353,92	414
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	29960
26. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2867	3416,59	980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2867	1375,46	394,34
26. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0188	1979,85	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0188	1025,46	19,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1017
26. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,773	13303,6	36891
26. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0282	12547,06	354
26. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0799	14428,82	1153
26. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,47	319,11	150
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	38548
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18066
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3138
		Накладные расходы	%	-		451,15	21204
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	97540
27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,752	42894,1	32256
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1161
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1161
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2673
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	36091
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
28. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
29	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
29. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
29. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
29. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
31	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
31. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
31. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
32. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
32. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
32. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
32. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
32. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
32. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
33	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
33. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
33. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
33. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
33. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
33. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
33. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
33.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
33.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291
34	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
34. 2	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
34. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
34. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
34. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
35	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
35. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
35. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
35. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
35. 7	21-130810-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
36	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
36. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
36. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
36. 5	21-050309-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
37	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
37. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
37. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
37. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
37. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
37. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
37.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
37.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
37.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
37.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339

1	2	3	4	5	6	7	8
		40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83					
37.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000022	120604,18	3
37.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
37.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
37.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
38	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
38. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
38. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
38. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
38. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
38. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 8	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
38. 9	32-010212-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
38.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
38.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
38.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
38.13	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
38.14	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
39	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
40. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
40. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
40. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
40. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
40. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
40. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
41	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
42	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
43	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
44	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
45	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
46	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
47	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
48	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
49	ТОО	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557

1	2	3	4	5	6	7	8
	"SKiffCOMP AnУ LTd."						
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
50	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
51	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
52	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
53	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
54	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
55	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
56	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
57	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
58	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
59	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
60	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
60. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
60. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
60. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
60. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
60. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
60. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
60.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
60.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
60.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
60.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
60.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
60.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19

1	2	3	4	5	6	7	8
60.16	21-130701-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
60.17	21-130804-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
60.18	21-130812-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
60.19	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
60.20	22-040601-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
60.21	21-050204-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
61	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
61. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
61. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
61. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
61. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
61. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
61.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
61.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
61.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
61.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
61.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
61.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
61.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
62	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
63	11-090701-0104 РСНБ РК 2015	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256

1	2	3	4	5	6	7	8
Изм. и доп. вып. 7							
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
63. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
63. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
63. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
63.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
63.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
63.12	21-130701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2

1	2	3	4	5	6	7	8
	1002						
63.13	21-130812-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
64. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
64. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
64. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
64. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
64. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
65	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,25	2326,63	2908
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	3,5	830,94	2908
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	2908
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	1719
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	167
		Накладные расходы	%	-		1508,3	1885
		Сметная прибыль	%	8		306,79	383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	5177
66	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,625	718,43	449
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,553125	811,79	449
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	449
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	265
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	26
		Накладные расходы	%	-		465,74	291
		Сметная прибыль	%	8		94,73	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	799
67	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		5	19819,89	99099
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	60	978,75	58725
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	11,7	1136,58	13298
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	72023
67. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	8,25	3085,03	25451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	8,25	1180,93	9742,67
67. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,05	4470,08	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1375,46	68,77

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	3,4	1979,85	6731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	3,4	1025,46	3486,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	32406
67. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,55	1864,39	4754
67. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,07	45911,25	3214
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	7968
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	44438
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	5167
		Накладные расходы	%	-		9921,11	49606
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	11896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	160601
68	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,5	20527,8	30792
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	6,615	908,29	6008
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,43575	1029,92	449
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	6457
68. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00405	3607,6	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00405	1025,46	4,15
68. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3945	34,8	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,41775	3742,44	1563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,41775	1025,46	428,39
68. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00555	3416,59	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00555	1375,46	7,63
68. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0126	53,29	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0084	1979,85	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0084	1025,46	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1628
68. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,53	13303,6	20355
68.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,5625	66,3	37
68.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0102	26086,4	266
68.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000405	37690,87	15
68.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,357	319,11	114
68.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,2295	6598,38	1514
68.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,006615	28	0,19
68.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,9615	887,95	854
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	23155
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	3132
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1221
		Накладные расходы	%	-		2901,97	4353
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	2812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	37956
69	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,4372	363819,91	159062
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	5726
		Накладные расходы	%	-		13097,52	5726
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	13183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	177971
70	13-080305-0605 РСНБ	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		6	9480,05	56880

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	17,4	1056,86	18389
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	8,68	1181,69	10257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	28646
70. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	3601,61	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1375,46	233,55
70. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	8,34	3712,57	30963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	8,34	1180,93	9848,96
70. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,798	156,46	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	2481,03	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1025,46	174,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	32121
70. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	381819,66	871
70. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,03	620,16	19
70. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000312	222237,6	69
70.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	9,9	507,96	5029
70.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0612	4010,64	245
70.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00024	573567,42	138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	6370
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	12260
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2489
		Накладные расходы	%	-		2458,26	14750
		Сметная прибыль	%	8		955,06	5730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	77360
71	23-070106-0321 РСНБ	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.		6	22591,48	135549

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	4,3 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4880
		Накладные расходы	%	-		813,29	4880
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	11234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	151663
72	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		12	207,01	2484
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	1,2	1025,46	1231
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,3804	947	360
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1591
72. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0252	3601,61	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252	1375,46	34,66
72. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,33	2389,24	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,33	908,29	299,74
72. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,33	11,33	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0252	2481,03	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252	1025,46	25,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	945
72. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,012	328,13	4
72. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000074	281414,94	21
72. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000013	229932,48	3
72.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00294	1669,74	5
72.11	21-130816-	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,012	2673,42	32

1	2	3	4	5	6	7	8
	0202						
72.12	21-130816-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000031	3825817,12	119
72.13	24-040201-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,216	233,58	50
72.14	24-040207-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,002496	361,08	0,9
72.15	22-040501-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0864	839,51	73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	308
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	681
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	114
		Накладные расходы	%	-		66,23	795
		Сметная прибыль	%	8		21,86	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	3541
73	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,01236	11575,32	143
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	5
		Накладные расходы	%	-		416,71	5
		Сметная прибыль	%	8		959,36	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	160
74	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,165	27462,93	4531
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	2,656	978,75	2600
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,7326	1025,46	751
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	3351
74. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,1947	2813,93	548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,1947	1025,46	199,66
74. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,39105	2292,31	896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,39105	1025,46	401,01
74. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,14685	1979,85	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,14685	1025,46	150,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1735
74. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0165	1336,5	22
74. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,0033	84,66	0,28
74. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000003	54217,08	0,18
74. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,3465	402,9	140
74.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000066	518142,66	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	196
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	2068
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	238
		Накладные расходы	%	-		13971,65	2305
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	7384
75	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,16995	274038,37	46573
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1677
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1677
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	3860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	52109
76	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		18	2169,44	39050
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1406
		Накладные расходы	%	-		78,1	1406
		Сметная прибыль	%	8		179,8	3236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	43692
77	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		6	1679,6	10078

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	363
		Накладные расходы	%	-		60,47	363
		Сметная прибыль	%	8		139,21	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	11276
78	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		6	545,63	3274
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	118
		Накладные расходы	%	-		19,64	118
		Сметная прибыль	%	8		45,22	271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	3663
79	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		12	168,5	2022
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	73
		Накладные расходы	%	-		6,07	73
		Сметная прибыль	%	8		13,97	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	2262
80	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
81	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		2	9221,7	18443

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	664
		Накладные расходы	%%	-		331,98	664
		Сметная прибыль	%	8		764,29	1529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	20636
82	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		6	2621,99	15732
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	566
		Накладные расходы	%%	-		94,39	566
		Сметная прибыль	%	8		217,31	1304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	17602
83	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,003	447611,81	1343
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	48
		Накладные расходы	%%	-		16114,03	48
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1502
84	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
84. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
84. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
84. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
84. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
84. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
84. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
84. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
84.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
84.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
85	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					7330217
в том числе:		Тенге					
- зарплата рабочих-строителей		Тенге					737773
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге					303439
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					106911
- материалов, изделий и конструкций		Тенге					5000561
- перевозка грузов		Тенге					189256
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге					1099187
Накладные расходы I уровня		Тенге					488205
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге					7818422
Накладные расходы II уровня		Тенге					281463
ИТОГО:		Тенге					8099885
Сметная прибыль		Тенге					638155
ИТОГО по смете:		Тенге					8738040

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101360'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-5'Двор 36 по адресу ул.Толе би, 165'018.2-36-ГП,
        018.2-36-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 го
       да*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 X1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'948.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'288''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
10 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
11 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
12 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
13 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
15 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
16 С341-310104-0501'948.0,07.1,8+(288.1.0,3.0,15+Ф6).2,5+
       Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
17 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
18 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
19 Е11-270602-0901'948=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
20 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
21 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
22 Е11-270201-1002(РС247618)'288=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
23 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
24 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
25 Е11-010104-0102'46.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
26 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
27 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
28 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'46=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
29 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
30 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
32 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
33 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
34 Е11-270201-1002(РС247618)'47=Ф1*
35 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
36 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
37 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
38 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
39 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
40 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
41 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
42 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
43 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
44 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
45 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
46 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
       окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
        10 см. Устройство'м2 покрытия*
47 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
```

```
       РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
       зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
   48 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
       Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
   49 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
   50 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
   51 П2Малые Архитектурные Формы*
   52 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
       ановка детского игрового комплекса'шт*
   53 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
       й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
   54 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
       вка рукохода'шт*
   55 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
       д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
   56 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
       овка качель'шт*
   57 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
        на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
       шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
   58 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
       вка турника'шт*
   59 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
        взрослый 2,7 м'шт*
   60 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
       вка качалки-балансира'шт*
   61 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
       -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
   62 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
       овка карусели'шт*
   63 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
       ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
   64 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
       Монтаж'шт*
   65 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
   66 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
       ж'шт*
   67 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
   68 П2Установка для сушки белья*
   69 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
   70 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
   71 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
       олбов из труб'шт*
   72 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
       е столбов*
   73 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
       сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
       м ГОСТ 10705-80'м*
   74 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
       ановки для сушки белья'т конструкций*
   75 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
       2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
        огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
       2*
   76 П2Электроснабжение*
   77 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.5=Ф1*
   78 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
   79 Е11-330301-0401(=7)'5''Установка опор'опора*
   80 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,5''Бетонирование о
       пор*
   81 С121-060801-0302'(66+20).0,001.5-20.0,001+27,2.0,001''
       Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейн
       ом'т*
   82 Ц13-080305-0605'6''Светильник. Установка отдельно на к
       ронштейне, установленном на опоре'шт.*
   83 С123-070106-0321'6''Светильник уличный светодиодный мо
       дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
       СТ 55705-2013'шт.*
   84 Ц13-080201-0801'12''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
        установленным конструкциям и лоткам, с креплением
        на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'
       м*
   85 С123-060901-0102'12.1,03.0,001''Провода силовые для эл
       ектрических установок на напряжение до 450 В с алю
       миниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'к
       м*
   86 Е11-330204-0101'165.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеск
       а с помощью механизмов'км линии*
   87 С123-061201-0916'165.1,03.0,001''Провод самонесущий из
       олированный для воздушных линий электропередачи СИ
       П-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
   88 С124-040207-5013'18''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
       Т Р 51177-98'шт.*
   89 С124-040207-4920'6''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
       7-98'шт.*
   90 С124-040207-4402'6''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
       Т Р 51177-98'м*
   91 С124-040207-2606'12''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
       77-98'шт.*
   92 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
       -98'шт.*
   93 С124-040202-0812'2''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
        51177-98'шт.*
   94 С124-040207-1817'6''Наконечники кабельные болтовые со
       срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
   95 С123-061002-0108'3,0.0,001''Провода неизолированные ме
       дные гибкие для электрических установок и антенн М
       Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
   96 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
   97 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
       77-98'шт.*
   98 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-5

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	799,3293515	922,99	-	-	737773
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	87,8719437	1216,67	-	-	(106911)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	737773
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,1947	2813,93	-	1025,46	548
						-	-	199,66	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,944356	6439,18	-	1375,46	12520
						-	-	2674,38	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8622438	3607,6	-	1025,46	3111
						-	-	884,2	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,54625	2952,34	-	1180,93	1613
						-	-	645,08	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,26297	3823,36	-	1375,46	4829
						-	-	1737,16	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,47866	34,8	-	-	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	10,07	-	-	1
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,53042	3227,86	-	1180,93	17851
						-	-	6531,04	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	14,1162	4088,26	-	1375,46	57711
						-	-	19416,27	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,039344	7639,76	-	1375,46	7940
						-	-	1429,58	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	25,938	2077,02	-	1025,46	53874
						-	-	26598,38	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,50687	3742,44	-	1025,46	1897
						-	-	519,77	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,477474	3416,59	-	1375,46	8465
						-	-	3407,67	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,959634	3601,61	-	1375,46	3456
						-	-	1319,94	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	8,25	3085,03	-	1180,93	25451
						-	-	9742,67	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,33	2389,24	-	908,29	788
						-	-	299,74	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,33	11,33	-	-	4
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35 - -	- - -	1180,93 248,28	782
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,015248	3540,63 - -	- - -	1025,46 1041,1	3595
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 - -	- - -	- -	3
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	50,7924	16,8 - -	- - -	- -	853
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94 - -	- - -	- -	89
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,593358	4601,89 - -	- - -	2361,86 1401,43	2731
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,40548	94,23 - -	- - -	- -	227
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53 - -	- - -	1180,93 93,53	222
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 - -	- - -	- -	119
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 - -	- - -	908,29 965,15	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 - -	- - -	1025,46 402,1	474
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	908,29 50,28	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,1083	2843,12 - -	- - -	1180,93 127,89	308
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 - -	- - -	- -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,015288	53,29 - -	- - -	- -	0,81
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,39105	2292,31 - -	- - -	1025,46 401,01	896
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,34	3712,57 - -	- - -	1180,93 9848,96	30963
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,7832	5803,86 - -	- - -	1375,46 3828,18	16153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,974078	156,46 - -	- - -	- - -	778
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76 - -	- - -	1180,93 248,28 1509,22	604
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,09725	3643,9 - -	- - -	1375,46 68,77 1025,46	3998
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,05	4470,08 - -	- - -	1375,46 205,26 1025,46	224
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05 - -	- - -	1025,46 300,49 -	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,5791758	1979,85 - -	- - -	1025,46 4695,76 1025,46	9066
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29303	2481,03 - -	- - -	1025,46 300,49 -	727
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 - -	- - -	- - -	19
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 - -	- - -	- - -	3
ВСЕГО				Тенге				103106,61	284886
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,55	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	4754
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,001425	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,1876	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	62718
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 - -	698 - -	- - -	15665
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,612	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	10963
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	265556
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	24,186	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	321761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2944	12547,06 -	9055,97 -	- -	3694
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	177,7272	11616,57 -	10856,55 -	- -	2064580
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0136882	205870,68 -	201834 -	- -	2818
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,012	328,13 -	321 -	- -	4
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,683772	66,3 -	65 -	- -	45
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33 -	2688 -	- -	2
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000744	281414,94 -	275897 -	- -	21
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88 -	324470 -	- -	69
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48 -	47951,05 -	- -	2
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	45911,25 -	44436,12 -	- -	3214
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1707	24491,12 -	23436 -	- -	4181
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6528	14428,82 -	13571 -	- -	9419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012376	26086,4 -	25000 -	- -	323
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004914	37690,87 -	36139 -	- -	19
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,327644	120604,18 -	117326,79 -	- -	39515
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026896	381819,66 -	374333 -	- -	1027
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,273584	319,11 -	312,05 -	- -	1364
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000132	229932,48 -	225424 -	- -	3
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0165	1336,5 -	1309,38 -	- -	22
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 -	727,68 -	- -	4
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0033	84,66 -	83 -	- -	0,28
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,27846	6598,38 -	6469 -	- -	1837
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 -	283 -	- -	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3	15	-	419
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	620,16	608	-	31
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00294	1669,74	1637	-	5
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32	368016	-	12432
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02	138651	-	10183
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000312	222237,6	217880	-	69
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	9,9	507,96	498	-	5029
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,032	2673,42	2621	-	86
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000312	3825817,12	3750000	-	119
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000033	54217,08	53154	-	0,18
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	20,72	855,16	835,63	-	17719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01236	11575,32 -	11328 -	- -	143
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,16995	274038,37 -	268303,57 -	- -	46573
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,216	233,58 -	229 -	- -	50
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0612	4010,64 -	3932 -	- -	245
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,002496	361,08 -	354 -	- -	0,9
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,3465	402,9 -	395 -	- -	140
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000066	518142,66 -	507983 -	- -	34
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,7356262	28 -	28 -	- -	189
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00024	573567,42 -	562321 -	- -	138
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0864	839,51 -	821,74 -	- -	73
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2621,99 -	2570,54 -	- -	15732
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37 -	816,96 -	- -	3333
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1679,6 -	1646 -	- -	10078
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2169,44 -	2126,79 -	- -	39050
127	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,16662	887,95	848,21	-	1036
						-	-	-	
129	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	6	22591,48	22142,86	-	135549
						-	-	-	
130	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	168,5	165,18	-	2022
						-	-	-	
131	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	545,63	534,82	-	3274
						-	-	-	
132	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
133	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97	234970,93	-	64000
						-	-	-	
134		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	12,96	42894,1	40391,81	-	555908
						-	-	-	
135		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,536	42894,1	40391,81	-	65885
						-	-	-	
136		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,4372	363819,91	360473	-	159062
						-	-	-	
137		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,003	447611,81	438646	-	1343
						-	-	-	
138		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9221,7	9040,18	-	18443
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	4224218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОБОРУДОВАНИЕ						
139		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
140		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
141		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
142		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
143		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
144		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
145		СУТ84-02030-2-0301	-Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
146		СУТ84-02030-2-0301	-Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
147		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	89,775	1067,66 -	- -	1067,66 95849,18	95849
148		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	152,8126	532,25 -	- -	532,25 81334,51	81335
149		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т	152,8126	79 -	- -	79 12072,2	12072
	ВСЕГО			Тенге				189255,88	189256
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
150		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 -	- -	- -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-6

на Двор 37 по адресу ул.Исаева, 55, ул.Казыбек би, 172

Основание: 018.2-37-ГП, 018.2-37-ЭН.С

Сметная стоимость	9711,469	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,149	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1078,098	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		63,91	2251,3	143881
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	99,06	885,32	87700
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	24,835	1037,71	25772
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	113472
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,869176	6439,18	5597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,869176	1375,46	1195,52
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	23,966	2077,02	49778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	23,966	1025,46	24576,17
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	47,932	16,8	805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	56180
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	68424
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	7643
		Накладные расходы	%	-		1190,22	76067

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	17596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	237543
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		450	654,96	294730
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	345,15	853,92	294730
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	294730
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	177722
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	17008
		Накладные расходы	%	-		432,74	194731
		Сметная прибыль	%	8		87,02	39157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	528618
3	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
3. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
3. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
3. 6	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
3. 7	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
3. 8	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
3. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
3.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
3.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
4	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
5	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
5. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
5. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
5. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
5.10	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
6. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
6. 4	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
8	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		7	1903,62	13325
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	15,89	838,6	13325
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	13325
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	7875
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	763
		Накладные расходы	%	-		1234,07	8639
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	23721
9	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		7	1443,88	10107
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	9,17	919,78	8434
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,49	1025,46	502
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	8937
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,49	1979,85	970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,49	1025,46	502,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	970
9. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,056	12547,06	703
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	703
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	5550
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	564
		Накладные расходы	%	-		873,35	6113
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	17518
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Мусор строительный. Погрузка	т		166,6276	79	13164

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	474
		Накладные расходы	%	-		2,84	474
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	14728
11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		166,6276	532,25	88688
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3193
		Накладные расходы	%	-		19,16	3193
		Сметная прибыль	%	8		44,11	7350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	99231
12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2739	125556,85	34390
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,158862	1180,93	188
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	188
12. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,079431	4601,89	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,158862	1180,93	187,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	366
12. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,282117	120604,18	34024
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	34024
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	113
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1242
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1355
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	38605
13	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		913	1296,13	1183369
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	30,677	1025,46	31458
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	15,366	1326,41	20381

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	51839
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,168	3227,86	10226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,168	1180,93	3741,19
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,221	4088,26	37699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,221	1375,46	12683,12
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02739	3416,59	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02739	1375,46	37,67
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,35607	3540,63	1261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,35607	1025,46	365,14
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,278	94,23	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,556	5803,86	14837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,556	1375,46	3515,68
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03652	1979,85	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03652	1025,46	37,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	64309
13.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	93,126	11616,57	1081805
13.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005661	205870,68	1165
13.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,13695	24491,12	3354
13.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,010591	120604,18	1277
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1087601
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	31259

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	43727
		Накладные расходы	%	-		82,13	74986
		Сметная прибыль	%	8		110,26	100668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1359022
14	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		913	893,89	816120
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,08217	6152,76	506
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	506
14. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,93126	94,23	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	88
14. 3	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	70,118	11616,57	814535
14. 4	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,008217	120604,18	991
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	815526
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	305
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	29391
		Накладные расходы	%	-		32,53	29696
		Сметная прибыль	%	8		74,11	67665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	913481
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		450	1470,43	661695
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	314,1	900,63	282888
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,925	1353,92	3960
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	286848
15. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,745	3416,59	9379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,745	1375,46	3775,64
15. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,18	1979,85	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,18	1025,46	184,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	9735
15. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	26,55	13303,6	353211
15. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,27	12547,06	3388
15. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,765	14428,82	11038
15. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,5	319,11	1436
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	369072
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	172969
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	30048
		Накладные расходы	%	-		451,15	203017
		Сметная прибыль	%	8		153,73	69177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	933889
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		20,25	42894,1	868606
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	31270
		Накладные расходы	%	-		1544,19	31270
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	71990
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	971865
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
17	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		10,25	33,95	348
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,117875	1180,93	139
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	139
17. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,117875	2952,34	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,117875	1180,93	139,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	348
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	82
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		9,54	98
		Сметная прибыль	%	8		3,48	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	481
18	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		10,25	121,8	1248
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,10865	765,84	83
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,3157	1375,46	434
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	517
18. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,078925	3823,36	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,078925	1375,46	108,56
18. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,236775	3643,9	863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,236775	1375,46	325,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1165
18. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000307	2261,16	0,7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	306
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	56
		Накладные расходы	%	-		35,29	362
		Сметная прибыль	%	8		12,57	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1739
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		19,3725	1067,66	20683
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	745
		Накладные расходы	%	-		38,44	745
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	23142
20	11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала		4,1	3352,94	13747

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		основания в плотном теле				
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,5904	853,92	504
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,5863	1236,68	725
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1229
20. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,06355	6439,18	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,06355	1375,46	87,41
20. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,19516	3607,6	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,19516	1025,46	200,13
20. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,29028	7639,76	2218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,29028	1375,46	399,27
20. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,03731	3540,63	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,03731	1025,46	38,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	3463
20. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	5,002	1953,58	9772
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,287	28	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	9780
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	741
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	522
		Накладные расходы	%	-		308	1263
		Сметная прибыль	%	8		292,87	1201
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	16211
21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		41	831,74	34101
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,353	870	1177
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,819	1274,56	2318
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	3495
21. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01476	6439,18	95

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01476	1375,46	20,30
21. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,16318	3607,6	589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,16318	1025,46	167,33
21. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,09635	3823,36	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,09635	1375,46	132,53
21. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,4346	3227,86	1403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,4346	1180,93	513,23
21. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,9799	4088,26	4006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,9799	1375,46	1347,81
21. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,1066	3540,63	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1066	1025,46	109,31
21. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,02337	2843,12	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,02337	1180,93	27,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	6905
21.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	8,364	3106,76	25985
21.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,23	28	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	26019
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	2108
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1304
		Накладные расходы	%	-		83,2	3411
		Сметная прибыль	%	8		73,2	3001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	40514
22	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102,	м2 основания		41	-337,87	-13853

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 2 К=7	11-270403-0103 (исключить до 8 см)					
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,72037	-1193,07	-859
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-859
22. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,23821	-3607,6	-859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,23821	-1025,46	-244,27
22. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,24682	-3227,86	-797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,24682	-1180,93	-291,48
22. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,23534	-4088,26	-962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,23534	-1375,46	-323,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-2618
22. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	3,616	-3106,76	-11235
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-11235
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-518
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-517
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-1036
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-1191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-16080
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0123	125556,85	1544
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,007134	1180,94	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	8
23. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,003567	4601,89	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,007134	1180,93	8,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	16
23. 3	21-130104-	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		1,03	0,012669	120604,18	1528

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502 МГ 70/130						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1528
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	5
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	56
		Накладные расходы	%	-		4947,93	61
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1734
24	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		41	1296,13	53141
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,378	1025,46	1413
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,69003	1326,41	915
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	2328
24. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,14227	3227,86	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,14227	1180,93	168,01
24. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,4141	4088,26	1693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,4141	1375,46	569,58
24. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00123	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00123	1375,46	1,69
24. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01599	3540,63	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01599	1025,46	16,40
24. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0574	94,23	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1148	5803,86	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1148	1375,46	157,90
24. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00164	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00164	1025,46	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2888
24.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	4,182	11616,57	48580
24.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000254	205870,68	52
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00615	24491,12	151
24.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,000476	120604,18	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	48841
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1404
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1964
		Накладные расходы	%	-		82,13	3367
		Сметная прибыль	%	8		110,26	4521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	61029
25	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		41	893,89	36649
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00369	6152,76	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	23
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,04182	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	4
25. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	3,149	11616,57	36578
25. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000369	120604,18	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	36623
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	14
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1320
		Накладные расходы	%	-		32,53	1334
		Сметная прибыль	%	8		74,11	3039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	41022

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		40	1470,43	58817
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	27,92	900,63	25146
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,26	1353,92	352
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	25498
26. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,244	3416,59	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,244	1375,46	335,61
26. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,016	1979,85	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,016	1025,46	16,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	865
26. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,36	13303,6	31396
26. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,024	12547,06	301
26. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,068	14428,82	981
26. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,4	319,11	128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	32806
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	15375
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2671
		Накладные расходы	%	-		451,15	18046
		Сметная прибыль	%	8		153,73	6149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	83012
27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,64	42894,1	27452
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	988
		Накладные расходы	%	-		1544,19	988
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	30716
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
28. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
29	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
29. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
29. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
29. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
31	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
31. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
31. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
32. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
32. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
32. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
32. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
32. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
32. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
33	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
33. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
33. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
33. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
33. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
33. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
33. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
33.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
33.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291
34	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
34. 2	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
34. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
34. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
34. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
35	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
35. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
35. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
35. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
35. 7	21-130810-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
36	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
36. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
36. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
36. 5	21-050309-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
37	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
37. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
37. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
37. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
37. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
37. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
37.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
37.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
37.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
37.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339

1	2	3	4	5	6	7	8
		40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83					
37.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
37.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
37.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
37.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
38	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
38. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
38. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
38. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
38. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
38. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 8	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
38. 9	32-010212-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
38.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
38.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
38.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
38.13	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
38.14	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
39	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
40. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
40. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
40. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
40. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
40. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
40. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
41	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
42	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
43	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
44	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
45	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
46	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
47	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
48	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
49	ТОО	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557

1	2	3	4	5	6	7	8
	"SKiffCOMP AnУ LTd."						
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
50	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
51	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
52	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
53	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
54	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
55	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
56	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
57	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
58	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
59	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
60	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
60. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
60. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
60. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
60. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
60. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
60. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
60.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
60.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
60.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
60.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
60.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
60.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19

1	2	3	4	5	6	7	8
60.16	21-130701-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
60.17	21-130804-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
60.18	21-130812-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
60.19	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
60.20	22-040601-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
60.21	21-050204-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
61	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
61. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
61. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
61. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
61. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
61. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
61.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
61.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
61.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
61.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
61.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
61.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
61.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
62	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
63	11-090701-0104 РСНБ РК 2015	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 7						
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
63. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
63. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
63. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
63.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
63.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
63.12	21-130701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2

1	2	3	4	5	6	7	8
63.13	1002 21-130812- 1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
64. 3	31-050501- 0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
64. 4	31-050402- 0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	33-010201- 0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
64. 6	31-040301- 0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
64. 7	22-040601- 0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
64. 8	22-040705- 0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
65	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,75	2326,63	4072
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	4,9	830,94	4072
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	4072
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	2406
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	233
		Накладные расходы	%	-		1508,3	2640
		Сметная прибыль	%	8		306,79	537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	7248
66	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,875	718,43	629
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,774375	811,79	629
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	629
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	372
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	36
		Накладные расходы	%	-		465,74	408
		Сметная прибыль	%	8		94,73	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	1119
67	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		7	19819,89	138739
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	84	978,75	82215
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	16,38	1136,58	18617
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	100832
67. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	11,55	3085,03	35632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	11,55	1180,93	13639,74
67. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,07	4470,08	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	1375,46	96,28

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	4,76	1979,85	9424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	4,76	1025,46	4881,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	45369
67. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	3,57	1864,39	6656
67. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,098	45911,25	4499
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	11155
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	62213
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	7234
		Накладные расходы	%	-		9921,11	69448
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	16655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	224842
68	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		2,1	20527,8	43108
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	9,261	908,29	8412
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,61005	1029,92	628
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	9040
68. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	3607,6	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	1025,46	5,81
68. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,5523	34,8	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,58485	3742,44	2189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,58485	1025,46	599,74
68. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00777	3416,59	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00777	1375,46	10,69
68. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01764	53,29	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,01176	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,01176	1025,46	12,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	2279
68. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,142	13303,6	28496
68.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,7875	66,3	52
68.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,01428	26086,4	373
68.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000567	37690,87	21
68.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,4998	319,11	159
68.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,3213	6598,38	2120
68.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,009261	28	0,26
68.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,346	887,95	1195
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	32417
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	4384
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1710
		Накладные расходы	%	-		2901,97	6094
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	53139
69	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,602	363819,91	219020
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	7885
		Накладные расходы	%	-		13097,52	7885
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	18152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	245057
70	13-080305-0605 РСНБ	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		7	9480,05	66360

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	20,3	1056,86	21454
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	10,126	1181,69	11966
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	33420
70. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	3601,61	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1375,46	272,48
70. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	9,73	3712,57	36123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	9,73	1180,93	11490,45
70. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,931	156,46	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	2481,03	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1025,46	203,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	37474
70. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00266	381819,66	1016
70. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,035	620,16	22
70. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000364	222237,6	81
70.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	11,55	507,96	5867
70.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0714	4010,64	286
70.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00028	573567,42	161
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	7432
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	14304
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2904
		Накладные расходы	%	-		2458,26	17208
		Сметная прибыль	%	8		955,06	6685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	90254
71	23-070106-0321 РСНБ	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.		7	22591,48	158140

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	4,3 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	5693
		Накладные расходы	%	-		813,29	5693
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	13107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	176940
72	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		14	207,01	2898
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	1,4	1025,46	1436
72.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,4438	947	420
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1856
72.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0294	3601,61	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0294	1375,46	40,44
72.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,385	2389,24	920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,385	908,29	349,69
72.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,385	11,33	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0294	2481,03	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0294	1025,46	30,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	1103
72.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,014	328,13	5
72.8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000087	281414,94	24
72.9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000015	229932,48	4
72.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00343	1669,74	6
72.11	21-130816-	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,014	2673,42	37

1	2	3	4	5	6	7	8
	0202						
72.12	21-130816-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000036	3825817,12	139
72.13	24-040201-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,252	233,58	59
72.14	24-040207-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,002912	361,08	1
72.15	22-040501-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,1008	839,51	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	360
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	794
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	133
		Накладные расходы	%	-		66,23	927
		Сметная прибыль	%	8		21,86	306
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	4132
73	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,01442	11575,32	167
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	6
		Накладные расходы	%	-		416,71	6
		Сметная прибыль	%	8		959,36	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	187
74	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,22	27462,93	6042
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	3,542	978,75	3467
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,9768	1025,46	1002
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	4468
74. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,2596	2813,93	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,2596	1025,46	266,21
74. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,5214	2292,31	1195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,5214	1025,46	534,67
74. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,1958	1979,85	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,1958	1025,46	200,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	2313
74. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,022	1336,5	29
74. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,0044	84,66	0,37
74. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000004	54217,08	0,24
74. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,462	402,9	186
74.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000088	518142,66	46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	262
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	2757
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	317
		Накладные расходы	%	-		13971,65	3074
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	9845
75	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,2266	274038,37	62097
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	2235
		Накладные расходы	%	-		9865,38	2235
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	5147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	69479
76	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		22	2169,44	47728
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1718
		Накладные расходы	%	-		78,1	1718
		Сметная прибыль	%	8		179,8	3956
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	53402
77	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		9	1679,6	15116

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	544
		Накладные расходы	%	-		60,47	544
		Сметная прибыль	%	8		139,21	1253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	16913
78	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		9	545,63	4911
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	177
		Накладные расходы	%	-		19,64	177
		Сметная прибыль	%	8		45,22	407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	5494
79	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		18	168,5	3033
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	109
		Накладные расходы	%	-		6,07	109
		Сметная прибыль	%	8		13,97	251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	3394
80	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		7	833,37	5834
		НР второго уровня	%	3,6		30	210
		Накладные расходы	%	-		30	210
		Сметная прибыль	%	8		69,07	483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	6527
81	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		2	9221,7	18443

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	664
		Накладные расходы	%%	-		331,98	664
		Сметная прибыль	%	8		764,29	1529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	20636
82	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		7	2621,99	18354
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	661
		Накладные расходы	%%	-		94,39	661
		Сметная прибыль	%	8		217,31	1521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	20536
83	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0035	447611,81	1567
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	56
		Накладные расходы	%%	-		16114,03	56
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1753
84	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
84. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
84. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
84. 5	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
84. 6	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
84. 7	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
84. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
84. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
84.10	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
84.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
85	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	8060253
в том числе:	Тенге	
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	964602
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	320236
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	113496
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	5481049
- перевозка грузов	Тенге	195178
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге	628171
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	8688424
Накладные расходы II уровня	Тенге	312783
ИТОГО:	Тенге	9001208
Сметная прибыль	Тенге	710261
ИТОГО по смете:	Тенге	9711469

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101370'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-6'Двор 37 по адресу ул.Исаева, 55, ул.Казыбек би
       , 172'018.2-37-ГП, 018.2-37-ЭН.С''в текущих ценах
       4 квартала 2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 X1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'913.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'450''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
10 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
11 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
12 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
13 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 Е12-160101-0801'7''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
15 Е11-231201-0101(РС251501)'7''Люки. Установка'шт.*
16 С341-310104-0501'913.0,07.1,8+(450.1.0,3.0,15+Ф6).2,5+
       Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
17 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
18 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
19 Е11-270602-0901'913=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
20 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
21 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
22 Е11-270201-1002(РС247618)'450=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
23 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
24 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
25 Е11-010104-0102'41.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
26 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
27 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
28 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'41=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
29 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
30 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
32 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
33 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
34 Е11-270201-1002(РС247618)'40=Ф1*
35 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
36 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
37 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
38 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
39 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
40 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
41 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
42 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
43 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
44 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
45 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
46 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
       окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
        10 см. Устройство'м2 покрытия*
47 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
```

```
       РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
       зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
   48 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
       Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
   49 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
   50 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
   51 П2Малые Архитектурные Формы*
   52 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
       ановка детского игрового комплекса'шт*
   53 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
       й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
   54 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
       вка рукохода'шт*
   55 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
       д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
   56 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
       овка качель'шт*
   57 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
        на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
       шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
   58 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
       вка турника'шт*
   59 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
        взрослый 2,7 м'шт*
   60 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
       вка качалки-балансира'шт*
   61 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
       -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
   62 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
       овка карусели'шт*
   63 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
       ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
   64 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
       Монтаж'шт*
   65 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
   66 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
       ж'шт*
   67 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
   68 П2Установка для сушки белья*
   69 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
   70 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
   71 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
       олбов из труб'шт*
   72 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
       е столбов*
   73 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
       сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
       м ГОСТ 10705-80'м*
   74 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
       ановки для сушки белья'т конструкций*
   75 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
       2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
        огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
       2*
   76 П2Электроснабжение*
   77 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.7=Ф1*
   78 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
   79 Е11-330301-0401(=7)'7''Установка опор'опора*
   80 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'2,1''Бетонирование о
       пор*
   81 С121-060801-0302'(66+20).0,001.7''Опора освещения мета
       ллическая 6 метров с кронштейном'т*
   82 Ц13-080305-0605'7''Светильник. Установка отдельно на к
       ронштейне, установленном на опоре'шт.*
   83 С123-070106-0321'7''Светильник уличный светодиодный мо
       дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
       СТ 55705-2013'шт.*
   84 Ц13-080201-0801'14''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
        установленным конструкциям и лоткам, с креплением
        на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'
       м*
   85 С123-060901-0102'14.1,03.0,001''Провода силовые для эл
       ектрических установок на напряжение до 450 В с алю
       миниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'к
       м*
   86 Е11-330204-0101'220.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеск
       а с помощью механизмов'км линии*
   87 С123-061201-0916'220.1,03.0,001''Провод самонесущий из
       олированный для воздушных линий электропередачи СИ
       П-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
   88 С124-040207-5013'22''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
       Т Р 51177-98'шт.*
   89 С124-040207-4920'9''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
       7-98'шт.*
   90 С124-040207-4402'9''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
       Т Р 51177-98'м*
   91 С124-040207-2606'18''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
       77-98'шт.*
   92 С124-040207-3229'7''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
       -98'шт.*
   93 С124-040202-0812'2''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
        51177-98'шт.*
   94 С124-040207-1817'7''Наконечники кабельные болтовые со
       срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
   95 С123-061002-0108'3,5.0,001''Провода неизолированные ме
       дные гибкие для электрических установок и антенн М
       Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
   96 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
   97 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
       77-98'шт.*
   98 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-6

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1055,0507515	914,27	-	-	964602
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	93,5273887	1213,51	-	-	(113496)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	964602
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,2596	2813,93	-	1025,46	730
						-	-	266,21	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,901486	6439,18	-	1375,46	12244
						-	-	2615,42	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8492138	3607,6	-	1025,46	3064
						-	-	870,83	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,531875	2952,34	-	1180,93	1570
						-	-	628,11	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,241595	3823,36	-	1375,46	4747
						-	-	1707,76	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63646	34,8	-	-	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	10,07	-	-	1
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,36872	3227,86	-	1180,93	17329
						-	-	6340,08	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	13,6214	4088,26	-	1375,46	55688
						-	-	18735,69	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,003944	7639,76	-	1375,46	7670
						-	-	1380,88	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	25,01925	2077,02	-	1025,46	51965
						-	-	25656,24	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,67397	3742,44	-	1025,46	2522
						-	-	691,13	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,423994	3416,59	-	1375,46	11698
						-	-	4709,57	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,992134	3601,61	-	1375,46	3573
						-	-	1364,64	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	11,55	3085,03	-	1180,93	35632
						-	-	13639,74	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,385	2389,24	-	908,29	920
						-	-	349,69	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,385	11,33	-	-	4
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35	-	1180,93	782
						-	-	248,28	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,982098	3540,63	-	1025,46	3477
						-	-	1007,1	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48	-	-	3
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	48,9549	16,8	-	-	822
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94	-	-	89
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,589878	4601,89	-	2361,86	2715
						-	-	1393,21	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,30868	94,23	-	-	218
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53	-	1180,93	222
						-	-	93,53	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55	-	-	119
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27	-	1025,46	474
						-	-	402,1	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,10545	2843,12	-	1180,93	300
						-	-	124,53	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,020328	53,29	-	-	1
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,5214	2292,31	-	1025,46	1195
						-	-	534,67	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	9,73	3712,57	-	1180,93	36123
						-	-	11490,45	
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,6712	5803,86	-	1375,46	15503
						-	-	3674,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,107078	156,46 - -	- - -	- - -	799
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76 - -	- - -	1180,93 248,28 1469,51	604
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,068375	3643,9 - -	- - -	1375,46 96,28 205,26	3893
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,07	4470,08 - -	- - -	1375,46 96,28 205,26	313
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05 - -	- - -	1025,46 205,26 333,82	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,9818858	1979,85 - -	- - -	1025,46 6134,18 -	11843
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,32553	2481,03 - -	- - -	1025,46 333,82 -	808
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 - -	- - -	- - -	19
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 - -	- - -	- - -	3
ВСЕГО				Тенге				109692,15	301683
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,57	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	6656
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013875	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,6086	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	60919
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 - -	698 - -	- - -	15665
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,002	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	9772
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	265556
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	33,943	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	451564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3794	12547,06 -	9055,97 -	- -	4760
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	170,5752	11616,57 -	10856,55 -	- -	1981499
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0134402	205870,68 -	201834 -	- -	2767
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,014	328,13 -	321 -	- -	5
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,908772	66,3 -	65 -	- -	60
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33 -	2688 -	- -	2
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000868	281414,94 -	275897 -	- -	24
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88 -	324470 -	- -	69
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48 -	47951,05 -	- -	2
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,098	45911,25 -	44436,12 -	- -	4499
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1647	24491,12 -	23436 -	- -	4034
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9163	14428,82 -	13571 -	- -	13221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016456	26086,4 -	25000 -	- -	429
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006534	37690,87 -	36139 -	- -	25
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,31446	120604,18 -	117326,79 -	- -	37925
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0030696	381819,66 -	374333 -	- -	1172
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,966384	319,11 -	312,05 -	- -	1904
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000154	229932,48 -	225424 -	- -	4
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,022	1336,5 -	1309,38 -	- -	29
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 -	727,68 -	- -	4
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0044	84,66 -	83 -	- -	0,37
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,37026	6598,38 -	6469 -	- -	2443
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 -	283 -	- -	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06 -	1003 -	- -	1
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3 -	15 -	- -	419
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,055	620,16 -	608 -	- -	34
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00343	1669,74 -	1637 -	- -	6
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32 -	368016 -	- -	12432
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02 -	138651 -	- -	10183
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36 -	196318 -	- -	3
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000364	222237,6 -	217880 -	- -	81
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82 -	204091 -	- -	378
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	11,55	507,96 -	498 -	- -	5867
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,034	2673,42 -	2621 -	- -	91
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000364	3825817,12 -	3750000 -	- -	139
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53 -	342474,49 -	- -	5
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000044	54217,08 -	53154 -	- -	0,24
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49 -	247420,54 -	- -	29
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67 -	449218,75 -	- -	12
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21 -	469953,57 -	- -	356
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	20,72	855,16 -	835,63 -	- -	17719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01442	11575,32 -	11328 -	- -	167
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2266	274038,37 -	268303,57 -	- -	62097
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,252	233,58 -	229 -	- -	59
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0714	4010,64 -	3932 -	- -	286
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,002912	361,08 -	354 -	- -	1
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,462	402,9 -	395 -	- -	186
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000088	518142,66 -	507983 -	- -	46
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,5532722	28 -	28 -	- -	183
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00028	573567,42 -	562321 -	- -	161
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1008	839,51 -	821,74 -	- -	85
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2621,99 -	2570,54 -	- -	18354
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	833,37 -	816,96 -	- -	5834
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1679,6 -	1646 -	- -	15116
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2169,44 -	2126,79 -	- -	47728
127	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55122	887,95	848,21	-	1377
						-	-	-	
129	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	7	22591,48	22142,86	-	158140
						-	-	-	
130	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	168,5	165,18	-	3033
						-	-	-	
131	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9	545,63	534,82	-	4911
						-	-	-	
132	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
133	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97	234970,93	-	64000
						-	-	-	
134		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	20,25	42894,1	40391,81	-	868606
						-	-	-	
135		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,424	42894,1	40391,81	-	61081
						-	-	-	
136		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,602	363819,91	360473	-	219020
						-	-	-	
137		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0035	447611,81	438646	-	1567
						-	-	-	
138		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9221,7	9040,18	-	18443
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	4704706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОБОРУДОВАНИЕ						
139		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
140		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
141		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
142		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
143		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
144		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
145		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
146		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
147		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	87,4125	1067,66 -	- -	1067,66 93326,83	93327
148		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	166,6276	532,25 -	- -	532,25 88687,54	88688
149		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	166,6276	79 -	- -	79 13163,58	13164
	ВСЕГО			Тенге				195177,95	195178
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
150		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 -	- -	- -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-7

на Двор 38 по адресу ул.Нурмакова, 56

Основание: 018.2-38-ГП, 018.2-38-ЭН.С

Сметная стоимость	9989,817	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,145	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1077,811	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		75,46	2251,3	169883
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	116,963	885,32	103550
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	29,324	1037,71	30430
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	133979
1. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,026	6439,18	6608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,026	1375,46	1411,22
1. 4	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	28,297	2077,02	58774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	28,297	1025,46	29017,44
1. 5	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	56,595	16,8	951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	66334
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	80789
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	9024
		Накладные расходы	%	-		1190,22	89814

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	20776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	280473
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		392	654,96	256743
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	300,664	853,92	256743
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	256743
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	154816
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	14816
		Накладные расходы	%	-		432,74	169632
		Сметная прибыль	%	8		87,02	34110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	460485
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		34	654,96	22269
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	26,078	853,92	22269
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	22269
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	13428
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	1285
		Накладные расходы	%	-		432,74	14713
		Сметная прибыль	%	8		87,02	2959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	39940
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогооборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		182,2526	79	14398
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	518
		Накладные расходы	%	-		2,84	518
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	16110
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		182,2526	532,25	97004
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3492
		Накладные расходы	%	-		19,16	3492
		Сметная прибыль	%	8		44,11	8040
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	108536
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,3234	125556,85	40605
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,187572	1180,93	222
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	222
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,093786	4601,89	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,187572	1180,93	221,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	432
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,333102	120604,18	40173
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	40173

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	134
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1467
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1600
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	45582
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1078	1296,13	1397230
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	36,221	1025,46	37143
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	18,143	1326,41	24065
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	61208
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,741	3227,86	12074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,741	1180,93	4417,86
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	10,888	4088,26	44512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	10,888	1375,46	14976,01
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03234	3416,59	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03234	1375,46	44,48
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,42042	3540,63	1489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,42042	1025,46	431,12
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,509	94,23	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,018	5803,86	17518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,018	1375,46	4151,14
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,04312	1979,85	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04312	1025,46	44,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	75931

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	109,956	11616,57	1277312
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006684	205870,68	1376
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1617	24491,12	3960
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,012505	120604,18	1508
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1284156
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	36908
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	51629
		Накладные расходы	%	-		82,13	88537
		Сметная прибыль	%	8		110,26	118861
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1604629
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1078	893,89	963611
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,09702	6152,76	597
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				0,553748	597
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,1	94,23	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	104
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	82,79	11616,57	961740
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,009702	120604,18	1170
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	962911
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	360
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	34703
		Накладные расходы	%	-		32,53	35063
		Сметная прибыль	%	8		74,11	79894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1078568
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		392	1470,43	576410

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	273,616	900,63	246427
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,548	1353,92	3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	249877
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,391	3416,59	8170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,391	1375,46	3288,72
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1568	1979,85	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1568	1025,46	160,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	8480
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	23,128	13303,6	307686
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2352	12547,06	2951
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,6664	14428,82	9615
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,92	319,11	1251
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	321503
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	150676
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	26175
		Накладные расходы	%	-		451,15	176851
		Сметная прибыль	%	8		153,73	60261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	813521
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		17,64	42894,1	756652
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	27239
		Накладные расходы	%	-		1544,19	27239
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	62711
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	846603
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		34	1470,43	49995
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	23,732	900,63	21374

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,221	1353,92	299
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	21673
18. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2074	3416,59	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2074	1375,46	285,27
18. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0136	1979,85	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0136	1025,46	13,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	736
18. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,006	13303,6	26687
18. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0204	12547,06	256
18. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0578	14428,82	834
18. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,34	319,11	108
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	27885
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	13069
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2270
		Накладные расходы	%	-		451,15	15339
		Сметная прибыль	%	8		153,73	5227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	70561
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,544	42894,1	23334
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	840
		Накладные расходы	%	-		1544,19	840
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1934
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	26108
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		9,75	33,95	331
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,112125	1180,93	132

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	132
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,112125	2952,34	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,112125	1180,93	132,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	331
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	78
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	15
		Накладные расходы	%	-		9,54	93
		Сметная прибыль	%	8		3,48	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	458
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		9,75	121,8	1188
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,10335	765,84	79
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,3003	1375,46	413
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	492
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,075075	3823,36	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,075075	1375,46	103,26
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,225225	3643,9	821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,225225	1375,46	309,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1108
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000293	2261,16	0,66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	291
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	53
		Накладные расходы	%	-		35,29	344
		Сметная прибыль	%	8		12,57	123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1654
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		18,4275	1067,66	19674

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	708
		Накладные расходы	%	-		38,44	708
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	22013
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3,9	3352,94	13076
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,5616	853,92	480
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,5577	1236,68	690
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1169
23. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,06045	6439,18	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,06045	1375,46	83,15
23. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,18564	3607,6	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,18564	1025,46	190,37
23. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,27612	7639,76	2109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,27612	1375,46	379,79
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,03549	3540,63	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,03549	1025,46	36,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	3294
23. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	4,758	1953,58	9295
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,273	28	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	9303
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	705
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	496
		Накладные расходы	%	-		308	1201

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	1142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	15420
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	39		831,74	32438
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,287	870	1120
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,73	1274,56	2205
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	3325
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01404	6439,18	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01404	1375,46	19,31
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,15522	3607,6	560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,15522	1025,46	159,17
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,09165	3823,36	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,09165	1375,46	126,06
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,4134	3227,86	1334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,4134	1180,93	488,20
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,9321	4088,26	3811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,9321	1375,46	1282,07
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,1014	3540,63	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1014	1025,46	103,98
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,02223	2843,12	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,02223	1180,93	26,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	6568
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	7,956	3106,76	24717
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	1,17	28	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	24750
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	2005
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1240
		Накладные расходы	%	-		83,2	3245
		Сметная прибыль	%	8		73,2	2855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	38537
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		39	-337,87	-13177
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,68523	-1193,07	-818
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-818
25. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,22659	-3607,6	-817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,22659	-1025,46	-232,36
25. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,23478	-3227,86	-758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,23478	-1180,93	-277,26
25. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,22386	-4088,26	-915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,22386	-1375,46	-307,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-2490
25. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	3,44	-3106,76	-10687
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-10687
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-493
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-492
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-985
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-1133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-15295
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0117	125556,85	1469

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,006786	1180,93	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	8
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,003393	4601,89	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,006786	1180,93	8,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	16
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,012051	120604,18	1453
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1453
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	5
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	53
		Накладные расходы	%	-		4947,93	58
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1649
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		39	1296,13	50549
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,31	1025,46	1344
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,65637	1326,41	871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	2214
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,13533	3227,86	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,13533	1180,93	159,82
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,3939	4088,26	1610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,3939	1375,46	541,79
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00117	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00117	1375,46	1,61
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01521	3540,63	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01521	1025,46	15,60
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0546	94,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1092	5803,86	634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1092	1375,46	150,20
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00156	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00156	1025,46	1,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2747
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	3,978	11616,57	46211
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000242	205870,68	50
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00585	24491,12	143
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000452	120604,18	55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	46458
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1335
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1868
		Накладные расходы	%	-		82,13	3203
		Сметная прибыль	%	8		110,26	4300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	58052
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		39	893,89	34862
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00351	6152,76	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	22
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,03978	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	4
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	2,995	11616,57	34794

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000351	120604,18	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	34836
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	13
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1255
		Накладные расходы	%	-		32,53	1269
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	39021
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		37	1470,43	54406
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	25,826	900,63	23260
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2405	1353,92	326
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	23585
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2257	3416,59	771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2257	1375,46	310,44
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0148	1979,85	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0148	1025,46	15,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	800
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,183	13303,6	29042
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0222	12547,06	279
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0629	14428,82	908
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,37	319,11	118
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	30346
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	14222
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2471
		Накладные расходы	%	-		451,15	16693
		Сметная прибыль	%	8		153,73	5688
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	76786
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,592	42894,1	25393

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	914
		Накладные расходы	%	-		1544,19	914
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	28412
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
34. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
34. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,75	2326,63	4072
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	4,9	830,94	4072
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	4072
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	2406
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	233
		Накладные расходы	%	-		1508,3	2640
		Сметная прибыль	%	8		306,79	537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	7248
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,875	718,43	629
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,774375	811,79	629
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	629
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	372
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	36
		Накладные расходы	%	-		465,74	408
		Сметная прибыль	%	8		94,73	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	1119
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		7	19819,89	138739
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	84	978,75	82215

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	16,38	1136,58	18617
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	100832
70. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	11,55	3085,03	35632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	11,55	1180,93	13639,74
70. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,07	4470,08	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	1375,46	96,28
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	4,76	1979,85	9424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	4,76	1025,46	4881,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	45369
70. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	3,57	1864,39	6656
70. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,098	45911,25	4499
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	11155
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	62213
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	7234
		Накладные расходы	%	-		9921,11	69448
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	16655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	224842
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		2,1	20527,8	43108
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	9,261	908,29	8412
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,61005	1029,92	628
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	9040
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	3607,6	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	1025,46	5,81
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,5523	34,8	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,58485	3742,44	2189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,58485	1025,46	599,74
71. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00777	3416,59	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00777	1375,46	10,69
71. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01764	53,29	0,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,01176	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,01176	1025,46	12,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	2279
71. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,142	13303,6	28496
71.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,7875	66,3	52
71.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,01428	26086,4	373
71.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000567	37690,87	21
71.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,4998	319,11	159
71.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,3213	6598,38	2120
71.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,009261	28	0,26
71.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,346	887,95	1195
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	32417
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	4384
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1710
		Накладные расходы	%	-		2901,97	6094
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	53139
72	21-060801-0302 РСНБ	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,602	363819,91	219020

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	7885
		Накладные расходы	%	-		13097,52	7885
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	18152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	245057
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		7	9480,05	66360
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	20,3	1056,86	21454
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	10,126	1181,69	11966
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	33420
73.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	3601,61	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1375,46	272,48
73.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	9,73	3712,57	36123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	9,73	1180,93	11490,45
73.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,931	156,46	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	2481,03	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1025,46	203,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	37474
73.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00266	381819,66	1016
73.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,035	620,16	22
73.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000364	222237,6	81
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	11,55	507,96	5867
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0714	4010,64	286
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00028	573567,42	161

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	7432
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	14304
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2904
		Накладные расходы	%	-		2458,26	17208
		Сметная прибыль	%	8		955,06	6685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	90254
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		7	22591,48	158140
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	5693
		Накладные расходы	%	-		813,29	5693
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	13107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	176940
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		14	207,01	2898
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	1,4	1025,46	1436
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,4438	947	420
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1856
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0294	3601,61	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0294	1375,46	40,44
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,385	2389,24	920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,385	908,29	349,69
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,385	11,33	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0294	2481,03	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0294	1025,46	30,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	1103
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,014	328,13	5
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000087	281414,94	24
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000015	229932,48	4
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00343	1669,74	6
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,014	2673,42	37
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000036	3825817,12	139
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,252	233,58	59
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,002912	361,08	1
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,1008	839,51	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	360
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	794
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	133
		Накладные расходы	%	-		66,23	927
		Сметная прибыль	%	8		21,86	306
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	4132
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,01442	11575,32	167
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	6
		Накладные расходы	%	-		416,71	6
		Сметная прибыль	%	8		959,36	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	187
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,21	27462,93	5767
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	3,381	978,75	3309
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,9324	1025,46	956
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	4265
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,2478	2813,93	697

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,2478	1025,46	254,11
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,4977	2292,31	1141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,4977	1025,46	510,37
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,1869	1979,85	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,1869	1025,46	191,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	2208
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,021	1336,5	28
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,0042	84,66	0,36
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000004	54217,08	0,23
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,441	402,9	178
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000084	518142,66	44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	250
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	2632
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	302
		Накладные расходы	%	-		13971,65	2934
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	9397
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,2163	274038,37	59274
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	2134
		Накладные расходы	%	-		9865,38	2134
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	4913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	66321
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		18	2169,44	39050

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1406
		Накладные расходы	%	-		78,1	1406
		Сметная прибыль	%	8		179,8	3236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	43692
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		9	1679,6	15116
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	544
		Накладные расходы	%	-		60,47	544
		Сметная прибыль	%	8		139,21	1253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	16913
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		9	545,63	4911
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	177
		Накладные расходы	%	-		19,64	177
		Сметная прибыль	%	8		45,22	407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	5494
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		18	168,5	3033
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	109
		Накладные расходы	%	-		6,07	109
		Сметная прибыль	%	8		13,97	251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	3394
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		5	833,37	4167

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	150
		Накладные расходы	%	-		30	150
		Сметная прибыль	%	8		69,07	345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	4662
84	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		3	9221,7	27665
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	996
		Накладные расходы	%	-		331,98	996
		Сметная прибыль	%	8		764,29	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	30954
85	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		7	2621,99	18354
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	661
		Накладные расходы	%	-		94,39	661
		Сметная прибыль	%	8		217,31	1521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	20536
86	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0035	447611,81	1567
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	56
		Накладные расходы	%	-		16114,03	56
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1753
87	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
87. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
87. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
87. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
87. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
87. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
87. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
87. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
87.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
87.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
88	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253

1	2	3		4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					84418,93	84419
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге					8309203
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					956331
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					340949
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121480
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					5709016
		- перевозка грузов	Тенге					203720
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					1099187
		Накладные расходы I уровня	Тенге					627996
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					8937198
		Накладные расходы II уровня	Тенге					321739
		ИТОГО:	Тенге					9258938
		Сметная прибыль	Тенге					730879
		ИТОГО по смете:	Тенге					9989817

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101380'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-7'Двор 38 по адресу ул.Нурмакова, 56'018.2-38-ГП
       , 018.2-38-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 г
       ода*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'1078.0,07''Покрытия и основания асфаль
       тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'392''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'34''Поребрик на бетонном основании. Ра
       зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)''(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)''(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'1078.0,07.1,8+(392.1.0,3.0,15+34.1.0,
       2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погр
       узка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'1078=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
        вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'392=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'34=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'39.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'39=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'37=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
```

```
      *
 49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
      окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
       10 см. Устройство'м2 покрытия*
 50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
      РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
      зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
      Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
 52 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
 53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 54 П2Малые Архитектурные Формы*
 55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
      ановка детского игрового комплекса'шт*
 56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
      й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
 57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
      вка рукохода'шт*
 58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
      д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
 59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
      овка качель'шт*
 60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
       на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
      шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
      вка турника'шт*
 62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
       взрослый 2,7 м'шт*
 63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
      вка качалки-балансира'шт*
 64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
      -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
      овка карусели'шт*
 66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
      ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
      Монтаж'шт*
 68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
 69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
      ж'шт*
 70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
 71 П2Установка для сушки белья*
 72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
 73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
      олбов из труб'шт*
 75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
      е столбов*
 76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
      сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
      м ГОСТ 10705-80'м*
 77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
      ановки для сушки белья'т конструкций*
 78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
      2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
       огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
      2*
 79 П2Электроснабжение*
 80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.7=Ф1*
 81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 82 Е11-330301-0401(=7)'7''Установка опор'опора*
 83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'2,1''Бетонирование о
      пор*
 84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.7''Опора освещения мета
      ллическая 6 метров с кронштейном'т*
 85 Ц13-080305-0605'7''Светильник. Установка отдельно на к
      ронштейне, установленном на опоре'шт.*
 86 С123-070106-0321'7''Светильник уличный светодиодный мо
      дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
      СТ 55705-2013'шт.*
 87 Ц13-080201-0801'14''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
       установленным конструкциям и лоткам, с креплением
       на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'
      м*
 88 С123-060901-0102'14.1,03.0,001''Провода силовые для эл
      ектрических установок на напряжение до 450 В с алю
      миниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'к
      м*
 89 Е11-330204-0101'210.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеск
      а с помощью механизмов'км линии*
 90 С123-061201-0916'210.1,03.0,001''Провод самонесущий из
      олированный для воздушных линий электропередачи СИ
      П-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
 91 С124-040207-5013'18''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
      Т Р 51177-98'шт.*
 92 С124-040207-4920'9''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
      7-98'шт.*
 93 С124-040207-4402'9''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
      Т Р 51177-98'м*
 94 С124-040207-2606'18''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
      77-98'шт.*
 95 С124-040207-3229'5''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
      -98'шт.*
 96 С124-040202-0812'3''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
       51177-98'шт.*
 97 С124-040207-1817'7''Наконечники кабельные болтовые со
      срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 98 С123-061002-0108'3,5.0,001''Провода неизолированные ме
      дные гибкие для электрических установок и антенн М
      Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
 99 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
100 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
      77-98'шт.*
101 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-7

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1044,5096215	915,58	-	-	956331
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	100,5341407	1208,35	-	-	(121480)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	956331
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,2478	2813,93	-	1025,46	697
						-	-	254,11	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,054746	6439,18	-	1375,46	13231
						-	-	2826,22	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8433538	3607,6	-	1025,46	3042
						-	-	864,83	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,526125	2952,34	-	1180,93	1553
						-	-	621,32	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,233045	3823,36	-	1375,46	4714
						-	-	1696	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63646	34,8	-	-	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	- 11,3 -	- - -	- - -	2
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	- 20,97 -	- - -	- - -	0,97
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	- 10,07 -	- - -	- - -	1
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,92517	- 3227,86 -	- - -	- 1180,93 -	19126
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	15,23138	- 4088,26 -	- - -	6997,21 - 1375,46	62270
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	- 5711,71 -	- - -	20950,15 - 1375,46	839
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,989784	- 7639,76 -	- - -	202,03 - 1375,46	7562
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	29,3505	- 2077,02 -	- - -	1361,41 - 1025,46 - 30097,76	60962
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,67397	- 3742,44 -	- - -	- - -	2522
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	- 4660,15 -	- - -	691,13 - 1180,93 -	233
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,264184	- 3416,59 -	- - -	58,94 - 1375,46 -	11152
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,992134	- 3601,61 -	- - -	4489,75 - 1375,46 - 1364,64	3573
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	11,55	- 3085,03 -	- - -	- - -	35632
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	- 4198,37 -	- - -	13639,74 - 1180,93 -	5212
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,385	- 2389,24 -	- - -	1466,1 - 908,29 -	920
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,385	- 11,33 -	- - -	349,69 - - -	4
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	- 35,25 -	- - -	- - -	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35 - -	- - -	1180,93 - 248,28	782
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,038648	3540,63 - -	- - -	1025,46 - 1065,09	3677
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 - -	- - -	- - -	3
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	57,6174	16,8 - -	- - -	- - -	968
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94 - -	- - -	- - -	89
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,604059	4601,89 - -	- - -	2361,86 - 1426,7	2780
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,70314	94,23 - -	- - -	- - -	255
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53 - -	- - -	1180,93 - 93,53	222
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 - -	- - -	- - -	119
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 - -	- - -	908,29 - 965,15	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 - -	- - -	1025,46 - 402,1	474
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	908,29 - 50,28	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,10431	2843,12 - -	- - -	1180,93 - 123,18	297
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 - -	- - -	- - -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,020328	53,29 - -	- - -	- - -	1
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,4977	2292,31 - -	- - -	1025,46 - 510,37	1141
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	9,73	3712,57 - -	- - -	1180,93 - 11490,45	36123
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,1276	5803,86 - -	- - -	1375,46 - 4301,89	18152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,107078	156,46 - -	- - -	- - -	799
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76 - -	- - -	1180,93 248,28 -	604
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,056825	3643,9 - -	- - -	1375,46 1453,62 -	3851
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,07	4470,08 - -	- - -	1375,46 96,28 -	313
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05 - -	- - -	1025,46 205,26 -	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,0387058	1979,85 - -	- - -	1025,46 6192,45 -	11956
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,32553	2481,03 - -	- - -	1025,46 333,82 -	808
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 - -	- - -	- - -	19
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 - -	- - -	- - -	3
ВСЕГО				Тенге				117676,1	322396
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,57	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	6656
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013725	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,377	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	60200
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 - -	698 - -	- - -	15665
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,758	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	9295
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	265556
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	32,35	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	430371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3712	12547,06 -	9055,97 -	- -	4657
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	199,7196	11616,57 -	10856,55 -	- -	2320057
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0144508	205870,68 -	201834 -	- -	2975
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,014	328,13 -	321 -	- -	5
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,908772	66,3 -	65 -	- -	60
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33 -	2688 -	- -	2
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000868	281414,94 -	275897 -	- -	24
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88 -	324470 -	- -	69
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48 -	47951,05 -	- -	2
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,098	45911,25 -	44436,12 -	- -	4499
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18915	24491,12 -	23436 -	- -	4632
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8704	14428,82 -	13571 -	- -	12559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016456	26086,4 -	25000 -	- -	429
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006534	37690,87 -	36139 -	- -	25
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3681848	120604,18 -	117326,79 -	- -	44405
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0030696	381819,66 -	374333 -	- -	1172
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,696384	319,11 -	312,05 -	- -	1818
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000154	229932,48 -	225424 -	- -	4
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,021	1336,5 -	1309,38 -	- -	28
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 -	727,68 -	- -	4
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0042	84,66 -	83 -	- -	0,36
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,37026	6598,38 -	6469 -	- -	2443
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 -	283 -	- -	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06 -	1003 -	- -	1
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3 -	15 -	- -	419
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,055	620,16 -	608 -	- -	34
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00343	1669,74 -	1637 -	- -	6
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32 -	368016 -	- -	12432
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02 -	138651 -	- -	10183
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36 -	196318 -	- -	3
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000364	222237,6 -	217880 -	- -	81
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82 -	204091 -	- -	378
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	11,55	507,96 -	498 -	- -	5867
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,034	2673,42 -	2621 -	- -	91
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000364	3825817,12 -	3750000 -	- -	139
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53 -	342474,49 -	- -	5
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000042	54217,08 -	53154 -	- -	0,23
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49 -	247420,54 -	- -	29
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67 -	449218,75 -	- -	12
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21 -	469953,57 -	- -	356
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	20,72	855,16 -	835,63 -	- -	17719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01442	11575,32 -	11328 -	- -	167
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2163	274038,37 -	268303,57 -	- -	59274
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,252	233,58 -	229 -	- -	59
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0714	4010,64 -	3932 -	- -	286
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,002912	361,08 -	354 -	- -	1
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,441	402,9 -	395 -	- -	178
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000084	518142,66 -	507983 -	- -	44
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,4792722	28 -	28 -	- -	181
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00028	573567,42 -	562321 -	- -	161
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1008	839,51 -	821,74 -	- -	85
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2621,99 -	2570,54 -	- -	18354
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	833,37 -	816,96 -	- -	4167
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1679,6 -	1646 -	- -	15116
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2169,44 -	2126,79 -	- -	39050
127	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55122	887,95	848,21	-	1377
						-	-	-	
129	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	7	22591,48	22142,86	-	158140
						-	-	-	
130	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	168,5	165,18	-	3033
						-	-	-	
131	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9	545,63	534,82	-	4911
						-	-	-	
132	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
133	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97	234970,93	-	64000
						-	-	-	
134		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	17,64	42894,1	40391,81	-	756652
						-	-	-	
135		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,92	42894,1	40391,81	-	82357
						-	-	-	
136		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,602	363819,91	360473	-	219020
						-	-	-	
137		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0035	447611,81	438646	-	1567
						-	-	-	
138		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	9221,7	9040,18	-	27665
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	4932673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОБОРУДОВАНИЕ						
139		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
140		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
141		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
142		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
143		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
144		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
145		СУТ84-02030 2-0301	-Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
146		СУТ84-02030 2-0301	-Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
147		С341-020101 -1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	86,4675	1067,66 -	- -	1067,66 92317,89	92318
148		С341-020103 -1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	182,2526	532,25 -	- -	532,25 97003,95	97004
149		С341-310104 -0501 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т	182,2526	79 -	- -	79 14397,96	14398
	ВСЕГО			Тенге				203719,79	203720
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
150		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 -	- -	- -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-8

на Двор 39 по адресу ул.Нурмакова, 51

Основание: 018.2-39-ГП, 018.2-39-ЭН.С

Сметная стоимость	9347,741	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,047	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1000,731	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		53,97	2251,3	121503
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	83,654	885,32	74060
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	20,973	1037,71	21764
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	95824
1. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,733992	6439,18	4726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,733992	1375,46	1009,58
1. 4	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	20,239	2077,02	42036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	20,239	1025,46	20754,28
1. 5	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	40,477	16,8	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	47443
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	57782
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	6454
		Накладные расходы	%	-		1190,22	64236

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	14859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	200598
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		290	654,96	189937
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	222,43	853,92	189937
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	189937
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	114532
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	10961
		Накладные расходы	%	-		432,74	125493
		Сметная прибыль	%	8		87,02	25234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	340665
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		18	654,96	11789
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	13,806	853,92	11789
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	11789
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	7109
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	680
		Накладные расходы	%	-		432,74	7789
		Сметная прибыль	%	8		87,02	1566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	21145
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,1892	50228,68	9503
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	10,784	500,86	5401
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,211	1238,74	1500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	6901
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,03784	10,07	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,73788	3601,61	2658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,73788	1375,46	1014,92
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,0473	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,45408	253,55	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,3784	1209,27	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,3784	1025,46	388,03
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,03	156,46	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0946	2481,03	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0946	1025,46	97,01
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,2838	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4102
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	4203
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	493
		Накладные расходы	%	-		24822,42	4696
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	1136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	15336
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,36	13797,07	4967
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	2,977	943,52	2809
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	3857
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	1,022	2077,02	2124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048,02
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	2,045	16,8	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	2158
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	1960

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	249
		Накладные расходы	%	-		6135,98	2209
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	7750
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,8	789,06	631
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,7776	811,79	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	631
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	373
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	36
		Накладные расходы	%	-		511,53	409
		Сметная прибыль	%	8		104,05	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	1124
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		6	1903,62	11422
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	13,62	838,6	11422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	11422
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	6750
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	654
		Накладные расходы	%	-		1234,07	7404
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	20332
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		6	1443,88	8663
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	7,86	919,78	7229
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	7660
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,42	1979,85	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	430,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	832
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,048	12547,06	602
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	602

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	4757
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	483
		Накладные расходы	%	-		873,35	5240
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	15016
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		132,0002	79	10428
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	375
		Накладные расходы	%	-		2,84	375
		Сметная прибыль	%	8		6,55	864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	11668
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		132,0002	532,25	70257
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2529
		Накладные расходы	%	-		19,16	2529
		Сметная прибыль	%	8		44,11	5823
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	78609
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2313	125556,85	29041
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,134154	1180,93	158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	158
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,067077	4601,89	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,134154	1180,93	158,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	309
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,238239	120604,18	28733
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	28733

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	96
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1049
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1144
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	32601
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		771	1296,13	999318
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	25,906	1025,46	26565
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	12,976	1326,41	17211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	43777
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,675	3227,86	8636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,675	1180,93	3158,99
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	7,787	4088,26	31836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	7,787	1375,46	10710,71
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02313	3416,59	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02313	1375,46	31,81
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,30069	3540,63	1065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,30069	1025,46	308,35
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,079	94,23	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,159	5803,86	12529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,159	1375,46	2969,62
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03084	1979,85	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03084	1025,46	31,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	54307

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	78,642	11616,57	913550
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00478	205870,68	984
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,11565	24491,12	2832
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,008944	120604,18	1079
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	918445
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	26397
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	36926
		Накладные расходы	%	-		82,13	63323
		Сметная прибыль	%	8		110,26	85011
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1147652
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		771	893,89	689188
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,06939	6152,76	427
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	427
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,78642	94,23	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	74
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	59,213	11616,57	687850
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,006939	120604,18	837
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	688687
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	257
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	24820
		Накладные расходы	%	-		32,53	25077
		Сметная прибыль	%	8		74,11	57141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	771406
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		290	1470,43	426426

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	202,42	900,63	182306
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,885	1353,92	2552
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	184858
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,769	3416,59	6044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,769	1375,46	2433,19
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,116	1979,85	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,116	1025,46	118,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	6274
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	17,11	13303,6	227625
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,174	12547,06	2183
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,493	14428,82	7113
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,9	319,11	925
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	237847
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	111469
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	19364
		Накладные расходы	%	-		451,15	130833
		Сметная прибыль	%	8		153,73	44581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	601840
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		13,05	42894,1	559768
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	20152
		Накладные расходы	%	-		1544,19	20152
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	46394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	626313
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		18	1470,43	26468
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	12,564	900,63	11316

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,117	1353,92	158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	11474
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1098	3416,59	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1098	1375,46	151,03
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	1979,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0072	1025,46	7,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	389
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,062	13303,6	14128
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0108	12547,06	136
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0306	14428,82	442
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,18	319,11	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	14763
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	6919
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1202
		Накладные расходы	%	-		451,15	8121
		Сметная прибыль	%	8		153,73	2767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	37356
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,288	42894,1	12354
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	445
		Накладные расходы	%	-		1544,19	445
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1024
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	13822
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВтм3 (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м			9	33,95	306
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,1035	1180,93	122

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	122
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,1035	2952,34	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,1035	1180,93	122,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	306
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	72
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	14
		Накладные расходы	%	-		9,54	86
		Сметная прибыль	%	8		3,48	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	423
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		9	121,8	1096
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,0954	765,84	73
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,2772	1375,46	381
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	454
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,0693	3823,36	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0693	1375,46	95,32
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,2079	3643,9	758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,2079	1375,46	285,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1023
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00027	2261,16	0,61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	269
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	49
		Накладные расходы	%	-		35,29	318
		Сметная прибыль	%	8		12,57	113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1527
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		17,01	1067,66	18161

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	654
		Накладные расходы	%	-		38,44	654
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1505
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	20320
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3,6	3352,94	12071
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,5184	853,92	443
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,5148	1236,68	637
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1079
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0558	6439,18	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0558	1375,46	76,75
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,17136	3607,6	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,17136	1025,46	175,72
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,25488	7639,76	1947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,25488	1375,46	350,58
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,03276	3540,63	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,03276	1025,46	33,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	3041
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	4,392	1953,58	8580
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,252	28	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	8587
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	651
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	458
		Накладные расходы	%	-		308	1109

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	1054
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	14234
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	36		831,74	29943
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,188	870	1034
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,597	1274,56	2035
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	3069
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01296	6439,18	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01296	1375,46	17,83
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,14328	3607,6	517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,14328	1025,46	146,93
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0846	3823,36	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0846	1375,46	116,36
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,3816	3227,86	1232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,3816	1180,93	450,64
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,8604	4088,26	3518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,8604	1375,46	1183,45
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0936	3540,63	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0936	1025,46	95,98
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,02052	2843,12	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,02052	1180,93	24,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	6063
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	7,344	3106,76	22816
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	1,08	28	30

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	22846
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	1851
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1145
		Накладные расходы	%	-		83,2	2995
		Сметная прибыль	%	8		73,2	2635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	35573
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		36	-337,87	-12163
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,63252	-1193,07	-755
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-755
25. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,20916	-3607,6	-755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,20916	-1025,46	-214,49
25. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,21672	-3227,86	-700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,21672	-1180,93	-255,93
25. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,20664	-4088,26	-845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,20664	-1375,46	-284,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-2299
25. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	3,175	-3106,76	-9865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-9865
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-455
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-454
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-909
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-1046
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-14119
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0108	125556,85	1356

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,006264	1180,92	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	7
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,003132	4601,89	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,006264	1180,93	7,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	14
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,011124	120604,18	1342
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1342
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	4
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	49
		Накладные расходы	%	-		4947,93	53
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1522
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		36	1296,13	46661
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,21	1025,46	1240
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,60588	1326,41	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	2044
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,12492	3227,86	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,12492	1180,93	147,52
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,3636	4088,26	1486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,3636	1375,46	500,12
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00108	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00108	1375,46	1,49
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01404	3540,63	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01404	1025,46	14,40
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0504	94,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1008	5803,86	585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1008	1375,46	138,65
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00144	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00144	1025,46	1,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2536
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	3,672	11616,57	42656
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000223	205870,68	46
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0054	24491,12	132
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000418	120604,18	50
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	42885
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1233
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1724
		Накладные расходы	%	-		82,13	2957
		Сметная прибыль	%	8		110,26	3969
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	53587
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		36	893,89	32180
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00324	6152,76	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	20
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,03672	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	3
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	2,765	11616,57	32117

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000324	120604,18	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	32157
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	12
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1159
		Накладные расходы	%	-		32,53	1171
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	36019
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		35	1470,43	51465
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	24,43	900,63	22002
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2275	1353,92	308
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	22310
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2135	3416,59	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2135	1375,46	293,66
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,014	1979,85	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,014	1025,46	14,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	757
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,065	13303,6	27472
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,021	12547,06	263
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0595	14428,82	859
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,35	319,11	112
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	28706
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	13453
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2337
		Накладные расходы	%	-		451,15	15790
		Сметная прибыль	%	8		153,73	5380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	72636
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,56	42894,1	24021

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	865
		Накладные расходы	%	-		1544,19	865
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1991
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	26876
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		68	1470,43	99989
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	47,464	900,63	42748
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,442	1353,92	598
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	43346
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,4148	3416,59	1417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,4148	1375,46	570,54
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0272	1979,85	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0272	1025,46	27,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1471
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,012	13303,6	53374
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0408	12547,06	512
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1156	14428,82	1668
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,68	319,11	217
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	55771
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	26138
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	4541
		Накладные расходы	%%	-		451,15	30678
		Сметная прибыль	%	8		153,73	10453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	141121
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,088	42894,1	46669

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1680
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1680
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	52217
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,504	2326,63	1173
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,411	830,94	1173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1173
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	693
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	760
		Сметная прибыль	%	8		306,79	155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2087
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,252	718,43	181
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22302	811,79	181
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	181

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	107
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	117
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	322
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0848	19866,19	1685
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,498624	955,01	476
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,187408	1177,95	221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	697
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,007632	271,25	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,074624	4660,15	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,074624	1180,93	88,13
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01272	3416,59	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01272	1375,46	17,50
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,08056	4198,37	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,08056	1180,93	95,14
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,019504	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,019504	1025,46	20,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,189952	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	773
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002544	66,3	0,17
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,001586	2742,33	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000424	327546,88	139
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000087	49496,48	4
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000339	381819,66	130
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000848	319,11	0,27
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,16536	228,81	38
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,050032	89,76	4
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	15
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000034	200244,36	7
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000026	350663,53	9
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000051	459542,67	23
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000165	369761,61	61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	435
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	424
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	76
		Накладные расходы	%	-		5900,58	500
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	2360
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,64	19311,59	12359
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	2,822	908,29	2564
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,18592	1029,92	191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2755
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001728	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001728	1025,46	1,77
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,16832	34,8	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,17824	3742,44	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,17824	1025,46	182,78
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,002368	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,002368	1375,46	3,26
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,005376	53,29	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,003584	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,003584	1025,46	3,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	695
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6528	12111,24	7906
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,24	66,3	16
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,004352	26086,4	114
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000173	37690,87	7
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,15232	319,11	49
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,09792	6598,38	646
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,002822	28	0,08
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,41024	887,95	364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	9101
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1336
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	493
		Накладные расходы	%	-		2858,18	1829
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	1135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	15324
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		41,44	855,16	35438

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	1276
		Накладные расходы	%%	-		30,79	1276
		Сметная прибыль	%	8		70,88	2937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	39651
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,20292	120793,24	24511
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	19,277	1001,72	19311
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,299	1238,74	1609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	20919
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,040584	10,07	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,791388	3601,61	2850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,791388	1375,46	1088,52
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,05073	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,487008	253,55	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,40584	1209,27	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,40584	1025,46	416,17
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,322	156,46	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,10146	2481,03	252

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,10146	1025,46	104,04
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,30438	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4399
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,182628	228,81	42
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,040584	89,76	4
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,003632	208172,82	756
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	802
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	12740
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	1341
		Накладные расходы	%	-		69391,36	14081
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	3087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	41680
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		8,21826	177,83	1461
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,175049	1934,52	677
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003287	1025,46	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	681
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001644	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001644	1025,46	1,69
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001644	35,25	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001644	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001644	1025,46	1,69
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,106837	45,69	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	14
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00023	253708,49	58
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001479	481086,21	712
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	770
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	369
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	66
		Накладные расходы	%	-		52,91	435
		Сметная прибыль	%	8		18,46	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	2048
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3	2326,63	6980
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	8,4	830,94	6980
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	6980
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	4125
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	400
		Накладные расходы	%	-		1508,3	4525
		Сметная прибыль	%	8		306,79	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	12425
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1,5	718,43	1078
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	1,327	811,79	1078
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	1078
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	637
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	62
		Накладные расходы	%	-		465,74	699
		Сметная прибыль	%	8		94,73	142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	1918
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		12	19819,89	237839
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	144	978,75	140940

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	28,08	1136,58	31915
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	172855
70. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	19,8	3085,03	61084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	19,8	1180,93	23382,41
70. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,12	4470,08	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	1375,46	165,06
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	8,16	1979,85	16156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	8,16	1025,46	8367,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	77776
70. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	6,12	1864,39	11410
70. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,168	45911,25	7713
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	19123
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	106652
		НР второго уровня	%%	3,6		1033,47	12402
		Накладные расходы	%%	-		9921,11	119053
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	28551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	385443
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		3,6	20527,8	73900
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	15,876	908,29	14420
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	1,046	1029,92	1077
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	15497
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00972	3607,6	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00972	1025,46	9,97
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,9468	34,8	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	1,003	3742,44	3752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	1,003	1025,46	1028,54
71. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,01332	3416,59	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,01332	1375,46	18,32
71. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,03024	53,29	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,02016	1979,85	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,02016	1025,46	20,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	3907
71. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,672	13303,6	48851
71.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,35	66,3	90
71.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,02448	26086,4	639
71.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000972	37690,87	37
71.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,8568	319,11	273
71.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,5508	6598,38	3634
71.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,015876	28	0,44
71.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,308	887,95	2049
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	55573
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	7516
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	2931
		Накладные расходы	%	-		2901,97	10447
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	6748
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	91095
72	21-060801-0302 РСНБ 1 Т	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т		1,032	363819,91	375462

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	13517
		Накладные расходы	%	-		13097,52	13517
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	31118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	420097
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		12	9480,05	113761
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	34,8	1056,86	36779
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	17,359	1181,69	20513
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	57292
73.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,3396	3601,61	1223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,3396	1375,46	467,11
73.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	16,68	3712,57	61926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	16,68	1180,93	19697,91
73.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,596	156,46	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,3396	2481,03	843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,3396	1025,46	348,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	64241
73.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00456	381819,66	1741
73.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,06	620,16	37
73.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000624	222237,6	139
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	19,8	507,96	10058
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,1224	4010,64	491
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00048	573567,42	275

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	12741
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	24521
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	4978
		Накладные расходы	%	-		2458,26	29499
		Сметная прибыль	%	8		955,06	11461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	154720
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		12	22591,48	271098
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	9760
		Накладные расходы	%	-		813,29	9760
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	22469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	303326
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		24	207,01	4968
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	2,4	1025,46	2461
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,7608	947	720
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	3182
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0504	3601,61	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0504	1375,46	69,32
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,66	2389,24	1577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,66	908,29	599,47
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,66	11,33	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0504	2481,03	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0504	1025,46	51,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	1891
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,024	328,13	8
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000149	281414,94	42
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000026	229932,48	6
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00588	1669,74	10
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,024	2673,42	64
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000062	3825817,12	239
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,432	233,58	101
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,004992	361,08	2
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,1728	839,51	145
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	616
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	1362
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	228
		Накладные расходы	%	-		66,23	1590
		Сметная прибыль	%	8		21,86	525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	7083
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,02472	11575,32	286
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	10
		Накладные расходы	%	-		416,71	10
		Сметная прибыль	%	8		959,36	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	320
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,22	27462,93	6042
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	3,542	978,75	3467
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,9768	1025,46	1002
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	4468
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,2596	2813,93	730

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,2596	1025,46	266,21
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,5214	2292,31	1195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,5214	1025,46	534,67
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,1958	1979,85	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,1958	1025,46	200,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	2313
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,022	1336,5	29
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,0044	84,66	0,37
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000004	54217,08	0,24
77. 9	24-040207-3979 (СОАС)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,462	402,9	186
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000088	518142,66	46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	262
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	2757
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	317
		Накладные расходы	%	-		13971,65	3074
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	9845
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,2266	274038,37	62097
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	2235
		Накладные расходы	%	-		9865,38	2235
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	5147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	69479
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		40	2169,44	86778

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	3124
		Накладные расходы	%	-		78,1	3124
		Сметная прибыль	%	8		179,8	7192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	97094
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		18	1679,6	30233
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	1088
		Накладные расходы	%	-		60,47	1088
		Сметная прибыль	%	8		139,21	2506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	33827
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		18	545,63	9821
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	354
		Накладные расходы	%	-		19,64	354
		Сметная прибыль	%	8		45,22	814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	10989
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		36	168,5	6066
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	218
		Накладные расходы	%	-		6,07	218
		Сметная прибыль	%	8		13,97	503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	6787
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		14	833,37	11667

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	420
		Накладные расходы	%%	-		30	420
		Сметная прибыль	%	8		69,07	967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	13054
84	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		4	9221,7	36887
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	1328
		Накладные расходы	%%	-		331,98	1328
		Сметная прибыль	%	8		764,29	3057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	41272
85	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		12	2621,99	31464
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	1133
		Накладные расходы	%%	-		94,39	1133
		Сметная прибыль	%	8		217,31	2608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	35204
86	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,006	447611,81	2686
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	97
		Накладные расходы	%%	-		16114,03	97
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	3005
87	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		2	1325,49	2651
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	2	1134,21	2268

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	2268
87. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,12	10,07	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,2	26,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	7
87. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00048	381819,66	183
87. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,01	743,19	7
87. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,004	288,66	1
87. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1023,06	2
87. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,04	620,16	25
87. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,42	107
87.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,14	333,86	47
87.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,02	179,52	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	376
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	971
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	130
		Накладные расходы	%	-		550,64	1101
		Сметная прибыль	%	8		150,09	300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	4052
88	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		2	75449,49	150899
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	5432
		Накладные расходы	%	-		2716,18	5432
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	12507

1	2	3		4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					84418,93	168838
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге					7786518
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					871209
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					364697
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					129522
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					5279935
		- перевозка грузов	Тенге					171490
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					1099187
		Накладные расходы I уровня	Тенге					576825
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					8363342
		Накладные расходы II уровня	Тенге					301080
		ИТОГО:	Тенге					8664422
		Сметная прибыль	Тенге					683318
		ИТОГО по смете:	Тенге					9347741

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101390'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-8'Двор 39 по адресу ул.Нурмакова, 51'018.2-39-ГП
       , 018.2-39-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 г
       ода*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'771.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'290''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'18''Поребрик на бетонном основании. Ра
       зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)''(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)''(4.2,5.6,26+4.2.4).2.0,001=Ф5''Разборка уста
       новки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4.2=Ф6''Разборка фундамент
       ов столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1.2''Траншеи, пазухи котлованов и
       ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'6''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'6''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'771.0,07.1,8+(290.1.0,3.0,15+18.1.0,2
       .0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погру
       зка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'771=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'290=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'18=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'36.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
       2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'36=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'35=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
```

```
      *
 49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
      окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
       10 см. Устройство'м2 покрытия*
 50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
      РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
      зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
      Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
 52 Е11-270201-1002(РС247618)'68=Ф1*
 53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 54 П2Малые Архитектурные Формы*
 55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
      ановка детского игрового комплекса'шт*
 56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
      й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
 57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
      вка рукохода'шт*
 58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
      д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
 59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
      овка качель'шт*
 60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
       на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
      шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
      вка турника'шт*
 62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
       взрослый 2,7 м'шт*
 63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
      вка качалки-балансира'шт*
 64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
      -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
      овка карусели'шт*
 66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
      ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
      Монтаж'шт*
 68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
 69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
      ж'шт*
 70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
 71 П2Установка для сушки белья*
 72 Н43=2*
 73 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
 74 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 75 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
      олбов из труб'шт*
 76 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
      е столбов*
 77 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
      сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
      м ГОСТ 10705-80'м*
 78 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
      ановки для сушки белья'т конструкций*
 79 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
      2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
       огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
      2*
 80 Н41=1*
 81 П2Электроснабжение*
 82 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.6=Ф1*
 83 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 84 Е11-330301-0401(=7)'6''Установка опор'опора*
 85 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,8''Бетонирование о
      пор*
 86 С121-060801-0302'(66+20).0,001.6''Опора освещения мета
      ллическая 6 метров с кронштейном'т*
 87 Ц13-080305-0605'6''Светильник. Установка отдельно на к
      ронштейне, установленном на опоре'шт.*
 88 С123-070106-0321'6''Светильник уличный светодиодный мо
      дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
      СТ 55705-2013'шт.*
 89 Ц13-080201-0801'12''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
       установленным конструкциям и лоткам, с креплением
       на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'
      м*
 90 С123-060901-0102'12.1,03.0,001''Провода силовые для эл
      ектрических установок на напряжение до 450 В с алю
      миниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'к
      м*
 91 Е11-330204-0101'110.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеск
      а с помощью механизмов'км линии*
 92 С123-061201-0916'110.1,03.0,001''Провод самонесущий из
      олированный для воздушных линий электропередачи СИ
      П-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
 93 С124-040207-5013'20''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
      Т Р 51177-98'шт.*
 94 С124-040207-4920'9''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
      7-98'шт.*
 95 С124-040207-4402'9''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
      Т Р 51177-98'м*
 96 С124-040207-2606'18''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
      77-98'шт.*
 97 С124-040207-3229'7''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
      -98'шт.*
 98 С124-040202-0812'2''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
       51177-98'шт.*
 99 С124-040207-1817'6''Наконечники кабельные болтовые со
      срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
100 С123-061002-0108'3,0.0,001''Провода неизолированные ме
      дные гибкие для электрических установок и антенн М
      Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
101 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
102 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
      77-98'шт.*
103 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-8

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	939,2446429	927,56	-	-	871209
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	107,6448333	1203,23	-	-	(129522)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	871209
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,2596	2813,93	-	1025,46	730
						-	-	266,21	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,756752	6439,18	-	1375,46	11312
						-	-	2416,34	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8402997	3607,6	-	1025,46	3031
						-	-	861,69	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,5175	2952,34	-	1180,93	1528
						-	-	611,13	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,22022	3823,36	-	1375,46	4665
						-	-	1678,36	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,007632	271,25	-	-	2
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	1,11512	34,8	-	-	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,198424	10,07	-	-	2
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	4,83573	3227,86	-	1180,93	15609
						-	-	5710,66	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	12,0459	4088,26	-	1375,46	49247
						-	-	16568,65	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,968544	7639,76	-	1375,46	7399
						-	-	1332,19	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	21,80295	2077,02	-	1025,46	45285
						-	-	22358,05	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,18084	3742,44	-	1025,46	4419
						-	-	1210,9	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,087224	4660,15	-	1180,93	406
						-	-	103,01	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,651878	3416,59	-	1375,46	9060
						-	-	3647,55	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,919268	3601,61	-	1375,46	6912
						-	-	2639,88	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	19,8	3085,03	-	1180,93	61084
						-	-	23382,41	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,28176	4198,37	-	1180,93	5381
						-	-	1513,67	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,66	2389,24	-	908,29	1577
						-	-	599,47	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,66	11,33	-	-	7
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016437	35,25	-	-	0,06
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35	-	1180,93	782
						-	-	248,28	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,907218	3540,63	-	1025,46	3212
						-	-	930,32	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16943	22,48	-	-	4
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	42,5223	16,8	-	-	714
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94	-	-	89
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,577089	4601,89	-	2361,86	2656
						-	-	1363	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,95294	94,23	-	-	184
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53	-	1180,93	222
						-	-	93,53	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,941088	253,55	-	-	239
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,78424	1209,27	-	1025,46	948
						-	-	804,21	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,1026	2843,12	-	1180,93	292
						-	-	121,16	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,035616	53,29	-	-	2
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,5214	2292,31	-	1025,46	1195
						-	-	534,67	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	16,68	3712,57	-	1180,93	61926
						-	-	19697,91	
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,2596	5803,86	-	1375,46	13114
						-	-	3107,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,948156	156,46 - -	- - -	- - -	1556
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76 - -	- - -	1180,93 248,28 1429,79	604
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,0395	3643,9 - -	- - -	1375,46 165,06 1540,52	3788
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,12	4470,08 - -	- - -	1375,46 205,26 1580,72	536
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05 - -	- - -	1025,46 205,26 1230,72	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,2755717	1979,85 - -	- - -	1025,46 9511,73 10537,19	18364
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,58606	2481,03 - -	- - -	1025,46 600,98 1626,44	1454
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1068374	45,69 - -	- - -	- - -	5
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,483732	17,05 - -	- - -	- - -	25
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	26,85 - -	- - -	- - -	5
ВСЕГО				Тенге				125718,13	346144
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,12	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	11410
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00135	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,0296	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	59120
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 - -	698 - -	- - -	15665
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,392	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	8580
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	22,2528	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	269509
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	27,921	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	371450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2946	12547,06	9055,97	-	3696
						-	-	-	
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	144,2916	11616,57	10856,55	-	1676173
						-	-	-	
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0125288	205870,68	201834	-	2579
						-	-	-	
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,024	328,13	321	-	8
						-	-	-	
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,592544	66,3	65	-	106
						-	-	-	
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0015858	2742,33	2688	-	4
						-	-	-	
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0001488	281414,94	275897	-	42
						-	-	-	
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000424	327546,88	324470	-	139
						-	-	-	
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000873	49496,48	47951,05	-	4
						-	-	-	
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,168	45911,25	44436,12	-	7713
						-	-	-	
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14265	24491,12	23436	-	3494
						-	-	-	
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6987	14428,82	13571	-	10081
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028832	26086,4 -	25000 -	- -	752
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011448	37690,87 -	36139 -	- -	43
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2660088	120604,18 -	117326,79 -	- -	32082
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0053792	381819,66 -	374333 -	- -	2054
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,119968	319,11 -	312,05 -	- -	1634
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000264	229932,48 -	225424 -	- -	6
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,347988	228,81 -	208,04 -	- -	80
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,090616	89,76 -	88 -	- -	8
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,022	1336,5 -	1309,38 -	- -	29
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,01	743,19 -	727,68 -	- -	7
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0044	84,66 -	83 -	- -	0,37
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,64872	6598,38 -	6469 -	- -	4281
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000085	1774323,66 -	1739533 -	- -	15
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	288,66 -	283 -	- -	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1023,06 -	1003 -	- -	2
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3 -	15 -	- -	419
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1	620,16 -	608 -	- -	62
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00588	1669,74 -	1637 -	- -	10
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32 -	368016 -	- -	12432
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02 -	138651 -	- -	10183
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000339	200244,36 -	196318 -	- -	7
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000624	222237,6 -	217880 -	- -	139
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036323	208172,82 -	204091 -	- -	756
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	19,8	507,96 -	498 -	- -	10058
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,064	2673,42 -	2621 -	- -	171
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000624	3825817,12 -	3750000 -	- -	239
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000263	350663,53 -	342474,49 -	- -	9
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000044	54217,08 -	53154 -	- -	0,24
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002301	253708,49 -	247420,54 -	- -	58
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000509	459542,67 -	449218,75 -	- -	23
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0014793	481086,21 -	469953,57 -	- -	712
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	41,44	855,16 -	835,63 -	- -	35438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02472	11575,32 -	11328 -	- -	286
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2266	274038,37 -	268303,57 -	- -	62097
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,432	233,58 -	229 -	- -	101
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1224	4010,64 -	3932 -	- -	491
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,004992	361,08 -	354 -	- -	2
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,462	402,9 -	395 -	- -	186
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000088	518142,66 -	507983 -	- -	46
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,3762984	28 -	28 -	- -	179
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,14	333,86 -	326 -	- -	47
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00048	573567,42 -	562321 -	- -	275
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1728	839,51 -	821,74 -	- -	145
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	179,52 -	176 -	- -	4
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2621,99 -	2570,54 -	- -	31464
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	833,37 -	816,96 -	- -	11667
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1679,6 -	1646 -	- -	30233
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2169,44 -	2126,79 -	- -	86778
127	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	75449,49 -	73966,07 -	- -	150899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,71784	887,95	848,21	-	2413
						-	-	-	
129	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	12	22591,48	22142,86	-	271098
						-	-	-	
130	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	168,5	165,18	-	6066
						-	-	-	
131	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18	545,63	534,82	-	9821
						-	-	-	
132	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001645	369761,61	361819,2	-	61
						-	-	-	
133	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97	234970,93	-	64000
						-	-	-	
134		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	13,05	42894,1	40391,81	-	559768
						-	-	-	
135		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,936	42894,1	40391,81	-	83043
						-	-	-	
136		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	1,032	363819,91	360473	-	375462
						-	-	-	
137		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,006	447611,81	438646	-	2686
						-	-	-	
138		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	9221,7	9040,18	-	36887
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	4503591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОБОРУДОВАНИЕ						
139		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
140		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
141		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
142		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
143		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
144		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
145		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
146		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
147		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	85,05	1067,66 -	- -	1067,66 - 90804,48	90804
148		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	132,0002	532,25 -	- -	532,25 - 70257,11	70257
149		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	132,0002	79 -	- -	79 - 10428,02	10428
	ВСЕГО			Тенге				171489,61	171490
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
150		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 -	- -	- -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-9

на Двор 40 по адресу ул.Нурмакова, 49

Основание: 018.2-40-ГП, 018.2-40-ЭН.С

Сметная стоимость	6583,13	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,596	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	572,234	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка конструкции	м3		44,1	2251,3	99282
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	68,355	885,32	60516
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	17,137	1037,71	17783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	78300
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,59976	6439,18	3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,59976	1375,46	824,95
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	16,538	2077,02	34349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	16,538	1025,46	16959,06
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	33,075	16,8	556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	38766
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	47215
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	5274
		Накладные расходы	%	-		1190,22	52489

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	12142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	163913
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		177	654,96	115927
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	135,759	853,92	115927
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	115927
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	69904
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	6690
		Накладные расходы	%	-		432,74	76594
		Сметная прибыль	%	8		87,02	15402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	207923
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		26	654,96	17029
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	19,942	853,92	17029
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	17029
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	10268
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	983
		Накладные расходы	%	-		432,74	11251
		Сметная прибыль	%	8		87,02	2262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	30542
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		5	1903,62	9518
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	11,35	838,6	9518
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	9518
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	5625
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	545
		Накладные расходы	%	-		1234,07	6170
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	16944
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		5	1443,88	7219
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	6,55	919,78	6025
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,35	1025,46	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	6383
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,35	1979,85	693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,35	1025,46	358,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	693
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,04	12547,06	502
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	502

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	3964
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	403
		Накладные расходы	%	-		873,35	4367
		Сметная прибыль	%	8		185,38	927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	12513
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		101,2971	79	8002
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	288
		Накладные расходы	%	-		2,84	288
		Сметная прибыль	%	8		6,55	663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	8954
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		101,2971	532,25	53915
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	1941
		Накладные расходы	%	-		19,16	1941
		Сметная прибыль	%	8		44,11	4469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	60325
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,189	125556,85	23730
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,10962	1180,93	129
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	129
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,05481	4601,89	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,10962	1180,93	129,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	252
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,19467	120604,18	23478
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	23478

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	78
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	857
		Накладные расходы	%	-		4947,93	935
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	1973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	26639
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		630	1296,13	816563
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	21,168	1025,46	21707
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	10,603	1326,41	14064
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				56,78	35771
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,186	3227,86	7056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,186	1180,93	2581,51
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	6,363	4088,26	26014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	6,363	1375,46	8752,05
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0189	3416,59	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0189	1375,46	26,00
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,2457	3540,63	870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,2457	1025,46	251,96
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,882	94,23	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,764	5803,86	10238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,764	1375,46	2426,31
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0252	1979,85	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0252	1025,46	25,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	44376

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	64,26	11616,57	746481
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,003906	205870,68	804
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0945	24491,12	2314
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,007308	120604,18	881
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	750481
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	21570
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	30173
		Накладные расходы	%	-		82,13	51743
		Сметная прибыль	%	8		110,26	69464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	937770
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		630	893,89	563149
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,0567	6152,76	349
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				0,553748	349
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,6426	94,23	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	61
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	48,384	11616,57	562056
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,00567	120604,18	684
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	562740
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	210
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	20281
		Накладные расходы	%	-		32,53	20491
		Сметная прибыль	%	8		74,11	46691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	630332
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		177	1470,43	260267

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	123,546	900,63	111269
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,151	1353,92	1558
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	112827
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,08	3416,59	3689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,08	1375,46	1485,50
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0708	1979,85	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0708	1025,46	72,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	3829
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	10,443	13303,6	138929
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1062	12547,06	1332
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3009	14428,82	4342
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,77	319,11	565
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	145168
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	68035
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	11819
		Накладные расходы	%	-		451,15	79853
		Сметная прибыль	%	8		153,73	27210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	367330
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		7,965	42894,1	341652
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	12299
		Накладные расходы	%	-		1544,19	12299
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	28316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	382267
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		26	1470,43	38231
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	18,148	900,63	16345

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,169	1353,92	229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	16573
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1586	3416,59	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1586	1375,46	218,15
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0104	1979,85	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0104	1025,46	10,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	562
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,534	13303,6	20408
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0156	12547,06	196
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0442	14428,82	638
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,26	319,11	83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	21324
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	9994
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1736
		Накладные расходы	%	-		451,15	11730
		Сметная прибыль	%	8		153,73	3997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	53958
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,416	42894,1	17844
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	642
		Накладные расходы	%	-		1544,19	642
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	19965
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		7,75	33,95	263
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,089125	1180,93	105

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	105
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,089125	2952,34	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,089125	1180,93	105,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	263
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	62
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	12
		Накладные расходы	%	-		9,54	74
		Сметная прибыль	%	8		3,48	27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	364
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		7,75	121,8	944
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,08215	765,84	63
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,2387	1375,46	328
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	391
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,059675	3823,36	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,059675	1375,46	82,08
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,179025	3643,9	652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,179025	1375,46	246,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	881
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000232	2261,16	0,53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	231
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	42
		Накладные расходы	%	-		35,29	274
		Сметная прибыль	%	8		12,57	97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1315
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		14,6475	1067,66	15639

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	563
		Накладные расходы	%	-		38,44	563
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	17498
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3,1	3352,94	10394
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,4464	853,92	381
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,4433	1236,68	548
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	929
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,04805	6439,18	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,04805	1375,46	66,09
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,14756	3607,6	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,14756	1025,46	151,32
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,21948	7639,76	1677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,21948	1375,46	301,89
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,02821	3540,63	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,02821	1025,46	28,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	2618
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	3,782	1953,58	7388
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,217	28	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	7395
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	560
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	394
		Накладные расходы	%	-		308	955

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	12257
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	31		831,74	25784
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,023	870	890
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,375	1274,56	1753
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	2643
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01116	6439,18	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01116	1375,46	15,35
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,12338	3607,6	445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,12338	1025,46	126,52
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,07285	3823,36	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,07285	1375,46	100,20
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,3286	3227,86	1061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,3286	1180,93	388,05
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,7409	4088,26	3029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,7409	1375,46	1019,08
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0806	3540,63	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0806	1025,46	82,65
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,01767	2843,12	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,01767	1180,93	20,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	5221
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	6,324	3106,76	19647
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	0,93	28	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	19673
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	1594
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	986
		Накладные расходы	%	-		83,2	2579
		Сметная прибыль	%	8		73,2	2269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	30632
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		31	-337,87	-10474
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,54467	-1193,07	-650
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-650
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,18011	-3607,6	-650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,18011	-1025,46	-184,70
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,18662	-3227,86	-602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,18662	-1180,93	-220,39
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,17794	-4088,26	-727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,17794	-1375,46	-244,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-1980
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	2,734	-3106,76	-8495
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-8495
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-392
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-391
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-783
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-12158
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0093	125556,85	1168

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,005394	1180,92	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	6
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002697	4601,89	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,005394	1180,93	6,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	12
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,009579	120604,18	1155
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1155
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	4
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	42
		Накладные расходы	%	-		4947,93	46
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1311
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		31	1296,13	40180
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,042	1025,46	1068
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,52173	1326,41	692
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	1760
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,10757	3227,86	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,10757	1180,93	127,03
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,3131	4088,26	1280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,3131	1375,46	430,66
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00093	3416,59	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00093	1375,46	1,28
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01209	3540,63	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01209	1025,46	12,40
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0434	94,23	4

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0868	5803,86	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0868	1375,46	119,39
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00124	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00124	1025,46	1,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2184
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	3,162	11616,57	36732
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000192	205870,68	40
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00465	24491,12	114
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,00036	120604,18	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	36928
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1061
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1485
		Накладные расходы	%	-		82,13	2546
		Сметная прибыль	%	8		110,26	3418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	46144
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		31	893,89	27711
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00279	6152,76	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	17
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,03162	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	3
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	2,381	11616,57	27657

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000279	120604,18	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	27690
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	10
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	998
		Накладные расходы	%	-		32,53	1008
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	31016
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		28	1470,43	41172
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	19,544	900,63	17602
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,182	1353,92	246
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	17848
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1708	3416,59	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1708	1375,46	234,93
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0112	1979,85	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0112	1025,46	11,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	606
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,652	13303,6	21978
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0168	12547,06	211
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0476	14428,82	687
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,28	319,11	89
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	22965
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	10763
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1870
		Накладные расходы	%	-		451,15	12632
		Сметная прибыль	%	8		153,73	4304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	58109
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,448	42894,1	19217

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	692
		Накладные расходы	%	-		1544,19	692
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	21501
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:								1,72		7
67.	7	22-040601-0501		-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78		т		0,000028		0,000115		253708,49		29
67.	8	22-040705-0402		-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76		т		0,00018		0,00074		481086,21		356
				ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:								93,7		385
				НР первого уровня		%		54,2				44,89		184
				НР второго уровня		%		3,6				8,02		33
				Накладные расходы		%		-				52,91		217
				Сметная прибыль		%		8				18,46		76
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								249,19		1024
				Электроснабжение										
68		11-010205-0402 РСНБ РК 2015		-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		м3 грунта				0,25		2326,63		582
68.	1	1		Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)		чел-ч		2,8		0,7		830,94		582
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								2326,63		582
				НР первого уровня		%		59,1				1375,04		344
				НР второго уровня		%		3,6				133,26		33
				Накладные расходы		%		-				1508,3		377
				Сметная прибыль		%		8				306,79		77
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								4141,73		1035
69		11-010205-0501 РСНБ РК 2015		-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		м3 грунта				0,125		718,43		90
69.	1	1		Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)		чел-ч		0,885		0,110625		811,79		90
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								718,43		90
				НР первого уровня		%		59,1				424,59		53
				НР второго уровня		%		3,6				41,15		5
				Накладные расходы		%		-				465,74		58
				Сметная прибыль		%		8				94,73		12
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								1278,91		160
70		11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1		-Установка опор		опора				1		19819,89		19820
70.	1	1		Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)		чел-ч		12		12		978,75		11745

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2,34	1136,58	2660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	14405
70. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	1,65	3085,03	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65	1180,93	1948,53
70. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,01	4470,08	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1375,46	13,75
70. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	1979,85	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1025,46	697,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	6481
70. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,51	1864,39	951
70. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,014	45911,25	643
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	1594
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	8888
		НР второго уровня	%%	3,6		1033,47	1033
		Накладные расходы	%%	-		9921,11	9921
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	2379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	32120
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,3	20527,8	6158
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,323	908,29	1202
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,08715	1029,92	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1291
71. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1025,46	0,83
71. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,0789	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08355	3742,44	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08355	1025,46	85,68
71. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00111	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00111	1375,46	1,53
71. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00252	53,29	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00168	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00168	1025,46	1,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	326
71. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	13303,6	4071
71.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,1125	66,3	7
71.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00204	26086,4	53
71.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000081	37690,87	3
71.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0714	319,11	23
71.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0459	6598,38	303
71.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001323	28	0,04
71.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,1923	887,95	171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	4631
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	626
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	244
		Накладные расходы	%	-		2901,97	871
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	7591
72	21-060801-0302 РСНБ	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,086	363819,91	31289

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	1126
		Накладные расходы	%	-		13097,52	1126
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	2593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	35008
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		4	9480,05	37920
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	11,6	1056,86	12260
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	5,786	1181,69	6838
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	19097
73.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1132	3601,61	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1132	1375,46	155,70
73.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	5,56	3712,57	20642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	5,56	1180,93	6565,97
73.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,532	156,46	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1132	2481,03	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1132	1025,46	116,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	21414
73.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00152	381819,66	580
73.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,02	620,16	12
73.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000208	222237,6	46
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	6,6	507,96	3353
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0408	4010,64	164
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00016	573567,42	92

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	4247
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	8174
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	1659
		Накладные расходы	%	-		2458,26	9833
		Сметная прибыль	%	8		955,06	3820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	51573
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		4	22591,48	90366
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	3253
		Накладные расходы	%	-		813,29	3253
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	7490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	101109
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		2	207,01	414
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,2	1025,46	205
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,0634	947	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	265
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	3601,61	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1375,46	5,78
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,055	2389,24	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,055	908,29	49,96
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,055	11,33	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2481,03	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1025,46	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	158
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,002	328,13	0,66
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000012	281414,94	3
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000002	229932,48	0,51
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00049	1669,74	0,82
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,002	2673,42	5
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000005	3825817,12	20
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,036	233,58	8
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000416	361,08	0,15
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0144	839,51	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	51
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	113
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	19
		Накладные расходы	%	-		66,23	132
		Сметная прибыль	%	8		21,86	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	590
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00206	11575,32	24
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	1
		Накладные расходы	%	-		416,71	1
		Сметная прибыль	%	8		959,36	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	27
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,011	27462,93	302
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,1771	978,75	173
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,04884	1025,46	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	223
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,01298	2813,93	37

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,01298	1025,46	13,31
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,02607	2292,31	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,02607	1025,46	26,73
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,00979	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,00979	1025,46	10,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	116
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0011	1336,5	1
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,00022	84,66	0,02
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0	54217,08	0,01
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0231	402,9	9
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000004	518142,66	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	13
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	138
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	16
		Накладные расходы	%	-		13971,65	154
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	492
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км	0,01133		274038,37	3105
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	112
		Накладные расходы	%	-		9865,38	112
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	3474
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.	8		2169,44	17356

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	625
		Накладные расходы	%	-		78,1	625
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	19419
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		2	1679,6	3359
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	121
		Накладные расходы	%	-		60,47	121
		Сметная прибыль	%	8		139,21	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	3759
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		2	545,63	1091
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	39
		Накладные расходы	%	-		19,64	39
		Сметная прибыль	%	8		45,22	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	1221
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		4	168,5	674
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	24
		Накладные расходы	%	-		6,07	24
		Сметная прибыль	%	8		13,97	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	754
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
84	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		1	2621,99	2622
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	94
		Накладные расходы	%	-		94,39	94
		Сметная прибыль	%	8		217,31	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	2934
85	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0005	447611,81	224
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	8
		Накладные расходы	%	-		16114,03	8
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	250

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		5566655
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		499359
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		213851
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		72875
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		3604057
- перевозка грузов	Тенге		150200
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге		325814
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		5892469
Накладные расходы II уровня	Тенге		212129
ИТОГО:	Тенге		6104598
Сметная прибыль	Тенге		478532
ИТОГО по смете:	Тенге		6583130

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101400'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-9'Двор 40 по адресу ул.Нурмакова, 49'018.2-40-ГП
       , 018.2-40-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 г
       ода*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
 7 Е11-270302-0104'630.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'177''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'26''Поребрик на бетонном основании. Ра
       зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'5''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'5''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'630.0,07.1,8+(177.1.0,3.0,15+26.1.0,2
       .0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погру
       зка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'630=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'177=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'26=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'31.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'31=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'28=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
```

49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 покрытия*
50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия или основания*
51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
52 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
54 П2Малые Архитектурные Формы*
55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
71 П2Установка для сушки белья*
72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
79 П2Электроснабжение*
80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.1=Ф1*
81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
82 Е11-330301-0401(=7)'1''Установка опор'опора*
83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,3''Бетонирование опор*
84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.1''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
85 Ц13-080305-0605'4''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
86 С123-070106-0321'4''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
87 Ц13-080201-0801'2''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
88 С123-060901-0102'2.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
89 Е11-330204-0101'11.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
90 С123-061201-0916'11.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
91 С124-040207-5013'8''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-4920'2''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
93 С124-040207-4402'2''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
94 С124-040207-2606'4''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
95 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
96 С124-040207-1817'1''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
97 С123-061002-0108'0,5.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
98 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-9

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	537,5159315	929,01	-	-	499359
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	58,2958407	1250,09	-	-	(72875)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	499359
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,01298	2813,93	-	1025,46	37
						-	-	13,31	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,61297	6439,18	-	1375,46	10386
						-	-	2218,58	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8150538	3607,6	-	1025,46	2940
						-	-	835,81	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,503125	2952,34	-	1180,93	1485
						-	-	594,16	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,198845	3823,36	-	1375,46	4584
						-	-	1648,96	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16306	34,8	-	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,039212	10,07	-	-	0,39
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	4,30621	3227,86	-	1180,93	13900
						-	-	5085,33	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	10,4805	4088,26	-	1375,46	42847
						-	-	14415,51	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,933144	7639,76	-	1375,46	7129
						-	-	1283,5	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	17,5905	2077,02	-	1025,46	36536
						-	-	18038,35	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,17267	3742,44	-	1025,46	646
						-	-	177,07	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,828644	3416,59	-	1375,46	6248
						-	-	2515,23	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,882034	3601,61	-	1375,46	3177
						-	-	1213,2	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3085,03	-	1180,93	5090
						-	-	1948,53	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,055	2389,24	-	908,29	131
						-	-	49,96	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,055	11,33	-	-	0,62
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35 - -	- - -	1180,93 248,28	782
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,832728	3540,63 - -	- - -	1025,46 853,93 -	2948 3
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 - -	- - -	- - -	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	34,0974	16,8 - -	- - -	- - -	573
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94 - -	- - -	- - -	89
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,564387	4601,89 - -	- - -	2361,86 1333 -	2597
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,59962	94,23 - -	- - -	- - -	151
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53 - -	- - -	1180,93 93,53 -	222
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 - -	- - -	- - -	119
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 - -	- - -	908,29 965,15 -	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 - -	- - -	1025,46 402,1 -	474
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	908,29 50,28 -	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,09975	2843,12 - -	- - -	1180,93 117,8 -	284
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 - -	- - -	- - -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005208	53,29 - -	- - -	- - -	0,28
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02607	2292,31 - -	- - -	1025,46 26,73 -	60
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	5,56	3712,57 - -	- - -	1180,93 6565,97 -	20642
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	1,8508	5803,86 - -	- - -	1375,46 2545,7 -	10742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,708078	156,46 - -	- - -	- - -	737
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76 - -	- - -	1180,93 248,28 1390,07	604
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,010625	3643,9 - -	- - -	1375,46 13,75 1025,46	3683
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	4470,08 - -	- - -	1375,46 205,26 1487,4	45
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05 - -	- - -	1025,46 220,91 -	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,4504758	1979,85 - -	- - -	1025,46 - -	2872
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,21543	2481,03 - -	- - -	1025,46 - -	534
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 - -	- - -	- - -	19
ВСЕГО				Тенге				69071,04	195298
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
56	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	951
57	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013125	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
58	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,4506	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	57322
59	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 - -	698 - -	- - -	15665
60	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,782	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	7388
61	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	265556
62	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,826	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	223846
63	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,208	12547,06 - -	9055,97 - -	- - -	2610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28013-98			-	-	-	
64	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	118,1868	11616,57	10856,55	-	1372925
						-	-	-	
65	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0116236	205870,68	201834	-	2393
						-	-	-	
66	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002	328,13	321	-	0,66
						-	-	-	
67	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,233772	66,3	65	-	15
						-	-	-	
68	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
69	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000124	281414,94	275897	-	3
						-	-	-	
70	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
71	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
72	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	45911,25	44436,12	-	643
						-	-	-	
73	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12075	24491,12	23436	-	2957
						-	-	-	
74	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,476	14428,82	13571	-	6868
						-	-	-	
75	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,004216	26086,4	25000	-	110
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
76	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
77	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
78	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001674	37690,87 -	36139 -	- -	6
79	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2178872	120604,18 -	117326,79 -	- -	26278
80	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
81	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016896	381819,66 -	374333 -	- -	645
82	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,947984	319,11 -	312,05 -	- -	941
83	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000022	229932,48 -	225424 -	- -	0,51
84	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
85	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
86	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0011	1336,5 -	1309,38 -	- -	1
87	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00022	84,66 -	83 -	- -	0,02
88	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09486	6598,38 -	6469 -	- -	626
89	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
90	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3 -	15 -	- -	419
91	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	620,16 -	608 -	- -	12
92	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00049	1669,74 -	1637 -	- -	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32	368016	-	12432
94	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02	138651	-	10183
95	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
96	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000208	222237,6	217880	-	46
97	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
98	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	6,6	507,96	498	-	3353
99	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	2673,42	2621	-	5
100	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000052	3825817,12	3750000	-	20
101	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
102	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000002	54217,08	53154	-	0,01
103	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
104	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
105	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
106	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
107	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00206	11575,32	11328	-	24
108	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01133	274038,37	268303,57	-	3105
109	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,036	233,58	229	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0408	4010,64 -	3932 -	- -	164
111	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000416	361,08 -	354 -	- -	0,15
112	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0231	402,9 -	395 -	- -	9
113	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000044	518142,66 -	507983 -	- -	2
114	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,1753342	28 -	28 -	- -	173
115	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00016	573567,42 -	562321 -	- -	92
116	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0144	839,51 -	821,74 -	- -	12
117	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2621,99 -	2570,54 -	- -	2622
118	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37 -	816,96 -	- -	1667
119	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1679,6 -	1646 -	- -	3359
120	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2169,44 -	2126,79 -	- -	17356
121	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,39742	887,95 -	848,21 -	- -	353
122	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	4	22591,48 -	22142,86 -	- -	90366
123	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	168,5 -	165,18 -	- -	674
124	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	545,63 -	534,82 -	- -	1091
125	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	- -	30
126	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97 -	234970,93 -	- -	64000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	7,965	42894,1 - -	40391,81 - -	- - -	341652
128		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,648	42894,1 - -	40391,81 - -	- - -	70689
129		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,086	363819,91 - -	360473 - -	- - -	31289
130		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0005	447611,81 - -	438646 - -	- - -	224
	ВСЕГО			Тенге				-	2827714
			ОБОРУДОВАНИЕ						
131		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 - -	353794,18 - -	- - -	353794
132		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 - -	147414,24 - -	- - -	147414
133		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 - -	121300,86 - -	- - -	121301
134		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 - -	69916,47 - -	- - -	69916
135		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 - -	189532,6 - -	- - -	189533
136		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 - -	98556,95 - -	- - -	98557
137		СУТ84-02030-0301	Скамейка	шт	4	19643 - -	19643 - -	- - -	78572
138		СУТ84-02030-0301	Урна	шт	4	10025 - -	10025 - -	- - -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
139		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	82,6875	1067,66 -	- -	1067,66 88282,14	88282
140		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	101,2971	532,25 -	- -	532,25 53915,38	53915
141		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	101,2971	79 -	- -	79 8002,47	8002
	ВСЕГО			Тенге				150199,99	150200
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
142		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 -	- -	- -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-10

на Двор 41 по адресу Ул.Нурмакова, 53

Основание: 018.2-41-ГП, 018.2-41-ЭН.С

Сметная стоимость	8716,882	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,206	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1141,906	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка конструкции	м3		47,32	2251,3	106532
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	73,346	885,32	64935
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	18,389	1037,71	19082
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	84017
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,643552	6439,18	4144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,643552	1375,46	885,18
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	17,745	2077,02	36857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	17,745	1025,46	18196,79
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	35,49	16,8	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	41597
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	50662
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	5659
		Накладные расходы	%	-		1190,22	56321

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	13028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	175881
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		290	654,96	189937
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	222,43	853,92	189937
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	189937
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	114532
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	10961
		Накладные расходы	%	-		432,74	125493
		Сметная прибыль	%	8		87,02	25234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	340665
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		18	654,96	11789
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	13,806	853,92	11789
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	11789
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	7109
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	680
		Накладные расходы	%	-		432,74	7789
		Сметная прибыль	%	8		87,02	1566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	21145
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж урн металлических	т конструкций		0,06	24196,13	1452
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	0,6156	489,38	301
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	0,42132	1053,21	444
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	745
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,006	148,42	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00012	1025,50	0,12
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0066	20,97	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,0774	2077,02	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,0774	1025,46	79,37

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0018	4660,15	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0018	1180,93	2,13
4. 7	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0072	3416,59	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0072	1375,46	9,90
4. 8	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	0,1716	4198,37	720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	0,1716	1180,93	202,65
4. 9	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0102	22,48	0,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	0,1518	1374,94	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	0,1518	908,29	137,88
4.11	32-030508-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,0606	33,93	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0114	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0114	1025,46	11,69
4.13	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,1008	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	1151
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	454
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	69
		Накладные расходы	%	-		8705,01	522
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	2132
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		6	1903,62	11422
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	13,62	838,6	11422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	11422
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	6750
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	654
		Накладные расходы	%	-		1234,07	7404
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	20332
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		6	1443,88	8663
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	7,86	919,78	7229
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	7660
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,42	1979,85	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	430,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	832
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,048	12547,06	602
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	602

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	4757
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	483
		Накладные расходы	%	-		873,35	5240
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	15016
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		119,1256	79	9411
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	339
		Накладные расходы	%	-		2,84	339
		Сметная прибыль	%	8		6,55	780
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	10530
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		119,1256	532,25	63405
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2283
		Накладные расходы	%	-		19,16	2283
		Сметная прибыль	%	8		44,11	5255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	70942
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2028	125556,85	25463
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,117624	1180,93	139
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	139
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,058812	4601,89	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,117624	1180,93	138,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	271
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,208884	120604,18	25192
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	25192

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	84
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	920
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1003
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	28584
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		676	1296,13	876185
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	22,714	1025,46	23292
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	11,377	1326,41	15091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	38383
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,346	3227,86	7572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,346	1180,93	2770,46
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	6,828	4088,26	27913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	6,828	1375,46	9391,64
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02028	3416,59	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02028	1375,46	27,89
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,26364	3540,63	933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,26364	1025,46	270,35
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,9464	94,23	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,893	5803,86	10986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,893	1375,46	2603,75
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,02704	1979,85	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,02704	1025,46	27,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	47616

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	68,952	11616,57	800986
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004191	205870,68	863
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1014	24491,12	2483
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,007842	120604,18	946
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	805278
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	23145
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	32376
		Накладные расходы	%	-		82,13	55521
		Сметная прибыль	%	8		110,26	74536
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1006242
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		676	893,89	604268
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,06084	6152,76	374
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	374
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,68952	94,23	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	65
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	51,917	11616,57	603095
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,006084	120604,18	734
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	603829
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	226
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	21762
		Накладные расходы	%	-		32,53	21988
		Сметная прибыль	%	8		74,11	50100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	676356
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		290	1470,43	426426

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	202,42	900,63	182306
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,885	1353,92	2552
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	184858
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,769	3416,59	6044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,769	1375,46	2433,19
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,116	1979,85	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,116	1025,46	118,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	6274
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	17,11	13303,6	227625
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,174	12547,06	2183
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,493	14428,82	7113
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,9	319,11	925
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	237847
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	111469
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	19364
		Накладные расходы	%	-		451,15	130833
		Сметная прибыль	%	8		153,73	44581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	601840
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		13,05	42894,1	559768
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	20152
		Накладные расходы	%	-		1544,19	20152
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	46394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	626313
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		18	1470,43	26468
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	12,564	900,63	11316

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,117	1353,92	158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	11474
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1098	3416,59	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1098	1375,46	151,03
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	1979,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0072	1025,46	7,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	389
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,062	13303,6	14128
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0108	12547,06	136
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0306	14428,82	442
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,18	319,11	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	14763
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	6919
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1202
		Накладные расходы	%	-		451,15	8121
		Сметная прибыль	%	8		153,73	2767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	37356
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,288	42894,1	12354
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	445
		Накладные расходы	%	-		1544,19	445
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1024
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	13822
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		6	33,95	204
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,069	1180,93	81

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	81
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,069	2952,34	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,069	1180,93	81,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	204
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	48
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	9
		Накладные расходы	%	-		9,54	57
		Сметная прибыль	%	8		3,48	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	282
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		6	121,8	731
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,0636	765,84	49
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,1848	1375,46	254
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	303
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,0462	3823,36	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0462	1375,46	63,55
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,1386	3643,9	505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,1386	1375,46	190,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	682
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00018	2261,16	0,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	179
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	33
		Накладные расходы	%	-		35,29	212
		Сметная прибыль	%	8		12,57	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1018
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		11,34	1067,66	12107

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	436
		Накладные расходы	%	-		38,44	436
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1003
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	13547
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2,4	3352,94	8047
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,3456	853,92	295
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,3432	1236,68	424
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	720
23. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0372	6439,18	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0372	1375,46	51,17
23. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,11424	3607,6	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,11424	1025,46	117,15
23. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,16992	7639,76	1298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,16992	1375,46	233,72
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,02184	3540,63	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,02184	1025,46	22,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	2027
23. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2,928	1953,58	5720
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,168	28	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	5725
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	434
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	305
		Накладные расходы	%	-		308	739

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	703
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	9489
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	24		831,74	19962
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,792	870	689
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,065	1274,56	1357
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	2046
24. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00864	6439,18	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00864	1375,46	11,88
24. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,09552	3607,6	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,09552	1025,46	97,95
24. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0564	3823,36	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0564	1375,46	77,58
24. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,2544	3227,86	821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,2544	1180,93	300,43
24. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,5736	4088,26	2345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,5736	1375,46	788,96
24. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0624	3540,63	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0624	1025,46	63,99
24. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,01368	2843,12	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,01368	1180,93	16,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	4042
24.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	4,896	3106,76	15211
24.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,72	28	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	15231
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	1234
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	763
		Накладные расходы	%	-		83,2	1997
		Сметная прибыль	%	8		73,2	1757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	23715
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		24	-337,87	-8109
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,42168	-1193,07	-503
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-503
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,13944	-3607,6	-503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,13944	-1025,46	-142,99
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,14448	-3227,86	-466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,14448	-1180,93	-170,62
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,13776	-4088,26	-563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,13776	-1375,46	-189,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-1533
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	2,117	-3106,76	-6576
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-6576
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-303
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-303
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-606
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-697
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-9412
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0072	125556,85	904

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,004176	1180,94	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	5
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002088	4601,89	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,004176	1180,93	4,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	10
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,007416	120604,18	894
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	894
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	3
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	33
		Накладные расходы	%	-		4947,93	36
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1015
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		24	1296,13	31107
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,8064	1025,46	827
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,40392	1326,41	536
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	1363
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,08328	3227,86	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,08328	1180,93	98,35
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,2424	4088,26	991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,2424	1375,46	333,41
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00072	3416,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00072	1375,46	0,99
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00936	3540,63	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00936	1025,46	9,60
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0336	94,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0672	5803,86	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0672	1375,46	92,43
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00096	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00096	1025,46	0,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	1690
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	2,448	11616,57	28437
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000149	205870,68	31
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0036	24491,12	88
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000278	120604,18	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	28590
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	822
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1149
		Накладные расходы	%	-		82,13	1971
		Сметная прибыль	%	8		110,26	2646
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	35725
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		24	893,89	21453
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00216	6152,76	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	13
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,02448	94,23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	2
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	1,843	11616,57	21412

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000216	120604,18	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	21438
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	8
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	773
		Накладные расходы	%	-		32,53	781
		Сметная прибыль	%	8		74,11	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	24013
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		20	1470,43	29409
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	13,96	900,63	12573
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,13	1353,92	176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	12749
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,122	3416,59	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,122	1375,46	167,81
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,008	1979,85	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,008	1025,46	8,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	433
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,18	13303,6	15698
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,012	12547,06	151
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,034	14428,82	491
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2	319,11	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	16403
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	7688
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1335
		Накладные расходы	%	-		451,15	9023
		Сметная прибыль	%	8		153,73	3075
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	41506
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,32	42894,1	13726

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	494
		Накладные расходы	%	-		1544,19	494
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	15358
		Устройство покрытия спортивной площадки - баскетбольное поле тип 4					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВтм3 (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м			22,815	33,95	775
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,262373	1180,93	310
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	310
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,262373	2952,34	775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,262373	1180,93	309,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	775
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	183
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	34
		Накладные расходы	%	-		9,54	218
		Сметная прибыль	%	8		3,48	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1072
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		22,815	121,8	2779
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,241839	765,84	185
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,702702	1375,46	967
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1152
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,175676	3823,36	672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,175676	1375,46	241,64
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,527026	3643,9	1920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,527026	1375,46	724,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	2592
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00003	0,000684	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	681
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	125
		Накладные расходы	%	-		35,29	805
		Сметная прибыль	%	8		12,57	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	3871
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		43,12035	1067,66	46038
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	1657
		Накладные расходы	%	-		38,44	1657
		Сметная прибыль	%	8		88,49	3816
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	51511
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		152,1	4,78	727
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,150579	1375,46	207
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	207
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,057798	6439,18	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,057798	1375,46	79,50
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,092781	3823,36	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,092781	1375,46	127,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	727
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	122
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	31
		Накладные расходы	%	-		1,01	153
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	70

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	950
35	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		152,1	831,74	126508
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	5,019	870	4367
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,747	1274,56	8600
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12966
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,054756	6439,18	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,054756	1375,46	75,31
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,605358	3607,6	2184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,605358	1025,46	620,77
35. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,357435	3823,36	1367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,357435	1375,46	491,64
35. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,612	3227,86	5204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,612	1180,93	1903,66
35. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,635	4088,26	14862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,635	1375,46	4999,80
35. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,39546	3540,63	1400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,39546	1025,46	405,53
35. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,086697	2843,12	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,086697	1180,93	102,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	25615
35.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	31,028	3106,76	96398
35.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	4,563	28	128

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	96526
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7819
		НР второго уровня	%%	3,6		31,79	4836
		Накладные расходы	%%	-		83,2	12655
		Сметная прибыль	%	8		73,2	11133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	150295
36	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания		152,1	-482,68	-73415
36. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0251	3,818	-1193,07	-4555
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-29,95	-4555
36. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0083	1,262	-3607,6	-4554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	1,262	-1025,46	-1294,13
36. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0086	1,308	-3227,86	-4222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,308	-1180,93	-1544,66
36. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0082	1,247	-4088,26	-5099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,247	-1375,46	-1715,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-91,23	-13876
36. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,126	19,165	-3106,76	-59540
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-391,45	-59540
		НР первого уровня	%	60,3		-18,06	-2747
		НР второго уровня	%%	3,6		-18,03	-2742
		Накладные расходы	%%	-		-36,08	-5488
		Сметная прибыль	%	8		-41,5	-6312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-560,26	-85216
37	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,04563	125556,85	5729
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,026465	1180,93	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	31
37. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,013233	4601,89	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,026466	1180,93	31,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	61
37. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,046999	120604,18	5668
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	5668
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	19
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	207
		Накладные расходы	%	-		4947,93	226
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	476
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	6431
38	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		152,1	1127,2	171447
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	5,111	1025,46	5241
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	2,551	1326,86	3384
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,71	8625
38. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,527787	3227,86	1704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,527787	1180,93	623,28
38. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,536	4088,26	6280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,536	1375,46	2112,71
38. 5	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,059319	3540,63	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,059319	1025,46	60,83
38. 6	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,21294	94,23	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 7	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,42588	5803,86	2472

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,42588	1375,46	585,78
38. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,001521	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,001521	1025,46	1,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,28	10689
38. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0962	14,632	10601,74	155125
38.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000943	205870,68	194
38.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,001643	120604,18	198
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1022,47	155517
		НР первого уровня	%	60,3		34,19	5201
		НР второго уровня	%	3,6		41,81	6359
		Накладные расходы	%	-		76	11560
		Сметная прибыль	%	8		96,26	14641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1299,46	197648
39	11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 (Исключить 1см)	м2 покрытия		152,1	-255	-38785
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,013689	-2050,92	-28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-28
39. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,051714	-94,23	-5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-5
39. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,024	3,65	-10601,74	-38701
39. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000003	0,000426	-120604,18	-51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-254,78	-38752
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-17

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		-9,18	-1397
		Накладные расходы	%	-		-9,3	-1414
		Сметная прибыль	%	8		-21,14	-3216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-285,43	-43415
40	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АВВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		152,1	1296,13	197142
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	5,111	1025,46	5241
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	2,56	1326,41	3395
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	8636
40. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,527787	3227,86	1704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,527787	1180,93	623,28
40. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,536	4088,26	6280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,536	1375,46	2112,71
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,004563	3416,59	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,004563	1375,46	6,28
40. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,059319	3540,63	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,059319	1025,46	60,83
40. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,21294	94,23	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,42588	5803,86	2472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,42588	1375,46	585,78
40. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,006084	1979,85	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,006084	1025,46	6,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	10714
40.10	21-020501-	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,102	15,514	11616,57	180222

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
40.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000943	205870,68	194
40.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,022815	24491,12	559
40.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,001764	120604,18	213
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	181187
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	5208
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	7285
		Накладные расходы	%	-		82,13	12492
		Сметная прибыль	%	8		110,26	16771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	226405
41	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (Исключить 1см)	м2 покрытия		152,1	-297,96	-45320
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,013689	-2050,92	-28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-28
41. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,051714	-94,23	-5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-5
41. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0256	3,894	-11616,57	-45232
41. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,000456	-120604,18	-55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-297,75	-45287
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-17
		НР второго уровня	%	3,6		-10,73	-1632
		Накладные расходы	%	-		-10,84	-1649
		Сметная прибыль	%	8		-24,7	-3758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-333,51	-50727
42	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		152,1	1311,7	199510

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,472	885,32	7500
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,765	1221,29	5820
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	13320
42. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,73008	6439,18	4701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,73008	1375,46	1004,20
42. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,660114	3607,6	2381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,660114	1025,46	676,92
42. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,41	3227,86	4551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,41	1180,93	1665,11
42. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,786357	4088,26	3215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,786357	1375,46	1081,60
42. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,010647	3416,59	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,010647	1375,46	14,64
42. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,535392	4601,89	2464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,070784	1180,93	1264,52
42. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,083655	2804,53	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,083655	1180,93	98,79
42.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,013689	1979,85	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,013689	1025,46	14,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	17610
42.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000932	205870,68	192
42.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,022815	24491,12	559

1	2	3	4	5	6	7	8
42.13	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,9126	215,22	196
42.14	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,704	101819,78	173452
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	174399
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	8032
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7472
		Накладные расходы	%	-		101,93	15504
		Сметная прибыль	%	8		113,09	17201
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	232215
43	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2		152,1	4380,31	666245
		НР второго уровня	%	3,6		157,69	23985
		Накладные расходы	%	-		157,69	23985
		Сметная прибыль	%	8		363,04	55218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4901,04	745448
44	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		52	1470,43	76463
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	36,296	900,63	32689
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,338	1353,92	458
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	33147
44. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3172	3416,59	1084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3172	1375,46	436,30
44. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0208	1979,85	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0208	1025,46	21,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1125
44. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,068	13303,6	40815
44. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0312	12547,06	391
44. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0884	14428,82	1276
44. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,52	319,11	166

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	42648
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	19988
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3472
		Накладные расходы	%	-		451,15	23460
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7994
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	107916
45	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,832	42894,1	35688
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1285
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1285
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2958
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	39930
		Ограждение баскетбольного поля					
46	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		6,6	2326,63	15356
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	18,48	830,94	15356
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	15356
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	9075
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	880
		Накладные расходы	%	-		1508,3	9955
		Сметная прибыль	%	8		306,79	2025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	27335
47	11-070111-0211 РСНБ РК 2015	-Установка столбов	шт		22	7345,05	161591
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	3,95	86,9	978,75	85053
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9758	21,468	1340,06	28768
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5173,69	113821
47. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0726	3607,6	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0726	1025,46	74,45
47. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,858	18,876	3416,59	64492

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	18,876	1375,46	25963,18
47. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1635	3,597	156,46	563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 6	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,043	0,946	2792,28	2641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	0,946	1180,93	1117,16
47. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0715	1,573	1979,85	3114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0715	1,573	1025,46	1613,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3230,55	71072
47. 8	21-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	0,66	1965,73	1297
47. 9	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0102	0,2244	18553,52	4163
47.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0079	0,1738	28	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				248,44	5466
		НР первого уровня	%	62,1		3212,86	70683
		НР второго уровня	%	3,6		380,08	8362
		Накладные расходы	%	-		3592,95	79045
		Сметная прибыль	%	8		875,04	19251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11813,04	259887
48	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		1,76	20527,8	36129
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	7,762	908,29	7050
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,51128	1029,92	527
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	7576
48. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004752	3607,6	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004752	1025,46	4,87
48. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,46288	34,8	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,49016	3742,44	1834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,49016	1025,46	502,64
48. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,006512	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,006512	1375,46	8,96
48. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,014784	53,29	0,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,009856	1979,85	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,009856	1025,46	10,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1910
48. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,795	13303,6	23883
48.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,66	66,3	44
48.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,011968	26086,4	312
48.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000475	37690,87	18
48.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,41888	319,11	134
48.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,26928	6598,38	1777
48.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,007762	28	0,22
48.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,128	887,95	1002
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	27169
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	3675
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1433
		Накладные расходы	%	-		2901,97	5107
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	44535
49	ЦЕНА "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт		22	16716,77	367769

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		601,8	13240
		Накладные расходы	%	-		601,8	13240
		Сметная прибыль	%	8		1385,49	30481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18704,07	411489
50	11-100113-0105 РСНБ РК 2015	-Установка оград металлических	м2		207,2	1455,01	301478
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	1,38	285,936	955,01	273072
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	8,972	1308,37	11738
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1374,57	284810
50. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	17,446	10,07	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	7,252	3416,59	24777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	7,252	1375,46	9974,84
50. 5	34-030201-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	3,315	14,51	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	1,72	1979,85	3405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	1,72	1025,46	1763,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,09	28406
		НР первого уровня	%	59,8		821,99	170316
		НР второго уровня	%	3,6		81,97	16985
		Накладные расходы	%	-		903,96	187301
		Сметная прибыль	%	8		188,72	39102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2547,69	527881
51	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		20	12649,83	252997
		НР второго уровня	%	3,6		455,39	9108
		Накладные расходы	%	-		455,39	9108
		Сметная прибыль	%	8		1048,42	20968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14153,64	283073
52	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		20	12063,54	241271

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		434,29	8686
		Накладные расходы	%	-		434,29	8686
		Сметная прибыль	%	8		999,83	19997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13497,65	269953
53	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт		16	5181,4	82902
		НР второго уровня	%	3,6		186,53	2984
		Накладные расходы	%	-		186,53	2984
		Сметная прибыль	%	8		429,43	6871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5797,36	92758
54	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт		2	2729,27	5459
		НР второго уровня	%	3,6		98,25	197
		Накладные расходы	%	-		98,25	197
		Сметная прибыль	%	8		226,2	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3053,72	6107
55	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт		8	1727,69	13822
		НР второго уровня	%	3,6		62,2	498
		Накладные расходы	%	-		62,2	498
		Сметная прибыль	%	8		143,19	1146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1933,08	15465
56	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство калиток	шт		1	709,2	709
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	0,71	0,71	908,29	645
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,47	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				648,37	648
56. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	156,46	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,46	3,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,88	25
56. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,44	39

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		402,64	403
		НР второго уровня	%	3,6		40,03	40
		Накладные расходы	%	-		442,67	443
		Сметная прибыль	%	8		92,15	92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1244,02	1244
57	ЦЕНА "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт		1	60720,35	60720
		НР второго уровня	%	3,6		2185,93	2186
		Накладные расходы	%	-		2185,93	2186
		Сметная прибыль	%	8		5032,5	5033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67938,78	67939
58	ЦЕНА "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт		1	379065,19	379065
		НР второго уровня	%	3,6		13646,35	13646
		Накладные расходы	%	-		13646,35	13646
		Сметная прибыль	%	8		31416,92	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				424128,46	424128
59	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
60	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
61	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
62	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
63	84-020209 -0102	-Щит баскетбольный. Монтаж	шт		2	10362	20724

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		373,03	746
		Накладные расходы	%	-		373,03	746
		Сметная прибыль	%	8		858,8	1718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11593,83	23188
64	УТ84-0202 09-0102	-Щит баскетбольный	шт		2	88393	176786
		НР второго уровня	%	3,6		3182,15	6364
		Накладные расходы	%	-		3182,15	6364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91575,15	183150
		Установка для сушки белья					
65	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
66	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
67	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
67. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
67. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
67. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
67. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
67. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
67. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
67.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
67.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
67.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
67.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
67.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
67.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
67.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
67.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
67.18	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8
	1035						
67.19	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
67.20	22-040601-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
67.21	21-050204-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
68	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
68. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
68. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
68. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
68. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
68. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
68.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
68.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
68.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
68.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
68.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
68.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
68.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
69	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
70	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
70. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
70. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
70. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
70.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
70.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
70.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
70.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
71	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
71. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
71. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
71. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
71. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024

Электроснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8
72	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,5	2326,63	1163
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,4	830,94	1163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1163
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	688
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	754
		Сметная прибыль	%	8		306,79	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2071
73	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,25	718,43	180
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22125	811,79	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	180
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	106
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	116
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	320
74	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		2	19819,89	39640
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	24	978,75	23490
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	4,68	1136,58	5319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	28809
74. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3,3	3085,03	10181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	3,3	1180,93	3897,07
74. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,02	4470,08	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1375,46	27,51
74. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	1,36	1979,85	2693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1025,46	1394,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	12963
74. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1,02	1864,39	1902
74. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,028	45911,25	1286
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	3187
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	17775
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	2067
		Накладные расходы	%	-		9921,11	19842
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	4759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	64241
75	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,6	20527,8	12317
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3=908,29)	чел-ч	4,41	2,646	908,29	2403
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,1743	1029,92	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2583
75. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	1025,46	1,66
75. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,1578	34,8	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,1671	3742,44	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,1671	1025,46	171,35
75. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00222	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00222	1375,46	3,05
75. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00504	53,29	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00336	1979,85	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00336	1025,46	3,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	651
75. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	13303,6	8142
75.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,225	66,3	15
75.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00408	26086,4	106
75.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000162	37690,87	6
75.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1428	319,11	46
75.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0918	6598,38	606
75.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002646	28	0,07
75.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,3846	887,95	342
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	9262
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1253
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	488
		Накладные расходы	%	-		2901,97	1741
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	1125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	15182
76	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,152	363819,91	55301
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	1991
		Накладные расходы	%	-		13097,52	1991
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	4583
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	61875
77	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		5	9480,05	47400
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	14,5	1056,86	15324
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	7,233	1181,69	8547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	23872

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	3601,61	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1375,46	194,63
77. 4	31-050602-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	6,95	3712,57	25802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,95	1180,93	8207,46
77. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,665	156,46	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	2481,03	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1025,46	145,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	26767
77. 7	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0019	381819,66	725
77. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,025	620,16	16
77. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,00026	222237,6	58
77.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	8,25	507,96	4191
77.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,051	4010,64	205
77.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0002	573567,42	115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	5309
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	10217
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2074
		Накладные расходы	%	-		2458,26	12291
		Сметная прибыль	%	8		955,06	4775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	64467
78	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		5	22591,48	112957

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4066
		Накладные расходы	%	-		813,29	4066
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	9362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	126386
79	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		4	207,01	828
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,4	1025,46	410
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,1268	947	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	530
79. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	3601,61	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1375,46	11,55
79. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,11	2389,24	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,11	908,29	99,91
79. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,11	11,33	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	2481,03	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1025,46	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	315
79. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,004	328,13	1
79. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000025	281414,94	7
79. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000004	229932,48	1
79.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00098	1669,74	2
79.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,004	2673,42	11
79.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00001	3825817,12	40
79.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,072	233,58	17

1	2	3	4	5	6	7	8
79.14	24-040207-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000832	361,08	0,3
79.15	22-040501-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0288	839,51	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	103
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	227
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	38
		Накладные расходы	%	-		66,23	265
		Сметная прибыль	%	8		21,86	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	1180
80	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00412	11575,32	48
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	2
		Накладные расходы	%	-		416,71	2
		Сметная прибыль	%	8		959,36	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	53
81	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,039	27462,93	1071
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,6279	978,75	615
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,17316	1025,46	178
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	792
81. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,04602	2813,93	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,04602	1025,46	47,19
81. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,09243	2292,31	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,09243	1025,46	94,78
81. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,03471	1979,85	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,03471	1025,46	35,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	410
81. 6	21-130702-	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0039	1336,5	5

1	2	3	4	5	6	7	8
	1102						
81. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00078	84,66	0,07
81. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,04
81. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0819	402,9	33
81.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000016	518142,66	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	46
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	489
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	56
		Накладные расходы	%	-		13971,65	545
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	1745
82	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,04017	274038,37	11008
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	396
		Накладные расходы	%	-		9865,38	396
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	912
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	12317
83	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		12	2169,44	26033
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	937
		Накладные расходы	%	-		78,1	937
		Сметная прибыль	%	8		179,8	2158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	29128
84	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		4	1679,6	6718
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	242

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		60,47	242
		Сметная прибыль	%	8		139,21	557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	7517
85	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		4	545,63	2183
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	79
		Накладные расходы	%	-		19,64	79
		Сметная прибыль	%	8		45,22	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	2442
86	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		8	168,5	1348
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	49
		Накладные расходы	%	-		6,07	49
		Сметная прибыль	%	8		13,97	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	1508
87	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
88	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		1	2621,99	2622
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	94
		Накладные расходы	%	-		94,39	94
		Сметная прибыль	%	8		217,31	217

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	2934
89	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км	0,0005		447611,81	224
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	8
		Накладные расходы	%	-		16114,03	8
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	250
90	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
90.2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90.3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
90.4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
90.5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
90.6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
90.7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
90.8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
90.9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
90.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23

1	2	3	4	5	6	7	8
90.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
91	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					7134460
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге					1024166
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге					315653
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					117740
- материалов, изделий и конструкций		Тенге					5368222
- перевозка грузов		Тенге					130961
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге					295458
Накладные расходы I уровня		Тенге					678147
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге					7812607
Накладные расходы II уровня		Тенге					281254
ИТОГО:		Тенге					8093861
Сметная прибыль		Тенге					623021
ИТОГО по смете:		Тенге					8716882

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101410'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-10'Двор 41 по адресу Ул.Нурмакова, 53'018.2-41-Г
       П, 018.2-41-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017
       года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС250405)(РС117709)(РС125436)(РС10272
       2РС102634)(РС129712)(РС135873РС135824)(РС117785)(Р
       С117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС249393)*
 7 Е11-270302-0104'676.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'290''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'18''Поребрик на бетонном основании. Ра
       зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'4.15
       .0,001=Ф11''Демонтаж урн металлических'т конструкц
       ий*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)''(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'6''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'6''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'676.0,07.1,8+(290.1.0,3.0,15+18.1.0,2
       .0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погру
       зка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'676=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'290=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'18=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'24.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'24=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'20=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия спортивной площадки - баскетболь
       ное поле тип 4*
40 Е11-010104-0102'152,1.0,15=Ф1''Устройство корыта бульд
       озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще
       нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'152,1=Ф1''Площади. Планировка механизи
       рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован
       ной площади*
44 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
45 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.10#)(РС3.10#)(А5.10#)(Н41.10#)#К=10'Ф1''Осно
       вания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добав
       лять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норма
       м 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (
       исключить до 5 см)'м2 основания*
46 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
47 Е11-270602-0307(РС245634РС102749)'Ф1*
48 Е11-270602-0407(ВП)(РС245634РС102749)(РС1.2#)(РС3.2#)(
       А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
49 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
50 Е11-270602-0402(ВП)(РС245634РС102736)(РС1.2#)(РС3.2#)(
```

```
      А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
 51 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
      РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
      зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 52 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'5200:1,12:
      Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм'м2*
 53 Е11-270201-1002(РС247618)'52=Ф1*
 54 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 55 П2Ограждение баскетбольного поля*
 56 Е11-010205-0402'1,2.0,5.0,5.22=Ф1*
 57 Е11-070111-0211'22''Установка столбов'шт*
 58 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'22.0,08''Бетонирован
      ие столбов*
 59 СТЦена "Гардис"(=1)'22'19845:1,12:Ф10'Столб ограждения
       Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL'к-кт*
 60 Е11-100113-0105(Н53=0)'51,8.4''Установка оград металли
      ческих'м2*
 61 СТЦена "Гардис"(=1)'20'15017:1,12:Ф10'Панель ограждени
      я П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
 62 СТЦена "Гардис"(=1)'20'14321:1,12:Ф10'Панель ограждени
      я П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
 63 СТЦена "Гардис"(=1)'16'6151:1,12:Ф10'Набор комплектов
      крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
 64 СТЦена "Гардис"(=1)'2'3240:1,12:Ф10'Набор комплектов к
      репежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер'к-кт*
 65 СТЦена "Гардис"(=1)'8'2051:1,12:Ф10'Набор комплектов к
      репежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
 66 Е11-070111-0209(РС134846)'1''Устройство калиток'шт*
 67 СТЦена "Гардис"(=1)'1'72083:1,12:Ф10'Калитка распашная
       КР 210.100 М3D Пр.Б'к-кт*
 68 СТЦена "Гардис"(=1)'1'450000:1,12:Ф10'Доставка огражде
      ния'к-кт*
 69 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
      Монтаж'шт*
 70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
 71 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
      ж'шт*
 72 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
 73 УТ84-020209-0102(=1)'2'98755#3031#2358#505#4973'Щит ба
      скетбольный. Монтаж'шт*
 74 СТУТ84-020209-0102(=14)(Н30=0)'2'88393'Щит баскетбольн
      ый'шт*
 75 П2Установка для сушки белья*
 76 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
 77 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 78 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
      олбов из труб'шт*
 79 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
      е столбов*
 80 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
      сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
      м ГОСТ 10705-80'м*
 81 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
      ановки для сушки белья'т конструкций*
 82 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
      2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
       огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
      2*
 83 П2Электроснабжение*
 84 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.2=Ф1*
 85 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 86 Е11-330301-0401(=7)'2''Установка опор'опора*
 87 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,6''Бетонирование о
      пор*
 88 С121-060801-0302'(66+20).0,001.2-20.0,001''Опора освещ
      ения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
 89 Ц13-080305-0605'5''Светильник. Установка отдельно на к
      ронштейне, установленном на опоре'шт.*
 90 С123-070106-0321'5''Светильник уличный светодиодный мо
      дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
      СТ 55705-2013'шт.*
 91 Ц13-080201-0801'4''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
      установленным конструкциям и лоткам, с креплением
      на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
      *
 92 С123-060901-0102'4.1,03.0,001''Провода силовые для эле
      ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
      иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
      *
 93 Е11-330204-0101'39.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
       с помощью механизмов'км линии*
 94 С123-061201-0916'39.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
      лированный для воздушных линий электропередачи СИП
      -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
 95 С124-040207-5013'12''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
      Т Р 51177-98'шт.*
 96 С124-040207-4920'4''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
      7-98'шт.*
 97 С124-040207-4402'4''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
      Т Р 51177-98'м*
 98 С124-040207-2606'8''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117
      7-98'шт.*
 99 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
      -98'шт.*
100 С124-040207-1817'1''Наконечники кабельные болтовые со
      срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
101 С123-061002-0108'0,5.0,001''Провода неизолированные ме
      дные гибкие для электрических установок и антенн М
      Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
102 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
103 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
      77-98'шт.*
104 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-10

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1111,8512475	921,14	-	-	1024166
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	94,2200416	1249,63	-	-	(117740)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1024166
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,04602	2813,93	-	1025,46	129
						-	-	47,19	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,532026	6439,18	-	1375,46	9865
						-	-	2107,24	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1540198	3607,6	-	1025,46	556
						-	-	157,94	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,006	148,42	-	20,51	0,89
						-	-	0,1231	
7	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,3313725	2952,34	-	1180,93	978
						-	-	391,33	
8	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,7284915	3823,36	-	1375,46	2785
						-	-	1002,01	
9	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
10	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,70484	34,8	-	-	25
						-	-	-	
11	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0066	20,97	-	-	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	17,545452	10,07	-	-	177
						-	-	-	
13	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,308661	3227,86	-	1180,93	17136
						-	-	6269,16	
14	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	13,752587	4088,26	-	1375,46	56224
						-	-	18916,13	
15	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,16992	7639,76	-	1375,46	1298
						-	-	233,72	
16	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	18,3336	2077,02	-	1025,46	38079
						-	-	18800,37	
17	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,74638	3742,44	-	1025,46	2793
						-	-	765,38	
18	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,039112	4660,15	-	1180,93	182
						-	-	46,19	
19	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	28,505686	3416,59	-	1375,46	97392
						-	-	39208,43	
20	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,914534	3601,61	-	1375,46	3294
						-	-	1257,9	
21	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,3	3085,03	-	1180,93	10181
						-	-	3897,07	
22	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,21188	4198,37	-	1180,93	890
						-	-	250,22	
23	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,11	2389,24	-	908,29	263
						-	-	99,91	
24	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,11	11,33	-	-	1
						-	-	-	
25	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	
26	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,871338	3540,63	-	1025,46	3085
						-	-	893,52	
27	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,059215	22,48	-	-	1
						-	-	-	
28	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	36,5124	16,8	-	-	613
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,6095247	4601,89 - -	- - -	2361,86 - -	2805
30	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,016452	94,23 - -	- - -	1439,61 - -	190
31	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,083655	2804,53 - -	- - -	1180,93 - -	235
32	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 - -	- - -	98,79 - -	119
33	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,1518	1374,94 - -	- - -	908,29 - -	209
34	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 - -	- - -	137,88 1025,46 -	474
35	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	402,1 908,29 -	87
36	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,100377	2843,12 - -	- - -	50,28 1180,93 -	285
37	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,0606	33,93 - -	- - -	118,54 - -	2
38	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,022512	53,29 - -	- - -	- - -	1
39	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,09243	2292,31 - -	- - -	1025,46 - -	212
40	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	6,95	3712,57 - -	- - -	94,78 1180,93 -	25802
41	1948С	МС234-0302 01-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	3,3152	14,51 - -	- - -	8207,46 - -	48
42	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,81176	5803,86 - -	- - -	1375,46 - -	16319
43	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,554078	156,46 - -	- - -	3867,46 - -	1338
44	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,6656265	3643,9 - -	- - -	1375,46 915,54 -	2425
45	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	4470,08 - -	- - -	1375,46 27,51 -	89
46	2288С	МС231-0102 03-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,946	2792,28 - -	- - -	1180,93 1117,16 -	2641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,4281858	1979,85 - -	- - -	1025,46 - 5566,39	10747
48	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,24793	2481,03 - -	- - -	1025,46 - 254,24	615
49	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
50	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,489866	17,05 - -	- - -	- - -	8
51	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 - -	- - -	- - -	3
ВСЕГО				Тенге				116641,6	310609
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
52	100037С	МС121-0102 01-0102	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,66	1965,73 - -	1182,04 - -	- - -	1297
53	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,02	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	1902
54	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0008644	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	2
55	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,643	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	45492
56	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,928	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	5720
57	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	3953
58	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	24,8272	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	330291
59	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,276	12547,06 - -	9055,97 - -	- - -	3463
60	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	136,78044	11616,57 - -	10856,55 - -	- - -	1588920
61	102749С	МС121-0205 01-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	10,98162	10601,74 - -	9861,61 - -	- - -	116424
62	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0071584	205870,68 - -	201834 - -	- - -	1474
63	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего	кг	0,004	328,13 - -	321 - -	- - -	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
64	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,006272	66,3 -	65 -	- -	67
65	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33 -	2688 -	- -	2
66	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000248	281414,94 -	275897 -	- -	7
67	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88 -	324470 -	- -	69
68	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48 -	47951,05 -	- -	2
69	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	45911,25 -	44436,12 -	- -	1286
70	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15063	24491,12 -	23436 -	- -	3689
71	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,646	14428,82 -	13571 -	- -	9321
72	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018224	26086,4 -	25000 -	- -	475
73	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,9126	215,22 -	211 -	- -	196
74	144476С	МС121-1301 01-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2244	18553,52 -	17254,47 -	- -	4163
75	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0007236	37690,87	36139	-	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2802438	120604,18	117326,79	-	33799
77	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,70352	101819,78	98910,71	-	173452
78	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023096	381819,66	374333	-	882
79	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,438264	319,11	312,05	-	1416
80	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000044	229932,48	225424	-	1
81	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81	208,04	-	40
82	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76	88	-	4
83	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0039	1336,5	1309,38	-	5
84	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19	727,68	-	4
85	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00078	84,66	83	-	0,07
86	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,41004	6598,38	6469	-	2706
87	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66	1739533	-	8
88	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66	283	-	0,58
89	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
90	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,045	620,16	608	-	28
91	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00098	1669,74	1637	-	2
92	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
93	147338С	МС121-1308	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ	т	0,00026	222237,6	217880	-	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12-1036	9466-75			-	-	-	
94	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
						-	-	-	
95	147348С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	197175,18	193309	-	39
						-	-	-	
96	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	8,25	507,96	498	-	4191
						-	-	-	
97	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,024	2673,42	2621	-	64
						-	-	-	
98	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000104	3825817,12	3750000	-	40
						-	-	-	
99	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
						-	-	-	
100	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000008	54217,08	53154	-	0,04
						-	-	-	
101	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
						-	-	-	
102	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
						-	-	-	
103	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
						-	-	-	
104	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
						-	-	-	
105	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00412	11575,32	11328	-	48
						-	-	-	
106	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04017	274038,37	268303,57	-	11008
						-	-	-	
107	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,072	233,58	229	-	17
						-	-	-	
108	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,051	4010,64	3932	-	205
						-	-	-	
109	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	361,08	354	-	0,3
						-	-	-	
110	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС)	шт.	0,0819	402,9	395	-	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			062-3 ГОСТ Р 51177-98			-	-	-	
111	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000156	518142,66	507983	-	8
						-	-	-	
112	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	5,6366188	28	28	-	158
						-	-	-	
113	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86	326	-	23
						-	-	-	
114	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0002	573567,42	562321	-	115
						-	-	-	
115	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	839,51	821,74	-	24
						-	-	-	
116	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52	176	-	2
						-	-	-	
117	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2621,99	2570,54	-	2622
						-	-	-	
118	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37	816,96	-	3333
						-	-	-	
119	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1679,6	1646	-	6718
						-	-	-	
120	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2169,44	2126,79	-	26033
						-	-	-	
121	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49	73966,07	-	75449
						-	-	-	
122	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,71788	887,95	848,21	-	1525
						-	-	-	
123	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	5	22591,48	22142,86	-	112957
						-	-	-	
124	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	168,5	165,18	-	1348
						-	-	-	
125	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	545,63	534,82	-	2183
						-	-	-	
126	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
127		С121-040508 -9902	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	13,05	42894,1	40391,81	-	559768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в ценах IV квартала 2017 года				-	-	-	
128		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,44	42894,1 -	40391,81 -	- -	61768
129		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,152	363819,91 -	360473 -	- -	55301
130		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0005	447611,81 -	438646 -	- -	224
	ВСЕГО			Тенге				-	3274386
			ОБОРУДОВАНИЕ						
131		СУТ84-02030-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
132		СУТ84-02030-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
133		СУТ84-02020-9-0102	Щит баскетбольный	шт	2	88393 -	88393 -	- -	176786
	ВСЕГО			Тенге				-	295458
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
134		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	54,46035	1067,66 -	- -	1067,66 58145,14	58145
135		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	119,1256	532,25 -	- -	532,25 63404,6	63405
136		С341-310104-0501 в ценах	Мусор строительный. Погрузка	т	119,1256	79 -	- -	79 9410,92	9411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IV квартала 2017 года							
	ВСЕГО		Тенге					130960,66	130961
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
137		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2	152,1	4380,31	-	-	666245
						-	-	-	
138		СЦена "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт	1	379065,19	-	-	379065
						-	-	-	
139		СЦена "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	20	12063,54	-	-	241271
						-	-	-	
140		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт	2	2729,27	-	-	5459
						-	-	-	
141		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	8	1727,69	-	-	13822
						-	-	-	
142		СЦена "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт	1	60720,35	-	-	60720
						-	-	-	
143		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	16	5181,4	-	-	82902
						-	-	-	
144		СЦена "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	20	12649,83	-	-	252997
						-	-	-	
145		СЦена "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт	22	16716,77	-	-	367769
						-	-	-	
	ВСЕГО		Тенге					-	2070249

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-11

на Двор 42 по адресу ул.Айтиева, 44, 46

Основание: 018.2-42-ГП, 018.2-42-ЭН.С

Сметная стоимость	8621,965	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,827	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	789,457	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		77,21	2251,3	173823
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	119,676	885,32	105951
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	30,004	1037,71	31135
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	137086
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,05	6439,18	6761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,05	1375,46	1444,23
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	28,954	2077,02	60138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	28,954	1025,46	29691,17
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	57,907	16,8	973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	67872
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	82663
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	9233
		Накладные расходы	%	-		1190,22	91897

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	21258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	286977
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		271	654,96	177493
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	207,857	853,92	177493
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	177493
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	107028
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	10243
		Накладные расходы	%	-		432,74	117271
		Сметная прибыль	%	8		87,02	23581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	318346
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		15	654,96	9824
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	11,505	853,92	9824
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	9824
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	5924
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	567
		Накладные расходы	%	-		432,74	6491
		Сметная прибыль	%	8		87,02	1305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	17621
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4.3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4.4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогооборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		171,0301	79	13511
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	486
		Накладные расходы	%	-		2,84	486
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	15118
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		171,0301	532,25	91031
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3277
		Накладные расходы	%	-		19,16	3277
		Сметная прибыль	%	8		44,11	7545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	101853
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,3309	125556,85	41547
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,191922	1180,93	227
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	227
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,095961	4601,89	442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,191922	1180,93	226,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	442
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,340827	120604,18	41105
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	41105

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	137
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1501
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1637
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	46639
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1103	1296,13	1429634
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	37,061	1025,46	38004
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	18,563	1326,41	24623
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	62627
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,827	3227,86	12354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,827	1180,93	4519,42
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	11,14	4088,26	45544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	11,14	1375,46	15322,62
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03309	3416,59	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03309	1375,46	45,51
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,43017	3540,63	1523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,43017	1025,46	441,12
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,544	94,23	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,088	5803,86	17925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,088	1375,46	4247,42
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,04412	1979,85	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04412	1025,46	45,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	77692

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	112,506	11616,57	1306934
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006839	205870,68	1408
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,16545	24491,12	4052
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,012795	120604,18	1543
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1313937
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	37764
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	52826
		Накладные расходы	%	-		82,13	90590
		Сметная прибыль	%	8		110,26	121618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1641842
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1103	893,89	985958
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,09927	6152,76	611
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	611
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,125	94,23	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	106
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	84,71	11616,57	984044
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,009927	120604,18	1197
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	985242
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	368
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	35508
		Накладные расходы	%	-		32,53	35876
		Сметная прибыль	%	8		74,11	81747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1103581
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		271	1470,43	398488

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	189,158	900,63	170361
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,762	1353,92	2385
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	172746
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,653	3416,59	5648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,653	1375,46	2273,64
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1084	1979,85	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1084	1025,46	111,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	5863
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	15,989	13303,6	212711
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1626	12547,06	2040
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4607	14428,82	6647
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,71	319,11	865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	222264
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	104166
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	18096
		Накладные расходы	%	-		451,15	122262
		Сметная прибыль	%	8		153,73	41660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	562409
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		12,195	42894,1	523094
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	18831
		Накладные расходы	%	-		1544,19	18831
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	43354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	585279
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		15	1470,43	22057
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	10,47	900,63	9430

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,0975	1353,92	132
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	9562
18. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0915	3416,59	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0915	1375,46	125,85
18. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,006	1979,85	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,006	1025,46	6,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	324
18. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,885	13303,6	11774
18. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,009	12547,06	113
18. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0255	14428,82	368
18. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,15	319,11	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	12302
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	5766
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1002
		Накладные расходы	%	-		451,15	6767
		Сметная прибыль	%	8		153,73	2306
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	31130
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,24	42894,1	10295
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	371
		Накладные расходы	%	-		1544,19	371
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	11518
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		6	33,95	204
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,069	1180,93	81

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	81
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,069	2952,34	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,069	1180,93	81,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	204
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	48
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	9
		Накладные расходы	%	-		9,54	57
		Сметная прибыль	%	8		3,48	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	282
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		6	121,8	731
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,0636	765,84	49
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,1848	1375,46	254
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	303
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,0462	3823,36	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0462	1375,46	63,55
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,1386	3643,9	505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,1386	1375,46	190,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	682
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00018	2261,16	0,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	179
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	33
		Накладные расходы	%	-		35,29	212
		Сметная прибыль	%	8		12,57	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1018
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		11,34	1067,66	12107

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	436
		Накладные расходы	%	-		38,44	436
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1003
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	13547
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2,4	3352,94	8047
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,3456	853,92	295
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,3432	1236,68	424
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	720
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0372	6439,18	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0372	1375,46	51,17
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,11424	3607,6	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,11424	1025,46	117,15
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,16992	7639,76	1298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,16992	1375,46	233,72
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,02184	3540,63	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,02184	1025,46	22,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	2027
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2,928	1953,58	5720
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,168	28	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	5725
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	434
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	305
		Накладные расходы	%	-		308	739

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	703
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	9489
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	24		831,74	19962
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,792	870	689
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,065	1274,56	1357
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	2046
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00864	6439,18	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00864	1375,46	11,88
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,09552	3607,6	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,09552	1025,46	97,95
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0564	3823,36	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0564	1375,46	77,58
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,2544	3227,86	821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,2544	1180,93	300,43
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,5736	4088,26	2345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,5736	1375,46	788,96
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0624	3540,63	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0624	1025,46	63,99
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,01368	2843,12	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,01368	1180,93	16,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	4042
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	4,896	3106,76	15211
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	0,72	28	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	15231
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	1234
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	763
		Накладные расходы	%	-		83,2	1997
		Сметная прибыль	%	8		73,2	1757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	23715
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		24	-337,87	-8109
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,42168	-1193,07	-503
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-503
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,13944	-3607,6	-503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,13944	-1025,46	-142,99
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,14448	-3227,86	-466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,14448	-1180,93	-170,62
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,13776	-4088,26	-563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,13776	-1375,46	-189,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-1533
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	2,117	-3106,76	-6576
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-6576
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-303
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-303
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-606
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-697
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-9412
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0072	125556,85	904

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,004176	1180,94	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	5
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002088	4601,89	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,004176	1180,93	4,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	10
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,007416	120604,18	894
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	894
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	3
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	33
		Накладные расходы	%	-		4947,93	36
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1015
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		24	1296,13	31107
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,8064	1025,46	827
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,40392	1326,41	536
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	1363
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,08328	3227,86	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,08328	1180,93	98,35
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,2424	4088,26	991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,2424	1375,46	333,41
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00072	3416,59	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00072	1375,46	0,99
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00936	3540,63	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00936	1025,46	9,60
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0336	94,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0672	5803,86	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0672	1375,46	92,43
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00096	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00096	1025,46	0,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	1690
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	2,448	11616,57	28437
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000149	205870,68	31
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0036	24491,12	88
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000278	120604,18	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	28590
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	822
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1149
		Накладные расходы	%	-		82,13	1971
		Сметная прибыль	%	8		110,26	2646
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	35725
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		24	893,89	21453
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00216	6152,76	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	13
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,02448	94,23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	2
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	1,843	11616,57	21412

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000216	120604,18	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	21438
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	8
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	773
		Накладные расходы	%	-		32,53	781
		Сметная прибыль	%	8		74,11	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	24013
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		4	1470,43	5882
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	2,792	900,63	2515
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,026	1353,92	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	2550
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0244	3416,59	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0244	1375,46	33,56
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	1025,46	1,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	87
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,236	13303,6	3140
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0024	12547,06	30
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0068	14428,82	98
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,04	319,11	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	3281
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	1538
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	267
		Накладные расходы	%	-		451,15	1805
		Сметная прибыль	%	8		153,73	615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	8301
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,064	42894,1	2745

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	99
		Накладные расходы	%	-		1544,19	99
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	3072
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		32,675	33,95	1109
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,375762	1180,93	444
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	444
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,375762	2952,34	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,375762	1180,93	443,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1109
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	262
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	49
		Накладные расходы	%	-		9,54	312
		Сметная прибыль	%	8		3,48	114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1535
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		32,675	121,8	3980
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,346355	765,84	265
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,006	1375,46	1384
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1650
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,251597	3823,36	962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,251597	1375,46	346,06
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,754792	3643,9	2750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,754792	1375,46	1038,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	3712
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00003	0,00098	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	975
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	178
		Накладные расходы	%	-		35,29	1153
		Сметная прибыль	%	8		12,57	411
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	5544
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		61,75575	1067,66	65934
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2374
		Накладные расходы	%	-		38,44	2374
		Сметная прибыль	%	8		88,49	5465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	73772
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		130,7	4,78	625
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,129393	1375,46	178
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	178
34. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,049666	6439,18	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,049666	1375,46	68,31
34. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,079727	3823,36	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,079727	1375,46	109,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	625
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	105
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	26
		Накладные расходы	%	-		1,01	131
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	60

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	817
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		9,149	2523,63	23089
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,317	853,92	1125
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,308	1236,68	1618
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	2743
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,14181	6439,18	913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,14181	1375,46	195,05
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,435492	3607,6	1571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,435492	1025,46	446,58
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,647749	7639,76	4949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,647749	1375,46	890,95
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,083256	3540,63	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,083256	1025,46	85,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	7728
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	9,149	1554,06	14218
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,64043	28	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	14236
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1654
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	891
		Накладные расходы	%	-		278,14	2545
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	27684
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		130,7	831,74	108709
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,313	870	3752
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	5,798	1274,56	7390

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	11142
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,047052	6439,18	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,047052	1375,46	64,72
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,520186	3607,6	1877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,520186	1025,46	533,43
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,307145	3823,36	1174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,307145	1375,46	422,47
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,385	3227,86	4472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,385	1180,93	1635,59
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,124	4088,26	12771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,124	1375,46	4296,94
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,33982	3540,63	1203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,33982	1025,46	348,47
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,074499	2843,12	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,074499	1180,93	87,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	22011
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	26,663	3106,76	82835
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	3,921	28	110
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	82945
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	6719
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4155
		Накладные расходы	%	-		83,2	10874
		Сметная прибыль	%	8		73,2	9567
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	129149

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		130,7	-386,14	-50469
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,624	-1193,07	-3131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3131
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,867848	-3607,6	-3131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,867848	-1025,46	-889,94
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,899216	-3227,86	-2903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,899216	-1180,93	-1061,91
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,857392	-4088,26	-3505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,857392	-1375,46	-1179,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-9539
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	13,175	-3106,76	-40930
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-40930
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-1888
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-1885
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-3773
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-58581
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		130,7	125,86	16450
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,62	846,26	3064
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,501888	1348,12	677
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	3740
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,329364	3823,36	1259

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,329364	1375,46	453,03
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,133314	5711,71	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,133314	1375,46	183,37
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,03921	1979,85	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,03921	1025,46	40,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2098
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000017	205870,68	3
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,030061	375376,32	11284
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	11288
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2255
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	673
		Накладные расходы	%	-		22,41	2929
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	20929
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		130,7	455,89	59585
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,49	967,26	1441
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,020912	1178,59	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1466
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,009149	3416,59	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,009149	1375,46	12,58
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,011763	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,011763	1025,46	12,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	55
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,241534	240500,97	58089

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	58089
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	884
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2177
		Накладные расходы	%	-		23,42	3061
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	67657
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		130,7	1975,03	258136
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	3,633	900,63	3272
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	0,992013	1189,42	1180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4452
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,190822	18277,26	3488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,381644	1278,19	487,82
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,181673	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,019605	3416,59	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,019605	1375,46	26,97
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,190822	3721,35	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,190822	1180,93	225,35
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,180366	446,94	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,190822	2873,76	548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,190822	1180,93	225,35
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,181673	1373,05	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,181673	1025,46	186,30
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,027447	1979,85	54

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,027447	1025,46	28,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5200
40.11	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	19,605	12111,24	237441
40.12	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006012	205870,68	1238
40.13	21-070302-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,039733	30579,5	1215
40.14	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,00002	120604,18	2
40.15	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001438	101819,78	146
40.16	21-130804-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	0,19	24,833	15,3	380
40.17	21-130810-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,06535	141424,02	9242
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	249664
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2685
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	9390
		Накладные расходы	%	-		92,38	12074
		Сметная прибыль	%	8		165,39	21617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	291828
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		130,7	1311,7	171440
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	7,28	885,32	6445
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,095	1221,29	5001
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	11446
41. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,62736	6439,18	4040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,62736	1375,46	862,91
41. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,567238	3607,6	2046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,567238	1025,46	581,68
41. 5	32-010101-	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,212	3227,86	3911

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,212	1180,93	1431,29
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,675719	4088,26	2763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,675719	1375,46	929,42
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,009149	3416,59	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,009149	1375,46	12,58
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,460064	4601,89	2117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	0,920128	1180,93	1086,61
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,071885	2804,53	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,071885	1180,93	84,89
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,011763	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,011763	1025,46	12,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	15133
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000801	205870,68	165
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,019605	24491,12	480
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,7842	215,22	169
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,464	101819,78	149048
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	149862
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	6902
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	6420
		Накладные расходы	%	-		101,93	13322
		Сметная прибыль	%	8		113,09	14781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	199543
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		130,7	5054,2	660584

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	23781
		Накладные расходы	%%	-		181,95	23781
		Сметная прибыль	%	8		418,89	54749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	739115
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		10	1470,43	14704
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	6,98	900,63	6286
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,065	1353,92	88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	6374
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,061	3416,59	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,061	1375,46	83,90
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004	1979,85	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004	1025,46	4,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	216
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,59	13303,6	7849
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,006	12547,06	75
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,017	14428,82	245
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1	319,11	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	8202
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	3844
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	668
		Накладные расходы	%%	-		451,15	4511
		Сметная прибыль	%	8		153,73	1537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	20753
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,16	42894,1	6863

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	247
		Накладные расходы	%	-		1544,19	247
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	7679
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1	2326,63	2327
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	2,8	830,94	2327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	2327
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	1375
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	133
		Накладные расходы	%	-		1508,3	1508
		Сметная прибыль	%	8		306,79	307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	4142
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,5	718,43	359
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,4425	811,79	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	359
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	212
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	21
		Накладные расходы	%	-		465,74	233
		Сметная прибыль	%	8		94,73	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	639
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		4	19819,89	79280
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	48	978,75	46980

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	9,36	1136,58	10638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	57618
70. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	6,6	3085,03	20361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	6,6	1180,93	7794,14
70. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,04	4470,08	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1375,46	55,02
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2,72	1979,85	5385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,72	1025,46	2789,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	25925
70. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,04	1864,39	3803
70. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,056	45911,25	2571
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	6374
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	35551
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	4134
		Накладные расходы	%	-		9921,11	39684
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	9517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	128481
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,2	20527,8	24633
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	5,292	908,29	4807
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,3486	1029,92	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	5166
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	3607,6	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1025,46	3,32
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3156	34,8	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,3342	3742,44	1251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,3342	1025,46	342,71
71. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00444	3416,59	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00444	1375,46	6,11
71. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01008	53,29	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00672	1979,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00672	1025,46	6,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1302
71. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	13303,6	16284
71.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,45	66,3	30
71.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00816	26086,4	213
71.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000324	37690,87	12
71.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2856	319,11	91
71.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1836	6598,38	1211
71.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,005292	28	0,15
71.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,7692	887,95	683
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	18524
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	2505
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	977
		Накладные расходы	%	-		2901,97	3482
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	2249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	30365
72	21-060801-0302 РСНБ	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,3512	363819,91	127774

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	4600
		Накладные расходы	%	-		13097,52	4600
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	10590
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	142963
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		5	9480,05	47400
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	14,5	1056,86	15324
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	7,233	1181,69	8547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	23872
73.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	3601,61	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1375,46	194,63
73.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	6,95	3712,57	25802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,95	1180,93	8207,46
73.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,665	156,46	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	2481,03	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1025,46	145,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	26767
73.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0019	381819,66	725
73.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,025	620,16	16
73.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,00026	222237,6	58
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	8,25	507,96	4191
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,051	4010,64	205
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0002	573567,42	115

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	5309
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	10217
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2074
		Накладные расходы	%	-		2458,26	12291
		Сметная прибыль	%	8		955,06	4775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	64467
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		5	22591,48	112957
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4066
		Накладные расходы	%	-		813,29	4066
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	9362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	126386
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		10	207,01	2070
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	1	1025,46	1025
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,317	947	300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1326
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,021	3601,61	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,021	1375,46	28,88
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,275	2389,24	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,275	908,29	249,78
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,275	11,33	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,021	2481,03	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,021	1025,46	21,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	788
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,01	328,13	3
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000062	281414,94	17
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000011	229932,48	3
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00245	1669,74	4
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,01	2673,42	27
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000026	3825817,12	99
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,18	233,58	42
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00208	361,08	0,75
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,072	839,51	60
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	257
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	567
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	95
		Накладные расходы	%	-		66,23	662
		Сметная прибыль	%	8		21,86	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	2951
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,0103	11575,32	119
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	4
		Накладные расходы	%	-		416,71	4
		Сметная прибыль	%	8		959,36	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	133
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,11	27462,93	3021
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	1,771	978,75	1733
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,4884	1025,46	501
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	2234
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,1298	2813,93	365

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,1298	1025,46	133,10
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,2607	2292,31	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,2607	1025,46	267,34
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,0979	1979,85	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,0979	1025,46	100,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1157
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,011	1336,5	15
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,0022	84,66	0,19
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000002	54217,08	0,12
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,231	402,9	93
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000044	518142,66	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	131
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	1379
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	158
		Накладные расходы	%	-		13971,65	1537
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	4922
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,1133	274038,37	31049
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1118
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1118
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	2573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	34740
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		22	2169,44	47728

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1718
		Накладные расходы	%	-		78,1	1718
		Сметная прибыль	%	8		179,8	3956
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	53402
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		8	1679,6	13437
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	484
		Накладные расходы	%	-		60,47	484
		Сметная прибыль	%	8		139,21	1114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	15034
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		8	545,63	4365
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	157
		Накладные расходы	%	-		19,64	157
		Сметная прибыль	%	8		45,22	362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	4884
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		16	168,5	2696
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	97
		Накладные расходы	%	-		6,07	97
		Сметная прибыль	%	8		13,97	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	3017
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		8	833,37	6667

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	240
		Накладные расходы	%	-		30	240
		Сметная прибыль	%	8		69,07	553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	7460
84	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		5	2621,99	13110
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	472
		Накладные расходы	%	-		94,39	472
		Сметная прибыль	%	8		217,31	1087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	14668
85	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0025	447611,81	1119
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	40
		Накладные расходы	%	-		16114,03	40
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1252
86	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		2	1325,49	2651
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	2	1134,21	2268
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	2268
86. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,12	10,07	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,2	26,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	7
86. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00048	381819,66	183
86. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,01	743,19	7
86. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,004	288,66	1
86. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1023,06	2
86. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,04	620,16	25
86. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,42	107
86.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,14	333,86	47
86.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,02	179,52	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	376
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	971
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	130
		Накладные расходы	%	-		550,64	1101
		Сметная прибыль	%	8		150,09	300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	4052
87	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		2	75449,49	150899
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	5432
		Накладные расходы	%	-		2716,18	5432
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	12507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	168838

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					7259142
в том числе:		Тенге					
- зарплата рабочих-строителей		Тенге					683665
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге					297833
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					105792
- материалов, изделий и конструкций		Тенге					4995874
- перевозка грузов		Тенге					182584
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге					1099187
Накладные расходы I уровня		Тенге					455537
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге					7714679
Накладные расходы II уровня		Тенге					277728
ИТОГО:		Тенге					7992408
Сметная прибыль		Тенге					629557
ИТОГО по смете:		Тенге					8621965

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101420'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-11'Двор 42 по адресу ул.Айтиева, 44, 46'018.2-42
       -ГП, 018.2-42-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 201
       7 года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'1103.0,07''Покрытия и основания асфаль
       тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'271''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'15''Поребрик на бетонном основании. Ра
       зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)''(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)''(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'1103.0,07.1,8+(271.1.0,3.0,15+15.1.0,
       2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погр
       узка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'1103=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
        вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'271=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'15=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'24.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'24=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'4=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'130,7.0,25=Ф1''Устройство корыта бульд
       озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще
       нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'130,7=Ф1''Площади. Планировка механизи
       рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован
       ной площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
```

```
      *
 49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
      окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
       10 см. Устройство'м2 покрытия*
 50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
      РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
      зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
      Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
 52 Е11-270201-1002(РС247618)'10=Ф1*
 53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 54 П2Малые Архитектурные Формы*
 55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
      ановка детского игрового комплекса'шт*
 56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
      й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
 57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
      вка рукохода'шт*
 58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
      д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
 59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
      овка качель'шт*
 60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
       на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
      шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
      вка турника'шт*
 62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
       взрослый 2,7 м'шт*
 63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
      вка качалки-балансира'шт*
 64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
      -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
      овка карусели'шт*
 66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
      ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
      Монтаж'шт*
 68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
 69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
      ж'шт*
 70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
 71 П2Установка для сушки белья*
 72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
 73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
      олбов из труб'шт*
 75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
      е столбов*
 76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
      сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
      м ГОСТ 10705-80'м*
 77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
      ановки для сушки белья'т конструкций*
 78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
      2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
       огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
      2*
 79 П2Электроснабжение*
 80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.4=Ф1*
 81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 82 Е11-330301-0401(=7)'4''Установка опор'опора*
 83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,2''Бетонирование о
      пор*
 84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.4-20.0,001+27,2.0,001''
      Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейн
      ом'т*
 85 Ц13-080305-0605'5''Светильник. Установка отдельно на к
      ронштейне, установленном на опоре'шт.*
 86 С123-070106-0321'5''Светильник уличный светодиодный мо
      дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
      СТ 55705-2013'шт.*
 87 Ц13-080201-0801'10''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
       установленным конструкциям и лоткам, с креплением
       на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'
      м*
 88 С123-060901-0102'10.1,03.0,001''Провода силовые для эл
      ектрических установок на напряжение до 450 В с алю
      миниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'к
      м*
 89 Е11-330204-0101'110.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеск
      а с помощью механизмов'км линии*
 90 С123-061201-0916'110.1,03.0,001''Провод самонесущий из
      олированный для воздушных линий электропередачи СИ
      П-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
 91 С124-040207-5013'22''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
      Т Р 51177-98'шт.*
 92 С124-040207-4920'8''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
      7-98'шт.*
 93 С124-040207-4402'8''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
      Т Р 51177-98'м*
 94 С124-040207-2606'16''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
      77-98'шт.*
 95 С124-040207-3229'8''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
      -98'шт.*
 96 С124-040207-1817'5''Наконечники кабельные болтовые со
      срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 97 С123-061002-0108'2,5.0,001''Провода неизолированные ме
      дные гибкие для электрических установок и антенн М
      Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
 98 Ц13-080303-0101'2''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
 99 С124-040207-5404'2''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
      77-98'шт.*
100 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-11

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	740,0026075	923,87	-	-	683665
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	87,3050982	1211,75	-	-	(105792)
	ВСЕГО			Тенге				-	683665
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,1298	2813,93	-	1025,46	365
						-	-	133,1	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,9617835	6439,18	-	1375,46	12632
						-	-	2698,35	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,7303142	3607,6	-	1025,46	2635
						-	-	748,91	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,190822	18277,26	-	2556,39	3488
						-	-	487,82	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,4447625	2952,34	-	1180,93	1313
						-	-	525,23	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,0704335	3823,36	-	1375,46	4093
						-	-	1472,34	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,39976	34,8	-	-	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,181673	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,159212	10,07	-	-	2
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,718403	3227,86	-	1180,93	18458
						-	-	6753,03	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	14,760597	4088,26	-	1375,46	60345
						-	-	20302,61	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,133314	5711,71	-	1375,46	761
						-	-	183,37	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,8176692	7639,76	-	1375,46	6247
						-	-	1124,67	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	30,00675	2077,02	-	1025,46	62325
						-	-	30770,72	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42332	3742,44	-	1025,46	1584
						-	-	434,1	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,964097	3416,59	-	1375,46	6711
						-	-	2701,54	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,927134	3601,61	-	1375,46	3339
						-	-	1275,24	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,6	3085,03	-	1180,93	20361
						-	-	7794,14	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,275	2389,24	-	908,29	657
						-	-	249,78	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,275	11,33	-	-	3
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,190822	3721,35	-	1180,93	710
						-	-	225,35	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,9468459	3540,63	-	1025,46	3352
						-	-	970,95	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48	-	-	3
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	58,9299	16,8	-	-	990
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,180366	446,94	-	-	81
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,558113	4601,89	-	2361,86	2568
						-	-	1318,18	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,72734	94,23	-	-	257
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,071885	2804,53	-	1180,93	202
						-	-	84,89	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55	-	-	119
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27	-	1025,46	474
						-	-	402,1	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,088179	2843,12	-	1180,93	251
						-	-	104,13	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,012768	53,29	-	-	0,68
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,2607	2292,31	-	1025,46	598
						-	-	267,34	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	6,95	3712,57	-	1180,93	25802
						-	-	8207,46	
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,1556	5803,86	-	1375,46	18315
						-	-	4340,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,841078	156,46 - -	- - -	- - -	757
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,190822	2873,76 - -	- - -	1180,93 225,35 -	548
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,8933925	3643,9 - -	- - -	1375,46 1228,83 -	3255
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,04	4470,08 - -	- - -	1375,46 55,02 -	179
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,181673	1373,05 - -	- - -	1025,46 186,3 -	249
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,8110888	1979,85 - -	- - -	1025,46 3908,12 -	7545
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,26053	2481,03 - -	- - -	1025,46 267,16 -	646
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 - -	- - -	- - -	19
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	26,85 - -	- - -	- - -	5
ВСЕГО				Тенге				101987,87	279280
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,04	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	3803
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0011603	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,26744	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	50539
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	9,149	1554,06 - -	698 - -	- - -	14218
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,928	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	5720
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	19,9314	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	241394
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,924	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	251757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,244	12547,06	9055,97	-	3061
						-	-	-	
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	201,5076	11616,57	10856,55	-	2340827
						-	-	-	
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0138178	205870,68	201834	-	2845
						-	-	-	
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	328,13	321	-	3
						-	-	-	
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,571272	66,3	65	-	38
						-	-	-	
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000062	281414,94	275897	-	17
						-	-	-	
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	45911,25	44436,12	-	2571
						-	-	-	
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,188655	24491,12	23436	-	4620
						-	-	-	
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,51	14428,82	13571	-	7359
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,010336	26086,4 -	25000 -	- -	270
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0397328	30579,5 -	29405 -	- -	1215
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,7842	215,22 -	211 -	- -	169
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004104	37690,87 -	36139 -	- -	15
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3714788	120604,18 -	117326,79 -	- -	44802
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,4652777	101819,78 -	98910,71 -	- -	149194
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025496	381819,66 -	374333 -	- -	973
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,362184	319,11 -	312,05 -	- -	1073
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000011	229932,48 -	225424 -	- -	3
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,011	1336,5 -	1309,38 -	- -	15
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,01	743,19 -	727,68 -	- -	7
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0022	84,66 -	83 -	- -	0,19
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,23256	6598,38 -	6469 -	- -	1535
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	288,66 -	283 -	- -	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1023,06	1003	-	2
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	24,833	15,3	15	-	380
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,065	620,16	608	-	40
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00245	1669,74	1637	-	4
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,030061	375376,32	368016	-	11284
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,06535	141424,02	138651	-	9242
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00026	222237,6	217880	-	58
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	8,25	507,96	498	-	4191
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,05	2673,42	2621	-	134
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000026	3825817,12	3750000	-	99
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000022	54217,08	53154	-	0,12
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	20,72	855,16	835,63	-	17719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0103	11575,32 -	11328 -	- -	119
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1133	274038,37 -	268303,57 -	- -	31049
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,18	233,58 -	229 -	- -	42
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,051	4010,64 -	3932 -	- -	205
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00208	361,08 -	354 -	- -	0,75
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,231	402,9 -	395 -	- -	93
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000044	518142,66 -	507983 -	- -	23
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	5,4561332	28 -	28 -	- -	153
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,14	333,86 -	326 -	- -	47
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0002	573567,42 -	562321 -	- -	115
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,072	839,51 -	821,74 -	- -	60
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	179,52 -	176 -	- -	4
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2621,99 -	2570,54 -	- -	13110
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	833,37 -	816,96 -	- -	6667
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1679,6 -	1646 -	- -	13437
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2169,44 -	2126,79 -	- -	47728
127	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	75449,49 -	73966,07 -	- -	150899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,97432	887,95	848,21	-	865
						-	-	-	
129	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	5	22591,48	22142,86	-	112957
						-	-	-	
130	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	168,5	165,18	-	2696
						-	-	-	
131	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	545,63	534,82	-	4365
						-	-	-	
132	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
133	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2415336	240500,97	234970,93	-	58089
						-	-	-	
134		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	12,195	42894,1	40391,81	-	523094
						-	-	-	
135		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,464	42894,1	40391,81	-	19903
						-	-	-	
136		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,3512	363819,91	360473	-	127774
						-	-	-	
137		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0025	447611,81	438646	-	1119
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	4286751
			ОБОРУДОВАНИЕ						
138		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18	353794,18	-	353794
						-	-	-	
139		ТОО	-Рукоход с брусьями для детей от 6	шт	1	147414,24	147414,24	-	147414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"SKiffCOMPA nУ LTd."	до 12 лет			-	-	-	
140		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
141		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
142		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
143		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
144		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
145		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
146		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	73,09575	1067,66 -	- -	1067,66 78041,41	78041
147		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	171,0301	532,25 -	- -	532,25 91030,77	91031
148		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	171,0301	79 -	- -	79 13511,38	13511
	ВСЕГО			Тенге				182583,56	182584
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
149		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	130,7	5054,2 -	- -	- -	660584
	ВСЕГО			Тенге				-	660584

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-12

на Двор 43 по адресу ул.Айтеке би, 200, 202, 206

Основание: 018.2-43-ГП, 018.2-43-ЭН.С

Сметная стоимость	8695,173	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,887	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	845,198	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		69,23	2251,3	155858
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	107,307	885,32	95001
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	26,903	1037,71	27917
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	122918
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,941528	6439,18	6063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,941528	1375,46	1295,03
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	25,961	2077,02	53922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	25,961	1025,46	26621,97
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	51,922	16,8	872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	60857
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	74119
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	8279
		Накладные расходы	%	-		1190,22	82399

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	19060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	257317
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		290	654,96	189937
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	222,43	853,92	189937
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	189937
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	114532
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	10961
		Накладные расходы	%	-		432,74	125493
		Сметная прибыль	%	8		87,02	25234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	340665
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		18	654,96	11789
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	13,806	853,92	11789
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	11789
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	7109
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	680
		Накладные расходы	%	-		432,74	7789
		Сметная прибыль	%	8		87,02	1566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	21145
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогооборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
7	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
7. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		158,379	79	12512
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	450
		Накладные расходы	%	-		2,84	450
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	13999
9	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		158,379	532,25	84297
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3035
		Накладные расходы	%	-		19,16	3035
		Сметная прибыль	%	8		44,11	6987
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	94318
10	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2967	125556,85	37253
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,172086	1180,93	203
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	203
10. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,086043	4601,89	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,172086	1180,93	203,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	396

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,305601	120604,18	36857
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	36857
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	123
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1346
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1468
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	41818
11	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		989	1296,13	1281875
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	33,23	1025,46	34076
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	16,645	1326,41	22078
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	56154
11. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,432	3227,86	11077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,432	1180,93	4052,95
11. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,989	4088,26	40837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,989	1375,46	13739,47
11. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02967	3416,59	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02967	1375,46	40,81
11. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,38571	3540,63	1366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,38571	1025,46	395,53
11. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,385	94,23	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,769	5803,86	16072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,769	1375,46	3808,65
11. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03956	1979,85	78

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03956	1025,46	40,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	69663
11.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	100,878	11616,57	1171856
11.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006132	205870,68	1262
11.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,14835	24491,12	3633
11.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,011472	120604,18	1384
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1178136
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	33861
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	47366
		Накладные расходы	%	-		82,13	81228
		Сметная прибыль	%	8		110,26	109048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1472150
12	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		989	893,89	884055
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,08901	6152,76	548
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	548
12. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,009	94,23	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	95
12. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	75,955	11616,57	882339
12. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,008901	120604,18	1073
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	883412
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	330
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	31838
		Накладные расходы	%	-		32,53	32168
		Сметная прибыль	%	8		74,11	73298

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	989521
13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		290	1470,43	426426
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	202,42	900,63	182306
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,885	1353,92	2552
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	184858
13. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,769	3416,59	6044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,769	1375,46	2433,19
13. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,116	1979,85	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,116	1025,46	118,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	6274
13. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	17,11	13303,6	227625
13. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,174	12547,06	2183
13. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,493	14428,82	7113
13. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,9	319,11	925
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	237847
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	111469
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	19364
		Накладные расходы	%	-		451,15	130833
		Сметная прибыль	%	8		153,73	44581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	601840
14	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		13,05	42894,1	559768
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	20152
		Накладные расходы	%	-		1544,19	20152
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	46394

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	626313
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		18	1470,43	26468
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	12,564	900,63	11316
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,117	1353,92	158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	11474
15. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1098	3416,59	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1098	1375,46	151,03
15. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	1979,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0072	1025,46	7,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	389
15. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,062	13303,6	14128
15. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0108	12547,06	136
15. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0306	14428,82	442
15. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,18	319,11	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	14763
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	6919
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1202
		Накладные расходы	%	-		451,15	8121
		Сметная прибыль	%	8		153,73	2767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	37356
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,288	42894,1	12354
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	445
		Накладные расходы	%	-		1544,19	445
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1024
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	13822

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
17	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВтм3 (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м			1,75	33,95	59
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,020125	1180,93	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	24
17. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,020125	2952,34	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,020125	1180,93	23,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	59
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	14
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	3
		Накладные расходы	%	-		9,54	17
		Сметная прибыль	%	8		3,48	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	82
18	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		1,75	121,8	213
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,01855	765,84	14
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,0539	1375,46	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	88
18. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,013475	3823,36	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,013475	1375,46	18,53
18. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,040425	3643,9	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,040425	1375,46	55,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	199
18. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000053	2261,16	0,12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	52
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	10
		Накладные расходы	%	-		35,29	62
		Сметная прибыль	%	8		12,57	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	297
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		3,3075	1067,66	3531
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	127
		Накладные расходы	%	-		38,44	127
		Сметная прибыль	%	8		88,49	293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	3951
20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,7	3352,94	2347
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,1008	853,92	86
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,1001	1236,68	124
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	210
20. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,01085	6439,18	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,01085	1375,46	14,92
20. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,03332	3607,6	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,03332	1025,46	34,17
20. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,04956	7639,76	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,04956	1375,46	68,17
20. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,00637	3540,63	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,00637	1025,46	6,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	591
20. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	0,854	1953,58	1668
20. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,049	28	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	1670
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	127
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	89
		Накладные расходы	%	-		308	216
		Сметная прибыль	%	8		292,87	205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	2768
21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		7	831,74	5822
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,231	870	201
21.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,31052	1274,56	396
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	597
21.3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00252	6439,18	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00252	1375,46	3,47
21.4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,02786	3607,6	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,02786	1025,46	28,57
21.5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,01645	3823,36	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,01645	1375,46	22,63
21.6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,0742	3227,86	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0742	1180,93	87,63
21.7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,1673	4088,26	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,1673	1375,46	230,11
21.8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0182	3540,63	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0182	1025,46	18,66
21.9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00399	2843,12	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00399	1180,93	4,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	1179

1	2	3	4	5	6	7	8
21.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	1,428	3106,76	4436
21.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	0,21	28	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	4442
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	360
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	223
		Накладные расходы	%	-		83,2	582
		Сметная прибыль	%	8		73,2	512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	6917
22	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		7	-337,87	-2365
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,12299	-1193,07	-147
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-147
22. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,04067	-3607,6	-147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,04067	-1025,46	-41,71
22. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,04214	-3227,86	-136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,04214	-1180,93	-49,76
22. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,04018	-4088,26	-164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,04018	-1375,46	-55,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-447
22. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	0,6174	-3106,76	-1918
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-1918
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-88
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-88
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-177
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-203

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-2745
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0021	125556,85	264
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,001218	1180,95	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	1
23. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000609	4601,89	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001218	1180,93	1,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	3
23. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,002163	120604,18	261
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	261
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	1
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	10
		Накладные расходы	%	-		4947,93	10
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	296
24	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		7	1296,13	9073
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,2352	1025,46	241
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,11781	1326,41	156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	397
24. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,02429	3227,86	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,02429	1180,93	28,68
24. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,0707	4088,26	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0707	1375,46	97,25
24. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00021	3416,59	0,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00021	1375,46	0,29
24. 6	32-010211-	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00273	3540,63	10

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00273	1025,46	2,80
24. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0098	94,23	0,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0196	5803,86	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0196	1375,46	26,96
24. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00028	1979,85	0,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00028	1025,46	0,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	493
24.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	0,714	11616,57	8294
24.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000043	205870,68	9
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00105	24491,12	26
24.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,000081	120604,18	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	8339
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	240
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	335
		Накладные расходы	%	-		82,13	575
		Сметная прибыль	%	8		110,26	772
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	10420
25	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		7	893,89	6257
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00063	6152,76	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	4
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,00714	94,23	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	1
25. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	0,5376	11616,57	6245
25. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000063	120604,18	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	6253
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	2
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	225
		Накладные расходы	%	-		32,53	228
		Сметная прибыль	%	8		74,11	519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	7004
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		8	1470,43	11763
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	5,584	900,63	5029
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,052	1353,92	70
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	5100
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0488	3416,59	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0488	1375,46	67,12
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0032	1979,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0032	1025,46	3,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	173
26. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,472	13303,6	6279
26. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0048	12547,06	60
26. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0136	14428,82	196
26. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,08	319,11	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	6561
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	3075
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	534
		Накладные расходы	%	-		451,15	3609

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		153,73	1230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	16602
27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,128	42894,1	5490
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	198
		Накладные расходы	%	-		1544,19	198
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	6143
28	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия детской площадки тип 3 -Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		35	33,95	1188
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,4025	1180,93	475
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	475
28. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,4025	2952,34	1188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,4025	1180,93	475,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1188
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	281
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	53
		Накладные расходы	%	-		9,54	334
		Сметная прибыль	%	8		3,48	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1644
29	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		35	121,8	4263
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,371	765,84	284
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,078	1375,46	1483
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1767
29. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2695	3823,36	1030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2695	1375,46	370,69

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8085	3643,9	2946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8085	1375,46	1112,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	3976
29. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00105	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1044
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	191
		Накладные расходы	%	-		35,29	1235
		Сметная прибыль	%	8		12,57	440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	5938
30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		66,15	1067,66	70626
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2543
		Накладные расходы	%	-		38,44	2543
		Сметная прибыль	%	8		88,49	5853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	79022
31	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		140	4,78	669
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,1386	1375,46	191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	191
31. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,0532	6439,18	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,0532	1375,46	73,17
31. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,0854	3823,36	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,0854	1375,46	117,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	669

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	113
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	28
		Накладные расходы	%	-		1,01	141
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	875
32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		9,8	2523,63	24732
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,411	853,92	1205
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,401	1236,68	1733
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	2938
32. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,1519	6439,18	978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,1519	1375,46	208,93
32. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,46648	3607,6	1683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,46648	1025,46	478,36
32. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,69384	7639,76	5301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,69384	1375,46	954,35
32. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,08918	3540,63	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,08918	1025,46	91,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8278
32. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	9,8	1554,06	15230
32. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,686	28	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15249
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1772
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	954
		Накладные расходы	%	-		278,14	2726
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	29654

1	2	3	4	5	6	7	8
33	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		140	831,74	116444
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,62	870	4019
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,21	1274,56	7916
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	11935
33. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0504	6439,18	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0504	1375,46	69,32
33. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,5572	3607,6	2010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,5572	1025,46	571,39
33. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,329	3823,36	1258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,329	1375,46	452,53
33. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,484	3227,86	4790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,484	1180,93	1752,50
33. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,346	4088,26	13679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,346	1375,46	4602,29
33. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,364	3540,63	1289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,364	1025,46	373,27
33. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,0798	2843,12	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,0798	1180,93	94,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	23578
33.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	28,56	3106,76	88729
33.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	4,2	28	118
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	88847
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7197

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4451
		Накладные расходы	%	-		83,2	11648
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	138339
34	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		140	-386,14	-54060
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,811	-1193,07	-3354
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3354
34. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,9296	-3607,6	-3354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,9296	-1025,46	-953,27
34. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,9632	-3227,86	-3109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,9632	-1180,93	-1137,47
34. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,9184	-4088,26	-3755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,9184	-1375,46	-1263,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10217
34. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,112	-3106,76	-43843
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-43843
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2022
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2019
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4041
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4648
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-62749
35	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		140	125,86	17620
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,878	846,26	3282

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,5376	1348,12	725
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4007
35. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,3528	3823,36	1349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,3528	1375,46	485,26
35. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,1428	5711,71	816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,1428	1375,46	196,42
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,042	1979,85	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,042	1025,46	43,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2248
35. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000018	205870,68	4
35. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,0322	375376,32	12087
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12091
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2416
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	721
		Накладные расходы	%	-		22,41	3137
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	22418
36	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		140	455,89	63825
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,596	967,26	1544
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,0224	1178,58	26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1570
36. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,0098	3416,59	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0098	1375,46	13,48
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,0126	1979,85	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,0126	1025,46	12,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	58
36. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,25872	240500,97	62222
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	62222
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	947
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2332
		Накладные расходы	%	-		23,42	3279
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	72471
37	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		140	1975,03	276504
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	3,892	900,63	3505
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,063	1189,42	1264
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4769
37. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,2044	18277,26	3736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,4088	1278,19	522,53
37. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,1946	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,021	3416,59	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,021	1375,46	28,88
37. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,2044	3721,35	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,2044	1180,93	241,38
37. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,1932	446,94	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,2044	2873,76	587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,2044	1180,93	241,38
37. 9	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,1946	1373,05	267

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,1946	1025,46	199,55
37.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,0294	1979,85	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,0294	1025,46	30,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5570
37.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21	12111,24	254336
37.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,00644	205870,68	1326
37.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,04256	30579,5	1301
37.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000021	120604,18	3
37.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,00154	101819,78	157
37.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	26,6	15,3	407
37.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,07	141424,02	9900
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	267429
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2876
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10058
		Накладные расходы	%	-		92,38	12933
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	312593
38	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		140	1311,7	183638
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	7,798	885,32	6904
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,386	1221,29	5357
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12261
38. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,672	6439,18	4327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,672	1375,46	924,31
38. 4	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,6076	3607,6	2192

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,6076	1025,46	623,07
38. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,298	3227,86	4189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,298	1180,93	1532,85
38. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,7238	4088,26	2959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,7238	1375,46	995,56
38. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,0098	3416,59	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0098	1375,46	13,48
38. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,4928	4601,89	2268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	0,9856	1180,93	1163,92
38. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,077	2804,53	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,077	1180,93	90,93
38.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,0126	1979,85	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,0126	1025,46	12,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16209
38.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000858	205870,68	177
38.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,021	24491,12	514
38.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,84	215,22	181
38.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,568	101819,78	159653
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	160525
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7393
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	6877
		Накладные расходы	%	-		101,93	14270
		Сметная прибыль	%	8		113,09	15833

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	213741
39	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		140	5054,2	707588
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	25473
		Накладные расходы	%	-		181,95	25473
		Сметная прибыль	%	8		418,89	58645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	791706
40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		54	1470,43	79403
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	37,692	900,63	33947
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,351	1353,92	475
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	34422
40. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3294	3416,59	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3294	1375,46	453,08
40. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0216	1979,85	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0216	1025,46	22,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1168
40. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,186	13303,6	42385
40. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0324	12547,06	407
40. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0918	14428,82	1325
40. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,54	319,11	172
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	44289
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	20756
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3606
		Накладные расходы	%	-		451,15	24362
		Сметная прибыль	%	8		153,73	8301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	112067
41	21-040508-9902 РСНБ	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3		0,864	42894,1	37061

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1334
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1334
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	41466
		Малые Архитектурные Формы					
42	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
43	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
44	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
45	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
46	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336

1	2	3	4	5	6	7	8
47	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
48	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
49	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
50	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
51	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
52	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
53	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
54	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
55	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
56	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
57	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Электроснабжение					
58	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,5	2326,63	3490
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	4,2	830,94	3490
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	3490
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	2063
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	200
		Накладные расходы	%	-		1508,3	2262
		Сметная прибыль	%	8		306,79	460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	6213
59	11-010205-0501 РСНБ	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,75	718,43	539

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,66375	811,79	539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	539
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	318
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	31
		Накладные расходы	%	-		465,74	349
		Сметная прибыль	%	8		94,73	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	959
60	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		6	19819,89	118919
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	72	978,75	70470
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	14,04	1136,58	15958
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	86428
60. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	9,9	3085,03	30542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	9,9	1180,93	11691,21
60. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,06	4470,08	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1375,46	82,53
60. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	4,08	1979,85	8078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	4,08	1025,46	4183,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	38888
60. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	3,06	1864,39	5705
60. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,084	45911,25	3857
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	9562
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	53326
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	6201
		Накладные расходы	%	-		9921,11	59527
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	14276

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	192722
61	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,8	20527,8	36950
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	7,938	908,29	7210
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,5229	1029,92	539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	7749
61. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00486	3607,6	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00486	1025,46	4,98
61. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,4734	34,8	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,5013	3742,44	1876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,5013	1025,46	514,06
61. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00666	3416,59	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00666	1375,46	9,16
61. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01512	53,29	0,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,01008	1979,85	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,01008	1025,46	10,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1954
61. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	13303,6	24425
61.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,675	66,3	45
61.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,01224	26086,4	319
61.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000486	37690,87	18
61.13	21-130209-	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,4284	319,11	137

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401						
61.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,2754	6598,38	1817
61.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,007938	28	0,22
61.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,154	887,95	1025
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	27786
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	3758
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1465
		Накладные расходы	%	-		2901,97	5224
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	45547
62	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	т		0,516	363819,91	187731
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	6758
		Накладные расходы	%	-		13097,52	6758
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	15559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	210049
63	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		6	9480,05	56880
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	17,4	1056,86	18389
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	8,68	1181,69	10257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	28646
63. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	3601,61	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1375,46	233,55
63. 4	31-050602-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	8,34	3712,57	30963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	8,34	1180,93	9848,96
63. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,798	156,46	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	2481,03	421

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1025,46	174,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	32121
63. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	381819,66	871
63. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,03	620,16	19
63. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000312	222237,6	69
63.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	9,9	507,96	5029
63.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0612	4010,64	245
63.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00024	573567,42	138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	6370
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	12260
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2489
		Накладные расходы	%	-		2458,26	14750
		Сметная прибыль	%	8		955,06	5730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	77360
64	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		6	22591,48	135549
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4880
		Накладные расходы	%	-		813,29	4880
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	11234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	151663
65	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		12	207,01	2484
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	1,2	1025,46	1231
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,3804	947	360
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1591
65. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0252	3601,61	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252	1375,46	34,66
65. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,33	2389,24	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,33	908,29	299,74
65. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,33	11,33	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0252	2481,03	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252	1025,46	25,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	945
65. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,012	328,13	4
65. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000074	281414,94	21
65. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000013	229932,48	3
65.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00294	1669,74	5
65.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,012	2673,42	32
65.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000031	3825817,12	119
65.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,216	233,58	50
65.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,002496	361,08	0,9
65.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0864	839,51	73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	308
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	681
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	114
		Накладные расходы	%	-		66,23	795
		Сметная прибыль	%	8		21,86	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	3541
66	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,01236	11575,32	143

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года	15,5 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	5
		Накладные расходы	%%	-		416,71	5
		Сметная прибыль	%	8		959,36	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	160
67	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,116	27462,93	3186
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	1,868	978,75	1828
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,51504	1025,46	528
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	2356
67. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,13688	2813,93	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,13688	1025,46	140,36
67. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,27492	2292,31	630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,27492	1025,46	281,92
67. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,10324	1979,85	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,10324	1025,46	105,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1220
67. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0116	1336,5	16
67. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00232	84,66	0,2
67. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000002	54217,08	0,13
67. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,2436	402,9	98
67.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000046	518142,66	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	138
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	1454
		НР второго уровня	%%	3,6		1439,81	167
		Накладные расходы	%%	-		13971,65	1621
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	385

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	5191
68	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,11948	274038,37	32742
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1179
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1179
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	2714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	36634
69	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		24	2169,44	52067
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1874
		Накладные расходы	%	-		78,1	1874
		Сметная прибыль	%	8		179,8	4315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	58256
70	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		9	1679,6	15116
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	544
		Накладные расходы	%	-		60,47	544
		Сметная прибыль	%	8		139,21	1253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	16913
71	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		9	545,63	4911
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	177
		Накладные расходы	%	-		19,64	177
		Сметная прибыль	%	8		45,22	407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	5494

1	2	3	4	5	6	7	8
72	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		18	168,5	3033
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	109
		Накладные расходы	%	-		6,07	109
		Сметная прибыль	%	8		13,97	251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	3394
73	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		3	9221,7	27665
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	996
		Накладные расходы	%	-		331,98	996
		Сметная прибыль	%	8		764,29	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	30954
74	24-040207-5021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98 0,15 КГ	шт.		4	7365,1	29460
		НР второго уровня	%	3,6		265,14	1061
		Накладные расходы	%	-		265,14	1061
		Сметная прибыль	%	8		610,42	2442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8240,66	32963
75	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		6	833,37	5000
		НР второго уровня	%	3,6		30	180
		Накладные расходы	%	-		30	180
		Сметная прибыль	%	8		69,07	414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	5595
76	24-040207-1817 РСНБ	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	2621,99	15732

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	0,04 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	566
		Накладные расходы	%	-		94,39	566
		Сметная прибыль	%	8		217,31	1304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	17602
77	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,003	447611,81	1343
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	48
		Накладные расходы	%	-		16114,03	48
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1502
78	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
78. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
78. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
78. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
78. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
78. 7	21-130804	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	1205						
78. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
78. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
78.10	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
78.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
79	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	. Тенге	.	.	.	.	.	7291265
в том числе:	.	.	.	.	.	.	
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	.	.	.	.	.	740043
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	.	.	.	.	.	295739
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	.	.	.	.	.	105155
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	.	.	.	.	.	4985330
- перевозка грузов	. Тенге	.	.	.	.	.	170966
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	.	.	.	.	.	1099187
Накладные расходы I уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	488844
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	7780109
Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	280084
ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	.	8060193
Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	.	634980
ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	.	8695173

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101430'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-12'Двор 43 по адресу ул.Айтеке би, 200, 202, 206
       '018.2-43-ГП, 018.2-43-ЭН.С''в текущих ценах 4 ква
       ртала 2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 X1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'989.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'290''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'18''Поребрик на бетонном основании. Ра
       зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
13 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
14 С341-310104-0501'989.0,07.1,8+(290.1.0,3.0,15+18.1.0,2
       .0,08).2,5+Ф11=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
15 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
16 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
17 Е11-270602-0901'989=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
18 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
19 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
20 Е11-270201-1002(РС247618)'290=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
21 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
22 Е11-270201-1002(РС247618)'18=Ф1*
23 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
24 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
25 Е11-010104-0102'7.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозер
       ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
       2 группы грунтов до 10 м'м3*
26 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
27 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
28 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'7=Ф1 Ф1.0,1''Слои основ
       аний подстилающие и выравнивающие из песчано-грави
       йной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основа
       ния в плотном теле*
29 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
30 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
32 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
33 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
34 Е11-270201-1002(РС247618)'8=Ф1*
35 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
36 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
37 Е11-010104-0102'140.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
38 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
39 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
40 Е11-010203-0102'140=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
41 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
42 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
43 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
44 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
45 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
46 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
       окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
        10 см. Устройство'м2 покрытия*
47 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
       РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
       зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
48 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
```

Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
49 Е11-270201-1002(РС247618)'54=Ф1*
50 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
51 П2Малые Архитектурные Формы*
52 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
53 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
54 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
55 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
56 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
57 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
58 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
59 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
60 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
61 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
62 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
63 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
64 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
65 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
66 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
67 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
68 П2Электроснабжение*
69 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.6=Ф1*
70 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
71 Е11-330301-0401(=7)'6''Установка опор'опора*
72 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,8''Бетонирование опор*
73 С121-060801-0302'(66+20).0,001.6''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
74 Ц13-080305-0605'6''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
75 С123-070106-0321'6''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
76 Ц13-080201-0801'12''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
77 С123-060901-0102'12.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
78 Е11-330204-0101'116.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
79 С123-061201-0916'116.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
80 С124-040207-5013'24''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
81 С124-040207-4920'9''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
82 С124-040207-4402'9''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
83 С124-040207-2606'18''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
84 С124-040202-0812'3''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
85 С124-040207-5021'4''Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
86 С124-040207-3229'6''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
87 С124-040207-1817'6''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
88 С123-061002-0108'3.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
89 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
90 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
91 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-12

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	800,65924	924,29	-	-	740043
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	86,815497	1211,25	-	-	(105155)
	ВСЕГО			Тенге		-	-	-	740043
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,13688	2813,93	-	1025,46	385
						-	-	140,36	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,882398	6439,18	-	1375,46	12121
						-	-	2589,16	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,72705	3607,6	-	1025,46	2623
						-	-	745,56	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,2044	18277,26	-	2556,39	3736
						-	-	522,53	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,422625	2952,34	-	1180,93	1248
						-	-	499,09	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,066625	3823,36	-	1375,46	4078
						-	-	1467,1	
10	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4734	34,8	-	-	16
						-	-	-	
11	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1946	11,3	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
13	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	10,07	-	-	0,6
						-	-	-	
14	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,30678	3227,86	-	1180,93	17130
						-	-	6266,94	
15	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	13,33812	4088,26	-	1375,46	54530
						-	-	18346,05	
16	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,1428	5711,71	-	1375,46	816
						-	-	196,42	
17	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,7434	7639,76	-	1375,46	5679
						-	-	1022,52	
18	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	26,50305	2077,02	-	1025,46	55047
						-	-	27177,82	
19	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5013	3742,44	-	1025,46	1876
						-	-	514,06	
20	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0126	4660,15	-	1180,93	59
						-	-	14,88	
21	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,38454	3416,59	-	1375,46	8147
						-	-	3279,84	
22	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,195	3601,61	-	1375,46	702
						-	-	268,21	
23	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	9,9	3085,03	-	1180,93	30542
						-	-	11691,21	
24	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,2012	4198,37	-	1180,93	5043
						-	-	1418,53	
25	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,33	2389,24	-	908,29	788
						-	-	299,74	
26	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,33	11,33	-	-	4
						-	-	-	
27	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,2044	3721,35	-	1180,93	761
						-	-	241,38	
28	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,86619	3540,63	-	1025,46	3067
						-	-	888,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0714	22,48	-	-	2
						-	-	-	
30	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	51,9225	16,8	-	-	872
						-	-	-	
31	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1932	446,94	-	-	86
						-	-	-	
32	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,579452	4601,89	-	2361,86	2667
						-	-	1368,58	
33	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,41032	94,23	-	-	227
						-	-	-	
34	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,077	2804,53	-	1180,93	216
						-	-	90,93	
35	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
36	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
37	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,08379	2843,12	-	1180,93	238
						-	-	98,95	
38	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
39	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01512	53,29	-	-	0,81
						-	-	-	
40	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,27492	2292,31	-	1025,46	630
						-	-	281,92	
41	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,34	3712,57	-	1180,93	30963
						-	-	9848,96	
42	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,7888	5803,86	-	1375,46	16186
						-	-	3835,88	
43	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,798	156,46	-	-	125
						-	-	-	
44	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,2044	2873,76	-	1180,93	587
						-	-	241,38	
45	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,848925	3643,9	-	1375,46	3093
						-	-	1167,66	
46	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,06	4470,08	-	1375,46	268
						-	-	82,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,1946	1373,05 - -	- - -	1025,46 199,55 -	267
48	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,1966	1979,85 - -	- - -	1025,46 5328,91 -	10288
49	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,195	2481,03 - -	- - -	1025,46 199,96 -	484
50	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7056	17,05 - -	- - -	- - -	12
51	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 - -	- - -	- - -	3
ВСЕГО				Тенге				101351,15	277186
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
52	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,06	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	5705
53	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0011025	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	2
54	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,2586	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	47405
55	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	9,8	1554,06 - -	698 - -	- - -	15230
56	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,854	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	1668
57	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	254336
58	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	23,666	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	314843
59	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,286	12547,06 - -	9055,97 - -	- - -	3588
60	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	178,0848	11616,57 - -	10856,55 - -	- - -	2068735
61	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0134916	205870,68 - -	201834 - -	- - -	2778
62	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ	кг	0,012	328,13 - -	321 - -	- - -	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3282-74						
63	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,675	66,3 -	65 -	- -	45
64	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000744	281414,94 -	275897 -	- -	21
65	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,084	45911,25 -	44436,12 -	- -	3857
66	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1704	24491,12 -	23436 -	- -	4173
67	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,629	14428,82 -	13571 -	- -	9076
68	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01224	26086,4 -	25000 -	- -	319
69	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,04256	30579,5 -	29405 -	- -	1301
70	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,84	215,22 -	211 -	- -	181
71	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000486	37690,87 -	36139 -	- -	18
72	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3283026	120604,18 -	117326,79 -	- -	39595
73	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,56954	101819,78 -	98910,71 -	- -	159810
74	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00252	381819,66 -	374333 -	- -	962
75	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,1284	319,11 -	312,05 -	- -	1317
76	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000132	229932,48 -	225424 -	- -	3
77	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0116	1336,5	1309,38	-	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
78	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19	727,68	-	4
						-	-	-	
79	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00232	84,66	83	-	0,2
						-	-	-	
80	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2754	6598,38	6469	-	1817
						-	-	-	
81	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66	283	-	0,58
						-	-	-	
82	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
						-	-	-	
83	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	26,6	15,3	15	-	407
						-	-	-	
84	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	620,16	608	-	31
						-	-	-	
85	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00294	1669,74	1637	-	5
						-	-	-	
86	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0322	375376,32	368016	-	12087
						-	-	-	
87	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,07	141424,02	138651	-	9900
						-	-	-	
88	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000312	222237,6	217880	-	69
						-	-	-	
89	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	9,9	507,96	498	-	5029
						-	-	-	
90	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,032	2673,42	2621	-	86
						-	-	-	
91	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000312	3825817,12	3750000	-	119
						-	-	-	
92	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000023	54217,08	53154	-	0,13
						-	-	-	
93	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01236	11575,32	11328	-	143
						-	-	-	
94	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4	км	0,11948	274038,37	268303,57	-	32742
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005						
95	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,216	233,58 -	229 -	- -	50
96	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0612	4010,64 -	3932 -	- -	245
97	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,002496	361,08 -	354 -	- -	0,9
98	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2436	402,9 -	395 -	- -	98
99	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000464	518142,66 -	507983 -	- -	24
100	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	5,152938	28 -	28 -	- -	144
101	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
102	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00024	573567,42 -	562321 -	- -	138
103	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0864	839,51 -	821,74 -	- -	73
104	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
105	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2621,99 -	2570,54 -	- -	15732
106	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	833,37 -	816,96 -	- -	5000
107	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1679,6 -	1646 -	- -	15116
108	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2169,44 -	2126,79 -	- -	52067
109	268173С	МС124-0402 07-5021	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7365,1 -	7220,54 -	- -	29460
110	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449
111	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,1538	887,95 -	848,21 -	- -	1025
112	276993С	МС123-0701	-Светильник уличный светодиодный	шт.	6	22591,48 -	22142,86 -	- -	135549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		06-0321	модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013			-	-	-	
113	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	168,5 -	165,18 -	-	3033
114	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9	545,63 -	534,82 -	-	4911
115	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25872	240500,97 -	234970,93 -	-	62222
116		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	13,05	42894,1 -	40391,81 -	-	559768
117		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,28	42894,1 -	40391,81 -	-	54904
118		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,516	363819,91 -	360473 -	-	187731
119		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,003	447611,81 -	438646 -	-	1343
120		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	9221,7 -	9040,18 -	-	27665
ВСЕГО				Тенге				-	4229203
			ОБОРУДОВАНИЕ						
121		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	-	353794
122		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	-	147414
123		ТОО "SKiffCOMPA	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	-	121301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		nУ LTd."	детей от 3-х до 12 лет			-	-	-	
124		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
125		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
126		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
127		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
128		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
129		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	69,4575	1067,66 -	- -	1067,66 74156,99	74157
130		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	158,379	532,25 -	- -	532,25 84297,22	84297
131		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	158,379	79 -	- -	79 12511,94	12512
	ВСЕГО			Тенге				170966,16	170966
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
132		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	140	5054,2 -	- -	- -	707588
	ВСЕГО			Тенге				-	707588

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-13

на Двор 9 по адресу Ул.Жамбыла, 165

Основание: 018.2-9-ГП, 018.2-9-ЭН.С

Сметная стоимость	4396,395	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,636	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	585,551	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		47,81	2251,3	107635
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	74,106	885,32	65607
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	18,579	1037,71	19280
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	84887
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,650216	6439,18	4187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,650216	1375,46	894,35
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	17,929	2077,02	37238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	17,929	1025,46	18385,47
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	35,858	16,8	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	42028
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	51187
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	5718
		Накладные расходы	%	-		1190,22	56904

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	13163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	177702
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		243	654,96	159154
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	186,381	853,92	159154
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	159154
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	95970
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	9184
		Накладные расходы	%	-		432,74	105155
		Сметная прибыль	%	8		87,02	21145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	285454
3	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж урн металлических	т конструкций		0,06	24196,13	1452
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	0,6156	489,38	301
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	0,42132	1053,21	444
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	745
3. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,006	148,42	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00012	1025,50	0,12
3. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0066	20,97	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,0774	2077,02	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,0774	1025,46	79,37
3. 6	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0018	4660,15	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0018	1180,93	2,13
3. 7	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0072	3416,59	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0072	1375,46	9,90
3. 8	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	0,1716	4198,37	720

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	0,1716	1180,93	202,65
3. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0102	22,48	0,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	0,1518	1374,94	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	0,1518	908,29	137,88
3.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,0606	33,93	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0114	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0114	1025,46	11,69
3.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,1008	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	1151
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	454
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	69
		Накладные расходы	%	-		8705,01	522
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	2132
4	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
5	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
5. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
5. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
5. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
5.10	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
6. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
6. 4	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
8	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		5	1903,62	9518
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	11,35	838,6	9518
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	9518
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	5625
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	545
		Накладные расходы	%	-		1234,07	6170
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	16944
9	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		5	1443,88	7219
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	6,55	919,78	6025
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,35	1025,46	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	6383
9. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,35	1979,85	693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,35	1025,46	358,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	693
9. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,04	12547,06	502
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	502
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	3964
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	403
		Накладные расходы	%	-		873,35	4367
		Сметная прибыль	%	8		185,38	927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	12513
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Мусор строительный. Погрузка	т	114,0001		79	9006

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	324
		Накладные расходы	%	-		2,84	324
		Сметная прибыль	%	8		6,55	746
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	10077
11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		114,0001	532,25	60677
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2184
		Накладные расходы	%	-		19,16	2184
		Сметная прибыль	%	8		44,11	5029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	67890
12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2049	125556,85	25727
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,118842	1180,93	140
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	140
12. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,059421	4601,89	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,118842	1180,93	140,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	273
12. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,211047	120604,18	25453
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	25453
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	85
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	929
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1014
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	28880
13	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		683	1296,13	885258
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	22,949	1025,46	23533
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	11,495	1326,41	15247

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	38780
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,37	3227,86	7650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,37	1180,93	2798,80
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	6,898	4088,26	28202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	6,898	1375,46	9487,92
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02049	3416,59	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02049	1375,46	28,18
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,26637	3540,63	943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,26637	1025,46	273,15
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,9562	94,23	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,912	5803,86	11099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,912	1375,46	2629,88
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,02732	1979,85	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,02732	1025,46	28,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	48109
13.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	69,666	11616,57	809280
13.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004235	205870,68	872
13.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,10245	24491,12	2509
13.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,007923	120604,18	956
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	813616
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	23384

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	32711
		Накладные расходы	%	-		82,13	56095
		Сметная прибыль	%	8		110,26	75308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1016662
14	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		683	893,89	610525
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,06147	6152,76	378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	378
14. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,69666	94,23	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	66
14. 3	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	52,454	11616,57	609340
14. 4	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,006147	120604,18	741
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	610082
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	228
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	21987
		Накладные расходы	%	-		32,53	22215
		Сметная прибыль	%	8		74,11	50619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	683360
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		243	1470,43	357315
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	169,614	900,63	152759
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,579	1353,92	2139
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	154898
15. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,482	3416,59	5064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,482	1375,46	2038,43
15. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0972	1979,85	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0972	1025,46	99,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	5257
15. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	14,337	13303,6	190734
15. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1458	12547,06	1829
15. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4131	14428,82	5961
15. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,43	319,11	775
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	199299
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	93403
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	16226
		Накладные расходы	%	-		451,15	109629
		Сметная прибыль	%	8		153,73	37356
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	504300
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		10,935	42894,1	469047
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	16886
		Накладные расходы	%	-		1544,19	16886
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	38875
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	524807
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
17	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		7	33,95	238
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,0805	1180,93	95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	95
17. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,0805	2952,34	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,0805	1180,93	95,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	238
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	56
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		9,54	67
		Сметная прибыль	%	8		3,48	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	329
18	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		7	121,8	853
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,0742	765,84	57
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,2156	1375,46	297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	353
18. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,0539	3823,36	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0539	1375,46	74,14
18. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,1617	3643,9	589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,1617	1375,46	222,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	795
18. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00021	2261,16	0,47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	209
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	38
		Накладные расходы	%	-		35,29	247
		Сметная прибыль	%	8		12,57	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1188
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		13,23	1067,66	14125
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	509
		Накладные расходы	%	-		38,44	509
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	15804
20	11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала		2,8	3352,94	9388

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		основания в плотном теле				
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,4032	853,92	344
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,4004	1236,68	495
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	839
20. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0434	6439,18	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0434	1375,46	59,69
20. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,13328	3607,6	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,13328	1025,46	136,67
20. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,19824	7639,76	1515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,19824	1375,46	272,67
20. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,02548	3540,63	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,02548	1025,46	26,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	2365
20. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	3,416	1953,58	6673
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,196	28	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	6679
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	506
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	356
		Накладные расходы	%	-		308	862
		Сметная прибыль	%	8		292,87	820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	11071
21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		28	831,74	23289
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,924	870	804
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,242	1274,56	1583
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	2387
21. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01008	6439,18	65

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01008	1375,46	13,86
21. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,11144	3607,6	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,11144	1025,46	114,28
21. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0658	3823,36	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0658	1375,46	90,51
21. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,2968	3227,86	958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,2968	1180,93	350,50
21. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,6692	4088,26	2736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,6692	1375,46	920,46
21. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0728	3540,63	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0728	1025,46	74,65
21. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,01596	2843,12	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,01596	1180,93	18,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	4716
21.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	5,712	3106,76	17746
21.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,84	28	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	17769
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	1439
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	890
		Накладные расходы	%	-		83,2	2330
		Сметная прибыль	%	8		73,2	2049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	27668
22	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102,	м2 основания		28	-337,87	-9460

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 2 К=7	11-270403-0103 (исключить до 8 см)					
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,49196	-1193,07	-587
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-587
22. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,16268	-3607,6	-587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,16268	-1025,46	-166,82
22. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,16856	-3227,86	-544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,16856	-1180,93	-199,06
22. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,16072	-4088,26	-657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,16072	-1375,46	-221,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-1788
22. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,0882	2,47	-3106,76	-7672
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-7672
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-354
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-353
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-707
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-10981
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0084	125556,85	1055
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,004872	1180,93	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	6
23. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002436	4601,89	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,004872	1180,93	5,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	11
23. 3	21-130104-	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		1,03	0,008652	120604,18	1043

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502 МГ 70/130						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1043
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	3
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	38
		Накладные расходы	%	-		4947,93	42
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1184
24	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		28	1296,13	36292
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,9408	1025,46	965
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,47124	1326,41	625
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	1590
24. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,09716	3227,86	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,09716	1180,93	114,74
24. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,2828	4088,26	1156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,2828	1375,46	388,98
24. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00084	3416,59	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00084	1375,46	1,16
24. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01092	3540,63	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01092	1025,46	11,20
24. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0392	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0784	5803,86	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0784	1375,46	107,84
24. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00112	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00112	1025,46	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	1972
24.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	2,856	11616,57	33177
24.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000174	205870,68	36
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0042	24491,12	103
24.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,000325	120604,18	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	33355
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	959
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1341
		Накладные расходы	%	-		82,13	2300
		Сметная прибыль	%	8		110,26	3087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	41679
25	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		28	893,89	25029
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00252	6152,76	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	16
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,02856	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	3
25. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	2,15	11616,57	24980
25. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000252	120604,18	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	25011
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	9
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	901
		Накладные расходы	%	-		32,53	911
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2075
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	28015

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		24	1470,43	35290
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	16,752	900,63	15087
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,156	1353,92	211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	15299
26. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1464	3416,59	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1464	1375,46	201,37
26. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0096	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0096	1025,46	9,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	519
26. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,416	13303,6	18838
26. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0144	12547,06	181
26. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0408	14428,82	589
26. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,24	319,11	77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	19684
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	9225
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1603
		Накладные расходы	%	-		451,15	10828
		Сметная прибыль	%	8		153,73	3689
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	49807
27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,384	42894,1	16471
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	593
		Накладные расходы	%	-		1544,19	593
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	18429
28	84-020302	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0301						
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
29	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
30	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
31	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
32	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
33	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
34	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт	0,0424		19866,19	842
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
34.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
34.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34.4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
34.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
34.6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
34.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
34.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
34.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
34.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
34.11	21-060801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	0,005	0,000212	327546,88	69

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102	с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т					
34.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
34.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
34.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
34.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
34.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
34.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
34.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
34.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
34.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
34.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
35	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
35. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
35. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
35. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
35. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
35.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
35.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
35.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
35.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
35.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
35.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
35.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
36	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
		квартала 2017 года					
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
37	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
37.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
37.3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37.4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
37.5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37.6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37.7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
37.8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37.9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02

1	2	3	4	5	6	7	8
37.10	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
37.11	21-130701-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
37.12	21-130701-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
37.13	21-130812-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
38. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
38. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
38. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
38. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
39	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1	2326,63	2327
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	2,8	830,94	2327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	2327
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	1375
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	133
		Накладные расходы	%	-		1508,3	1508
		Сметная прибыль	%	8		306,79	307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	4142
40	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,5	718,43	359
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,4425	811,79	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	359
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	212
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	21
		Накладные расходы	%	-		465,74	233
		Сметная прибыль	%	8		94,73	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	639
41	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		4	19819,89	79280
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	48	978,75	46980
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	9,36	1136,58	10638

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	57618
41. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	6,6	3085,03	20361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	6,6	1180,93	7794,14
41. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,04	4470,08	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1375,46	55,02
41. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2,72	1979,85	5385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,72	1025,46	2789,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	25925
41. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,04	1864,39	3803
41. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,056	45911,25	2571
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	6374
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	35551
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	4134
		Накладные расходы	%	-		9921,11	39684
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	9517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	128481
42	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,2	20527,8	24633
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	5,292	908,29	4807
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,3486	1029,92	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	5166
42. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	3607,6	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1025,46	3,32
42. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3156	34,8	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	31-050101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,3342	3742,44	1251

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,3342	1025,46	342,71
42. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00444	3416,59	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00444	1375,46	6,11
42. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01008	53,29	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00672	1979,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00672	1025,46	6,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1302
42. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	13303,6	16284
42.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,45	66,3	30
42.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00816	26086,4	213
42.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000324	37690,87	12
42.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2856	319,11	91
42.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1836	6598,38	1211
42.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,005292	28	0,15
42.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,7692	887,95	683
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	18524
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	2505
		НР второго уровня	%%	3,6		814,16	977
		Накладные расходы	%%	-		2901,97	3482
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	2249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	30365
43	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,344	363819,91	125154

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	4506
		Накладные расходы	%	-		13097,52	4506
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	10373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	140032
44	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		4	9480,05	37920
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	11,6	1056,86	12260
44.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	5,786	1181,69	6838
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	19097
44.3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1132	3601,61	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1132	1375,46	155,70
44.4	31-050602-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	5,56	3712,57	20642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	5,56	1180,93	6565,97
44.5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,532	156,46	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44.6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1132	2481,03	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1132	1025,46	116,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	21414
44.7	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00152	381819,66	580
44.8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,02	620,16	12
44.9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000208	222237,6	46
44.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	6,6	507,96	3353
44.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0408	4010,64	164
44.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00016	573567,42	92

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	4247
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	8174
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	1659
		Накладные расходы	%	-		2458,26	9833
		Сметная прибыль	%	8		955,06	3820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	51573
45	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		4	22591,48	90366
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	3253
		Накладные расходы	%	-		813,29	3253
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	7490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	101109
46	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		8	207,01	1656
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,8	1025,46	820
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,2536	947	240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1061
46. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0168	3601,61	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0168	1375,46	23,11
46. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,22	2389,24	526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,22	908,29	199,82
46. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,22	11,33	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0168	2481,03	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0168	1025,46	17,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	630

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 7	21-050307-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,008	328,13	3
46. 8	21-050402-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,00005	281414,94	14
46. 9	21-130211-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000009	229932,48	2
46.10	21-130809-1301	-Лента К226	100 м	0,000245	0,00196	1669,74	3
46.11	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,008	2673,42	21
46.12	21-130816-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000021	3825817,12	80
46.13	24-040201-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,144	233,58	34
46.14	24-040207-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,001664	361,08	0,6
46.15	22-040501-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0576	839,51	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	205
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	454
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	76
		Накладные расходы	%	-		66,23	530
		Сметная прибыль	%	8		21,86	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	2361
47	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00824	11575,32	95
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	3
		Накладные расходы	%	-		416,71	3
		Сметная прибыль	%	8		959,36	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	107
48	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,084	27462,93	2307
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	1,352	978,75	1324
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,37296	1025,46	382
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	1706
48. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,09912	2813,93	279

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,09912	1025,46	101,64
48. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,19908	2292,31	456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,19908	1025,46	204,15
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,07476	1979,85	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,07476	1025,46	76,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	883
48. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0084	1336,5	11
48. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,00168	84,66	0,14
48. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000002	54217,08	0,09
48. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,1764	402,9	71
48.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000034	518142,66	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	100
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	1053
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	121
		Накладные расходы	%	-		13971,65	1174
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	3759
49	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,08652	274038,37	23710
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	854
		Накладные расходы	%	-		9865,38	854
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	1965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	26528
50	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		16	2169,44	34711

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1250
		Накладные расходы	%	-		78,1	1250
		Сметная прибыль	%	8		179,8	2877
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	38837
51	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		5	1679,6	8398
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	302
		Накладные расходы	%	-		60,47	302
		Сметная прибыль	%	8		139,21	696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	9396
52	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		5	545,63	2728
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	98
		Накладные расходы	%	-		19,64	98
		Сметная прибыль	%	8		45,22	226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	3052
53	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		10	168,5	1685
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	61
		Накладные расходы	%	-		6,07	61
		Сметная прибыль	%	8		13,97	140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	1885
54	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
55	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		3	9221,7	27665
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	996
		Накладные расходы	%	-		331,98	996
		Сметная прибыль	%	8		764,29	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	30954
56	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		4	2621,99	10488
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	378
		Накладные расходы	%	-		94,39	378
		Сметная прибыль	%	8		217,31	869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	11735
57	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,002	447611,81	895
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	32
		Накладные расходы	%	-		16114,03	32
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1002
58	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
58. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
58. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
58. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
58. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
58. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
58. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
58.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
58.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
59	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге					3589844
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					524255
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					163207
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61296
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					2699903
	- перевозка грузов	Тенге					83808
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					118672
	Накладные расходы I уровня	Тенге					348229
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					3938072
	Накладные расходы II уровня	Тенге					141771
	ИТОГО:	Тенге					4079843
	Сметная прибыль	Тенге					316552
	ИТОГО по смете:	Тенге					4396395

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101090'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-13'Двор 9 по адресу Ул.Жамбыла, 165'018.2-9-ГП,
       018.2-9-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 года
       *
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'683.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'243''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'4.15
       .0,001=Ф11''Демонтаж урн металлических'т конструкц
       ий*
10 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
11 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
12 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
13 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 Е12-160101-0801'5''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
15 Е11-231201-0101(РС251501)'5''Люки. Установка'шт.*
16 С341-310104-0501'683.0,07.1,8+(243.1.0,3.0,15+Ф6).2,5+
       Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
17 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
18 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
19 Е11-270602-0901'683=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
20 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
21 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
22 Е11-270201-1002(РС247618)'243=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
23 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
24 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
25 Е11-010104-0102'28.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
26 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
27 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
28 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'28=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
29 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
30 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
32 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
33 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
34 Е11-270201-1002(РС247618)'24=Ф1*
35 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
36 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
       Монтаж'шт*
37 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
38 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
       ж'шт*
39 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
40 П2Установка для сушки белья*
41 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
42 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
43 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
       олбов из труб'шт*
44 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
       е столбов*
45 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
       сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
       м ГОСТ 10705-80'м*
46 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
       ановки для сушки белья'т конструкций*
47 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
       2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
        огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
       2*
48 П2Электроснабжение*
49 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.4=Ф1*
50 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
51 Е11-330301-0401(=7)'4''Установка опор'опора*
52 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,2''Бетонирование о
       пор*
53 С121-060801-0302'(66+20).0,001.4''Опора освещения мета
       ллическая 6 метров с кронштейном'т*
54 Ц13-080305-0605'4''Светильник. Установка отдельно на к
       ронштейне, установленном на опоре'шт.*
55 С123-070106-0321'4''Светильник уличный светодиодный мо
       дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
       СТ 55705-2013'шт.*
```

```
    56 Ц13-080201-0801'8''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
           установленным конструкциям и лоткам, с креплением
           на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
           *
    57 С123-060901-0102'8.1,03.0,001''Провода силовые для эле
           ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
           иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
           *
    58 Е11-330204-0101'84.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
            с помощью механизмов'км линии*
    59 С123-061201-0916'84.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
           лированный для воздушных линий электропередачи СИП
           -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
    60 С124-040207-5013'16''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
           Т Р 51177-98'шт.*
    61 С124-040207-4920'5''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
           7-98'шт.*
    62 С124-040207-4402'5''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
           Т Р 51177-98'м*
    63 С124-040207-2606'10''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
           77-98'шт.*
    64 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
           -98'шт.*
    65 С124-040202-0812'3''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
            51177-98'шт.*
    66 С124-040207-1817'4''Наконечники кабельные болтовые со
           срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
    67 С123-061002-0108'2,0.0,001''Провода неизолированные ме
           дные гибкие для электрических установок и антенн М
           Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
    68 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
    69 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
           77-98'шт.*
    70 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-13

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	583,6498365	898,24	-	-	524255
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	52,8325017	1160,19	-	-	(61296)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	524255
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,09912	2813,93	-	1025,46	279
						-	-	101,64	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,703696	6439,18	-	1375,46	4531
						-	-	967,91	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0869658	3607,6	-	1025,46	314
						-	-	89,18	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,006	148,42	-	20,51	0,89
						-	-	0,1231	
7	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0805	2952,34	-	1180,93	238
						-	-	95,06	
8	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1197	3823,36	-	1375,46	458
						-	-	164,64	
9	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
10	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,39976	34,8	-	-	14
						-	-	-	
11	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0066	20,97	-	-	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	10,07	-	-	1
						-	-	-	
13	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	2,59541	3227,86	-	1180,93	8378
						-	-	3065	
14	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	7,68958	4088,26	-	1375,46	31437
						-	-	10576,71	
15	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,19824	7639,76	-	1375,46	1515
						-	-	272,67	
16	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	18,51735	2077,02	-	1025,46	38461
						-	-	18988,8	
17	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42332	3742,44	-	1025,46	1584
						-	-	434,1	
18	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,039112	4660,15	-	1180,93	182
						-	-	46,19	
19	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,669214	3416,59	-	1375,46	5703
						-	-	2295,94	
20	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,894634	3601,61	-	1375,46	3222
						-	-	1230,53	
21	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,6	3085,03	-	1180,93	20361
						-	-	7794,14	
22	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,21188	4198,37	-	1180,93	890
						-	-	250,22	
23	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,22	2389,24	-	908,29	526
						-	-	199,82	
24	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,22	11,33	-	-	2
						-	-	-	
25	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	
26	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,37557	3540,63	-	1025,46	1330
						-	-	385,13	
27	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,059215	22,48	-	-	1
						-	-	-	
28	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	36,8799	16,8	-	-	620
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,061857	4601,89	-	2361,86	285
						-	-	146,1	
30	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,72062	94,23	-	-	162
						-	-	-	
31	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55	-	-	119
						-	-	-	
32	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,1518	1374,94	-	908,29	209
						-	-	137,88	
33	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27	-	1025,46	474
						-	-	402,1	
34	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
35	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,01596	2843,12	-	1180,93	45
						-	-	18,85	
36	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,0606	33,93	-	-	2
						-	-	-	
37	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,012768	53,29	-	-	0,68
						-	-	-	
38	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,19908	2292,31	-	1025,46	456
						-	-	204,15	
39	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	5,56	3712,57	-	1180,93	20642
						-	-	6565,97	
40	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	1,9908	5803,86	-	1375,46	11554
						-	-	2738,27	
41	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,708078	156,46	-	-	737
						-	-	-	
42	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,1617	3643,9	-	1375,46	589
						-	-	222,41	
43	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,04	4470,08	-	1375,46	179
						-	-	55,02	
44	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,3895258	1979,85	-	1025,46	6711
						-	-	3475,82	
45	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,22803	2481,03	-	1025,46	566
						-	-	233,84	
46	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69	-	-	2
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,489866	17,05 - -	- - -	- - -	8
48	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 - -	- - -	- - -	3
ВСЕГО				Тенге				61208,49	162879
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
49	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,04	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	3803
50	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00021	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	0,47
51	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,2424	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	10073
52	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,416	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	6673
53	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	3953
54	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,977	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	225855
55	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2002	12547,06 - -	9055,97 - -	- - -	2512
56	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	127,1268	11616,57 - -	10856,55 - -	- - -	1476777
57	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0044082	205870,68 - -	201834 - -	- - -	908
58	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,008	328,13 - -	321 - -	- - -	3
59	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,571272	66,3 - -	65 - -	- - -	38
60	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33 - -	2688 - -	- - -	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000496	281414,94 -	275897 -	- -	14
62	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88 -	324470 -	- -	69
63	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48 -	47951,05 -	- -	2
64	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	45911,25 -	44436,12 -	- -	2571
65	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10665	24491,12 -	23436 -	- -	2612
66	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4539	14428,82 -	13571 -	- -	6549
67	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,010336	26086,4 -	25000 -	- -	270
68	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004104	37690,87 -	36139 -	- -	15
69	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2343456	120604,18 -	117326,79 -	- -	28263
70	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019296	381819,66 -	374333 -	- -	737
71	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,032184	319,11 -	312,05 -	- -	968
72	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000088	229932,48 -	225424 -	- -	2
73	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
74	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
75	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0084	1336,5	1309,38	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19	727,68	-	4
77	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00168	84,66	83	-	0,14
78	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,23256	6598,38	6469	-	1535
79	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66	1739533	-	8
80	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66	283	-	0,58
81	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
82	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	620,16	608	-	25
83	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00196	1669,74	1637	-	3
84	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
85	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000208	222237,6	217880	-	46
86	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
87	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	6,6	507,96	498	-	3353
88	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,028	2673,42	2621	-	75
89	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000208	3825817,12	3750000	-	80
90	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
91	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000017	54217,08	53154	-	0,09
92	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
93	149375С	МС122-0406	-Растворители для лакокрасочных	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0602	материалов Р-4 ГОСТ 7827-74			-	-	-	
94	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
95	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
96	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00824	11575,32	11328	-	95
97	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,08652	274038,37	268303,57	-	23710
98	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,144	233,58	229	-	34
99	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0408	4010,64	3932	-	164
100	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,001664	361,08	354	-	0,6
101	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1764	402,9	395	-	71
102	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000336	518142,66	507983	-	17
103	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	1,0427032	28	28	-	29
104	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86	326	-	23
105	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00016	573567,42	562321	-	92
106	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0576	839,51	821,74	-	48
107	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52	176	-	2
108	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2621,99	2570,54	-	10488
109	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37	816,96	-	1667
110	268134С	МС124-0402	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р	шт.	5	1679,6	1646	-	8398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		07-4920	51177-98			-	-	-	
111	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2169,44 -	2126,79 -	-	34711
112	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	-	75449
113	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,97432	887,95 -	848,21 -	-	865
114	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	4	22591,48 -	22142,86 -	-	90366
115	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	168,5 -	165,18 -	-	1685
116	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5	545,63 -	534,82 -	-	2728
117	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	-	30
118		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	10,935	42894,1 -	40391,81 -	-	469047
119		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,384	42894,1 -	40391,81 -	-	16471
120		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,344	363819,91 -	360473 -	-	125154
121		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,002	447611,81 -	438646 -	-	895
122		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	9221,7 -	9040,18 -	-	27665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2017 года							
	ВСЕГО		Тенге					-	2686263
			ОБОРУДОВАНИЕ						
123		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
124		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО		Тенге					-	118672
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
125		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13,23	1067,66 -	- -	1067,66 14125,14	14125
126		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	114,0001	532,25 -	- -	532,25 60676,55	60677
127		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	114,0001	79 -	- -	79 9006,01	9006
	ВСЕГО		Тенге					83807,7	83808

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-14

на Двор 10 по адресу Ул.Жамбыла, 169

Основание: 018.2-10-ГП, 018.2-10-ЭН.С

Сметная стоимость	8029,82	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,814	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	779,634	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		48,02	2251,3	108107
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	74,431	885,32	65895
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	18,661	1037,71	19364
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	85259
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,653072	6439,18	4205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,653072	1375,46	898,27
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	18,008	2077,02	37402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	18,008	1025,46	18466,48
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	36,015	16,8	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	42212
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	51411
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	5743
		Накладные расходы	%	-		1190,22	57154

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	13221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	178483
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		253	654,96	165704
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	194,051	853,92	165704
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	165704
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	99920
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	9562
		Накладные расходы	%	-		432,74	109482
		Сметная прибыль	%	8		87,02	22015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	297201
3	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
3. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
3. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
3. 6	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
3. 7	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
3. 8	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
3. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
3.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
3.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
4	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
5	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
5. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
5. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
5. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
5.10	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
6. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
6. 4	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
8	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		6	1903,62	11422
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	13,62	838,6	11422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	11422
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	6750
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	654
		Накладные расходы	%	-		1234,07	7404
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	20332
9	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		6	1443,88	8663
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	7,86	919,78	7229
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	7660
9. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,42	1979,85	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	430,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	832
9. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,048	12547,06	602
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	602
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	4757
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	483
		Накладные расходы	%	-		873,35	5240
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	15016
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Мусор строительный. Погрузка	т	115,8631		79	9153

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	330
		Накладные расходы	%	-		2,84	330
		Сметная прибыль	%	8		6,55	759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	10241
11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		115,8631	532,25	61668
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2220
		Накладные расходы	%	-		19,16	2220
		Сметная прибыль	%	8		44,11	5111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	68999
12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2058	125556,85	25840
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,119364	1180,93	141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	141
12. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,059682	4601,89	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,119364	1180,93	140,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	275
12. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,211974	120604,18	25565
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	25565
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	85
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	933
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1018
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	29007
13	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		686	1296,13	889147
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	23,05	1025,46	23636
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	11,545	1326,41	15314

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	38950
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,38	3227,86	7684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,38	1180,93	2810,61
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	6,929	4088,26	28326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	6,929	1375,46	9530,56
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02058	3416,59	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02058	1375,46	28,31
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,26754	3540,63	947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,26754	1025,46	274,35
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,9604	94,23	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,921	5803,86	11148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,921	1375,46	2642,26
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,02744	1979,85	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,02744	1025,46	28,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	48320
13.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	69,972	11616,57	812835
13.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004253	205870,68	876
13.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1029	24491,12	2520
13.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,007958	120604,18	960
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	817190
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	23487

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	32855
		Накладные расходы	%	-		82,13	56342
		Сметная прибыль	%	8		110,26	75639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1021128
14	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		686	893,89	613207
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,06174	6152,76	380
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	380
14. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,69972	94,23	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	66
14. 3	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	52,685	11616,57	612017
14. 4	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,006174	120604,18	745
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	612761
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	229
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	22084
		Накладные расходы	%	-		32,53	22313
		Сметная прибыль	%	8		74,11	50842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	686361
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		253	1470,43	372020
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	176,594	900,63	159046
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,644	1353,92	2227
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	161272
15. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,543	3416,59	5273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,543	1375,46	2122,33
15. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1012	1979,85	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1012	1025,46	103,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	5473
15. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	14,927	13303,6	198583
15. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1518	12547,06	1905
15. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4301	14428,82	6206
15. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,53	319,11	807
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	207501
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	97247
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	16894
		Накладные расходы	%	-		451,15	114141
		Сметная прибыль	%	8		153,73	38893
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	525053
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		11,385	42894,1	488349
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	17581
		Накладные расходы	%	-		1544,19	17581
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	40474
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	546404
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
17	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		10,25	33,95	348
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,117875	1180,93	139
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	139
17. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,117875	2952,34	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,117875	1180,93	139,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	348
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	82
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		9,54	98
		Сметная прибыль	%	8		3,48	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	481
18	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		10,25	121,8	1248
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,10865	765,84	83
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,3157	1375,46	434
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	517
18. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,078925	3823,36	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,078925	1375,46	108,56
18. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,236775	3643,9	863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,236775	1375,46	325,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1165
18. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000307	2261,16	0,7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	306
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	56
		Накладные расходы	%	-		35,29	362
		Сметная прибыль	%	8		12,57	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1739
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		19,3725	1067,66	20683
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	745
		Накладные расходы	%	-		38,44	745
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	23142
20	11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала		4,1	3352,94	13747

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		основания в плотном теле				
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,5904	853,92	504
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,5863	1236,68	725
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1229
20. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,06355	6439,18	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,06355	1375,46	87,41
20. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,19516	3607,6	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,19516	1025,46	200,13
20. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,29028	7639,76	2218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,29028	1375,46	399,27
20. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,03731	3540,63	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,03731	1025,46	38,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	3463
20. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	5,002	1953,58	9772
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,287	28	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	9780
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	741
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	522
		Накладные расходы	%	-		308	1263
		Сметная прибыль	%	8		292,87	1201
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	16211
21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		41	831,74	34101
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,353	870	1177
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,819	1274,56	2318
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	3495
21. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01476	6439,18	95

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01476	1375,46	20,30
21. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,16318	3607,6	589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,16318	1025,46	167,33
21. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,09635	3823,36	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,09635	1375,46	132,53
21. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,4346	3227,86	1403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,4346	1180,93	513,23
21. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,9799	4088,26	4006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,9799	1375,46	1347,81
21. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,1066	3540,63	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1066	1025,46	109,31
21. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,02337	2843,12	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,02337	1180,93	27,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	6905
21.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	8,364	3106,76	25985
21.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,23	28	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	26019
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	2108
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1304
		Накладные расходы	%	-		83,2	3411
		Сметная прибыль	%	8		73,2	3001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	40514
22	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102,	м2 основания		41	-337,87	-13853

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 2 К=7	11-270403-0103 (исключить до 8 см)					
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,72037	-1193,07	-859
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-859
22. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,23821	-3607,6	-859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,23821	-1025,46	-244,27
22. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,24682	-3227,86	-797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,24682	-1180,93	-291,48
22. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,23534	-4088,26	-962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,23534	-1375,46	-323,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-2618
22. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	3,616	-3106,76	-11235
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-11235
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-518
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-517
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-1036
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-1191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-16080
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0123	125556,85	1544
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,007134	1180,94	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	8
23. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,003567	4601,89	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,007134	1180,93	8,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	16
23. 3	21-130104-	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		1,03	0,012669	120604,18	1528

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502 МГ 70/130						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1528
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	5
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	56
		Накладные расходы	%	-		4947,93	61
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1734
24	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		41	1296,13	53141
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,378	1025,46	1413
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,69003	1326,41	915
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	2328
24. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,14227	3227,86	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,14227	1180,93	168,01
24. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,4141	4088,26	1693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,4141	1375,46	569,58
24. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00123	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00123	1375,46	1,69
24. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01599	3540,63	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01599	1025,46	16,40
24. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0574	94,23	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1148	5803,86	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1148	1375,46	157,90
24. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00164	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00164	1025,46	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2888
24.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	4,182	11616,57	48580
24.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000254	205870,68	52
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00615	24491,12	151
24.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,000476	120604,18	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	48841
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1404
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1964
		Накладные расходы	%	-		82,13	3367
		Сметная прибыль	%	8		110,26	4521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	61029
25	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		41	893,89	36649
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00369	6152,76	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	23
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,04182	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	4
25. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	3,149	11616,57	36578
25. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000369	120604,18	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	36623
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	14
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1320
		Накладные расходы	%	-		32,53	1334
		Сметная прибыль	%	8		74,11	3039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	41022

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		43	1470,43	63229
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	30,014	900,63	27032
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2795	1353,92	378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	27410
26. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2623	3416,59	896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2623	1375,46	360,78
26. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0172	1979,85	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0172	1025,46	17,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	930
26. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,537	13303,6	33751
26. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0258	12547,06	324
26. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0731	14428,82	1055
26. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,43	319,11	137
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	35267
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	16528
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2871
		Накладные расходы	%	-		451,15	19399
		Сметная прибыль	%	8		153,73	6610
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	89238
27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,688	42894,1	29511
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1062
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1062
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2446
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	33019
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
28. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
29	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
29. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
29. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
29. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
31	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
31. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
31. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
32. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
32. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
32. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
32. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
32. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
32. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
33	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
33. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
33. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
33. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
33. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
33. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
33. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
33.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
33.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291
34	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
34. 2	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
34. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
34. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
34. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
35	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
35. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
35. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
35. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
35. 7	21-130810-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
36	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
36. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
36. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
36. 5	21-050309-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
37	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
37. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
37. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
37. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
37. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
37. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
37.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
37.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
37.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
37.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339

1	2	3	4	5	6	7	8
		40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83					
37.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000022	120604,18	3
37.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
37.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
37.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
38	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
38. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
38. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
38. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
38. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
38. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 8	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
38. 9	32-010212-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
38.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
38.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
38.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
38.13	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
38.14	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
39	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
40. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
40. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
40. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
40. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
40. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
40. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
41	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
42	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
43	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
44	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
45	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
46	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
47	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
48	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
49	ТОО	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557

1	2	3	4	5	6	7	8
	"SKiffCOMP AnУ LTd."						
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
50	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
51	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
52	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
53	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
54	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
55	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
56	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
57	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
58	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
59	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
60	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
60. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
60. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
60. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
60. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
60. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
60. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
60.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
60.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
60.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
60.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
60.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
60.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19

1	2	3	4	5	6	7	8
60.16	21-130701-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
60.17	21-130804-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
60.18	21-130812-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
60.19	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
60.20	22-040601-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
60.21	21-050204-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
61	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
61. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
61. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
61. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
61. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
61. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
61.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
61.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
61.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
61.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
61.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
61.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
61.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
62	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
63	11-090701-0104 РСНБ РК 2015	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256

1	2	3	4	5	6	7	8
Изм. и доп. вып. 7							
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
63. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
63. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
63. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
63.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
63.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
63.12	21-130701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2

1	2	3	4	5	6	7	8
63.13	1002 21-130812- 1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
64. 3	31-050501- 0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
64. 4	31-050402- 0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	33-010201- 0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
64. 6	31-040301- 0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
64. 7	22-040601- 0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
64. 8	22-040705- 0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
65	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,75	2326,63	4072
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	4,9	830,94	4072
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	4072
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	2406
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	233
		Накладные расходы	%	-		1508,3	2640
		Сметная прибыль	%	8		306,79	537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	7248
66	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,875	718,43	629
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,774375	811,79	629
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	629
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	372
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	36
		Накладные расходы	%	-		465,74	408
		Сметная прибыль	%	8		94,73	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	1119
67	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		7	19819,89	138739
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	84	978,75	82215
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	16,38	1136,58	18617
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	100832
67. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	11,55	3085,03	35632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	11,55	1180,93	13639,74
67. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,07	4470,08	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	1375,46	96,28

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	4,76	1979,85	9424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	4,76	1025,46	4881,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	45369
67. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	3,57	1864,39	6656
67. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,098	45911,25	4499
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	11155
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	62213
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	7234
		Накладные расходы	%	-		9921,11	69448
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	16655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	224842
68	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		2,1	20527,8	43108
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	9,261	908,29	8412
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,61005	1029,92	628
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	9040
68. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	3607,6	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	1025,46	5,81
68. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,5523	34,8	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,58485	3742,44	2189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,58485	1025,46	599,74
68. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00777	3416,59	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00777	1375,46	10,69
68. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01764	53,29	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,01176	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,01176	1025,46	12,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	2279
68. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,142	13303,6	28496
68.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,7875	66,3	52
68.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,01428	26086,4	373
68.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000567	37690,87	21
68.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,4998	319,11	159
68.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,3213	6598,38	2120
68.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,009261	28	0,26
68.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,346	887,95	1195
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	32417
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	4384
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1710
		Накладные расходы	%	-		2901,97	6094
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	53139
69	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,602	363819,91	219020
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	7885
		Накладные расходы	%	-		13097,52	7885
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	18152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	245057
70	13-080305-0605 РСНБ	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		7	9480,05	66360

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	20,3	1056,86	21454
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	10,126	1181,69	11966
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	33420
70. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	3601,61	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1375,46	272,48
70. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	9,73	3712,57	36123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	9,73	1180,93	11490,45
70. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,931	156,46	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	2481,03	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1025,46	203,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	37474
70. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00266	381819,66	1016
70. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,035	620,16	22
70. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000364	222237,6	81
70.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	11,55	507,96	5867
70.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0714	4010,64	286
70.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00028	573567,42	161
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	7432
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	14304
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2904
		Накладные расходы	%	-		2458,26	17208
		Сметная прибыль	%	8		955,06	6685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	90254
71	23-070106-0321 РСНБ	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.		7	22591,48	158140

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	4,3 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	5693
		Накладные расходы	%	-		813,29	5693
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	13107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	176940
72	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		14	207,01	2898
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	1,4	1025,46	1436
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,4438	947	420
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1856
72. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0294	3601,61	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0294	1375,46	40,44
72. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,385	2389,24	920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,385	908,29	349,69
72. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,385	11,33	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0294	2481,03	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0294	1025,46	30,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	1103
72. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,014	328,13	5
72. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000087	281414,94	24
72. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000015	229932,48	4
72.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00343	1669,74	6
72.11	21-130816-	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,014	2673,42	37

1	2	3	4	5	6	7	8
	0202						
72.12	21-130816-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000036	3825817,12	139
72.13	24-040201-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,252	233,58	59
72.14	24-040207-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,002912	361,08	1
72.15	22-040501-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,1008	839,51	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	360
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	794
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	133
		Накладные расходы	%	-		66,23	927
		Сметная прибыль	%	8		21,86	306
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	4132
73	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,01442	11575,32	167
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	6
		Накладные расходы	%	-		416,71	6
		Сметная прибыль	%	8		959,36	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	187
74	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,155	27462,93	4257
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	2,496	978,75	2442
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,6882	1025,46	706
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	3148
74. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,1829	2813,93	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,1829	1025,46	187,56
74. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,36735	2292,31	842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,36735	1025,46	376,70
74. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,13795	1979,85	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,13795	1025,46	141,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1630
74. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0155	1336,5	21
74. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,0031	84,66	0,26
74. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000003	54217,08	0,17
74. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,3255	402,9	131
74.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000062	518142,66	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	184
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	1942
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	223
		Накладные расходы	%	-		13971,65	2166
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	6936
75	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,15965	274038,37	43750
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1575
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1575
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	3626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	48951
76	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		27	2169,44	58575
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	2109
		Накладные расходы	%	-		78,1	2109
		Сметная прибыль	%	8		179,8	4855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	65538
77	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		9	1679,6	15116

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	544
		Накладные расходы	%	-		60,47	544
		Сметная прибыль	%	8		139,21	1253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	16913
78	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		9	545,63	4911
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	177
		Накладные расходы	%	-		19,64	177
		Сметная прибыль	%	8		45,22	407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	5494
79	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		18	168,5	3033
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	109
		Накладные расходы	%	-		6,07	109
		Сметная прибыль	%	8		13,97	251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	3394
80	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
81	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		5	9221,7	46109

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	1660
		Накладные расходы	%%	-		331,98	1660
		Сметная прибыль	%	8		764,29	3821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	51590
82	24-040207-5021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98 0,15 КГ	шт.		4	7365,1	29460
		НР второго уровня	%	3,6		265,14	1061
		Накладные расходы	%%	-		265,14	1061
		Сметная прибыль	%	8		610,42	2442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8240,66	32963
83	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		7	2621,99	18354
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	661
		Накладные расходы	%%	-		94,39	661
		Сметная прибыль	%	8		217,31	1521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	20536
84	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0035	447611,81	1567
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	56
		Накладные расходы	%%	-		16114,03	56
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1753
85	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
85. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
85. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
85. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
85. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
85. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
85. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
85. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
85.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
85.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
86	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253

1	2	3		4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					84418,93	84419
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге					6737270
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					679735
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					285147
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99899
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					4509053
		- перевозка грузов	Тенге					164148
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					1099187
		Накладные расходы I уровня	Тенге					448179
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					7185449
		Накладные расходы II уровня	Тенге					258676
		ИТОГО:	Тенге					7444125
		Сметная прибыль	Тенге					585694
		ИТОГО по смете:	Тенге					8029820

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101100'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-14'Двор 10 по адресу Ул.Жамбыла, 169'018.2-10-ГП
       , 018.2-10-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 г
       ода*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 X1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'686.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'253''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
10 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
11 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
12 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
13 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 Е12-160101-0801'6''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
15 Е11-231201-0101(РС251501)'6''Люки. Установка'шт.*
16 С341-310104-0501'686.0,07.1,8+(253.1.0,3.0,15+Ф6).2,5+
       Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
17 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
18 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
19 Е11-270602-0901'686=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
20 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
21 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
22 Е11-270201-1002(РС247618)'253=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
23 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
24 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
25 Е11-010104-0102'41.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
26 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
27 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
28 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'41=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
29 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
30 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
32 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
33 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
34 Е11-270201-1002(РС247618)'43=Ф1*
35 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
36 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
37 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
38 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
39 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
40 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
41 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
42 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
43 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
44 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
45 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
46 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
       окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
        10 см. Устройство'м2 покрытия*
47 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
```

РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия или основания*
48 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
49 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
50 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
51 П2Малые Архитектурные Формы*
52 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
53 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
54 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
55 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
56 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
57 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
58 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
59 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
60 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
61 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
62 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
63 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
64 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
65 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
66 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
67 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
68 П2Установка для сушки белья*
69 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
70 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
71 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
72 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
73 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
74 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
75 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
76 П2Электроснабжение*
77 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.7=Ф1*
78 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
79 Е11-330301-0401(=7)'7''Установка опор'опора*
80 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'2,1''Бетонирование опор*
81 С121-060801-0302'(66+20).0,001.7''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
82 Ц13-080305-0605'7''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
83 С123-070106-0321'7''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
84 Ц13-080201-0801'14''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
85 С123-060901-0102'14.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
86 Е11-330204-0101'155.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
87 С123-061201-0916'155.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
88 С124-040207-5013'27''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
89 С124-040207-4920'9''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
90 С124-040207-4402'9''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
91 С124-040207-2606'18''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
93 С124-040202-0812'5''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
94 С124-040207-5021'4''Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
95 С124-040207-1817'7''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
96 С123-061002-0108'3,5.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
97 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
98 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
99 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-14

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	731,6361215	929,06	-	-	679735
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	81,8730267	1220,17	-	-	(99899)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	679735
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,1829	2813,93	-	1025,46	515
						-	-	187,56	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,685382	6439,18	-	1375,46	10852
						-	-	2318,18	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8492138	3607,6	-	1025,46	3064
						-	-	870,83	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,531875	2952,34	-	1180,93	1570
						-	-	628,11	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,241595	3823,36	-	1375,46	4747
						-	-	1707,76	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63646	34,8	-	-	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	- 11,3 -	- - -	- - -	2
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	- 20,97 -	- - -	- - -	0,97
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	- 10,07 -	- - -	- - -	1
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	4,58103	- 3227,86 -	- - -	- 1180,93 -	14787
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	11,3287	- 4088,26 -	- - -	5409,88 - 1375,46	46315
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	- 5711,71 -	- - -	15582,17 - 1375,46	839
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,003944	- 7639,76 -	- - -	202,03 - 1375,46	7670
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	19,0605	- 2077,02 -	- - -	1380,88 - 1025,46 19545,78	39589
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,67397	- 3742,44 -	- - -	- - -	2522
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	- 4660,15 -	- - -	691,13 - 1180,93	233
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,233784	- 3416,59 -	- - -	58,94 - 1375,46	7632
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,992134	- 3601,61 -	- - -	3072,48 - 1375,46 1364,64	3573
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	11,55	3085,03 -	- -	- 1180,93	35632
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	- 4198,37 -	- - -	13639,74 - 1180,93	5212
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,385	- 2389,24 -	- - -	1466,1 - 908,29	920
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,385	- 11,33 -	- - -	349,69 - -	4
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	- 35,25 -	- - -	- - -	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35 - -	- - -	1180,93 248,28	782
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,893568	3540,63 - -	- - -	1025,46 916,32	3164
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 - -	- - -	- -	3
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	37,0374	16,8 - -	- - -	- -	622
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94 - -	- - -	- -	89
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,570129	4601,89 - -	- - -	2361,86 -	2624
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,75934	94,23 - -	- - -	1346,56 - -	166
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53 - -	- - -	1180,93 -	222
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 - -	- - -	93,53 - -	119
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 - -	- - -	908,29 -	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 - -	- - -	965,15 1025,46	474
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	402,1 908,29	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,10545	2843,12 - -	- - -	50,28 1180,93	300
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 - -	- - -	124,53 -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,020328	53,29 - -	- - -	- -	1
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,36735	2292,31 - -	- - -	- 1025,46	842
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	9,73	3712,57 - -	- - -	376,7 1180,93	36123
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,0356	5803,86 - -	- - -	11490,45 1375,46 2799,89	11814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,107078	156,46 - -	- - -	- - -	799
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76 - -	- - -	1180,93 248,28 -	604
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,068375	3643,9 - -	- - -	1375,46 1469,51 -	3893
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,07	4470,08 - -	- - -	1375,46 96,28 -	313
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05 - -	- - -	1025,46 205,26 -	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,7673558	1979,85 - -	- - -	1025,46 5914,19 -	11418
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,32553	2481,03 - -	- - -	1025,46 333,82 -	808
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 - -	- - -	- - -	19
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 - -	- - -	- - -	3
ВСЕГО				Тенге				96095,35	266594
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,57	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	6656
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0013875	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,6086	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	60919
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 - -	698 - -	- - -	15665
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,002	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	9772
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	265556
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	22,497	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	299291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,255	12547,06	9055,97	-	3200
						-	-	-	
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	129,9876	11616,57	10856,55	-	1510010
						-	-	-	
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0120328	205870,68	201834	-	2477
						-	-	-	
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,014	328,13	321	-	5
						-	-	-	
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,908772	66,3	65	-	60
						-	-	-	
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000868	281414,94	275897	-	24
						-	-	-	
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,098	45911,25	44436,12	-	4499
						-	-	-	
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13065	24491,12	23436	-	3200
						-	-	-	
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5865	14428,82	13571	-	8463
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016456	26086,4 -	25000 -	- -	429
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006534	37690,87 -	36139 -	- -	25
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2396408	120604,18 -	117326,79 -	- -	28902
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0030696	381819,66 -	374333 -	- -	1172
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,026384	319,11 -	312,05 -	- -	1285
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000154	229932,48 -	225424 -	- -	4
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0155	1336,5 -	1309,38 -	- -	21
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 -	727,68 -	- -	4
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0031	84,66 -	83 -	- -	0,26
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,37026	6598,38 -	6469 -	- -	2443
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 -	283 -	- -	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06 -	1003 -	- -	1
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3 -	15 -	- -	419
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,055	620,16 -	608 -	- -	34
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00343	1669,74 -	1637 -	- -	6
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32 -	368016 -	- -	12432
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02 -	138651 -	- -	10183
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36 -	196318 -	- -	3
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000364	222237,6 -	217880 -	- -	81
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82 -	204091 -	- -	378
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	11,55	507,96 -	498 -	- -	5867
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,034	2673,42 -	2621 -	- -	91
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000364	3825817,12 -	3750000 -	- -	139
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53 -	342474,49 -	- -	5
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000031	54217,08 -	53154 -	- -	0,17
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49 -	247420,54 -	- -	29
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67 -	449218,75 -	- -	12
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21 -	469953,57 -	- -	356
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	20,72	855,16 -	835,63 -	- -	17719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01442	11575,32 -	11328 -	- -	167
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15965	274038,37 -	268303,57 -	- -	43750
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,252	233,58 -	229 -	- -	59
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0714	4010,64 -	3932 -	- -	286
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,002912	361,08 -	354 -	- -	1
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,3255	402,9 -	395 -	- -	131
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000062	518142,66 -	507983 -	- -	32
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,5532722	28 -	28 -	- -	183
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00028	573567,42 -	562321 -	- -	161
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1008	839,51 -	821,74 -	- -	85
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2621,99 -	2570,54 -	- -	18354
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37 -	816,96 -	- -	3333
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1679,6 -	1646 -	- -	15116
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	2169,44 -	2126,79 -	- -	58575
127	268173С	МС124-0402 07-5021	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7365,1 -	7220,54 -	- -	29460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49	73966,07	-	75449
						-	-	-	
129	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55122	887,95	848,21	-	1377
						-	-	-	
130	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	7	22591,48	22142,86	-	158140
						-	-	-	
131	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	168,5	165,18	-	3033
						-	-	-	
132	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9	545,63	534,82	-	4911
						-	-	-	
133	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
134	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97	234970,93	-	64000
						-	-	-	
135		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	11,385	42894,1	40391,81	-	488349
						-	-	-	
136		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,472	42894,1	40391,81	-	63140
						-	-	-	
137		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,602	363819,91	360473	-	219020
						-	-	-	
138		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0035	447611,81	438646	-	1567
						-	-	-	
139		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	9221,7	9040,18	-	46109
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2017 года							
	ВСЕГО		Тенге					-	3732710
			ОБОРУДОВАНИЕ						
140		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
141		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
142		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
143		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
144		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
145		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
146		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
147		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
	ВСЕГО		Тенге					-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
148		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	87,4125	1067,66 -	- -	1067,66 93326,83	93327
149		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	115,8631	532,25 -	- -	532,25 61668,13	61668
150		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	115,8631	79 -	- -	79 9153,18	9153
	ВСЕГО		Тенге					164148,15	164148
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 - -	- - -	- - -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №4

Объект номер 2-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.4-1-15

на Двор 53 по адресу ул.Толе би, 160

Основание: 018.2-53-ГП, 018.2-53-ЭН.С

Сметная стоимость	9600,326	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,121	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1045,662	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка конструкции	м3		85,89	2251,3	193364
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	133,13	885,32	117862
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	33,377	1037,71	34635
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	152498
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,168	6439,18	7522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,168	1375,46	1606,54
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	32,209	2077,02	66898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	32,209	1025,46	33029,04
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	64,418	16,8	1082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	75502
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	91956
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	10272
		Накладные расходы	%	-		1190,22	102228

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	23647
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	319239
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		315	654,96	206311
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	241,605	853,92	206311
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	206311
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	124406
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	11906
		Накладные расходы	%	-		432,74	136312
		Сметная прибыль	%	8		87,02	27410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	370033
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		147	654,96	96279
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	112,749	853,92	96279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	96279
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	58056
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	5556
		Накладные расходы	%	-		432,74	63612
		Сметная прибыль	%	8		87,02	12791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	172682
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4.3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4.4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,1892	50228,68	9503
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	10,784	500,86	5401
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,211	1238,74	1500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	6901
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,03784	10,07	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,73788	3601,61	2658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,73788	1375,46	1014,92
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,0473	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,45408	253,55	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,3784	1209,27	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,3784	1025,46	388,03
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,03	156,46	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0946	2481,03	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0946	1025,46	97,01
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,2838	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4102
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	4203
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	493
		Накладные расходы	%	-		24822,42	4696
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	1136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	15336
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,36	13797,07	4967
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	2,977	943,52	2809
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	3857
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	1,022	2077,02	2124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048,02
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	2,045	16,8	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	2158
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	1960

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	249
		Накладные расходы	%	-		6135,98	2209
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	7750
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,8	789,06	631
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,7776	811,79	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	631
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	373
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	36
		Накладные расходы	%	-		511,53	409
		Сметная прибыль	%	8		104,05	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	1124
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		9	1903,62	17133
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	20,43	838,6	17133
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	17133
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	10125
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	981
		Накладные расходы	%	-		1234,07	11107
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	30498
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		9	1443,88	12995
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	11,79	919,78	10844
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,63	1025,46	646
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	11490
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,63	1979,85	1247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,63	1025,46	646,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1247
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,072	12547,06	903
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	903

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	7135
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	725
		Накладные расходы	%	-		873,35	7860
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	22523
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		197,4287	79	15597
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	561
		Накладные расходы	%	-		2,84	561
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	17451
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		197,4287	532,25	105081
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3783
		Накладные расходы	%	-		19,16	3783
		Сметная прибыль	%	8		44,11	8709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	117574
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,3681	125556,85	46217
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,213498	1180,93	252
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	252
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,106749	4601,89	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,213498	1180,93	252,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	491
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,379143	120604,18	45726
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	45726

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	152
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1669
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1821
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	51882
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1227	1296,13	1590354
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	41,227	1025,46	42277
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	20,65	1326,41	27391
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	69668
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,258	3227,86	13743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,258	1180,93	5028,40
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	12,393	4088,26	50665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	12,393	1375,46	17046,08
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03681	3416,59	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03681	1375,46	50,63
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,47853	3540,63	1694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,47853	1025,46	490,71
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,718	94,23	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,436	5803,86	19940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,436	1375,46	4726,08
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,04908	1979,85	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,04908	1025,46	50,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	86427

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	125,154	11616,57	1453860
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,007607	205870,68	1566
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,18405	24491,12	4508
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,014233	120604,18	1717
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1461651
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	42010
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	58765
		Накладные расходы	%	-		82,13	100775
		Сметная прибыль	%	8		110,26	135290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1826419
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1227	893,89	1096800
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,11043	6152,76	679
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	679
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,252	94,23	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	118
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	94,234	11616,57	1094671
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,011043	120604,18	1332
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	1096003
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	410
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	39500
		Накладные расходы	%	-		32,53	39909
		Сметная прибыль	%	8		74,11	90937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1227646
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		315	1470,43	463187

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	219,87	900,63	198022
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,047	1353,92	2772
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	200794
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,921	3416,59	6565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,921	1375,46	2642,26
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,126	1979,85	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,126	1025,46	129,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	6814
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	18,585	13303,6	247247
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,189	12547,06	2371
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5355	14428,82	7727
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,15	319,11	1005
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	258351
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	121079
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	21034
		Накладные расходы	%	-		451,15	142112
		Сметная прибыль	%	8		153,73	48424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	653723
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		14,175	42894,1	608024
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	21889
		Накладные расходы	%	-		1544,19	21889
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	50393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	680306
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		147	1470,43	216154
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	102,606	900,63	92410

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,9555	1353,92	1294
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	93704
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,8967	3416,59	3064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,8967	1375,46	1233,37
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0588	1979,85	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0588	1025,46	60,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	3180
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	8,673	13303,6	115382
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0882	12547,06	1107
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2499	14428,82	3606
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,47	319,11	469
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	120564
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	56503
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	9816
		Накладные расходы	%	-		451,15	66319
		Сметная прибыль	%	8		153,73	22598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	305071
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		2,352	42894,1	100887
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	3632
		Накладные расходы	%	-		1544,19	3632
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	8362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	112880
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		1,75	33,95	59
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,020125	1180,93	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	24
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,020125	2952,34	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,020125	1180,93	23,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	59
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	14
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	3
		Накладные расходы	%	-		9,54	17
		Сметная прибыль	%	8		3,48	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	82
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		1,75	121,8	213
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,01855	765,84	14
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,0539	1375,46	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	88
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,013475	3823,36	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,013475	1375,46	18,53
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,040425	3643,9	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,040425	1375,46	55,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	199
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000053	2261,16	0,12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	52
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	10
		Накладные расходы	%	-		35,29	62
		Сметная прибыль	%	8		12,57	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	297
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		3,3075	1067,66	3531

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	127
		Накладные расходы	%	-		38,44	127
		Сметная прибыль	%	8		88,49	293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	3951
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,7	3352,94	2347
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,1008	853,92	86
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,1001	1236,68	124
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	210
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,01085	6439,18	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,01085	1375,46	14,92
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,03332	3607,6	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,03332	1025,46	34,17
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,04956	7639,76	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,04956	1375,46	68,17
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,00637	3540,63	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,00637	1025,46	6,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	591
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	0,854	1953,58	1668
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,049	28	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	1670
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	127
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	89
		Накладные расходы	%	-		308	216

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	2768
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		7	831,74	5822
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,231	870	201
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,31052	1274,56	396
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	597
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00252	6439,18	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00252	1375,46	3,47
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,02786	3607,6	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,02786	1025,46	28,57
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,01645	3823,36	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,01645	1375,46	22,63
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,0742	3227,86	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0742	1180,93	87,63
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,1673	4088,26	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,1673	1375,46	230,11
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0182	3540,63	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0182	1025,46	18,66
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00399	2843,12	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00399	1180,93	4,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	1179
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	1,428	3106,76	4436
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	0,21	28	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	4442
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	360
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	223
		Накладные расходы	%	-		83,2	582
		Сметная прибыль	%	8		73,2	512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	6917
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		7	-337,87	-2365
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,12299	-1193,07	-147
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-147
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,04067	-3607,6	-147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,04067	-1025,46	-41,71
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,04214	-3227,86	-136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,04214	-1180,93	-49,76
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,04018	-4088,26	-164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,04018	-1375,46	-55,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-447
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	0,6174	-3106,76	-1918
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-1918
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-88
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-88
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-177
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-2745
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0021	125556,85	264

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,001218	1180,95	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	1
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000609	4601,89	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001218	1180,93	1,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	3
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,002163	120604,18	261
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	261
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	1
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	10
		Накладные расходы	%	-		4947,93	10
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	296
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		7	1296,13	9073
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,2352	1025,46	241
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,11781	1326,41	156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	397
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,02429	3227,86	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,02429	1180,93	28,68
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,0707	4088,26	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0707	1375,46	97,25
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00021	3416,59	0,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00021	1375,46	0,29
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00273	3540,63	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00273	1025,46	2,80
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0098	94,23	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0196	5803,86	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0196	1375,46	26,96
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00028	1979,85	0,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00028	1025,46	0,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	493
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	0,714	11616,57	8294
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000043	205870,68	9
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00105	24491,12	26
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000081	120604,18	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	8339
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	240
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	335
		Накладные расходы	%	-		82,13	575
		Сметная прибыль	%	8		110,26	772
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	10420
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		7	893,89	6257
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00063	6152,76	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	4
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,00714	94,23	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	1
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	0,5376	11616,57	6245

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000063	120604,18	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	6253
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	2
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	225
		Накладные расходы	%	-		32,53	228
		Сметная прибыль	%	8		74,11	519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	7004
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		9	1470,43	13234
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	6,282	900,63	5658
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,0585	1353,92	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	5737
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0549	3416,59	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0549	1375,46	75,51
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0036	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0036	1025,46	3,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	195
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,531	13303,6	7064
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0054	12547,06	68
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0153	14428,82	221
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,09	319,11	29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	7381
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	3459
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	601
		Накладные расходы	%	-		451,15	4060
		Сметная прибыль	%	8		153,73	1384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	18678
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,144	42894,1	6177

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	222
		Накладные расходы	%	-		1544,19	222
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	6911
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,504	2326,63	1173
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,411	830,94	1173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1173
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	693
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	760
		Сметная прибыль	%	8		306,79	155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2087
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,252	718,43	181
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22302	811,79	181
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	181

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	107
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	117
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	322
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0848	19866,19	1685
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,498624	955,01	476
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,187408	1177,95	221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	697
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,007632	271,25	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,074624	4660,15	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,074624	1180,93	88,13
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01272	3416,59	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01272	1375,46	17,50
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,08056	4198,37	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,08056	1180,93	95,14
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,019504	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,019504	1025,46	20,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,189952	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	773
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002544	66,3	0,17
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,001586	2742,33	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000424	327546,88	139
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000087	49496,48	4
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000339	381819,66	130
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000848	319,11	0,27
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,16536	228,81	38
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,050032	89,76	4
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	15
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000034	200244,36	7
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000026	350663,53	9
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000051	459542,67	23
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000165	369761,61	61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	435
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	424
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	76
		Накладные расходы	%	-		5900,58	500
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	2360
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,64	19311,59	12359
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	2,822	908,29	2564
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,18592	1029,92	191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2755
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001728	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001728	1025,46	1,77
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,16832	34,8	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,17824	3742,44	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,17824	1025,46	182,78
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,002368	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,002368	1375,46	3,26
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,005376	53,29	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,003584	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,003584	1025,46	3,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	695
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6528	12111,24	7906
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,24	66,3	16
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,004352	26086,4	114
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000173	37690,87	7
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,15232	319,11	49
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,09792	6598,38	646
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,002822	28	0,08
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,41024	887,95	364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	9101
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1336
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	493
		Накладные расходы	%	-		2858,18	1829
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	1135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	15324
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 4 КГ	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		41,44	855,16	35438

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	1276
		Накладные расходы	%%	-		30,79	1276
		Сметная прибыль	%	8		70,88	2937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	39651
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,20292	120793,24	24511
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	19,277	1001,72	19311
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,299	1238,74	1609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	20919
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,040584	10,07	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,791388	3601,61	2850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,791388	1375,46	1088,52
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,05073	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,487008	253,55	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,40584	1209,27	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,40584	1025,46	416,17
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,322	156,46	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,10146	2481,03	252

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,10146	1025,46	104,04
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,30438	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4399
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,182628	228,81	42
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,040584	89,76	4
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,003632	208172,82	756
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	802
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	12740
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	1341
		Накладные расходы	%	-		69391,36	14081
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	3087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	41680
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		8,21826	177,83	1461
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,175049	1934,52	677
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003287	1025,46	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	681
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001644	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001644	1025,46	1,69
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001644	35,25	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001644	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001644	1025,46	1,69
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,106837	45,69	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	14
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00023	253708,49	58
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001479	481086,21	712
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	770
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	369
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	66
		Накладные расходы	%	-		52,91	435
		Сметная прибыль	%	8		18,46	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	2048
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,25	2326,63	582
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7	830,94	582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	582
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	344
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	33
		Накладные расходы	%	-		1508,3	377
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1035
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,125	718,43	90
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,110625	811,79	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	90
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	58
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	160
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		1	19819,89	19820
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	12	978,75	11745

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2,34	1136,58	2660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	14405
70. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	1,65	3085,03	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65	1180,93	1948,53
70. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,01	4470,08	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1375,46	13,75
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	1979,85	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1025,46	697,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	6481
70. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,51	1864,39	951
70. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,014	45911,25	643
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	1594
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	8888
		НР второго уровня	%%	3,6		1033,47	1033
		Накладные расходы	%%	-		9921,11	9921
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	2379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	32120
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,3	20527,8	6158
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,323	908,29	1202
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,08715	1029,92	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1291
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1025,46	0,83
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,0789	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08355	3742,44	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08355	1025,46	85,68
71. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00111	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00111	1375,46	1,53
71. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00252	53,29	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00168	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00168	1025,46	1,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	326
71. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	13303,6	4071
71.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,1125	66,3	7
71.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00204	26086,4	53
71.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000081	37690,87	3
71.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0714	319,11	23
71.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0459	6598,38	303
71.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001323	28	0,04
71.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,1923	887,95	171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	4631
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	626
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	244
		Накладные расходы	%	-		2901,97	871
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	7591
72	21-060801-0302 РСНБ	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,086	363819,91	31289

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	1126
		Накладные расходы	%	-		13097,52	1126
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	2593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	35008
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		7	9480,05	66360
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	20,3	1056,86	21454
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	10,126	1181,69	11966
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	33420
73.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	3601,61	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1375,46	272,48
73.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	9,73	3712,57	36123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	9,73	1180,93	11490,45
73.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,931	156,46	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	2481,03	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1025,46	203,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	37474
73.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00266	381819,66	1016
73.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,035	620,16	22
73.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000364	222237,6	81
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	11,55	507,96	5867
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0714	4010,64	286
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00028	573567,42	161

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	7432
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	14304
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2904
		Накладные расходы	%	-		2458,26	17208
		Сметная прибыль	%	8		955,06	6685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	90254
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		7	22591,48	158140
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	5693
		Накладные расходы	%	-		813,29	5693
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	13107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	176940
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		2	207,01	414
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,2	1025,46	205
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,0634	947	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	265
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	3601,61	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1375,46	5,78
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,055	2389,24	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,055	908,29	49,96
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,055	11,33	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2481,03	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1025,46	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	158
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,002	328,13	0,66
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000012	281414,94	3
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000002	229932,48	0,51
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00049	1669,74	0,82
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,002	2673,42	5
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000005	3825817,12	20
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,036	233,58	8
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000416	361,08	0,15
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0144	839,51	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	51
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	113
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	19
		Накладные расходы	%	-		66,23	132
		Сметная прибыль	%	8		21,86	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	590
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00206	11575,32	24
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	1
		Накладные расходы	%	-		416,71	1
		Сметная прибыль	%	8		959,36	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	27
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,028	27462,93	769
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,4508	978,75	441
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,12432	1025,46	127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	569
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,03304	2813,93	93

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,03304	1025,46	33,88
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,06636	2292,31	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,06636	1025,46	68,05
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,02492	1979,85	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,02492	1025,46	25,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	294
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0028	1336,5	4
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,00056	84,66	0,05
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,03
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0588	402,9	24
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000011	518142,66	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	33
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	351
		НР второго уровня	%%	3,6		1439,81	40
		Накладные расходы	%%	-		13971,65	391
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	1253
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км	0,02884		274038,37	7903
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	285
		Накладные расходы	%%	-		9865,38	285
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	8843
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.	7		2169,44	15186

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	547
		Накладные расходы	%	-		78,1	547
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	16991
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		2	1679,6	3359
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	121
		Накладные расходы	%	-		60,47	121
		Сметная прибыль	%	8		139,21	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	3759
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		2	545,63	1091
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	39
		Накладные расходы	%	-		19,64	39
		Сметная прибыль	%	8		45,22	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	1221
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		4	168,5	674
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	24
		Накладные расходы	%	-		6,07	24
		Сметная прибыль	%	8		13,97	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	754
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
84	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		1	2621,99	2622
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	94
		Накладные расходы	%	-		94,39	94
		Сметная прибыль	%	8		217,31	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	2934
85	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0005	447611,81	224
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	8
		Накладные расходы	%	-		16114,03	8
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	250

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	. Тенге	.	.	.	.	7980589
	в том числе:	.	.	.	.	.	
	- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	.	.	.	.	934748
	- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	.	.	.	.	313866
	- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	.	.	.	.	110913
	- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	.	.	.	.	5435934
	- перевозка грузов	. Тенге	.	.	.	.	196853
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	.	.	.	.	1099187
	Накладные расходы I уровня	. Тенге	.	.	.	.	608501
	Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	.	8589090
	Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	.	309207
	ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	8898298
	Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	702028
	ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	9600326

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101530'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-4'Участок №4'РП'2'2.4-
       1-15'Двор 53 по адресу ул.Толе би, 160'018.2-53-ГП
       , 018.2-53-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 г
       ода*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
 7 Е11-270302-0104'1227.0,07''Покрытия и основания асфаль
       тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'315''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'147''Поребрик на бетонном основании. Р
       азборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).2.0,001=Ф5''Разборка уста
       новки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4.2=Ф6''Разборка фундамент
       ов столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1.2''Траншеи, пазухи котлованов и
       ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'9''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'9''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'1227.0,07.1,8+(315.1.0,3.0,15+147.1.0
       ,2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Пог
       рузка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'1227=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
        вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'315=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'147=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'7.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозер
       ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
       2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'7=Ф1 Ф1.0,1''Слои основ
       аний подстилающие и выравнивающие из песчано-грави
       йной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основа
       ния в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'9=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
```

```
 49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
       окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
        10 см. Устройство'м2 покрытия*
 50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
       РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
       зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
       Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
 52 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
 53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 54 П2Малые Архитектурные Формы*
 55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
       ановка детского игрового комплекса'шт*
 56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
       й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
 57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
       вка рукохода'шт*
 58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
       д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
 59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
       овка качель'шт*
 60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
        на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
       шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
       вка турника'шт*
 62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
        взрослый 2,7 м'шт*
 63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
       вка качалки-балансира'шт*
 64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
       -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
       овка карусели'шт*
 66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
       ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
       Монтаж'шт*
 68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
 69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
       ж'шт*
 70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
 71 П2Установка для сушки белья*
 72 Н43=2*
 73 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
 74 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 75 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
       олбов из труб'шт*
 76 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
       е столбов*
 77 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
       сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
       м ГОСТ 10705-80'м*
 78 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
       ановки для сушки белья'т конструкций*
 79 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
       2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
        огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
       2*
 80 Н43=1*
 81 П2Электроснабжение*
 82 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.1=Ф1*
 83 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 84 Е11-330301-0401(=7)'1''Установка опор'опора*
 85 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,3''Бетонирование о
       пор*
 86 С121-060801-0302'(66+20).0,001.1''Опора освещения мета
       ллическая 6 метров с кронштейном'т*
 87 Ц13-080305-0605'7''Светильник. Установка отдельно на к
       ронштейне, установленном на опоре'шт.*
 88 С123-070106-0321'7''Светильник уличный светодиодный мо
       дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
       СТ 55705-2013'шт.*
 89 Ц13-080201-0801'2''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
       установленным конструкциям и лоткам, с креплением
       на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
       *
 90 С123-060901-0102'2.1,03.0,001''Провода силовые для эле
       ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
       иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
       *
 91 Е11-330204-0101'28.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
        с помощью механизмов'км линии*
 92 С123-061201-0916'28.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
       лированный для воздушных линий электропередачи СИП
       -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
 93 С124-040207-5013'7''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ
        Р 51177-98'шт.*
 94 С124-040207-4920'2''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
       7-98'шт.*
 95 С124-040207-4402'2''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
       Т Р 51177-98'м*
 96 С124-040207-2606'4''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117
       7-98'шт.*
 97 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
       -98'шт.*
 98 С124-040207-1817'1''Наконечники кабельные болтовые со
       срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 99 С123-061002-0108'0,5.0,001''Провода неизолированные ме
       дные гибкие для электрических установок и антенн М
       Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
100 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.4-1-15

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1029,3337479	908,11	-	-	934748
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	91,2483383	1215,51	-	-	(110913)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	934748
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,03304	2813,93	-	1025,46	93
						-	-	33,88	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,135474	6439,18	-	1375,46	13751
						-	-	2937,26	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,7464197	3607,6	-	1025,46	2693
						-	-	765,42	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,434125	2952,34	-	1180,93	1282
						-	-	512,67	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,096245	3823,36	-	1375,46	4191
						-	-	1507,84	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,007632	271,25	-	-	2
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,24722	34,8	-	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,078424	10,07	-	-	0,79
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	6,1846	3227,86	-	1180,93	19963
						-	-	7303,58	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	15,83196	4088,26	-	1375,46	64725
						-	-	21776,23	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,763224	7639,76	-	1375,46	5831
						-	-	1049,78	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	33,77295	2077,02	-	1025,46	70147
						-	-	34632,81	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,26179	3742,44	-	1025,46	980
						-	-	268,46	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,087224	4660,15	-	1180,93	406
						-	-	103,01	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,317378	3416,59	-	1375,46	11334
						-	-	4562,92	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,731568	3601,61	-	1375,46	6236
						-	-	2381,7	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3085,03	-	1180,93	5090
						-	-	1948,53	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,28176	4198,37	-	1180,93	5381
						-	-	1513,67	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,055	2389,24	-	908,29	131
						-	-	49,96	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,055	11,33	-	-	0,62
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016437	35,25	-	-	0,06
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35	-	1180,93	782
						-	-	248,28	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,971958	3540,63	-	1025,46	3441
						-	-	996,7	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16943	22,48	-	-	4
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	66,4623	16,8	-	-	1117
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94	-	-	89
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,614238	4601,89	-	2361,86	2827
						-	-	1450,74	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,98628	94,23	-	-	281
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53	-	1180,93	222
						-	-	93,53	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,941088	253,55	-	-	239
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,78424	1209,27	-	1025,46	948
						-	-	804,21	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,08607	2843,12	-	1180,93	245
						-	-	101,64	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,007896	53,29	-	-	0,42
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,06636	2292,31	-	1025,46	152
						-	-	68,05	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	9,73	3712,57	-	1180,93	36123
						-	-	11490,45	
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,4552	5803,86	-	1375,46	20053
						-	-	4752,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,283156	156,46 - -	- - -	- - -	1452
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76 - -	- - -	1180,93 248,28 1199,44	604
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,872025	3643,9 - -	- - -	1375,46 13,75 1025,46	3178
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	4470,08 - -	- - -	1375,46 205,26 1025,46	45
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05 - -	- - -	1025,46 1924,68 408,5	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8768917	1979,85 - -	- - -	1025,46 - -	3716
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,39836	2481,03 - -	- - -	1025,46 - -	988
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1068374	45,69 - -	- - -	- - -	5
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,483732	17,05 - -	- - -	- - -	25
ВСЕГО				Тенге				107109,49	295313
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
56	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	951
57	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0011325	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
58	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,6714	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	48687
59	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 - -	698 - -	- - -	15665
60	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,854	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	1668
61	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	22,2528	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	269509
62	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	30,986	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	412225
63	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,384	12547,06 - -	9055,97 - -	- - -	4818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28013-98			-	-	-	
64	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	220,6392	11616,57	10856,55	-	2563071
						-	-	-	
65	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0151762	205870,68	201834	-	3124
						-	-	-	
66	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002	328,13	321	-	0,66
						-	-	-	
67	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,355044	66,3	65	-	24
						-	-	-	
68	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0015858	2742,33	2688	-	4
						-	-	-	
69	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000124	281414,94	275897	-	3
						-	-	-	
70	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000424	327546,88	324470	-	139
						-	-	-	
71	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000873	49496,48	47951,05	-	4
						-	-	-	
72	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	45911,25	44436,12	-	643
						-	-	-	
73	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2067	24491,12	23436	-	5062
						-	-	-	
74	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,884	14428,82	13571	-	12755
						-	-	-	
75	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,006392	26086,4	25000	-	167
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
76	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
77	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
78	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0002538	37690,87 -	36139 -	- -	10
79	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,406748	120604,18 -	117326,79 -	- -	49056
80	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
81	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0029992	381819,66 -	374333 -	- -	1145
82	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,424568	319,11 -	312,05 -	- -	1731
83	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000022	229932,48 -	225424 -	- -	0,51
84	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,347988	228,81 -	208,04 -	- -	80
85	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,090616	89,76 -	88 -	- -	8
86	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0028	1336,5 -	1309,38 -	- -	4
87	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00056	84,66 -	83 -	- -	0,05
88	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,14382	6598,38 -	6469 -	- -	949
89	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000085	1774323,66 -	1739533 -	- -	15
90	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3 -	15 -	- -	419
91	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,035	620,16 -	608 -	- -	22
92	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00049	1669,74 -	1637 -	- -	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
93	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32	368016	-	12432
						-	-	-	
94	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02	138651	-	10183
						-	-	-	
95	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000339	200244,36	196318	-	7
						-	-	-	
96	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000364	222237,6	217880	-	81
						-	-	-	
97	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036323	208172,82	204091	-	756
						-	-	-	
98	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	11,55	507,96	498	-	5867
						-	-	-	
99	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	2673,42	2621	-	5
						-	-	-	
100	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000052	3825817,12	3750000	-	20
						-	-	-	
101	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000263	350663,53	342474,49	-	9
						-	-	-	
102	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000006	54217,08	53154	-	0,03
						-	-	-	
103	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002301	253708,49	247420,54	-	58
						-	-	-	
104	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000509	459542,67	449218,75	-	23
						-	-	-	
105	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0014793	481086,21	469953,57	-	712
						-	-	-	
106	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41,44	855,16	835,63	-	35438
						-	-	-	
107	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00206	11575,32	11328	-	24
						-	-	-	
108	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02884	274038,37	268303,57	-	7903
						-	-	-	
109	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,036	233,58	229	-	8
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0714	4010,64 -	3932 -	- -	286
111	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000416	361,08 -	354 -	- -	0,15
112	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0588	402,9 -	395 -	- -	24
113	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000112	518142,66 -	507983 -	- -	6
114	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	5,2887454	28 -	28 -	- -	148
115	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00028	573567,42 -	562321 -	- -	161
116	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0144	839,51 -	821,74 -	- -	12
117	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2621,99 -	2570,54 -	- -	2622
118	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37 -	816,96 -	- -	1667
119	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1679,6 -	1646 -	- -	3359
120	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2169,44 -	2126,79 -	- -	15186
121	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,60254	887,95 -	848,21 -	- -	535
122	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	7	22591,48 -	22142,86 -	- -	158140
123	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	168,5 -	165,18 -	- -	674
124	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	545,63 -	534,82 -	- -	1091
125	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001645	369761,61 -	361819,2 -	- -	61
126	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97 -	234970,93 -	- -	64000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	14,175	42894,1 - -	40391,81 - -	- - -	608024
128		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	3,28	42894,1 - -	40391,81 - -	- - -	140693
129		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,086	363819,91 - -	360473 - -	- - -	31289
130		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0005	447611,81 - -	438646 - -	- - -	224
	ВСЕГО			Тенге				-	4659591
			ОБОРУДОВАНИЕ						
131		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 - -	353794,18 - -	- - -	353794
132		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 - -	147414,24 - -	- - -	147414
133		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 - -	121300,86 - -	- - -	121301
134		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 - -	69916,47 - -	- - -	69916
135		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 - -	189532,6 - -	- - -	189533
136		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 - -	98556,95 - -	- - -	98557
137		СУТ84-02030-0301	Скамейка	шт	4	19643 - -	19643 - -	- - -	78572
138		СУТ84-02030-0301	Урна	шт	4	10025 - -	10025 - -	- - -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
139		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	71,3475	1067,66 -	- -	1067,66 76174,87	76175
140		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	197,4287	532,25 -	- -	532,25 105081,43	105081
141		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	197,4287	79 -	- -	79 15596,87	15597
	ВСЕГО			Тенге				196853,16	196853
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
142		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 -	- -	- -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805