Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2856817

Конкурстың № 3158080-1
Конкурстың атауы «ШҚО Үржар ауданының Үржар ауылында су құбыры желілерін қайта жаңарту (құрылыстың 3-ші кезегі)" нысаны бойынша техникалық қадағалау қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-03-04 09:00:00 дейін 2019-03-12 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	990540001085	КҚ жобасына ескерту	• Измеритель длины кабеля. Не подтверждена необходимость применения прибора. Он применяется для поставщиков и производителей электротехнической продукции. Задачей подрядной организации является введение объекта в эксплуатацию и выполнение всех технический характеристик.	2019-03-04 15:17:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			Применение прибора необоснованно. • Толщиномер ультразвуковой. Прибор применяется для измерения толщины стенок труб, арматуры. Согласно Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги технического надзора №709 технический надзор заключает договор с привлеченной лабораторией. В случае возникших сомнений в подлинности сертификатов, для проведения измерений служба технического надзора направляет образцы в сертифицированную лабораторию, которая дает более точные результаты. • Ультразвуковой дефектоскоп – для контроля сварных соединений. Согласно технической спецификации потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды аккредитованную				

			лабораторию для проведения контроля и испытаний строительных материалов (изделий) и сварных соединений. Просим исключить данный прибор, так как требование дублируется, и работы будут производиться лабораторией(согласно области аккредитации). • Конус нормальный. Предназначен для определения подвижности бетонной смеси. Относится к оборудованию производителя строительно-монтажных работ. Эксперты технического надзора проверяют качество бетона путем отбора кубиков методом лабораторного анализа с официальным заключением о качестве бетона. Требование не относится к обязанностям технического надзора и является завышенным.			
2	990540001085	КҚ жобасына ескерту	• Ареометр грунтовый – не имеет применения при оказании услуг технического надзора. Состав и категория	2019-03-04 15:17:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			грунтов определяется на стадии изысканий и разработки ПСД. При строительстве объекта нет необходимости в дополнительной проверке проектной организации и вывода государственной экспертизы. Требования технической спецификации о минимальном перечне материальных ресурсов является завышенным. Согласно Положения об инжиниринговых услугах №71 от 03.02.2015г п. 8: эксперт технического надзора на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам				

			инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика. Требование технической спецификации о наличии приборов, не относящихся к деятельности технического надзора, является завышенным и нарушает п.2 ст.9 Закона «О государственных закупках», которая разъясняет: «не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в конкурсе». Техническая спецификация должна				

			соответствовать государственным нормативным документам и не быть выше их. На основании изложенного, прошу рассмотреть законность требований технической спецификации и внести изменения.			
3	031040005286	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации завышенные требования, что нарушает п.2 ст.9 Закона «О государственных закупках», «не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в конкурсе». Требуемое оборудование: "Измеритель влажности стройматериалов и древесины, Инфракрасный термометр (пирометр), Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта , Толщиномер	2019-03-07 11:44:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			ультразвуковой, Ультразвуковой дефектоскоп, Конус нормальный, Ареометр грунтовый АГ", не относятся к деятельности технического надзора. Данные приборы используются в лабораториях, а требование по аккредитованной лаборатории уже присутствует в технической спецификации.			
4	990540001085	КҚ жобасына ескерту	1. Необходимо откорректировать раздел: «Требования к трудовым ресурсам»: 1.1 В технической спецификации отсутствует требование о количестве экспертов технического надзора. В соответствии с изменениями, внесенными в Приказ председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14 ноября 2017 года № 249-нқ (приложение 1 к нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве) при	2019-03-04 15:14:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			стоимости строительства от 580 до 1000 МРП количество экспертов технического надзора составляет 6-7 человек. Прошу внести дополнения.			
5	990540001085	КҚ жобасына ескерту	2. Техническая спецификация, разработанная организатором конкурса, необоснованно включает в себя требование о наличии приборов и оборудования , которые не относятся к деятельности технического надзора. В частности: • Измеритель влажности стройматериалов и древесины. Данный прибор необходим в случае наличия ответственных конструкций, определяющих несущую способность объекта. Проектная документация не содержит особых требований к строительным материалам и древесине, соответственно, требование о наличии	2019-03-04 15:15:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			прибора является завышенным. Кроме того, прибор отсутствует в реестре ГСИ РК. • Инфракрасный термометр. Насосные станции, возводимые в рамках проекта являются промышленными сооружениями и не содержат требований к особому температурному режиму, так же как и сети водоснабжения. Прибор не имеет необходимости применения на такого рода объектах. Требование завышено. • Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры. Требование является завышенном. Прибор необходим при возведении ответственных монолитных железобетонных несущих конструкций. При строительстве данного объекта применяется сборный железобетон, изготовленный в соответствии с ГОСТ,				

			на который должен быть предъявлен сертификат. Эксперт технического надзора обязан проверить наличие сертификата, а не контролировать изготовление продукции. Кроме того, прибор отсутствует в реестре ГСИ РК. • Плотномер пенетрационный статического действия. За качественное выполнение строительно-монтажных работ отвечает подрядная организация. Согласно Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №71 от 03.02.2015 года п.6 эксперт технического надзора «Контролирует проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежащее оформление их результатов», а не выполняет работу за			

			подрядную организацию. Прибор отсутствует в реестре ГСИ РК, следовательно, не может применяться при строительстве зданий и сооружений.			
6	031040005286	КҚ жобасына ескерту	Согласно правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору наличие АВС-4 (или SANA-2015), AutoCAD не требуется, таким образом согласно Ст 9 ЗРК о ГЗ ваши требования ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках	2019-03-07 11:47:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения
7	930540000893	КҚ жобасына ескерту	В ТС название прибора "Тахеометр" написано "Техеометр", прошу исправить.	2019-03-04 13:02:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения
8	990540001085	КҚ жобасына ескерту	1.2 В соответствии с положением ст. 653 Гражданского Кодекса РК, а также п.5.1.3 СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в	2019-03-04 15:14:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			строительстве» «Ответственность за соблюдение требований безопасности и охраны труда при эксплуатации машин, ручных электрических и пневматических машин, технологической оснастки возлагается: за техническое состояние строительных машин, механизмов, производственного оборудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты - на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче их во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором; за обеспечение требований безопасного производства работ — на организации, выполняющие работы. Соответственно, требование и наличии инспектора по технике безопасности в составе технического надзора противоречит законодательным актам.				

			Необходимо исключить.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

басшының м.а. / и.о. руководителя Торсыкбаев Болат Габдилбарович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2856817

№ конкурса 3158080-1
Название конкурса Услуги технического надзора по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в с. Урджар Урджарского района ВКО (3 очередь строительства)»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-03-04 09:00:00 по 2019-03-12 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	990540001085	Замечание к КД	• Измеритель длины кабеля. Не подтверждена необходимость применения прибора. Он применяется для поставщиков и производителей электротехнической продукции. Задачей подрядной организации является введение объекта в эксплуатацию и выполнение всех технический характеристик. Применение прибора необоснованно. • Толщиномер ультразвуковой. Прибор	2019-03-04 15:17:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			применяется для измерения толщины стенок труб, арматуры. Согласно Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги технического надзора №709 технический надзор заключает договор с привлеченной лабораторией. В случае возникших сомнений в подлинности сертификатов, для проведения измерений служба технического надзора направляет образцы в сертифицированную лабораторию, которая дает более точные результаты. • Ультразвуковой дефектоскоп – для контроля сварных соединений. Согласно технической спецификации потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию для проведения контроля и испытаний строительных				

			материалов (изделий) и сварных соединений. Просим исключить данный прибор, так как требование дублируется, и работы будут производиться лабораторией(согласно области аккредитации). • Конус нормальный. Предназначен для определения подвижности бетонной смеси. Относится к оборудованию производителя строительно-монтажных работ. Эксперты технического надзора проверяют качество бетона путем отбора кубиков методом лабораторного анализа с официальным заключением о качестве бетона. Требование не относится к обязанностям технического надзора и является завышенным.			
2	990540001085	Замечание к КД	• Ареометр грунтовый – не имеет применения при оказании услуг технического надзора. Состав и категория грунтов определяется на стадии изысканий и разработки ПСД. При строительстве объекта	2019-03-04 15:17:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			нет необходимости в дополнительной проверке проектной организации и вывода государственной экспертизы. Требования технической спецификации о минимальном перечне материальных ресурсов является завышенным. Согласно Положения об инжиниринговых услугах №71 от 03.02.2015г п. 8: эксперт технического надзора на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов,				

			подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика. Требование технической спецификации о наличии приборов, не относящихся к деятельности технического надзора, является завышенным и нарушает п.2 ст.9 Закона «О государственных закупках», которая разъясняет: «не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в конкурсе». Техническая спецификация должна соответствовать государственным нормативным документам и не быть				

			выше их. На основании изложенного, прошу рассмотреть законность требований технической спецификации и внести изменения.			
3	031040005286	Замечание к КД	В технической спецификации завышенные требования, что нарушает п.2 ст.9 Закона «О государственных закупках», «не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в конкурсе». Требуемое оборудование: "Измеритель влажности стройматериалов и древесины, Инфракрасный термометр (пирометр), Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта , Толщиномер ультразвуковой, Ультразвуковой дефектоскоп, Конус нормальный, Ареометр	2019-03-07 11:44:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			грунтовый АГ", не относятся к деятельности технического надзора. Данные приборы используются в лабораториях, а требование по аккредитованной лаборатории уже присутствует в технической спецификации.			
4	990540001085	Замечание к КД	1. Необходимо откорректировать раздел: «Требования к трудовым ресурсам»: 1.1 В технической спецификации отсутствует требование о количестве экспертов технического надзора. В соответствии с изменениями, внесенными в Приказ председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14 ноября 2017 года № 249-нқ (приложение 1 к нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве) при стоимости строительства от 580 до 1000 МРП количество экспертов технического	2019-03-04 15:14:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			надзора составляет 6-7 человек. Прошу внести дополнения.			
5	990540001085	Замечание к КД	2. Техническая спецификация, разработанная организатором конкурса, необоснованно включает в себя требование о наличии приборов и оборудования , которые не относятся к деятельности технического надзора. В частности: • Измеритель влажности стройматериалов и древесины. Данный прибор необходим в случае наличия ответственных конструкций, определяющих несущую способность объекта. Проектная документация не содержит особых требований к строительным материалам и древесине, соответственно, требование о наличии прибора является завышенным. Кроме того, прибор отсутствует в реестре	2019-03-04 15:15:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			ГСИ РК. • Инфракрасный термометр. Насосные станции, возводимые в рамках проекта являются промышленными сооружениями и не содержат требований к особому температурному режиму, так же как и сети водоснабжения. Прибор не имеет необходимости применения на такого рода объектах. Требование завышено. • Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры. Требование является завышенном. Прибор необходим при возведении ответственных монолитных железобетонных несущих конструкций. При строительстве данного объекта применяется сборный железобетон, изготовленный в соответствии с ГОСТ, на который должен быть предъявлен сертификат. Эксперт технического надзора обязан				

			проверить наличие сертификата, а не контролировать изготовление продукции. Кроме того, прибор отсутствует в реестре ГСИ РК. • Плотномер пенетрационный статического действия. За качественное выполнение строительно-монтажных работ отвечает подрядная организация. Согласно Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №71 от 03.02.2015 года п.6 эксперт технического надзора «Контролирует проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежащее оформление их результатов», а не выполняет работу за подрядную организацию. Прибор отсутствует в реестре ГСИ РК, следовательно,				

			не может применяться при строительстве зданий и сооружений.			
6	031040005286	Замечание к КД	Согласно правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору наличие ABC-4 (или SANA-2015), AutoCAD не требуется, таким образом согласно Ст 9 ЗРК о ГЗ ваши требования ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках	2019-03-07 11:47:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения
7	930540000893	Замечание к КД	В ТС название прибора "Тахеометр" написано "Техеометр", прошу исправить.	2019-03-04 13:02:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения
8	990540001085	Замечание к КД	1.2 В соответствии с положением ст. 653 Гражданского Кодекса РК, а также п.5.1.3 СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» «Ответственность за соблюдение требований безопасности и охраны	2019-03-04 15:14:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			труда при эксплуатации машин, ручных электрических и пневматических машин, технологической оснастки возлагается: за техническое состояние строительных машин, механизмов, производственного оборудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты - на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче их во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором; за обеспечение требований безопасного производства работ — на организации, выполняющие работы. Соответственно, требование и наличии инспектора по технике безопасности в составе технического надзора противоречит законодательным актам. Необходимо исключить.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной

документации на веб-портале государственных закупок

басшының м.а. / и.о. руководителя Торсыкбаев Болат Габдилбарович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»