Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2857064

Конкурстың № 3163774-1
Конкурстың атауы "ШҚО Үржар ауданының Көктал ауылында су құбыры желілерін және су жинағыш құрылыстарды салу" нысаны бойынша техникалық қадағалау қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-03-04 11:25:15 дейін 2019-03-12 11:25:15
Ұйымдастырушының атауы "Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	930540000893	КҚ жобасына ескерту	В ТС название прибора "Тахеометр" написано "Техеометр", прошу исправить.	2019-03-04 13:02:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения
2	990540001085	КҚ жобасына ескерту	• Ареометр грунтовый – не имеет применения при оказании услуг технического надзора. Состав и категория грунтов определяется на стадии изысканий и разработки ПСД. При строительстве объекта нет необходимости в дополнительной проверке проектной	2019-03-11 14:27:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			организации и вывода государственной экспертизы. Требования технической спецификации о минимальном перечне материальных ресурсов является завышенным. Согласно Положения об инжиниринговых услугах №71 от 03.02.2015г п. 8: эксперт технического надзора на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов,				

			результатов испытаний), а также документированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика. Требование технической спецификации о наличии приборов, не относящихся к деятельности технического надзора, является завышенным и нарушает п.2 ст.9 Закона «О государственных закупках», которая разъясняет: «не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в конкурсе». Техническая спецификация должна соответствовать государственным нормативным документам и не быть выше их. На основании изложенного, прошу рассмотреть законность				

			требований технической спецификации и внести изменения.			
3	990540001085	КҚ жобасына ескерту	2. Техническая спецификация, разработанная организатором конкурса, необоснованно включает в себя требование о наличии приборов и оборудования , которые не относятся к деятельности технического надзора. В частности: • Измеритель влажности стройматериалов и древесины. Данный прибор необходим в случае наличия ответственных конструкций, определяющих несущую способность объекта. Проектная документация не содержит особых требований к строительным материалам и древесине, соответственно, требование о наличии прибора является завышенным. Кроме того, прибор отсутствует в реестре	2019-03-11 14:27:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			ГСИ РК. • Инфракрасный термометр. Насосные станции, возводимые в рамках проекта являются промышленными сооружениями и не содержат требований к особому температурному режиму, так же как и сети водоснабжения. Прибор не имеет необходимости применения на такого рода объектах. Требование завышено. • Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры. Требование является завышенном. Прибор необходим при возведении ответственных монолитных железобетонных несущих конструкций. При строительстве данного объекта применяется сборный железобетон, изготовленный в соответствии с ГОСТ, на который должен быть предъявлен сертификат. Эксперт технического надзора обязан				

			проверить наличие сертификата, а не контролировать изготовление продукции. Кроме того, прибор отсутствует в реестре ГСИ РК. • Плотномер пенетрационный статического действия. За качественное выполнение строительно-монтажных работ отвечает подрядная организация. Согласно Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №71 от 03.02.2015 года п.6 эксперт технического надзора «Контролирует проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежащее оформление их результатов», а не выполняет работу за подрядную организацию. Прибор отсутствует в реестре ГСИ РК, следовательно,				

			не может применяться при строительстве зданий и сооружений.			
4	990540001085	КҚ жобасына ескерту	1. Необходимо откорректировать раздел: «Требования к трудовым ресурсам»: 1.1 В технической спецификации отсутствует требование о количестве экспертов технического надзора. В соответствии с изменениями, внесенными в Приказ председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14 ноября 2017 года № 249-нқ (приложение 1 к нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве) при стоимости строительства до 300 тыс МРП количество экспертов технического надзора составляет 3 человека. Прошу внести дополнения. 1.2 В соответствии с положением ст. 653 Гражданского Кодекса РК, а также п.5.1.3 СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в	2019-03-11 14:26:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			строительстве» «Ответственность за соблюдение требований безопасности и охраны труда при эксплуатации машин, ручных электрических и пневматических машин, технологической оснастки возлагается: за техническое состояние строительных машин, механизмов, производственного оборудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты - на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче их во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором; за обеспечение требований безопасного производства работ — на организации, выполняющие работы. Соответственно, требование и наличии инспектора по технике безопасности в составе технического надзора противоречит законодательным актам.				

			Необходимо исключить.			
5	990540001085	КҚ жобасына ескерту	• Измеритель длины кабеля. Не подтверждена необходимость применения прибора. Он применяется для поставщиков и производителей электротехнической продукции. Задачей подрядной организации является введение объекта в эксплуатацию и выполнение всех технический характеристик. Применение прибора необоснованно. • Толщиномер ультразвуковой. Прибор применяется для измерения толщины стенок труб, арматуры. Согласно Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги технического надзора №709 технический надзор заключает договор с привлеченной лабораторией. В случае возникших сомнений в подлинности сертификатов, для проведения измерений служба технического надзора направляет	2019-03-11 14:27:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			образцы в сертифицированную лабораторию, которая дает более точные результаты. • Ультразвуковой дефектоскоп – для контроля сварных соединений. Согласно технической спецификации потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию для проведения контроля и испытаний строительных материалов (изделий) и сварных соединений. Просим исключить данный прибор, так как требование дублируется, и работы будут производиться лабораторией(согласно области аккредитации). • Конус нормальный. Предназначен для определения подвижности бетонной смеси. Относится к оборудованию производителя строительно-монтажных работ. Эксперты				

			технического надзора проверяют качество бетона путем отбора кубиков методом лабораторного анализа с официальным заключением о качестве бетона. Требование не относится к обязанностям технического надзора и является завышенным.			
6	031040005286	КҚ жобасына ескерту	Требование к наличию инспектора по технике безопасности в составе технического надзора противоречит Статье 34-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», в которой указываются конкретные требования к организации осуществляющей технический надзор	2019-03-07 12:08:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения
7	031040005286	КҚ жобасына ескерту	Согласно правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору наличие АВС-4	2019-03-07 11:54:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			(или SANA-2015), AutoCAD не требуется, таким образом согласно Ст 9 ЗРК о ГЗ ваши требования ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках			
8	031040005286	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации завышенные требования, что нарушает п.2 ст.9 Закона «О государственных закупках», «не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в конкурсе». Требуемое оборудование: "Измеритель влажности стройматериалов и древесины, Инфракрасный термометр (пирометр), Плотномер пенетрационный статического действия –	2019-03-07 11:55:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			измеритель плотности грунта , Толщиномер ультразвуковой, Ультразвуковой дефектоскоп, Конус нормальный, Ареометр грунтовый АГ", не относятся к деятельности технического надзора. Данные приборы используются в лабораториях, а требование по аккредитованной лаборатории уже присутствует в технической спецификации.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

басшының м.а. / и.о. руководителя Торсыкбаев Болат Габдилбарович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2857064

№ конкурса 3163774-1
Название конкурса Услуги технического надзора по объекту "Строительство водопроводных сетей с водозаборным сооружением в с. Коктал Урджарского района ВКО"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-03-04 11:25:15 по 2019-03-12 11:25:15
Наименование организатора ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	930540000893	Замечание к КД	В ТС название прибора "Тахеометр" написано "Техеометр", прошу исправить.	2019-03-04 13:02:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения
2	990540001085	Замечание к КД	• Ареометр грунтовый – не имеет применения при оказании услуг технического надзора. Состав и категория грунтов определяется на стадии изысканий и разработки ПСД. При строительстве объекта нет необходимости в дополнительной проверке проектной организации и вывода государственной экспертизы. Требования технической	2019-03-11 14:27:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			спецификации о минимальном перечне материальных ресурсов является завышенным. Согласно Положения об инжиниринговых услугах №71 от 03.02.2015г п. 8: эксперт технического надзора на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их проектной документации, техническим условиям присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество (паспортов, сертификатов, результатов испытаний), а также документированных результатов входного				

			контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика. Требование технической спецификации о наличии приборов, не относящихся к деятельности технического надзора, является завышенным и нарушает п.2 ст.9 Закона «О государственных закупках», которая разъясняет: «не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в конкурсе». Техническая спецификация должна соответствовать государственным нормативным документам и не быть выше их. На основании изложенного, прошу рассмотреть законность требований технической спецификации и внести изменения.			
3	990540001085	Замечание к КД	2. Техническая	2019-03-11 14:27:12	Внести изменения и	В техническую спецификацию внесены

			спецификация, разработанная организатором конкурса, необоснованно включает в себя требование о наличии приборов и оборудования , которые не относятся к деятельности технического надзора. В частности: • Измеритель влажности стройматериалов и древесины. Данный прибор необходим в случае наличия ответственных конструкций, определяющих несущую способность объекта. Проектная документация не содержит особых требований к строительным материалам и древесине, соответственно, требование о наличии прибора является завышенным. Кроме того, прибор отсутствует в реестре ГСИ РК. • Инфракрасный термометр. Насосные станции, возводимые в		(или) дополнения в проект конкурсной документации	соответствующие изменения

			рамках проекта являются промышленными сооружениями и не содержат требований к особому температурному режиму, так же как и сети водоснабжения. Прибор не имеет необходимости применения на такого рода объектах. Требование завышено. • Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры. Требование является завышенном. Прибор необходим при возведении ответственных монолитных железобетонных несущих конструкций. При строительстве данного объекта применяется сборный железобетон, изготовленный в соответствии с ГОСТ, на который должен быть предъявлен сертификат. Эксперт технического надзора обязан проверить наличие сертификата, а не контролировать изготовление				

			продукции. Кроме того, прибор отсутствует в реестре ГСИ РК. • Плотномер пенетрационный статического действия. За качественное выполнение строительно-монтажных работ отвечает подрядная организация. Согласно Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №71 от 03.02.2015 года п.6 эксперт технического надзора «Контролирует проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежащее оформление их результатов», а не выполняет работу за подрядную организацию. Прибор отсутствует в реестре ГСИ РК, следовательно, не может применяться при строительстве зданий и сооружений.			
4	990540001085	Замечание к КД	1. Необходимо	2019-03-11 14:26:40	Внести изменения и	В техническую спецификацию внесены

			откорректировать раздел: «Требования к трудовым ресурсам»: 1.1 В технической спецификации отсутствует требование о количестве экспертов технического надзора. В соответствии с изменениями, внесенными в Приказ председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ от 14 ноября 2017 года № 249-нқ (приложение 1 к нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве) при стоимости строительства до 300 тыс МРП количество экспертов технического надзора составляет 3 человека. Прошу внести дополнения. 1.2 В соответствии с положением ст. 653 Гражданского Кодекса РК, а также п.5.1.3 СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» «Ответственность за соблюдение требований безопасности и охраны		(или) дополнения в проект конкурсной документации	соответствующие изменения

			труда при эксплуатации машин, ручных электрических и пневматических машин, технологической оснастки возлагается: за техническое состояние строительных машин, механизмов, производственного оборудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты - на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче их во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором; за обеспечение требований безопасного производства работ — на организации, выполняющие работы. Соответственно, требование и наличии инспектора по технике безопасности в составе технического надзора противоречит законодательным актам. Необходимо исключить.			
5	990540001085	Замечание к КД	• Измеритель длины кабеля. Не подтверждена	2019-03-11 14:27:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			необходимость применения прибора. Он применяется для поставщиков и производителей электротехнической продукции. Задачей подрядной организации является введение объекта в эксплуатацию и выполнение всех технический характеристик. Применение прибора необоснованно. • Толщиномер ультразвуковой. Прибор применяется для измерения толщины стенок труб, арматуры. Согласно Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги технического надзора №709 технический надзор заключает договор с привлеченной лабораторией. В случае возникших сомнений в подлинности сертификатов, для проведения измерений служба технического надзора направляет образцы в сертифицированную лабораторию, которая дает более точные		документации		

			результаты. • Ультразвуковой дефектоскоп – для контроля сварных соединений. Согласно технической спецификации потенциальный поставщик должен иметь на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию для проведения контроля и испытаний строительных материалов (изделий) и сварных соединений. Просим исключить данный прибор, так как требование дублируется, и работы будут производиться лабораторией(согласно области аккредитации). • Конус нормальный. Предназначен для определения подвижности бетонной смеси. Относится к оборудованию производителя строительно-монтажных работ. Эксперты технического надзора проверяют качество бетона путем отбора кубиков методом				

			лабораторного анализа с официальным заключением о качестве бетона. Требование не относится к обязанностям технического надзора и является завышенным.			
6	031040005286	Замечание к КД	Требование к наличию инспектора по технике безопасности в составе технического надзора противоречит Статье 34-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», в которой указываются конкретные требования к организации осуществляющей технический надзор	2019-03-07 12:08:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения
7	031040005286	Замечание к КД	Согласно правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору наличие АВС-4 (или SANA-2015), AutoCAD не требуется, таким образом согласно Ст 9 ЗРК о ГЗ ваши	2019-03-07 11:54:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			требования ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках			
8	031040005286	Замечание к КД	В технической спецификации завышенные требования, что нарушает п.2 ст.9 Закона «О государственных закупках», «не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в конкурсе». Требуемое оборудование: "Измеритель влажности стройматериалов и древесины, Инфракрасный термометр (пирометр), Плотномер пенетрационный статического действия – измеритель плотности грунта , Толщиномер ультразвуковой, Ультразвуковой	2019-03-07 11:55:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию внесены соответствующие изменения

			дефектоскоп, Конус нормальный, Ареометр грунтовый АГ", не относятся к деятельности технического надзора. Данные приборы используются в лабораториях, а требование по аккредитованной лаборатории уже присутствует в технической спецификации.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

басшының м.а. / и.о. руководителя Торсыкбаев Болат Габдилбарович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»