ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»
Государственная лицензия № 15012337 от 01.07.2015 г.

Заказчик: *ГУ «Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Рудного*

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство системы электроснабжения ул. Ленина (в границах от ул. Топоркова до ул. Гагарина)

Паспорт проекта
24.3-595/17-ПП
Том 1

Директор	А.В. Когай
Главный инженер проекта	А.Н. Пивоваров
Нормоконтроль	А.Н. Пивоваров

Костанай 2017 г.

Заказчик *ГУ «Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Рудного.* **Разработчик** *ТОО «Промстройпроект»* **Источник финансирования** *Республиканский бюджет* **Место расположения** *г. Рудный, ул. Ленина*	**Наименование проекта (рабочего проекта)** *«Строительство системы электроснабжения ул. Ленина (в границах от ул. Топоркова до ул. Гагарина»*	**Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам** *Постановление Акимата г. Рудного;* *Архитектурно-планировочное задание;* *Задание на проектирование.*

Ситуационная схема



Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	Примечание
1	**Категория надежности электроснабжения**	м.	***III***	
	Расчетная мощность	кВт	***22,23***	
	Общая протяженность ВЛ-0,4кВ	км.	***5004***	
	Общая протяженность КЛ-0,4кВ	км.	***274***	
	Количество опор	шт	***171***	
	Количество мачт	шт	***2***	
	Коэффициент спроса		***1.0***	
	Cos φ		***0.93***	
	Высота подвески светильников, м	шт.	***9***	
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 года, в том числе:	тыс. тенге	**76469,464**	
	- СМР	тыс. тенге	60905,547	
	- оборудование	тыс. тенге	494,414	
	- прочие	тыс. тенге	15069,503	
3	Продолжительность строительства	мес.	**3,5**	

Состав проекта

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	24.3-596/17-ПП	Паспорт проекта	
2	24.3-596/17-ПЗ	Общая пояснительная записка	
3	24.3-596/17-ЭС	Электроснабжение	
4	24.3-596/17-ПОС	Проект организации строительства	
5	24.3-596/17-ООС	Охрана окружающей среды	
6	24.3-596/17-СМ	Сметная документация.	
	24.3-596/17	Технический отчет по геодезическим изысканиям на объекте *«Строительство системы электроснабжения ул. Ленина (в границах от ул. Топоркова до ул. Гагарина»* выполнены ТОО «Промстройпроект» в 2017, 2018 г.	
	24.3-596/17	Технический отчет по геологическим изысканиям на объекте *«Строительство системы электроснабжения ул. Ленина (в границах от ул. Топоркова до ул. Гагарина»* выполнены ТОО «Промстройпроект» в 2017 г.	

Дополнительные сведения, в том числе:

Общая протяженность линий ЭС (строительная длина):, в т.ч.	м.	***5278,0***
- кабельная линия 0,4 кВ	м.	274,0
- воздушная линия 0,4 кВ	м.	5004,0