Приложение № 2
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель «Отдела образования Панфиловского района»
Т.Б.Кастеев

Техническая спецификация

Наименование электронного конкурса – Сервисное обслуживание отопительных котлов 50 (пятьдесят) школ Панфиловского района

Требования к поставщикам сервисного обслуживание отопительных котлов (Твердое и дизельное топливо)

1. Специалисты Поставщика по сервисному обслуживанию отопительных котлов должны круглосуточно находится на связи для устранения любых неполадок.
2. В начале отопительного сезона Поставщик производит пробный запуск и пуско-наладку отопительного оборудования
3. По окончании отопительного сезона оборудование должно быть поставлено на консервацию с составлением дефектного акта по выявлению запчастей и комплектующих, вышедших из строя и требующих замены в следующем отопительном сезоне
4. Работы по сервисному обслуживанию отопительного оборудования включают в себя:

- очистка оборудования и дымовой трубы от сажи
- регулярная проверка работоспособности оборудования,
- внешний осмотр и регулировка технических средств,
- проверка работы пульта управления,
- проверка электропитания, измерение напряжения,
- проверка состояния электродов розжига, дюзов и фильтрующих элементов
- проверка работы топливного и циркуляционного насосов,
- регулировка подачи воздуха и давления
- проверка и регулировка выхода CO^2 в атмосферу
- регулировка подачи топлива и давления дизтоплива

5. Один раз в год должна производиться замена дюзов (4 штук) и фильтрующих элементов (4 штук)

1.Обязательное наличие дипломированных специалистов(приложить копии дипломов)

2.Обязательное наличие транспортных средств для оказание сервисного обслуживания котлов(приложить копии техпаспортов)

3.Обязательное наличие полного набора инструментов и диогностического оборудования для оказания данного вида услуг.

4. Устранение возникших неполадок –в течение не более пяти часов.

5.Чистка котла и горелки полностью.

6.Чистка камеры сгорания и дымоходных каналов котла.

7.Чистка горелки, регулировка горелки, проверка.

8.Проверка электрооборудования

9.Ревизия герметических соединений

10.Контрольний запуск

Оплата за поставленный вид услуг будет производиться только после полного выполнения всех работ и сдачи на тепловой эффект.