Республика Казахстан

ТОО «Досан»

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Акимата г.Аркалык"

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

ТЭО "Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года"

Том III

92-Прайс-листы

Альтернативные прайс - листы

г. Алматы, 2019 г.

Республика Казахстан
ТОО «Досан»

Заказчик:
ГУ "ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Акимата г.Аркалык"

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

ТЭО "Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года"

Том III

92-Прайс-листы

Альтернативные прайс-листы

Директор		**Еремеев И.Г.**
ГИП		**Лабоновский А.С.**

г. Алматы, 2019 г

ПРОГРЕСС
ИНЖИНИРИНГ

№ 114 от 25.02.2019г.
На №_____ от_____

В ТОО «Досан»

Коммерческое предложение
на оказание услуг по поставке теплотехнического оборудования

ТОО «Прогресс Инжиниринг» выражает Вам свою признательность за интерес к компании и предлагает осуществить поставку следующего оборудования.

№	Наименование	Тип, марка	Кол-во	Цена за ед., тенге	Сумма, тенге
1	Котел паровой паропроизводительностью 35 т/ч	Е-35-39-440КТ	3	441 617 000	1 324 851 000
2	Шибер выдвижной в комплекте 700х700 с электроприводом.	700х700	6	731 500	4 389 000
3	Сепаратор непрерывной продувки Ду300	РНП	1	505 780	505 780
4	Расширитель периодической продувки котлов Ду300	РВДВ	1	505 780	505 780
5	Расширитель дренажей высокого давления Ду300	РВДВ	1	505 780	505 780
6	Расширитель дренажей низкого давления Ду300	РВДВ	1	505 780	505 780
7	Охладитель сепаратора непрерывной и периодической продувки	ПВМР 273х2-1,0-11	1	2 743 106	2 743 106
8	Дренажный бак V=10м3	ОСТ 36-62-560-82	1	1 472 928	1 472 928
9	Расширитель продувок аварийного слива Ду300	РПАС	1	2 909 280	2 909 280
10	Циклон батарейный	ЦБ-512-Р-2(8х6)	2	58 102 000	116 204 000
11	Подогреватель сетевой воды водо-водяной	ВВП 22-530-4000	4	6 065 180	24 260 720
12	Бак сбора конденсата	БКС-10	1	1 470 942	1 470 942
13	Котел водогрейный теплопроизводительностью 15,7 МВт	КВР-15,7-150 (КВ-ТС-13,5-150-ПВ)	2	61 623 120	123 246 240
14	Циклон батарейный	ЦБ-56	2	5 378 251	10 756 502
15	Вентилятор дутьевой	ВДН-12,5х1000	2	1 369 630	2 739 260
16	Дымосос	ДН-17х1000	2	16 359 726	32 719 452
17	Механическая топка	ТЧЗМ2-2700х5600	2	15 981 056	31 962 112
18	Воздухоподогреватель	ВП-320	2	1 079 936	2 159 872
Итого с НДС 12%					**1 683 907 534**

С уважением,
Директор **Алмазов Г.Г.**

ТОО «Прогресс Инжиниринг» РНН 600 900 557 576 Р/с KZ 77914398914BC04240 ДБ АО «Сбербанк» г.Алматы
БИК SABR KZ KA БИН 050740004492

Свидетельство о постановке на учет по НДС
Серия 09001 №0007132 от 28.08.12г.

Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Кайнарский сельский округ, из Земель АО «Алтын Диирмен» Производственная база, корпус №1
Тел/факс: 223-88-04, 223-91-23, 393-95-74,223-91-13
mail: p.engi@mail.ru

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ТОО "Прогресс Инжиниринг"

Резидент РК Свидельство о государственной регистрации юр.лица №1501-1907-09 ТОО Алматинской обл,Талгарский р-н,Кайнарский сельский окр,Производственная база, корпус №1 +7 (727) 271-25-71, 231-29-36, p.engi@mail.ru

в лице Алмазова Г.Г

заявляет, что Котлы паровые стационарные

, Серийное производство,

Код ТН ВЭД ТС 8402199009

Изготовитель ТОО "Прогресс Инжиниринг"

Алматинской обл,Талгарский р-н,Кайнарский сельский окр, Производственная база, корпус №1

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011"О безопасности низковольтного оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

ИЛ ТОО "КазСертик-А" KZ.И.02.1527 до 18.09.2019г.,№3361э от 22.12.2014г. СТ ТОО 40587989-06-2009 от 07.09.2009г

Дополнительная информация схема 6Д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.12.2015 г. **включительно**

Алмазов Г.Г

подпись

инициалы, фамилия руководителя организации (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС № KZ.7500986.24.01.00004

Дата регистрации декларации о соответствии 23.12.2014 г.

КЕДЕН ОДАҒЫ
СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель "Прогресс Инжиниринг" ЖШС

Резидент РК Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы №1501-1907-09 ЖШС Алматы облысы,Талғар ауданы.,Қайнар ауылдық округі, Өндірістік база, Корпус №1 +7 (727) 271-25-71, 231-29-36, p.engi@mail.ru

Алмазов Г.Г **тұлғасында**

Стационарлы бу жіберетін казан , Топтамалы өндіріс,

екендігін хабарлайды

КО СЭК ТН КОДЫ 8402199009

Дайындаушы "Прогресс Инжиниринг" ЖШС

Алматы облысы,Талғар ауданы.,Қайнар ауылдық округі, Өндірістік база, Корпус №1

КО ТҮ 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы"

талаптарына сәйкес

Сәйкестік туралы декларация

"КазСертик-А" ЖШС СО, KZ.И.02.1527 -18.09.2019ж дейін.,№3361э - 22.12.2014ж ЖШС СТ 40587989-06-2009 - 07.09.2009ж

негізінде қабылданған

Қосымша ақпараттар схема 6Д

Сәйкестік туралы декларация тіркелген күнінен 23.12.2015 ж. **дейін жарамды**

Алмазов Г.Г

қолы — аты-жөні, ұйым басшысының (оған уәкілетті тұлға) немесе жеке кәсіпкердің фамилиясы

М.Ө.

Сәйкестік туралы декларациясын тіркеу туралы мәліметтер

КО сәйкестік туралы декларациясының тіркеу нөмірі № KZ.7500986.24.01.00004

Сәйкестік туралы декларациясын тіркеу күні 23.12.2014 ж.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ТОО "Прогресс Инжиниринг"
Резидент РК Свидельство о государственной регистрации юр.лица №1501-1907-09 ТОО Алматинской обл,Талгарский р-н,Кайнарский сельский окр,Производственная база, корпус №1 +7 (727) 271-25-71, 231-29-36, p.engi@mail.ru

в лице Алмазова Г.Г

заявляет, что Деаэраторы вакуумные
, Серийное производство,

Код ТН ВЭД ТС 842139

Изготовитель ТОО "Прогресс Инжиниринг"
Алматинской обл,Талгарский р-н,Кайнарский сельский окр, Производственная база, корпус №1

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011"О безопасности низковольтного оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний №Е-00483 от 05.09.14г.
ИЛ ТОО "ТДА Сервис", KZ.И.02.1505 от 01.07.2014г до 01.07.2019г.

Дополнительная информация схема 6Д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.12.2015 г. **включительно**

Алмазов Г.Г

подпись

инициалы, фамилия руководителя организации
(уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС № KZ.7500986.24.01.00007

Дата регистрации декларации о соответствии 23.12.2014 г.

КЕДЕН ОДАҒЫ
СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель "Прогресс Инжиниринг" ЖШС

Резидент РК Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы №1501-1907-09 ЖШС Алматы облысы,Талғар ауданы.,Қайнар ауылдық округі, Өндірістік база, Корпус №1 +7 (727) 271-25-71, 231-29-36, p.engi@mail.ru

Алмазов Г.Г **тұлғасында**

Вакуумды деаэраторы , Топтамалы өндіріс,

екендігін хабарлайды

КО СЭҚ ТН КОДЫ 842139

Дайындаушы "Прогресс Инжиниринг" ЖШС

Алматы облысы,Талғар ауданы.,Қайнар ауылдық округі, Өндірістік база, Корпус №1

КО ТҰ 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы"

талаптарына сәйкес

Сәйкестік туралы декларация

"ТДА Сервис"ЖШС СО, KZ.И.02.1505 - 01.07.2014ж - 01.07.2019ж дейін. №Е-00483 - 05.09.14ж.- берген сынақ хаттама

негізінде қабылданған

Қосымша ақпараттар схема 6Д

Сәйкестік туралы декларация тіркелген күнінен 23.12.2015 ж. **дейін жарамды**

Алмазов Г.Г

қолы — аты-жөні, ұйым басшысының (оған уәкілетті тұлға) немесе жеке кәсіпкердің фамилиясы

М.Ө.

Сәйкестік туралы декларациясын тіркеу туралы мәліметтер

КО сәйкестік туралы декларациясының тіркеу нөмірі № KZ.7500986.24.01.00007

Сәйкестік туралы декларациясын тіркеу күні 23.12.2014 ж.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ТОО "Прогресс Инжиниринг"
Резидент РК Свидельство о государственной регистрации юр.лица №1501-1907-09 ТОО Алматинской обл.Талгарский р-н,Кайнарский сельский окр.Производственная база, корпус №1 +7 (727) 271-25-71, 231-29-36, p.engi@mail.ru

в лице Алмазова Г.Г

заявляет, что Теплообменники

, Серийное производство,

Код ТН ВЭД ТС 841950

Изготовитель ТОО "Прогресс Инжиниринг"
Алматинской обл.Талгарский р-н.Кайнарский сельский окр, Производственная база, корпус №1

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011"О безопасности низковольтного оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний №Е-00482 от 05.09.14г.
ИЛ ТОО "ТДА Сервис", KZ.И.02.1505 от 01.07.2014г до 01.07.2019г. СТ 1501-1907-09-ТОО -002-2013 от 28.06.2013г

Дополнительная информация схема 6Д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.12.2015 г. **включительно**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Прогресс Инжиниринг» Товарищество с ограниченной ответственностью

Алмазов Г.Г

подпись

инициалы, фамилия руководителя организации (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС № KZ.7500986.24.01.00006

Дата регистрации декларации о соответствии 23.12.2014 г.

КЕДЕН ОДАҒЫ
СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель "Прогресс Инжиниринг" ЖШС

Резидент РК Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы №1501-1907-09 ЖШС Алматы облысы,Талғар ауданы.,Қайнар ауылдық округі, Өндірістік база, Корпус №1 +7 (727) 271-25-71, 231-29-36, p.engi@mail.ru

Алмазов Г.Г

тұлғасында

Жылу алмастырғыш , Топтамалы өндіріс,

екендігін хабарлайды

КО СЭҚ ТН КОДЫ 841950

Дайындаушы "Прогресс Инжиниринг" ЖШС

Алматы облысы,Талғар ауданы.,Қайнар ауылдық округі, Өндірістік база, Корпус №1

КО ТҰ 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың кауіпсіздігі туралы"

талаптарына сәйкес

Сәйкестік туралы декларация

"ТДА Сервис" ЖШС СО, KZ.И.02.1505 - 01.07.2014ж - 01.07.2019ж дейін. №Е-00482 - 05.09.14ж- берген сынак хаттама. СТ 1501-1907-09-ЖШС -002-2013 - 28.06.2013ж

негізінде қабылданған

Қосымша ақпараттар схема 6Д

Сәйкестік туралы декларация тіркелген күнінен 23.12.2015 ж. **дейін жарамды**

_____	Алмазов Г.Г
қолы	аты-жөні, ұйым басшысының (оған уәкілетті тұлға) немесе жеке кәсіпкердің фамилиясы

М.Ө.

Сәйкестік туралы декларациясын тіркеу туралы мәліметтер

КО сәйкестік туралы декларациясының тіркеу нөмірі № KZ.7500986.24.01.00006

Сәйкестік туралы декларациясын тіркеу күні 23.12.2014 ж.

ПРОГРЕСС
ИНЖИНИРИНГ

№_____3120_____ от__19.03.2019г.__

на №_____ от_____

Директору
ТОО «Досан»
г-ну Еремееву И.Г.

ТОО «Прогресс Инжиниринг» выражает Вам свое уважение и благодарит за интерес к нашей Компании и предлагает осуществить поставку оборудования, производства ТОО «Прогресс Инжиниринг» в рамках реализации проекта «ТЭО Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года».

Условия поставки: DDP г.Алматы

Условия оплаты: авансовый платеж 90%, окончательный расчет по факту поставки Оборудования:

Срок поставки: 90 рабочих дней.

Настоящее коммерческое предложение включает в себя Оборудование, согласно Приложению №1.

Общая стоимость предлагаемого к поставке Оборудования составляет 169 604 107 (сто шестьдесят девять миллионов шестьсот четыре тысячи сто семь) тенге, в том числе НДС.

<u>Надеемся на долгосрочное и перспективное сотрудничество!</u>

С уважением,

Директор
ТОО «Прогресс Инжиниринг» **Г.Алмазов**

ТОО «Прогресс Инжиниринг» РНН 600 900 557 576 Р/с KZ 77914398914BC04240 ДБ АО «Сбербанк» г.Алматы

БИК SABR KZ KA БИН 050740004492

Свидетельство о постановке на учет по НДС
Серия 09001 №0007132 от 28.08.12г.

Республика Казахстан, Алматинская область, Турксибский район, ул. Ахметова, дом 51 «Б», 4 этаж, офис 410
Тел: 385-38-62, 385-38-67.
e-mail: p.engi@mail.ru

Приложение №1 к коммерческому предложению от 19.03.2019г.

Поставка АСУ ТП для котлоагрегат №2, в том числе:

- Стоимость поставки оборудования АСУ ТП составляет **24 105 250 тенге** и включает в себя:

№	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость за комплект
1	Программное обеспечение верхнего уровня:		**24 105 250**
	для управления технологического процесса	1 компл.	
	SCADA-системы Intouch	1 компл.	
	Операционная система Windows 7	1 компл.	
	Программный пакет MS Office 2010	1 компл.	
	Промышленный компьютер IROBO	1 компл.	
	Источник бесперебойного питания	1 компл.	
	Монитор ЖК 24”	1 шт.	
	Клавиатура, мышь	1 компл.	
2	Оборудование комплекса технических средств:		
	Комплект контроллерных шкафов, включая контроллер с питанием, активное сетевое оборудование, панель оператора, станции ввода-вывода, промежуточные реле, клеммники	1 компл.	
	Сборка РТЗО, включая фидерные сборки, промежуточные реле и клеммники	1 компл.	
	Серверный шкаф с комплектующими	1 компл.	
	Разработка программного обеспечения	1 компл.	

- Стоимость поставки оборудования КИП, трубной и кабельной продукции **17 840 000 тенге** и включает в себя:

№	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость за комплект
1	Оборудование КИП		**17 840 000**
	Датчики давления (абсолютного, избыточного, дифференциального)	на 1 котлоагрегат	
	Датчики температуры	на 1 котлоагрегат	
	Датчики уровня	на 1 котлоагрегат	
	Датчики контроля факела	на 1 котлоагрегат	
	Манометры, термометры	на 1 котлоагрегат	
	Расходные материалы	на 1 котлоагрегат	
	Кабельная продукция	на 1 котлоагрегат	
	Лотковая продукция	на 1 котлоагрегат	

- Стоимость строительно-монтажных работ АСУ ТП составляет **8 258 357 тенге.**

<u>Общая стоимость поставки АСУ ТП на котлоагрегат №2 составляет 50 203 607 (пятьдесят миллионов двести три тысячи шестьсот семь) тенге</u>

Поставка АСУ ТП на котлоагрегат №3, в том числе:

- Стоимость поставки оборудования АСУ ТП **19 550 000 тенге и включает в себя:**

№	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость за комплект
1	Программное обеспечение верхнего уровня:		**19 550 000**
	для управления технологического процесса	1 компл.	
	SCADA-системы Intouch	1 компл.	
	Операционная система Windows 7	1 компл.	
	Программный пакет MS Office 2010	1 компл.	
	Промышленный компьютер IROBO	1 компл.	
	Источник бесперебойного питания	1 компл.	
	Монитор ЖК 24”	1 шт.	
	Клавиатура, мышь	1 компл.	
2	Оборудование комплекса технических средств:		
	Комплект контроллерных шкафов, включая контроллер с питанием, активное сетевое оборудование, панель оператора, станции ввода-вывода, промежуточные реле, клеммники	1 компл.	
	Сборка РТЗО, включая фидерные сборки, промежуточные реле и клеммники	1 компл.	
	Серверный шкаф с комплектующими	1 компл.	
	Разработка программного обеспечения	1 компл.	

- Стоимость поставки оборудования КИП, трубной и кабельной продукции **17 580 000 тенге и включает в себя:**

№	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость за комплект
1	Оборудование КИП		**17 580 000**
	Датчики давления (абсолютного, избыточного, дифференциального)	на 1 котлоагрегат	
	Датчики температуры	на 1 котлоагрегат	
	Датчики уровня	на 1 котлоагрегат	
	Датчики контроля факела	на 1 котлоагрегат	
	Манометры, термометры	на 1 котлоагрегат	
	Расходные материалы	на 1 котлоагрегат	
	Кабельная продукция	на 1 котлоагрегат	

	Лотковая продукция	на 1 котлоагрегат	

- Стоимость строительно-монтажных работ АСУ ТП **7 745 250 тенге.**

Общая стоимость поставки АСУ ТП на котлоагрегат №3 44 875 250 (сорок четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят) тенге.

Поставка АСУ ТП на котлоагрегат №4, в том числе:

- Стоимость поставки оборудования АСУ ТП **20 050 000 тенге и включает в себя:**

№	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость за комплект
1	Программное обеспечение верхнего уровня:		**20 050 000**
	для управления технологического процесса	1 компл.	
	SCADA-системы Intouch	1 компл.	
	Операционная система Windows 7	1 компл.	
	Программный пакет MS Office 2010	1 компл.	
	Промышленный компьютер IROBO	1 компл.	
	Источник бесперебойного питания	1 компл.	
	Монитор ЖК 24”	1 шт.	
	Клавиатура, мышь	1 компл.	
2	Оборудование комплекса технических средств:		
	Комплект контроллерных шкафов, включая контроллер с питанием, активное сетевое оборудование, панель оператора, станции ввода-вывода, промежуточные реле, клеммники	1 компл.	
	Сборка РТЗО, включая фидерные сборки, промежуточные реле и клеммники	1 компл.	
	Серверный шкаф с комплектующими	1 компл.	
	Разработка программного обеспечения	1 компл.	

- Стоимость поставки оборудования КИП, трубной и кабельной продукции **17 580 000 тенге и включает в себя:**

№	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость за комплект
1	Оборудование КИП		**17 580 000**
	Датчики давления (абсолютного, избыточного, дифференциального)	на 1 котлоагрегат	
	Датчики температуры	на 1 котлоагрегат	
	Датчики уровня	на 1 котлоагрегат	
	Датчики контроля факела	на 1 котлоагрегат	

	Манометры, термометры	на 1 котлоагрегат	
	Расходные материалы	на 1 котлоагрегат	
	Кабельная продукция	на 1 котлоагрегат	
	Лотковая продукция	на 1 котлоагрегат	

- Стоимость строительно-монтажных работ АСУ ТП **7 745 250 тенге.**

Общая стоимость поставки АСУ ТП на котлоагрегат №4 45 375 250 (сорок пять миллионов триста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят) тенге

Поставка АСУ ТП вспомогательное оборудование, в том числе:

- Стоимость поставки оборудования АСУ ТП **14 050 000 тенге и включает в себя:**

№	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость за комплект
1	Программное обеспечение верхнего уровня:		**14 050 000**
	для управления технологического процесса	1 компл.	
	SCADA-системы Intouch	1 компл.	
	Операционная система Windows 7	1 компл.	
	Программный пакет MS Office 2010	1 компл.	
	Промышленный компьютер IROBO	1 компл.	
	Источник бесперебойного питания	1 компл.	
	Монитор ЖК 24”	1 шт.	
	Клавиатура, мышь	1 компл.	
2	Оборудование комплекса технических средств:		
	Комплект контроллерных шкафов, включая контроллер с питанием, активное сетевое оборудование, панель оператора, станции ввода-вывода, промежуточные реле, клеммники	1 компл.	
	Сборка РТЗО, включая фидерные сборки, промежуточные реле и клеммники	1 компл.	
	Серверный шкаф с комплектующими	1 компл.	
	Разработка программного обеспечения	1 компл.	

- Стоимость поставки оборудования КИП, трубной и кабельной продукции **10 900 000 тенге и включает в себя:**

№	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость за комплект
1	Оборудование КИП		**10 900 000**
	Датчики давления (абсолютного, избыточного, дифференциального)	на ВО	
	Датчики температуры	на ВО	
	Манометры, термометры	на ВО	
	Расходные материалы	на ВО	
	Кабельная продукция	на ВО	
	Лотковая продукция	на ВО	

- Стоимость строительно-монтажных работ АСУ ТП **4 200 000 тенге.**

Общая стоимость поставки АСУ ТП Вспомогательного оборудования 29 150 000 (двадцать девять миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС KZ.7500986.22.01.00005 Серия KZ 0178283

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ТОО "ТДА СЕРВИС"

г.Алматы, ул.Кастеева, 21 87272939863 tda_service@mail.ru № аттестата KZ.O.02.0986 выдан 27/08/14 г. Товарищество с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ ТОО "Прогресс Инжиниринг"

Резидент РК Свидельство о государственной регистрации юр.лица №1501-1907 Алматинской обл,Талгарский р-н,Кайнарский сельский окр,Производственная база, корпус №1 +7 (727) 271-25-71, 231-29-36, E-mail: p.engi@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ТОО "Прогресс Инжиниринг"

Алматинской обл,Талгарский р-н,Кайнарский сельский окр,Производственная база, корпус №1

ПРОДУКЦИЯ Автоматизированная система управления технологическими

,процессами (АСУ ТП) тепловой энергии котельных , серийное производство,

КОД ТН ВЭД ТС 8471300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011"О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТР 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №Е- 00655 от 22.10.2014г ИЛ ТОО "ТДА Сервис", KZ.И.02.1505 от 01.07.2014г ИЛ ТОО "ТестЭкспертиза" ,(KZ.И.02.1171 до 17.05.2016г.) №1442-эл/14 от 22.12.2014г ИЛ ТОО "НТЦ ЭЛМАС и БИС" (KZ.И.02.1505 до 11.05.2016г.) № СП/0086-14 от 23.12.2014г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема 2С

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 23.12.2014 г. **по** 23.12.2015 г.

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ подпись Яров М.А инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор (эксперт) _____ подпись Бердисова М.С. инициалы, фамилия

Бланк изготовлен РГП «КазИнСт», г. Астана

6005

КЕДЕН ОДАҒЫ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

№ КО KZ.7500986.22.01.00005 Серия KZ 0178283

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН ТОО "ТДА СЕРВИС"

Алматы к-сы, Кастеев к-сы, 21 87272939863 tda_service@mail.ru № аттестата KZ.O.02.0986 выдан 27/08/14 г. "ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ"ЖШС

ӨТІНІМ БЕРУШІ "Прогресс Инжиниринг" ЖШС

Резидент РК Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы №1501-1907-09 ЖШС Алматы облысы,Талғар ауданы.,Қайнар ауылдық округі, Өндірістік база, Корпус №1 +7 (727) 271-25-71, 231-29-36, E-mail: p.engi@mail.ru

ДАЙЫНДАУШЫ "Прогресс Инжиниринг" ЖШС

Алматы облысы,Талғар ауданы.,Қайнар ауылдық округі, Өндірістік база, Корпус №1

ӨНІМ Автоматты технологиялық басқару ситемасынын процесстерінін ,(АТБСП)

жылу энергиясы , Топтамалы өндіріс,

КО СЭҚ ТН КОДЫ 8471300000

КО ТҮ 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардын қауіпсіздігі туралы" КО ТҮ 020/2011 "Техникалық жабдықтардын электрлік магниттік үйлесімділігі"

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СЕРТИФИКАТ "ТДА Сервис" ЖШС СО KZ.И.02.1505 - 01.07.2014ж

№Е- 00655 - 22.10.2014ж.,"ТестЭкспертиза" ЖШС СО, (KZ.И.02.1171 - 17.05.2016ж.) №1442-эл/14 - 22.12.2014ж, "НТЦ ЭЛМАС и БИС"ЖШС СО (KZ.И.02.1505 - 11.05.2016ж дейін.)№ СП/0086-14 - 23.12.2014ж.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ схема 2С

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 23.12.2014 ж. **бастап** 23.12.2015 ж. **дейін**

М.О.

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға) _____ қолы Яров М.А аты-жөні, тегі

Сарапшы-аудитор (сарапшы) _____ қолы Бердисова М.С. аты-жөні, тегі

Бланкті «ҚазСтИн» РМК дайындады, Астана қ.

CHARGED ENERGY

Уважаемый Партнер!
ТОО «CHARGED ENERGY» имеет честь предложить Вам поставку погрузочной техники марки XCMG по специальной цене:

Погрузчик фронтальный XCMG LW500FN относится к одному из наиболее популярных сегодня видов строительной спецтехники. Это мощная машина, предназначенная для работы с различными видами сыпучих и кусковых грузов. В частности, он может выполнять погрузку грузов в автомобильный транспорт и их отсыпку в отвал.

У погрузчика полностью оптимизированы и модернизированы электрическая и гидравлическая системы, конструкция кабины и капот. Задняя полурама сварена с помощью аргонной сварки, она представляет собой короб из высокопрочного стального листа. Благодаря этому погрузчик приобрел элегантный внешний вид и дополнительную надежность. Новая конструкция капота со стальным каркасом позволяет обеспечить доступ к двигателю через боковые дверцы, таким образом увеличивается пространство для технического обслуживания двигателя, обслуживание становится более удобным. Кроме этого увеличено рабочее пространство новой кабины. Двигатель с низкими оборотами рассчитан на энергосбережение. Удобная горловина для заливки масла в коробку передач, облегчен доступ к расширительным бачкам переднего и заднего тормозных цилиндров, продумано расположение трубопроводов под рамой, установлены съемные защитные кожухи передних суппортов, что позволяет обслуживать тормоза без снятия колес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА XCMG LW500FN:

Модель	**XCMG LW500FN**
Объем ковша, м³	**3,0**
Грузоподъемность, кг	**5000**
Рабочий вес, кг	16 500
Управление	**Рычажное**
Двигатель дизельный SC9D220.2G2B1, кВ/л.с.	162/220
Номинальная частота вращения, (об/мин):	2000
Расхода топлива (л/час):	13,4-16,7
Максимальное тяговое усилие (кН):	≥156
Колесная база (мм):	2960
Общая ДхШхВ, мм	8000x3016x3515
Эксплуатационные характеристики	
Высота разгрузки, мм	3100
Расстояние от колеса до кромки ковша при разгрузке, мм	1200
Максимальное усилие отрыва ковша (кН):	≥158
Шины:	23.3-25
Минимальный радиус разворота (мм):	6920
Ширина ковша (мм):	3016
ЦЕНА DDP Г. АЛМАТЫ	**52 500 USD**
СРОК ПОСТАВКИ: 0-15 р.д.	

В базовую стоимость включены:	***Полный спектр сервисного обслуживания;***
Доставка в г. Алматы (до склада продавца);	***Наличие запасных частей;***
Полная таможенная очистка;	***Выездные ремонтные бригады на территорий РК;***
Высококачественная предпродажная подготовка;	***Гарантия 12 месяцев;***
Ввод в эксплуатацию;	***Возможна поставка в любой регион в кратчайшие сроки.***
Обучение персонала;	

С уважением,
Зияшов Думан
+7 771 228 16 19
sales01machina@gmail.com

Республика Казахстан, 050019
г. Алматы, мкр. Атырау, д. 3/1, оф. 9
Тел./факс: +7 /727/ 278 17 03, 231 12 36, 231 13 75
Моб.: +7 701 725 17 71, +7 701 731 83 84, +7 701 743 13 79
e-mail: ched1771@gmail.com