«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка»
_____Е.Раисов
«_8_» _апреля_ 2019 г.

Техническая спецификация
«Разработка рабочего проекта «Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалыка до 2030 года»

	Перечень основных данных и требований	**Основные данные и требования**
1	**Наименование проектируемого объекта**	Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года
2	Основание для проектирования	Постановление акимата города Аркалыка
3	Заказчик	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка»
4	Стадия проектирования	Рабочий проект
5	Вид строительства	Новое строительство (реконструкция)
6	Источник инвестирования	Проект планируется реализовать за счет бюджета
7	Состав разработки проекта	Рабочий проект разработать в соответствие с СНРК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строителство»
8	Основные технико-экономическое показатели объектов	Максимальная тепловая нагрузка по городу Аркалык составляет 56 Гкал.ч. с учетом потерь . Температурный график 90-65 градус С., G-2700 т.ч. Строительство теплоисточника с установкой паровых и водогрейных котлов работающих на уголном топливе на территории существующей ТЭЦ.
9	Особые условия строительства	- При определении капитальных вложений на строительство (реконструкция) объектов теплоснабжения учесть, что строительство (реконструкция) будет осуществляться в стесненных условиях на городской застроенной территории, насыщенной инженерными коммуникациями. - Проектно-сметную документацию выполнить в соответствие с разработанным и утвержденным ТЭО

		«Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалыка до 2030 года» - Сейсмичность района строительства принять в соответствие с картой микросейсм-районирования -6 баллов по шкале MSK-64
10	Требования к Потенциальному поставщику, персоналу, оборудованию и программному обеспечению.	Наличие лицензий не менее 2 категории для проектной деятельности.
11	Требования к охране окружающей среды	Разработка раздела «Оценка влияния на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть в необходимом объеме природоохранные мероприятия в соответствии государственными стандартами РК, строительными нормами и правилами , нормативными документами и нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.
12	Требования к инженерным решениям	Согласно нормативно-правовой базе Республики Казахстан (СП РК СН РК СН и П РК).
13	Соглосования с заинтересованными техническими службами и организациями	Провести согласования со всеми заинтересованными госструктурами Костанайской области, техническими службами и организациями.
14	Мероприятие по ЧС	Согласно нормативов РК
15	Требование к разработке сметной документации	Сметную документацию выполнить согласно требованием нормативных документов РК.
16	Количество выдаваемых экземпляров ПСД	4 экземпляра на бумажных носителях, один экземпляр на электронном носителе.
17	Требование к экспертизе ПСД	Осуществить техническое сопровождение, в том числе с устранением выявленных замечаний до получения Заказчиком положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы на ПСД
18	Дополнительные условия	В ходе разработки в техническое задание могут быть внесены уточнения и дополнения
19	Срок сдачи разработки РП	В течение 60 календарных дней со дня регистрации договора в органах казначейства