ТОО «ПроектСтройСервис-KZ»

Государственная лицензия № 13014791 от 17 сентября 2013 г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

«Строительство входной группы здания ГУ "Аппарат акима Федоровского района»

Том 6 . Сметная документация

(откорректированный по замечаниям экспертизы)

Сметная стоимость	8 500,405 тыс. тенге
в т.ч. НДС 12%	910,758 тыс. тенге

Директор Бебенин Г. В.

Главный инженер проекта Морозова Е.Ю.

г. Рудный 2017 год

Пояснительная записка к сметной документации

По объекту:« **Строительство входной группы здания ГУ "Аппарат акима Федоровского района»**

Территориальный район – Костанайская область (№ 10)

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утверждѐнным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 249-нк от 14.11.2017 г, № 309-нк от 20.12.2017 г, № 56-нк от 20.03.2018 г,, № 135 от 16.06.2018 г., с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 185-нк от 24.08.2018 г**.,** № 191-нк от 19.09.2018 г. "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию и сметным нормам», вводящим в действие с 1 октября 2018 года на основании государственных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса "АВС-4" редакции2018.4 от 01.10.18 г. по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2018 года.

При составлении смет использованы:

«Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, 2018 год (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2017) Изменения и дополнения Выпуск 13»;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-022015, ЭСН РК 8.05-01-2015, НДЗ РК 8.04-05- 2015, НДЗ РК 8.04-06-2015 с изменениями и дополнениями выпуски 1- 10);

ССЦ РК 8.04-08-2018 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2018 г. с изменениями и дополнениями выпуски 1-16;

ССЦ РК 8.04-08-2018 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2018 год. (Выпуски 1, 2, 3. Изменения);

ССЦ РК 8.04-09-2017 «Сборник сметных цен в текущем уровне 2018 г. на инженерное оборудование объектов строительства»;

ССЦ РК 8.04-09-2017 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2018 год. Выпуски 1, 2.

СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 «Сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин. Изменения и дополнения. Выпуск 19»;

СЦЭМ РК 8.04-11-2017 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов. 2018 год»;

СЦПГ РК 8.04-12-2017 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства»;

СЦПГ РК 8.04-12-2017 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. 2018 год. Выпуск 1»;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определѐнные в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16 приложения 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);
- резерв средств подрядчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1÷9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72 нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, приказ от 14 ноября 2017 г. № 249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) - 1,3% (таб.1) с К=0,8;
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) – 2,2% (таб.3.).

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 4 квартала 2018 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Составил: Старкова Ю. В.

Проверил Морозова Е.Ю.

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 8500,405 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 910,758 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство входной группы здания ГУ "Аппарат акима Федоровского района"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2018 года с учетом прогнозного уровня инфляции на 2019 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			453,772	453,772
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			214,286	214,286
		Итого по разделу I			**668,058**	**668,058**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	6632,416	0,000	0,000	6632,416
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 6632,416.3,24% = 214,89			214,890	214,890
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 6632,416.1,12% = 74,283			74,283	74,283
		Итого по разделу III			**289,173**	**289,173**
		Итого по сводному сметному расчету	**6632,416**	**0,000**	**957,231**	**7589,647**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			910,758	910,758
		Всего по сводному сметному расчету	**6632,416**	**0,000**	**1867,989**	**8500,405**
		В том числе в 2018 году (ПИР и Экспертиза)				748,225
		в 2019 году (СМР, авторский и технический надзор)				7752,180

Руководитель проектной организации Бебенин Г. В.

Главный инженер проекта Морозова Е. Ю.

Начальник сметного отдела Старкова Ю. В.

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 7428,306 тыс.тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость 795,89 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство входной группы здания ГУ "Аппарат акима Федоровского района"
(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2018 года с учетом прогнозного уровня инфляции на 2019 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Входная группа	5997,649	--	--	5997,649
		Всего по главе	**5997,649**	**--**	**--**	**5997,649**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**5997,649**	**--**	**--**	**5997,649**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%х0,8	62,376	--	--	62,376
		Всего по главе	**62,376**	**--**	**--**	**62,376**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**6060,025**	**--**	**--**	**6060,025**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						

3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	133,321	--	--	133,321
		Всего по главе	**133,321**	**--**	**--**	**133,321**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**6193,345**	**--**	**--**	**6193,345**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	123,867	--	--	123,867
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**6317,212**	**--**	**--**	**6317,212**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	6632,416	--	--	6632,416
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	795,89	795,89
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**6632,416**	**--**	**795,89**	**7428,306**

Руководитель проектной организации Бебенин Г. В.

Главный инженер проекта Морозова Е. Ю.

Начальник сметного отдела Старкова Ю. В.

Наименование стройки Строительство входной группы здания ГУ "Аппарат акима Федоровского района"

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Входная группа Входная группа
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	5997,649	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,9	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	912,02	тыс.тенге

в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	Общестроительные работы	5946,302	--	--	5946,302	0,88	898,547	--
2.	2-1-2	Электромонтажные работы	51,347	--	--	51,347	0,01	13,473	--
		ИТОГО	**5997,649**	--	--	**5997,649**	**0,9**	**912,02**	

Главный инженер проекта Морозова Е. Ю.

Начальник сметного отдела Старкова Ю. В.

Составил Старкова Ю. В.

Проверил Морозова Е. Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство входной группы здания ГУ "Аппарат акима Федоровского района"
Шифр стройки 08-2018
Наименование объекта - Входная группа
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Заказ 08-2018 АС

Сметная стоимость	5946,303	тыс.тенге
Сметная заработная плата	898,547	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,882	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	0,09	2399,19	1046,04	216	94	--	174	421
		НР - 108%; СП - 8%			1353,15	433,09	122	39		31	
2	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных + отмостки**	м3	0,36	1041,43	660,78	375	238	--	213	635
		НР - 108%; СП - 8%			380,66	168,35	137	61		47	
3	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка бетонных фундаментов + крыльца**	м3	6,27	14999,03	6952,32	94044	43591	--	58804	165076
		НР - 84%; СП - 8%			8046,71	3118,32	50453	19552		12228	
4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток + керамогранита**	м2	61	629,33	46,82	38389	2856	--	26516	70098
		НР - 72%; СП - 8%			582,51	21,22	35533	1295		5192	
5	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм + разборка**	м2	61	564,67	8,51	34445	519	--	25959	65236
		НР - 76%; СП - 8%			556,16	3,78	33926	230		4832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	8,652	321,36	231,39	2780	2002	--	1266	4371
		НР - 108%; СП - 8%			89,97	45,56	778	394		324	
7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,884	2399,19	1046,04	6919	3017	--	5564	13482
		НР - 108%; СП - 8%			1353,15	433,09	3902	1249		999	
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	4,28	2619,91	955,59	11213	4090	6621	1418	13642
		НР - 108%; СП - 8%			117,22	189,65	502	812		1011	
9	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,136	1622,52	1441,21	8333	7402	11	2621	11831
		НР - 108%; СП - 8%			179,06	293,53	920	1508		876	
10	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,08768	2695,00	--	19101	--	19101	--	20629
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	42,8	1743,91	90,67	74639	3881	69179	2876	83716
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	25,32	1579	1083		6201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				290456	67690	94912	125411	449137
							127852	26222	--	33269	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				290456				
	Материалы		Тенге				69198				
	Всего заработная плата		Тенге					154075			
	Местные материалы		Тенге				25716				
		Накладные расходы	Тенге				125411				
		Сметная прибыль	Тенге				33269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				449137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					154075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				449137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					154075			

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	19,86	153,30	147,74	3045	2934	--	671	4013
		НР - 72%; СП - 8%			5,57	41,36	111	821		297	
13	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	23,44	168,63	162,51	3953	3809	--	871	5210
		НР - 72%; СП - 8%			6,12	45,50	144	1066		386	
14	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	20,96	249,21	232,01	5223	4863	2	1286	7031
		НР - 72%; СП - 8%			17,09	68,14	358	1428		521	
15	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	8,36	274,12	255,21	2292	2134	1	564	3085
		НР - 72%; СП - 8%			18,80	74,96	157	627		228	
16	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	64,192	90,00	--	5777	--		--	6239
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
17	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,86	15,87	15,87	553	553	--	150	759
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,96	--	208		56	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	29,2	132,66	63,11	3874	1843	--	2068	6417
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	2031	842		475	
19	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	23,44	1115,40	1115,40	26145	26145	--	11150	40278
		НР - 72%; СП - 8%			--	660,66	--	15486		2984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				50861	42281	3	16760	73032
							2801	20478	--	5409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50861				
	Материалы		Тенге				3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					23279			
	Транспортные расходы		Тенге				5777				
		Накладные расходы	Тенге				16761				
		Сметная прибыль	Тенге				5410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					23279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					23279			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты-АС6									
20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	20,88	1884,01	163,12	39338	3406	30514	6123	49098
		НР - 94%; СП - 8%			259,50	52,48	5418	1096		3637	
21	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	18	1694,08	931,51	30493	16767	4316	17987	52359
		НР - 118%; СП - 8%			522,77	324,08	9410	5833		3878	
22	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	5	2393,39	1307,13	11967	6536	1763	7021	20507
		НР - 118%; СП - 8%			733,63	456,43	3668	2282		1519	
23	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	3	3641,10	2067,97	10923	6204	1515	6363	18669
		НР - 118%; СП - 8%			1067,85	729,60	3204	2189		1383	
24	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 ГОСТ 13579-78 + W8F150 на сульфатостойком ПЦ**	м3	4,835	23273,40	--	112527	--	112527	--	121529
		СП - 8%			--	--	--	--		9002	
25	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 ГОСТ 13579-78 + W8F150 на сульфатостойком ПЦ**	м3	1,629	19835,70	--	32312	--	32312	--	34897
		СП - 8%			--	--	--	--		2585	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	51,04	863,12	24,79	44054	1265	29325	12652	61242
		НР - 93%; СП - 8%			263,79	2,75	13464	140		4536	
27	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	7	4523,61	508,19	31665	3557	6234	20861	56729
		НР - 91%; СП - 8%			3124,87	150,09	21874	1051		4202	
28	2102-0101-2715 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	7,14	18603,00	--	132825	--	132825	--	143451
		СП - 8%			--	--	--	--		10626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08292	196092,00	--	16260	--	16260	--	17561
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,011055	201314,00	--	2226	--	2226	--	2404
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
31	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство + местные заделки**	м3	0,4	5082,20	1287,18	2033	515	461	1053	3333
		НР - 91%; СП - 8%			2642,34	250,09	1057	100		247	
32	2102-0101-2415 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,406	16223,00	--	6587	--	6587	--	7113
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
33	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,01936	224943,43	1915,04	4355	37	3671	599	5350
		НР - 91%; СП - 8%			33397,90	583,38	647	11		396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				477565	38287	380536	72659	594242
							58741	12702	--	44017	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				477565				
		Материалы	Тенге				77800				
		Всего заработная плата	Тенге					71444			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18485				
		Местные материалы	Тенге				284251				
		Накладные расходы	Тенге				72659				
		Сметная прибыль	Тенге				44018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				594243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					71444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				594243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					71444			
		РАЗДЕЛ 4.Пандус									
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3,85	2130,97	163,12	8204	628	6577	1129	10080
		НР - 94%; СП - 8%			259,50	52,48	999	202		747	
35	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	6	1694,08	931,51	10164	5589	1438	5996	17453
		НР - 118%; СП - 8%			522,77	324,08	3137	1944		1293	
36	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	2	3641,10	2067,97	7282	4136	1010	4242	12446
		НР - 118%; СП - 8%			1067,85	729,60	2136	1459		922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 ГОСТ 13579-78 + W8F150 на сульфатостойком ПЦ**	м3	1,17	23273,40	--	27230	--	27230	--	29408
		СП - 8%			--	--	--	--		2178	
38	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 ГОСТ 13579-78 + W8F150 на сульфатостойком ПЦ**	м3	1,086	19835,70	--	21542	--	21542	--	23265
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	
39	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,72	9807,55	1841,82	16869	3168	3679	9680	28672
		НР - 91%; СП - 8%			5826,46	357,75	10022	615		2124	
40	2102-0101-2715 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,7458	18603,00	--	32477	--	32477	--	35075
		СП - 8%			--	--	--	--		2598	
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01008	232677,00	--	2345	--	2345	--	2533
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
42	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2	5,5	3202,96	106,38	17616	585	13022	4006	23352
		НР - 94%; СП - 8%			728,87	45,99	4009	253		1730	
43	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	10	669,79	90,91	6698	909	711	6401	14147
		НР - 118%; СП - 8%			507,79	34,70	5078	347		1048	
44	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное**	м	10	8899,00	--	88990	--	88990	--	96109
		СП - 8%			--	--	--	--		7119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				239418	15015	199021	31454	292540
							25380	4821	--	21670	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				150428				
		Материалы	Тенге				26439				
		Всего заработная плата	Тенге					30201			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2345				
		Местные материалы	Тенге				81249				
		Накладные расходы	Тенге				31454				
		Сметная прибыль	Тенге				14551				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				196432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					30201			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				88990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88990				
		Сметная прибыль	Тенге				7119				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				292541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					30201			
		РАЗДЕЛ 5.Крыльцо									
		Стойка СТ-1 - 11шт									
45	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т + стоек Ст-1**	т	0,47234	26211,78	13010,78	12381	6146	1014	4682	18428
		НР - 69%; СП - 8%			11053,57	3312,43	5221	1565		1365	
46	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка**	т	0,47234	383026,00	--	180919	--	180919	--	195392
		СП - 8%			--	--	--	--		14473	
47	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2	26	549,57	1,17	14289	30	3524	8599	24719
		НР - 80%; СП - 8%			412,89	0,53	10735	14		1831	
		Козырек									
48	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м. Монтаж**	т	1,3366782	88985,30	24460,11	118945	32695	3308	62737	196216
		НР - 69%; СП - 8%			62051,13	5970,79	82942	7981		14535	
49	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т**	т	1,3366782	373662,00	--	499466	--	499466	--	539423
		СП - 8%			--	--	--	--		39957	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	55	173,05	3,15	9518	173	6981	1648	12059
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	2364	24		893	
51	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	м2	36,9	360,05	16,06	13286	593	4081	6399	21259
		НР - 72%; СП - 8%			233,39	7,45	8612	275		1575	
52	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	м2	36,9	618,89	191,28	22837	7058	2932	10154	35631
		НР - 69%; СП - 8%			348,15	50,67	12847	1870		2639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	42,435	1997,00	--	84743	--	84743	--	91522
		СП - 8%			--	--	--	--		6779	
54	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	37,25	2742,08	16,66	102142	621	63256	35331	148471
		НР - 92%; СП - 8%			1027,26	3,71	38265	138		10998	
55	1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм	м2 поверхности	42,5	1038,70	6,43	44145	273	162	33282	83621
		НР - 76%; СП - 8%			1028,48	1,92	43710	82		6194	
56	2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	48,875	1794,00	--	87682	--	87682	--	94696
		СП - 8%			--	--	--	--		7015	
57	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	19,8	2636,89	20,21	52210	400	24696	21742	79868
		НР - 80%; СП - 8%			1369,40	3,18	27114	63		5916	
58	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	19,8	385,56	2,93	7634	58	--	6078	14809
		НР - 80%; СП - 8%			382,63	1,06	7576	21		1097	
59	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые + PUZZLETON Z 800x1155 27мкм в пленке толщиной 0,7 мм	м2	19,8	9629,00	--	190654	--	190654	--	205907
		СП - 8%			--	--	--	--		15252	
60	2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	0,064	5880,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
61	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	19	34,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
		Водосточная система									
62	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	м	4	1972,83	458,34	7891	1833	3813	2201	10900
		НР - 72%; СП - 8%			561,14	203,13	2245	813		807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4	1783,00	--	7132	--	7132	--	7703
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
64	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1814,00	--	3628	--	3628	--	3918
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
65	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1802,00	--	3604	--	3604	--	3892
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
66	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2	1783,00	--	3566	--	3566	--	3851
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
67	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	907,00	--	3628	--	3628	--	3918
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
68	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1802,00	--	7208	--	7208	--	7785
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
69	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,5	2803,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		Витраж									
70	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	45,57	7064,90	523,26	321947	23845	325	212876	577610
		НР - 69%; СП - 8%			6534,51	235,66	297777	10739		42786	
71	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	42,345	32248,00	--	1365542	--	1365542	--	1474785
		СП - 8%			--	--	--	--		109243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2109-0304-0206 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,225	81221,00	--	261938	--	261938	--	282893
		СП - 8%			--	--	--	--		20955	
73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + противоударная полоса	м2 покрытия	0,12	1043,92	16,66	125	2	--	114	258
		НР - 92%; СП - 8%			1027,26	3,71	123	--		19	
74	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 прим.	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 + противоударная полосаа	т	0,00377	262771,00	--	991	--	991	--	1070
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,008	394667,49	1464,19	3157	12	1307	1677	5221
		НР - 91%; СП - 8%			229749,30	582,41	1838	5		387	
				Полы							
76	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	3,45	5565,80	9,60	19202	33	6928	11507	33165
		НР - 94%; СП - 8%			3548,19	--	12241	--		2457	
77	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,519	17851,00	--	62818	--	62818	--	67843
		СП - 8%			--	--	--	--		5025	
78	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12062	14529,25	1549,43	1753	187	--	1492	3504
		НР - 91%; СП - 8%			12979,82	615,75	1566	74		260	
79	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12062	232677,00	--	28065	--	28065	--	30311
		СП - 8%			--	--	--	--		2245	
80	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	43,08	3202,96	106,38	137984	4583	102001	31378	182911
		НР - 94%; СП - 8%			728,87	45,99	31400	1981		13549	
81	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство+стены крыльца и пандуса	м2 покрытия	3,8	5774,35	145,28	21943	552	17571	3811	27814
		НР - 94%; СП - 8%			1005,26	61,63	3820	234		2060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,01517	532925,27	10569,53	8084	160	7206	716	9504
		НР - 93%; СП - 8%			47331,59	3417,53	718	52		704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3713479	79254	3043113	456424	4503495
							591115	25930	--	333590	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				738851				
	Материалы		Тенге				241525				
	Всего заработная плата		Тенге					196103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232670				
	Местные материалы		Тенге				62818				
		Накладные расходы	Тенге				165974				
		Сметная прибыль	Тенге				72386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				977211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					196103			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2974628				
	Материалы		Тенге				7579				
	Всего заработная плата		Тенге					420942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2498518				
		Накладные расходы	Тенге				290450				
		Сметная прибыль	Тенге				261206				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3526284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					420942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4503495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
		Сметная заработная плата	Тенге					617045			
		РАЗДЕЛ 6. Отмостка									
83	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	4,5	239,12	34,81	1076	157	606	345	1535
		НР - 94%; СП - 8%			69,54	12,08	313	54		114	
84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	0,54	21791,96	9,60	11768	5	9847	1801	14654
		НР - 94%; СП - 8%			3548,19	--	1916	--		1085	
85	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ**	м2	4,5	1275,09	34,06	5738	153	5402	239	6455
		НР - 108%; СП - 8%			40,73	8,46	183	38		478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18582	315	15855	2385	22644
							2412	92	--	1677	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18582				
	Материалы		Тенге				15854				
	Всего заработная плата		Тенге					2505			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**2385**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1677**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2505**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**22644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2505**			
		РАЗДЕЛ 7. Прочие работы									
86	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**20**	**429,00**	**--**	**8580**	**--**		**--**	**9266**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**686**	
87	**4102-0103-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**20**	**90,00**	**--**	**1800**	**--**		**--**	**1944**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**10380**	**--**	**--**	**--**	**11210**
							--	**--**	**--**	**830**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10380**				
	Транспортные расходы		Тенге				**10380**				
		Сметная прибыль	Тенге				**830**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11210**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**11210**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5946300**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**808301**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**242842**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**90246**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3733440**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**16157**				
		- Накладные расходы	Тенге							**705093**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**440462**	

Составил Старкова Ю. В.

Проверил Старкова Ю. В.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Строительство входной группы здания ГУ "Аппарат акима Федоровского района"

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1

(локальная смета)

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Входная группа

Основание: Заказ 08-2018 АС

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	805,572292	1003,39	808301
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	76,872563	1173,97	(90246)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**808301**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,3458048	9415	3255,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3458048	1569	542,57
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,7257406	4259	3090,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7257406	1098	796,86
3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,392028	3813	1494,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,392028	1313	514,73
4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,565202	4176	2360,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,565202	1569	886,8
5	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,655601	325	213,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
6	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,625904	42	68,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
7	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,9152	16	30,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,58014	37	21,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
9	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,32472	23	7,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
10	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	9,860692	14	138,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
11	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,290918	3183	925,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,290918	1098	319,43
12	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,158596	3387	537,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,158596	1313	208,24
13	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,43228	5231	2261,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43228	1569	678,25
14	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,9301296	8357	7773,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9301296	1569	1459,37
15	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	20,70965	2348	48626,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,70965	1098	22739,2
16	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6924273	5798	4014,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6924273	1098	760,29
17	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0377872	5541	209,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0377872	1313	49,61

1	2	3	4	5	6	7
18	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,6719898	4344	7263,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6719898	1569	2623,35
19	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,8384	4009	27415,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,8384	1313	8978,82
20	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,9709066	5543	27553,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,9709066	1313	6526,8
21	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,77859	6245	4862,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77859	1569	1221,61
22	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1298047	8103	1051,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1298047	1875	243,38
23	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,011	28	0,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
24	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,1310488	5427	711,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1310488	1098	143,89
25	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0425106	29	1,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
26	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	39,8449	50	1992,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
27	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,99528	763	759,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
28	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,32223	120	158,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
29	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,003375	3359	11,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	1313	4,43

1	2	3	4	5	6	7
30	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	67,0384	390	26144,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	20,11152	770	15485,87
31	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	9,430866	1906	17975,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,430866	919	8666,97
32	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,1090152	185	20,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
33	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,073924	85	6,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
34	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1090152	3495	381,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1090152	1098	119,7
35	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,10785	14	43,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
36	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,13244	8419	1115,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13244	1569	207,8
37	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,3123632	186	430,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
38	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	2,6108544	4690	12244,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6108544	1313	3428,05
39	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028296	6882	194,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028296	1569	44,4
40	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00738	201	1,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
41	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,10868	84	9,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
42	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,644893	2475	11496,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,644893	1098	5100,09
43	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,715	138	98,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
44	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,0485336	26	79,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
45	3105-0602-1201 РСНБ РК 2015	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0012	1231	1,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
46	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,59994	199	119,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
47	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,287	18	23,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
48	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,03344	122	4,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**217198**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**90246**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,08768	2695	19101,3
2	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,2843992	2777	9120,78
3	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2306728	2641	609,21
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,708	1405	6614,74
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,2369	1405	1737,84
6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1574	15661	2465,04

1	2	3	4	5	6	7
7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,63154	12812	8091,29
8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,518	14633	7579,89
9	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0113775	18102	205,96
10	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	4,13448	15766	65184,21
11	2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,3204	16677	5343,31
12	2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	48,875	1794	87681,75
13	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0050031	218211	1091,74
14	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,47	106	473,82
15	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,10492	114	11,96
16	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,0860306	70	146,02
17	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0397326	3360	133,5
18	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01517	439280	6663,88
19	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045153	415419	1875,73
20	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	49,5	264	13068
21	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002343	80063	187,59
22	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014795	40423	598,06
23	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	53960	37,77

1	2	3	4	5	6	7
24	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,036708	72019	2643,67
25	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,20399	15259	3112,68
26	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	42,435	1997	84742,7
27	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	7,98	773	6168,54
28	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	122,496	225	27561,6
29	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,5	2803	1401,5
30	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,015	19505	292,57
31	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0021744	31965	69,5
32	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0081664	134599	1099,19
33	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,306922	91211	27994,66
34	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02996	122760	3677,89
35	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	5,2272	629	3287,91
36	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019265	404706	779,66
37	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	19	34	646
38	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01936	189206	3663,03
39	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	50,292	93	4677,16
40	2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	0,064	5880	376,32
41	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,49	281	418,69

1	2	3	4	5	6	7
42	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,7304502	310	1466,44
43	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,008	163454	1307,63
44	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00051	315734	161,02
45	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	49,5	74	3663
46	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,4512518	258	632,42
47	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,7353755	147	108,1
48	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0122523	54214	664,24
49	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,154	90	13,86
50	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,36774	6994	2571,97
51	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002363	1880677	444,31
52	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0010409	212247	220,92
53	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00417	208994	871,5
54	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	2,6901	--	--
55	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003199	499513	159,77
56	2204-0101-0601 РСНБ РК 2015	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004144	927943	384,51
57	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00154	458315	705,81
58	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0011186	572151	640,02
59	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,702	763	535,63

1	2	3	4	5	6	7
60	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0099	633825	6274,87
61	2206-0301-0118 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	3,876	3840	14883,84
62	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,259749	542	140,78
63	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0252	27229	686,17
64	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	1,486548	2593	3854,62
65	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,0770232	32	130,46
66	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,396	466	2980,54
67	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,07585	1815	137,67
68	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	29,07	75	2180,25
69	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	2,85	146	416,1
70	2104-0509-0110 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	49,5516	2079	103017,78
71	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	42,345	32248	1365541,56
72	2109-0304-0206 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,225	81221	261937,73
73	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,47234	383026	180918,5
74	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,28172	656	840,81
75	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,995	1087	2168,57
76	2102-0101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5508	15908	8762,13

1	2	3	4	5	6	7
77	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,519	17581	61867,54
78	2102-0101-2415 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,406	16223	6586,54
79	2102-0101-2715 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,8858	18603	165302,54
80	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,222485	293719	65348,07
81	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0046054	405921	1869,44
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011055	201314	2225,53
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08292	196092	16259,95
84	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1307	232677	30410,88
85	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	1783	10698
86	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1802	10812
87	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1814	3628
88	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	907	3628
89	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	219	83,22
90	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	10	8899	88990
91	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 ГОСТ 13579-78 + W8F150 на сульфатостойком ПЦ	м3	6,005	23273,4	139756,77
92	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 ГОСТ 13579-78 + W8F150 на сульфатостойком ПЦ	м3	2,715	19835,7	53853,93
93	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 + противоударная полосаа	т	0,00377	262771	990,65
94	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	1,3366782	373662	499465,85

1	2	3	4	5	6	7
95	2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые + PUZZLETON Z 800x1155 27мкм в пленке толщиной 0,7 мм	м2	19,8	9629	190654,2
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**3732491**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	64,192	90	5777,28
2	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	20	90	1800
3	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	20	429	8580
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**16157**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**4800742**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**705094**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**5505836**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**440467**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**5946303**

Составил Старкова Ю. В.

Проверил Старкова Ю. В.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство входной группы здания ГУ "Аппарат акима Федоровского района"
Шифр стройки 08-2018
Наименование объекта - Входная группа
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Электромонтажные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Заказ 08-2018 АС

Сметная стоимость	51,347	тыс.тенге
Сметная заработная плата	13,473	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,013	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Светотехническое оборудование										
1	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт	2		1967,67	561,86	3935	1124	1875	1238	5587
		НР - 72%; СП - 8%				467,81	391,79	936	784		414	
2	2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	2		2378,00	--	4756	--	4756	--	5136
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
3	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	2		1418,00	--	2836	--	2836	--	3063
		СП - 8%				--	--	--	--		227	
4	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт/ASD энергосберегающие**	шт.	2		738,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13003	1124	10943	1238	15380
								936	784	--	1139	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					13003				
		Материалы	Тенге					1876				
		Всего заработная плата	Тенге						1719			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1238				
		Сметная прибыль	Тенге				1139				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1719			
		РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия									
5	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	2	386,68	3,31	773	7	13	543	1422
		НР - 72%; СП - 8%			376,53	0,80	753	2		105	
6	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ВА66-102Б**	шт.	2	449,00	--	898	--	898	--	970
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
7	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	2	32,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
8	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК**	шт.	1	182,00	--	182	--	182	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1917	7	1157	543	2658
							753	2	--	197	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1917				
	Материалы		Тенге				14				
	Всего заработная плата		Тенге					755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1144				
		Накладные расходы	Тенге				543				
		Сметная прибыль	Тенге				197				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					755			
		РАЗДЕЛ 3. Кабели и провода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	м	33	173,50	2,41	5725	79	1081	3305	9753
		НР - 72%; СП - 8%			138,32	0,80	4565	26		722	
10	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	2	328,22	2,41	656	5	311	246	975
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	0,80	340	2		72	
11	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0051	114070,00	--	582	--	582	--	628
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
12	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0306	167025,00	--	5111	--	5111	--	5520
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
13	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	33	296,08	9,36	9770	309	3492	4367	15269
		НР - 72%; СП - 8%			180,88	2,93	5969	97		1131	
14	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм**	м	33,66	32,00	--	1077	--	1077	--	1163
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				22922	393	11654	7918	33308
							10874	125	--	2467	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				22922				
	Материалы		Тенге				4885				
	Всего заработная плата		Тенге					10999			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6770				
		Накладные расходы	Тенге				7919				
		Сметная прибыль	Тенге				2467				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				33309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10999			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								51346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12563				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1524			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					910			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23754		
		- Накладные расходы	Тенге							9699	
		- Сметная прибыль	Тенге							3803	

Составил Старкова Ю. В.

Проверил Старкова Ю. В

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Строительство входной группы здания ГУ "Аппарат акима Федоровского района"

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-2

(локальная смета)

на Электромонтажные работы

Наименование объекта - Входная группа

Основание: Заказ 08-2018 АС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2018 года

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,7	1073,74	12563
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,946	961,94	(910)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**12563**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,128	14	1,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
2	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,049	4704	230,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,049	1569	76,88
3	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,848	1310	1110,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,848	919	779,31
4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,049	3326	162,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,049	1098	53,8
5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,9702	18	17,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**1524**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**910**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00693	18112	125,52
2	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,568	369	578,59
3	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,066	237	15,64
4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000263	22280	5,86
5	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4,026	194	781,04
6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	455	9,28
7	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,026	184	4,78
8	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000032	335212	1,07
9	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	315734	1,89
10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0084	658	5,53
11	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	4,026	287	1155,46
12	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,165	541	89,27
13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1085	2834	307,49
14	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,2905	379	110,1
15	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0204	377	7,69
16	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	2,04	868	1770,72

1	2	3	4	5	6	7
17	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,66	1541	1017,06
18	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	114070	581,76
19	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	167025	5110,97
20	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	4,2	32	134,4
21	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,56	229	128,24
22	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	1802	108,12
23	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0624	1015	63,34
24	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1,715	122	209,23
25	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,33	160	52,8
26	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	35	71,4
27	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,105	192	20,16
28	2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2378	4756
29	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	182	182
30	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	32	64
31	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1418	2836
32	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	33,66	32	1077,12
33	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт/ASD энергосберегающие	шт.	2	738	1476

1	2	3	4	5	6	7
34	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ВА66-102Б	шт.	2	449	898
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**23757**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**37843**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**9700**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**47543**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**3803**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**51347**

Составил Старкова Ю. В.

Проверил Старкова Ю. В

Наименование стройки Строительство входной группы здания ГУ "Аппарат акима Федоровского района"

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,08768
2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,28439924
3	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2306728
4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,9449
5	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1574
6	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,63154
7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,518
8	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00693
9	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0113775
10	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	4,13448
11	2102-0502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,3204

1	2	3	4	5
12	2105-0109-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	48,875
13	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00500314
14	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,568
15	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,47
16	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,10492
17	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,08603055
18	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,03973264
19	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01517
20	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00451527
21	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	49,5
22	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00234299
23	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014795
24	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007
25	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,036708
26	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,20398999
27	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	42,435
28	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	7,98
29	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	122,496
30	2110-0502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,5

1	2	3	4	5
31	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,066
32	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,015
33	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0021744
34	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000263
35	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0081664
36	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,306922
37	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02996
38	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	5,2272
39	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192649
40	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	19
41	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01936
42	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	50,292
43	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4,026
44	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204
45	2113-0208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	0,064
46	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,49
47	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,026
48	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,73045018
49	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,008
50	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000032
51	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000516
52	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	49,5
53	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,45125184
54	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,73537555
55	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01225226
56	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,154
57	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,36774
58	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00023625
59	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0084
60	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	4,026
61	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00104088

1	2	3	4	5
62	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00417
63	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,165
64	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1085
65	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,2905
66	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0204
67	2113-0816-3301	Хомутик	шт.	2,04
68	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,6901
69	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031986
70	2204-0101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00041437
71	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00154
72	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00111862
73	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,702
74	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0099
75	2206-0301-0118	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	3,876
76	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,259749
77	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,66
78	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051
79	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306
80	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	4,2
81	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,56
82	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06
83	2404-0207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0624
84	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1,715
85	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,33
86	2404-0207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04
87	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0252
88	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	1,486548
89	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,0770232
90	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,396
91	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,07585
92	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,105
93	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	29,07
94	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	2,85

1	2	3	4	5
95	2307-0101-0325	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2
96	2307-0202-0523	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	1
97	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2
98	2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2
99	2104-0509-0110	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	49,5516
100	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	42,345
101	2109-0304-0206	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,225
102	2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	33,66
103	2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	0,47234
104	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,28172
105	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,995
106	2102-0101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5508
107	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,519
108	2102-0101-2415	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,406
109	2102-0101-2715	Бетон тяжелый класса В15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,8858
110	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,222485
111	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00460543
112	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011055
113	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08292
114	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1307
115	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6
116	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6

1	2	3	4	5
117	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2
118	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4
119	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38
120	2106-0208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	10
121	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвала объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 ГОСТ 13579-78 + W8F150 на сульфатостойком ПЦ	м3	6,005
122	2104-1201-9911	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 ГОСТ 13579-78 + W8F150 на сульфатостойком ПЦ	м3	2,715
123	2105-0106-2402 #прим.	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 + противоударная полосаа	т	0,00377
124	2106-0801-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т	1,3366782
125	2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые + PUZZLETON Z 800x1155 27мкм в пленке толщиной 0,7 мм	м2	19,8
126	2307-0104-0501 #прим.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт/ASD энергосберегающие	шт.	2
127	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ВА66-102Б	шт.	2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э90020'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
2 Ю''Строительство входной группы здания ГУ "Аппарат акима Федоровского района"'08-2018'2-1'Входная группа 'РП'2'2-1-1'Общестроительные работы'Заказ 08-2018 АС''в текущих ценах 4 квартала 2018 г.*
3 РДемонтажные работы*
4 Е11-270302-0104'3.1.0,03''Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка'м3 конструкции*
5 Е11-270302-0105'3.1.0,12''Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных + отмостки'м3*
6 Е11-460401-0102'6,27''Разборка бетонных фундаментов + крыльца'м3*
7 Е12-130103-0105'61''Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток + керамогранита'м2*
8 Е11-340108-0402(РС147574)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) К=0,8(РС248661)'61''Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм + разборка'м2*
9 Е11-270302-0102'72,1.0,12''Покрытия и основания щебеночные. Разборка'м3 конструкции*
10 Е11-270302-0104'72,1.0,04''Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка'м3 конструкции*
11 Е11-270401-0101(П-1127027)(РС249133РС249132)'42,8.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3'м3 материала основания в плотном теле*
12 Е11-270401-0104(РС249133РС249132)'(42,8).0,12''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
13 С121-010201-0503'(42,8).0,12.1,38''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
14 Е11-270602-0301(РС245634РС102737)(РС144679РС144655=0,0007)'42,8''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
15 РЗемляные работы*
16 Е11-010101-0402'19,86''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
17 Е11-010101-0402(П-1101048)'23,44''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1'м3 грунта*
18 Е11-010102-0402'20,96''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
19 Е11-010102-0402(П-1101048)'8,36''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1'м3 грунта*
20 С341-020103-1003'37,76.1,7''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км'Тенге за 1 тонну*
21 Е11-010104-0405'34,86''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
22 Е11-010201-0501'29,2''Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками'м3*
23 Е11-010205-1201'23,44''Траншеи. Водоотлив'м3 мокрого грунта*
24 РФундаменты-АС6*
25 Е11-110101-1303(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС100078)(РС100079)(РС100080=0,1189655)(РС144679РС144639)'20,88''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
26 Е11-070501-0101(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС125423)'18''Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т'шт*
27 Е11-070501-0102(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС125423)'5''Установка блоков стен подвалов массой до 1 т'шт*
28 Е11-070501-0103(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС125423)'3''Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т'шт*
29 С121-041201-9903(А1.1,05)(А1+270#)'0,195.18+0,265.5''Блоки бетонные для стен подвала объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 ГОСТ 13579-78 + W8F150 на сульфатостойком ПЦ'м3*
30 С121-041201-9911(А1.1,05)(А1+270#)'0,543.3''Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 ГОСТ 13579-78 + W8F150 на сульфатостойком ПЦ'м3*
31 Е11-080101-0307(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)'51,04''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
32 Е11-060201-0105(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС100533)'7''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство'м3*
33 С121-020101-2715'7.1,02''Бетон тяжелый класса В15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
34 С121-050301-3201'82,92.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
35 С121-050301-3001'(6,633+4,422).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
36 Е11-060101-0119(РС100467)'0,4''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство + местные заделки'м3*
37 С121-020101-2415'0,4.1,015''Бетон тяжелый класса В7,5,

F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
38 Е11-060301-0404(РС130722)'0,44.44.0,001''Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании'т*
39 РПандус*
40 Е11-110101-1303(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС100078)(РС100079)(РС100080=0,207896)(РС144679РС144639)'3,85''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
41 Е11-070501-0101(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС125423)'6''Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т'шт*
42 Е11-070501-0103(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС125423)'2''Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т'шт*
43 С121-041201-9903(А1.1,05)(А1+270#)'0,195.6''Блоки бетонные для стен подвала объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 ГОСТ 13579-78 + W8F150 на сульфатостойком ПЦ'м3*
44 С121-041201-9911(А1.1,05)(А1+270#)'0,543.2''Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 ГОСТ 13579-78 + W8F150 на сульфатостойком ПЦ'м3*
45 Е11-060101-0105(РС100533)'1,72''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
46 С121-020101-2715'1,72.1,015''Бетон тяжелый класса В15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
47 С121-050309-0301'10,08.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
48 Е11-110101-2701(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС147120РС271852)(РС102636РС102634)'5,5'''м2*
49 Е11-070519-0104(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС130720)'10''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
50 С121-060208-0701'10''Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное'м*
51 РКрыльцо*
52 П2Стойка СТ-1 - 11шт*
53 Е11-090301-0201(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС248298)'(42,94.11).0,001''Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т + стоек Ст-1'т*
54 С121-060408-0501'11.42,94:1000''Стойки фахверка'т*
55 Е11-150403-1003(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)'26'''м2*
56 П2Козырек*
57 Е11-090302-0301(РС248298)(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС149219РС149223)'(380+362,85+533,3042+15,82+16,704+28):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м. Монтаж'т*
58 С121-060801-0104'(380+362,85+533,3042+15,82+16,704+28):1000''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т'т*
59 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'55''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
60 Е12-080101-1401(РС131654=0,2:36,9#)'36,9''Обрешетка сплошная из досок. Устройство'м2*
61 Е11-090401-0201(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)'36,9''Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа'м2*
62 С121-100103-0508'36,9.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
63 Е11-120101-1001(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)'37,25''Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали'м2*
64 Е11-340108-0711(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС126236)'42,5''Каркасы потолков. Облицовка неперфорированным и плитами из дюралюминия толщиной 1 мм'м2 поверхности*
65 С121-050109-0210'42,5.1,15''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
66 Е11-150108-1801(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)'19,8''Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля'м2*
67 Е11-150108-1808(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС146057)(РС147826)'19,8''Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями'м2*
68 С121-060901-1601'19,8''Панели фасадные алюминиевые + PUZZLETON Z 800х1155 27мкм в пленке толщиной 0,7 мм'м2*
69 С121-130208-0101'64''Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм'1000 шт.*
70 С121-130201-1104'19''Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90'шт.*
71 П2 Водосточная система*
72 Е12-080101-1902(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)'2.2''Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек'м*
73 С121-100302-0102'4''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
74 С121-100302-0104'2''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
75 С121-100302-0103'2''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
76 С121-100302-0102'2''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
77 С121-100302-0108'4''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
78 С121-100302-0103'4''Колено трубы водосточной металличе

ское оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
79 С121-100502-0105'0,5''Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83'кг*
80 П2 Витраж*
81 Е11-090403-0203(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС130060РС187490)(РС134841)'3.9,1+3.3,045.2''Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж'м2*
82 С121-090304-0105'3.9,1+3.3,045.2-2,15.1,5''Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом'м2*
83 С121-090304-0206'2,15.1,5''Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
84 Е11-120101-1001#прим.(РС279796)(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС128061)(РС145975)'0,08.1,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + противоударная полоса'м2 покрытия*
85 С121-050106-2402#прим.'3,77.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 + противоударная полосаа'т*
86 Е11-060301-0407(Н5.1,15)(Н52.1,25)'8.1:1000''Установка закладных деталей весом до 4 кг'1т*
87 LЕ12-110102-1501'7,8''Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью'м2*
88 LЕ11-150402-0403(Н5.1,15)(Н52.1,25)'7,8''Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная'м2*
89 ППолы*
90 Е11-110101-0209(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС100467)'3,45'''м3*
91 С121-020101-0603(А1+270)'3,45.1,02''Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
92 Е11-060301-0410(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС274377)(РС128064)'120,62.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
93 С121-050309-0301'120,62.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
94 Е11-110101-2701(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС147120РС271852)(РС102636РС102634)'43,08'''м2*
95 Е11-110101-2707#прим.(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС150083РС150079)'3,8''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство+стены крыльца и пандуса'м2 покрытия*
96 Е11-080201-0703(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)'15,17.0,001''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
97 Р Отмостка *
98 Е11-110101-0102(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)'3.1,5''Уплотнение грунта щебнем'м2*
99 Е11-110101-0209(Н5.1,15)(Н4.1,25)(Н3.1,25)(РС100467РС279199)'3.1,5.0,12''Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных'м3*
100 Е11-270602-0201(РС245634РС102759)(РС144679РС144639)'3.1,5''Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ'м2*
101 Р Прочие работы*
102 С341-310104-0601'20''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'т*
103 С341-020103-1003'20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км'т*
104 К'Старкова Ю. В.'Старкова Ю. В.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э90010'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМ2Ш1В1+РБ''10''''''*
 2 Ю''Строительство входной группы здания ГУ "Аппарат аки
       ма Федоровского района"'08-2018'2-1'Входная группа
       'РП'2'2-1-2'Электромонтажные работы'Заказ 08-2018
       АС''в текущих ценах 4 квартала 2018 года*
 3 Р Светотехническое оборудование*
 4 Ц13-080305-0301'2'''шт*
 5 С123-070101-0325'2''Светильники потолочные, тип НПП03-
       100-102 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
 6 С123-061709-0202'2''Колодка клеммная соединительная 1р
       , 11х5,3 мм2'шт.*
 7 С123-070104-0501#прим.'2''Лампы светодиодные, модели К
       ОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220
        В, цоколь Е27, мощность 5 Вт/ASD энергосберегающи
       е'шт.*
 8 Р Электроустановочные изделия*
 9 Ц13-080305-0101(РС242969)'2''Выключатель одноклавишный
        неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'
       шт.*
10 С123-070218-1702'2''Выключатель одноклавишный с индика
       тором, открытой проводки, номинальное напряжение д
       о 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44
        ГОСТ Р 51324.1-2012/ВА66-102Б'шт.*
11 С123-070202-0705'2''Коробки монтажные установочные для
        твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глу
       биной 40 мм, типа ИЭК'шт.*
12 С123-070202-0523'1''Коробки монтажные распаячные для о
       ткрытой установки с повышенной степенью защиты мод
       ели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм
       х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК'шт.*
13 Р Кабели и провода*
14 Ц13-080206-1302(РС249432РС249530)'33''Провод групповой
        осветительных сетей в защитной оболочке или кабел
       ь двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах ст
       ен и перекрытий'м*
15 Ц13-080206-1303(РС249432РС249530)(РС145786)'2''Провод
       групповой осветительных сетей в защитной оболочке
       или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукату
       рку по стенам или в бороздах'м*
16 С123-060128-0203'5.1,02.0,001''Кабели силовые ВВГ 2х1,
       5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
17 С123-060128-0302'30.1,02.0,001''Кабели силовые ВВГ 3х1
       ,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
18 Ц13-080206-1906'33''Труба винипластовая диаметром до 2
       5 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
       основанию пола'м*
19 С123-061710-0101'33.1,02''Канал кабельный размерами 12
        мм х 12 мм'м*
20 К'Старкова Ю. В.'Старкова Ю. В*
```