Заказчик: ГУ "Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД", г.Атырау

Приложение 5

Согласован

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме *4 117 299,255* *тыс. тенге*

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) *441 139,206* *тыс. тенге*

" 25 " декабря 2018 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция автомобильных дорог в г.Атырау. Реконструкция ул.С.Датова

Составлен в ценах на 3 квартал 2018г. с уточнением по ценам 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Проектирование				
1	Смета ПИР	Проектно-изыскательские работы 2018г.			31 628,719	31 628,719
2	Приказ №780	- Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта 2018г			1 725,908	1 725,908
		Итого по разделу 1			**33 354,627**	**33 354,627**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	См. расчет	Сметная стоимость строительства в ценах 2019г.	3 548 185,723	958,698	656,224	3 549 800,645
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Приказ КДС ЖКХ от 11.05.2018. №102-НК прил.1	Средства заказчика на технический надзор на 2019год 1,95%			69 221,113	69 221,113
5	Приказ КДС ЖКХ от 11.05.2018. №102-НК прил.2	Средства заказчика на авторскийо надзор на 2019г. 0,67%			23 783,664	23 783,664
		Итого по разделу 3			**93 004,777**	**93 004,777**
		Итого по сводному сметному расчету, в том числе:	**3 548 185,723**	**958,698**	**127 015,628**	**3 676 160,049**
		Итого 2018г.			**33 354,627**	**33 354,627**
		Итого 2019г.	**3 548 185,723**	**958,698**	**93 661,001**	**3 642 805,422**

1	2	3	4	5	6	7
6	*Приказ КДС ЖКХ и УЗР от 03.07.2015г. №235-НК*	*Налог на добавленную стоимость 12% 2018г.*			*4 002,555*	*4 002,555*
7	*Приказ КДС ЖКХ и УЗР от 03.07.2015г. №235-НК*	*Налог на добавленную стоимость 12% 2019г.*			*437 136,651*	*437 136,651*
		Всего по сводному сметному расчету	***3 548 185,723***	***958,698***	***568 154,834***	***4 117 299,255***
		В том числе по годам:				
		2018г.			***37 357,182***	***37 357,182***
		2019г.	***3 548 185,723***	***958,698***	***530 797,651***	***4 079 942,072***

Директор **С.А.Лукьянов**

Главный инженер проекта **Е.С. Солнцева**

Составила **М.П.Мерняева**

Приложение 4

Заказчик: ГУ "Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД", г.Атырау

Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3 975 776,722 тыс. тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 425 976,077 тыс.тенге

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция автомобильных дорог в г.Атырау. Реконструкция ул.С.Датова

Составлен в текущих ценах на 3 квартала 2018г. с уточнением по ценам 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовительные работы				
1	л.с. №1-1(э11790)	Подготовительные работы	104 296,429	-	625,037	104 921,466
		Итого по главе 1	**104 296,429**		**625,037**	**104 921,466**
		Глава 2. Основные объекты строительства.				
2	л.с. №2-1э11800)	Земляное полотно	175 899,262	-		175 899,262
3	л.с. №2-2(э11810)	Дорожная одежда	2 016 841,664	-		2 016 841,664
4	л.с. №2-3(э11830)	Пешеходные тротуары	438 264,457	-		438 264,457
5	л.с. №2-4(э11840)	Дорожные знаки и дорожная разметка	101 920,673	-		101 920,673
6	л.с. №2-5(э11850)	Автобусные остановки	124 720,185	-		124 720,185
7	л.с. №2-6(э11820)	Коллектор для сбора дождевых вод	23 736,645			23 736,645
		Итого по главе 2	**2 881 382,886**	-		**2 881 382,886**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.				
8	л.с.№4-1(э20020)	Переустройство ВЛ 04кВ, ВЛ 10кВ	33 792,785			33 792,785
9	л.с.№4-2(э370020)	Уличное освещение	123 377,866	913,136		124 291,002
		Итого по главе 4	**157 170,651**	**913,136**		**158 083,787**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.				
10	л.с.№5-1(э30020)	Защита сетей связи	15 776,458			15 776,458
		Итого по главе 5	**15 776,458**			**15 776,458**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.				
11	л.см.№6-1(э10020)	Наружные сети газоснабжения	7 875,210			7 875,210
12	л.см.№6-2(э40020)	Тепловые сети	49 293,716			49 293,716
		Итого по главе 6	**57 168,926**			**57 168,926**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				

1	2	3	4	5	6	7
13	л.с.№7-1(э12760)	Озеленение	6 618,322			6 618,322
		Итого по главе 7	**6 618,322**			**6 618,322**
		Итого по главам 1-7	**3 222 413,672**	**913,136**	**625,037**	**3 223 951,845**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
14	НДЗ РК 8.04-05-2015 п.35 в	Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%	33 513,102			33 513,102
		Итого по главе 8	**33 513,102**			**33 513,102**
		Итого по главам 1-8	**3 255 926,774**	**913,136**	**625,037**	**3 257 464,947**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
15	НДЗ РК 8.04-06-2015 таб.3, расчет №1	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	57 366,436			57 366,436
		Итого по главе 9	**57 366,436**			**57 366,436**
		Итого по главам 1-9	**3 313 293,211**	**913,136**	**625,037**	**3 314 831,384**
16	КДС ЖКХ от 14.11.2017 №249-нк прил.1 п72	Непредвиденные работы и затраты 2%	**66 265,864**			**66 265,864**
		Итого сметная стоимость в базовых ценах 2018г.	**3 379 559,075**	**913,136**	**625,037**	**3 381 097,248**
		В том числе:				
		Планируемый объем работ к выполнению в 2019г. 100% с учетом ИМРП 1,05	**3 548 185,723**	**958,698**	**656,224**	**3 549 800,645**
17	Налоговый кодекс РК	НДС 12%:			**425 976,077**	**425 976,077**
		Всего по сметному расчету	**3 548 185,723**	**958,698**	**426 632,301**	**3 975 776,722**

Директор **С.А.Лукьянов**

Главный инженер проекта **Е.С. Солнцева**

Составила **М.П.Мерняева**

Реконструкция автомобильных дорог в г.Атырау. Реконструкция ул.С.Датова

РАСЧЕТ №1

определенения затрат на зимнее удорожание работ

Расчет произведен на основании НДЗ РК 8.04-06-2015г. III температурной зоны с К= **0,9**

№ п/п	Номер сметы	Наименование работ	Стоимость строительно-монтажных работ, тыс.тене	Стоимость временныех зданий и сооружений (1,04%), тыс.тенге	Зимнее удорожание в %		Зимнее удорожание в тыс.тенге
1	л.с. №1-1(э11790)	Подготовительные работы.	104 296,43	1 084,68	2,7	PVI п.4 а	2560,76
2	л.с. №2-1э11800)	Земляное полотно	175 899,26	1 829,35	7,2	PVI п.4б	11516,81
3	л.с. №2-2(э11810)	Дорожная одежда	2 016 841,66	20 975,15	1,6	PVI п.4с	29344,56
4	л.с. №2-3(э11830)	Пешеходные тротуары	438 264,46	4 557,95	1,6	PVI п.4с	6376,64
5	л.с. №2-4(э11840)	Дорожные знаки и дорожная разметка	101 920,67	1 059,97	1,6	PVI п.4с	1482,92
6	л.с. №2-5(э11850)	Автобусные остановки	124 720,19	1 297,09	1,6	PVI п.4с	1814,65
7	л.с. №2-6(э11820)	Коллектор для сбора дождевых вод	23 736,65	246,86	3,5	PVI п.4к	755,48
8	л.с.№4-1(э20020)	Переустройство ВЛ 04кВ, ВЛ 10кВ	33 792,79	351,44	1,9	PI п4ж	583,87
9	л.с.№4-2(э370020)	Уличное освещение	123 377,87	1 283,13	1	PI п4е	1121,95
10	л.с.№5-1(э30020)	Защита сетей связи	15 776,46	164,08	1,7	P VI п. 5	243,89
11	л.см.№6-1(э10020)	Наружные сети газоснабжения	7 875,21	81,90	2,3	PVIII п.4а	164,71
12	л.см.№6-2(э40020)	Тепловые сети	49 293,72	512,65	2,6	P1 п.4д	1165,47
13	л.с.№7-1(э12760)	Озеленение	6 618,32	68,83	3,90	PIX п.6г	234,72
		Итого	**3 222 413,67**	**33 513,10**			**57 366,44**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время составляют:							**57 366,44**