Паспорт рабочего проекта на «**Разработка ПСД газификации станции аэрации (объекты станции очистки сточных вод - мехочистка, биоочистка) на отопление и горячее водоснабжение, расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район,**
п. Жапек батыра»

Паспорт проекта	Комплекс: **Разработка ПСД газификации станции аэрации (объекты станции очистки сточных вод - мехочистка, биоочистка) на отопление и горячее водоснабжение, расположенной по адресу: Алматинская область, Илийский район,** **п. Жапек батыра**	**ТОО "РОСИБ"** г. Алматы, Лицензия ГСЛ № 08627, выданная 30.01.2004г., Комитетом по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами. Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Приложение к лицензии № 08627 от 08.08.2012 г.
Договор: **№ 229** от 27.06.2016г.	**Заказчик:** **ГКП на ПХВ "Тоспа Су"** **УЭиКХ г. Алматы**	**ГИП:** **Гребнев В.И.**

Технико-экономические показатели объекта

п/п	**Наименование показателей**	**Ед.изм.**	**Кол-во**	**Примечание**
1	2	3	4	5
1	Технические нормативные требования к объекту - в соответствии и по состоянию документов на 2016 г.	НД РК		
2	Требования к качеству объекта по всем нормируемым параметрам и по состоянию документов на 2016 г.	НД РК		
3	Год строительства (планируемый)	год	2017	
4	Транспортируемый природный газ по ГОСТ 5542-87, с температурой не более	°С	20	
5	Давление в газопроводе $P_{раб}$, не более	МПа	0,3-0,003	
6	***Общая протяженность газопроводов:*** ***среднее давление:*** - подземный - надземный ***низкое давление:*** - подземный - надземный	***м*** ***м*** м м ***м*** м м	***5400,8*** ***3317,8*** 55,4 3262,4 ***2083,0*** 88,3 1994,7	

7	Газопровод среднего давления по ГОСТ 10704-91: - Д57х3,0 мм - Д108х4,5 мм - Д159х5,0 мм - Д219х6,0 мм	 м м м м	 1381,7 1759,3 88,0 33,4	надземный
8	Газопровод среднего давления по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR 11: - Д110х10,0 мм	 м	 55,4	подземный
9	Газопровод низкого давления по ГОСТ 10704-91: - Д57х3,0 мм - Д76х3,5 мм - Д89х3,5 мм - Д108х4,5 мм - Д159х5,0 мм - Д219х6,0 мм	 м м м м м м	 937,6 538,8 299,7 107,4 80,6 30,6	надземный
10	Газопровод низкого давления по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR 11: - Д90х8,2 мм	 м	 88,3	подземный
11	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая: - Ру-1,6 МПа Ду100 типа30с41нж - Ру-1,6 МПа Ду80 типа30с41нж - Ру-1,6 МПа Ду50 типа30с41нж	 шт. шт. шт.	 3 1 15	
12	Шкафной газорегуляторный пункт с регулятором давления РДНК-1000	шт.	2	
13	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2017 г., в том числе:	тыс. тенге	62 135,568	
14	● СМР	тыс. тенге	44 739,861	
15	● Оборудование	тыс. тенге	3 115,362	
16	● Прочие затраты	тыс. тенге	14 280,345	
17	Продолжительность строительства	мес.	3,76	

Директор ТОО «РОСИБ» **Гребнев В.И.**