Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2957012

Конкурстың № 3282978-1
Конкурстың атауы Құрылыс-жинақтау жұмысына байқау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-04-12 15:22:17 дейін 2019-04-19 15:22:17
Ұйымдастырушының атауы "Сәтбаев жылу, сумен жабдықтау кәсіпорыны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140240021423	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Не учтены транспортировка труб, стройматериалов и строительного мусора на соответствующее расстояние. Каким образом будут производиться данные работы?	2019-04-16 10:31:26	Отклонить замечания	Транспортировка труб и материалов к месту проведения работ учитывается в сметной стоимости. Работы производятся в степи, объем строительного мусора минимальный, вывоза не требуется.
2	140240021423	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Не предусмотрен водоотлив при опорожнении трубопровода, а также утилизация воды с повышенным содержанием хлора.	2019-04-16 10:30:08	Отклонить замечания	Опорожнения трубопровода производить не нужно. Так как планируемый на замену участок водовода в настоящее время отключен.

			Прошу разъяснить как будут производиться данные работы.			
3	140240021423	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Предусмотрено испытание, но не указан способ его проведения (гидравлический, пневматический ...), прошу разъяснить?	2019-04-16 10:25:17	Отклонить замечания	При прокладке нового трубопровода исполнитель обязан выполнить испытании на плотность, что предусматривается сметой при монтаже. Испытание смонтированного водовода проводится пневматическим способом.
4	140240021423	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Для каких видов работ предусмотрена стоимость кузбасслака БТ577 в количестве 250 кг, если предусмотрена битумно-резиновая изоляция?	2019-04-16 10:24:39	Отклонить замечания	Вместо битумно-резиновой изоляции применяется окраска труб качественным кузбасслаком за 2 раза.
5	140240021423	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Не предоставлена проектно-сметная документация по объекту для ознакомления. 1. По каким причинам не представлена ПСД в составе конкурсной документации, прошу указать законные основания сокрытия данной документации. 2. Если нет ПСД, то каким образом формировался бюджет?	2019-04-16 10:34:14	Отклонить замечания	Данным лотом предусмотрена замена участка трубопровода без изменения конструкции, согласно дефектной ведомости из средств предприятия, ПСД в данном случае не требуется.
6	140240021423	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Не указан ГОСТ или состав антикоррозийной битумно-резиновой изоляции.	2019-04-16 10:22:06	Отклонить замечания	Вместо битумно-резиновой изоляции применяется окраска труб качественным кузбасслаком за 2 раза.
7	140240021423	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Технической спецификацией предусмотрены разработка грунта с	2019-04-16 10:13:30	Отклонить замечания	Разработка грунта производится в отвал, транспортировка грунта не требуется

			погрузкой в автосамосвалы, следовательно необходимы мероприятия по его транспортировке в определенное место, разгрузке перевезенного грунта, работы по формированию отвала, в последующем погрузка грунта и транспортировка к месту обратной засыпки. Кто возьмет на себя производство вышеуказанных работ?			
8	140240021423	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Не указано вещество для дезинфекции. Прошу указать. 2. Не предусмотрены работы по монтажу трубопроводов, заглушек в составе схемы для промывки и опрессовки. Прошу указать.	2019-04-16 10:29:06	Отклонить замечания	Дезинфекция проводится хлорным раствором. Промывка трубопровода проводится централизовано через имеющиеся дренажные спускники.
9	140240021423	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации обозначено, что количество разрабатываемого грунта в количестве 1460 м3, это означает траншею размерами 1,9х1х1162 метра. Это количество разработки грунта при демонтаже или при монтаже нового	2019-04-16 10:21:23	Отклонить замечания	При производстве работ после раскопки траншеи старый трубопровод демонтируется и в эту траншею укладывается новая труба

			трубопровода? Траншею после демонтажа необходимо засыпать и копать новую под монтаж нового трубопровода или сначала рядом проложить новый трубопровод, произвести врезку, а потом выкопать и демонтировать старый трубопровод?			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Инженер по закупкам (1 категорий) Абрезов Бекжан Абзалұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2957012

№ конкурса 3282978-1
Название конкурса Конкурс на строительно - монтажные работы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-04-12 15:22:17 по 2019-04-19 15:22:17
Наименование организатора Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140240021423	Запрос о разъяснении КД	Не учтены транспортировка труб, стройматериалов и строительного мусора на соответствующее расстояние. Каким образом будут производиться данные работы?	2019-04-16 10:31:26	Отклонить замечания	Транспортировка труб и материалов к месту проведения работ учитывается в сметной стоимости. Работы производятся в степи, объем строительного мусора минимальный, вывоза не требуется.
2	140240021423	Запрос о разъяснении КД	Не предусмотрен водоотлив при опорожнении трубопровода, а также утилизация воды с повышенным содержанием хлора. Прошу разъяснить как будут производиться данные работы.	2019-04-16 10:30:08	Отклонить замечания	Опорожнения трубопровода производить не нужно. Так как планируемый на замену участок водовода в настоящее время отключен.
3	140240021423	Запрос о разъяснении	Предусмотрено	2019-04-16 10:25:17	Отклонить замечания	При прокладке нового трубопровода

		КД	испытание, но не указан способ его проведения (гидравлический, пневматический ...), прошу разъяснить?			исполнитель обязан выполнить испытании на плотность, что предусматривается сметой при монтаже. Испытание смонтированного водовода проводится пневматическим способом.
4	140240021423	Запрос о разъяснении КД	Для каких видов работ предусмотрена стоимость кузбасслака БТ577 в количестве 250 кг, если предусмотрена битумно-резиновая изоляция?	2019-04-16 10:24:39	Отклонить замечания	Вместо битумно-резиновой изоляции применяется окраска труб качественным кузбасслаком за 2 раза.
5	140240021423	Запрос о разъяснении КД	Не предоставлена проектно-сметная документация по объекту для ознакомления. 1. По каким причинам не представлена ПСД в составе конкурсной документации, прошу указать законные основания сокрытия данной документации. 2. Если нет ПСД, то каким образом формировался бюджет?	2019-04-16 10:34:14	Отклонить замечания	Данным лотом предусмотрена замена участка трубопровода без изменения конструкции, согласно дефектной ведомости из средств предприятия, ПСД в данном случае не требуется.
6	140240021423	Запрос о разъяснении КД	Не указан ГОСТ или состав антикоррозийной битумно-резиновой изоляции.	2019-04-16 10:22:06	Отклонить замечания	Вместо битумно-резиновой изоляции применяется окраска труб качественным кузбасслаком за 2 раза.
7	140240021423	Запрос о разъяснении КД	Технической спецификацией предусмотрены разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы, следовательно необходимы	2019-04-16 10:13:30	Отклонить замечания	Разработка грунта производится в отвал, транспортировка грунта не требуется

			мероприятия по его транспортировке в определенное место, разгрузке перевезенного грунта, работы по формированию отвала, в последующем погрузка грунта и транспортировка к месту обратной засыпки. Кто возьмет на себя производство вышеуказанных работ?			
8	140240021423	Запрос о разъяснении КД	1. Не указано вещество для дезинфекции. Прошу указать. 2. Не предусмотрены работы по монтажу трубопроводов, заглушек в составе схемы для промывки и опрессовки. Прошу указать.	2019-04-16 10:29:06	Отклонить замечания	Дезинфекция проводится хлорным раствором. Промывка трубопровода проводится централизовано через имеющиеся дренажные спускники.
9	140240021423	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации обозначено, что количество разрабатываемого грунта в количестве 1460 м3, это означает траншею размерами 1,9х1х1162 метра. Это количество разработки грунта при демонтаже или при монтаже нового трубопровода? Траншею после демонтажа необходимо засыпать и копать новую под	2019-04-16 10:21:23	Отклонить замечания	При производстве работ после раскопки траншеи старый трубопровод демонтируется и в эту траншею укладывается новая труба

			монтаж нового трубопровода или сначала рядом проложить новый трубопровод, произвести врезку, а потом выкопать и демонтировать старый трубопровод?			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Инженер по закупкам (1 категорий) Абрезов Бекжан Абзалұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»