Заказчик: КГУ «Аппарат акима Туркcибского района города Алматы»

Генеральный проектировщик: РГП на ПХВ «Еңбек-Өскемен» исправительных учреждений КУИС МВД РК

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

по объекту: «Капитальный ремонт 150 дворовых территорий Туркcибского района города Алматы»

ТОМ 3

Книга 1

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Часть 2 (продолжение)

Реабилитационный управляющий **Кайназаров М. Д.**

г. Усть-Каменогорск, 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Спаская, 66в

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-25
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Спаская, 66в

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 75319,522 тыс.тенге
Сметная заработная плата 10702,975 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 8,827 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	E12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	5,0825	4019,28	1347,3	20428	6848	--	11981	35002
					2671,98	602,08	13580	3060	--	2593	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	11,9947	79	--	948	--	--	--	1023
					--	--	--	--	--	76	
		СП - 8%									
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т	11,9947	1697	--	20355	--	--	--	21983
					--	--	--	--	--	1628	

РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы

Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				508,25	784,64	--	398794	--	--	430697	895850
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0201	бетонном основании.			784,64	--	398794	--	--	66359	
	1127-0302 -0201	Разборка									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				54,891	504	--	27665	--	--	--	29878
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	2213	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				54,891	1697	--	93150	--	--	--	100602
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	7452	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				117,23	578	--	67758	--	--	73179	152212
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0202	щебеночном основании.			578	--	67758	--	--	11275	
	1127-0302 -0202	Разборка поребрика									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				4,501632	504	--	2269	--	--	--	2450
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	182	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				4,501632	1697	--	7639	--	--	--	8250
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	611	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,15	64565,39	4790,42	74250	5509	--	47709	131716
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	68741	403	--	9757	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				1,15	455	--	523	--	--	--	565
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	42	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				1,15	1697	--	1952	--	--	--	2108
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	156	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	715731	12357	--	563566	1381639
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	548874	3463	--	102344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				641481				
	Всего заработная плата		Тенге					483193			
	Транспортные расходы		Тенге				154501				
	Накладные расходы		Тенге				515857				
	Сметная прибыль		Тенге				92587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1249925				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								471
	Сметная заработная плата		Тенге					483193			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74250				
	Всего заработная плата		Тенге					69144			
	Накладные расходы		Тенге				47709				
	Сметная прибыль		Тенге				9757				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131716				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								68
	Сметная заработная плата		Тенге					69144			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1381642				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								539
	Сметная заработная плата		Тенге					552337			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				45	7526,36	707,6	338686	31842	--	220928	604383
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	306844	--	--	44769	
14.				9	4857,74	82,74	43720	745	--	31210	80925
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	42975	373	--	5994	
15.				4,95	536	--	2653	--	--	--	2865
	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	212	
16.				4,95	837	--	4143	--	--	--	4475
	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	331	
17.				4,95	366	--	1812	--	--	--	1957
	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	145	
18.				90	5284,59	1040,63	475613	93657	368698	38480	555220
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	13258	22372	--	41127	
19.				45	4123,09	563,87	185539	25374	34767	119600	329550
	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных	яма		2786,61	233,59	125398	10512	--	24411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**										
20.	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.	**45**	**9505**	--	**427725**	--	**427725**	--	**461943**
					--	--	--	--	--	**34218**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	**1479891**	**151618**	**831190**	**410218**	**2041318**
			Тенге		--	--	**488475**	**33256**	--	**151207**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1479891				
	Материалы		Тенге				403465				
	Всего заработная плата		Тенге					5**21731**			
	Местные материалы		Тенге				427725				
	Транспортные расходы		Тенге				8608				
	Накладные расходы		Тенге				**410218**				
	Сметная прибыль		Тенге				151209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2041318				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**481**
	Сметная заработная плата		Тенге					521731			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2041318				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								481
	Сметная заработная плата		Тенге					521731			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21.				3,1089645	2109,24	--	**6558**	--	--	**4721**	**12181**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	6558	--	--	902	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.					261		33024		--		35666
				126,527625		--		--		--	
	C341-0101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	2642	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				122,91255	1697	--	208583	--	--	--	225269
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	16687	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				72,3015	16,48	13,79	1192	997	5	446	1769
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	190	429	--	131	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				48,201	6343,24	1617,14	305751	77948	184374	74783	410976
	E11-08010	-Основание под бордюры	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	43429	36983	--	30443	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				482,01	1821,05	30,07	877763	14492	334024	578140	1572375
	E11-27020	-Камни	м								
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	529247	6067	--	116472	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				20,72643	29213	--	605481	--	605481	--	653920
	C121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	48438	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				26,82	2109,24	--	56570	--	--	40730	105084
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	56570	--	--	7784	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				45,594	261	--	11900	--	--	--	12852
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	952	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				45,594	1697	--	77373	--	--	--	83563
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	6190	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				26,82	16,48	13,79	442	370	1	165	656
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	71	159	--	49	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				10,728	6343,24	1617,14	68050	17349	41035	16644	91470
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	9666	8231	--	6776	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				268,2	1821,05	30,07	488405	8064	185857	321688	874901
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	294484	3376	--	64807	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				4,2912	29213	--	125359	--	125359	--	135388
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	10029	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2866450	119219	1476136	1037317	4216070
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	940214	55246	--	312302	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2866450	
Материалы	Тенге	745297	
Всего заработная плата	Тенге		995459
Местные материалы	Тенге	730840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				330879				
		Накладные расходы	Тенге				1037318				
		Сметная прибыль	Тенге				312301				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4216069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894
		Сметная заработная плата	Тенге					995459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4216069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894
		Сметная заработная плата	Тенге					995459			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,36	4151,64	1097,63	1495	395	630	510	2165
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	470	90	--	160	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,3672	16804	--	6170	--	6170	--	6664
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	494	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	62365	1090	55538	5869	73694
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5536	438	--	5459	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13853				
Материалы			Тенге				856				
Всего заработная плата			Тенге					5974			
Местные материалы			Тенге				6170				
Транспортные расходы			Тенге				200				
Накладные расходы			Тенге				5869				
Сметная прибыль			Тенге				1578				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				21300				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					5974			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				48512				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				48512				
Сметная прибыль			Тенге				3881				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				52393				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				73693				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					5974			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
43.				80,4666	5575,23	1040,63	448619	83736	353029	34404	521665
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	11854	20002	--	38642	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				1,34111	123912,86	1819,75	166181	2440	163741	1386	180972
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	1283	--	13405	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				402,333	1242,56	44,07	499921	17730	462272	25516	567473
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	19919	3707	--	42035	
46.				1341,11	1329,9	44,07	1783536	59101	1658037	85054	2018078
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	66398	12356	--	149487	
47.				2682,22	147,5	1,46	395618	3915	391438	944	428287
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	265	609	--	31725	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	3293876	166922	3028517	147304	3716475
			Тенге		--	--	98436	37957	--	275294	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3293876				
Материалы			Тенге				3028517				
Всего заработная плата			Тенге					136393			
Накладные расходы			Тенге				147305				
Сметная прибыль			Тенге				275294				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3716475				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								99
Сметная заработная плата			Тенге					136393			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3716475				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								99
Сметная заработная плата			Тенге					136393			
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
48.				39,0026	2742,01	--	106946	--	--	77001	198662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2742,01	106946	--	--	--	--	14716	
49.				66,30442	261	--	17305	--	--	--	18690
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1384	
50.				66,30442	1697	--	112519	--	--	--	121520
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	9001	
51.				39,0026	16,48	13,79	643	538	2	241	954
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	103	232	--	71	
52.				150,01	696,37	136,62	104462	20494	42594	52141	169131
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	41374	6905	--	12528	
53.				150,01	931,15	136,62	139681	20494	77813	52141	207168
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	41374	6905	--	15346	
54.				150,01	507,5	136,62	76130	20494	14262	52141	138532
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	41374	6905	--	10262	
55.				150,01	1318,88	128,54	197845	19282	1228	172206	399655
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	покрытия	1182,16	39,08	177335	5863	--	29604	
56.			150,01	3315	--	497283	--	497283	--	537066
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	39783	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге	--	--	1252813	81302	633182	405871	1791378
			Тенге	--	--	408504	26810	--	132695	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			1252813				
Материалы			Тенге			1518				
Всего заработная плата			Тенге				435314			
Местные материалы			Тенге			631665				
Транспортные расходы			Тенге			129824				
Накладные расходы			Тенге			405871				
Сметная прибыль			Тенге			132695				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			1791379				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							365
Сметная заработная плата			Тенге				435314			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			1791379				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							365
Сметная заработная плата			Тенге				435314			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки

57.			14,04	2742,01	--	38498	--	--	27718	71514
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2742,01	--	38498	--	--	5297	
58.			23,868	261	--	6230	--	--	--	6728
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	--	--	--	--	--	498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
59.				23,868	1697	--	40504	--	--	--	43744
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3240	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
60.				14,04	16,48	13,79	231	194	--	87	343
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	37	83	--	25	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
61.				54	696,37	136,62	37604	7377	15334	18770	60883
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	14893	2486	--	4510	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
62.				54	931,15	136,62	50282	7377	28012	18770	74575
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	14893	2486	--	5524	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
63.				54	507,5	136,62	27405	7377	5135	18770	49868
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	14893	2486	--	3694	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
64.				54	1318,88	128,54	71219	6941	442	61990	143866
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	63836	2110	--	10657	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	7										
65.				54	3315	--	179010	--	179010	--	193331
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	14321	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	450983	29267	227933	146105	644852
		Тенге			--	--	147052	9651	--	47766	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					450983				
	Материалы	Тенге					546				
	Всего заработная плата	Тенге						156703			
	Местные материалы	Тенге					227384				
	Транспортные расходы	Тенге					46734				
	Накладные расходы	Тенге					146104				
	Сметная прибыль	Тенге					47767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					644853				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
	Сметная заработная плата	Тенге						156703			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					644853				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
	Сметная заработная плата	Тенге						156703			
	РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
66.	Е11-01020-5-0102 -Разработка грунта 2 группы / нарезка 1101-0205 корыта/ -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	м3 грунта	5	2742,01 2742,01	-- --	13710 13710	-- --	-- --	9871 1887	25468
67.	С341-3101-04-0401 -Разработанный грунт. Погрузка 4131-0104 -0401 СП - 8% РСНБ РК 2015	Тенге за 1 тонну	8,5	261 --	-- --	2219 --	-- --	-- --	-- 177	2396
68.	С341-0201-01-1050 -Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км 4102-0101 -1050 РСНБ РК СП - 8% 2015	Тенге за 1 тонну	8,5	1697 --	-- --	14425 --	-- --	-- --	-- 1154	15578
69.	Е11-01010-2-0601 -Грунты 1 группы. Работа на отвале 1101-0102 -0601 НР - 72%; СП - 8% РСНБ РК 2015	м3 грунта	5	16,48 2,63	13,79 5,94	82 13	69 30	-- --	31 9	122
70.			25	790,8	136,62	19770	3415	9460	8690	30736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070	-Песчанный слой H=20см.	м2								
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	6895	1151	--	2277	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	50206	3484	9460	18592	74300
			Тенге		--	--	20618	1180	--	5504	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50206				
	Материалы		Тенге				16				
	Всего заработная плата		Тенге					21799			
	Местные материалы		Тенге				9444				
	Транспортные расходы		Тенге				16643				
	Накладные расходы		Тенге				18592				
	Сметная прибыль		Тенге				5504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74301				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					21799			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				74301				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					21799			
		РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием									
71.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т								
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
72.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502	-Уголок стальной	т								
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
73.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	C121-1302	-Болты с гайками и	кг								
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
74.				25	91,86	4,9	2297	123	1200	924	3478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов		38,95	2,13	974	53	--	258	
75.	C121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
					--	--	--	--	--	1063	
76.	E12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2	35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
					319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	50650	912	34232	11344	66954
			Тенге		--	--	15506	124	--	4959	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46779				
	Материалы		Тенге				3616				
	Всего заработная плата		Тенге					12500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				9185				
	Сметная прибыль		Тенге				4477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
	Сметная заработная плата		Тенге					12500			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				66954				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					15630			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

77.	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	179,304	2742,01	--	491654	--	--	353991	913296
					2742,01	--	491654	--	--	67652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
78.	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	304,8168	261 -- --	-- -- --	79557 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 6365 --	85922
79.	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	304,8168	1697 -- --	-- -- --	517274 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 41382 --	558656
80.	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	179,304	16,48 2,63	13,79 5,94	2955 472	2473 1064	10 --	1106 325	4386
81.	Е11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	173,52	64,62 --	64,62 27,2	11212 4719	11212 --	-- --	3398 1169	15779
82.	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	144,6	5575,23 147,31	1040,63 248,57	806178 21301	150476 35944	634401 --	61825 69440	937442
83.	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа	м2 основания	578,4	892,33 34,98	189,65 66,9	516124 20232	109695 38697	386197 --	63643 46381	626149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
84.				1,446	123912,86	1819,75	179178	2631	176547	1495	195126
	E11-27060-0901 2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	957	--	1384	--	14454	
85.				578,4	1188,99	2,86	687713	1656	576531	118966	871213
	E11-27070-1-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					189,36	1,09	109526	628	--	64534	
86.				2313,6	185,92	--	430145	--	359562	76230	546885
	E11-27070-1-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					30,51	--	70583	--	--	40510	
87.				578,4	1052,28	4,94	608638	2857	235698	349260	1034530
	E11-11010-1-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					639,84	2,54	370083	1470	--	76632	
88.				578,4	12822,86	--	7416741	--	7416741	--	8010080
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	593339	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	11747369	281000	9785687	1029914	13799464
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1083852	83906	--	1022183	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				11747369				
Материалы			Тенге				2368946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					116757			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				7416741				
Транспортные расходы			Тенге				596831				
Накладные расходы			Тенге				1029913				
Сметная прибыль			Тенге				1022183				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13799465				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								915
Сметная заработная плата			Тенге					1167757			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				13799465				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								915
Сметная заработная плата			Тенге					1167757			

РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

89.				46,7201	2742,01	--	128107	--	--	92237	237972
	E11-01020-5-0102 / 1101-0205-0102 / РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8% ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	м3 грунта		2742,01	--	128107	--	--	17628	
90.				79,42417	261	--	20730	--	--	--	22388
	С341-3101-04-0401 / 4131-0104-0401 / РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1658	
91.				79,42417	1697	--	134783	--	--	--	145565
	С341-0201-01-1050 / 4102-0101-1050 / РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	10783	
92.				46,7201	16,48	13,79	770	644	3	288	1143
	E11-01010-2-0601 / 1101-0102-0601 / РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	123	277	--	85	
93.				45,213	64,62	64,62	2922	2922	--	885	4111
	E11-01020-1-0102 / 1101-0201-0102 / РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1230	--	305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
94.				37,6775	5575,23	1040,63	210061	39208	165303	16109	244263
	Е11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	5550	9366	--	18094	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси. Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
95.				150,71	892,33	189,65	134483	28583	100628	16583	163152
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	5272	10083	--	12085	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см 2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
96.				0,376775	123912,86	1819,75	46687	686	46001	389	50843
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	361	--	3766	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
97.				150,71	1188,99	2,86	179193	432	150223	30998	227007
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	28538	164	--	16815	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
98.				602,84	185,92	--	112080	--	93689	19863	142498
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	18391	--	--	10555	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
99.				150,71	1052,28	4,94	158589	744	61415	91005	269561
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	96430	383	--	19967	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
100.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	150,71	14343,75 --	-- --	2161747 --	-- --	2161747 --	-- 172940	2334686
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	3290151 282412	73218 21863	2779009 --	268357 284681	3843189
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3290151				
	Материалы		Тенге				617261				
	Всего заработная плата		Тенге					304275			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2161747				
	Транспортные расходы		Тенге				155513				
	Накладные расходы		Тенге				268358				
	Сметная прибыль		Тенге				284681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3843190				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								238
	Сметная заработная плата		Тенге					304275			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				3843190				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								238
	Сметная заработная плата		Тенге					304275			

РАЗДЕЛ 12. Спортивная площадка с искусственным покрытием

101.	E11-01010 2-0405 1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	82	343,42 32,43	310,87 127,71	28160 2659	25492 10472	9 --	9454 3009	40624
102.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	139,4	1697 --	-- --	236562 --	-- --	-- --	-- 18925	255487
103.	E11-01010 2-0601 1101-0102	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	82	16,48 2,63	13,79 5,94	1351 216	1131 487	4 --	506 149	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
104.				60	64,62	64,62	3877	3877	--	1175	5456
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1632	--	404	
		НР - 72%; СП - 8%									
105.				30	5575,23	1040,63	167257	31219	131619	12827	194490
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4419	7457	--	14407	
		НР - 108%; СП - 8%									
106.				200	663,11	189,65	132623	37931	87696	22007	167000
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	6996	13381	--	12370	
		НР - 108%; СП - 8%									
107.				200	126,95	87,27	25389	17454	51	14354	42923
	Е11-27040 2-0103 1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия		39,42	27,04	7884	5408	--	3179	
		НР - 108%; СП - 8%									
108.				11	1628	--	17908	--	17908	--	19341
	С121-0105 01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3		--	--	--	--	--	1433	
		СП - 8%									
109.				200	500,2	21,23	100041	4247	--	92105	207518
	Е11-11010 1-3607 1111-0101	-Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия		478,97	10,95	95794	2190	--	15372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 94%; СП - 8%									
110.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	200	10518,75 --	-- --	2103750 --	-- --	2103750 --	-- 168300	2272050
		СП - 8%									
111.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	150	1111,07 --	-- --	166661 --	-- --	166661 --	-- 13333	179994
		СП - 8%									
112.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Соединительная лента	м.	200	892,5 --	-- --	178500 --	-- --	178500 --	-- 14280	192780
		СП - 8%									
113.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	175	5373,21 --	-- --	940313 --	-- --	940313 --	-- 75225	1015538
		СП - 8%									
114.	Е11-11010-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство	м3	2	6144,19 4635,56	1508,63 454,97	12288 9271	3017 910	-- --	9570 1749	23607
		НР - 94%; СП - 8%									
115.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный	т.	3,3	42803,57 --	-- --	141252 --	-- --	141252 --	-- 11300	152552
		СП - 8%									
116.	Е11-11010-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	2	6144,19 4635,56	1508,63 454,97	12288 9271	3017 910	-- --	9570 1749	23607
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
117.				0,44	359732,14	--	158282	--	158282	--	170945
	С СТ ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Резиновый гранулят Прайс СП - 8%	т.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 12663	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	4426502 136510	127385 42846	3926045 --	171568 367847	4965918
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4426502				
	Материалы		Тенге				219380				
	Всего заработная плата		Тенге					179356			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3688757				
	Местные материалы		Тенге				17908				
	Транспортные расходы		Тенге				236562				
	Накладные расходы		Тенге				171569				
	Сметная прибыль		Тенге				367846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4965916				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								147
	Сметная заработная плата		Тенге					179356			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				4965916				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								147
	Сметная заработная плата		Тенге					179356			

РАЗДЕЛ 13. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

118.				0,0021148	59887,11	2469,65	127	5	8	79	222
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Петли к стойкам ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	114	1	--	16	
119.				0,0021148	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0104 2105-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
120.				200	547,19	9,49	109438	1898	1079	85785	210841
	Е11-15020 7-0202 1115-0207 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия сеткой заградительной НР - 80%; СП - 8%	м2		532,3	3,85	106461	771	--	15618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм СП - 8%	м2.	200	2276,79 -- --	-- -- --	455357 -- --	-- -- --	455357 -- --	-- 36429 --	491786
122.	Е11-14020 3-0201 1114-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска троса НР - 99%; СП - 8%	м	140	32,04 31,15 --	0,28 0,14 --	4486 4361 --	39 19 --	86 -- --	4337 706 --	9529
123.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Трос d3 СП - 8%	м.	154	273,21 -- --	-- -- --	42075 -- --	-- -- --	42075 -- --	-- 3366 --	45441
124.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Талреп СП - 8%	шт.	10	1821,43 -- --	-- -- --	18214 -- --	-- -- --	18214 -- --	-- 1457 --	19671
125.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Коуш СП - 8%	шт.	10	273,21 -- --	-- -- --	2732 -- --	-- -- --	2732 -- --	-- 219 --	2951
126.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Зажим для троса СП - 8%	шт.	40	255 -- --	-- -- --	10200 -- --	-- -- --	10200 -- --	-- 816 --	11016
127.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Хомут СП - 8%	шт.	1260	18,21 -- --	-- -- --	22950 -- --	-- -- --	22950 -- --	-- 1836 --	24786
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	-- --	665580 110936	1942 791	552701 --	90201 60463	816243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				665453				
		Материалы	Тенге				1165				
		Всего заработная плата	Тенге					111612			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				551529				
		Накладные расходы	Тенге				90122				
		Сметная прибыль	Тенге				60446				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				816021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					111612			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				127				
		Материалы	Тенге				8				
		Всего заработная плата	Тенге					115			
		Накладные расходы	Тенге				79				
		Сметная прибыль	Тенге				16				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				222				
		Сметная заработная плата	Тенге					115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				816244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					111727			

РАЗДЕЛ 14. Озеленение

Газоны

128.				292,96	415,57	9,78	121746	2866	40033	70062	207152
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	78847	769	--	15345	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
129.				292,96	304,24	156,45	89131	45835	25839	25117	123388
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	17457	11085	--	9140	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										

Санитарная обрезка деревьев

130.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-**3101**	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
132.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-**0101**	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - **8%**									
133.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-**3101**	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	224609	48701	65872	104127	355035
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	108732	11854	--	26299	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				224609				
Материалы			Тенге				65872				
Всего заработная плата			Тенге					120586			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				104127				
Сметная прибыль			Тенге				26299				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				355035				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								113
Сметная заработная плата			Тенге					120586			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				355035				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								113
Сметная заработная плата			Тенге					120586			

РАЗДЕЛ 15. Ограждение палисадника /Тип 1/

134.				49	2563,6	--	125616	--	--	90444	233345
	Е12-**01010**	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	125616	--	--	17285	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - **8%**									
	2015										
135.				0,441	6343,24	1617,14	2797	713	1687	684	3760
	Е11-**08010**	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	основания		901	767,26	397	338	--	279	
136.				1,323	20965,32	1097,63	27737	1452	24558	1873	31979
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	1727	331	--	2369	
137.				0,17395	25354,71	12073,5	4410	2100	1035	1316	6185
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	1275	632	--	458	
138.				49	809	--	39641	--	39641	--	42812
	C123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	3171	
139.				1,684032	169148,1	38277,14	284851	64460	8757	161933	482527
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	211634	23052	--	35743	
140.				1,684032	59952,04	2469,65	100961	4159	6084	63176	177268
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	90718	841	--	13131	
141.				0,689626	249771	--	172249	--	172249	--	186028
	C121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	13780	
142.				0,95158	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
143.				0,13034	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
144.				0,007546	224711	--	1696	--	1696	--	1831
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	136	
		СП - 8%									
145.				21,805	393,04	--	8570	--	--	5913	15642
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	8570	--	--	1159	
		НР - 69%; СП - 8%									
146.				87,22	87,89	2,27	7666	198	3434	2800	11303
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	4034	24	--	837	
		НР - 69%; СП - 8%									
147.				174,44	92,87	1,62	16200	283	11202	3287	21046
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	4715	48	--	1559	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	792395	73365	270343	331426	1213726
			Тенге		--	--	448688	25266	--	89907	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	362531
Материалы	Тенге	40880
Всего заработная плата	Тенге	145802
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	173944
Накладные расходы	Тенге	105002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				37403				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				504936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					145802			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				390222				
		Материалы	Тенге				15876				
		Всего заработная плата	Тенге					328152			
		Накладные расходы	Тенге				226425				
		Сметная прибыль	Тенге				49332				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				665979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					328152			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				39641				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39641				
		Сметная прибыль	Тенге				3171				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				42812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1213727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
		Сметная заработная плата	Тенге					473955			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

148.				10	2563,6	--	25636	--	--	18458	47621
	E12-**01010**	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	25636	--	--	3528	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
149.				0,18	6343,24	1617,14	1142	291	689	279	1535
	E11-**08010**	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	162	138	--	114	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
150.				0,45	20965,32	1097,63	9434	494	8353	637	10877
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	587	113	--	806	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
151.				0,1296	25354,71	12073,5	3286	1565	771	981	4608
	E11-**09030**	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	950	471	--	341	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
152.				24	1678	--	40272	--	40272	--	43494
	C123-**0102**	-Трубы стальные	м								
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	3222	
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0162 РСНБ РК 2015	толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
153.				0,64438	169148,1	38277,14	108996	24665	3351	61962	184635
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103 1109-0701 -0103	конструкций в построечных условиях	конструкций		125671	13688,54	80980	8821	--	13677	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
154.				0,64438	59952,04	2469,65	38632	1591	2329	24174	67830
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102 1109-0601 -0102	Монтаж	конструкций		53869,6	499,15	34712	322	--	5024	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
155.				0,31603	248843	--	78642	--	78642	--	84933
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802 2105-0206 -0802	квадратные из углеродистой стали наружными размерами от			--	--	--	--	--	6291	
	РСНБ РК 2015	30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
156.				0,3285	224711	--	73818	--	73818	--	79723
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0402 2105-0101 -0402	горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали			--	--	--	--	--	5905	
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
157.				10,575	393,04	--	4156	--	--	2868	7586
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207 1113-0601 -0207	металлические. Очистка щетками			393,04	--	4156	--	--	562	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
158.				42,3	87,89	2,27	3718	96	1665	1358	5482
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406 1113-0301 -0406	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			46,26	0,28	1957	12	--	406	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159.				84,6	92,87	1,62	7857	137	5433	1594	10207
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2287	23	--	756	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	395588	28839	215323	112311	548531
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	151428	9899	--	40632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				204403				
	Материалы		Тенге				16140				
	Всего заработная плата		Тенге					35071			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				152459				
	Накладные расходы		Тенге				25194				
	Сметная прибыль		Тенге				18368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				247965				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								34
	Сметная заработная плата		Тенге					35071			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150914				
	Материалы		Тенге				6450				
	Всего заработная плата		Тенге					126256			
	Накладные расходы		Тенге				87116				
	Сметная прибыль		Тенге				19042				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				257072				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								95
	Сметная заработная плата		Тенге					126256			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				40272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40272				
	Сметная прибыль		Тенге				3222				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43494				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				548531				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								128
	Сметная заработная плата		Тенге					161327			

РАЗДЕЛ 17. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

160.				28	948,45	758,92	26557	21250	--	10906	40460
	E11-01020	-Ямы, глубина до 2 м.	яма		---	---	---	---	---	---	
	3-0502	Бурение			189,53	351,45	5307	9841	--	2997	
	1101-0203	бурильно-крановыми									
	-0502	машинами на тракторе.									
	РСНБ РК 2015	Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
161.				0,896	6343,24	1617,14	5684	1449	3428	1390	7640
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	807	687	--	566	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162.				4,48	20965,32	1097,63	93925	4917	83160	6343	108289
	E11-06010-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	5848	1122	--	8021	
	1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
163.				1,889916	25354,71	12073,5	47918	22818	11242	14299	67195
	E11-09030-0202	-Стойки ограждения Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	13858	6866	--	4977	
	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
164.				1,880928	248843	--	468056	--	468056	--	505500
	C121-0502 06-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	37444	
		СП - 8%									
165.				0,008876	220235	--	1955	--	1955	--	2111
	C121-0501 01-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	156	
		СП - 8%									
166.				4,42456	169148,1	38277,14	748406	169360	23007	425457	1267772
	E11-09070-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	556039	60566	--	93909	
		НР - 69%; СП - 8%									
167.				4,42456	59952,04	2469,65	265261	10927	15985	165985	465746
	E11-09060-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	238349	2209	--	34500	
		НР - 69%; СП - 8%									
168.				0,9128	247906	--	226289	--	226289	--	244392
	C121-0502 06-0902 2105-0206	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали	т		--	--	--	--	--	18103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0902 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
169.				1,0612	248843	--	264072	--	264072	--	285198
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	21126	
		СП - 8%									
170.				0,75572	196524	--	148517	--	148517	--	160398
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	11881	
		СП - 8%									
171.				1,16732	199061	--	232368	--	232368	--	250957
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	18589	
		СП - 8%									
172.				0,10304	220235	--	22693	--	22693	--	24508
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	1815	
		СП - 8%									
173.				140	930	--	130200	--	130200	--	140616
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	10416	
		СП - 8%									
174.				0,16268	199061	--	32383	--	32383	--	34974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503-04-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2591	
175.				156,8	393,04	--	61629	--	--	42524	112485
	Е11-13060-1-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	61629	--	--	8332	
176.				156,8	87,89	2,27	13781	355	6173	5034	20321
	Е11-13030-1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	7253	43	--	1505	
177.				313,6	92,87	1,62	29124	509	20138	5909	37836
	Е11-13030-1-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	8477	87	--	2803	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	2818817	231585	1689666	677847	3776398
			Тенге		--	--	897566	81420	--	279731	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1757231	
Материалы	Тенге	112897	
Всего заработная плата	Тенге		101100
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1526533	
Накладные расходы	Тенге	72106	
Сметная прибыль	Тенге	146347	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1975684	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		84
Сметная заработная плата	Тенге		101100
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1061586	
Материалы	Тенге	50235	
Всего заработная плата	Тенге		877886
Накладные расходы	Тенге	605741	
Сметная прибыль	Тенге	133386	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1800713	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		658
Сметная заработная плата	Тенге		877886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3776397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742
		Сметная заработная плата	Тенге					978987			
		РАЗДЕЛ 18. Калитка К-1 /2 шт/									
178.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010 1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%	яма		5738,52	--	11477	--	--	1579	
179.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	58	49	--	40	
180.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	418	80	--	573	
181.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	2992	326	--	505	
182.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	C121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	249	
183.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	C121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ	т		--	--	--	--	--	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%									
184.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	873	433	--	314	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
185.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502	-Трубы стальные	т								
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	2303	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
186.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т								
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	11	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
187.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
188.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т								
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
189.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502	-Трубы стальные	т								
	06-0902	прямоугольные из			--	--	--	--	--	913	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0902	наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
190.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502 -0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2901	
		СП - 8%									
191.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503 -0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	849	
		СП - 8%									
192.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503 -0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
193.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501 -0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
194.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503 -9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	744	
		СП - 8%									
195.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503 -0109 2105-0304	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой	т		--	--	--	--	--	185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015	обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ **535**-2005 (ГОСТ **2590**-2006)/для крепления сетки/									
		СП - **8%**									
196.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	E11-**13060** -**1**-0207 **1113**-0601 **-0207** РСНБ РК **2015**	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,**04**	--	4402	--	--	595	
		НР - 69%; СП - **8%**									
197.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	E11-**13030** -**1**-0406 **1113-030**1 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	518	3	--	**108**	
		НР - 69%; СП - **8%**									
198.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	E11-**13030** -**1**-1406 **1113**-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-**115**	м2		27,03	0,28	605	6	--	**200**	
		НР - 69%; СП - **8%**									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		--	--	**84145**	**5860**	--	23832	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	148133	
Материалы	Тенге	8064	
Всего заработная плата	Тенге		**17617**
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	122075	
Накладные расходы	Тенге	12635	
Сметная прибыль	Тенге	**12861**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173630	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		17
Сметная заработная плата	Тенге		17617
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	87184	
Материалы	Тенге	3915	
Всего заработная плата	Тенге		72389
Накладные расходы	Тенге	49948	
Сметная прибыль	Тенге	**10971**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	148103	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		54
Сметная заработная плата	Тенге		72389
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	321732	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**71**
Сметная заработная плата	Тенге		90005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 19. Мусорная площадка									
199.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	Е12-01010-0402	Ямы для установки стоек мусорной площадки.	яма		5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1201-0101-0402	Рытье. Глубина 0,35 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
200.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	Е11-08010-0202	Основание под стойки мусорной площадки.	м3 основания		901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
201.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	Е11-06010-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек.	м3		1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101-0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
202.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010-2-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102-0104										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
203.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	Мусорная площадка модульная	компл		--	--	--	--	379500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		--	--	56572	1958	379500	8567	
	Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				45751				
	Материалы		Тенге				1789				
	Всего заработная плата		Тенге					40714			
	Накладные расходы		Тенге				24836				
	Сметная прибыль		Тенге				5647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				76234				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					40714			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23561				
	Материалы		Тенге				5425				
	Всего заработная плата		Тенге					17816			
	Накладные расходы		Тенге				12945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				2921				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39427				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					17816			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				495160				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					58530			

РАЗДЕЛ 20. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

204.				166	5738,52	--	952594	--	--	685868	1769539
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	952594	--	--	131077	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
205.				2,988	6343,24	1617,14	18954	4832	11430	4636	25477
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	2692	2293	--	1887	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
206.				7,47	20965,32	1097,63	156611	8199	138660	10576	180562
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	9752	1870	--	13375	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
207.				11	45751,1	5055,11	503262	55606	19682	273191	838569
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	427974	19880	--	62116	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
208.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1681998	--	
209.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	534914	--	
210.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1111393	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
211.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
212.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
213.				1	459917,86	--	459918	--	--	--	459918
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт		--	--	--	--	459918	--	
214.				1	1012000	--	1012000	--	--	--	1012000
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт		--	--	--	--	1012000	--	
215.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
216.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
217.				1	211435,71	--	211436	--	--	--	211436
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Горка МИНИ код 4201	шт		--	--	--	--	211436	--	
218.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
219.				9	41021,29	2547,4	369192	22927	11748	208388	623786
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	334517	7103	--	46206	
220.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
221.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
222.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
223.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
224.				1	268360,71	--	268361	--	--	--	268361
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт		--	--	--	--	268361	--	
225.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
226.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
227.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
228.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
229.				3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	96264	290	--	12935	
230.				2	221375	--	442750	--	--	--	442750
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12	шт		--	--	--	--	442750	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		лет код 4155									
231.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
232.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
		НР - 61%; СП - 8%									
233.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
234.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
235.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
236.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
237.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
238.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--	--	--	--	399668	--	
239.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		--	--	--	--	508259	--	
240.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		--	--	--	--	276493	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		--	--	--	--	308118	--	
242.				1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт		--	--	--	--	346971	--	
243.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
244.				2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт		--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		--	--	18285332	129760	202068	1522771	20138338
			Тенге		--	--	2273293	42942	15680217	330230	
	Стоимость оборудования		Тенге				15680217				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				15680217				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1476960				
	Материалы		Тенге				51977				
	Всего заработная плата		Тенге					1347033			
	Накладные расходы		Тенге				821690				
	Сметная прибыль		Тенге				183892				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2482543				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1000
	Сметная заработная плата		Тенге					1347033			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1128159				
	Материалы		Тенге				150089				
	Всего заработная плата		Тенге					969201			
	Накладные расходы		Тенге				701080				
	Сметная прибыль		Тенге				146339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1975578				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								982
	Сметная заработная плата		Тенге					969201			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге				20138337				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1982
	Сметная заработная плата		Тенге					2316234			

РАЗДЕЛ 21. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

245.				59	34263,85	870,56	2021567	51363	77012	1158326	3434285
	Ц13-37010 2-0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на	шт.		32088	96,67	1893192	5704	--	254391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	открытой площадке НР - 61%; СП - 8%									
246.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	27	58009,29 ---	-- ---	1566251 ---	-- ---	-- 1566251	-- ---	1566251 ---
247.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	20	78610,71 ---	-- ---	1572214 ---	-- ---	-- 1572214	-- ---	1572214 ---
248.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	7	392150 ---	-- ---	2745050 ---	-- ---	-- 2745050	-- ---	2745050 ---
249.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван-качель код 2607	шт	5	344260,71 ---	-- ---	1721304 ---	-- ---	-- 1721304	-- ---	1721304 ---
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	9626386 1893192	51363 5704	77012 7604819	1158326 254391	11039104
	Стоимость оборудования		Тенге				7604819				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7604819				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2021567				
	Материалы		Тенге				77012				
	Всего заработная плата		Тенге					1898896			
	Накладные расходы		Тенге				1158326				
	Сметная прибыль		Тенге				254391				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3434285				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1420
	Сметная заработная плата		Тенге					1898896			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге				11039103				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1420
	Сметная заработная плата		Тенге					1898896			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								75319521
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				10200541				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1635975				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					502434			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				26001185				
	Перевозка грузов		Тенге				1677603				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				23664536				
	Накладные расходы		Тенге				8313398				
	Сметная прибыль		Тенге				3826293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50330'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:ул.Спаская, 66в
        'РП'2'2-1-25'Благоустройство дворовых территорий
       по адресу:ул.Спаская, 66в'467-11/18''в текущих цен
       ах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=508,25*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=117,23*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,15*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4+5*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=482,01*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=268,2*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=12*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=1341,11*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
82 Н43=150,01*
83 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
84 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
85 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
86 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
87 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
88 E11-**270701-020**1(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
89 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
90 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
91 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
92 Н43=1*
93 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
94 Н43=54*
95 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
99 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
100 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100**070=0,02**
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
101 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
102 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
103 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
104 Н43=1*
105 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
106 Н43=25*
107 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
108 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*

109 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
110 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
111 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
112 Н43=1*
113 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
114 Н43=1*
115 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
116 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
117 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
118 Е11-**100104**-0301'25''Доски. Укладка'м ходов*
119 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
120 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
в два слоя'м2*
121 Н43=1*
122 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
123 Н43=578,4*
124 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
125 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
128 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
129 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
130 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
131 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
132 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
133 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
134 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
135 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
136 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
137 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
138 Н43=1*
139 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
140 Н43=150,71*
141 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
142 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
143 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'т*
144 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
145 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
146 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
147 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
ройство при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
148 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
149 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
150 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
151 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
152 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва

ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
153 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
154 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
155 Н43=1*
156 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
157 Н43=200*
158 Е11-**010102**-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3 грунта*
159 С341-**020101**-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
160 Е11-**010102**-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
161 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
162 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
163 Е11-**270403-020**1(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080=0,12)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
164 Е11-**270402**-0103(РС271794)(РС249133РС249132)'1''Верхний слой из отсева. Устройство'м2 основания или покрытия*
165 С121-**010501**-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
166 Е11-**110101**-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искусственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
167 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм'м2''*
168 Н43=1*
169 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'150'1220:1,12.1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
170 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200'980:1,12.1,02'Соединительная лента'м.''*
171 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'(150+200).0,5'5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановый'кг.''*
172 Е11-**110101**-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'200.0,01''Засыпка песком. Устройство'м3*
173 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
174 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,01.1,65'47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
175 Е11-**110101**-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'200.0,01''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
176 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
177 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,01.0,22'395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
178 Н43=1*
179 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием*
180 Е11-**090601-0102**(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298)'34.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж'т конструкций*
181 С121-**050301**-0104'34.0,0000622''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ **57**81-82'т*
182 Е11-**150207**-0202(РС128068)(РС128070)'200''Покрытия сеткой заградительной'м2*
183 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'200'2500:1,12.1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2.''*
184 Е11-**140203**-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'140''Подвеска троса'м*
185 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'140.1,1'300:1,12.1,02'Трос d3'м.''*
186 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10'2000:1,12.1,02'Талреп'шт.''*
187 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10'300:1,12.1,02'Коуш'шт.''*
188 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10.4'280:1,12.1,02'Зажим для троса'шт.''*
189 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'140.9'20:1,12.1,02'Хомут'шт.''*
190 Н43=1*
191 РОзеленение*
192 П2Газоны*
193 Н43=292,96*
194 Е11-**470112-0103**'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
195 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
196 Н43=1*
197 П2 Санитарная обрезка деревьев*
198 Н43=5*
199 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
200 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
201 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз

```
        ки 30 км'т*
202 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
        грузка'т*
203 Н43=1*
204 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
205 Н43=49*
206 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
207 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
208 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
209 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
        Монтаж'т конструкций*
210 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
        ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
        -80'м*
211 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
        троечных условиях'т конструкций*
212 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
213 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
        льные из углеродистой стали наружными размерами от
         15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
214 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
        таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
215 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
        аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
        2'т*
216 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
        ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
        той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
        о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
217 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
218 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
219 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
220 Н43=1*
221 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
222 Н43=10*
223 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
224 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
225 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
226 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
        я. Монтаж'т конструкций*
227 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
        ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
        05-80'м*
228 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
        струкций в построечных условиях'т конструкций*
229 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
        т конструкций*
230 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
        ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
        наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
        СТ 13663-86'т*
231 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
        онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
         углеродистой стали обыкновенного качества толщино
        й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
232 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
233 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
234 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
235 Н43=1*
236 Р Ограждение спортивной  площадки /Тип 3/*
237 Н43=30-2*
238 Е11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
        но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
        2'яма*
239 Е11-080101-0202'0,032''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
240 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет
        онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
241 Е11-090302-0112(РС248298)'(67,18+0,317):1000''Стойки о
        граждения Монтаж'т конструкций*
242 С121-050206-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадра
        тные из углеродистой стали наружными размерами от
        30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
243 С121-050101-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го
        рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
        тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
         ГОСТ 14637-89'т*
244 Е11-090701-0103(РС247899)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+
        9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкц
        ий в построечных условиях'т конструкций*
245 Е11-090601-0102(РС248298)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+
        9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конс
        трукций*
246 С121-050206-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоуголь
        ные из углеродистой стали наружными размерами от 4
        2 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
247 С121-050206-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные
         из углеродистой стали наружными размерами от 30 х
         30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
248 С121-050304-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека
        таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
        легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (
        ГОСТ 2590-2006)'т*
249 С121-050304-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека
        таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
        легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (
        ГОСТ 2590-2006)'т*
250 С121-050101-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор
```

ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст
али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
251 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди
аметром 2 мм плетеная'м2*
252 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат
аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол
егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г
ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
253 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк
а щетками'м2*
254 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
255 Е11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огр
унтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
256 Н43=1*
257 Р Калитка К-1 /2 шт/*
258 Н43=2*
259 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
260 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
261 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет
онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
262 Е11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготов
ление решетчатых конструкций в построечных условия
х'т конструкций*
263 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой го
рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
264 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаны
й круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги
рованной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ
2590-2006)'т*
265 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(59,21+0,317).0,001''Стойки
ограждения. Монтаж'т конструкций*
266 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из
углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30
мм до 90 х 90 мм ГОСТ 136**63**-86'т*
267 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го
рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
268 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,
69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решет
чатых конструкций в построечных условиях'т констру
кций*
269 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,
69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения
. Монтаж'т конструкций*
270 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные
из углеродистой стали наружными размерами от 42 х
20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
271 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из
углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30
мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
272 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (
ГОСТ 2590-2006)'т*
273 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (
ГОСТ 2590-2006)'т*
274 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор
ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст
али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
275 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди
аметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
276 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат
аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол
егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г
ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
277 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк
а щетками'м2*
278 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
279 Е11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрун
тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
280 Н43=1*
281 Р Мусорная площадка*
282 Н43=6*
283 Е12-**010101**-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорно
й площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
284 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки мусорной п
лощадки. Устройство'м3 основания*
285 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
286 Н43=1*
287 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
288 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площад
ка модульная'компл*
289 Н43=1*
290 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
е*
291 Н43=2+1+1+1+**8+4+1+4+12+6+8+17+9+21+21+11+5+4+3+4+13+10**
*
292 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
Глубина 0,7 м'яма*
293 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
йство'м3 основания*
294 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
295 Н43=1*
296 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'11''Оборудование м
ассой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
297 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861**500**
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
6 до 12 лет код 5524'шт*
298 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о

т 4 до 10 лет код 6105'шт*
299 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
300 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
301 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
302 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'509000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304'шт*
303 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'1120000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309'шт*
304 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
305 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
306 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'234000:1,12.1,012'Горка МИНИ код 4201'шт*
307 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
308 Ц13-**370102**-0103(PC239311)(PC130728)'9''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
309 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
310 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
311 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
312 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'100000:1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102'шт*
313 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'297000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195'шт*
314 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
315 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
316 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
317 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
318 Ц13-**370102**-0102(PC130728)'3''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
319 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
320 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
321 Ц13-**370102**-0103(PC239311)(PC130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
322 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
323 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
324 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
325 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
326 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
327 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
328 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
329 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
330 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'341000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534'шт*
331 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'384000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550'шт*
332 Ц13-**370102**-0104(PC239311)(PC130728)'2''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
333 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'172000:1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'шт*
334 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
335 Ц13-**370102**-0102(PC239311)(PC130728)'27+20+7+5''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
336 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'27'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
337 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'20'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
338 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'7'434000:1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
339 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'5'381000:

```
          1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
   340 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Староэлеваторская, 17, 18

ОБЬЕКТ НОМЕР **2-1**

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-26
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Староэлеваторская, 17, 18

ОСНОВАНИЕ: 467-**11/18**

Сметная стоимость	50033,217 тыс.тенге
Сметная заработная плата	7591,824 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,253 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы													
1.	Е**12-18010**-**1**-1204 **1218**-0101-1204 РСНБ РК **2015**	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,8957	4019,28	1347,3	7619	2554	--	4469	13055
					2671,98	602,08	5065	1141	--	967	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	С341-**3101**-**04**-0501 **4131-0104**-0501 РСНБ РК **2015**	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	4,473852	79	--	353	--	--	--	382
					--	--	--	--	--	28	
		СП - 8%									
3.	С341-**0201**-**01**-1050 **4102**-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	4,473852	1697	--	7592	--	--	--	8199
					--	--	--	--	--	607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				189,57	784,64	--	148744	--	--	160644	334139
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	148744	--	--	24751	
5.				20,47356	504	--	10319	--	--	--	11144
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	825	
6.				20,47356	1697	--	34744	--	--	--	37523
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2779	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				84,61	578	--	48904	--	--	52816	109858
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	48904	--	--	8138	
8.				3,249024	504	--	1638	--	--	--	1769
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	131	
9.				3,249024	1697	--	5514	--	--	--	5955
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				3,735	64565,39	4790,42	241152	17892	--	154952	427792
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	223260	1309	--	31688	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				3,735	455	--	1699	--	--	--	1835
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	136	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				3,735	1697	--	6338	--	--	--	6845
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	507	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	514616	20446	--	372881	958496
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	425973	2450	--	70998	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				273465				
	Всего заработная плата		Тенге					203855			
	Транспортные расходы		Тенге				68197				
	Накладные расходы		Тенге				217929				
	Сметная прибыль		Тенге				39312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530705				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								199
	Сметная заработная плата		Тенге					203855			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				241152				
	Всего заработная плата		Тенге					224568			
	Накладные расходы		Тенге				154952				
	Сметная прибыль		Тенге				31688				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				427792				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								221
	Сметная заработная плата		Тенге					224568			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				958497				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								419
	Сметная заработная плата		Тенге					428423			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	136375	--	--	19897	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	19100	166	--	2664	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	94	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	147	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	64	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	5892	9943	--	18279	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
					--	--	--	--	--	15208	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				657729				
Материалы			Тенге				179318				
Всего заработная плата			Тенге					231880			
Местные материалы			Тенге				190100				
Транспортные расходы			Тенге				3826				
Накладные расходы			Тенге				182319				
Сметная прибыль			Тенге				67204				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				907252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								214
Сметная заработная плата			Тенге					231880			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				907252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								214
Сметная заработная плата			Тенге					231880			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,575477	2109,24	--	3323	--	--	2393	6173
	E11-01020-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	3323	--	--	457	
	5-0102 1101-0205 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				64,11825	261	--	16735	--	--	--	18074
	С341-3101-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1339	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
23.				62,2863	1697	--	105700	--	--	--	114156
	С341-0201-01-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	8456	
	4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
24.				36,639	16,48	13,79	604	505	3	226	896
	E11-01010-2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	96	218	--	66	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
25.				24,426	6343,24	1617,14	154940	39500	93432	37896	208263
	E11-08010-1-0202 1108-0101 -0202	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	22008	18741	--	15427	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				244,26	1821,05	30,07	444809	7344	169268	292974	796806
	E11-27020-1-1003 1127-0201 -1003	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	268197	3075	--	59023	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
27.				10,50318	29213	--	306829	--	306829	--	331376
	С121-0405-08-9901 2104-0508 -9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	24546	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
28.				20,997	2109,24	--	44288	--	--	31887	82269
	E11-01020-5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	44288	--	--	6094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				35,6949	261	--	9316	--	--	--	10062
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		--	--	--	--	--	745	
	04-0401 4131-0104	Погрузка									
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				35,6949	1697	--	60574	--	--	--	65420
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		--	--	--	--	--	4846	
	01-1050 4102-0101 -1050	Расстояние перевозки 50 км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				20,997	16,48	13,79	346	290	1	130	514
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	55	125	--	38	
	2-0601 1101-0102	на отвале	грунта								
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				8,3988	6343,24	1617,14	53276	13582	32127	13031	71611
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		901	767,26	7567	6444	--	5304	
	1-0202 1108-0101	из песчано-гравийной смеси или щебеночное.	основани я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				209,97	1821,05	30,07	382365	6313	145505	251845	684948
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		1098	12,59	230547	2643	--	50737	
	1-1003 1127-0201 -1003	НР - 108%; СП - 8%	поребрик а								
	РСНБ РК 2015										
34.				3,35952	29213	--	98142	--	98142	--	105993
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		--	--	--	--	--	7851	
	08-9901 2104-0508 -9901	бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1681247	67534	845307	630382	2496561
			Тенге		--	--	576082	31245	--	184929	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1681247
Материалы	Тенге	440335
Всего заработная плата	Тенге	607327
Местные материалы	Тенге	404971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				192325				
		Накладные расходы	Тенге				630382				
		Сметная прибыль	Тенге				184930				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2496559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
		Сметная заработная плата	Тенге					607327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2496559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
		Сметная заработная плата	Тенге					607327			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	78	15	--	27	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,0612	16804	--	1028	--	1028	--	1111
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	82	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	28627	413	25503	2765	33902
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2611	189	--	2512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4371				
	Материалы		Тенге				218				
	Всего заработная плата		Тенге					2800			
	Местные материалы		Тенге				1028				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2765				
	Сметная прибыль		Тенге				571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7707				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2800			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				33903				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2800			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
43.				44,5584	5575,23	1040,63	248423	46369	195490	19051	288872
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	6564	11076	--	21398	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,74264	123912,86	1819,75	92023	1351	90672	768	100213
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	711	--	7423	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				222,792	1242,56	44,07	276832	9818	255984	14130	314238
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	11030	2053	--	23277	
46.				742,64	1329,9	44,07	987634	32727	918139	47099	1117511
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	36768	6842	--	82779	
47.				1485,28	147,5	1,46	219074	2168	216759	523	237164
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	147	337	--	17568	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1823985	92433	1677044	81571	2057998
			Тенге		--	--	54509	21019	--	152445	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1823985				
	Материалы		Тенге				1677042				
	Всего заработная плата		Тенге					75528			
	Накладные расходы		Тенге				81570				
	Сметная прибыль		Тенге				152444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2057999				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								55
	Сметная заработная плата		Тенге					75528			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2057999				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								55
	Сметная заработная плата		Тенге					75528			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

48.				10,3844	2742,01	--	28474	--	--	20501	52894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	28474	--	--	3918	
49.				17,65348	261	--	4608	--	--	--	4976
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	369	
50.				17,65348	1697	--	29958	--	--	--	32355
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2397	
51.				10,3844	16,48	13,79	171	143	1	64	254
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	27	62	--	19	
52.				39,94	696,37	136,62	27813	5457	11340	13882	45031
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	11016	1839	--	3336	
53.				39,94	931,15	136,62	37190	5457	20717	13882	55158
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	11016	1839	--	4086	
54.				39,94	507,5	136,62	20269	5457	3796	13882	36884
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	11016	1839	--	2732	
55.				39,94	1318,88	128,54	52676	5134	327	45850	106408
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	покрытия	1182,16	39,08	47215	1561	--	7882	
56.			39,94	3315	--	132401	--	132401	--	142993
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	10592	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге	--	--	333560	21647	168582	108061	476953
			Тенге	--	--	108764	7138	--	35331	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			333560				
Материалы			Тенге			404				
Всего заработная плата			Тенге				115902			
Местные материалы			Тенге			168180				
Транспортные расходы			Тенге			34566				
Накладные расходы			Тенге			108063				
Сметная прибыль			Тенге			35330				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			476953				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							97
Сметная заработная плата			Тенге				115902			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			476953				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							97
Сметная заработная плата			Тенге				115902			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки

57.			17,407	2742,01	--	47730	--	--	34366	88664
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2742,01	--	47730	--	--	6568	
58.			29,5919	261	--	7723	--	--	--	8341
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	--	--	--	--	--	618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
59.				29,5919	1697	--	50217	--	--	--	54235
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	4017	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
60.				17,407	16,48	13,79	287	240	1	107	426
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	46	103	--	32	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
61.				66,95	696,37	136,62	46622	9147	19010	23271	75484
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	18465	3082	--	5591	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
62.				66,95	931,15	136,62	62340	9147	34728	23271	92460
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	18465	3082	--	6849	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
63.				66,95	507,5	136,62	33977	9147	6365	23271	61828
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	18465	3082	--	4580	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
64.				66,95	1318,88	128,54	88299	8606	548	76856	178367
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	79145	2617	--	13212	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	7										
65.				66,95	3315	--	221939	--	221939	--	239694
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	17755	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	559135	36285	282591	181142	799499
		Тенге			--	--	182317	11965	--	59222	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					559135				
	Материалы	Тенге					677				
	Всего заработная плата	Тенге						194282			
	Местные материалы	Тенге					281915				
	Транспортные расходы	Тенге					57941				
	Накладные расходы	Тенге					181142				
	Сметная прибыль	Тенге					59222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					799499				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									163
	Сметная заработная плата	Тенге						194282			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					799499				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									163
	Сметная заработная плата	Тенге						194282			
	РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие площадки для отдыха										
66.			17,3602	2742,01	--	47602	--	--	34273	88425	
	E11-01020 -Разработка грунта 2	м3									
	5-0102 группы / нарезка	грунта		2742,01	--	47602	--	--	6550		
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
67.			29,51234	261	--	7703	--	--	--	8319	
	C341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за									
	04-0401 Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	616		
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
68.			29,51234	1697	--	50082	--	--	--	54089	
	C341-0201 -Вывоз лишнего грунта в	Тенге за									
	01-1050 отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	4007		
	4102-0101 перевозки 50 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
69.			17,3602	16,48	13,79	286	239	1	107	425	
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа	м3									
	2-0601 на отвале	грунта		2,63	5,94	46	103	--	31		
	1101-0102										
	-0601 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
70.			66,77	696,37	136,62	46496	9122	18959	23208	75281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2								
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	18415	3074	--	5576	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
71.				66,77	931,15	136,62	62173	9122	34636	23208	92211
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2								
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	18415	3074	--	6830	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
72.				66,77	507,5	136,62	33886	9122	6349	23208	61661
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2								
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	18415	3074	--	4568	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
73.				66,77	1318,88	128,54	88061	8583	545	76650	177888
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2								
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	78933	2610	--	13177	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	7										
74.				66,77	3315	--	221343	--	221343	--	239050
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2								
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	17707	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	557632	36188	281833	180654	797349
			Тенге		--	--	181827	11933	--	59062	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	557632
Материалы	Тенге	676
Всего заработная плата	Тенге	193760
Местные материалы	Тенге	281157
Транспортные расходы	Тенге	57785
Накладные расходы	Тенге	180654
Сметная прибыль	Тенге	59063
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	797349
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	162
Сметная заработная плата	Тенге	193760
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	797349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								162
	Сметная заработная плата		Тенге					193760			
		РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
75.				55,4776	2742,01	--	152120	--	--	109527	282579
	E11-01020-5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	152120	--	--	20932	
76.				94,31192	261	--	24615	--	--	--	26585
	C341-3101-04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1969	
77.				94,31192	1697	--	160047	--	--	--	172851
	C341-0201-01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	12804	
78.				55,4776	16,48	13,79	914	765	3	342	1357
	E11-01010-2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	146	329	--	101	
79.				53,688	64,62	64,62	3469	3469	--	1051	4882
	E11-01020-1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1460	--	362	
80.				44,74	5575,23	1040,63	249436	46558	196287	19129	290050
	E11-27040-1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6591	11121	--	21485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.				178,96	892,33	189,65	159691	33940	119491	19692	193734
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	6260	11973	--	14351	
		НР - 108%; СП - 8%									
82.				0,4474	123912,86	1819,75	55439	814	54625	462	60373
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	428	--	4472	
		НР - 108%; СП - 8%									
83.				178,96	1188,99	2,86	212782	513	178381	36809	269558
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	33888	194	--	19967	
		НР - 108%; СП - 8%									
84.				715,84	185,92	--	133089	--	111250	23586	169209
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	21839	--	--	12534	
		НР - 108%; СП - 8%									
85.				178,96	1052,28	4,94	188316	884	72926	108063	320089
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	114506	455	--	23710	
		НР - 94%; СП - 8%									
86.				178,96	12822,86	--	2294779	--	2294779	--	2478361
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	183582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	3634698	86943	3027742	318661	4269628
			Тенге		--	--	335349	25961	--	316269	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3634698				
	Материалы		Тенге				732964				
	Всего заработная плата		Тенге					361310			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2294779				
	Транспортные расходы		Тенге				184663				
	Накладные расходы		Тенге				318661				
	Сметная прибыль		Тенге				316269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4269627				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								283
	Сметная заработная плата		Тенге					361310			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				4269627				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								283
	Сметная заработная плата		Тенге					361310			
		РАЗДЕЛ 10. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
87.				34,7324	2742,01	--	95237	--	--	68570	176912
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	95237	--	--	13105	
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
88.				59,04508	261	--	15411	--	--	--	16644
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1233	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
89.				59,04508	1697	--	100200	--	--	--	108215
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	8016	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
90.				34,7324	16,48	13,79	572	479	2	214	850
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	91	206	--	63	
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
91.				33,612	64,62	64,62	2172	2172	--	658	3057
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		--	27,2	--	914	--	226	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен								
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
92.				28,01	5575,23	1040,63	156162	29148	122888	11976	181589
	E11-27040	-Слои оснований	м3		147,31	248,57	4126	6963	--	13451	
	1-0102	подстилающие и	материал								
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси. Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
93.				112,04	892,33	189,65	99977	21249	74809	12328	121289
	E11-27040	-Основания однослойные	м2		34,98	66,9	3919	7496	--	8984	
	3-0201	уложенные по способу	основани								
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см 2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
94.				0,2801	123912,86	1819,75	34708	510	34198	290	37797
	E11-27060	-Основания. Розлив	т		--	957	--	268	--	2800	
	2-0901	вяжущих материалов									
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
95.				112,04	1188,99	2,86	133215	321	111678	23044	168760
	E11-27070	-Покрытия	м2		189,36	1,09	21216	122	--	12501	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия								
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
96.				448,16	185,92	--	83322	--	69650	14766	105935
	E11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		30,51	--	13672	--	--	7847	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия								
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
97.	Е11-11010-3801 1-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия	м2	112,04	1052,28 639,84	4,94 2,54	117897 71688	553 285	45656 --	67654 14844	200396
		НР - 94%; СП - 8%									
98.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	112,04	14343,75 --	-- --	1607074 --	-- --	1607074 --	-- 128566	1735640
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	2445946 209949	54432 16253	2065955 --	199500 211636	2857084
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2445946				
	Материалы		Тенге				458881				
	Всего заработная плата		Тенге					226203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1607074				
	Транспортные расходы		Тенге				115610				
	Накладные расходы		Тенге				199501				
	Сметная прибыль		Тенге				211636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2857083				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								177
	Сметная заработная плата		Тенге					226203			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				2857083				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								177
	Сметная заработная плата		Тенге					226203			
		РАЗДЕЛ 11. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
99.	Е11-01010-2-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	118,08	343,42 32,43	310,87 127,71	40551 3829	36708 15080	14 --	13614 4333	58499
		НР - 72%; СП - 8%									
100.	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т	200,736	1697 --	-- --	340649 --	-- --	-- --	-- 27252	367901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км									
		СП - 8%									
101.				118,08	16,48	13,79	1946	1628	7	728	2888
	Е11-01010 -2-0601 -1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	311	701	--	214	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.				86,4	64,62	64,62	5583	5583	--	1692	7857
	Е11-01020 -1-0102 -1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2350	--	582	
		НР - 72%; СП - 8%									
103.				43,2	5575,23	1040,63	240850	44955	189531	18470	280066
	Е11-27040 -1-0102 -1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6364	10738	--	20746	
		НР - 108%; СП - 8%									
104.				288	663,11	189,65	190976	54620	126282	31690	240479
	Е11-27040 -3-0201 -1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	10074	19268	--	17813	
		НР - 108%; СП - 8%									
105.				288	126,95	87,27	36560	25134	74	20670	61809
	Е11-27040 -2-0103 -1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия		39,42	27,04	11352	7787	--	4578	
		НР - 108%; СП - 8%									
106.				15,84	1628	--	25788	--	25788	--	27851
	С121-0105	Песок из отсевов	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%			--	--	--	--	--	2063	
107.	Е11-11010 1-3607 1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	288	500,2 478,97	21,23 10,95	144059 137943	6116 3154	-- --	132631 22135	298826
108.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%	м2	288	10518,75 --	-- --	3029400 --	-- --	3029400 --	-- 242352	3271752
109.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.	164	1111,07 --	-- --	182216 --	-- --	182216 --	-- 14577	196793
110.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Соединительная лента СП - 8%	м.	236	892,5 --	-- --	210630 --	-- --	210630 --	-- 16850	227480
111.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый СП - 8%	кг.	200	5373,21 --	-- --	1074643 --	-- --	1074643 --	-- 85971	1160614
112.	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	2,88	6144,19 4635,56	1508,63 454,97	17695 13350	4345 1310	-- --	13781 2518	33994
113.	С СТ Прайс ТОО	-Песок кварцевый, окатанный	т.	4,752	42803,57 --	-- --	203403 --	-- --	203403 --	-- 16272	219675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Мастерфа йбр Астана"	СП - 8%									
114.				2,88	6144,19	1508,63	17695	4345	--	13781	33994
	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3		4635,56	454,97	13350	1310	--	2518	
115.				0,6336	359732,14	--	227926	--	227926	--	246160
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Резиновый гранулят СП - 8%	т.		--	--	--	--	--	18234	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	5990570	183434	5269914	247057	6736638
			Тенге		--	--	196574	61699	--	499008	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5990570				
	Материалы		Тенге				315908				
	Всего заработная плата		Тенге					258273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4928217				
	Местные материалы		Тенге				25788				
	Транспортные расходы		Тенге				340649				
	Накладные расходы		Тенге				247059				
	Сметная прибыль		Тенге				499010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6736639				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								212
	Сметная заработная плата		Тенге					258273			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				6736639				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								212
	Сметная заработная плата		Тенге					258273			

РАЗДЕЛ 12. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

116.				0,002488	59887,11	2469,65	149	6	9	93	262
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Петли к стойкам ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	134	1	--	19	
117.				0,002488	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0104 2105-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.				288	547,19	9,49	157591	2734	1553	123531	303612
	Е11-15020	-Покрытия сеткой	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0202	заградительной			532,3	3,85	153304	1110	--	22490	
	1115-0207 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
119.				288	2276,79	--	655714	--	655714	--	708171
	С	-Сетка заградительная с	м2.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	ячейками 100х100 мм			--	--	--	--	--	52457	
		СП - 8%									
120.				180	32,04	0,28	5768	50	111	5576	12251
	Е11-14020	-Подвеска троса	м		---	---	---	---	---	---	
	3-0201				31,15	0,14	5607	25	--	908	
	1114-0203 -0201 РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
121.				198	273,21	--	54096	--	54096	--	58424
	С	-Трос d3	м.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"				--	--	--	--	--	4328	
		СП - 8%									
122.				11	1821,43	--	20036	--	20036	--	21639
	С	-Талреп	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"				--	--	--	--	--	1603	
		СП - 8%									
123.				11	273,21	--	3005	--	3005	--	3246
	С	-Коуш	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"				--	--	--	--	--	240	
		СП - 8%									
124.				44	255	--	11220	--	11220	--	12118
	С	-Зажим для троса	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"				--	--	--	--	--	898	
		СП - 8%									
125.				1620	18,21	--	29507	--	29507	--	31868
	С	-Хомут	шт.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%			--	--	--	--	--	2361	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			--	--	937087	2789	775251	129200	1151591
		Тенге			--	--	159045	1136	--	85304	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					936938				
	Материалы	Тенге					1665				
	Всего заработная плата	Тенге						160046			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					773579				
	Накладные расходы	Тенге					129107				
	Сметная прибыль	Тенге					85284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1151328				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
	Сметная заработная плата	Тенге						160046			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					149				
	Материалы	Тенге					9				
	Всего заработная плата	Тенге						135			
	Накладные расходы	Тенге					93				
	Сметная прибыль	Тенге					19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					262				
	Сметная заработная плата	Тенге						135			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1151590				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
	Сметная заработная плата	Тенге						160181			
	РАЗДЕЛ 13. Озеленение										
	Газоны										
126.				1536,38	415,57	9,78	638476	15030	209946	367427	1086376
	Е11-47011 -Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2			269,14	2,62	413500	4031	--	80472	
	2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	НР - 88%; СП - 8%									
127.				1536,38	304,24	156,45	467431	240373	135509	131723	647085
	Е11-47011 -Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2			59,59	37,84	91549	58136	--	47932	
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 88%; СП - 8%									
	Санитарная обрезка деревьев										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
129.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
130.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
131.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	C341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	1119639	255403	345455	508098	1757956
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	517477	62167	--	130218	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1119639	
Материалы	Тенге	345455	
Всего заработная плата	Тенге		579644
Транспортные расходы	Тенге	1304	
Накладные расходы	Тенге	508098	
Сметная прибыль	Тенге	130219	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1757957	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		548
Сметная заработная плата	Тенге		579644
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	1757957	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		548
Сметная заработная плата	Тенге		579644

РАЗДЕЛ 14. Ограждение палисадника /Тип 1/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.				13	2563,6	--	33327	--	--	23995	61908
	E12-01010-0401	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		2563,6	--	33327	--	--	4586	
	1-0401 1201-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
133.				0,117	6343,24	1617,14	742	189	448	182	998
	E11-08010-0202	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	105	90	--	74	
	1-0202 1108-0101										
	-0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
134.				0,351	20965,32	1097,63	7359	385	6516	497	8484
	E11-06010-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	458	88	--	628	
	1-0101 1106-0101										
	-0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
135.				0,04615	25354,71	12073,5	1170	557	275	349	1641
	E11-09030-0112	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	338	168	--	122	
	2-0112 1109-0302										
	-0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
136.				13	809	--	10517	--	10517	--	11358
	C123-0102-01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	841	
		СП - 8%									
137.				0,446784	169148,1	38277,14	75573	17102	2323	42962	128017
	E11-09070-0103	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	56148	6116	--	9483	
	1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 69%; СП - 8%									
138.				0,446784	59952,04	2469,65	26786	1103	1615	16761	47030
	E11-09060-0102	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	24068	223	--	3484	
	1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
139.				0,182962	249771	--	45699	--	45699	--	49354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т								
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3656	
140.				0,25246	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т								
					--	--	--	--	--	--	
141.				0,03458	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т								
					--	--	--	--	--	--	
142.				0,002002	224711	--	450	--	450	--	486
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т								
					--	--	--	--	--	36	
		СП - 8%									
143.				5,785	393,04	--	2274	--	--	1569	4150
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2								
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	--	2274	--	--	307	
144.				23,14	87,89	2,27	2034	52	912	743	2999
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2								
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1070	6	--	222	
145.				46,28	92,87	1,62	4298	75	2972	872	5584
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2								
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	1251	13	--	414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			--	--	210227	19464	71727	87930	322009
		Тенге			--	--	119040	6703	--	23853	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					96182				
	Материалы	Тенге					10846				
	Всего заработная плата	Тенге						38682			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					46148				
	Накладные расходы	Тенге					27858				
	Сметная прибыль	Тенге					9923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					133963				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
	Сметная заработная плата	Тенге						38682			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					103528				
	Материалы	Тенге					4212				
	Всего заработная плата	Тенге						87061			
	Накладные расходы	Тенге					60072				
	Сметная прибыль	Тенге					13088				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					176688				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
	Сметная заработная плата	Тенге						87061			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					10517				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10517				
	Сметная прибыль	Тенге					841				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					11358				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					322009				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
	Сметная заработная плата	Тенге						125743			
	РАЗДЕЛ 15. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
146.			15	2563,6	--	38454	--	--	27687	71432	
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма									
	1-0401 и столбов. Рытье.			2563,6	--	38454	--	--	5291		
	1201-0101 Глубина 0,4 м										
	-0401										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
147.			0,27	6343,24	1617,14	1713	437	1033	419	2302	
	E11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	243	207	--	171		
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
148.			0,675	20965,32	1097,63	14152	741	12530	956	16316	
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	881	169	--	1209		
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										
	2015										
149.			0,1944	25354,71	12073,5	4929	2347	1157	1471	6912	
	E11-09030 -Стойки ограждения.	т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций НР - 69%; СП - 8%	конструкций		7332,36	3633,08	1425	706	--	512	
150.	С123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	36	1678 --	-- --	60408 --	-- --	60408 --	-- 4833	65241
151.	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,96657	169148,1 125671	38277,14 13688,54	163493 121470	36998 13231	5025 --	92944 20515	276952
152.	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,96657	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	57948 52069	2387 482	3492 --	36260 7537	101745
153.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,474045	248843 --	-- --	117963 --	-- --	117963 --	-- 9437	127400
154.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,49275	224711 --	-- --	110726 --	-- --	110726 --	-- 8858	119584
155.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	15,8625	393,04 393,04	-- --	6235 6235	-- --	-- --	4302 843	11379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
156.				63,45	87,89	2,27	5577	144	2498	2037	8223
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	2935	18	--	609	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
157.				126,9	92,87	1,62	11785	206	8149	2391	15310
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	3430	35	--	1134	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	593382	43259	322981	168467	822796
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	227142	14848	--	60949	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				306604				
Материалы			Тенге				24209				
Всего заработная плата			Тенге					52607			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				228689				
Накладные расходы			Тенге				37791				
Сметная прибыль			Тенге				27552				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				371947				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								50
Сметная заработная плата			Тенге					52607			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				226370				
Материалы			Тенге				9675				
Всего заработная плата			Тенге					189384			
Накладные расходы			Тенге				130675				
Сметная прибыль			Тенге				28564				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				385609				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								142
Сметная заработная плата			Тенге					189384			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				60408				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				60408				
Сметная прибыль			Тенге				4833				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				65241				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				822796				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								192
Сметная заработная плата			Тенге					241990			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

158.				34	948,45	758,92	32247	25803	--	13243	49130
	Е11-01020	-Ямы, глубина до 2 м.	яма		---	---	---	---	---	---	
	3-0502	Бурение			189,53	351,45	6444	11949	--	3639	
	1101-0203 -0502	бурильно-крановыми машинами на тракторе.									
	РСНБ РК	Группа грунтов 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
159.				1,088	6343,24	1617,14	6901	1759	4162	1688	9277
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	980	835	--	687	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
160.				5,44	20965,32	1097,63	114051	5971	100978	7702	131494
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	7102	1362	--	9740	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
161.				2,294898	25354,71	12073,5	58186	27707	13652	17364	81594
	Е11-09030	-Стойки ограждения	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	16827	8338	--	6044	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
162.				2,283984	248843	--	568353	--	568353	--	613822
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	45468	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
163.				0,010778	220235	--	2374	--	2374	--	2564
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	190	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 4 до 12 мм									
		ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
164.				5,37268	169148,1	38277,14	908779	205651	27938	516627	1539438
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	675190	73544	--	114032	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
165.				5,37268	59952,04	2469,65	322103	13269	19410	201553	565549
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций НР - 69%; СП - 8%			53869,6	499,15	289424	2682	--	41892	
166.	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	1,1084	247906	--	274779	--	274779	--	296761
					--	--	--	--	--	21982	
167.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	1,2886	248843	--	320659	--	320659	--	346312
					--	--	--	--	--	25653	
168.	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,91766	196524	--	180342	--	180342	--	194770
					--	--	--	--	--	14427	
169.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	1,41746	199061	--	282161	--	282161	--	304734
					--	--	--	--	--	22573	
170.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,12512	220235	--	27556	--	27556	--	29760
					--	--	--	--	--	2204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
171.				170	930	--	158100	--	158100	--	170748
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	12648	
172.				0,19754	199061	--	39323	--	39323	--	42468
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3146	
173.				190,4	393,04	--	74835	--	--	51636	136589
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	74835	--	--	10118	
174.				190,4	87,89	2,27	16734	432	7495	6113	24675
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	8807	53	--	1828	
175.				380,8	92,87	1,62	35365	618	24454	7175	45943
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	10293	105	--	3403	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	3422849	281210	2051736	823101	4585628
			Тенге		--	--	1089902	98867	--	339674	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2133781				
Материалы			Тенге				137090				
Всего заработная плата			Тенге					122765			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1853647				
Накладные расходы			Тенге				87557				
Сметная прибыль			Тенге				177707				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2399045				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					122765			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1289068				
		Материалы	Тенге				61000				
		Всего заработная плата	Тенге					1066005			
		Накладные расходы	Тенге				735543				
		Сметная прибыль	Тенге				161969				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2186580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								799
		Сметная заработная плата	Тенге					1066005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4585626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								901
		Сметная заработная плата	Тенге					1188769			
		РАЗДЕЛ 17. Калитка К-1 /2 шт/									
176.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		5738,52	--	11477	--	--	1579	
	1-0402	и столбов. Рытье.									
	1201-0101	Глубина 0,7 м									
	-0402										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
177.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		901	767,26	58	49	--	40	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани								
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
178.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		1305,45	250,38	418	80	--	573	
	1-0101	омоноличивания стоек.									
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
179.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		125671	13688,54	2992	326	--	505	
	1-0103	конструкций в	конструк								
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
180.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	C121-0501	-Прокат толстолистовой	т		--	--	--	--	--	249	
	01-0403	горячекатаный с									
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
181.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	С121-0503	-Прокат стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0109	горячекатаный круглый			--	--	--	--	--	154	
	2105-0304	из углеродистой									
	-0109	обыкновенной и									
	РСНБ РК	низколегированной стали									
	2015	диаметром 10 мм ГОСТ									
		535-2005 (ГОСТ									
		2590-2006)									
		СП - 8%									
182.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	873	433	--	314	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
183.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	2303	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
184.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	11	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 4 до 12 мм									
		ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
185.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
186.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
187.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	913	
		СП - 8%									
188.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2901	
		СП - 8%									
189.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	849	
		СП - 8%									
190.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
191.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
192.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503	-Сетка из оцинкованной	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 СП - 8%			--	--	--	--	--	744	
193.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ СП - 8%	т	0,01162	199061 --	-- --	2313 --	-- --	2313 --	-- 185	2498
194.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	11,2	393,04 393,04	-- --	4402 4402	-- --	-- --	3037 595	8035
195.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	11,2	87,89 46,26	2,27 0,28	984 518	25 3	441 --	360 108	1451
196.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	22,4	92,87 27,03	1,62 0,28	2080 605	36 6	1439 --	422 200	2703
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге Тенге		-- --	-- --	235317 84145	17118 5860	134056 --	62583 23832	321734

Стоимость общестроительных работ	Тенге	148133	
Материалы	Тенге	8064	
Всего заработная плата	Тенге		17617
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	122075	
Накладные расходы	Тенге	12635	
Сметная прибыль	Тенге	12861	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173630	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		17
Сметная заработная плата	Тенге		17617
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	87184	
Материалы	Тенге	3915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					72389			
Накладные расходы			Тенге				49948				
Сметная прибыль			Тенге				10971				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				148103				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54
Сметная заработная плата			Тенге					72389			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				321732				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								71
Сметная заработная плата			Тенге					90005			

РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

197.				71	5738,52	--	407435	--	--	293353	756851
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек яма				---	---	---	---	---	---	
	1-0402 МАФ. Рытье. Глубина				5738,52	--	407435	--	--	56063	
	1201-0101 0,7 м										
	-0402										
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%										
198.				1,278	6343,24	1617,14	8107	2067	4889	1983	10897
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0202 МАФ. Устройство	основани			901	767,26	1151	981	--	807	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
199.				3,195	20965,32	1097,63	66984	3507	59306	4523	77228
	Е11-06010 -Подготовка бетонная для	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0101 омоноличивания стоек.				1305,45	250,38	4171	800	--	5721	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%										
200.				4	45751,1	5055,11	183004	20220	7157	99342	304934
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.			---	---	---	---	---	---	
	2-0104 т. Монтаж на открытой				38906,7	1807,24	155627	7229	--	22588	
	1337-0102 площадке										
	-0104										
	РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%										
201.				1135789,29 1		--	1135789	--	--		1135789
	ПРАЙС ТОО -Детский игровой	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 6				--	--	--	--	1135789	--	
	COMPAnY до 12 лет код 5527										
	lTd."										
202.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО -Детский спортивный	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 6				--	--	--	--	785204	--	
	COMPAnY до 12 лет код 6337										
	lTd."										
203.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО -Детский игровой	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от				--	--	--	--	673613	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd."	4-х до 10 лет код 5106									
204.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
205.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
206.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
207.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
208.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
209.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
210.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
211.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
212.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
213.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
					--	--	--	--	361185	--	
214.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					--	--	--	--	399668	--	
215.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
					--	--	--	--	359621	--	
216.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
					--	--	--	--	451994	--	
217.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
					--	--	--	--	529945	--	
218.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					--	--	--	--	399668	--	
219.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
					--	--	--	--	508259	--	
220.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
					--	--	--	--	276493	--	
221.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
					--	--	--	--	308118	--	
222.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
					--	--	--	--	346971	--	
223.	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.	2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0104 1337-0102 -0104	т. Монтаж на открытой площадке			38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
224.				2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт		--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	10561781	72438	94510	792665	11527108
			Тенге		--	--	1198646	23769	9196189	172661	
	Стоимость оборудования		Тенге				9196189				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9196189				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				883068				
	Материалы		Тенге				30315				
	Всего заработная плата		Тенге					807877			
	Накладные расходы		Тенге				492805				
	Сметная прибыль		Тенге				110070				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1485944				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								600
	Сметная заработная плата		Тенге					807877			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				482526				
	Материалы		Тенге				64195				
	Всего заработная плата		Тенге					414538			
	Накладные расходы		Тенге				299859				
	Сметная прибыль		Тенге				62591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				844976				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								420
	Сметная заработная плата		Тенге					414538			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				11527108				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1020
	Сметная заработная плата		Тенге					1222415			
		РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
225.				40	34263,85	870,56	1370554	34822	52212	785306	2328329
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	1283520	3867	--	172469	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
226.				18	58009,29	--	1044167	--	--	--	1044167
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	1044167	--	
227.				15	78610,71	--	1179161	--	--	--	1179161
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	1179161	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		COMPAnY lTd."									
228.		ПРАЙС ТОО -Стол со скамьями и "SKiff COMPAnY lTd." навесом код 2604	шт	4	392150	--	1568600	--	1568600	--	1568600
					--	--	--	--	--	--	
229.		ПРАЙС ТОО -Диван-качель код 2607 "SKiff COMPAnY lTd."	шт	3	344260,71	--	1032782	--	1032782	--	1032782
					--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге		--	--	6195264	34822	52212	785306	7153039
			Тенге		--	--	1283520	3867	4824710	172469	
		Стоимость оборудования	Тенге				4824710				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4824710				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1370554				
		Материалы	Тенге				52211				
		Всего заработная плата	Тенге					1287387			
		Накладные расходы	Тенге				785306				
		Сметная прибыль	Тенге				172469				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2328329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге					1287387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				7153039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге					1287387			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50033222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				7169973				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1393647				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					421851			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				17861818				
		Перевозка грузов	Тенге				1056966				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				14020899				
		Накладные расходы	Тенге				5862343				
		Сметная прибыль	Тенге				2667574				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50340'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Староэлеват
       орская, 17, 18'РП'2'2-1-26'Благоустройство дворовы
       х территорий по адресу: ул.Староэлеваторская, 17,
       18'467-11/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=189,57*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=84,61*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=3,735*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=244,26*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=209,97*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=2*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=742,64*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'**1**.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
82 Н43=39,94*
83 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
84 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
85 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
86 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
87 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
88 E11-**270701-020**1(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
89 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
90 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
91 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
92 Н43=1*
93 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
94 Н43=66,95*
95 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
99 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
100 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ**100070=0,02**
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
101 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
102 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
103 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
104 Н43=1*
105 Р Брусчатое покрытие площадки для отдыха*
106 Н43=66,77*
107 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
108 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*

109 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
110 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
111 Е1**1**-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
112 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
113 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
114 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
115 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
116 Н43=1*
117 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
118 Н43=178,96*
119 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
120 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
121 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
122 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
123 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
124 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
125 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
126 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
127 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
128 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
129 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
130 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
131 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
132 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
133 Н43=1*
134 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
135 Н43=112,04*
136 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
137 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
138 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'т*
139 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
140 Е11-**010201**-**0102'0,3**''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
141 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
142 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
ройство при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
143 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
144 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
145 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
146 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
147 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
148 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
149 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
док из резиновой крошки по технологии, защищенной
товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*

```
150 Н43=1*
151 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
152 Н43=288*
153 Е11-010102-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с по
        грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3
        грунта*
154 С341-020101-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных гру
        зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
         т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км't*
155 Е11-010102-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
156 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
        ами на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по
        одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
        о грунта*
157 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
        133РС249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и в
        ыравнивающие из щебня или  песчано-гравийной смеси
        . Устройство'м3 материала основания в плотном теле
        *
158 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
        80=0,12)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойны
        е уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см.
         Устройство при укатке каменных материалов с преде
        лом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (св
        ыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
159 Е11-270402-0103(РС271794)(РС249133РС249132)'1''Верхний
         слой из отсева. Устройство'м2 основания или покры
        тия*
160 С121-010501-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления
        М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
161 Е11-110101-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искус
        ственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
162 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1
        ,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, в
        ысота ворса 50 мм'м2''*
163 Н43=1*
164 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'164'1220:1,12.
        1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
165 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'236'980:1,12.1
        ,02'Соединительная лента'м.''*
166 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'(164+236).0,5'
        5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановы
        й'кг.''*
167 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'288.0,0
        1''Засыпка песком. Устройство'м3*
168 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
        арцевого и резинового гранулята в искусственное по
        крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
        1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
169 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.1,65'
        47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
170 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'288.0,0
        1''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
171 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
        арцевого и резинового гранулята в искусственное по
        крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
        1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
172 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.0,22'
        395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
173 Н43=1*
174 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусс
        твенным покрытием*
175 Е11-090601-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298
        )'40.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж
        't конструкций*
176 С121-050301-0104'40.0,0000622''Сталь арматурная горяче
        катаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 57
        81-82'т*
177 Е11-150207-0202(РС128068)(РС128070)'288''Покрытия сетк
        ой заградительной'м2*
178 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'288'2500:1,12.
        1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2
        .''*
179 Е11-140203-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'180''Под
        веска троса'м*
180 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.1,1'300:1,1
        2.1,02'Трос d3'м.''*
181 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'2000:1,12.1,
        02'Талреп'шт.''*
182 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'300:1,12.1,0
        2'Коуш'шт.''*
183 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11.4'280:1,12.1
        ,02'Зажим для троса'шт.''*
184 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.9'20:1,12.1
        ,02'Хомут'шт.''*
185 Н43=1*
186 РОзеленение*
187 П2Газоны*
188 Н43=1536,38*
189 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
        дготовка почвы механизированным способом. С внесен
        ием растительной земли слоем 15 см'м2*
190 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
        авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
191 Н43=1*
192 П2 Санитарная обрезка деревьев*
193 Н43=5*
194 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
        свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
        занных ветвей свыше 15'дерево*
195 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
        узка't*
196 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
        ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
        одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
        ки 30 км't*
197 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
        грузка't*
198 Н43=1*
199 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
200 Н43=13*
201 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
```

202 E11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
203 E11-**060101**-0101(PC100463PC100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
204 E11-**090302**-0112(PC248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
205 C123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
206 E11-**090701-0103**(PC247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
207 E11-**090601**-0102(PC248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
208 C121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13**663**-86'т*
209 C121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
210 C121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-**82**'т*
211 C121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
212 E11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
213 E11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
214 E11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
215 H43=1*
216 P Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
217 H43=15*
218 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
219 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
220 E11-**060101**-0101(PC100463PC100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
221 E11-**090302**-0112(PC248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
222 C123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107**05**-80'м*
223 E11-**090701**-0103(PC247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
224 E11-**090601**-0102(PC248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
225 C121-**050206-0802'0,001.1,7.(2**,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
226 C121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
227 E11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
228 E11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
229 E11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
230 H43=1*
231 P Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
232 H43=36-**2***
233 E11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
234 E11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
235 E11-**060101**-0101(PC100463PC100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
236 E11-**090302**-0112(PC248298)'(67,18+0,317):1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
237 C121-**050206**-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
238 C121-**050101-0403'0,317.0,001**''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
239 E11-**090701**-0103(PC247899)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
240 E11-**090601**-0102(PC248298)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
241 C121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
242 C121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
243 C121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
244 C121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
245 C121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
246 C121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная'м2*
247 C121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г

ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/''т*
248 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
249 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
250 Е11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
251 Н43=1*
252 Р Калитка К-1 /2 шт/*
253 Н43=2*
254 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
255 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
256 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
257 Е11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
258 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 1463**7**-89'т*
259 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ **2590**-2006)'т*
260 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
261 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
262 С121-**050101-0403'0,317.0,0**01''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
263 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
264 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
265 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
266 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
267 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005 (**ГОСТ 2590-2006)'т*
268 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
269 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
270 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
271 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/''т*
272 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
273 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
274 Е11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
275 Н43=1*
276 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
277 Н43=2+4+11+13+11+**3+4+13+10***
278 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
279 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
280 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
281 Н43=1*
282 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
283 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
284 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
285 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
286 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
287 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
288 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
289 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
290 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
291 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
292 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
293 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:

```
         1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
         ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
         т код 4155'шт*
   294 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование м
         ассой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   295 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7502'шт*
   296 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7510'шт*
   297 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7512'шт*
   298 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7513'шт*
   299 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7521'шт*
   300 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7530'шт*
   301 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7531'шт*
   302 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7532'шт*
   303 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7534'шт*
   304 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7550'шт*
   305 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
         ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   306 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'172000:
         1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'
         шт*
   307 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
   308 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'18+15+4+3''Оборудо
         вание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'ш
         т.*
   309 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'18'64200:
         1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
         3'шт*
   310 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'15'87000:
         1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
         шт*
   311 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'4'434000:
         1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
   312 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'3'381000:
         1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
   313 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 168

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-27
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 168

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 13092,234 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2062,19 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,763 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: зарплата	Общая стоимость, тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	0,8714	4019,28 2671,98	1347,3 602,08	3502 2328	1174 525	-- --	2054 445	6001	
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	2,056504	79 --	-- --	162 --	-- --	-- --	-- 13	175	
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т	2,056504	1697 --	-- --	3490 --	-- --	-- --	-- 279	3769	

РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы

Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				87,14	784,64	--	68374	--	--	73844	153594
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м		---	---	---	---	---	---	
	2-0201	бетонном основании.			784,64	--	68374	--	--	11377	
	1127-0302 -0201	Разборка									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				9,41112	504	--	4743	--	--	--	5123
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	379	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				9,41112	1697	--	15971	--	--	--	17248
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	1278	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				60,06	578	--	34714	--	--	37492	77982
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м		---	---	---	---	---	---	
	2-0202	щебеночном основании.			578	--	34714	--	--	5776	
	1127-0302 -0202	Разборка поребрика									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				2,306304	504	--	1162	--	--	--	1255
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	93	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				2,306304	1697	--	3914	--	--	--	4227
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	313	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,344	64565,39	4790,42	86776	6438	--	55758	153936
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	80338	471	--	11403	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,344	455	--	612	--	--	--	660
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	49	
	4131-0103 -0301										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				1,344	1697	--	2281	--	--	--	2463
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	182	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	225701	7612	--	169148	426433
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	185754	996	--	31587	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				138925				
	Всего заработная плата		Тенге					105941			
	Транспортные расходы		Тенге				32335				
	Накладные расходы		Тенге				113389				
	Сметная прибыль		Тенге				20185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				272499				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								103
	Сметная заработная плата		Тенге					105941			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86776				
	Всего заработная плата		Тенге					80808			
	Накладные расходы		Тенге				55758				
	Сметная прибыль		Тенге				11403				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**153936**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								79
	Сметная заработная плата		Тенге					80808			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				426436				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								183
	Сметная заработная плата		Тенге					**186750**			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	9550	83	--	1332	
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	47	
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	74	
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**										
20.	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
				--	--	--	--	7604			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	--	--	328865	33693	184709	91160	453625	
			Тенге	--	--	108550	7390	--	33602		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			328865					
	Материалы		Тенге			89659					
	Всего заработная плата		Тенге				115940				
	Местные материалы		Тенге			95050					
	Транспортные расходы		Тенге			1913					
	Накладные расходы		Тенге			**91160**					
	Сметная прибыль		Тенге			33602					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			453626					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге				115940				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			453626					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге				115940				
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21.				0,4782675	2109,24	--	1009	--	--	726	1874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	1009	--	--	139	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				19,464375	261	--	5080	--	--	--	5487
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	406	
		СП - 8%									
23.				18,90825	1697	--	32087	--	--	--	34654
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2567	
		СП - 8%									
24.				11,1225	16,48	13,79	183	153	1	69	272
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	29	66	--	20	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				7,415	6343,24	1617,14	47035	11991	28363	11504	63223
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	6681	5689	--	4683	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				74,15	1821,05	30,07	135031	2229	51385	88938	241886
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	81417	933	--	17918	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				3,18845	29213	--	93144	--	93144	--	100596
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	7452	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				7,122	2109,24	--	15022	--	--	10816	27905
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	15022	--	--	2067	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
29.				12,1074	261	--	3160	--	--	--	3413
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	253	
	4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				12,1074	1697	--	20546	--	--	--	22190
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	1644	
	4102-0101 -1050	км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				7,122	16,48	13,79	117	98	--	44	174
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	19	42	--	13	
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				2,8488	6343,24	1617,14	18071	4607	10897	4420	24290
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	2567	2186	--	1799	
	1108-0101 -0202	смеси или щебеночное. Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				71,22	1821,05	30,07	129695	2141	49354	85424	232328
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	78200	896	--	17210	
	1127-0201 -1003	НР - 108%; СП - 8%	а								
	РСНБ РК 2015										
34.				1,13952	29213	--	33289	--	33289	--	35952
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	2663	
	2104-0508 -9901	ГОСТ 6665-91									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	533470	21220	266433	201941	794244
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	184943	9813	--	58834	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	533470	
Материалы	Тенге	140000	
Всего заработная плата	Тенге		194756
Местные материалы	Тенге	126433	
Транспортные расходы	Тенге	60874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				201941				
		Сметная прибыль	Тенге				58833				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				794243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					194756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				794243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					194756			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

35.				0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	78	15	--	27	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,0612	16804	--	1028	--	1028	--	1111
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	82	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну								
	03-0301				--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	28627	413	25503	2765	33902
			Тенге		--	--	**2611**	**189**	--	**2512**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4371				
Материалы			Тенге				218				
Всего заработная плата			Тенге					2800			
Местные материалы			Тенге				1028				
Транспортные расходы			Тенге				**100**				
Накладные расходы			Тенге				2765				
Сметная прибыль			Тенге				571				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**7707**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2800			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				24256				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24256				
Сметная прибыль			Тенге				1940				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26196				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				33903				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2800			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				18,6396	343,42	310,87	6401	5795	2	2149	9234
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	604	2380	--	684	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - **8%**									
44.				22,181124	1697	--	37641	--	--	--	40653
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	3011	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										
		СП - **8%**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.				13,04772	16,48	13,79	215	180	1	80	319
	E11-01010 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	34	77	--	24	
	2-0601 1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
46.				9,506196	96	--	913	--	--	--	986
	С341-0201 -01-1001 4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	73	
		СП - 8%									
47.				5,59188	816,86	--	4568	--	--	3289	8485
	E11-01020 -5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта		816,86	--	4568	--	--	629	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.				13,314	64,62	64,62	860	860	--	261	1211
	E11-01020 -1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	362	--	90	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				93,198	6,27	6,27	584	584	--	138	780
	E11-01020 -1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	192	--	58	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				8,876	5575,23	1040,63	49486	9237	38941	3795	57543
	E11-27040 -1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3		147,31	248,57	1308	2206	--	4262	
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				44,38	902,05	189,65	40033	8417	30064	4883	48510
	E11-27040 -3-0201 1127-0403	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного	м2 основания		34,98	66,9	1552	2969	--	3593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"									
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,11095	123912,86	1819,75	13748	202	13546	115	14972
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	106	--	1109	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				44,38	1242,56	44,07	55145	1956	50992	2815	62596
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	2197	409	--	4637	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				88,76	133,23	1,46	11826	130	11687	31	12805
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	9	20	--	949	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				44,38	1329,9	44,07	59021	1956	54868	2815	66782
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	2197	409	--	4947	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				88,76	147,5	1,46	13092	130	12953	31	14173
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	9	20	--	1050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	293532	29445	213054	20402	339049
			Тенге		--	--	12478	9152	--	25116	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				293532				
	Материалы		Тенге				213055				
	Всего заработная плата		Тенге					21630			
	Транспортные расходы		Тенге				38554				
	Накладные расходы		Тенге				20402				
	Сметная прибыль		Тенге				25115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				339049				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					21630			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				339049				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					21630			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.				22,8084	5575,23	1040,63	127162	23735	100067	9752	147867
	E11-27040 -Выравнивание		м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102 продольного и				147,31	248,57	3360	5670	--	10953	
	1127-0401 поперечного профиля										
	-0102 щебнем										
	РСНБ РК фракционированным или										
	2015 фрезерованной крошкой										
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				0,38014	123912,86	1819,75	47104	692	46412	393	51297
	E11-27060 -Основания. Розлив		т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901 вяжущих материалов				--	957	--	364	--	3800	
	1127-0602										
	-0901 НР - 108%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
59.				114,042	1242,56	44,07	141704	5026	131032	7233	160851
	E11-27060 -Выравнивание К/З А/Б		м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	5646	1051	--	11915	
	1127-0602 НР - 108%; СП - 8%		/КЗ АБ/								
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
60.				380,14	1329,9	44,07	505546	16752	469973	24109	572028
	E11-27060 -Покрытие из горячих		м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201 асфальтобетонных		покрытия		49,51	9,21	18821	3502	--	42372	
	1127-0602 смесей, ширина укладки										
	-1201 до 6 м, толщина слоя 4										
	РСНБ РК см. Устройство										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	760,28	147,5	1,46	112139	1110	110954	268	121399
					0,1	0,23	75	173	--	8992	
62.	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка парковочных мест -Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км	0,022	34092,48	9489,19	750	209	475	139	960
					2986,02	2857,93	66	63	--	71	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	934405	47523	858913	41894	1054402
			Тенге		--	--	27968	10822	--	78103	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				934405				
	Материалы		Тенге				858914				
	Всего заработная плата		Тенге					38790			
	Накладные расходы		Тенге				41893				
	Сметная прибыль		Тенге				78104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1054401				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								28
	Сметная заработная плата		Тенге					38790			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1054401				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								28
	Сметная заработная плата		Тенге					38790			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
63.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,9382	2742,01	--	29993	--	--	21595	55714
					2742,01	--	29993	--	--	4127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.180 Кзтр=1,3										
64.				18,59494	261	--	4853	--	--	--	5242
	С341-**3101**-**04**-0401 **4131-0104**-0401 РСНБ РК **2015**	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	388	
		СП - **8%**									
65.				18,59494	1697	--	31556	--	--	--	34080
	С341-**0201**-**01**-1050 **4102**-0101 **-1050** РСНБ РК **2015**	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2524	
		СП - **8%**									
66.				10,9382	16,48	13,79	180	151	--	67	268
	Е11-**01010**-**2-0**601 **1101-0102**-0601 РСНБ РК **2015**	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	29	65	--	20	
		НР - 72%; СП - **8%**									
67.				42,07	696,37	136,62	29296	5748	11945	14623	47433
	Е11-**27070**-**1**-0201 **1127**-0701 **-0201** РСНБ РК **2015**	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	**11603**	**1937**	--	3514	
		НР - 108%; СП - **8%**									
68.				42,07	931,15	136,62	39173	5748	21822	14623	58100
	Е11-27070-**1**-0201 **1127**-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	11603	1937	--	4304	
		НР - 108%; СП - **8%**									
69.				42,07	507,5	136,62	21350	5748	3999	14623	38851
	Е11-**27070**-**1**-0201 **1127**-0701 **-0201** РСНБ РК **2015**	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	11603	1937	--	2878	
		НР - 108%; СП - **8%**									
70.				42,07	1318,88	128,54	55485	5408	344	48295	112082
	Е11-**11010**-**1**-2501 **1111**-0101 -2501 РСНБ РК **2015**	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	49733	1644	--	8302	
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - **8%**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.				42,07	3315	--	139462	--	139462	--	150619
	С121-**0405**	-Брусчатка бетонная	м2		--	--	--	--	--	11157	
	09-0412	фигурная цветная									
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-**91**									
	2015										
		СП - **8%**									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	351349	22801	177572	113826	502389
			Тенге		--	--	114564	7519	--	37214	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				351349				
	Материалы		Тенге				426				
	Всего заработная плата		Тенге					122083			
	Местные материалы		Тенге				177149				
	Транспортные расходы		Тенге				36409				
	Накладные расходы		Тенге				**113826**				
	Сметная прибыль		Тенге				37214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502389				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								102
	Сметная заработная плата		Тенге					122083			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				502389				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								102
	Сметная заработная плата		Тенге					122083			

РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

72.				44,7671	2742,01	--	122752	--	--	88381	228024
	Е11-**01020**	-Разработка грунта 2	м3		--	--	--	--	--	--	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	122752	--	--	16891	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - **8%**									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
73.				76,10407	261	--	19863	--	--	--	21452
	С341-**3101**	-Разработанный грунт.	Тенге за		--	--	--	--	--	1589	
	04-0401	Погрузка	1 тонну								
	4131-0104										
	-0401	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
74.				76,10407	1697	--	129149	--	--	--	139480
	С341-**0201**	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		--	--	--	--	--	10332	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну								
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.				44,7671	16,48	13,79	738	617	3	276	1095
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	118	266	--	81	
	2-0601	на отвале	грунта								
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
76.				43,323	64,62	64,62	2799	2799	--	848	3940
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		--	27,2	--	1178	--	292	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен								
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
77.				36,1025	5575,23	1040,63	201280	37569	158393	15436	234053
	Е11-27040	-Слои оснований	м3		147,31	248,57	5318	8974	--	17337	
	1-0102	подстилающие и	материал								
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси . Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
78.				144,41	892,33	189,65	128861	27388	96422	15890	156332
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		34,98	66,9	5051	9661	--	11580	
	3-0201	уложенные по способу	основани								
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
79.				0,361025	123912,86	1819,75	44736	657	44079	373	48717
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		--	957	--	346	--	3609	
	2-0901	вяжущих материалов									
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
80.				144,41	1188,99	2,86	171702	414	143943	29702	217517
	Е11-27070	-Покрытия	м2		189,36	1,09	27345	157	--	16112	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия								
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.				577,64	185,92	--	107395	--	89772	19032	136542
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	17623	--	--	10114	
82.				144,41	1052,28	4,94	151960	713	58848	87200	258293
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	92399	367	--	19133	
83.				144,41	12822,86	--	1851749	--	1851749	--	1999889
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфабр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	148140	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	2932983	70158	2443209	257138	3445334
			Тенге		--	--	270607	20949	--	255210	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2932983				
Материалы			Тенге				591458				
Всего заработная плата			Тенге					291556			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1851749				
Транспортные расходы			Тенге				149012				
Накладные расходы			Тенге				257140				
Сметная прибыль			Тенге				255210				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3445333				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								228
Сметная заработная плата			Тенге					291556			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				3445333				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								228
Сметная заработная плата			Тенге					291556			

РАЗДЕЛ 9. Озеленение

Газоны

84.				210,75	415,57	9,78	87582	2062	28799	50401	149022
	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением	м2		269,14	2,62	56721	553	--	11039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%									
85.				210,75	304,24	156,45	64119	32973	18588	18069	88763
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	12558	7975	--	6575	
		Санитарная обрезка деревьев									
86.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
87.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
88.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
89.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	165433	35034	47387	77418	262280
			Тенге		--	--	81707	8528	--	19428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				165433				
		Материалы	Тенге				47387				
		Всего заработная плата	Тенге					90235			
		Транспортные расходы	Тенге				1304				
		Накладные расходы	Тенге				77418				
		Сметная прибыль	Тенге				19428				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				262280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					90235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				262280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					90235			

РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/

90.				18	2563,6	--	46145	--	--	33224	85719
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	46145	--	--	6350	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
91.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	146	124	--	102	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
92.				0,486	20965,32	1097,63	10189	533	9022	688	11747
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	634	122	--	870	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
93.				0,0639	25354,71	12073,5	1620	771	380	483	2272
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	469	232	--	168	
	1109-0302 -0112		ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
94.				18	809	--	14562	--	14562	--	15727
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1165	
	2301-0201 -0138	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
95.				0,618624	169148,1	38277,14	104639	23679	3217	59486	177255
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	77743	8468	--	13130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	ций								
96.	E11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,618624	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	37088 33325	1528 309	2235 --	23207 4824	65119
97.	C121-0502-0601-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,253332	249771 --	-- --	63275 --	-- --	63275 --	-- 5062	68337
98.	C121-0503-0106-0301 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,34956	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
99.	C121-0503-0101-0301 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04788	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
100.	C121-0501-0402-0101 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,002772	224711 --	-- --	623 --	-- --	623 --	-- 50	673
101.	E11-13060-1-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	8,01	393,04 393,04	-- --	3148 3148	-- --	-- --	2172 426	5746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.				32,04	87,89	2,27	2816	73	1261	1029	4152
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1482	9	--	308	
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
103.				64,08	92,87	1,62	5951	104	4115	1207	7731
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1732	18	--	573	
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	291084	26951	99310	121747	445859
			Тенге		--	--	164824	9282	--	33028	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133175				
	Материалы		Тенге				15017				
	Всего заработная плата		Тенге					53560			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63898				
	Накладные расходы		Тенге				38572				
	Сметная прибыль		Тенге				13740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185487				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								53
	Сметная заработная плата		Тенге					53560			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				143347				
	Материалы		Тенге				5832				
	Всего заработная плата		Тенге					120546			
	Накладные расходы		Тенге				83177				
	Сметная прибыль		Тенге				18122				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				244645				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								90
	Сметная заработная плата		Тенге					120546			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14562				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14562				
	Сметная прибыль		Тенге				1165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15727				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				445859				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								143
	Сметная заработная плата		Тенге					174106			

РАЗДЕЛ 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

104.				8	2563,6	--	20509	--	--	14766	38097
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма									
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	20509	--	--	2822	
	1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%									
105.				0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	130	110	--	91	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
106.				0,36	20965,32	1097,63	7548	395	6683	510	8702
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	470	90	--	645	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
107.				0,10368	25354,71	12073,5	2629	1252	617	784	3686
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	760	377	--	273	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
108.				19,2	1678	--	32218	--	32218	--	34795
	С123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2577	
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									
	-0162	толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
109.				0,515504	169148,1	38277,14	87197	19732	2681	49570	147708
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	64784	7056	--	10941	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
110.				0,515504	59952,04	2469,65	30906	1273	1863	19339	54264
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	27770	257	--	4020	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
111.				0,252824	248843	--	62913	--	62913	--	67947
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	5033	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.				0,2628	224711	--	59054	--	59054	--	63778
	С121-0501-01-0402-2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	4724	
		СП - 8%									
113.				8,46	393,04	--	3325	--	--	2294	6069
	Е11-13060-1-0207-1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	3325	--	--	450	
		НР - 69%; СП - 8%									
114.				33,84	87,89	2,27	2974	77	1332	1087	4385
	Е11-13030-1-0406-1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1565	9	--	325	
		НР - 69%; СП - 8%									
115.				67,68	92,87	1,62	6286	110	4347	1275	8166
	Е11-13030-1-1406-1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1829	19	--	605	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	316470	23072	172258	89848	438825
			Тенге		--	--	121142	7919	--	32506	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	163522	
Материалы	Тенге	12912	
Всего заработная плата	Тенге		28057
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	121968	
Накладные расходы	Тенге	20155	
Сметная прибыль	Тенге	14694	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	198372	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		27
Сметная заработная плата	Тенге		28057
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	120731	
Материалы	Тенге	5160	
Всего заработная плата	Тенге		101005
Накладные расходы	Тенге	69693	
Сметная прибыль	Тенге	15234	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	205658	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		76
Сметная заработная плата	Тенге		101005
Стоимость сантехнических работ	Тенге	32218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32218				
		Сметная прибыль	Тенге				2577				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				34795				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				438825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					12906	2		
		РАЗДЕЛ 12. Мусорная площадка									
116.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0402	мусорной площадки.			5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1201-0101 -0402	Рытье. Глубина 0,35 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
117.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	мусорной площадки.	основани		901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101 -0202	Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
118.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
119.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
120.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл		--	--	--	--	379500	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		--	--	56572	1958	379500	8567	
		Стоимость оборудования	Тенге				379500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				379500				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				45751				
		Материалы	Тенге				1789				
		Всего заработная плата	Тенге					40714			
		Накладные расходы	Тенге				24836				
		Сметная прибыль	Тенге				5647				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				76234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					40714			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				23561				
Материалы			Тенге				5425				
Всего заработная плата			Тенге					17816			
	Накладные расходы		Тенге				12945				
	Сметная прибыль		Тенге				2921				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				39427				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					17816			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				495160				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					58530			

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

121.			44	5738,52	--	252495	--	--	181796	469034
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	---	
	1-0402 МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	252495	--	--	34743	
	1201-0101 0,7 м									
	-0402									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%									
	2015									
122.			0,792	6343,24	1617,14	5024	1281	3029	1229	6753
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	---	
	1-0202 МАФ. Устройство	основани		901	767,26	714	608	--	500	
	1108-0101	я								
	-0202 НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
123.			1,98	20965,32	1097,63	41511	2173	36753	2803	47860
	Е11-06010 -Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	---	
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	2585	496	--	3545	
	1106-0101 Устройство									
	-0101									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%									
	2015									
124.			4	45751,1	5055,11	183004	20220	7157	99342	304934
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	---	
	2-0104 т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	155627	7229	--	22588	
	1337-0102 площадке									
	-0104									
	РСНБ РК НР - 61%; СП - 8%									
	2015									
125.			1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО -Детский игровой	шт		---	---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 6			--	--	--	--	545757	--	
	COMPAnY до 12 лет код 5300									
	lTd."									
126.			1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО -Детский спортивный	шт		---	---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 6			--	--	--	--	785204	--	
	COMPAnY до 12 лет код 6337									
	lTd."									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
128.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
129.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
130.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
131.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
132.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
133.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	3687991	33864	52160	377787	4147692
			Тенге		--	--	560094	11489	3041873	81912	

Стоимость оборудования	Тенге	3041873	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	3041873	
Стоимость монтажных работ	Тенге	347090	
Материалы	Тенге	12378	
Всего заработная плата	Тенге		314687
Накладные расходы	Тенге	191959	
Сметная прибыль	Тенге	43124	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	582172	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		233
Сметная заработная плата	Тенге		314687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				299030				
Материалы			Тенге				39783				
Всего заработная плата			Тенге					256897			
Накладные расходы			Тенге				185828				
Сметная прибыль			Тенге				38789				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				523647				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								260
Сметная заработная плата			Тенге					256897			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				4147693				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								494
Сметная заработная плата			Тенге					571584			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
134.				2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102		Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	64176	193	--	8623	
РСНБ РК 2015		НР - 61%; СП - 8%									
135.				1	58009,29	--	58009	--	--	--	58009
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."		Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	58009	--	
136.				1	78610,71	--	78611	--	--	--	78611
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."		Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	78611	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге		--	--	205148	1741	2611	39265	253036
			Тенге		--	--	64176	193	136620	8623	
Стоимость оборудования			Тенге				136620				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				136620				
Стоимость монтажных работ			Тенге				68528				
Материалы			Тенге				2611				
Всего заработная плата			Тенге					64369			
Накладные расходы			Тенге				39265				
Сметная прибыль			Тенге				8623				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				116416				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								48
Сметная заработная плата			Тенге					64369			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				253036				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								48
Сметная заработная плата			Тенге					64369			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								13092231
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1955991				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				359054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					106198			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4550334				
		Перевозка грузов	Тенге				320503				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				3557993				
		Накладные расходы	Тенге				1642120				
		Сметная прибыль	Тенге				706242				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50350'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 16
     8 'РП'2'2-1-27'Благоустройство дворовых территорий
      по адресу: пр.Суюнбая, 168'467-11/18''в текущих ц
     енах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=87,14*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=60,06*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,344*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=74,15*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=71,22*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=2*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=44,38*
75 E11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 E11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 E11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 E11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 E11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=380,14*
92 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=22*
100 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*

```
102 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
103 Н43=42,07*
104 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
105 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
106 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
107 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
108 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
109 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси  н=12см'м2*
110 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
111 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
112 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
113 Н43=1*
114 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
115 Н43=144,41*
116 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
117 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
118 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
119 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
120 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
121 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
122 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
123 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
124 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
125 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
126 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
127 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания  резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
128 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
129 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
130 Н43=1*
131 РОзеленение*
132 П2Газоны*
133 Н43=210,75*
134 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
135 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
136 Н43=1*
137 П2 Санитарная обрезка деревьев*
138 Н43=5*
139 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
140 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
141 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
142 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
143 Н43=1*
144 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
145 Н43=18*
146 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
147 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
148 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
149 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
150 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
151 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пространственных условиях'т конструкций*
152 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
```

```
        6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
153 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
        льные из углеродистой стали наружными размерами от
         15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
154 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
        таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
155 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
        аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
        2'т*
156 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
        ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
        той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
        о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
157 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
158 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
159 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
160 Н43=1*
161 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
162 Н43=8*
163 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
164 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
165 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
166 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
        я. Монтаж'т конструкций*
167 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
        ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
        05-80'м*
168 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
        струкций в построечных условиях'т конструкций*
169 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
        т конструкций*
170 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
        ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
        наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
        СТ 13663-86'т*
171 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
        онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
         углеродистой стали обыкновенного качества толщино
        й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
172 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
173 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
174 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
175 Н43=1*
176 Р Мусорная площадка*
177 Н43=6*
178 Е12-010101-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорно
        й площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
179 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки мусорной п
        лощадки. Устройство'м3 основания*
180 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
181 Н43=1*
182 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
183 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площад
        ка модульная'компл*
184 Н43=1*
185 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
186 Н43=2+1+11+8+4+11+3+4*
187 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
188 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
189 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
190 Н43=1*
191 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
192 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6
         до 12 лет код 5300'шт*
193 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 6 до 12 лет код 6337'шт*
194 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
        -х до 10 лет код 5106'шт*
195 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для
         детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
196 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
197 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
        1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
198 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
        1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
        ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
200 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
201 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
202 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'1+1''Оборудование
        массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
203 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
```

т*
205 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 168а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-28
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 168а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 11853,231 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1997,458 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,702 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
		Разборка поребрика и очистка от мусора												
1.				47,55	578	--	27484	--	--	29682	61739			
	Е11-27030-0202	Камни бортовые на щебеночном основании.	м		578	--	27484	--	--	4573				
	1127-0302-0202	Разборка поребрика												
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%												
2.				1,82592	504	--	920	--	--	--	994			
	С341-0101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	74				
	4131-0101-0701													
	РСНБ РК 2015	СП - 8%												
3.				1,82592	1697	--	3099	--	--	--	3346			
	С341-0201-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	248				
	4102-0101-1050	Грузоподъемность 7,5 т.												
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		км (на свалку) СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
4.				1,695	64565,39	4790,42	109438	8120	--	70320	194139
	Е11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла НР - 69%; СП - 8%	т		59774,98	350,39	101319	594	--	14381	
5.				1,695	455	--	771	--	--	--	833
	С341-3101 03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов СП - 8%	т		--	--	--	--	--	62	
6.				1,695	1697	--	2876	--	--	--	3107
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	230	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	144588	8120	--	100002	264158
			Тенге		--	--	128802	594	--	19568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35150				
	Всего заработная плата		Тенге					27484			
	Транспортные расходы		Тенге				7666				
	Накладные расходы		Тенге				29682				
	Сметная прибыль		Тенге				5187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70019				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								27
	Сметная заработная плата		Тенге					27484			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109438				
	Всего заработная плата		Тенге					101912			
	Накладные расходы		Тенге				70320				
	Сметная прибыль		Тенге				14381				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				194139				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								100
	Сметная заработная плата		Тенге					101912			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				264158				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								127
	Сметная заработная плата		Тенге					129396			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Снос деревьев									
7.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	68188	--	--	9949	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
8.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	9550	83	--	1332	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
9.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	47	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
10.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	74	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
11.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК 2015		я в плотном теле								
		Компенсационная посадка									
13.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	
14.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505 -- --	-- -- --	95050 -- --	-- -- --	95050 -- --	-- 7604 --	102654
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	328865 108550	33693 7390	184709 --	91160 33602	453625
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328865				
	Материалы		Тенге				89659				
	Всего заработная плата		Тенге					115940			
	Местные материалы		Тенге				95050				
	Транспортные расходы		Тенге				1913				
	Накладные расходы		Тенге				91160				
	Сметная прибыль		Тенге				33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Бортовой камень									
15.	E11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,02426	2109,24	--	2160	--	--	1555	4013
					2109,24	--	2160	--	--	297	
16.	C341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	41,685	261	--	10880	--	--	--	11750
					--	--	--	--	--	870	
17.	C341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	40,494	1697	--	68718	--	--	--	74216
					--	--	--	--	--	5497	
18.	E11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	23,82	16,48	13,79	393	329	1	147	583
					2,63	5,94	63	141	--	43	
19.	E11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	15,88	6343,24	1617,14	100731	25680	60743	24638	135398
					901	767,26	14308	12184	--	10029	
20.	E11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	158,8	1821,05	30,07	289182	4774	110046	190470	518025
					1098	12,59	174362	1999	--	38372	
21.	C121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	6,8284	29213	--	199478	--	199478	--	215436
					--	--	--	--	--	15958	
		Поребрик									
22.	E11-01020	Разработка грунта 2	м3	6,324	2109,24	--	13339	--	--	9604	24778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	грунта		2109,24	--	13339	--	--	1835	
23.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	10,7508	261 --	-- --	2806 --	-- --	-- --	-- 224	3030
24.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	10,7508	1697 --	-- --	18244 --	-- --	-- --	-- 1460	19704
25.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,324	16,48 2,63	13,79 5,94	104 17	87 38	-- --	39 11	155
26.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	2,5296	6343,24 901	1617,14 767,26	16046 2279	4091 1941	9676 --	3925 1598	21568
27.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	63,24	1821,05 1098	30,07 12,59	115163 69438	1901 796	43824 --	75852 15281	206297
28.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,01184	29213 --	-- --	29559 --	-- --	29559 --	-- 2365	31924
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	866803 275965	36862 17099	453327 --	306230 93840	1266877
Стоимость общестроительных работ Материалы			Тенге Тенге				866803 224290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					293064			
		Местные материалы	Тенге				229037				
		Транспортные расходы	Тенге				100648				
		Накладные расходы	Тенге				306230				
		Сметная прибыль	Тенге				93843				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1266876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					293064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1266876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					293064			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
29.				0,21	4151,64	1097,63	872	231	367	297	1263
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	274	53	--	94	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				0,2142	16804	--	3599	--	3599	--	3887
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	288	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
31.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
32.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
33.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
34.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015										
35.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101 03-0302 4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3	
36.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201 01-1012 4102-0101 -1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31821	578	28336	2977	37580
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2807	227	--	2785	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7565				
	Материалы		Тенге				480				
	Всего заработная плата		Тенге					3034			
	Местные материалы		Тенге				3599				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2977				
	Сметная прибыль		Тенге				843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11386				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3034			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				37582				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3034			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
37.				27,9258	5575,23	1040,63	155693	29061	122518	11940	181043
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой	м3		---	---	---	---	---	---	
					147,31	248,57	4114	6942	--	13411	
		НР - 108%; СП - 8%									
38.				0,46543	123912,86	1819,75	57673	847	56826	481	62806
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%			--	957	--	445	--	4652	
39.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б покрытия НР - 108%; СП - 8%	м2 /КЗ АБ/	139,629	1242,56 49,51	44,07 9,21	173497 6913	6153 1286	160431 --	8855 14588	196940
40.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	465,43	1329,9 49,51	44,07 9,21	618973 23043	20511 4288	575419 --	29518 51879	700371
41.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	930,86	147,5 0,1	1,46 0,23	137299 92	1359 211	135848 --	328 11010	148636
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	1143134 34162	57930 13173	1051042 --	51122 95540	1289796

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1143134	
Материалы	Тенге	1051042	
Всего заработная плата	Тенге		47335
Накладные расходы	Тенге	51122	
Сметная прибыль	Тенге	95540	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1289797	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		34
Сметная заработная плата	Тенге		47335
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1289797	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		34
Сметная заработная плата	Тенге		47335

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.				5,98	2742,01	--	16397	--	--	11806	30459
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	16397	--	--	2256	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
43.				10,166	261	--	2653	--	--	--	2866
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	212	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
44.				10,166	1697	--	17252	--	--	--	18632
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1380	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
45.				5,98	16,48	13,79	99	82	1	37	146
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	16	36	--	11	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
46.				23	696,37	136,62	16016	3142	6530	7994	25932
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	6344	1059	--	1921	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
47.				23	931,15	136,62	21416	3142	11930	7994	31764
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	6344	1059	--	2353	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
48.				23	507,5	136,62	11672	3142	2186	7994	21240
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	6344	1059	--	1573	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.				23	1318,88	128,54	30334	2956	188	26403	61276
	E11-**11010**	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	27190	899	--	4539	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - **8%**									
	доп. вып.										
	7										
50.				23	3315	--	76245	--	76245	--	82345
	C121-**0405**	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	6100	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-**91**									
	2015										
		СП - **8%**									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	192085	12466	97080	62228	274660
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	62633	4111	--	20345	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192085				
	Материалы		Тенге				233				
	Всего заработная плата		Тенге					66744			
	Местные материалы		Тенге				96849				
	Транспортные расходы		Тенге				19905				
	Накладные расходы		Тенге				62229				
	Сметная прибыль		Тенге				20345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				274660				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								56
	Сметная заработная плата		Тенге					66744			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				274660				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								56
	Сметная заработная плата		Тенге					66744			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки

51.				7,3476	2742,01	--	20147	--	--	14506	37425
	E11-**01020**	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	20147	--	--	2772	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - **8%**									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
52.				12,49092	261	--	3260	--	--	--	3521
	C341-**3101**	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	261	
	4131-0104										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
53.				12,49092	1697	--	21197	--	--	--	22893
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1696	
54.				7,3476	16,48	13,79	121	101	1	45	180
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	19	44	--	13	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.				28,26	696,37	136,62	19679	3861	8024	9823	31862
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	7794	1301	--	2360	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				28,26	931,15	136,62	26314	3861	14659	9823	39028
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	7794	1301	--	2891	
		НР - 108%; СП - 8%									
57.				28,26	507,5	136,62	14342	3861	2687	9823	26098
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	7794	1301	--	1933	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				28,26	1318,88	128,54	37271	3633	230	32441	75290
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	33408	1104	--	5577	
		НР - 94%; СП - 8%									
59.				28,26	3315	--	93682	--	93682	--	101176
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	7495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	236014	15316	119283	76461	337473
		Тенге			--	--	76957	5051	--	24998	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					236014				
	Материалы	Тенге					286				
	Всего заработная плата	Тенге						82008			
	Местные материалы	Тенге					118998				
	Транспортные расходы	Тенге					24457				
	Накладные расходы	Тенге					76461				
	Сметная прибыль	Тенге					24998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					337473				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
	Сметная заработная плата	Тенге						82008			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					337473				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
	Сметная заработная плата	Тенге						82008			
	РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
60.			41,1928	2742,01	--		112951	--	--	81325	209818
	E11-01020 -Разработка грунта 2	м3									
	5-0102 группы / нарезка	грунта		2742,01	--		112951	--	--	15542	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
61.			70,02776	261	--		18277	--	--	--	19739
	C341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за									
	04-0401 Погрузка	1 тонну		--	--		--	--	--	1462	
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
62.			70,02776	1697	--		118837	--	--	--	128344
	C341-0201 -Вывоз грунта в отвал.	Тенге за									
	01-1050 Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--		--	--	--	9507	
	4102-0101 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
63.			41,1928	16,48	13,79		679	568	3	254	1008
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа	м3									
	2-0601 на отвале	грунта		2,63	5,94		108	245	--	75	
	1101-0102										
	-0601 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
64.				39,864	64,62	64,62	2576	2576	--	781	3625
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1084	--	269	
		НР - 72%; СП - 8%									
65.				33,22	5575,23	1040,63	185209	34570	145745	14203	215365
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4894	8258	--	15953	
		НР - 108%; СП - 8%									
66.				132,88	892,33	189,65	118573	25201	88724	14621	143850
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	4648	8890	--	10656	
		НР - 108%; СП - 8%									
67.				0,3322	123912,86	1819,75	41164	605	40559	343	44828
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	318	--	3321	
		НР - 108%; СП - 8%									
68.				132,88	1188,99	2,86	157993	381	132450	27331	200150
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	25162	144	--	14826	
		НР - 108%; СП - 8%									
69.				531,52	185,92	--	98820	--	82604	17513	125640
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	16216	--	--	9307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
70.	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	132,88	1052,28 639,84	4,94 2,54	139827 85022	656 338	54149 --	80238 17605	237670
		НР - 94%; СП - 8%									
71.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	132,88	12822,86 --	-- --	1703901 --	-- --	1703901 --	-- 136312	1840213
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	2698808 249001	64556 19276	2248135 --	236609 234835	3170250
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2698808				
	Материалы		Тенге				544235				
	Всего заработная плата		Тенге					268277			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1703901				
	Транспортные расходы		Тенге				137114				
	Накладные расходы		Тенге				236609				
	Сметная прибыль		Тенге				234833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3170251				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								210
	Сметная заработная плата		Тенге					268277			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				3170251				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								210
	Сметная заработная плата		Тенге					268277			

РАЗДЕЛ 9. Озеленение

Газоны

72.	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	376,42	415,57 269,14	9,78 2,62	156430 101309	3682 988	51439 --	90021 19716	266167
		НР - 88%; СП - 8%									
73.	E11-47011	-Газоны партерные,	м2	376,42	304,24	156,45	114523	58892	33201	32273	158539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%			59,59	37,84	22430	14244	--	11744	
		Санитарная обрезка деревьев									
74.	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево	5	2485,65 2485,65	--	12428 12428	--	--	8948 1710	23087
75.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 --	--	402 --	--	--	-- 32	434
76.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	--	628 --	--	--	-- 50	678
77.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	--	275 --	--	--	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	--	284685 136167	62575 15231	84640 --	131242 33274	449201

Стоимость общестроительных работ	Тенге	284685
Материалы	Тенге	84638
Всего заработная плата	Тенге	151399
Транспортные расходы	Тенге	1304
Накладные расходы	Тенге	131242
Сметная прибыль	Тенге	33274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				449201				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								143
	Сметная заработная плата		Тенге					151399			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				449201				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								143
	Сметная заработная плата		Тенге					151399			

РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/

78.				13	2563,6	--	33327	--	--	23995	61908
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	33327	--	--	4586	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
79.				0,117	6343,24	1617,14	742	189	448	182	998
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	105	90	--	74	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015										
80.				0,351	20965,32	1097,63	7359	385	6516	497	8484
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	458	88	--	628	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
81.				0,04615	25354,71	12073,5	1170	557	275	349	1641
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	338	168	--	122	
	1109-0302 -0112	НР - 69%; СП - 8%	ций								
	РСНБ РК 2015										
82.				13	809	--	10517	--	10517	--	11358
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	841	
	2301-0201 -0138	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
83.				0,446784	169148,1	38277,14	75573	17102	2323	42962	128017
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	56148	6116	--	9483	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.				0,446784	59952,04	2469,65	26786	1103	1615	16761	47030
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	24068	223	--	3484	
85.				0,182962	249771	--	45699	--	45699	--	49354
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3656	
86.				0,25246	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
87.				0,03458	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
88.				0,002002	224711	--	450	--	450	--	486
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	36	
89.				5,785	393,04	--	2274	--	--	1569	4150
	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	2274	--	--	307	
90.				23,14	87,89	2,27	2034	52	912	743	2999
	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1070	6	--	222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
91.				46,28	92,87	1,62	4298	75	2972	872	5584
	Е11-13030 -1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1251	13	--	414	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	210227	19464	71727	87930	322009
			Тенге		--	--	119040	6703	--	23853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96182				
	Материалы		Тенге				10846				
	Всего заработная плата		Тенге					38682			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46148				
	Накладные расходы		Тенге				27858				
	Сметная прибыль		Тенге				9923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133963				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					38682			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103528				
	Материалы		Тенге				4212				
	Всего заработная плата		Тенге					87061			
	Накладные расходы		Тенге				60072				
	Сметная прибыль		Тенге				13088				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				176688				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								65
	Сметная заработная плата		Тенге					87061			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10517				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10517				
	Сметная прибыль		Тенге				841				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11358				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				322009				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								103
	Сметная заработная плата		Тенге					125743			

РАЗДЕЛ 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

92.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	Е12-01010 -1401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%			2563,6	--	17945	--	--	2469	
93.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	Е11-08010 -1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	114	97	--	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		1305,45	250,38	411	79	--	564	
	1-0101	омоноличивания стоек.									
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
95.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
	2-0112	Монтаж	конструк								
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
96.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	C123-0102	-Трубы стальные	м		--	--	--	--	--	2255	
	01-0162	электросварные									
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									
	-0162	толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
97.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
	1-0103	конструкций в	конструк								
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
98.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
	1-0102	Монтаж	конструк								
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
99.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
	C121-0502	-Трубы стальные	т		--	--	--	--	--	4404	
	06-0802	квадратные из									
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
100.				0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
	C121-0501	-Прокат тонколистовой	т		--	--	--	--	--	4134	
	01-0402	горячекатаный с									
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
101.				7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	2909	--	--	393	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
102.				29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1370	8	--	284	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
103.				59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1601	16	--	529	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	106000	6929	--	28442	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	143082		
Материалы	Тенге	11298		
Всего заработная плата	Тенге		24550	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	106722		
Накладные расходы	Тенге	17636		
Сметная прибыль	Тенге	12857		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173575		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			24
Сметная заработная плата	Тенге		24550	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	105639		
Материалы	Тенге	4515		
Всего заработная плата	Тенге		88379	
Накладные расходы	Тенге	60982		
Сметная прибыль	Тенге	13330		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	179951		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			66
Сметная заработная плата	Тенге		88379	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	28190		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	28190		
Сметная прибыль	Тенге	2255		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	30446		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	383972		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			90
Сметная заработная плата	Тенге		112929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
104.				31	5738,52	--	177894	--	--	128084	330456
	Е12-01010-0402	Ямы для установки стоек яма									
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	177894	--	--	24478	
	1201-0101-0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
105.				0,558	6343,24	1617,14	3540	902	2135	866	4758
	Е11-08010-0202	Основание под стойки	м3								
	1-0202	МАФ. Устройство	основания		901	767,26	503	428	--	352	
	1108-0101-0202										
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
106.				1,395	20965,32	1097,63	29247	1531	25895	1975	33719
	Е11-06010-0101	Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1821	349	--	2498	
	1106-0101-0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
107.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010-0104	Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	1337-0102-0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
108.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		--	--	--	--	545757	--	
109.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
110.				3	41021,29	2547,4	123064	7642	3916	69463	207929
	Ц13-37010-0103	Оборудование массой 0,1	шт.								
	2-0103	т. Монтаж на открытой			37168,6	789,19	111506	2368	--	15402	
	1337-0102-0103	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
111.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
112.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
113.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
114.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
115.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	2516490	21057	36830	269692	2844517
			Тенге		--	--	401625	6856	2056980	58336	
	Стоимость оборудования		Тенге				2056980				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2056980				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				248830				
	Материалы		Тенге				8800				
	Всего заработная плата		Тенге					227486			
	Накладные расходы		Тенге				138766				
	Сметная прибыль		Тенге				31008				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				418604				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								169
	Сметная заработная плата		Тенге					227486			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				210680				
	Материалы		Тенге				28029				
	Всего заработная плата		Тенге					180995			
	Накладные расходы		Тенге				130925				
	Сметная прибыль		Тенге				27328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				368933				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								183
	Сметная заработная плата		Тенге					180995			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				2844518				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								352
	Сметная заработная плата		Тенге					408481			

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

116.				6	34263,85	870,56	205583	5223	7832	117796	349249
	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0102 1337-0102 -0102	0,05 т. Монтаж на открытой площадке			32088	96,67	192528	580	--	25870	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
117.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	3	58009,29 ---	--- --	174028 ---	--- --	--- 174028	--- --	174028
118.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	3	78610,71 ---	--- --	235832 ---	--- --	--- 235832	--- --	235832
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	--	615443 192528	5223 580	7832 409860	117796 25870	759109
	Стоимость оборудования		Тенге				409860				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				409860				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				205583				
	Материалы		Тенге				7832				
	Всего заработная плата		Тенге					193108			
	Накладные расходы		Тенге				117796				
	Сметная прибыль		Тенге				25870				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				349249				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								144
	Сметная заработная плата		Тенге					193108			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				759109				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								144
	Сметная заработная плата		Тенге					193108			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								11853226
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				1894238				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				358028				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					103220			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				4533662				
	Перевозка грузов		Тенге				293110				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				2466840				
	Накладные расходы		Тенге				1612067				
	Сметная прибыль		Тенге				695288				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50360'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1''''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 168
       а 'РП'2'2-1-28'Благоустройство дворовых территорий
        по адресу:пр.Суюнбая, 168а'467-11/18''в текущих ц
       енах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
 5 Н43=47,55*
 6 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
 7 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
 8 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Н43=1*
10 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
11 Н43=1,695*
12 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
13 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
14 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
15 Н43=1*
16 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
17 П2 Снос деревьев*
18 Н43=2*
19 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
20 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
21 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
22 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
23 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
24 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
25 П2 Компенсационная посадка*
26 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
27 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
28 Н43=1*
29 Р Устройство бортового камня и поребрика*
30 П2Бортовой камень*
31 Н43=158,8*
32 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
33 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
34 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
35 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
36 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
37 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
38 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 Н43=1*
40 П2Поребрик*
41 Н43=63,24*
42 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
43 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
44 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
45 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
46 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
47 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
48 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
49 Н43=1*
50 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
51 Н43=7*
52 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
       стройство'м3*
53 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
       ОСТ 7473-2010'м3*
54 Н43=1*
55 П2Люки*
56 Н43=1*
57 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
       53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
```

58 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
59 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
60 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
61 С341-**310103-0**302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
62 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
63 Н43=1*
64 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
65 Н43=465,43*
66 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
67 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
68 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
69 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
70 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
71 Н43=1*
72 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
73 Н43=23*
74 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
75 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
76 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
78 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
79 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
80 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
81 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
82 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
83 Н43=1*
84 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
85 Н43=28,26*
86 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
87 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
88 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
89 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
90 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
91 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
92 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
93 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
94 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
95 Н43=1*
96 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
97 Н43=132,88*
98 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
99 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
100 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
101 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
102 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
103 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
104 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
105 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
106 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'

'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
107 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
108 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
109 **R**-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
110 **R**-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
111 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
112 Н43=1*
113 РОзеленение*
114 П2Газоны*
115 Н43=376,42*
116 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
117 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
118 Н43=1*
119 П2 Санитарная обрезка деревьев*
120 Н43=5*
121 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
122 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
123 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
124 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
125 Н43=1*
126 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
127 Н43=13*
128 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
129 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
130 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
131 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
132 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
133 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
134 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
135 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-**86**'т*
136 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
137 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-**82**'т*
138 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
139 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
140 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
141 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
142 Н43=1*
143 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
144 Н43=7*
145 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
146 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
147 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
148 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
149 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
150 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
151 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
152 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)**''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
153 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
154 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
155 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
156 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
157 Н43=1*

```
158 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
159 Н43=1+4+11+8+3+4*
160 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
161 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
162 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
163 Н43=1*
164 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
165 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6
         до 12 лет код 5300'шт*
166 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
        -х до 10 лет код 5106'шт*
167 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
168 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:
        1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
        т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
169 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
170 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
171 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
        1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
173 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
174 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'3+3''Оборудование
        массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'3'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'3'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
177 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 190

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-29
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 190

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 30336,133 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4425,466 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,785 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1.		Демонтаж ограждений и МАФ		1,066	64565,39	4790,42	68827	5107	--	44225	122095			
	Е11-09030-5-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла НР - 69%; СП - 8%	т		59774,98	350,39	63720	374	--	9044				
2.				1,066	455	--	485	--	--	--	524			
	С341-3101-03-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов СП - 8%	т		--	--	--	--	--	39				
3.				1,066	1697	--	1809	--	--	--	1954			
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50	т		--	--	--	--	--	145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	71121	5107	--	44225	124573
		Тенге			--	--	63720	374	--	9228	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2294				
	Транспортные расходы	Тенге					2294				
	Сметная прибыль	Тенге					184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2478				
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					68827				
	Всего заработная плата	Тенге						64094			
	Накладные расходы	Тенге					44225				
	Сметная прибыль	Тенге					9044				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					122095				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
	Сметная заработная плата	Тенге						64094			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					124573				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
	Сметная заработная плата	Тенге						64094			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
4.			45	7526,36	707,6	338686	31842	--	220928	604383	
	E12-18010 -Деревья. Валка в	складочн		--	--	--	--	--	--	--	
	1-0304 городских условиях	ый м3		6818,76	--	306844	--	--	44769		
	1218-0101	кряжей									
	-0304 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
5.			9	4857,74	82,74	43720	745	--	31210	80925	
	E12-18010 -Пни твердых пород.	пень		--	--	--	--	--	--	--	
	1-0102 Корчевка			4775	41,43	42975	373	--	5994		
	1218-0101										
	-0102 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
6.			4,95	536	--	2653	--	--	--	2865	
	C341-3101 -Погрузка спиленных	т		--	--	--	--	--	--	--	
	04-0601 кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	212		
	4131-0104 Погрузка										
	-0601										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
7.			4,95	837	--	4143	--	--	--	4475	
	C341-0101 -Перевозка кряжей,сучьев	т		--	--	--	--	--	--	--	
	04-1030 и пней бортовыми			--	--	--	--	--	331		
	4101-0104 автомобилями в										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1030 РСНБ РК 2015	населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%									
8.				4,95	366	--	1812	--	--	--	1957
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	145 ---	
9.				90	5284,59	1040,63	475613	93657	368698	38480	555220
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31 ---	248,57 ---	13258 ---	22372 ---	-- ---	41127 ---	
		Компенсационная посадка									
10.				45	4123,09	563,87	185539	25374	34767	119600	329550
	Е11-47010 2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%	яма		2786,61 ---	233,59 ---	125398 ---	10512 ---	-- ---	24411 ---	
11.				45	9505	--	427725	--	427725	--	461943
	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0	шт.		-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	34218 ---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	1479891	151618	831190	410218	2041318
		Тенге			--	--	488475	33256	--	151207	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1479891				
	Материалы	Тенге					403465				
	Всего заработная плата	Тенге						521731			
	Местные материалы	Тенге					427725				
	Транспортные расходы	Тенге					8608				
	Накладные расходы	Тенге					410218				
	Сметная прибыль	Тенге					151209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2041318				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									481
	Сметная заработная плата	Тенге						521731			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2041318				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									481
	Сметная заработная плата	Тенге						521731			
	РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика										
	Бортовой камень										
12.			0,855528	2109,24	--	1805	--	--	1299	3352	
	Е11-01020-5-0102 Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. 1101-0205-0102	м3 грунта		2109,24	--	1805	--	--	248		
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%										
13.			34,818	261	--	9087	--	--	--	9814	
	С341-3101-0401 Разработанный грунт. Погрузка 4131-0104-0401	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	727		
	РСНБ РК 2015 СП - 8%										
14.			33,8232	1697	--	57398	--	--	--	61990	
	С341-0201-01-1050 Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км 4102-0101-1050	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4592		
	РСНБ РК 2015 СП - 8%										
15.			19,896	16,48	13,79	328	274	2	123	487	
	Е11-01010-2-0601 Грунты 1 группы. Работа на отвале 1101-0102-0601	м3 грунта		2,63	5,94	52	118	--	36		
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
16.				13,264	6343,24	1617,14	84137	21450	50736	20579	113093
	E11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	11951	10177	--	8377	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
17.				132,64	1821,05	30,07	241544	3988	91917	159093	432688
	E11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	145639	1670	--	32051	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
18.				5,70352	29213	--	166617	--	166617	--	179946
	C121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	13329	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
19.				26,913	2109,24	--	56766	--	--	40872	105448
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	56766	--	--	7811	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
20.				45,7521	261	--	11941	--	--	--	12897
	C341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	955	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
21.				45,7521	1697	--	77641	--	--	--	83853
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	6211	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
22.				26,913	16,48	13,79	444	371	2	166	658
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	71	160	--	49	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				10,7652	6343,24	1617,14	68286	17409	41178	16702	91787
	E11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	9699	8260	--	6799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	я								
24.				269,13	1821,05	30,07	490099	8092	186502	322804	877935
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрик а		1098	12,59	295505	3388	--	65032	
25.				4,30608	29213	--	125794	--	125794	--	135857
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	10063	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1391886	51584	662748	561638	2109805
			Тенге		--	--	521487	23772	--	156280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1391886				
	Материалы		Тенге				370336				
	Всего заработная плата		Тенге					545259			
	Местные материалы		Тенге				292410				
	Транспортные расходы		Тенге				156068				
	Накладные расходы		Тенге				561637				
	Сметная прибыль		Тенге				156282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2109805				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								491
	Сметная заработная плата		Тенге					545259			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2109805				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								491
	Сметная заработная плата		Тенге					545259			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
26.				0,27	4151,64	1097,63	1121	296	473	382	1623
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	352	68	--	120	
27.				0,2754	16804	--	4628	--	4628	--	4998
	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	370	
		Люки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		988,47	77,34	988	77	--	176	
	1-0101										
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
29.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1-0101										
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
30.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		--	--	--	--	--	1940	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99									
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
31.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		--	--	--	--	--	3	
	03-0301		1 тонну								
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
32.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		--	--	--	--	--	3	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну								
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
33.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		--	--	--	--	--	3	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну								
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		--	--	33099	644	29471	3062	39051
			Тенге		--	--	2885	242	--	2893	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	8843
Материалы	Тенге	585
Всего заработная плата	Тенге	3127
Местные материалы	Тенге	4628
Транспортные расходы	Тенге	100
Накладные расходы	Тенге	3062
Сметная прибыль	Тенге	952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3127			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**24256**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**26196**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				39054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3127			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
34.				83,748	343,42	310,87	28761	26035	10	9656	41490
	E11-**01010**-0405 **1101**-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - **8%**	м3 грунта		32,43	127,71	2716	10695	--	**3073**	
35.				99,66012	1697	--	169123	--	--	--	182653
	С341-**0201**-1050 **4102**-0101-1050 РСНБ РК **2015**	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км СП - **8%**	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	13530	
36.				58,6236	16,48	13,79	966	808	4	362	1434
	E11-**01010**-0601 **1101-0102**-0601 РСНБ РК **2015**	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - **8%**	м3 грунта		2,63	5,94	154	348	--	**106**	
37.				42,71148	96	--	4100	--	--	--	4428
	С341-**0201**-1001 **4102**-0101-**1001** РСНБ РК **2015**	-Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня СП - **8%**	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	**328**	
38.				25,1244	816,86	--	20523	--	--	14777	38124
	E11-**01020**-**5**-0501 **1101**-0205-**0501** РСНБ РК **2015**	-Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня НР - 72%; СП - **8%**	м3 грунта		816,86	--	**20523**	--	--	**2824**	
39.				59,82	64,62	64,62	3865	3865	--	1171	5440
	E11-**01020**-**1**-0102 **1101**-0201-0102	-Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1627	--	403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%									
40.				418,74	6,27	6,27	2624	2624	--	622	3506
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	864	--	260	
41.				39,88	5575,23	1040,63	222340	41500	174965	17051	258542
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20 НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	5875	9913	--	19151	
42.				199,4	902,05	189,65	179869	37817	135077	21941	217954
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки" НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	6975	13340	--	16145	
43.				0,4985	123912,86	1819,75	61771	907	60864	515	67269
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	477	--	4983	
44.				199,4	1242,56	44,07	247766	8787	229107	12646	281245
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	9872	1837	--	20833	
45.				398,8	133,23	1,46	53132	582	52511	140	57535
	Е11-27060 2-1203	-Корректировка до толщины слоя -5 см.	м2 покрытия		0,1	0,23	39	91	--	4262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
46.				199,4	1329,9	44,07	265181	8787	246522	12646	300053
	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	9872	1837	--	22226	
47.				398,8	147,5	1,46	58822	582	58201	140	63679
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	39	91	--	4717	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1318843	132296	957261	91667	1523352
			Тенге		--	--	56066	41120	--	112841	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1318843				
Материалы			Тенге				957258				
Всего заработная плата			Тенге					97186			
Транспортные расходы			Тенге				173224				
Накладные расходы			Тенге				91667				
Сметная прибыль			Тенге				112841				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1523352				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								76
Сметная заработная плата			Тенге					97186			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1523352				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								76
Сметная заработная плата			Тенге					97186			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
48.				37,4604	5575,23	1040,63	208850	38983	164349	16016	242856
	E11-27040 -1-0102 1127-0401	Выравнивание продольного и поперечного профиля	м3		147,31	248,57	5518	9312	--	17989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%									
49.				0,62434	123912,86	1819,75	77364	1136	76228	645	84250
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	957	---	597	---	6241	
50.				187,302	1242,56	44,07	232733	8254	215206	11879	264181
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	9273	1726	---	19569	
51.				624,34	1329,9	44,07	830307	27514	771882	39596	939495
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	30911	5752	---	69592	
52.				1248,68	147,5	1,46	184176	1823	182230	439	199385
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	123	284	---	14769	
		Разметка парковочных мест									
53.				0,035	34092,48	9489,19	1193	332	756	221	1527
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	105	100	---	113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	1534623	78041	1410651	68796	1731694
		Тенге			--	--	45930	17771	--	128273	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1534623				
	Материалы	Тенге					1410652				
	Всего заработная плата	Тенге						63701			
	Накладные расходы	Тенге					68797				
	Сметная прибыль	Тенге					128274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1731694				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
	Сметная заработная плата	Тенге						63701			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1731694				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
	Сметная заработная плата	Тенге						63701			
	РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б										
54.			38,124	828,84	127,48	31599	4860	16224	13160	48340	
	E11-27070 -Основания из щебня,	м2									
	1-0201 толщиной 20 см.	покрытия		275,81	43,82	10515	1671	--	3581		
	1127-0701 Устройство										
	-0201										
	РСНБ РК НР - 108%; СП - 8%										
	2015										
55.			0,101664	123912,86	1819,75	12597	185	12412	105	13719	
	E11-27060 -Основания. Розлив	т									
	2-0901 вяжущих материалов			--	957	--	97	--	1016		
	1127-0602										
	-0901 НР - 108%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
56.			7,49772	12805	969,68	96008	7270	83085	9047	113459	
	E11-27030 -Слой выравнивающий из	т смеси									
	1-0402 асфальтобетонной смеси.			754,03	363,18	5653	2723	--	8404		
	1127-0301 Устройство без										
	-0402 применения укладчиков										
	РСНБ РК асфальтобетона										
	2015										
	НР - 108%; СП - 8%										
57.			127,08	1188,99	2,86	151097	364	126669	26138	191414	
	E11-27070 -Покрытия дорожек и	м2									
	1-0101 тротуаров	покрытия		189,36	1,09	24064	138	--	14179		
	1127-0701 асфальтобетонные										
	-0101 однослойные из литой										
	РСНБ РК мелкозернистой										
	2015 асфальтобетонной смеси										
	Изм. и толщиной 3 см.										
	доп. вып. Устройство										
	2										
	НР - 108%; СП - 8%										
58.			127,08	743,68	--	94507	--	78999	16748	120156	
	E11-27070 -Покрытия дорожек и	м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	покрытия	122,03	--	15508	--	--	8900	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	385809	12679	317389	65198	487088
		Тенге		--	--	55740	4629	--	36080	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				385809				
	Материалы	Тенге				317389				
	Всего заработная плата	Тенге					60369			
	Накладные расходы	Тенге				65198				
	Сметная прибыль	Тенге				36081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				487087				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
	Сметная заработная плата	Тенге					60369			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				487087				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
	Сметная заработная плата	Тенге					60369			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров

59.			3,7102	2742,01	--	10173	--	--	7325	18898
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2742,01	--	10173	--	--	1400	
60.			6,30734	261	--	1646	--	--	--	1778
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	--	--	--	--	--	132	
61.			6,30734	1697	--	10704	--	--	--	11560
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	--	--	--	--	--	856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
62.				3,7102	16,48	13,79	61	51	--	23	91
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	10	22	--	7	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
63.				14,27	696,37	136,62	9937	1950	4051	4960	16089
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	3936	657	--	1192	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
64.				14,27	931,15	136,62	13287	1950	7401	4960	19707
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	3936	657	--	1460	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
65.				14,27	507,5	136,62	7242	1950	1356	4960	13178
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	3936	657	--	976	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
66.				14,27	1318,88	128,54	18820	1834	117	16381	38018
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	16869	558	--	2816	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	7										
67.				14,27	3315	--	47305	--	47305	--	51089
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	3784	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	119176	7734	60230	38609	170408
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	38860	2550	--	12623	

Стоимость общестроительных работ Тенге 119176
Материалы Тенге 144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					41410			
Местные материалы			Тенге				60088				
Транспортные расходы			Тенге				12350				
Накладные расходы			Тенге				38609				
Сметная прибыль			Тенге				12623				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				170408				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								35
Сметная заработная плата			Тенге					41410			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				170408				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								35
Сметная заработная плата			Тенге					41410			

РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки

68.				9,1	2742,01	--	24952	--	--	17966	46351
E11-01020	-Разработка грунта 2	м3									
5-0102	группы / нарезка	грунта			2742,01	--	24952	--	--	3433	
1101-0205	корыта/										
-0102											
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%										
2015											
ТЧ 01											
табл. 11											
п.3.180											
Кзтр=1,3											
69.				15,47	261	--	4038	--	--	--	4361
C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за									
04-0401	Погрузка	1 тонну			--	--	--	--	--	323	
4131-0104											
-0401	СП - 8%										
РСНБ РК											
2015											
70.				15,47	1697	--	26253	--	--	--	28353
C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за									
01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну			--	--	--	--	--	2100	
4102-0101	перевозки 50 км										
-1050											
РСНБ РК	СП - 8%										
2015											
71.				9,1	16,48	13,79	150	125	1	56	223
E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3									
2-0601	на отвале	грунта			2,63	5,94	24	54	--	16	
1101-0102											
-0601	НР - 72%; СП - 8%										
РСНБ РК											
2015											
72.				35	696,37	136,62	24373	4782	9938	12165	39461
E11-27070	-Песчанный слой средней	м2									
1-0201	крупности Н=15см.	покрытия			275,81	46,03	9653	1611	--	2923	
1127-0701	Устройство										
-0201											
РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%										
2015											
73.				35	931,15	136,62	32590	4782	18155	12165	48336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	9653	1611	--	3580	
74.				35	507,5	136,62	17762	4782	3327	12165	32322
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	9653	1611	--	2394	
75.				35	1318,88	128,54	46161	4499	287	40179	93247
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	41375	1368	--	6907	
76.				35	3315	--	116025	--	116025	--	125307
	C121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	9282	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	292304 95311	18969 6255	147733 --	94696 30958	417961
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				292304				
	Материалы		Тенге				354				
	Всего заработная плата		Тенге					101566			
	Местные материалы		Тенге				147379				
	Транспортные расходы		Тенге				30290				
	Накладные расходы		Тенге				94697				
	Сметная прибыль		Тенге				30960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417961				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								85
	Сметная заработная плата		Тенге					101566			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				417961				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								85
	Сметная заработная плата		Тенге					101566			

РАЗДЕЛ 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки

77.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
78.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101 04-0401 4131-0104	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	114	
	-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
79.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	739	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
80.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-01010 2-0601 1101-0102	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	8	19	--	6	
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
81.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	Е11-27070 1-0201 1127-0701	-Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	-0201 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	13196	756	--	3523	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32132	
Материалы	Тенге	10	
Всего заработная плата	Тенге	13951	
Местные материалы	Тенге	6044	
Транспортные расходы	Тенге	10652	
Накладные расходы	Тенге	11899	
Сметная прибыль	Тенге	3522	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12
Сметная заработная плата	Тенге	13951	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
		РАЗДЕЛ 11. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием									
82.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
83.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1180	
84.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	C121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	199	
85.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
86.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	C121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1063	
87.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	E12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--	--	49823	868	33801	11012	65702
		Тенге			--	--	15155	105	--	4866	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					45952				
	Материалы	Тенге					3183				
	Всего заработная плата	Тенге						12131			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					30530				
	Накладные расходы	Тенге					8852				
	Сметная прибыль	Тенге					4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					59189				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
	Сметная заработная плата	Тенге						12131			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3871				
	Материалы	Тенге					87				
	Всего заработная плата	Тенге						3130			
	Накладные расходы	Тенге					2159				
	Сметная прибыль	Тенге					482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6513				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
	Сметная заработная плата	Тенге						3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					65702				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
	Сметная заработная плата	Тенге						15260			

РАЗДЕЛ 12. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

88.			100,7624	2742,01	--	276292	--	--	198930	513239
	Е11-**01020** -Разработка грунта 2	м3								
	5-0102 группы / нарезка	грунта		2742,01	--	276292	--	--	38018	
	1101-0205 корыта/									
	-0102									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - **8%**									
	2015									
	ТЧ 01									
	табл. 11									
	п.3.180									
	Кзтр=1,3									
89.			171,29608	261	--	44708	--	--	--	48285
	С341-**3101** -Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401 Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3577	
	4131-0104									
	-0401 СП - **8%**									
	РСНБ РК									
	2015									
90.			171,29608	1697	--	290689	--	--	--	313945
	С341-**0201** -Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050 Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	23255	
	4102-0101 км									
	-1050									
	РСНБ РК СП - **8%**									
	2015									
91.			100,7624	16,48	13,79	1661	1390	6	622	2465
	Е11-**01010** -Грунты 1 группы. Работа	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	на отвале НР - 72%; СП - 8%	грунта		2,63	5,94	265	598	--	183	
92.				97,512	64,62	64,62	6301	6301	--	1910	8867
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2652	--	657	
93.				81,26	5575,23	1040,63	453043	84562	356510	34743	526809
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	11971	20199	--	39023	
94.				325,04	892,33	189,65	290043	61645	217028	35765	351873
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	11370	21746	--	26065	
95.				0,8126	123912,86	1819,75	100692	1479	99213	840	109654
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	778	--	8123	
96.				325,04	1188,99	2,86	386470	931	323989	66854	489591
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	61550	353	--	36266	
97.				1300,16	185,92	--	241726	--	202061	42839	307330
	E11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	покрытия	30,51	--	39665	--	--	22765	
98.			325,04	1052,28	4,94	342033	1605	132454	196272	581369
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	639,84	2,54	207974	826	--	43064	
99.			325,04	12822,86	--	4167941	--	4167941	--	4501377
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	333435	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	6601599	157912	5499202	578775	7754804
			Тенге		--	--	609086	47152	--	574431	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6601599				
Материалы			Тенге				1331262				
Всего заработная плата			Тенге					656238			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4167941				
Транспортные расходы			Тенге				335398				
Накладные расходы			Тенге				578774				
Сметная прибыль			Тенге				574430				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7754803				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								514
Сметная заработная плата			Тенге					656238			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				7754803				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								514
Сметная заработная плата			Тенге					656238			

РАЗДЕЛ 13. Озеленение

Газоны

100.			694,09	415,57	9,78	288444	6790	94847	165993	490792
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	269,14	2,62	186807	1821	--	36355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%									
101.				694,09	304,24	156,45	211171	108593	61219	59508	292334
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	41359	26264	--	21654	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
102.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
103.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
104.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
105.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	513348	115383	156066	234449	807621
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	240594	28085	--	59823	

Стоимость общестроительных работ Тенге 513348
Материалы Тенге 156066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					268679			
		Транспортные расходы	Тенге				1304				
		Накладные расходы	Тенге				234449				
		Сметная прибыль	Тенге				59824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				807621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					268679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				807621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					268679			
		РАЗДЕЛ 14. Ограждение палисадника /Тип 1/									
106.				27	2563,6	--	69217	--	--	49836	128578
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	69217	--	--	9524	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
107.				0,243	6343,24	1617,14	1541	393	929	377	2072
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	219	186	--	153	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
108.				0,729	20965,32	1097,63	15284	800	13532	1032	17621
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	952	183	--	1305	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
109.				0,09585	25354,71	12073,5	2430	1157	570	725	3408
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	703	348	--	252	
	1109-0302 -0112		ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
110.				27	809	--	21843	--	21843	--	23590
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1747	
	2301-0201 -0138	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
111.				0,927936	169148,1	38277,14	156959	35519	4825	89229	265882
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	116615	12702	--	19695	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
112.	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,927936	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	55632 49988	2292 463	3352 --	34811 7235	97678
113.	С121-0502-06-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,379998	249771 --	-- --	94912 --	-- --	94912 --	-- 7593	102505
114.	С121-0503-01-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,52434	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
115.	С121-0503-01-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07182	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
116.	С121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,004158	224711 --	-- --	934 --	-- --	934 --	-- 75	1009
117.	Е11-13060-1-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	12,015	393,04 393,04	-- --	4722 4722	-- --	-- --	3258 638	8619
118.	Е11-13030	Поверхности	м2	48,06	87,89	2,27	4224	109	1892	1543	6228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	2223	13	--	461	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
119.				96,12	92,87	1,62	8927	156	6173	1811	11597
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2598	27	--	859	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	436626	40426	148962	182622	668787
			Тенге		--	--	247236	13922	--	49537	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				199762				
Материалы			Тенге				22526				
Всего заработная плата			Тенге					80340			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				95847				
Накладные расходы			Тенге				57858				
Сметная прибыль			Тенге				20610				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				278230				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								79
Сметная заработная плата			Тенге					80340			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				215021				
Материалы			Тенге				8748				
Всего заработная плата			Тенге					180818			
Накладные расходы			Тенге				124765				
Сметная прибыль			Тенге				27183				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				366968				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								136
Сметная заработная плата			Тенге					180818			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				21843				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				21843				
Сметная прибыль			Тенге				1747				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				23590				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				668788				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								215
Сметная заработная плата			Тенге					261159			

РАЗДЕЛ 15. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

120.				8	2563,6	--	20509	--	--	14766	38097
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	20509	--	--	2822	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
121.				0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	130	110	--	91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%	я								
122.				0,36	20965,32	1097,63	7548	395	6683	510	8702
	Е11-06010 -1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	470	90	--	645	
		НР - 91%; СП - 8%									
123.				0,10368	25354,71	12073,5	2629	1252	617	784	3686
	Е11-09030 -2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	760	377	--	273	
		НР - 69%; СП - 8%									
124.				19,2	1678	--	32218	--	32218	--	34795
	С123-0102 -01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	2577	
		СП - 8%									
125.				0,515504	169148,1	38277,14	87197	19732	2681	49570	147708
	Е11-09070 -1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	64784	7056	--	10941	
		НР - 69%; СП - 8%									
126.				0,515504	59952,04	2469,65	30906	1273	1863	19339	54264
	Е11-09060 -1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	27770	257	--	4020	
		НР - 69%; СП - 8%									
127.				0,252824	248843	--	62913	--	62913	--	67947
	С121-0502 -06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	5033	
		СП - 8%									
128.				0,2628	224711	--	59054	--	59054	--	63778
	С121-0501	Прокат тонколистовой	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%			--	--	--	--	--	4724	
129.				8,46	393,04	--	3325	--	--	2294	6069
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	3325	--	--	450	
130.				33,84	87,89	2,27	2974	77	1332	1087	4385
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1565	9	--	325	
131.				67,68	92,87	1,62	6286	110	4347	1275	8166
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1829	19	--	605	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	316470	23072	172258	89848	438825
			Тенге		--	--	121142	7919	--	32506	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	163522	
Материалы	Тенге	12912	
Всего заработная плата	Тенге		28057
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	121968	
Накладные расходы	Тенге	20155	
Сметная прибыль	Тенге	14694	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	198372	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		27
Сметная заработная плата	Тенге		28057
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	120731	
Материалы	Тенге	5160	
Всего заработная плата	Тенге		101005
Накладные расходы	Тенге	69693	
Сметная прибыль	Тенге	15234	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	205658	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		76
Сметная заработная плата	Тенге		101005
Стоимость сантехнических работ	Тенге	32218	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	32218	
Сметная прибыль	Тенге	2577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				34795				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				438825				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								103
Сметная заработная плата			Тенге					129062			
		РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
132.				109	5738,52	--	625499	--	--	450359	1161926
	E12-01010 -1-0402 -1201-0101 -0402	Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	625499	--	--	86069	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
133.				1,962	6343,24	1617,14	12445	3173	7504	3044	16729
	E11-08010 -1-0202 -1108-0101 -0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		901	767,26	1768	1505	--	1239	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
134.				4,905	20965,32	1097,63	102835	5384	91048	6945	118562
	E11-06010 -1-0101 -1106-0101 -0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	6403	1228	--	8782	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
135.				5	45751,1	5055,11	228755	25276	8945	124178	381168
	Ц13-37010 -2-0104 -1337-0102 -0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	194534	9036	--	28235	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
136.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
137.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
138.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
139.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО	Пожарная машина для	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	детей от 5 до 10 лет код 4427			--	--	--	--	960948	--	
140.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
141.				6	41021,29	2547,4	246128	15284	7832	138926	415857
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	223012	4735	--	30804	
		НР - 61%; СП - 8%									
142.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
143.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
144.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
145.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
146.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
147.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
148.				2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	64176	193	--	8623	
		НР - 61%; СП - 8%									
149.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
150.				1 437328,57	--	437329	--	--	--	437329	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	8582787	50858	117940	762717	9509256
			Тенге		--	--	1115391	16698	7298598	163752	
	Стоимость оборудования		Тенге				7298598				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7298598				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				543411				
	Материалы		Тенге				19389				
	Всего заработная плата		Тенге					495686			
	Накладные расходы		Тенге				302368				
	Сметная прибыль		Тенге				67662				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				913442				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								368
	Сметная заработная плата		Тенге					495686			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				740779				
	Материалы		Тенге				98553				
	Всего заработная плата		Тенге					636403			
	Накладные расходы		Тенге				460348				
	Сметная прибыль		Тенге				96090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1297217				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								645
	Сметная заработная плата		Тенге					636403			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				9509256				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1013
	Сметная заработная плата		Тенге					1132089			

РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

151.				14	34263,85	870,56	479694	12188	18274	274857	814915
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	449232	1353	--	60364	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
152.				7	58009,29	--	406065	--	--	--	406065
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	406065	--	
153.				5	78610,71	--	393054	--	--	--	393054
	ПРАЙС ТОО	-Диван на металлических	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"SKiff COMPAnУ lTd." ножках код 2211			--	--	--	--	393054	--	
154.		ПРАЙС ТОО -Стол со скамьями и "SKiff COMPAnУ lTd." навесом код 2604	шт	2	392150	--	784300	--	--	--	784300
					--	--	--	--	784300	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге		--	--	2063112	12188	18274	274857	2398334
			Тенге		--	--	449232	1353	1583419	60364	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1583419**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1583419				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				479694				
		Материалы	Тенге				**18274**				
		Всего заработная плата	Тенге					450585			
		Накладные расходы	Тенге				274857				
		Сметная прибыль	Тенге				**60364**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				814915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2398334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					450585			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30336**130**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4179507**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				861608				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					245959			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10569231**				
		Перевозка грузов	Тенге				730288				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				8882017				
		Накладные расходы	Тенге				3524288				
		Сметная прибыль	Тенге				1589185				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50370'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 19
       0'РП'2'2-1-29'Благоустройство дворовых территорий
       по адресу: пр.Суюнбая, 190'467-11/18''в текущих це
       нах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
 5 Н43=1,066*
 6 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
 7 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
 8 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
 9 Н43=1*
10 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
11 П2 Снос деревьев*
12 Н43=2+7*
13 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
14 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
15 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
16 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км't*
17 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка't*
18 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
19 П2 Компенсационная посадка*
20 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
21 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
22 Н43=1*
23 Р Устройство бортового камня и поребрика*
24 П2Бортовой камень*
25 Н43=132,64*
26 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
27 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
28 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
29 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
30 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
31 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
32 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
33 Н43=1*
34 П2Поребрик*
35 Н43=269,13*
36 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
37 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка't*
38 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км't*
39 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
40 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
41 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
42 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
43 Н43=1*
44 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
45 Н43=9*
46 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
       стройство'м3*
47 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
       ОСТ 7473-2010'м3*
48 Н43=1*
49 П2Люки*
50 Н43=1*
51 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
       53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
52 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
53 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
       34-99'комплект*
54 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
        1 тонну*
55 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
       а 1 тонну*
56 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
       ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
57 Н43=1*
58 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
```

59 Н43=199,4*
60 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
61 С341-**020101-1050'0**,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
62 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
63 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
64 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
65 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
66 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
67 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
68 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
69 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
70 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2**490**74РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
71 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
72 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
73 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
74 Н43=1*
75 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
76 Н43=624,34*
77 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
78 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
79 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
80 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
81 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
82 Н43=1*
83 П2Разметка парковочных мест*
84 Н43=35*
85 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
86 Н43=1*
87 Р Восстановление тротуаров из а/б*
88 Н43=127,08*
89 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
90 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
91 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
92 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
93 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
94 Н43=1*
95 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
96 Н43=14,27*
97 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
98 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
99 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
100 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*

101 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
102 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
103 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
105 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
106 Н43=1*
107 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
108 Н43=35*
109 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
110 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
111 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
112 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
113 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
114 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
115 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
116 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
117 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
118 Н43=1*
119 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
120 Н43=16*
121 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
122 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
123 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
124 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
125 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
126 Н43=1*
127 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
128 Н43=1*
129 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
130 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
131 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
132 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
133 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
134 Е12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
135 Н43=1*
136 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
137 Н43=325,04*
138 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
139 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
140 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
141 Е11-**010102-060**1'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
142 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
143 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
144 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
145 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
146 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
147 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
148 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ

адок. Устройство'м2 покрытия*
149 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
150 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
151 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
152 Н43=1*
153 РОзеленение*
154 П2Газоны*
155 Н43=694,09*
156 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
157 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
158 Н43=1*
159 П2 Санитарная обрезка деревьев*
160 Н43=5*
161 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
162 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
163 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
164 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
165 Н43=1*
166 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
167 Н43=27*
168 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
169 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
170 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
171 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
172 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
173 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
174 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
175 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
176 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
177 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
178 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
179 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
180 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
181 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
182 Н43=1*
183 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
184 Н43=8*
185 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
186 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
187 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
188 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
189 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
190 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
191 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
192 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)**''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
193 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
194 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
195 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
196 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
197 Н43=1*
198 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
199 Н43=2+1+4+4+12+17+9+21+21+11+3+4*
200 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
201 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
202 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе

```
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
203 Н43=1*
204 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
205 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        6 до 12 лет код 5524'шт*
206 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 4 до 10 лет код 6105'шт*
207 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        3 до 7 лет код 5121'шт*
208 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
        :1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
        ет код 4427'шт*
209 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
        :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
         2 лет и старше код 4399'шт*
210 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
211 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
        1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
212 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
        1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
        ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
213 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
        1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
        тарше код 4256'шт*
214 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
215 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
216 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:
        1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
217 Ц13-370102-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
218 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
        1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
219 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:
        1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо
        » код 4158'шт*
220 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
221 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'7+5+2''Оборудовани
        е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
222 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'7'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
223 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'5'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
224 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
225 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 190б

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-30
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 190б

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 25490,821 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4697,27 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,174 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		1,5341	4019,28	1347,3	6166	2067	--	3616				10565
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3											
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	4099	924	--	783				
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см												
		НР - 72%; СП - 8%												
2.				3,620476	79	--	286	--	--	--				309
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за											
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	23				
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%												
3.				3,620476	1697	--	6144	--	--	--				6635
	С341-0201	-Перевозка строительных	т											
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	492				
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				153,41	784,64	--	120372	--	--	130002	270403
	Е11-27030-2-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		784,64	--	120372	--	--	20030	
		НР - 108%; СП - 8%									
5.				16,56828	504	--	8350	--	--	--	9018
	С341-3101-01-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	668	
		СП - 8%									
6.				16,56828	1697	--	28116	--	--	--	30366
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	2249	
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				36,39	578	--	21033	--	--	22716	47249
	Е11-27030-2-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м		578	--	21033	--	--	3500	
		НР - 108%; СП - 8%									
8.				1,397376	504	--	704	--	--	--	761
	С341-3101-01-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	56	
		СП - 8%									
9.				1,397376	1697	--	2371	--	--	--	2561
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	190	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				18,922	64565,39	4790,42	1221706	90644	--	785008	2167251
	E11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	1131062	6630	--	160537	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				18,922	455	--	8610	--	--	--	9298
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	689	
	4131-0103 -0301										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				18,922	1697	--	32111	--	--	--	34679
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	2569	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1455970	92711	--	941342	2589095
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1276566	7554	--	191786	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				234264				
	Всего заработная плата		Тенге					146428			
	Транспортные расходы		Тенге				86693				
	Накладные расходы		Тенге				156334				
	Сметная прибыль		Тенге				31248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				421845				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								143
	Сметная заработная плата		Тенге					146428			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1221706				
	Всего заработная плата		Тенге					1137692			
	Накладные расходы		Тенге				785008				
	Сметная прибыль		Тенге				160537				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2167251				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1118
	Сметная заработная плата		Тенге					1137692			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2589096				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1261
	Сметная заработная плата		Тенге					1284120			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	E12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	9550	83	--	1332	
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	47	
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	74	
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**										
20.	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328865				
	Материалы		Тенге				89659				
	Всего заработная плата		Тенге					1**15940**			
	Местные материалы		Тенге				95050				
	Транспортные расходы		Тенге				1913				
	Накладные расходы		Тенге				**91160**				
	Сметная прибыль		Тенге				33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**107**
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21.				1,0680555	2109,24	--	2253	--	--	1622	4185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020-5-0102-1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	2253	--	--	310	
22.				43,467375	261	--	11345	--	--	--	12253
	С341-3101-04-0401-4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	908	
23.				42,22545	1697	--	71657	--	--	--	77389
	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	5733	
24.				24,8385	16,48	13,79	409	343	1	153	608
	Е11-01010-2-0601-1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	65	147	--	45	
25.				16,559	6343,24	1617,14	105038	26778	63340	25691	141187
	Е11-08010-1-0202-1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	14920	12705	--	10458	
26.				165,59	1821,05	30,07	301547	4979	114750	198614	540175
	Е11-27020-1-1003-1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	181818	2084	--	40013	
27.				7,12037	29213	--	208007	--	208007	--	224648
	С121-0405-08-9901-2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	16641	
		Поребрик									
28.				17,653	2109,24	--	37234	--	--	26809	69167
	Е11-01020-5-0102-1101-0205-0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	37234	--	--	5123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
29.				30,0101	261	--	7833	--	--	--	8459
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	627	
	4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				30,0101	1697	--	50927	--	--	--	55001
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	4074	
	4102-0101 -1050	км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				17,653	16,48	13,79	291	243	2	109	432
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	46	105	--	32	
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				7,0612	6343,24	1617,14	44791	11419	27010	10955	60206
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	6362	5418	--	4460	
	1108-0101 -0202	смеси или щебеночное. Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				176,53	1821,05	30,07	321470	5308	122332	211736	575862
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	193830	2222	--	42656	
	1127-0201 -1003	НР - 108%; СП - 8%	а								
	РСНБ РК 2015										
34.				2,82448	29213	--	82512	--	82512	--	89112
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	6601	
	2104-0508 -9901	ГОСТ 6665-91									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1245313	49069	617954	475689	1858684
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	436529	22682	--	137681	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1245313
Материалы	Тенге	327435
Всего заработная плата	Тенге	459210
Местные материалы	Тенге	290519
Транспортные расходы	Тенге	141761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				475690				
		Сметная прибыль	Тенге				137680				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1858683**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
		Сметная заработная плата	Тенге					459210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1858683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
		Сметная заработная плата	Тенге					459210			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,15	4151,64	1097,63	623	165	262	212	902
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	196	38	--	67	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
36.				0,153	16804	--	2571	--	2571	--	2777
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	206	
	2102-0101										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - **8%**									
	-0301										
	РСНБ РК **2015**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	30544	512	27203	2892	36109
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	2729	212	--	2676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6288				
	Материалы		Тенге				375				
	Всего заработная плата		Тенге					2940			
	Местные материалы		Тенге				2571				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2892				
	Сметная прибыль		Тенге				734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9914				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2940			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				36111				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2940			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

43.				21,8508	5575,23	1040,63	121823	22739	95865	9342	141659
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	3219	5432	--	10493	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК 2015	фракционнированным или фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,36418	123912,86	1819,75	45127	663	44464	376	49143
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	349	--	3640	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
45.				109,254	1242,56	44,07	135754	4815	125530	6929	154098
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	5409	1007	--	11415	
46.				364,18	1329,9	44,07	484321	16049	450242	23097	548011
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	18030	3355	--	40593	
47.				728,36	147,5	1,46	107431	1063	106296	256	116302
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	72	165	--	8615	
		Разметка парковочных мест									
48.				0,04	34092,48	9489,19	1364	380	865	252	1745
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	119	114	--	129	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	895820	45708	823262	40252	1010958
			Тенге		--	--	26850	10422	--	74885	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	895820	
Материалы	Тенге	823262	
Всего заработная плата	Тенге		37272
Накладные расходы	Тенге	40253	
Сметная прибыль	Тенге	74886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1010959				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								27
Сметная заработная плата			Тенге					37272			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1010959				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								27
Сметная заработная плата			Тенге					37272			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
49.				50,763	828,84	127,48	42074	6471	21602	17523	64365
Е11-27070	-Основания из щебня,		м2		---	---	---	---	---	---	
1-0201	толщиной 20 см.		покрытия		275,81	43,82	14001	2225	--	4768	
1127-0701 -0201	Устройство										
РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%										
50.				0,135368	123912,86	1819,75	16774	246	16528	140	18267
Е11-27060	-Основания. Розлив		т		---	---	---	---	---	---	
2-0901	вяжущих материалов				--	957	--	130	--	1353	
1127-0602 -0901	НР - 108%; СП - 8%										
РСНБ РК 2015											
51.				9,98339	12805	969,68	127837	9681	110628	12046	151074
Е11-27030	-Слой выравнивающий из		т смеси		---	---	---	---	---	---	
1-0402	асфальтобетонной смеси.				754,03	363,18	7528	3626	--	11191	
1127-0301 -0402	Устройство без применения укладчиков										
РСНБ РК 2015	асфальтобетона										
	НР - 108%; СП - 8%										
52.				169,21	1188,99	2,86	201189	485	168662	34803	254872
Е11-27070	-Покрытия дорожек и		м2		---	---	---	---	---	---	
1-0101	тротуаров		покрытия		189,36	1,09	32042	184	--	18879	
1127-0701 -0101	асфальтобетонные однослойные из литой										
РСНБ РК 2015	мелкозернистой асфальтобетонной смеси										
Изм. и доп. вып. 2	толщиной 3 см. Устройство										
	НР - 108%; СП - 8%										
53.				169,21	743,68	--	125838	--	105189	22301	159990
Е11-27070	-Покрытия дорожек и		м2		---	---	---	---	---	---	
1-0102	тротуаров		покрытия		122,03	--	20649	--	--	11851	
1127-0701 -0102	асфальтобетонные однослойные из литой										
РСНБ РК 2015	мелкозернистой асфальтобетонной смеси.										
Изм. и доп. вып. 2 К=4	Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	513713	16883	422609	86813	648568
			Тенге		--	--	74219	6163	--	48042	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				513713				
	Материалы		Тенге				422611				
	Всего заработная плата		Тенге					80383			
	Накладные расходы		Тенге				86813				
	Сметная прибыль		Тенге				48042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				648568				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								62
	Сметная заработная плата		Тенге					80383			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				648568				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								62
	Сметная заработная плата		Тенге					80383			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
54.				2,3426	2742,01	--	6423	--	--	4625	11932
	E11-01020-0102 -Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3		м3 грунта		2742,01	--	6423	--	--	884	
55.				3,98242	261	--	1039	--	--	--	1123
	С341-04-4131-0104 -Разработанный грунт. Погрузка -0401 СП - 8% РСНБ РК 2015		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	83	
56.				3,98242	1697	--	6758	--	--	--	7299
	С341-01-4102-1050 -Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км РСНБ РК 2015		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	541	
57.				2,3426	16,48	13,79	39	32	1	14	57
	E11-01010-0601-1101-0102 -Грунты 1 группы. Работа на отвале -0601 НР - 72%; СП - 8% РСНБ РК 2015		м3 грунта		2,63	5,94	6	14	--	4	
58.				9,01	696,37	136,62	6274	1231	2558	3132	10158
	E11-27070 -Песчанный слой средней		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	крупности Н=15см. НР - 108%; СП - 8%	покрытия		275,81	46,03	2485	415	--	752	
59.				9,01	931,15	136,62	8390	1231	4674	3132	12443
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	2485	415	--	922	
60.				9,01	507,5	136,62	4573	1231	857	3132	8321
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	2485	415	--	616	
61.				9,01	1318,88	128,54	11883	1158	74	10343	24004
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	10651	352	--	1778	
62.				9,01	3315	--	29868	--	29868	--	32258
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2389	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	75247	4883	38032	24378	107595
			Тенге		--	--	24536	1610	--	7969	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	75247	
Материалы	Тенге	91	
Всего заработная плата	Тенге	26146	
Местные материалы	Тенге	37940	
Транспортные расходы	Тенге	7798	
Накладные расходы	Тенге	24378	
Сметная прибыль	Тенге	7970	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	107595	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		22
Сметная заработная плата	Тенге	26146	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	107595	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					26146			
		РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
63.	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2742,01 2742,01	--	8774 8774	--	--	6318 1207	16299
64.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	261 --	--	1420 --	--	--	-- 114	1533
65.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	1697 --	--	9232 --	--	--	-- 739	9970
66.	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	16,48 2,63	13,79 5,94	53 8	44 19	1 --	20 6	78
67.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	16	790,8 275,81	136,62 46,03	12653 4413	2186 737	6054 --	5561 1457	19671
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	--	32132 13196	2230 756	6055 --	11899 3523	47551
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				47553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

68.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т								
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
69.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502	-Уголок стальной	т								
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									
	2015	ширина полки от 40 до									
		125 мм, толщиной от 2									
		до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
70.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	C121-1302	-Болты с гайками и	кг								
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
71.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-10010	-Доски. Укладка	м ходов								
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
72.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	C121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3								
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	8486-86									
		СП - 8%									
73.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	E12-12010	-Окраска досок в два	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

74.				85,8018	2742,01	--	235270	--	--	169394	437037
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	235270	--	--	32373	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
75.				145,86306	261	--	38070	--	--	--	41116
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3046	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
76.				145,86306	1697	--	247530	--	--	--	267332
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	19802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	км СП - 8%									
77.				85,8018	16,48	13,79	1414	1183	5	529	2099
	E11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	226	509	--	155	
78.				83,034	64,62	64,62	5365	5365	--	1626	7551
	E11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2258	--	559	
79.				69,195	5575,23	1040,63	385778	72007	303578	29585	448591
	E11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	10193	17200	--	33229	
80.				276,78	892,33	189,65	246979	52492	184805	30455	299629
	E11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	9682	18517	--	22195	
81.				0,69195	123912,86	1819,75	85742	1259	84483	715	93373
	E11-27060-2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	662	--	6917	
82.				276,78	1188,99	2,86	329089	793	275885	56928	416899
	E11-27070-1-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2 покрытия		189,36	1,09	52411	300	--	30881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
83.				1107,12	185,92	--	205836	--	172060	36478	261699
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	33776	--	--	19385	
84.				276,78	1052,28	4,94	291250	1367	112788	167131	495051
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	177095	704	--	36670	
85.				276,78	12822,86	--	3549110	--	3549110	--	3833039
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	283929	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	5621433	134466	4682714	492841	6603416
			Тенге		--	--	518652	40151	--	489141	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5621433				
	Материалы		Тенге				1133604				
	Всего заработная плата		Тенге					558803			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3549110				
	Транспортные расходы		Тенге				285600				
	Накладные расходы		Тенге				492841				
	Сметная прибыль		Тенге				489142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6603416				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								438
	Сметная заработная плата		Тенге					558803			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				6603416				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								438
	Сметная заработная плата		Тенге					558803			
		РАЗДЕЛ 11. Озеленение									
		Газоны									
86.				937,82	415,57	9,78	389732	9175	128153	224281	663134
	E11-47011	-Газоны партерные и	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см			269,14	2,62	252404	2461	--	49121	
		НР - 88%; СП - 8%									
87.				937,82	304,24	156,45	285324	146726	82716	80405	394987
	E11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	55882	35487	--	29258	
		НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
88.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
89.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
90.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
91.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--	--	688788	155900	210869	313634	1082616
		Тенге			--	--	320715	37947	--	80193	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					688788				
	Материалы	Тенге					210869				
	Всего заработная плата	Тенге						358662			
	Транспортные расходы	Тенге					1304				
	Накладные расходы	Тенге					313634				
	Сметная прибыль	Тенге					80194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1082616				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									339
	Сметная заработная плата	Тенге						358662			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1082616				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									339
	Сметная заработная плата	Тенге						358662			

РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/

92.			24	2563,6	--	61526	--	--	44299	114291
	E12-01010 -Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м -0401	яма		2563,6	--	61526	--	--	8466	
	1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%								
93.			0,216	6343,24	1617,14	1370	349	826	335	1842
	E11-08010 -Основание под стойки ограждения. Устройство -0202	м3 основания		901	767,26	195	166	--	136	
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%								
94.			0,648	20965,32	1097,63	13586	711	12029	917	15663
	E11-06010 -Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство -0101	м3		1305,45	250,38	846	162	--	1160	
	1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%								
95.			0,0852	25354,71	12073,5	2160	1029	506	645	3029
	E11-09030 -Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	625	310	--	224	
	2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%								
96.			24	809	--	19416	--	19416	--	20969
	C123-0102 -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1553	
	01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
97.				0,824832	169148,1	38277,14	139519	31572	4290	79314	236340
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	103657	11291	--	17507	
		НР - 69%; СП - 8%									
98.				0,824832	59952,04	2469,65	49450	2037	2980	30943	86825
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	44433	412	--	6431	
		НР - 69%; СП - 8%									
99.				0,337776	249771	--	84367	--	84367	--	91116
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	6749	
		СП - 8%									
100.				0,46608	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
101.				0,06384	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
102.				0,003696	224711	--	831	--	831	--	897
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	66	
		СП - 8%									
103.				10,68	393,04	--	4198	--	--	2896	7662
	Е11-13060 1-0207	-Поверхности металлические. Очистка	м2		393,04	--	4198	--	--	568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
104.				42,72	87,89	2,27	3755	97	1682	1372	5536
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1976	12	--	410	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
105.				85,44	92,87	1,62	7935	139	5487	1610	10308
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2309	24	--	764	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	388112	35934	132414	162331	594478
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	219766	12375	--	44034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				177566				
	Материалы		Тенге				20023				
	Всего заработная плата		Тенге					71413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85197				
	Накладные расходы		Тенге				51429				
	Сметная прибыль		Тенге				18320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				247315				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								70
	Сметная заработная плата		Тенге					71413			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				191129				
	Материалы		Тенге				7776				
	Всего заработная плата		Тенге					160728			
	Накладные расходы		Тенге				110902				
	Сметная прибыль		Тенге				24163				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				326194				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								120
	Сметная заработная плата		Тенге					160728			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19416				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19416				
	Сметная прибыль		Тенге				1553				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20969				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				594479				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								191
	Сметная заработная плата		Тенге					232141			

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

106.				103	5738,52	--	591068	--	--	425569	1097967
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	591068	--	--	81331	
	1201-0101	0,7 м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
107.	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,854	6343,24 901	1617,14 767,26	11760 1670	2998 1423	7092 --	2876 1171	15808
108.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,635	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	97174 6051	5087 1160	86036 --	6562 8299	112035
109.	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	6	45751,1 38906,7	5055,11 1807,24	274507 233440	30331 10843	10736 --	149013 33882	457401
110.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт	1	1135789,29 --	-- --	1135789 --	-- --	-- 1135789	-- --	1135789
111.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1	785203,57 --	-- --	785204 --	-- --	-- 785204	-- --	785204
112.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1	534914,29 --	-- --	534914 --	-- --	-- 534914	-- --	534914
113.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт	1	1111392,86 --	-- --	1111393 --	-- --	-- 1111393	-- --	1111393
114.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1	960948,21 --	-- --	960948 --	-- --	-- 960948	-- --	960948
115.	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2	шт	1	917125 --	-- --	917125 --	-- --	-- 917125	-- --	917125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd."	лет и старше код 4399									
116.	Ц13-37010-0103 2-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	164085 148674	10190 3157	5221 --	92617 20536	277238
117.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14 --	-- --	109332 --	-- --	-- 109332	-- --	109332
118.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71 --	-- --	363236 --	-- --	-- 363236	-- --	363236
119.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21 --	-- --	246223 --	-- --	-- 246223	-- --	246223
120.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5 --	-- --	243513 --	-- --	-- 243513	-- --	243513
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	-- --	7546271 980903	48606 16583	109085 6407677	676637 145219	8368126
	Стоимость оборудования		Тенге				6407677				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6407677				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				438592				
	Материалы		Тенге				15957				
	Всего заработная плата		Тенге					396115			
	Накладные расходы		Тенге				241630				
	Сметная прибыль		Тенге				54418				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				734639				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								294
	Сметная заработная плата		Тенге					396115			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				700002				
	Материалы		Тенге				93128				
	Всего заработная плата		Тенге					601372			
	Накладные расходы		Тенге				435007				
	Сметная прибыль		Тенге				90801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1225810				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								609
	Сметная заработная плата		Тенге					601372			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				8368127				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					997487			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
121.	Ц13-37010-0102 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	16	34263,85 32088	870,56 96,67	548222 513408	13929 1547	20885 --	314122 68988	931331
122.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	8	58009,29 --	-- --	464074 --	-- --	-- 464074	-- --	464074
123.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	8	78610,71 --	-- --	628886 --	-- --	-- 628886	-- --	628886
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	-- --	1641182 513408	13929 1547	20885 1092960	314122 68988	2024291
	Стоимость оборудования		Тенге				1092960				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1092960				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				548222				
	Материалы		Тенге				20885				
	Всего заработная плата		Тенге					514955			
	Накладные расходы		Тенге				314122				
	Сметная прибыль		Тенге				68988				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				931331				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								385
	Сметная заработная плата		Тенге					514955			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				2024291				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								385
	Сметная заработная плата		Тенге					514955			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								25490814
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				4531773				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				635392				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					165497			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				7309592				
	Перевозка грузов		Тенге				535823				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				7500637				
	Накладные расходы		Тенге				3645002				
	Сметная прибыль		Тенге				1332605				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50380'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 190
       б 'РП'2'2-1-30'Благоустройство дворовых территорий
        по адресу:пр.Суюнбая, 190б'467-11/18''в текущих ц
       енах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=153,41*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=36,39*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=18,922*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=165,59*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=176,53*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=5*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=364,18*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 П2Разметка парковочных мест*
82 Н43=40*
83 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош
ной линией 0,1 м'км *
84 Н43=1*
85 Р Восстановление тротуаров из а/б*
86 Н43=169,21*
87 E11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,
3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств
о'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
89 E11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно
й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа
льтобетона'т смеси*
90 E11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1'
'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн
ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной
смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
91 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок
рытия*
92 Н43=1*
93 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
94 Н43=9,01*
95 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
99 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
100 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
101 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
102 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
103 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
104 Н43=1*
105 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
106 Н43=16*
107 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
108 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*

109 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
110 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
111 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
112 Н43=1*
113 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
114 Н43=1*
115 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
116 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
117 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
118 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
119 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
120 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
в два слоя'м2*
121 Н43=1*
122 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
123 Н43=276,78*
124 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
125 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
128 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
129 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
130 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
131 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
132 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
133 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
134 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
135 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
136 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
137 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
138 Н43=1*
139 РОзеленение*
140 П2Газоны*
141 Н43=937,82*
142 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
143 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
144 Н43=1*
145 П2 Санитарная обрезка деревьев*
146 Н43=5*
147 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
занных ветвей свыше 15'дерево*
148 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
узка'т*
149 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
ки 30 км'т*
150 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
грузка'т*
151 Н43=1*
152 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
153 Н43=24*
154 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
155 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
156 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
157 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
Монтаж'т конструкций*
158 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
159 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос

троечных условиях'т конструкций*
160 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
161 С**121-050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
162 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
163 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
164 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
165 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
166 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
167 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
168 Н43=1*
169 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
170 Н43=2+12+17+9+21+13+11+11+3+4*
171 Е12-**010101-04**02'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
172 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
173 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
174 Н43=1*
175 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'12**30000**:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
182 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
185 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
186 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
187 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
188 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'8+8''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
189 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'8'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
190 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'8'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
191 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 263/19, 263,/21

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-31
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 263/19, 263,/21

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 22172,128 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3411,55 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,879 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы														
1.	Е12-18010-1204 1-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,7358	4019,28	1347,3	2957	991	--	1735						5067
					2671,98	602,08	1966	443	--	375						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	С341-3101-0501 04-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	1,736488	79	--	137	--	--	--						148
					--	--	--	--	--	11						
		СП - 8%														
3.	С341-0201-1050 01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	1,736488	1697	--	2947	--	--	--						3183
					--	--	--	--	--	236						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				73,58	784,64	--	57734	--	--	62353	129693
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	57734	--	--	9607	
5.				7,94664	504	--	4005	--	--	--	4326
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	320	
6.				7,94664	1697	--	13485	--	--	--	14564
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1079	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				62,54	578	--	36148	--	--	39040	81202
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	36148	--	--	6015	
8.				2,401536	504	--	1210	--	--	--	1307
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	97	
9.				2,401536	1697	--	4075	--	--	--	4401
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				0,659	64565,39	4790,42	42549	3157	--	27340	75479
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	39392	231	--	5591	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				0,659	455	--	300	--	--	--	324
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	24	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				0,659	1697	--	1118	--	--	--	1208
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	89	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	166666	4148	--	130468	320902
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	135239	674	--	23770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124118				
	Всего заработная плата		Тенге					96291			
	Транспортные расходы		Тенге				27279				
	Накладные расходы		Тенге				103127				
	Сметная прибыль		Тенге				18180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				245424				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								94
	Сметная заработная плата		Тенге					96291			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42549				
	Всего заработная плата		Тенге					39623			
	Накладные расходы		Тенге				27340				
	Сметная прибыль		Тенге				5591				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75479				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								39
	Сметная заработная плата		Тенге					39623			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				320903				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								133
	Сметная заработная плата		Тенге					135913			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	136375	--	--	19897	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	19100	166	--	2664	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	94	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	147	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	64	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	5892	9943	--	18279	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
					--	--	--	--	--	15208	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				657729				
Материалы			Тенге				179318				
Всего заработная плата			Тенге					231880			
Местные материалы			Тенге				190100				
Транспортные расходы			Тенге				3826				
Накладные расходы			Тенге				182319				
Сметная прибыль			Тенге				67204				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				907252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								214
Сметная заработная плата			Тенге					231880			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				907252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								214
Сметная заработная плата			Тенге					231880			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,7589715	2109,24	--	1601	--	--	1153	2974
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	1601	--	--	220	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				30,888375	261	--	8062	--	--	--	8707
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	645	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				30,00585	1697	--	50920	--	--	--	54994
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	4074	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				17,6505	16,48	13,79	291	243	2	109	432
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	46	105	--	32	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				11,767	6343,24	1617,14	74641	19029	45010	18256	100329
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	10602	9028	--	7432	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				117,67	1821,05	30,07	214283	3538	81543	141137	383854
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	129202	1481	--	28434	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				5,05981	29213	--	147812	--	147812	--	159637
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	11825	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				11,419	2109,24	--	24085	--	--	17341	44741
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	24085	--	--	3314	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				19,4123	261	--	5067	--	--	--	5472
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	405	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				19,4123	1697	--	32943	--	--	--	35578
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	2635	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				11,419	16,48	13,79	188	157	1	70	279
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	30	68	--	21	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				4,5676	6343,24	1617,14	28973	7386	17472	7087	38945
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	4115	3505	--	2885	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				114,19	1821,05	30,07	207945	3433	79131	136963	372502
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	125381	1437	--	27593	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				1,82704	29213	--	53373	--	53373	--	57643
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	4270	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	850184	33787	424344	322116	1266087
			Тенге		--	--	295062	15624	--	93785	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	850184	
Материалы	Тенге	223158	
Всего заработная плата	Тенге		310687
Местные материалы	Тенге	201186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				96991				
		Накладные расходы	Тенге				322117				
		Сметная прибыль	Тенге				93784				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1266086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					310687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1266086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					310687			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,18	4151,64	1097,63	747	198	314	255	1082
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	235	45	--	80	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,1836	16804	--	3085	--	3085	--	3332
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	247	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31182	545	27769	2935	36844
			Тенге		--	--	2768	219	--	2730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6926				
	Материалы		Тенге				428				
	Всего заработная плата		Тенге					2987			
	Местные материалы		Тенге				3085				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2935				
	Сметная прибыль		Тенге				789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10650				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				36846				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
43.				54,3846	5575,23	1040,63	303206	56594	238600	23252	352576
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	8012	13519	--	26117	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,90641	123912,86	1819,75	112316	1649	110667	937	122313
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	867	--	9060	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				271,923	1242,56	44,07	337880	11983	312434	17246	383535
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б покрытия НР - 108%; СП - 8%	м2 /КЗ АБ/		49,51	9,21	13463	2505	--	28410	
46.				906,41	1329,9	44,07	1205430	39944	1120610	57485	1363949
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	44876	8351	--	101033	
47.				1812,82	147,5	1,46	267385	2646	264560	638	289464
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	179	412	--	21442	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2226217	112817	2046871	99558	2511837
			Тенге		--	--	66530	25654	--	186062	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2226217				
	Материалы		Тенге				2046870				
	Всего заработная плата		Тенге					92184			
	Накладные расходы		Тенге				99558				
	Сметная прибыль		Тенге				186062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2511837				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								67
	Сметная заработная плата		Тенге					92184			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2511837				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								67
	Сметная заработная плата		Тенге					92184			
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
48.				7,553	2742,01	--	20710	--	--	14911	38472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	20710	--	--	2850	
49.				12,8401	261	--	3351	--	--	--	3619
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	268	
50.				12,8401	1697	--	21790	--	--	--	23533
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1743	
51.				7,553	16,48	13,79	124	104	--	47	185
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	20	45	--	14	
52.				29,05	696,37	136,62	20229	3969	8248	10097	32753
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	8012	1337	--	2426	
53.				29,05	931,15	136,62	27050	3969	15069	10097	40119
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	8012	1337	--	2972	
54.				29,05	507,5	136,62	14743	3969	2762	10097	26827
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	8012	1337	--	1987	
55.				29,05	1318,88	128,54	38313	3734	237	33348	77395
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	покрытия		1182,16	39,08	34342	1135	--	5733	
56.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	29,05	3315 --	-- --	96301 --	-- --	96301 --	-- 7704	104005
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	242612 79108	15744 5192	122617 --	78597 25697	346908
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				242612				
	Материалы		Тенге				294				
	Всего заработная плата		Тенге					84300			
	Местные материалы		Тенге				122324				
	Транспортные расходы		Тенге				25141				
	Накладные расходы		Тенге				78598				
	Сметная прибыль		Тенге				25697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				346907				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					84300			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				346907				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					84300			
	РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки										
57.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,8	2742,01 2742,01	-- --	21388 21388	-- --	-- --	15399 2943	39730
58.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	13,26	261 --	-- --	3461 --	-- --	-- --	-- 277	3738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
59.				13,26	1697	--	22502	--	--	--	24302
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1800	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
60.				7,8	16,48	13,79	129	108	--	48	191
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	21	46	--	14	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
61.				30	696,37	136,62	20891	4099	8518	10428	33824
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2505	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
62.				30	931,15	136,62	27934	4099	15561	10428	41431
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	8274	1381	--	3069	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
63.				30	507,5	136,62	15225	4099	2852	10428	27705
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2052	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
64.				30	1318,88	128,54	39566	3856	245	34439	79926
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	35465	1172	--	5920	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
65.				30	3315	--	99450	--	99450	--	107406
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	7956	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	250546	16259	126626	81170	358253
		Тенге			--	--	81695	5362	--	26536	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					250546				
	Материалы	Тенге					304				
	Всего заработная плата	Тенге						87057			
	Местные материалы	Тенге					126325				
	Транспортные расходы	Тенге					25963				
	Накладные расходы	Тенге					81169				
	Сметная прибыль	Тенге					26537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					358252				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
	Сметная заработная плата	Тенге						87057			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					358252				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
	Сметная заработная плата	Тенге						87057			
	РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
66.	Е11-01020 -Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2742,01 2742,01	--	8774 8774	--	--	6318 1207	16299
67.	С341-3101 -Разработанный грунт. Погрузка 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	261 --	--	1420 --	--	--	-- 114	1533
68.	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	1697 --	--	9232 --	--	--	-- 739	9970
69.	Е11-01010 -Грунты 1 группы. Работа на отвале 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	16,48 2,63	13,79 5,94	53 8	44 19	1 --	20 6	78
70.			16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070	-Песчанный слой H=20см.	м2								
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				
	Сметная прибыль		Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

71.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т								
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
72.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502	-Уголок стальной	т								
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
73.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	C121-1302	-Болты с гайками и	кг								
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
74.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
75.	C121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
					--	--	--	--	--	1063	
76.	E12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2	35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
					319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

77.	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	72,5772	2742,01	--	199008	--	--	143285	369676
					2742,01	--	199008	--	--	27383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
78.	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	123,38124	261 -- --	-- -- --	32203 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 2576	34779
79.	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	123,38124	1697 -- --	-- -- --	209378 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 16750	226128
80.	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	72,5772	16,48 2,63	13,79 5,94	1196 191	1001 431	4 --	448 132	1775
81.	Е11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	70,236	64,62 --	64,62 27,2	4538 --	4538 1910	-- --	1375 473	6387
82.	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	58,53	5575,23 147,31	1040,63 248,57	326318 8622	60908 14549	256788 --	25025 28107	379450
83.	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа	м2 основания	234,12	892,33 34,98	189,65 66,9	208912 8190	44401 15663	156321 --	25761 18774	253447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
84.				0,5853	123912,86	1819,75	72526	1065	71461	605	78982
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	957	---	560	---	5850	
85.				234,12	1188,99	2,86	278367	670	233364	48154	352643
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	44333	254	---	26122	
86.				936,48	185,92	---	174111	---	145541	30856	221364
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	---	28570	---	---	16397	
87.				234,12	1052,28	4,94	246360	1156	95405	141371	418749
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	149799	595	---	31018	
88.				234,12	12822,86	---	3002087	---	3002087	---	3242254
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	240167	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		---	---	4755004	113741	3960971	416880	5585634
			Тенге		---	---	438713	33963	---	413749	

Стоимость общестроительных работ Тенге 4755004
Материалы Тенге 958882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					472675			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3002087				
		Транспортные расходы	Тенге				241580				
		Накладные расходы	Тенге				416880				
		Сметная прибыль	Тенге				413751				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5585634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					472675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5585634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					472675			

РАЗДЕЛ 11. Озеленение

Газоны

89.				419,91	415,57	9,78	174503	4108	57381	100422	296919
	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	113014	1102	--	21994	
		НР - 88%; СП - 8%									
90.				419,91	304,24	156,45	127754	65697	37036	36001	176856
	E11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	25021	15889	--	13100	
		НР - 88%; СП - 8%									

Санитарная обрезка деревьев

91.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
92.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
93.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101	Перевозка строительных	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%			--	--	--	--	--	50	
94.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 -- --	-- --	275 --	-- --	-- --	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	315989 150464	69805 16991	94417 --	145371 36908	498270
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				315989				
	Материалы		Тенге				94417				
	Всего заработная плата		Тенге					167455			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				145372				
	Сметная прибыль		Тенге				36909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				498270				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								158
	Сметная заработная плата		Тенге					167455			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				498270				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								158
	Сметная заработная плата		Тенге					167455			

РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/

95.	E12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма	25	2563,6 2563,6	-- --	64090 64090	-- --	-- --	46145 8819	119054
96.	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,225	6343,24 901	1617,14 767,26	1427 203	364 173	860 --	349 142	1918
97.	E11-06010 1-0101 1106-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,675	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	14152 881	741 169	12530 --	956 1209	16316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
98.				0,08875	25354,71	12073,5	2250	1072	527	671	3155
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	651	322	--	234	
99.				25	809	--	20225	--	20225	--	21843
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1618	
100.				0,8592	169148,1	38277,14	145332	32888	4467	82619	246187
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	107977	11761	--	18236	
101.				0,8592	59952,04	2469,65	51511	2122	3104	32232	90443
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	46285	429	--	6699	
102.				0,35185	249771	--	87882	--	87882	--	94912
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	7031	
103.				0,4855	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
104.				0,0665	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
105.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,00385	224711 ---	--	865 ---	--	865 ---	-- 69	934
106.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	11,125	393,04 393,04	--	4373 4373	--	-- --	3017 591	7981
107.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	44,5	87,89 46,26	2,27 0,28	3911 2058	101 12	1752 --	1429 427	5767
108.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	89	92,87 27,03	1,62 0,28	8266 2406	144 25	5716 --	1677 795	10738
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	--	404283 228923	37431 12891	137928 --	169095 45870	619248
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				184965				
	Материалы		Тенге				20857				
	Всего заработная плата		Тенге					74389			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88747				
	Накладные расходы		Тенге				53572				
	Сметная прибыль		Тенге				19083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				257620				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								73
	Сметная заработная плата		Тенге					74389			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				199093				
	Материалы		Тенге				8100				
	Всего заработная плата		Тенге					167425			
	Накладные расходы		Тенге				115523				
	Сметная прибыль		Тенге				25169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				339785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					167425			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**20225**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20225				
		Сметная прибыль	Тенге				1618				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**21843**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				619249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					241814			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
109.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	E12-**01010**	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	17945	--	--	2469	
	1201-0101 **-0401**	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК **2015**	НР - 72%; СП - **8%**									
110.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	E11-**08010**	-Основание под стойки	м3								
	1-0202 **1108**-0101 **-0202**	ограждения. Устройство	основани я		901	767,26	114	97	--	80	
	РСНБ РК **2015**	НР - 93%; СП - **8%**									
111.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	411	79	--	564	
	1106-0101 **-0101**	Устройство									
	РСНБ РК **2015**	НР - 91%; СП - **8%**									
112.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	E11-**09030**	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112 **1109**-0302 **-0112**	Монтаж	конструк ций		7332,36	**3633,08**	665	330	--	239	
	РСНБ РК **2015**	НР - 69%; СП - **8%**									
113.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	C123-**0102**	-Трубы стальные	м								
	01-0162 **2301**-0201 **-0162**	электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм			--	--	--	--	--	2255	
	РСНБ РК **2015**	ГОСТ 10705-**80**									
		СП - **8%**									
114.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	E11-**09070**	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103 **1109**-0701 **-0103**	конструкций в построечных условиях	конструк ций		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 69%; СП - 8%									
115.	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,451066	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	27042 24299	1114 225	1629 --	16921 3517	47481
116.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,221221	248843 --	-- --	55049 --	-- --	55049 --	-- 4404	59453
117.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,22995	224711 --	-- --	51672 --	-- --	51672 --	-- 4134	55806
118.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	7,4025	393,04 393,04	-- --	2909 2909	-- --	-- --	2008 393	5310
119.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	29,61	87,89 46,26	2,27 0,28	2602 1370	67 8	1165 --	951 284	3837
120.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	59,22	92,87 27,03	1,62 0,28	5500 1601	96 16	3803 --	1116 529	7145
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге				106000	6929		28442	
					--	--			--		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				143082				
		Материалы	Тенге				11298				
		Всего заработная плата	Тенге					24550			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				106722				
		Накладные расходы	Тенге				17636				
		Сметная прибыль	Тенге				12857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				173575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					24550			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				105639				
		Материалы	Тенге				4515				
		Всего заработная плата	Тенге					88379			
		Накладные расходы	Тенге				60982				
		Сметная прибыль	Тенге				13330				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				179951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88379			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				28190				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28190				
		Сметная прибыль	Тенге				2255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				383972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					112929			

РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

121.				79	5738,52	--	453343	--	--	326407	842130
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма									
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	453343	--	--	62380	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
122.				1,422	6343,24	1617,14	9020	2300	5439	2206	12124
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	1281	1091	--	898	
	1108-0101 -0202		я								
		НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
123.				3,555	20965,32	1097,63	74532	3902	65989	5033	85930
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	4641	890	--	6365	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
124.				6	45751,1	5055,11	274507	30331	10736	149013	457401
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	233440	10843	--	33882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
125.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
126.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
127.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
128.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
129.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
130.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
131.				5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
132.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
133.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
134.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
135.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
136.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
137.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010-2-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
138.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	6134264	50140	89995	618063	6885834
			Тенге		--	--	910636	16867	5083493	133507	

Стоимость оборудования	Тенге	5083493	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	5083493	
Стоимость монтажных работ	Тенге	513877	
Материалы	Тенге	18567	
Всего заработная плата	Тенге		466257
Накладные расходы	Тенге	284417	
Сметная прибыль	Тенге	63864	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	862157	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		346
Сметная заработная плата	Тенге		466257
Стоимость общестроительных работ	Тенге	536895	
Материалы	Тенге	71428	
Всего заработная плата	Тенге		461246
Накладные расходы	Тенге	333646	
Сметная прибыль	Тенге	69643	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	940185	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		467
Сметная заработная плата	Тенге		461246
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	6885835	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		813
Сметная заработная плата	Тенге		927504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
139.				16	34263,85	870,56	548222	13929	20885	314122	931331
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	513408	1547	--	68988	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
140.				8	58009,29	--	464074	--	--	--	464074
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	464074	--	
141.				7	78610,71	--	550275	--	--	--	550275
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	550275	--	
142.				1	392150	--	392150	--	--	--	392150
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	392150	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	1954721	13929	20885	314122	2337830
			Тенге		--	--	513408	1547	1406499	68988	
Стоимость оборудования			Тенге				1406499				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1406499				
Стоимость монтажных работ			Тенге				548222				
Материалы			Тенге				20885				
Всего заработная плата			Тенге					514955			
Накладные расходы			Тенге				314122				
Сметная прибыль			Тенге				68988				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				931331				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								385
Сметная заработная плата			Тенге					514955			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				2337831				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								385
Сметная заработная плата			Тенге					514955			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								22172124
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3253997				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				559018				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					157553			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				7612419				
Перевозка грузов			Тенге				432837				
Оборудование, инвентарь			Тенге				6489992				
Накладные расходы			Тенге				2662223				
Сметная прибыль			Тенге				1161635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50390'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 263
       /19, 263,/21 'РП'2'2-1-31'Благоустройство дворовых
        территорий по адресу:пр.Суюнбая, 263/19, 263,/21'
       467-11/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=73,58*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=62,54*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=0,659*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=117,67*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=114,19*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=6*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=906,41*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
82 Н43=29,05*
83 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
84 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
85 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
86 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
87 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
88 E11-**270701-020**1(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
89 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
90 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
91 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
92 Н43=1*
93 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
94 Н43=30*
95 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
99 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
100 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100**070=0,02**
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
101 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
102 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
103 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
104 Н43=1*
105 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
106 Н43=16*
107 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
108 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*

109 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
110 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
111 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
112 Н43=1*
113 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
114 Н43=1*
115 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
116 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
117 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
118 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
119 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
120 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
в два слоя'м2*
121 Н43=1*
122 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
123 Н43=234,12*
124 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
125 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
128 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
129 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
130 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
131 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
132 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
133 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
134 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
135 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
136 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
137 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
138 Н43=1*
139 РОзеленение*
140 П2Газоны*
141 Н43=419,91*
142 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
143 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
144 Н43=1*
145 П2 Санитарная обрезка деревьев*
146 Н43=5*
147 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
занных ветвей свыше 15'дерево*
148 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
узка'т*
149 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
ки 30 км'т*
150 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
грузка'т*
151 Н43=1*
152 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
153 Н43=25*
154 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
155 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
156 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
157 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
Монтаж'т конструкций*
158 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
159 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос

троечных условиях'т конструкций*
160 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
161 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
162 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
163 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
164 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-**97**'т*
165 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
166 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
167 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
168 Н43=1*
169 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
170 Н43=7*
171 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
172 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
173 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
174 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
175 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107**05**-80'м*
176 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
177 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
178 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
179 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
180 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
181 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
182 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
183 Н43=1*
184 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
185 Н43=2+1+4+12+9+11+13+11+5+4+3+4*
186 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
187 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
188 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
189 Н43=1*
190 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
191 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
192 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
193 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
194 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
195 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
196 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
197 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
198 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
200 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
201 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
202 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
203 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
205 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
206 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'8+7+1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
207 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'8'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213

```
        'шт*
  208 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'7'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
  209 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
  210 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 298

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-32
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 298

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 19070,004 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2962,562 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,502 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		1,6788	4019,28	1347,3	6748	2262	--	3957	11561			
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	4486	1011	--	856				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	3,961968	79	--	313	--	--	--	338			
					--	--	--	--	--	25				
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т	3,961968	1697	--	6723	--	--	--	7261			
					--	--	--	--	--	538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				167,88	784,64	--	131726	--	--	142264	295908
	Е11-27030-2-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		784,64	--	131726	--	--	21919	
		НР - 108%; СП - 8%									
5.				18,13104	504	--	9138	--	--	--	9869
	С341-3101-01-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	731	
		СП - 8%									
6.				18,13104	1697	--	30768	--	--	--	33230
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	2461	
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7.				2,084	64565,39	4790,42	134554	9983	--	86458	238693
	Е11-09030-5-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	124571	730	--	17681	
		НР - 69%; СП - 8%									
8.				2,084	455	--	948	--	--	--	1024
	С341-3101-03-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	76	
		СП - 8%									
9.				2,084	1697	--	3537	--	--	--	3819
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	283	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	324455	12245	--	232679	601703
		Тенге			--	--	260782	1741	--	44570	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					189901				
	Всего заработная плата	Тенге						137222			
	Транспортные расходы	Тенге					51428				
	Накладные расходы	Тенге					146221				
	Сметная прибыль	Тенге					26890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					363012				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									134
	Сметная заработная плата	Тенге						137222			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					134554				
	Всего заработная плата	Тенге						125301			
	Накладные расходы	Тенге					86458				
	Сметная прибыль	Тенге					17681				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					238693				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
	Сметная заработная плата	Тенге						125301			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					601705				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									257
	Сметная заработная плата	Тенге						262523			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

Снос деревьев

10.			20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615
	Е12-18010 -Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	
	1-0304 городских условиях	ый м3		6818,76	--	136375	--	--	19897	
	1218-0101	кряжей								
	-0304 НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
11.			4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010 -Пни твердых пород.	пень		---	---	---	---	---	---	
	1-0102 Корчевка			4775	41,43	19100	166	--	2664	
	1218-0101									
	-0102 НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	8									
12.			2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101 -Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601 кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	94	
	4131-0104 Погрузка									
	-0601									
	РСНБ РК СП - 8%									
	2015									
13.			2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101 -Перевозка кряжей,сучьев	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030 и пней бортовыми			--	--	--	--	--	147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - **8%**									
14.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-**3101**-**04**-0602 **4131**-0104 -**0602** РСНБ РК **2015**	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - **8%**	т		--	--	--	--	--	64	
15.				40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
	Е11-**27040**-**1**-0102 **1127**-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5892	9943	--	18279	
		Компенсационная посадка									
16.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-**47010**-**2**-0212 **1147**-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**	яма		2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	
17.				20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха,	шт.		--	--	--	--	--	15208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657729				
	Материалы		Тенге				179318				
	Всего заработная плата		Тенге					231880			
	Местные материалы		Тенге				190100				
	Транспортные расходы		Тенге				3826				
	Накладные расходы		Тенге				182319				
	Сметная прибыль		Тенге				67204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				907252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
18.				1,2379485	2109,24	--	2611	--	--	1880	4850
	E11-01020-5-0102 -1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2611	--	--	359	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
19.				50,381625	261	--	13150	--	--	--	14202
	С341-3101-04-0401 -4131-0104 -0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1052	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
20.				48,94215	1697	--	83055	--	--	--	89699
	С341-0201-01-1050 -4102-0101 -1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	6644	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
21.				28,7895	16,48	13,79	474	397	1	178	704
	E11-01010-2-0601 -1101-0102 -0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	76	171	--	52	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
22.				19,193	6343,24	1617,14	121746	31038	73415	29778	163645
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	17293	14726	--	12122	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
23.				191,93	1821,05	30,07	349514	5771	133004	230208	626099
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	210739	2416	--	46378	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
24.				8,25299	29213	--	241095	--	241095	--	260382
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	19288	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
25.				4,139	2109,24	--	8730	--	--	6286	16217
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	8730	--	--	1201	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
26.				7,0363	261	--	1836	--	--	--	1983
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	147	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
27.				7,0363	1697	--	11941	--	--	--	12896
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	955	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
28.				4,139	16,48	13,79	68	57	--	26	101
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	11	25	--	7	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				1,6556	6343,24	1617,14	10502	2677	6333	2569	14116
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	основания		901	767,26	1492	1270	--	1046	
30.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	41,39	1821,05	30,07	75373	1244	28683	49645	135019
					1098	12,59	45446	521	--	10001	
31.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	0,66224	29213	--	19346	--	19346	--	20894
					--	--	--	--	--	1548	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	939441	41184	501877	320570	1360807
			Тенге		--	--	286398	19129	--	100800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				939441				
	Материалы		Тенге				241436				
	Всего заработная плата		Тенге					305527			
	Местные материалы		Тенге				260441				
	Транспортные расходы		Тенге				109982				
	Накладные расходы		Тенге				320567				
	Сметная прибыль		Тенге				100801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1360808				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								274
	Сметная заработная плата		Тенге					305527			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1360808				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								274
	Сметная заработная плата		Тенге					305527			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

32.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,09	4151,64	1097,63	374	99	158	127	541
					1305,45	250,38	117	23	--	40	
33.	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,0918	16804	--	1543	--	1543	--	1666
					--	--	--	--	--	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Люки									
34.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		988,47	77,34	988	77	--	176	
	1-0101										
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
35.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1-0101										
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
36.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		--	--	--	--	--	1940	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99									
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
37.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		--	--	--	--	--	3	
	03-0301		1 тонну								
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		--	--	--	--	--	3	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну								
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
39.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		--	--	--	--	--	3	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну								
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	29266	446	26071	2807	34637
			Тенге		--	--	2650	197	--	2566	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5010	
Материалы	Тенге	270	
Всего заработная плата	Тенге		2847
Местные материалы	Тенге	1543	
Транспортные расходы	Тенге	100	
Накладные расходы	Тенге	2807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24256				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**26196**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
40.				198,6684	343,42	310,87	68226	61761	23	22906	98423
	E11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	6442	25372	--	7291	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
41.				236,415396	1697	--	401197	--	--	--	433293
	C341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	32096	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										
		СП - 8%									
42.				139,06788	16,48	13,79	2292	1918	8	858	3402
	E11-**01010**	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	366	826	--	252	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
43.				101,320884	96	--	9727	--	--	--	10505
	C341-**0201**	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	778	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
44.				59,60052	816,86	--	48685	--	--	35053	90437
	E11-**01020**	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	48685	--	--	6699	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
45.				141,906	64,62	64,62	9169	9169	--	2779	12904
	E11-**01020**	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	уплотнен ного грунта		--	27,2	--	3860	--	956	
46.				993,342	6,27	6,27	6226	6226	--	1475	8317
	E11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен ного грунта		--	2,06	--	2049	--	616	
47.				94,604	5575,23	1040,63	527439	98448	415055	40448	613318
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20 НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	13936	23516	--	45431	
48.				473,02	902,05	189,65	426688	89709	320433	52048	517035
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки" НР - 108%; СП - 8%	м2 основани я		34,98	66,9	16546	31646	--	38299	
49.				1,18255	123912,86	1819,75	146533	2152	144381	1222	159576
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	1132	--	11820	
50.				473,02	1242,56	44,07	587754	20845	543490	29999	667174
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	23419	4358	--	49420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				946,04	133,23	1,46	126041	1381	124567	333	136484
	Е11-27060	-Корректировка до	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1203	толщины слоя -5 см.	покрытия		0,1	0,23	93	215	--	10110	
	1127-0602	Устройство									
	-1203	асвальтоукладчиками.									
	РСНБ РК	добавлять на каждые 0,5									
	2015	см изменения толщины									
	Изм. и	покрытия к норме									
	доп. вып.	11-270602-1201									
	3										
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				473,02	1329,9	44,07	629067	20845	584803	29999	711792
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	23419	4358	--	52725	
	1127-0602	смесей, ширина укладки									
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									
	РСНБ РК	см. Устройство									
	2015	асфальтоукладчиками /МЗ									
	Изм. и	АБ/									
	доп. вып.										
	2)	НР - 108%; СП - 8%									
53.				946,04	147,5	1,46	139538	1381	138064	333	151060
	Е11-27060	-Корректировка до	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1203	толщины слоя -5см.	покрытия		0,1	0,23	93	215	--	11190	
	1127-0602	Устройство									
	-1203	асфальтоукладчиками.									
	РСНБ РК	добавлять на каждые 0,5									
	2015	см изменения толщины									
	Изм. и	покрытия к норме									
	доп. вып.	11-270602-1201									
	3										
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	3128582	313835	2270824	217453	3613720
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	133001	97546	--	267683	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3128582				
Материалы			Тенге				2270822				
Всего заработная плата			Тенге					230547			
Транспортные расходы			Тенге				410924				
Накладные расходы			Тенге				217455				
Сметная прибыль			Тенге				267683				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3613720				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								180
Сметная заработная плата			Тенге					230547			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3613720				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								180
Сметная заработная плата			Тенге					230547			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

54.				17,0034	5575,23	1040,63	94798	17694	74599	7270	110233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	2505	4227	--	8165	
55.				0,28339	123912,86	1819,75	35116	516	34600	293	38241
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	271	--	2833	
56.				85,017	1242,56	44,07	105638	3747	97682	5392	119913
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	4209	783	--	8882	
57.				283,39	1329,9	44,07	376879	12489	350359	17973	426440
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	14031	2611	--	31588	
58.				566,78	147,5	1,46	83598	827	82715	199	90501
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	56	129	--	6704	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	696029	35272	639955	31127	785328
			Тенге		--	--	20801	8021	--	58172	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	696029
Материалы	Тенге	639956
Всего заработная плата	Тенге	28821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				31127				
		Сметная прибыль	Тенге				58172				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				785328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				785328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28821			

РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б

59.				4,746	828,84	127,48	3934	605	2020	1638	6018
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия		275,81	43,82	1309	208	--	446	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.				0,012656	123912,86	1819,75	1568	23	1545	13	1708
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	12	--	127	
		НР - 108%; СП - 8%									
61.				0,93338	12805	969,68	11952	905	10343	1126	14124
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	704	339	--	1046	
		НР - 108%; СП - 8%									
62.				15,82	1188,99	2,86	18810	45	15769	3254	23829
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	2996	17	--	1765	
		НР - 108%; СП - 8%									
63.				15,82	743,68	--	11765	--	9834	2085	14958
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к	м2 покрытия		122,03	--	1931	--	--	1108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	48029	1578	39511	8116	60637
			Тенге		--	--	6939	576	--	4492	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48029				
	Материалы		Тенге				39511				
	Всего заработная плата		Тенге					7515			
	Накладные расходы		Тенге				8116				
	Сметная прибыль		Тенге				4492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60637				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					7515			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				60637				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					7515			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
64.	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,0554	2742,01 2742,01	-- --	16604 16604	-- --	-- --	11955 2285	30844
65.	C341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	10,29418	261 --	-- --	2687 --	-- --	-- --	-- 215	2902
66.	C341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	10,29418	1697 --	-- --	17469 --	-- --	-- --	-- 1398	18867
67.	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,0554	16,48 2,63	13,79 5,94	100 16	84 36	-- --	37 11	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.				23,29	696,37	136,62	16218	3182	6613	8095	26259
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	6423	1072	--	1945	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
69.				23,29	931,15	136,62	21686	3182	12081	8095	32164
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	6423	1072	--	2383	
	1127-0701 -0201	песчано-гравийной смеси н=12см									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
70.				23,29	507,5	136,62	11820	3182	2215	8095	21508
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	6423	1072	--	1593	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
71.				23,29	1318,88	128,54	30717	2994	191	26736	62049
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	27532	910	--	4596	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
72.				23,29	3315	--	77206	--	77206	--	83383
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	6177	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	194507	12623	98306	63013	278124
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	63423	4162	--	20603	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	194507	
Материалы	Тенге	236	
Всего заработная плата	Тенге		67585
Местные материалы	Тенге	98070	
Транспортные расходы	Тенге	20156	
Накладные расходы	Тенге	63014	
Сметная прибыль	Тенге	20602	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	278123	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		57
Сметная заработная плата	Тенге		67585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				278123				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								57
	Сметная заработная плата		Тенге					67585			
		РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
73.				56,1255	2742,01	--	153897	--	--	110806	285879
	Е11-01020-5-0102 Е11-01101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	153897	--	--	21176	
74.				95,41335	261	--	24903	--	--	--	26895
	С341-3101-04-0401 С341-04131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1992	
75.				95,41335	1697	--	161916	--	--	--	174870
	С341-0201-01-1050 С341-04102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	12953	
76.				56,1255	16,48	13,79	925	774	3	346	1373
	Е11-01010-2-0601 Е11-01101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	148	333	--	102	
77.				54,315	64,62	64,62	3510	3510	--	1064	4939
	Е11-01020-1-0102 Е11-01101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1477	--	366	
78.				45,2625	5575,23	1040,63	252349	47102	198579	19352	293437
	Е11-27040-1-0102 Е11-01127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном		147,31	248,57	6668	11251	--	21736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
79.				181,05	892,33	189,65	161556	34337	120886	19922	195996
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	6333	12113	--	14518	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
80.				0,452625	123912,86	1819,75	56086	824	55262	468	61078
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	433	--	4524	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
81.				181,05	1188,99	2,86	215267	518	180465	37238	272706
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	34284	196	--	20200	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
82.				724,2	185,92	--	134644	--	112550	23861	171185
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	22094	--	--	12680	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
83.				181,05	1052,28	4,94	190515	894	73778	109325	323827
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	115843	460	--	23987	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
84.				181,05	12822,86	--	2321578	--	2321578	--	2507305
	С	-Покрытие для детских	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	игровых площадок из			--	--	--	--	--	185726	
	ТОО	резиновой крошки по									
	"Мастерфа	технологии, защищенной									
	йбр	товарным знаком,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Астана"	толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--	--	3677146	87958	3063101	322382	4319490
		Тенге			--	--	339266	26264	--	319960	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					3677146				
	Материалы	Тенге					741524				
	Всего заработная плата	Тенге						365530			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2321578				
	Транспортные расходы	Тенге					186819				
	Накладные расходы	Тенге					322382				
	Сметная прибыль	Тенге					319962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4319490				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									286
	Сметная заработная плата	Тенге						365530			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					4319490				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									286
	Сметная заработная плата	Тенге						365530			
	РАЗДЕЛ 10. Озеленение ==========										
	Газоны										
85.				446,92	415,57	9,78	185727	4372	61071	106882	316018
	Е11-47011 -Газоны партерные и	м2			---	---	---	---	---	---	---
	2-0103 обыкновенные.				269,14	2,62	120284	1173	--	23409	
	1147-0112 Подготовка почвы										
	-0103 механизированным										
	РСНБ РК способом. С внесением										
	2015 растительной земли										
	слоем 15 см										
	НР - 88%; СП - 8%										
86.				446,92	304,24	156,45	135972	69922	39419	38317	188232
	Е11-47011 -Газоны партерные,	м2			---	---	---	---	---	---	---
	2-0106 мавританские и				59,59	37,84	26631	16911	--	13943	
	1147-0112 обыкновенные. Посев										
	-0106 вручную										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 88%; СП - 8%										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
	Санитарная обрезка деревьев										
87.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 -Деревья лиственных	дерево			---	---	---	---	---	---	---
	1-0506 пород диаметром свыше				2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101 350 мм. Вырезка сухих										
	-0506 ветвей. Количество										
	РСНБ РК срезанных ветвей свыше										
	2015 15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
88.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
89.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
90.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	335432	74295	100490	154147	528745
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	159343	18084	--	39166	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				335432				
Материалы			Тенге				100490				
Всего заработная плата			Тенге					177427			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				154147				
Сметная прибыль			Тенге				39166				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				528745				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								167
Сметная заработная плата			Тенге					177427			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				528745				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								167
Сметная заработная плата			Тенге					177427			
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
		==========									
91.				19	2563,6	--	48708	--	--	35070	90481
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	48708	--	--	6702	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
92.				0,171	6343,24	1617,14	1085	277	654	265	1458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	154	131	--	108	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
93.				0,513	20965,32	1097,63	10755	563	9522	726	12400
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	670	128	--	919	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
94.				0,06745	25354,71	12073,5	1710	814	401	510	2398
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	495	245	--	178	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
95.				19	809	--	15371	--	15371	--	16601
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1230	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
96.				0,652992	169148,1	38277,14	110452	24995	3395	62790	187102
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	82062	8939	--	13859	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
97.				0,652992	59952,04	2469,65	39148	1613	2359	24497	68736
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	35176	326	--	5092	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
98.				0,267406	249771	--	66790	--	66790	--	72133
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	5343	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0901	наружными размерами от									
	РСНБ РК	15 х 10 мм до 40 х 30									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.				0,36898	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0106	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I , квадрат									
	-0106	16х16мм									
	РСНБ РК 2015										
100.				0,05054	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0101	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I диаметром 6									
	-0101	мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК 2015										
101.				0,002926	224711	--	658	--	658	--	710
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т		--	--	--	--	--	53	
	01-0402	горячекатаный с									
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
102.				8,455	393,04	--	3323	--	--	2293	6065
	Е11-13060	-Поверхности	м2		393,04	--	3323	--	--	449	
	1-0207	металлические. Очистка									
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
103.				33,82	87,89	2,27	2972	77	1331	1086	4383
	Е11-13030	-Поверхности	м2		46,26	0,28	1564	9	--	325	
	1-0406	металлические.									
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
104.				67,64	92,87	1,62	6282	110	4344	1274	8161
	Е11-13030	-Поверхности	м2		27,03	0,28	1828	19	--	604	
	1-1406	металлические									
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	307255	28448	104825	128511	470628
			Тенге		--	--	173981	9797	--	34862	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	140573	
Материалы	Тенге	15852	
Всего заработная плата	Тенге		56536
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	67448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				40715				
		Сметная прибыль	Тенге				14503				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				195791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					56536			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				151311				
		Материалы	Тенге				6156				
		Всего заработная плата	Тенге					127243			
		Накладные расходы	Тенге				87797				
		Сметная прибыль	Тенге				19129				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				258237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					127243			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				15371				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15371				
		Сметная прибыль	Тенге				1230				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				470629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					183778			

РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

105.			43	5738,52	--	246756	--	--	177665	458375
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма		5738,52	--	246756	--	--	33954	
	1-0402 1201-0101 -0402	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%								
106.			0,774	6343,24	1617,14	4910	1252	2961	1201	6599
	E11-08010	-Основание под стойки м3								
	1-0202 1108-0101 -0202	МАФ. Устройство основания		901	767,26	697	594	--	489	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%								
107.			1,935	20965,32	1097,63	40568	2124	35918	2740	46772
	E11-06010	-Подготовка бетонная для м3								
	1-0101 1106-0101 -0101	омоноличивания стоек. Устройство		1305,45	250,38	2526	484	--	3465	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%								
108.			3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5 шт.								
	2-0104 1337-0102 -0104	т. Монтаж на открытой площадке		38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%								
109.			1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Детский игровой шт комплекс для детей от 6		--	--	--	--	545757	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd."	до 12 лет код 5300									
110.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
111.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
112.				3	41021,29	2547,4	123064	7642	3916	69463	207929
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	111506	2368	--	15402	
113.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
114.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
115.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
116.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
117.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	3411830	27054	49468	345209	3831600
			Тенге		--	--	510294	8964	2825016	74563	
Стоимость оборудования			Тенге				2825016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2825016				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				294581				
		Материалы	Тенге				10589				
		Всего заработная плата	Тенге					268200			
		Накладные расходы	Тенге				163602				
		Сметная прибыль	Тенге				36655				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				494838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					268200			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				292234				
		Материалы	Тенге				38879				
		Всего заработная плата	Тенге					251058			
		Накладные расходы	Тенге				181605				
		Сметная прибыль	Тенге				37907				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				511746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					251058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3831600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					519258			
		РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
118.				18	34263,85	870,56	616749	15670	23495	353388	1047748
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	577584	1740	--	77611	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
119.				9	58009,29	--	522084	--	--	--	522084
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	522084	--	
120.				9	78610,71	--	707496	--	--	--	707496
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	707496	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		--	--	1846329	15670	23495	353388	2277328
			Тенге		--	--	577584	1740	1229580	77611	
		Стоимость оборудования	Тенге				1229580				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1229580				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				616749				
		Материалы	Тенге				23495				
		Всего заработная плата	Тенге					579324			
		Накладные расходы	Тенге				353388				
		Сметная прибыль	Тенге				77611				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1047748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					579324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2277328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					579324			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								19070000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2751561				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				717995				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					211001			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7287342				
		Перевозка грузов	Тенге				784539				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4054596				
		Накладные расходы	Тенге				2361721				
		Сметная прибыль	Тенге				1112250				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50400'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1''''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:пр.Суюнбая, 298
        'РП'2'2-1-32'Благоустройство дворовых территорий
       по адресу:пр.Суюнбая, 298 '467-11/18''в текущих це
       нах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=167,88*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
14 Н43=2,084*
15 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
16 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
17 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=2+2*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=191,93*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
40 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=41,39*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
50 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
```

54 Н43=3*
55 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=1*
60 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
68 Н43=473,02*
69 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
70 С341-**020101-1050'0**,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
71 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
72 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
73 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
74 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
75 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
76 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
77 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
78 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
79 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
80 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
81 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
82 Е1**1**-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
83 Н43=1*
84 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
85 Н43=283,39*
86 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
87 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
88 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
89 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
90 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
91 Н43=1*
92 Р Восстановление тротуаров из а/б*
93 Н43=15,82*
94 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
95 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
96 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
97 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
98 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)

К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
99 Н43=1*
100 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
101 Н43=23,29*
102 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
103 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
104 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
105 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
106 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
107 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
108 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
109 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
110 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
111 Н43=1*
112 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
113 Н43=181,05*
114 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
115 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
116 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
117 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
118 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
119 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
120 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
121 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
122 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102**740**)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
123 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
124 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
125 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
126 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
127 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
128 Н43=1*
129 РОзеленение*
130 П2Газоны*
131 Н43=446,92*
132 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
133 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
134 Н43=1*
135 П2 Санитарная обрезка деревьев*
136 Н43=5*
137 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
138 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
139 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
140 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
141 Н43=1*
142 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
143 Н43=19*
144 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
145 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
146 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
147 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
148 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям

ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80'м*
149 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
150 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
151 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
152 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
153 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
154 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
155 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
156 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
157 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
158 Н43=1*
159 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
160 Н43=2+4+11+8+11+3+4*
161 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
162 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
163 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
164 Н43=1*
165 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
166 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300'шт*
167 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
168 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4 -х до 10 лет код 5106'шт*
169 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
170 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
171 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
173 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
175 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
176 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'9+9''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'9'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213 'шт*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'9'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
179 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 375, 377, 379, 381, 383

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-33

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 375, 377, 379, 381, 383

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	24257,772 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4658,265 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,924 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы													
1.	Е12-18010-1 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,0288	4019,28	1347,3	8154	2733	--	4783	13972				
					2671,98	602,08	5421	1221	--	1035					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	С341-3101-04-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	4,787968	79	--	378	--	--	--	409				
					--	--	--	--	--	30					
		СП - 8%													
3.	С341-0201-01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	4,787968	1697	--	8125	--	--	--	8775				
					--	--	--	--	--	650					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				202,88	784,64	--	159188	--	--	171923	357600
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	159188	--	--	26489	
5.				21,91104	504	--	11043	--	--	--	11927
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	883	
6.				21,91104	1697	--	37183	--	--	--	40158
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2975	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7.				3,184	64565,39	4790,42	205576	15253	--	132093	364683
	Е11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла НР - 69%; СП - 8%	т		59774,98	350,39	190324	1116	--	27014	
8.				3,184	455	--	1449	--	--	--	1565
	С341-3101 03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов СП - 8%	т		--	--	--	--	--	116	
9.				3,184	1697	--	5403	--	--	--	5836
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	436500	17986	--	308799	804925
			Тенге		--	--	354932	2337	--	59624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230924				
	Всего заработная плата		Тенге					165830			
	Транспортные расходы		Тенге				63582				
	Накладные расходы		Тенге				176706				
	Сметная прибыль		Тенге				32610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				440240				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								161
	Сметная заработная плата		Тенге					165830			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				205576				
	Всего заработная плата		Тенге					191439			
	Накладные расходы		Тенге				132093				
	Сметная прибыль		Тенге				27014				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				364683				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								188
	Сметная заработная плата		Тенге					191439			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				804923				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								350
	Сметная заработная плата		Тенге					357270			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
10.				50	7526,36	707,6	376318	35380	--	245475	671537
	E12-18010 -Деревья. Валка в		складочн								
	1-0304 городских условиях		ый м3		6818,76	--	340938	--	--	49743	
	1218-0101		кряжей								
	-0304 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
11.				10	4857,74	82,74	48577	827	--	34678	89916
	E12-18010 -Пни твердых пород.		пень								
	1-0102 Корчевка				4775	41,43	47750	414	--	6660	
	1218-0101										
	-0102 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
12.				5,5	536	--	2948	--	--	--	3184
	C341-3101 -Погрузка спиленных		т								
	04-0601 кряжей,сучьев и пней.				--	--	--	--	--	236	
	4131-0104 Погрузка										
	-0601										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
13.				5,5	837	--	4604	--	--	--	4972
	C341-0101 -Перевозка кряжей,сучьев		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-1030 **4101**-0104 -1030 РСНБ РК 2015	и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - **8%**			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	368 --	
14.	С341-**3101** **04**-0602 **4131**-0104 -**0602** РСНБ РК **2015**	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - **8%**	т	5,5	366 --	-- --	2013 --	-- --	-- --	-- 161	2174
15.	Е11-**27040** **1**-0102 **1127**-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	100	5284,59 147,31	1040,63 248,57	528459 14731	104063 24857	409665 --	42756 45697	616911
		Компенсационная посадка									
16.	Е11-**47010** **2**-0212 **1147**-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**	яма	50	4123,09 2786,61	563,87 233,59	206155 139331	28194 11680	38630 --	132889 27123	366167
17.	С125-**0102** **01**-0701 **2501**-0201 -**0701** РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб	шт.	50	9505 --	-- --	475250 --	-- --	475250 --	-- 38020	513270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1644323	168464	923545	455798	2268131
			Тенге		--	--	542750	36951	--	168008	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1644323				
	Материалы		Тенге				448294				
	Всего заработная плата		Тенге					579701			
	Местные материалы		Тенге				475250				
	Транспортные расходы		Тенге				9565				
	Накладные расходы		Тенге				455798				
	Сметная прибыль		Тенге				168010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2268131				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								535
	Сметная заработная плата		Тенге					579701			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2268131				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								535
	Сметная заработная плата		Тенге					579701			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
18.				1,5577395	2109,24	--	3286	--	--	2366	6103
	E11-01020	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	3286	--	--	452	
	5-0102 1101-0205 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
19.				63,396375	261	--	16546	--	--	--	17870
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		--	--	--	--	--	1324	
	04-0401 4131-0104 -0401	Погрузка СП - 8%	1 тонну								
	РСНБ РК 2015										
20.				61,58505	1697	--	104510	--	--	--	112871
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		--	--	--	--	--	8361	
	01-1050 4102-0101 -1050	Расстояние перевозки 50 км	1 тонну								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
21.				36,2265	16,48	13,79	597	500	2	223	886
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	95	215	--	66	
	2-0601 1101-0102										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				24,151	6343,24	1617,14	153196	39056	92380	37470	205919
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	21760	18530	--	15253	
23.				241,51	1821,05	30,07	439801	7261	167362	289675	787835
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	265178	3040	--	58358	
24.				10,38493	29213	--	303375	--	303375	--	327645
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	24270	
		Поребрик									
25.				18,729	2109,24	--	39504	--	--	28443	73383
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	39504	--	--	5436	
26.				31,8393	261	--	8310	--	--	--	8975
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	665	
27.				31,8393	1697	--	54031	--	--	--	58354
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4323	
28.				18,729	16,48	13,79	309	258	2	116	458
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	49	111	--	34	
29.				7,4916	6343,24	1617,14	47521	12115	28656	11623	63876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания								
30.				187,29	1821,05	30,07	341064	5631	129789	224642	610963
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	205644	2358	--	45256	
31.				2,99664	29213	--	87541	--	87541	--	94544
	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	7003	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1599591	64821	809107	594558	2369682
			Тенге		--	--	542267	30002	--	175533	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1599591				
Материалы			Тенге				418190				
Всего заработная плата			Тенге					572268			
Местные материалы			Тенге				390916				
Транспортные расходы			Тенге				183398				
Накладные расходы			Тенге				594558				
Сметная прибыль			Тенге				175532				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2369681				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								514
Сметная заработная плата			Тенге					572268			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2369681				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								514
Сметная заработная плата			Тенге					572268			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

32.				1,05	4151,64	1097,63	4359	1153	1835	1487	6313
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	1371	263	--	468	
33.				1,071	16804	--	17997	--	17997	--	19437
	C121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Люки									
34.	E11-23120 -1-0101 1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	7	1142,92	154,45	8000	1081	--	7386	16617
					988,47	77,34	6919	541	--	1231	
35.	E11-23120 -1-0101 1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Монтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	7	1850,6	193,06	12954	1351	792	11373	26274
					1544,49	96,67	10811	677	--	1946	
36.	C123-0301 -01-0304 2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	7	24256	--	169792	--	169792	--	183375
					--	--	--	--	--	13583	
37.	C341-3101 -03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	0,49	455	--	223	--	--	--	241
					--	--	--	--	--	18	
38.	C341-3101 -03-0302 4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	0,49	455	--	223	--	--	--	241
					--	--	--	--	--	18	
39.	C341-0201 -01-1012 4102-0101 -1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	0,49	522	--	256	--	--	--	276
					--	--	--	--	--	20	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	213805	3585	190416	20246	252774
			Тенге		--	--	19101	1481	--	18724	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	44013	
Материалы	Тенге	2627	
Всего заработная плата	Тенге		20582
Местные материалы	Тенге	17997	
Транспортные расходы	Тенге	702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				20246				
		Сметная прибыль	Тенге				5141				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					20582			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				169792				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				169792				
		Сметная прибыль	Тенге				13583				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				183375				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				252775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					20582			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
40.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%	м3	92,97	5575,23	1040,63	518329	96748	407885	39750	602725
					147,31	248,57	13696	23110	--	44646	
41.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,5495	123912,86	1819,75	192003	2820	189183	1602	209093
					--	957	--	1483	--	15488	
42.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/	464,85	1242,56	44,07	577602	20485	534102	29481	655650
					49,51	9,21	23015	4283	--	48567	
43.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1549,5	1329,9	44,07	2060673	68284	1915674	98271	2331659
					49,51	9,21	76715	14276	--	172715	
44.	Е11-27060	-Корректировка до	м2	3099	147,5	1,46	457092	4523	452263	1091	494837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	покрытия		0,1	0,23	306	704	--	36655	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	3805699 113732	192860 43855	3499107 --	170195 318071	4293964
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3805699				
	Материалы		Тенге				3499107				
	Всего заработная плата		Тенге					157587			
	Накладные расходы		Тенге				170194				
	Сметная прибыль		Тенге				318071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4293964				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								115
	Сметная заработная плата		Тенге					157587			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				4293964				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								115
	Сметная заработная плата		Тенге					157587			
	РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б										
45.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	41,802	828,84 275,81	127,48 43,82	34647 11529	5329 1832	17789 --	14430 3926	53003
46.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,111472	123912,86 --	1819,75 957	13813 --	203 107	13610 --	115 1114	15042
47.	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси	8,22106	12805 754,03	969,68 363,18	105271 6199	7972 2986	91100 --	9919 9215	124405
48.	E11-27070 1-0101 1127-0701	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные	м2 покрытия	139,34	1188,99 189,36	2,86 1,09	165674 26385	399 151	138890 --	28660 15547	209880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%									
49.				139,34	743,68	--	103625	--	86621	18364	131748
	E11-27070	-Покрытия дорожек и	м2								
	1-0102	тротуаров	покрытия		122,03	--	17004	--	--	9759	
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101									
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	423029	13903	348010	71488	534078
			Тенге		--	--	61117	5075	--	39561	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				423029				
Материалы			Тенге				348009				
Всего заработная плата			Тенге					66193			
Накладные расходы			Тенге				71488				
Сметная прибыль			Тенге				39561				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				534079				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								51
Сметная заработная плата			Тенге					66193			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				534079				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								51
Сметная заработная плата			Тенге					66193			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
50.				11,0578	2742,01	--	30321	--	--	21831	56324
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта		2742,01	--	30321	--	--	4172	
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
51.				18,79826	261	--	4906	--	--	--	5299
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401 4131-0104	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
52.				18,79826	1697	--	31901	--	--	--	34453
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2552	
53.				11,0578	16,48	13,79	182	152	1	68	270
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	29	66	--	20	
54.				42,53	696,37	136,62	29617	5810	12077	14783	47951
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	11730	1958	--	3552	
55.				42,53	931,15	136,62	39602	5810	22062	14783	58735
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	11730	1958	--	4351	
56.				42,53	507,5	136,62	21584	5810	4044	14783	39276
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	11730	1958	--	2909	
57.				42,53	1318,88	128,54	56092	5467	348	48823	113308
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	50277	1662	--	8393	
58.				42,53	3315	--	140987	--	140987	--	152266
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	355191	23050	179519	115071	507882
		Тенге			--	--	115817	7601	--	37621	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					355191				
	Материалы	Тенге					430				
	Всего заработная плата	Тенге						123418			
	Местные материалы	Тенге					179086				
	Транспортные расходы	Тенге					36807				
	Накладные расходы	Тенге					115070				
	Сметная прибыль	Тенге					37621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					507882				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
	Сметная заработная плата	Тенге						123418			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					507882				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
	Сметная заработная плата	Тенге						123418			
	РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки										
59.			12,2382	2742,01	--	33557	--	--	24161	62336	
	E11-01020-0102 -Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	33557	--	--	4617		
	5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
60.			20,80494	261	--	5430	--	--	--	5864	
	C341-3101-0401 -Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	434		
	04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
61.			20,80494	1697	--	35306	--	--	--	38130	
	C341-0201-1050 -Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2824		
	01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
62.			12,2382	16,48	13,79	202	169	1	75	299	
	E11-01010-0601 -Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	32	73	--	22		
	2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
63.				47,07	696,37	136,62	32778	6431	13365	16361	53070
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	12982	2167	--	3931	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
64.				47,07	931,15	136,62	43829	6431	24416	16361	65005
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	12982	2167	--	4815	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
65.				47,07	507,5	136,62	23888	6431	4475	16361	43469
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	12982	2167	--	3220	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
66.				47,07	1318,88	128,54	62080	6050	386	54035	125403
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	55644	1840	--	9289	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып. 7										
67.				47,07	3315	--	156037	--	156037	--	168520
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	12483	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	393107	25511	198680	127354	562096
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	128180	8412	--	41635	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	393107	
Материалы	Тенге	476	
Всего заработная плата	Тенге		136592
Местные материалы	Тенге	198203	
Транспортные расходы	Тенге	40736	
Накладные расходы	Тенге	127354	
Сметная прибыль	Тенге	41637	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	562097	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					136592			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				562097				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								115
	Сметная заработная плата		Тенге					136592			
		РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
68.				3,248	2742,01	--	8906	--	--	6412	16544
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	8906	--	--	1225	
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
69.				5,5216	261	--	1441	--	--	--	1556
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	115	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
70.				5,5216	1697	--	9370	--	--	--	10120
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	750	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
71.				3,248	16,48	13,79	54	45	--	20	79
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	9	19	--	6	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
72.				16,24	790,8	136,62	12843	2219	6145	5645	19966
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой H=20см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	4479	748	--	1479	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	32614	2263	6145	12077	48265
			Тенге		--	--	13394	767	--	3575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32614				
	Материалы		Тенге				11				
	Всего заработная плата		Тенге					14161			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге				6134				
Транспортные расходы			Тенге				10811				
Накладные расходы			Тенге				12077				
Сметная прибыль			Тенге				3575				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				48266				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					14161			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				48266				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					14161			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

73.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
74.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502	-Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
75.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	C121-1302	-Болты с гайками и	кг		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%									
76.				16,24	91,86	4,9	1492	80	779	600	2260
	E11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				38,95	2,13	633	35	--	167	
	1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%									
77.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	C121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
78.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	E12-12010	-Окраска досок в два	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	49845	869	33811	11020	65736
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	15165	106	--	4868	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				45974				
Материалы			Тенге				3195				
Всего заработная плата			Тенге					12141			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				30530				
Накладные расходы			Тенге				8861				
Сметная прибыль			Тенге				4387				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				59222				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								10
Сметная заработная плата			Тенге					12141			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3871				
Материалы			Тенге				87				
Всего заработная плата			Тенге					3130			
Накладные расходы			Тенге				2159				
Сметная прибыль			Тенге				482				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				6513				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге					3130			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				65735				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					15270			
		РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
		==========									
79.				40,8363	2742,01	--	111974	--	--	80621	208002
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	111974	--	--	15408	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
80.				69,42171	261	--	18119	--	--	--	19569
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1450	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.				69,42171	1697	--	117809	--	--	--	127233
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	9425	
	01-1050										
	4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
82.				40,8363	16,48	13,79	673	563	3	252	999
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	107	242	--	74	
	2-0601										
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
83.				39,519	64,62	64,62	2554	2554	--	774	3594
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1075	--	266	
	1-0102										
	1101-0201 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
84.				32,9325	5575,23	1040,63	183606	34271	144484	14080	213502
	Е11-27040	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4851	8186	--	15815	
	1-0102										
	1127-0401 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
85.				131,73	892,33	189,65	117547	24983	87956	14495	142605
	Е11-27040	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	4608	8813	--	10563	
	3-0201										
	1127-0403 -0201										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
86.				0,329325	123912,86	1819,75	40808	599	40209	340	44440
	Е11-27060	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	315	--	3292	
	2-0901										
	1127-0602 -0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
87.				131,73	1188,99	2,86	156626	377	131305	27094	198418
	Е11-27070	-Покрытия асфальтобетонные	м2 покрытия		189,36	1,09	24944	143	--	14698	
	1-0101										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
88.			526,92	185,92	--	97965	--	81890	17361	124553
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	16075	--	--	9226	
89.			131,73	1052,28	4,94	138617	651	53680	79544	235613
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	84286	335	--	17453	
90.			131,73	12822,86	--	1689155	--	1689155	--	1824287	
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	135132	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	2675451	63998	2228682	234561	3142815
			Тенге		--	--	246846	19109	--	232802	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2675451				
Материалы			Тенге				539525				
Всего заработная плата			Тенге					265956			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1689155				
Транспортные расходы			Тенге				135928				
Накладные расходы			Тенге				234562				
Сметная прибыль			Тенге				232801				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3142814				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								208
Сметная заработная плата			Тенге					265956			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				3142814				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								208
Сметная заработная плата			Тенге					265956			

РАЗДЕЛ 12. Озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газоны									
91.				728,95	415,57	9,78	302931	7131	99611	174329	515441
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	196189	1913	--	38181	
		НР - 88%; СП - 8%									
92.				728,95	304,24	156,45	221777	114047	64294	62497	307016
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	43436	27583	--	22742	
		НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
93.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
94.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
95.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
96.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			--	--	538440	121178	163905	245774	846952
		Тенге			--	--	252053	29496	--	62737	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					538440				
	Материалы	Тенге					163904				
	Всего заработная плата	Тенге						281549			
	Транспортные расходы	Тенге					1304				
	Накладные расходы	Тенге					245775				
	Сметная прибыль	Тенге					62737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					846952				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									266
	Сметная заработная плата	Тенге						281549			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					846952				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									266
	Сметная заработная плата	Тенге						281549			
	РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/										
97.	E12-01010 -Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м -0401 РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%	яма	16	2563,6	--	41018	--	--	29533	76194
	1-0401			2563,6	--	41018	--	--	5644	
	1201-0101									
98.	E11-08010 -Основание под стойки ограждения. Устройство 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228
	1-0202			901	767,26	130	110	--	91	
99.	E11-06010 -Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,432	20965,32	1097,63	9057	474	8019	612	10442
	1-0101			1305,45	250,38	564	108	--	773	
100.	E11-09030 -Стойки ограждения. Монтаж 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0568	25354,71	12073,5	1440	686	338	430	2019
	2-0112			7332,36	3633,08	416	206	--	150	
101.	C123-0102 -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм,	м	16	809	--	12944	--	12944	--	13980
	01-0138			--	--	--	--	--	1036	
	2301-0201									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0138 РСНБ РК 2015	толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
102.				0,549888	169148,1	38277,14	93013	21048	2860	52876	157560
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	69105	7527	--	11671	
		НР - 69%; СП - 8%									
103.				0,549888	59952,04	2469,65	32967	1358	1987	20629	57883
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	29622	274	--	4288	
		НР - 69%; СП - 8%									
104.				0,225184	249771	--	56244	--	56244	--	60744
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	4500	
		СП - 8%									
105.				0,31072	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
106.				0,04256	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
107.				0,002464	224711	--	554	--	554	--	598
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.				7,12	393,04	--	2798	--	--	1931	5108
	E11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	2798	--	--	378	
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
109.				28,48	87,89	2,27	2503	65	1121	914	3691
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1317	8	--	273	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
110.				56,96	92,87	1,62	5290	92	3658	1073	6872
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1540	16	--	509	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	258741	23956	88275	108221	396319
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	146510	8250	--	29357	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				118378				
	Материалы		Тенге				13349				
	Всего заработная плата		Тенге					47609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56798				
	Накладные расходы		Тенге				34286				
	Сметная прибыль		Тенге				12213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164877				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								47
	Сметная заработная плата		Тенге					47609			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				127420				
	Материалы		Тенге				5184				
	Всего заработная плата		Тенге					107152			
	Накладные расходы		Тенге				73935				
	Сметная прибыль		Тенге				16108				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				217463				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								80
	Сметная заработная плата		Тенге					107152			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12944				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12944				
	Сметная прибыль		Тенге				1036				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13980				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				396319				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								127
	Сметная заработная плата		Тенге					154761			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

111.				13	2563,6	--	33327	--	--	23995	61908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-01010-1-0401-1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		2563,6	--	33327	--	--	4586	
112.				0,234	6343,24	1617,14	1484	378	895	363	1995
	Е11-08010-1-0202-1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	211	180	--	148	
113.				0,585	20965,32	1097,63	12265	642	10859	828	14140
	Е11-06010-1-0101-1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	764	146	--	1047	
114.				0,16848	25354,71	12073,5	4272	2034	1003	1275	5990
	Е11-09030-2-0112-1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	1235	612	--	444	
115.				31,2	1678	--	52354	--	52354	--	56542
	С123-0102-01-0162-2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	4188	
116.				0,837694	169148,1	38277,14	141694	32065	4355	80551	240025
	Е11-09070-1-0103-1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	105274	11467	--	17780	
117.				0,837694	59952,04	2469,65	50221	2069	3026	31426	88179
	Е11-09060-1-0102-1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	45126	418	--	6532	
118.				0,410839	248843	--	102234	--	102234	--	110413
	С121-0502	-Трубы стальные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86			--	--	--	--	--	8179	
		СП - 8%									
119.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,42705	224711 --	-- --	95963 --	-- --	95963 --	-- 7677	103640
		СП - 8%									
120.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	13,7475	393,04 393,04	-- --	5403 5403	-- --	-- --	3728 731	9862
121.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	54,99	87,89 46,26	2,27 0,28	4833 2544	125 15	2164 --	1766 528	7126
122.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	109,98	92,87 27,03	1,62 0,28	10214 2973	179 30	7062 --	2072 983	13269
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	-- --	514265 196856	37491 12869	279915 --	146004 52823	713089

Стоимость общестроительных работ	Тенге	265723
Материалы	Тенге	20981
Всего заработная плата	Тенге	45593
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	198197
Накладные расходы	Тенге	32753
Сметная прибыль	Тенге	23878
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	322354
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	44
Сметная заработная плата	Тенге	45593
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	196188
Материалы	Тенге	8385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					164132			
		Накладные расходы	Тенге				113251				
		Сметная прибыль	Тенге				24755				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				334194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					164132			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				52354				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52354				
		Сметная прибыль	Тенге				4188				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				56542				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				713090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					209725			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

123.				39	5738,52	--	223802	--	--	161138	415735
	Е12-01010-0402	Ямы для установки стоек яма			5738,52	--	223802	--	--	30795	
	1-0402 1201-0101-0402	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
124.				0,702	6343,24	1617,14	4453	1135	2685	1089	5985
	Е11-08010-0202	Основание под стойки	м3		901	767,26	633	539	--	443	
	1-0202 1108-0101-0202	МАФ. Устройство	основания								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
125.				1,755	20965,32	1097,63	36794	1926	32577	2485	42421
	Е11-06010-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек.	м3		1305,45	250,38	2291	439	--	3142	
	1-0101 1106-0101-0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
126.				6	45751,1	5055,11	274507	30331	10736	149013	457401
	Ц13-37010-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	233440	10843	--	33882	
	2-0104 1337-0102-0104										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
127.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		--	--	--	--	545757	--	
128.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129.				7	41021,29	2547,4	287149	17832	9137	162080	485167
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	260180	5524	--	35938	
130.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
131.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
132.				1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт		--	--	--	--	149993	--	
133.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
134.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
135.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	3167786	52095	56440	495438	3771735
			Тенге		--	--	752434	17442	2306818	108512	

Стоимость оборудования	Тенге	2306818
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	2306818
Стоимость монтажных работ	Тенге	595919
Материалы	Тенге	21178
Всего заработная плата	Тенге	542173
Накладные расходы	Тенге	330725
Сметная прибыль	Тенге	74132
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1000776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	Тенге					542173			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				265049				
		Материалы	Тенге				**35262**				
		Всего заработная плата	Тенге					227704			
		Накладные расходы	Тенге				164712				
		Сметная прибыль	Тенге				**34381**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				464142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**231**
		Сметная заработная плата	Тенге					227704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3771736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**633**
		Сметная заработная плата	Тенге					769877			
		РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
136.				**29**	**34263,85**	**870,56**	**993652**	**25246**	**37854**	**569347**	**1688038**
	Ц13-**37010**-**2**-0102 **1337**-0102 **-0102**	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	930552	2803	--	**125040**	
	РСНБ РК **2015**	НР - 61%; СП - **8%**									
137.				**14**	**58009,29**	--	**812130**	--	--	--	**812130**
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	**812130**	--	
138.				**15**	**78610,71**	--	**1179161**	--	--	--	**1179161**
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	**1179161**	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге		--	--	**2984942**	**25246**	**37854**	**569347**	**3679329**
			Тенге		--	--	**930552**	**2803**	**1991291**	**125040**	
		Стоимость оборудования	Тенге				1991291				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1991291**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				993652				
		Материалы	Тенге				37853				
		Всего заработная плата	Тенге					933355			
		Накладные расходы	Тенге				569347				
		Сметная прибыль	Тенге				125040				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1688038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								698
		Сметная заработная плата	Тенге					**933355**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3679329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**698**
		Сметная заработная плата	Тенге					933355			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24257772
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4431707				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				837277				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					226558			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9043411				
		Перевозка грузов	Тенге				482832				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4298109				
		Накладные расходы	Тенге				3685951				
		Сметная прибыль	Тенге				1478491				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50410'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1''''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 37
       5, 377, 379, 381, 383'РП'2'2-1-33'Благоустройство
       дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 375, 37
       7, 379, 381, 383'467-11/18''в текущих ценах 4 квар
       тала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=202,88*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
14 Н43=3,184*
15 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
16 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
17 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=10*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=241,51*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
40 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=187,29*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
50 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
```

53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
54 Н43=35*
55 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=7*
60 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
68 Н43=1549,5*
69 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой'м3 *
70 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
71 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
72 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
73 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
74 Н43=1*
75 Р Восстановление тротуаров из а/б*
76 Н43=139,34*
77 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
78 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
79 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
80 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
81 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 покрытия*
82 Н43=1*
83 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
84 Н43=42,53*
85 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
86 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
87 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
88 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
89 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
90 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
91 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
92 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
93 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
94 Н43=1*
95 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
96 Н43=47,07*
97 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
98 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
99 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
100 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
101 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
102 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
103 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус

тройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
105 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176**08**-91'м2*
106 Н43=1*
107 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
108 Н43=16,24*
109 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
110 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
111 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
112 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
113 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
114 Н43=1*
115 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
116 Н43=1*
117 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
118 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
119 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
120 Е11-**100104**-0301'16,24''Доски. Укладка'м ходов*
121 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
122 Е12-**120101-0401'(0,15.2**.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
123 Н43=1*
124 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
125 Н43=131,73*
126 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
127 С341-**310104-0**401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
128 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
129 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
130 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
131 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
132 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
133 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
134 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
135 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
136 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
137 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
138 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
139 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
140 Н43=1*
141 РОзеленение*
142 П2Газоны*
143 Н43=728,95*
144 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
145 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
146 Н43=1*
147 П2 Санитарная обрезка деревьев*
148 Н43=5*
149 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
150 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
151 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
152 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
153 Н43=1*
154 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
155 Н43=16*
156 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.

Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
157 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
158 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
159 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
160 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
161 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
162 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
163 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
164 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
165 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
166 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
167 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
168 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
169 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
170 Н43=1*
171 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
172 Н43=13*
173 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
174 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
175 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
176 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
177 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
178 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
179 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
180 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
181 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
182 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
183 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
184 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
185 Н43=1*
186 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
187 Н43=8+11+2+12+2+4*
188 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
189 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
190 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
191 Н43=1*
192 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
193 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604**000**:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300'шт*
194 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
195 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
196 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
197 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
198 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет код 6440'шт*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
200 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
201 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
202 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
203 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'14+15''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'14'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
205 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'15'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'

шт*
206 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 473

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-34
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 473

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 37154,131 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5021,303 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,214 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		1,2585	4019,28	1347,3	5058	1696	--	2967	8667
	Е12-18010 -1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	3363	758	--	642	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				2,97006	79	--	235	--	--	--	253
	С341-3101 -04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	19	
		СП - 8%									
3.				2,97006	1697	--	5040	--	--	--	5443
	С341-0201 -01-1050 4102-0101 -1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--	--	403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				125,85	784,64	--	98747	--	--	106647	221825
	Е11-27030 -2-0201 -1127-0302 -0201	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		784,64	--	98747	--	--	16432	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				13,5918	504	--	6850	--	--	--	7398
	С341-3101 -01-0701 -4131-0101 -0701	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	548	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				13,5918	1697	--	23065	--	--	--	24911
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--	--	1845	
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	138996	1696	--	109614	268497
			Тенге		--	--	102110	758	--	19889	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				138996				
Всего заработная плата			Тенге					102867			
Транспортные расходы			Тенге				35190				
Накладные расходы			Тенге				109614				
Сметная прибыль			Тенге				19889				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				268498				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								100
Сметная заработная плата			Тенге					102867			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				268498				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								100
Сметная заработная плата			Тенге					102867			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
7.				55	7526,36	707,6	413950	38918	--	270023	738691
	Е12-18010 -1-0304 -1218-0101 -0304	-Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей		6818,76	--	375032	--	--	54718	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
8.				11	4857,74	82,74	53435	910	--	38146	98908
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	52525	456	--	7327	
9.				6,05	536	--	3243	--	--	--	3502
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	259	
10.				6,05	837	--	5064	--	--	--	5469
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	405	
11.				6,05	366	--	2214	--	--	--	2391
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	177	
12.				110	5284,59	1040,63	581304	114470	450630	47031	678602
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	16204	27343	--	50267	
		Компенсационная посадка									
13.				55	4123,09	563,87	226770	31013	42493	146178	402784
	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление	яма		2786,61	233,59	153264	12847	--	29836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
14.	С125-0102-01-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	55	9505	--	522775	--	522775	--	564597
					--	--	--	--	--	41822	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1808755	185311	1015898	501378	2494944
			Тенге		--	--	597025	40646	--	184811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1808755				
	Материалы		Тенге				493124				
	Всего заработная плата		Тенге					637671			
	Местные материалы		Тенге				522775				
	Транспортные расходы		Тенге				10521				
	Накладные расходы		Тенге				501378				
	Сметная прибыль		Тенге				184811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2494944				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								588
	Сметная заработная плата		Тенге					637671			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2494944				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								588
	Сметная заработная плата		Тенге					637671			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
15.	Е11-01020-5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,5765655	2109,24	--	1216	--	--	876	2259
					2109,24	--	1216	--	--	167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
16.				23,464875	261	--	6124	--	--	--	6614
	С341-0401-4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	490 3095	
17.				22,79445	1697	--	38682	--	--	--	41777
	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	3095 3095	
18.				13,4085	16,48	13,79	221	185	1	83	328
	Е11-01010-2-0601-1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63 2,63	5,94 5,94	35 35	80 80	-- --	24 24	
19.				8,939	6343,24	1617,14	56702	14456	34192	13869	76217
	Е11-08010-1-0202-1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901 901	767,26 767,26	8054 8054	6859 6859	-- --	5646 5646	
20.				89,39	1821,05	30,07	162783	2688	61945	107217	291601
	Е11-27020-1-1003-1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098 1098	12,59 12,59	98150 98150	1125 1125	-- --	21600 21600	
21.				3,84377	29213	--	112288	--	112288	--	121271
	С121-0405-08-9901-2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	8983 8983	
		Поребрик									
22.				9,773	2109,24	--	20614	--	--	14842	38292
	Е11-01020-5-0102-1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24 2109,24	-- --	20614 20614	-- --	-- --	2836 2836	
23.				16,6141	261	--	4336	--	--	--	4683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	347	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
24.				16,6141	1697	--	28194	--	--	--	30450
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	2256	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
25.				9,773	16,48	13,79	161	135	--	60	239
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	26	58	--	18	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
26.				3,9092	6343,24	1617,14	24797	6322	14953	6065	33331
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	3522	2999	--	2469	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
27.				97,73	1821,05	30,07	177971	2938	67725	117221	318807
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	107308	1230	--	23615	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК										
	2015										
28.				1,56368	29213	--	45680	--	45680	--	49334
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	3654	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	679770	26723	336784	260233	1015203
			Тенге		--	--	238925	12351	--	75200	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	679770
Материалы	Тенге	178818
Всего заработная плата	Тенге	251276
Местные материалы	Тенге	157968
Транспортные расходы	Тенге	77337
Накладные расходы	Тенге	260232
Сметная прибыль	Тенге	75200
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1015203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					251276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1015203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					251276			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
29.				0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	78	15	--	27	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				0,0612	16804	--	1028	--	1028	--	1111
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	82	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
31.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
32.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
33.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
34.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК 2015										
35.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
36.	С341-0201 01-1012 4102-0101 -1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	0,07	522 -- --	-- -- --	37 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 3 --	39
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	28627 2611	413 189	25503 --	2765 2512	33902
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4371				
	Материалы		Тенге				218				
	Всего заработная плата		Тенге					2800			
	Местные материалы		Тенге				1028				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2765				
	Сметная прибыль		Тенге				571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7707				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2800			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				33903				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2800			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

37.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%	м3	36,144	5575,23 147,31	1040,63 248,57	201511 5324	37613 8984	158574 --	15454 17357	234322
38.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,6024	123912,86 --	1819,75 957	74645 --	1096 576	73549 --	623 6021	81289
39.				180,72	1242,56	44,07	224555	7964	207644	11461	254898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	8947	1665	--	18881	
40.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	602,4	1329,9 49,51	44,07 9,21	801129 29825	26547 5550	744757 --	38205 67147	906480
41.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1204,8	147,5 0,1	1,46 0,23	177704 119	1759 274	175826 --	424 14250	192378
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	1479544 44216	74978 17050	1360350 --	66167 123656	1669367
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1479544				
	Материалы		Тенге				1360350				
	Всего заработная плата		Тенге					61265			
	Накладные расходы		Тенге				66166				
	Сметная прибыль		Тенге				123657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1669367				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								45
	Сметная заработная плата		Тенге					61265			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1669367				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								45
	Сметная заработная плата		Тенге					61265			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

42.	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,5318	2742,01 2742,01	-- --	12426 12426	-- --	-- --	8947 1710	23083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
43.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	7,70406	261 --	-- --	2011 --	-- --	-- --	-- 161	2172
44.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	7,70406	1697 --	-- --	13074 --	-- --	-- --	-- 1046	14120
45.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,5318	16,48 2,63	13,79 5,94	75 12	62 27	1 --	28 8	111
46.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	17,43	696,37 275,81	136,62 46,03	12138 4807	2381 802	4950 --	6058 1456	19652
47.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2	17,43	931,15 275,81	136,62 46,03	16230 4807	2381 802	9042 --	6058 1783	24071
48.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	17,43	507,5 275,81	136,62 46,03	8846 4807	2381 802	1658 --	6058 1192	16096
49.	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	17,43	1318,88 1182,16	128,54 39,08	22988 20605	2240 681	143 --	20009 3440	46437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
50.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	17,43	3315 --	-- --	57780 --	-- --	57780 --	-- 4622	62403
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	145567 47465	9447 3115	73574 --	47158 15418	208145
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				145567				
	Материалы		Тенге				176				
	Всего заработная плата		Тенге					50580			
	Местные материалы		Тенге				73395				
	Транспортные расходы		Тенге				15085				
	Накладные расходы		Тенге				47159				
	Сметная прибыль		Тенге				15418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				208144				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								42
	Сметная заработная плата		Тенге					50580			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				208144				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								42
	Сметная заработная плата		Тенге					50580			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки

51.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,868	2742,01 2742,01	-- --	29800 29800	-- --	-- --	21456 4101	55357
52.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	18,4756	261 --	-- --	4822 --	-- --	-- --	-- 386	5208
53.	С341-0201 01-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние	Тенге за 1 тонну	18,4756	1697 --	-- --	31353 --	-- --	-- --	-- 2508	33861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	перевозки 50 км СП - 8%									
54.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,868	16,48 2,63	13,79 5,94	179 29	150 65	-- --	67 20	266
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	41,8	696,37 275,81	136,62 46,03	29108 11529	5711 1924	11868 --	14529 3491	47128
		НР - 108%; СП - 8%									
56.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	41,8	931,15 275,81	136,62 46,03	38922 11529	5711 1924	21682 --	14529 4276	57727
		НР - 108%; СП - 8%									
57.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	41,8	507,5 275,81	136,62 46,03	21213 11529	5711 1924	3973 --	14529 2859	38602
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	41,8	1318,88 1182,16	128,54 39,08	55129 49414	5373 1634	342 --	47985 8249	111363
		НР - 94%; СП - 8%									
59.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	41,8	3315 --	-- --	138567 --	-- --	138567 --	-- 11085	149652
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	349094 113829	22655 7471	176432 --	113095 36975	499164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				349094				
		Материалы	Тенге				423				
		Всего заработная плата	Тенге					121299			
		Местные материалы	Тенге				176012				
		Транспортные расходы	Тенге				36175				
		Накладные расходы	Тенге				113095				
		Сметная прибыль	Тенге				36975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				499164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					121299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				499164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					121299			

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

60.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
61.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	114	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
62.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	739	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
63.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
64.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	E11-27070	-Песчанный слой H=20см.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			--	--	32132	2230	6055	11899	47551
		Тенге			--	--	13196	756	--	3523	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					32132				
	Материалы	Тенге					10				
	Всего заработная плата	Тенге						13951			
	Местные материалы	Тенге					6044				
	Транспортные расходы	Тенге					10652				
	Накладные расходы	Тенге					11899				
	Сметная прибыль	Тенге					3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					47553				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
	Сметная заработная плата	Тенге						13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					47553				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
	Сметная заработная плата	Тенге						13951			
	РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием										
65.	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015 -Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
				47531	2,76	3129	--	--	482	
66.	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
				--	--	--	--	--	1180	
67.	C121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015 -Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
				--	--	--	--	--	199	
68.	E11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 -Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов	16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
				38,95	2,13	623	34	--	165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
69.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3								
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК 2015	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%									
70.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2								
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101 -0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				45952				
Материалы			Тенге				3183				
Всего заработная плата			Тенге					12131			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				30530				
Накладные расходы			Тенге				8852				
Сметная прибыль			Тенге				4384				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				59189				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								10
Сметная заработная плата			Тенге					12131			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3871				
Материалы			Тенге				87				
Всего заработная плата			Тенге					3130			
Накладные расходы			Тенге				2159				
Сметная прибыль			Тенге				482				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				6513				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге					3130			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				65702				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

71.				109,4269	2742,01	--	300050	--	--	216036	557373
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	300050	--	--	41287	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
72.				186,02573	261	--	48553	--	--	--	52437
	С341-**3101**-**04**-0401 **4131-0104**-0401 РСНБ РК **2015**	-Разработанный грунт. Погрузка СП - **8%**	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3884	
73.				186,02573	1697	--	315686	--	--	--	340941
	С341-**0201**-**01**-1050 **4102**-0101**-1050** РСНБ РК **2015**	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - **8%**	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	25255	
74.				109,4269	16,48	13,79	1803	1509	6	675	2677
	Е11-**01010**-**2**-0601 **1101-0102**-0601 РСНБ РК **2015**	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - **8%**	м3 грунта		2,63	5,94	288	650	--	198	
75.				105,897	64,62	64,62	6843	6843	--	2074	9630
	Е11-**01020**-**1**-0102 **1101**-0201**-0102** РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - **8%**	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2880	--	713	
76.				88,2475	5575,23	1040,63	492000	91833	387167	37731	572109
	Е11-**27040**-**1-0**102 **1127**-0401**-0102** РСНБ РК **2015**	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	13000	21936	--	42378	
77.				352,99	892,33	189,65	314984	66945	235691	38841	382130
	Е11-**27040**-**3**-0201 **1127**-0403**-0201** РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - **8%**	м2 основания		34,98	66,9	12348	23616	--	28306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.				0,882475	123912,86	1819,75	109350	1606	107744	912	119083
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	845	--	8821	
		НР - 108%; СП - 8%									
79.				352,99	1188,99	2,86	419702	1011	351849	72603	531690
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	66842	383	--	39384	
		НР - 108%; СП - 8%									
80.				1411,96	185,92	--	262512	--	219436	46522	333757
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	43076	--	--	24723	
		НР - 108%; СП - 8%									
81.				352,99	1052,28	4,94	371444	1743	143844	213149	631360
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	225857	897	--	46767	
		НР - 94%; СП - 8%									
82.				352,99	12822,86	--	4526340	--	4526340	--	4888448
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	362107	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	7169267	171491	5972077	628543	8421635
			Тенге		--	--	661461	51207	--	623823	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7169267
Материалы	Тенге	1445737
Всего заработная плата	Тенге	712667
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4526340
Транспортные расходы	Тенге	364238
Накладные расходы	Тенге	628543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				623825				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8421634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
		Сметная заработная плата	Тенге					712667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8421634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
		Сметная заработная плата	Тенге					712667			

РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

83.				33,9946	2742,01	--	93214	--	--	67114	173154
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	93214	--	--	12826	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
84.				57,79082	261	--	15083	--	--	--	16290
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1207	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
85.				57,79082	1697	--	98071	--	--	--	105917
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	7846	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
86.				33,9946	16,48	13,79	560	469	2	210	832
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	89	202	--	62	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
87.				32,898	64,62	64,62	2126	2126	--	644	2992
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	895	--	222	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
88.				27,415	5575,23	1040,63	152845	28529	120277	11721	177732
	E11-27040	-Слои оснований	м3								
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	4039	6815	--	13165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	а основания в плотном теле								
89.				109,66	892,33	189,65	97853	20797	73220	12066	118713
	Е11-27040 -3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	3836	7337	--	8794	
90.				0,27415	123912,86	1819,75	33971	499	33472	283	36994
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	262	--	2740	
91.				109,66	1188,99	2,86	130385	314	109306	22555	165175
	Е11-27070 -1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	20765	119	--	12235	
92.				438,64	185,92	--	81552	--	68170	14453	103685
	Е11-27070 -1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	13382	--	--	7680	
93.				109,66	1052,28	4,94	115393	542	44686	66217	196139
	Е11-11010 -1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	70165	279	--	14529	
94.				109,66	14343,75	--	1572936	--	1572936	--	1698770
	С	-Покрытие для спортивных	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	125835	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--	--	2393988	53275	2022069	195263	2796393
		Тенге			--	--	205490	15908	--	207141	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2393988				
	Материалы	Тенге					449133				
	Всего заработная плата	Тенге						221397			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1572936				
	Транспортные расходы	Тенге					113154				
	Накладные расходы	Тенге					195263				
	Сметная прибыль	Тенге					207140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2796392				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
	Сметная заработная плата	Тенге						221397			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					2796392				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
	Сметная заработная плата	Тенге						221397			
	РАЗДЕЛ 12. Озеленение										
	Газоны										
95.			174,74	415,57	9,78	72617	1709	23879	41789	123559	
	E11-47011 -Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2		269,14	2,62	47029	459	--	9153		
96.			174,74	304,24	156,45	53163	27339	15412	14981	73596	
	E11-47011 -Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную Изм. и доп. вып. 4 НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	10412	6612	--	5452		
	Санитарная обрезка деревьев										
97.			5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087	
	E12-18010 -Деревья лиственных пород диаметром свыше	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15									
		НР - 72%; СП - 8%									
98.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 --	--	402 --	--	--	-- 32	434
99.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	--	628 --	--	--	-- 50	678
100.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	--	275 --	--	--	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	--	139513 69870	29048 7071	39291 --	65718 16419	221650
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				139513				
	Материалы		Тенге				39290				
	Всего заработная плата		Тенге					76940			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				65719				
	Сметная прибыль		Тенге				16419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				221650				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								72
	Сметная заработная плата		Тенге					76940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				221650				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								72
	Сметная заработная плата		Тенге					76940			

РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/

101.	Е12-01010 1-0401	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье.	21	2563,6 2563,6	--	53836 53836	--	--	38762 7408	100005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
102.				0,189	6343,24	1617,14	1199	306	723	293	1611
	Е11-08010	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	170	145	--	119	
	1-0202 1108-0101 -0202										
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
103.				0,567	20965,32	1097,63	11887	622	10525	803	13705
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	740	142	--	1015	
	1-0101 1106-0101 -0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
104.				0,07455	25354,71	12073,5	1890	900	443	564	2651
	Е11-09030	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	547	271	--	196	
	2-0112 1109-0302 -0112										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
105.				21	809	--	16989	--	16989	--	18348
	С123-0102	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм	м		--	--	--	--	--	1359	
	01-0138 2301-0201 -0138										
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
106.				0,721728	169148,1	38277,14	122079	27626	3753	69400	206797
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	90700	9879	--	15318	
	1-0103 1109-0701 -0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
107.				0,721728	59952,04	2469,65	43269	1782	2608	27075	75972
	Е11-09060	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	38879	360	--	5628	
	1-0102 1109-0601 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
108.				0,295554	249771	--	73821	--	73821	--	79726
	С121-0502	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали	т		--	--	--	--	--	5906	
	06-0901 2105-0206										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-**86**									
		СП - **8%**									
109.				0,40782	--	--	--	--	--	--	--
	С121-**0503** **01**-0106 **2105**-0301 -0106 РСНБ РК **2015**	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
110.				0,05586	--	--	--	--	--	--	--
	С121-**0503** **01**-0101 **2105**-0301 -0101 РСНБ РК **2015**	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-**82**	т		--	--	--	--	--	--	
111.				0,003234	224711	--	727	--	727	--	785
	С121-**0501** **01**-0402 **2105**-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-**97**	т		--	--	--	--	--	58	
		СП - **8%**									
112.				9,345	393,04	--	3673	--	--	2534	6704
	Е11-**13060** **1-0**207 **1113**-0601 **-0207** РСНБ РК **2015**	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	3673	--	--	497	
		НР - 69%; СП - **8%**									
113.				37,38	87,89	2,27	3285	85	1471	1200	4844
	Е11-**13030** **1**-0406 **1113**-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1729	10	--	359	
		НР - 69%; СП - **8%**									
114.				74,76	92,87	1,62	6943	121	4801	1409	9020
	Е11-**13030** **1**-1406 **1113**-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-**115**	м2		27,03	0,28	2021	21	--	668	
		НР - 69%; СП - **8%**									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	339598	31442	115861	142040	520168
			Тенге		--	--	192295	10828	--	38531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				155371				
		Материалы	Тенге				17520				
		Всего заработная плата	Тенге					62487			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				74548				
		Накладные расходы	Тенге				45001				
		Сметная прибыль	Тенге				16030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				216401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					62487			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				167238				
		Материалы	Тенге				6804				
		Всего заработная плата	Тенге					140637			
		Накладные расходы	Тенге				97039				
		Сметная прибыль	Тенге				21142				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				285420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					140637			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				16989				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16989				
		Сметная прибыль	Тенге				1359				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				520169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					203123			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

115.			8	2563,6	--	20509	--	--	14766	38097
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401 и столбов. Рытье.			2563,6	--	20509	--	--	2822	
	1201-0101 Глубина 0,4 м -0401									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8% 2015									
116.			0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228
	E11-08010 -Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	130	110	--	91	
	1108-0101 -0202	я								
	НР - 93%; СП - 8% РСНБ РК 2015									
117.			0,36	20965,32	1097,63	7548	395	6683	510	8702
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	470	90	--	645	
	1106-0101 Устройство -0101									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8% 2015									
118.			0,10368	25354,71	12073,5	2629	1252	617	784	3686
	E11-09030 -Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112 Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	760	377	--	273	
	1109-0302 -0112	ций								
	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
119.				19,2	1678	--	32218	--	32218	--	34795
	С123-0102-0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	2577	
		СП - 8%									
120.				0,515504	169148,1	38277,14	87197	19732	2681	49570	147708
	Е11-09070-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	64784	7056	--	10941	
		НР - 69%; СП - 8%									
121.				0,515504	59952,04	2469,65	30906	1273	1863	19339	54264
	Е11-09060-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	27770	257	--	4020	
		НР - 69%; СП - 8%									
122.				0,252824	248843	--	62913	--	62913	--	67947
	С121-0502-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	5033	
		СП - 8%									
123.				0,2628	224711	--	59054	--	59054	--	63778
	С121-0501-0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	4724	
		СП - 8%									
124.				8,46	393,04	--	3325	--	--	2294	6069
	Е11-13060-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	3325	--	--	450	
		НР - 69%; СП - 8%									
125.				33,84	87,89	2,27	2974	77	1332	1087	4385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13030 -Поверхности	м2									
	1-0406 металлические.				46,26	0,28	1565	9	--	325	
	1113-0301 Огрунтовка грунтовкой										
	-0406 ГФ-021 за один раз										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 69%; СП - 8%										
126.				67,68	92,87	1,62	6286	110	4347	1275	8166
	Е11-13030 -Поверхности	м2									
	1-1406 металлические				27,03	0,28	1829	19	--	605	
	1113-0301 огрунтованные. Окраска										
	-1406 эмалями ПФ-115										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 69%; СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			--	--	316470	23072	172258	89848	438825
		Тенге			--	--	121142	7919	--	32506	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					163522				
	Материалы	Тенге					12912				
	Всего заработная плата	Тенге						28057			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					121968				
	Накладные расходы	Тенге					20155				
	Сметная прибыль	Тенге					14694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					198372				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
	Сметная заработная плата	Тенге						28057			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					120731				
	Материалы	Тенге					5160				
	Всего заработная плата	Тенге						101005			
	Накладные расходы	Тенге					69693				
	Сметная прибыль	Тенге					15234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					205658				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
	Сметная заработная плата	Тенге						101005			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					32218				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32218				
	Сметная прибыль	Тенге					2577				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					34795				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					438825				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
	Сметная заработная плата	Тенге						129062			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

127.				132	5738,52	--	757485	--	--	545389	1407103
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек яма										
	1-0402 МАФ. Рытье. Глубина				5738,52	--	757485	--	--	104230	
	1201-0101 0,7 м										
	-0402										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
128.				2,376	6343,24	1617,14	15072	3842	9089	3686	20258
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	МАФ. Устройство основания НР - 93%; СП - 8%			901	767,26	2141	1823	--	1501	
129.				5,94	20965,32	1097,63	124534	6520	110260	8410	143579
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	7754	1487	--	10636	
130.				6	45751,1	5055,11	274507	30331	10736	149013	457401
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	233440	10843	--	33882	
131.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
132.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
133.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
134.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
135.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
136.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
137.				7	41021,29	2547,4	287149	17832	9137	162080	485167
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%			37168,6	789,19	260180	5524	--	35938	
138.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
						--	--	--	109332	--	
139.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	126500	--	126500	--	--	--	126500
						--	--	--	126500	--	
140.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
						--	--	--	213695	--	
141.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
						--	--	--	363236	--	
142.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
						--	--	--	149993	--	
143.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
						--	--	--	243513	--	
144.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
						--	--	--	257518	--	
145.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193	--	8623	
146.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375	--	221375	--	--	--	221375
						--	--	--	221375	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
148.				8	41021,29	2547,4	328170	20379	10442	185234	554477
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	297349	6314	--	41072	
149.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
150.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
151.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
152.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--	--	--	--	399668	--	
153.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		--	--	--	--	508259	--	
154.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		--	--	--	--	276493	--	
155.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		--	--	--	--	308118	--	
156.				1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт		--	--	--	--	346971	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--	--	13460507	80645	152275	1093077	14789466
		Тенге			--	--	1622525	26185	11605065	235882	
	Стоимость оборудования	Тенге					11605065				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					11605065				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					958354				
	Материалы	Тенге					32926				
	Всего заработная плата	Тенге						878020			
	Накладные расходы	Тенге					535592				
	Сметная прибыль	Тенге					119516				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1613461				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									652
	Сметная заработная плата	Тенге						878020			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					897090				
	Материалы	Тенге					119348				
	Всего заработная плата	Тенге						770690			
	Накладные расходы	Тенге					557485				
	Сметная прибыль	Тенге					116366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1570941				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									781
	Сметная заработная плата	Тенге						770690			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					14789467				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1433
	Сметная заработная плата	Тенге						1648710			
	РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
157.	Ц13-37010-0102 Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%	шт.	24	34263,85	870,56	822332	20893	31327	471184	1396997
				32088	96,67	770112	2320	--	103481	
158.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	12	58009,29	--	696111	--	--	--	696111
				--	--	--	--	696111	--	
159.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." Диван на металлических ножках код 2211	шт	10	78610,71	--	786107	--	--	--	786107
				--	--	--	--	786107	--	
160.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	2	392150	--	784300	--	--	--	784300
				--	--	--	--	784300	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			--	--	3088852	20893	31327	471184	3663516
		Тенге			--	--	770112	2320	2266519	103481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				2266519				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2266519**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				822332				
		Материалы	Тенге				31327				
		Всего заработная плата	Тенге					772432			
		Накладные расходы	Тенге				471184				
		Сметная прибыль	Тенге				103481				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1396997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
		Сметная заработная плата	Тенге					**772432**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3663516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
		Сметная заработная плата	Тенге					772432			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37154**127**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4817425				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				734187				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					**203877**			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				11533555				
		Перевозка грузов	Тенге				663758				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				**13871583**				
		Накладные расходы	Тенге				3808994				
		Сметная прибыль	Тенге				1724633				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50420'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1''''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, 47
       3 'РП'2'2-1-34'Благоустройство дворовых территорий
        по адресу: пр.Суюнбая, 473'467-11/18''в текущих ц
       енах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=125,85*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
14 П2 Снос деревьев*
15 Н43=2+9*
16 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
17 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
18 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
19 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
20 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
21 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
22 П2 Компенсационная посадка*
23 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
24 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
25 Н43=1*
26 Р Устройство бортового камня и поребрика*
27 П2Бортовой камень*
28 Н43=89,39*
29 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
30 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
31 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
32 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
33 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
34 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
35 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
36 Н43=1*
37 П2Поребрик*
38 Н43=97,73*
39 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
40 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
41 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
42 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
43 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
44 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
45 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
46 Н43=1*
47 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
48 Н43=2*
49 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
       стройство'м3*
50 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
       ОСТ 7473-2010'м3*
51 Н43=1*
52 П2Люки*
53 Н43=1*
54 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
       53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
55 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
```

```
56 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
       34-99'комплект*
57 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
        1 тонну*
58 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
       а 1 тонну*
59 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
       ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
60 Н43=1*
61 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
       щее покрытие (Н+5)*
62 Н43=602,4*
63 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
       133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
       оперечного профиля щебнем фракционнированным или ф
       резерованной крошкой'м3 *
64 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
       я. Розлив вяжущих материалов'т*
65 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
       49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
       )'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
66 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
       49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
       рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
        м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
       ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
67 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
       Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
       альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
       ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по
       крытия*
68 Н43=1*
69 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
70 Н43=17,43*
71 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
       руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
72 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
       зка'Тенге за 1 тонну*
73 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
       ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
74 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
       е'м3 грунта*
75 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
       пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
76 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
       96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
       во основания из щебня фракционного или песчано-гра
       вийной смеси  н=12см'м2*
77 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
       тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
78 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
       тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
       ием швов песком'м2 покрытия*
79 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
       я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
       08-91'м2*
80 Н43=1*
81 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
82 Н43=41,8*
83 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
       руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
84 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
       зка'Тенге за 1 тонну*
85 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
       ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
86 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
       е'м3 грунта*
87 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
       пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
88 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
       96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
       во основания из щебня фракционного или песчано-гра
       вийной смеси  н=12см'м2*
89 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
       тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
90 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
       тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
       ием швов песком'м2 покрытия*
91 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
       я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
       08-91'м2*
92 Н43=1*
93 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
94 Н43=16*
95 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта  2
       группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
       л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
       'м3 грунта*
99 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
       22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
       тройство'м2 покрытия*
100 Н43=1*
101 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
       окрытием*
102 Н43=1*
103 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
       ри монтаже'т*
104 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
       таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
       нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
       иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
105 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
       оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
       г*
106 Е11-100104-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
107 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
```

ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
108 Е12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,**04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
109 Н43=1*
110 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
111 Н43=352,99*
112 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
113 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
116 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
117 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
118 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
119 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
120 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
121 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
122 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
123 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
124 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
125 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
126 Н43=1*
127 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
128 Н43=109,66*
129 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
130 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
131 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
132 Е1**1-010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
133 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
134 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
135 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
136 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
137 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
138 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
139 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
140 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
141 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
142 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
143 Н43=1*
144 РОзеленение*
145 П2Газоны*
146 Н43=174,74*
147 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
148 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
149 Н43=1*
150 П2 Санитарная обрезка деревьев*
151 Н43=5*
152 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре

```
        занных ветвей свыше 15'дерево*
153 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
        узка'т*
154 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
        ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
        одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
        ки 30 км'т*
155 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
        грузка'т*
156 Н43=1*
157 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
158 Н43=21*
159 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
160 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
161 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
162 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
        Монтаж'т конструкций*
163 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
        ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
        -80'м*
164 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
        троечных условиях'т конструкций*
165 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
166 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
        льные из углеродистой стали наружными размерами от
         15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
167 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
        таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
168 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
        аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
        2'т*
169 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
        ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
        той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
        о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
170 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
171 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
172 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
173 Н43=1*
174 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
175 Н43=8*
176 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
177 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
178 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
179 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
        я. Монтаж'т конструкций*
180 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
        ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
        05-80'м*
181 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
        струкций в построечных условиях'т конструкций*
182 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
        т конструкций*
183 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
        ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
        наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
        СТ 13663-86'т*
184 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
        онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
         углеродистой стали обыкновенного качества толщино
        й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
185 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
186 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
187 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
188 Н43=1*
189 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
190 Н43=2+1+1+4+4+12+17+21+21+11+11+2+4+13+8*
191 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
192 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
193 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
194 Н43=1*
195 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
196 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        6 до 12 лет код 5524'шт*
197 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 6 до 12 лет код 6337'шт*
198 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 4 до 10 лет код 6105'шт*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        3 до 7 лет код 5121'шт*
200 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
        :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
         2 лет и старше код 4399'шт*
201 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500
        :1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'
        шт*
202 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
203 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
```

1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:
1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
205 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
206 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
тарше код 4256'шт*
207 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:
1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет
код 6440'шт*
208 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
код 6442'шт*
209 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:
1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
210 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
211 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
т код 4155'шт*
212 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:
1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо
» код 4158'шт*
213 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
214 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7512'шт*
215 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7513'шт*
216 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7521'шт*
217 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7530'шт*
218 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7531'шт*
219 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7532'шт*
220 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7534'шт*
221 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7550'шт*
222 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
223 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'12+10+2''Оборудова
ние массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.
*
224 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'12'64200:
1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
3'шт*
225 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'10'87000:
1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
шт*
226 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'434000:
1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
227 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр. Суюнбая д.481а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-35

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр. Суюнбая д.481а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 13491,556 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2524,043 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,194 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы														
1.	Е12-18010-1 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,7432	4019,28	1347,3	2987	1001	--	1752	5118					
					2671,98	602,08	1986	447	--	379						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	С341-3104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	1,753952	79	--	139	--	--	--	150					
					--	--	--	--	--	11						
		СП - 8%														
3.	С341-0201-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	1,753952	1697	--	2976	--	--	--	3215					
					--	--	--	--	--	238						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				74,32	784,64	--	58315	--	--	62980	130998
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	58315	--	--	9704	
5.				8,02656	504	--	4045	--	--	--	4369
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	324	
6.				8,02656	1697	--	13621	--	--	--	14711
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1090	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				38,45	578	--	22224	--	--	24002	49924
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	22224	--	--	3698	
8.				1,47648	504	--	744	--	--	--	804
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	60	
9.				1,47648	1697	--	2506	--	--	--	2706
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,699	64565,39	4790,42	109697	8139	--	70486	194597
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	101558	595	--	14415	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,699	455	--	773	--	--	--	835
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	62	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				1,699	1697	--	2883	--	--	--	3114
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	231	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	220910	9140	--	159220	410541
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	184082	1043	--	30412	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111213				
	Всего заработная плата		Тенге					82972			
	Транспортные расходы		Тенге				27687				
	Накладные расходы		Тенге				88733				
	Сметная прибыль		Тенге				15996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215942				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								81
	Сметная заработная плата		Тенге					82972			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109697				
	Всего заработная плата		Тенге					102153			
	Накладные расходы		Тенге				70486				
	Сметная прибыль		Тенге				14415				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				194597				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								100
	Сметная заработная плата		Тенге					102153			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				410539				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								181
	Сметная заработная плата		Тенге					185125			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				40	7526,36	707,6	301054	28304	--	196380	537229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	272750	--	--	39795	
14.	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень	8	4857,74 4775	82,74 41,43	38862 38200	662 331	-- --	27743 5328	71933
15.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т	4,4	536 --	-- --	2358 --	-- --	-- --	-- 189	2547
16.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	4,4	837 --	-- --	3683 --	-- --	-- --	-- 295	3977
17.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	4,4	366 --	-- --	1610 --	-- --	-- --	-- 129	1739
18.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материала основания в плотном теле	80	5282,35 147,31	1040,63 248,57	422588 11785	83251 19886	327552 --	34204 36543	493335
19.	Е11-47010 2-0212 1147-0102	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма	40	4123,09 2786,61	563,87 233,59	164924 111465	22555 9344	30904 --	106311 21699	292934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	40	9505	--	380200	--	380200	--	410616
					--	--	--	--	--	30416	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1315279	134772	738656	364638	1814310
			Тенге		--	--	434200	29561	--	134394	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1315279				
	Материалы		Тенге				358456				
	Всего заработная плата		Тенге					463761			
	Местные материалы		Тенге				380200				
	Транспортные расходы		Тенге				7652				
	Накладные расходы		Тенге				364639				
	Сметная прибыль		Тенге				134393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1814311				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								428
	Сметная заработная плата		Тенге					463761			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1814311				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								428
	Сметная заработная плата		Тенге					463761			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,5534745	2109,24	--	1167	--	--	841	2169
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	1167	--	--	161	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				22,525125	261	--	5879	--	--	--	6349
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	470	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				21,88155	1697	--	37133	--	--	--	40104
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	2971	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				12,8715	16,48	13,79	212	178	--	79	315
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	34	76	--	23	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				8,581	6343,24	1617,14	54431	13877	32823	13313	73164
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	7731	6584	--	5420	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				85,81	1821,05	30,07	156264	2580	59465	102923	279923
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	94219	1080	--	20735	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				3,68983	29213	--	107791	--	107791	--	116414
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	8623	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				7,14	2109,24	--	15060	--	--	10843	27975
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	15060	--	--	2072	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				12,138	261	--	3168	--	--	--	3421
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	253	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				12,138	1697	--	20598	--	--	--	22246
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	1648	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				7,14	16,48	13,79	118	98	1	44	175
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	19	42	--	13	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				2,856	6343,24	1617,14	18116	4619	10924	4431	24351
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	2573	2191	--	1804	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				71,4	1821,05	30,07	130023	2147	49479	85640	232915
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	78397	899	--	17253	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				1,1424	29213	--	33373	--	33373	--	36043
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	2670	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	583334	23498	293856	218114	865564
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	199201	10873	--	64116	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	583334	
Материалы	Тенге	152693	
Всего заработная плата	Тенге		210074
Местные материалы	Тенге	141164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				66778				
		Накладные расходы	Тенге				218115				
		Сметная прибыль	Тенге				64116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				865564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					210074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				865564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					210074			
		РАЗДЕЛ 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
35.			м3	12,3636	5572,99	1040,63	68902	12866	54215	5286	80123
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой			147,31	248,57	1821	3073	--	5935	
		НР - 108%; СП - 8%									
36.			т	0,20606	123912,86	1819,75	25533	375	25158	213	27806
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов			--	957	--	197	--	2060	
		НР - 108%; СП - 8%									
37.			м2 покрытия	61,818	1242,45	44,07	76806	2724	71021	3921	87185
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б			49,51	9,21	3061	570	--	6458	
		НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/								
38.			м2 покрытия	206,06	1329,79	44,07	274017	9081	254734	13069	310053
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/			49,51	9,21	10202	1899	--	22967	
		НР - 108%; СП - 8%									
39.			м2 покрытия	412,12	147,5	1,46	60786	602	60143	145	65806
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками			0,1	0,23	41	94	--	4875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	506045	25647	465271	22634	570973
		Тенге			--	--	15125	5832	--	42295	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					506045				
	Материалы	Тенге					465273				
	Всего заработная плата	Тенге						20957			
	Накладные расходы	Тенге					22633				
	Сметная прибыль	Тенге					42294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					570973				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
	Сметная заработная плата	Тенге						20957			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					570973				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
	Сметная заработная плата	Тенге						20957			
	РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров										
40.	E11-01020-5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,34	2742,01	--	6416	--	--	4620	11919
					2742,01	--	6416	--	--	883	
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
41.	С341-3101-04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	3,978	261	--	1038	--	--	--	1121
					--	--	--	--	--	83	
42.	С341-0201-01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	3,978	1697	--	6751	--	--	--	7291
					--	--	--	--	--	540	
43.	E11-01010-2-0601 1101-0102	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,34	16,48	13,79	39	32	1	14	57
					2,63	5,94	6	14	--	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				9	695,73	136,62	6262	1230	2550	3128	10141
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	2482	414	--	751	
45.				9	930,51	136,62	8375	1230	4663	3128	12423
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	2482	414	--	920	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				9	506,86	136,62	4562	1230	850	3128	8305
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	2482	414	--	615	
47.				9	1318,88	128,54	11870	1157	74	10332	23978
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	10639	352	--	1776	
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
48.				9	3315	--	29835	--	29835	--	32222
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	2387	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	75147	4878	37973	24350	107457
			Тенге		--	--	24509	1608	--	7959	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	75147
Материалы	Тенге	74
Всего заработная плата	Тенге	26117
Местные материалы	Тенге	37897
Транспортные расходы	Тенге	7789
Накладные расходы	Тенге	24351
Сметная прибыль	Тенге	7960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				107457				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								22
Сметная заработная плата			Тенге					26117			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				107457				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								22
Сметная заработная плата			Тенге					26117			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки

49.				7,8	2742,01	--	21388	--	--	15399	39730
E11-01020	-Разработка грунта 2	м3									
5-0102	группы / нарезка	грунта			2742,01	--	21388	--	--	2943	
1101-0205	корыта/										
-0102											
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%										
2015											
ТЧ 01											
табл. 11											
п.3.180											
Кзтр=1,3											
50.				13,26	261	--	3461	--	--	--	3738
C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за									
04-0401	Погрузка	1 тонну			--	--	--	--	--	277	
4131-0104											
-0401	СП - 8%										
РСНБ РК											
2015											
51.				13,26	1697	--	22502	--	--	--	24302
C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за									
01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну			--	--	--	--	--	1800	
4102-0101	перевозки 50 км										
-1050											
РСНБ РК	СП - 8%										
2015											
52.				7,8	16,48	13,79	129	108	--	48	191
E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3									
2-0601	на отвале	грунта			2,63	5,94	21	46	--	14	
1101-0102											
-0601	НР - 72%; СП - 8%										
РСНБ РК											
2015											
53.				30	695,73	136,62	20872	4099	8499	10428	33803
E11-27070	-Песчанный слой средней	м2									
1-0201	крупности Н=15см.	покрытия			275,81	46,03	8274	1381	--	2504	
1127-0701	Устройство										
-0201											
РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%										
2015											
54.				30	930,51	136,62	27915	4099	15542	10428	41410
E11-27070	-Устройство основания из	м2									
1-0201	щебня фракционного или				275,81	46,03	8274	1381	--	3067	
1127-0701	песчано-гравийной										
-0201	смеси н=12см										
РСНБ РК											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
55.				30	506,86	136,62	15206	4099	2833	10428	27684
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2051	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
56.				30	1318,88	128,54	39566	3856	245	34439	79926
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	35465	1172	--	5920	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
57.				30	3315	--	99450	--	99450	--	107406
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	7956	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	250488	16259	126569	81170	358190
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	81695	5362	--	26532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				250488				
	Материалы		Тенге				246				
	Всего заработная плата		Тенге					87057			
	Местные материалы		Тенге				126325				
	Транспортные расходы		Тенге				25963				
	Накладные расходы		Тенге				81169				
	Сметная прибыль		Тенге				26533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				358190				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								73
	Сметная заработная плата		Тенге					87057			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				358190				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								73
	Сметная заработная плата		Тенге					87057			
		РАЗДЕЛ 7. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
58.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
59.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-**3101** **04**-0401 **4131-0104** -0401 РСНБ РК **2015**	-Разработанный грунт. Погрузка СП - **8%**	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	114	
60.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-**0201** **01**-1050 **4102**-0101 **-1050** РСНБ РК **2015**	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - **8%**	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	739	
61.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-**01010** **2-0**601 **1101-0102** -0601 РСНБ РК **2015**	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - **8%**	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	8	19	--	6	
62.				16	790,16	136,62	12643	2186	6044	5561	19660
	Е11-**27070** **1**-0201 **1127-0701** -0201 РСНБ РК **2015**	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - **8%**	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	4413	737	--	1456	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	32121	2230	6045	11899	47540
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	13196	756	--	3522	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				32121				
Всего заработная плата			Тенге					13951			
Местные материалы			Тенге				6044				
Транспортные расходы			Тенге				10652				
Накладные расходы			Тенге				**11899**				
Сметная прибыль			Тенге				3522				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				47542				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				47542				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			
		РАЗДЕЛ 8. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием									
		==========									
63.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
64.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
					--	--	--	--	--	1180	
65.	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
					--	--	--	--	--	199	
66.	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов	16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
					38,95	2,13	623	34	--	165	
67.	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
					--	--	--	--	--	1063	
68.	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2	35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
					319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				45952				
Материалы			Тенге				3183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30530				
		Накладные расходы	Тенге				8852				
		Сметная прибыль	Тенге				4384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3871				
		Материалы	Тенге				87				
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

69.				47,6129	2742,01	--	130555	--	--	94000	242519
	E11-**01020**	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	130555	--	--	17964	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
70.				80,94193	261	--	21126	--	--	--	22816
	С341-**3101**	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1690	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
71.				80,94193	1697	--	137358	--	--	--	148347
	С341-**0201**	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	10989	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
72.				47,6129	16,48	13,79	785	657	3	294	1165
	E11-**01010**	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	125	283	--	86	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
73.				46,077	64,62	64,62	2977	2977	--	902	4190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1253	--	310	
74.				38,3975	5572,99	1040,63	213989	39958	168375	16417	248838
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5656	9545	--	18432	
75.				153,59	891,37	189,65	136906	29129	102404	16900	166110
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	5373	10276	--	12304	
76.				0,383975	123912,86	1819,75	47579	699	46880	397	51814
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	367	--	3838	
77.				153,59	1188,99	2,86	182617	440	153093	31590	231345
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	29084	167	--	17137	
78.				614,36	185,92	--	114222	--	95479	20242	145222
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	18743	--	--	10757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 2										
79.				153,59	1052,28	4,94	161620	759	62588	92744	274712
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	98273	390	--	20349	
80.				153,59	12822,86	--	1969463	--	1969463	--	2127020
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	157557	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	3119197	74618	2598285	273486	3664098
			Тенге		--	--	287809	22281	--	271413	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3119197				
Материалы			Тенге				628823				
Всего заработная плата			Тенге					310090			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1969463				
Транспортные расходы			Тенге				158484				
Накладные расходы			Тенге				273486				
Сметная прибыль			Тенге				271415				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3664098				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								243
Сметная заработная плата			Тенге					310090			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				3664098				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								243
Сметная заработная плата			Тенге					310090			
		РАЗДЕЛ 10. Озеленение									
		Газоны									
81.				479,54	415,57	9,78	199283	4691	65529	114683	339083
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2		269,14	2,62	129063	1258	--	25117	
82.				479,54	304,24	156,45	145896	75026	42295	41114	201970
	Е11-47011 2-0106 1147-0112	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев	м2		59,59	37,84	28575	18146	--	14961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	вручную НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
83.	Е12-18010-1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2485,65 2485,65	--	12428 12428	--	--	8948 1710	23087
		НР - 72%; СП - 8%									
84.	С341-3101-04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 --	--	402 --	--	--	-- 32	434
85.	С341-0101-04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	--	628 --	--	--	-- 50	678
86.	С341-3101-04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	--	275 --	--	--	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	358912 170066	79717 19404	107824 --	164745 41892	565548

Стоимость общестроительных работ	Тенге	358912
Материалы	Тенге	107825
Всего заработная плата	Тенге	189470
Транспортные расходы	Тенге	1304
Накладные расходы	Тенге	164745
Сметная прибыль	Тенге	41893
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	565549
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					189470			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				565549				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								179
	Сметная заработная плата		Тенге					189470			

РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника /Тип 1/

87.				18	2563,6	--	46145	--	--	33224	85719
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма									
	1-0401 и столбов. Рытье.				2563,6	--	46145	--	--	6350	
	1201-0101 Глубина 0,4 м										
	-0401										
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%										
88.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	E11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани			901	767,26	146	124	--	102	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
89.				0,486	20965,32	1097,63	10189	533	9022	688	11747
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.				1305,45	250,38	634	122	--	870	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%										
90.				0,0639	25354,71	12073,5	1620	771	380	483	2272
	E11-09030 -Стойки ограждения.	т									
	2-0112 Монтаж	конструк			7332,36	3633,08	469	232	--	168	
	1109-0302	ций									
	-0112 НР - 69%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
91.				18	809	--	14562	--	14562	--	15727
	C123-0102 -Трубы стальные	м									
	01-0138 электросварные				--	--	--	--	--	1165	
	2301-0201 прямошовные, D 51 мм,										
	-0138 толщина стенки 3,0 мм										
	РСНБ РК ГОСТ 10705-80 2015										
	СП - 8%										
92.				0,618624	169148,1	38277,14	104639	23679	3217	59486	177255
	E11-09070 -Изготовление решетчатых	т									
	1-0103 конструкций в	конструк			125671	13688,54	77743	8468	--	13130	
	1109-0701 построечных условиях	ций									
	-0103										
	РСНБ РК 2015 НР - 69%; СП - 8%										
	Изм. и доп. вып. 7										
93.				0,618624	59952,04	2469,65	37088	1528	2235	23207	65119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	33325	309	--	4824	
94.	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,253332	249771 --	-- --	63275 --	-- --	63275 --	-- 5062	68337
95.	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,34956	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
96.	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04788	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
97.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,002772	224711 --	-- --	623 --	-- --	623 --	-- 50	673
98.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	8,01	393,04 393,04	-- --	3148 3148	-- --	-- --	2172 426	5746
99.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	32,04	87,89 46,26	2,27 0,28	2816 1482	73 9	1261 --	1029 308	4152
100.				64,08	92,87	1,62	5951	104	4115	1207	7731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13030 -Поверхности	м2									
	1-1406 металлические				27,03	0,28	1732	18	--	573	
	1113-0301 огрунтованные. Окраска										
	-1406 эмалями ПФ-115										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 69%; СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--	--	291084	26951	99310	121747	445859
		Тенге			--	--	164824	9282	--	33028	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					133175				
	Материалы	Тенге					15017				
	Всего заработная плата	Тенге						53560			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					63898				
	Накладные расходы	Тенге					38572				
	Сметная прибыль	Тенге					13740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					185487				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
	Сметная заработная плата	Тенге						53560			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					143347				
	Материалы	Тенге					5832				
	Всего заработная плата	Тенге						120546			
	Накладные расходы	Тенге					83177				
	Сметная прибыль	Тенге					18122				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					244645				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
	Сметная заработная плата	Тенге						120546			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					14562				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14562				
	Сметная прибыль	Тенге					1165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					15727				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					445859				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									143
	Сметная заработная плата	Тенге						174106			

РАЗДЕЛ 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

101.			7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек	яма									
	1-0401 и столбов. Рытье.			2563,6	--	17945	--	--	2469	
	1201-0101 Глубина 0,4 м									
	-0401									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%									
	2015									
102.			0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3								
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	114	97	--	80	
	1108-0101	я								
	-0202 НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
103.			0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	Е11-06010 -Подготовка бетонная для	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	411	79	--	564	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
104.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
105.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2255	
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									
	-0162	толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
106.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
107.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
108.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	4404	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
109.				0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
	C121-0501	-Прокат тонколистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0402	горячекатаный с			--	--	--	--	--	4134	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
110.				7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	2909	--	--	393	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
111.				29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1370	8	--	284	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
112.				59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1601	16	--	529	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	106000	6929	--	28442	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				143082				
Материалы			Тенге				11298				
Всего заработная плата			Тенге					24550			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				106722				
Накладные расходы			Тенге				17636				
Сметная прибыль			Тенге				12857				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				173575				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24
Сметная заработная плата			Тенге					24550			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				105639				
Материалы			Тенге				4515				
Всего заработная плата			Тенге					88379			
Накладные расходы			Тенге				60982				
Сметная прибыль			Тенге				13330				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				179951				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								66
Сметная заработная плата			Тенге					88379			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				28190				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				28190				
Сметная прибыль			Тенге				2255				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				30446				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				383972				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								90
Сметная заработная плата			Тенге					112929			

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.				48	5738,52	--	275449	--	--	198323	511674
	Е12-01010-0402	Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	275449	--	--	37902	
	1-0402 1201-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
114.				0,864	6343,24	1617,14	5481	1397	3306	1340	7367
	Е11-08010-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство основания	м3 основания		901	767,26	778	663	--	546	
	1-0202 1108-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
115.				2,16	20965,32	1097,63	45285	2371	40094	3058	52211
	Е11-06010-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	2820	541	--	3867	
	1-0101 1106-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
116.				3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941	
	2-0104 1337-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
117.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		--	--	--	--	545757	--	
118.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
119.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
120.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		3716 8,6	789,19	148674	3157	--	20536	
	2-0103 1337-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
121.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff	Качалка-балансир "Большая" для детей от	шт		--	--	--	--	109332	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd."	3-х до 12 лет код 4101									
122.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71 -- --	-- -- --	363236 -- --	-- -- --	-- 363236 --	-- -- --	363236
123.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	149992,86 -- --	-- -- --	149993 -- --	-- -- --	-- 149993 --	-- -- --	149993
124.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5 -- --	-- -- --	243513 -- --	-- -- --	-- 243513 --	-- -- --	243513
125.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	34263,85 32088	870,56 96,67	34264 32088	871 97	1305 --	19633 4312	58208
126.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375 --	-- --	221375 --	-- --	-- 221375	-- --	221375
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	-- --	3212145 576530	29994 9879	55294 2550330	389478 84104	3685729
	Стоимость оборудования		Тенге				2550330				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2550330				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				335602				
	Материалы		Тенге				11894				
	Всего заработная плата		Тенге					306158			
	Накладные расходы		Тенге				186756				
	Сметная прибыль		Тенге				41789				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				564147				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								227
	Сметная заработная плата		Тенге					306158			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				326215				
	Материалы		Тенге				43399				
	Всего заработная плата		Тенге					280251			
	Накладные расходы		Тенге				202722				
	Сметная прибыль		Тенге				42315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				571251				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								284
	Сметная заработная плата		Тенге					280251			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					3685729				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									511
	Сметная заработная плата	Тенге						586409			
	РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
127.			4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
	Ц13-37010 -Оборудование массой	шт.									
	2-0102 0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	128352	387	--	17247	
	1337-0102 открытой площадке										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 61%; СП - 8%										
	2015										
128.			2	58009,29	--	116019	--	--	--	116019
	ПРАЙС ТОО -Урна металлическая	шт									
	"SKiff оцинкованная код 1213			--	--	--	--	116019	--		
	COMPAnY										
	lTd."										
129.			2	78610,71	--	157221	--	--	--	157221
	ПРАЙС ТОО -Диван на металлических	шт									
	"SKiff ножках код 2211			--	--	--	--	157221	--		
	COMPAnY										
	lTd."										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		--	--	410295	3482	5221	78531	506073
		Тенге		--	--	128352	387	273240	17247	
	Стоимость оборудования	Тенге				273240				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				273240				
	Стоимость монтажных работ	Тенге				137055				
	Материалы	Тенге				5221				
	Всего заработная плата	Тенге					128739			
	Накладные расходы	Тенге				78531				
	Сметная прибыль	Тенге				17247				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				232833				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
	Сметная заработная плата	Тенге					128739				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				506073					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
	Сметная заработная плата	Тенге					128739				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13491555
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге				2400743					
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				452241					
	в том числе зарплата машинистов	Тенге					123300				
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4718826					
	Перевозка грузов	Тенге				306309					
	Оборудование, инвентарь	Тенге				2823570					
	Накладные расходы	Тенге				1999642					
	Сметная прибыль	Тенге				790222					

Составил Садирмеков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50440'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: пр. Суюнбая д.
       481а'РП'2'2-1-35'Благоустройство дворовых территор
       ий по адресу: пр. Суюнбая д.481а'467-11/18''в теку
       щих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=74,32*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=38,45*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,699*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2+6*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)'10''Забутовка ям после в
       ыкорчевки. Устройство'м3 материала основания в пло
       тном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=85,81*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003'1''Камни бортовые.Установка'м бортовог
       о камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=71,4*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201-1003**'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 C121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 H43=1*
59 P Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (H+5)*
60 H43=206,06*
61 E11-**270401**-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)'0,2.0
,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля
щебнем фракционированным или фрезерованной крошк
ой'м3 *
62 E**11-270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
63 E**11-270602**-1201(PC245634PC102750)(PC102750=0,0966)(PC2
49074PC144655)(PC144655=0,000824)'1.0,3''Выравнива
ние к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
64 E11-**270602**-1201(PC245634PC102737)(PC102737=0,0966)(PC2
49074PC144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобето
нных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4
см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м
2 покрытия*
65 E11-**270602**-1203(PC245634PC102737)(PC102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
66 H43=1*
67 P Брусчатое покрытие тротуаров*
68 H43=9*
69 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
70 C341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
71 C341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
72 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
73 E11-**270701**-0201 (PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,1
65)'1''Песчанный слой средней крупности H=15см. Ус
тройство'м2 покрытия*
74 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100070=0,02
96)(PM100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще
бня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12
см'м2*
75 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,05
5)'1''Песчанный слой мелкозернистый H=5см. Устройс
тво'м2 покрытия*
76 E11-**110101**-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство п
о готовому подстилающему слою с заполнением швов п
еском'м2 покрытия*
77 C121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
78 H43=1*
79 P Брусчатое покрытие бельевой площадки*
80 H43=30*
81 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
82 C341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
83 C341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
84 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
85 E11-**270701**-0201 (PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,1
65)'1''Песчанный слой средней крупности H=15см. Ус
тройство'м2 покрытия*
86 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100070=0,02
96)(PM100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще
бня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12
см'м2*
87 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,05
5)'1''Песчанный слой мелкозернистый H=5см. Устройс
тво'м2 покрытия*
88 E11-**110101**-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство п
о готовому подстилающему слою с заполнением швов п
еском'м2 покрытия*
89 C121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
90 H43=1*
91 P Песчаное покрытие детской игровой площадки*
92 H43=16*
93 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
94 C341-**310104-0401'0,2.1,70**''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
95 C341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
96 E11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
97 E11-**270701**-0201 (PC1135=0,0063) (PC100197)(PM100328=0,
22)'1''Песчанный слой H=20см. Устройство'м2 покрыт
ия*
98 H43=1*
99 P Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
100 H43=1*
101 E11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
102 C121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
103 C121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
104 E11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
105 C1**21-070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос

ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
106 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
107 Н43=1*
108 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
109 Н43=153,59*
110 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
111 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
112 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
113 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
114 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
115 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
116 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
117 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
118 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
120 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
121 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
122 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
123 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
124 Н43=1*
125 РОзеленение*
126 П2Газоны*
127 Н43=479,54*
128 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
129 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
130 Н43=1*
131 П2 Санитарная обрезка деревьев*
132 Н43=5*
133 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
134 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
135 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
136 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
137 Н43=1*
138 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
139 Н43=18*
140 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
141 Е11-**080101-0202'0,009**''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
142 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
143 Е11-**090302**-0112'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
144 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
145 Е11-**090701**-0103'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
146 Е11-**090601**-0102'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
147 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
148 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
149 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
150 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
151 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
152 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
153 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
154 Н43=1*

```
155 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
156 Н43=7*
157 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
158 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
159 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
160 Е11-090302-0112'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
161 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
162 Е11-090701-0103'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
163 Е11-090601-0102'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
164 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
165 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
166 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
167 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
168 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
169 Н43=1*
170 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
171 Н43=2+4+12+11+8+5+2+4*
172 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
173 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
174 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
175 Н43=1*
176 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300'шт*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
180 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет код 6440'шт*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
185 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
186 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
187 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
188 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'2+2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
189 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
190 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
191 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Чернышевского д.33, 35

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-36

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Чернышевского д.33, 35

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	21452,588 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4290,713 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,787 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы														
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора														
1.	Е12-18010-1204 1-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,5237	4019,28	1347,3	10143	3400	--	5949			2671,98	602,08	6743	1519	--	1287	17380
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	С341-3101-0501 04-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	5,955932	79	--	471	--	--	--			--	--	--	--	--	38	508
		СП - 8%														
3.	С341-0201-1050 01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	5,955932	1697	--	10107	--	--	--			--	--	--	--	--	809	10916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				252,37	784,64	--	198020	--	--	213861	444832
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	198020	--	--	32951	
5.				27,25596	504	--	13737	--	--	--	14836
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1099	
6.				27,25596	1697	--	46253	--	--	--	49954
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3700	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				7,29	578	--	4214	--	--	4551	9465
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	4214	--	--	701	
8.				0,279936	504	--	141	--	--	--	152
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	11	
9.				0,279936	1697	--	475	--	--	--	513
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				9,383	64565,39	4790,42	605817	44948	--	389268	1074692
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	560869	3288	--	79607	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				9,383	455	--	4269	--	--	--	4611
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	342	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				9,383	1697	--	15923	--	--	--	17197
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	1274	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	909570	48349	--	613629	1645056
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	769845	4807	--	121857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303753				
	Всего заработная плата		Тенге					210496			
	Транспортные расходы		Тенге				91376				
	Накладные расходы		Тенге				224361				
	Сметная прибыль		Тенге				42249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				570364				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								205
	Сметная заработная плата		Тенге					210496			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				605817				
	Всего заработная плата		Тенге					564156			
	Накладные расходы		Тенге				389268				
	Сметная прибыль		Тенге				79607				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1074692**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								554
	Сметная заработная плата		Тенге					564156			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1645056				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								759
	Сметная заработная плата		Тенге					**774653**			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	136375	--	--	19897	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	19100	166	--	2664	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	94	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	147	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	64	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				40	5282,35	1040,63	211294	41625	163777	17102	246668
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	5892	9943	--	18272	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
					--	--	--	--	--	15208	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657640	67386	369330	182319	907157
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67195	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				657640				
Материалы			Тенге				179228				
Всего заработная плата			Тенге					231880			
Местные материалы			Тенге				190100				
Транспортные расходы			Тенге				3826				
Накладные расходы			Тенге				182319				
Сметная прибыль			Тенге				67197				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				907156				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								214
Сметная заработная плата			Тенге					231880			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				907156				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								214
Сметная заработная плата			Тенге					231880			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,709242	2109,24	--	1496	--	--	1077	2779
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	1496	--	--	206	
22.				28,8645	261	--	7534	--	--	--	8136
	C341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	603	
23.				28,0398	1697	--	47584	--	--	--	51390
	C341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3807	
24.				16,494	16,48	13,79	272	227	2	102	403
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	43	98	--	30	
25.				10,996	6343,24	1617,14	69750	17782	42061	17060	93755
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	9907	8437	--	6945	
26.				109,96	1821,05	30,07	200242	3306	76200	131890	358703
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	120736	1384	--	26571	
27.				4,72828	29213	--	138127	--	138127	--	149177
	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	11050	
		Поребрик									
28.				20,259	2109,24	--	42731	--	--	30766	79377
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	42731	--	--	5880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				34,4403	261	--	8989	--	--	--	9708
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	719	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				34,4403	1697	--	58445	--	--	--	63121
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	4676	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
31.				20,259	16,48	13,79	334	279	2	125	496
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	53	120	--	37	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				8,1036	6343,24	1617,14	51403	13105	30997	12573	69094
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	7301	6218	--	5118	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				202,59	1821,05	30,07	368926	6091	140391	242993	660873
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	222444	2550	--	48954	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				3,24144	29213	--	94692	--	94692	--	102268
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	7575	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1090525	40791	522472	436586	1649280
			Тенге		--	--	404712	18807	--	122171	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1090525	
Материалы	Тенге	289652	
Всего заработная плата	Тенге		423519
Местные материалы	Тенге	232819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				122551				
		Накладные расходы	Тенге				436586				
		Сметная прибыль	Тенге				122169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1649280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					423519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1649280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					423519			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,51	4151,64	1097,63	2117	560	891	722	3067
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	666	128	--	227	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,5202	16804	--	8741	--	8741	--	9441
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	699	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	65558	1255	58370	6081	77373
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5732	476	--	5731	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				17046				
Материалы			Тенге				1118				
Всего заработная плата			Тенге					6207			
Местные материалы			Тенге				8741				
Транспортные расходы			Тенге				200				
Накладные расходы			Тенге				6082				
Сметная прибыль			Тенге				1850				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				24978				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					6207			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				48512				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				48512				
Сметная прибыль			Тенге				3881				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				52393				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				77371				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					6207			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
43.				29,4498	5572,99	1040,63	164123	30646	129139	12591	190852
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	4338	7320	--	14137	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,49083	123912,86	1819,75	60820	893	59927	507	66234
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	470	--	4906	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				147,249	1242,45	44,07	182950	6489	169171	9339	207672
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б покрытия НР - 108%; СП - 8%	м2 /КЗ АБ/		49,51	9,21	7290	1357	--	15383	
46.				490,83	1329,79	44,07	652702	21630	606771	31129	738538
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	24301	4522	--	54706	
47.				981,66	147,5	1,46	144791	1433	143261	346	156748
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	97	223	--	11611	
		Разметка парковочных мест									
48.				0,011	34092,48	9489,19	375	104	238	69	480
	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	33	31	--	36	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1205762	61196	1108507	53981	1360524
			Тенге		--	--	36059	13923	--	100779	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1205762				
Материалы			Тенге				1108507				
Всего заработная плата			Тенге					49983			
Накладные расходы			Тенге				53981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				100779				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1360523				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								36
	Сметная заработная плата		Тенге					49983			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1360523				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								36
	Сметная заработная плата		Тенге					49983			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

49.				49,998	828,2	127,48	41408	6374	21244	17259	63361
	Е11-27070	-Основания из щебня,	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	толщиной 20 см.	покрытия		275,81	43,82	13790	2191	--	4693	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
50.				0,133328	1819,75	1819,75	243	243	--	138	411
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	128	--	30	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
51.				9,83294	12717,28	969,68	125048	9535	108099	11864	147866
	Е11-27030	-Слой выравнивающий из	т смеси		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	асфальтобетонной смеси.			754,03	363,18	7414	3571	--	10953	
	1127-0301	Устройство без									
	-0402	применения укладчиков									
	РСНБ РК	асфальтобетона									
	2015										
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				166,66	1117,87	2,86	186304	477	154268	34279	238230
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	тротуаров	покрытия		189,36	1,09	31559	181	--	17647	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0101	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси									
	Изм. и	толщиной 3 см.									
	доп. вып. 2	Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				166,66	743,68	--	123942	--	103604	21965	157579
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	тротуаров	покрытия		122,03	--	20338	--	--	11673	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0102	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси.									
	Изм. и	Устройство. На каждый									
	доп. вып. 2 К=4	0,5 см изменения									
		толщины добавлять к									
		нормам 1127-0701-0101									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	476945	16629	387215	85505	607447
			Тенге		--	--	73101	6071	--	44996	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				476945				
	Материалы		Тенге				387216				
	Всего заработная плата		Тенге					79171			
	Накладные расходы		Тенге				85505				
	Сметная прибыль		Тенге				44996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				607446				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								61
	Сметная заработная плата		Тенге					79171			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				607446				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								61
	Сметная заработная плата		Тенге					79171			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
54.	Е11-01020 -Разработка грунта 2		м3	7,8	2742,01	--	21388	--	--	15399	39730
	5-0102 группы / нарезка		грунта		2742,01	--	21388	--	--	2943	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
55.	С341-3101 -Разработанный грунт.		Тенге за	13,26	261	--	3461	--	--	--	3738
	04-0401 Погрузка		1 тонну		--	--	--	--	--	277	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
56.	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в		Тенге за	13,26	1697	--	22502	--	--	--	24302
	01-1050 отвал. Расстояние		1 тонну		--	--	--	--	--	1800	
	4102-0101 перевозки 50 км										
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
57.	Е11-01010 -Грунты 1 группы. Работа		м3	7,8	16,48	13,79	129	108	--	48	191
	2-0601 на отвале		грунта		2,63	5,94	21	46	--	14	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
58.				30	695,73	136,62	20872	4099	8499	10428	33803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2504	
59.				30	930,51	136,62	27915	4099	15542	10428	41410
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	8274	1381	--	3067	
60.				30	506,86	136,62	15206	4099	2833	10428	27684
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2051	
61.				30	1318,88	128,54	39566	3856	245	34439	79926
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	35465	1172	--	5920	
62.				30	3315	--	99450	--	99450	--	107406
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	7956	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	250488	16259	126569	81170	358190
			Тенге		--	--	81695	5362	--	26532	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	250488	
Материалы	Тенге	246	
Всего заработная плата	Тенге	87057	
Местные материалы	Тенге	126325	
Транспортные расходы	Тенге	25963	
Накладные расходы	Тенге	81169	
Сметная прибыль	Тенге	26533	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	358190	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		73
Сметная заработная плата	Тенге	87057	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	358190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								73
	Сметная заработная плата		Тенге					87057			
		РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
63.				62,4681	2742,01	--	171288	--	--	123328	318185
	E11-01020-5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	171288	--	--	23569	
64.				106,19577	261	--	27717	--	--	--	29934
	C341-3101-04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2217	
65.				106,19577	1697	--	180214	--	--	--	194631
	C341-0201-01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	14417	
66.				62,4681	16,48	13,79	1030	862	4	385	1528
	E11-01010-2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	164	371	--	113	
67.				60,453	64,62	64,62	3906	3906	--	1184	5497
	E11-01020-1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1644	--	407	
68.				50,3775	5572,99	1040,63	280753	52425	220907	21539	326476
	E11-27040-1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	7421	12522	--	24183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.				201,51	891,37	189,65	179620	38217	134354	22173	217936
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	7049	13482	--	16143	
		НР - 108%; СП - 8%									
70.				0,503775	123912,86	1819,75	62424	917	61507	521	67980
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	482	--	5036	
		НР - 108%; СП - 8%									
71.				201,51	1188,99	2,86	239594	577	200859	41447	303524
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	38158	219	--	22483	
		НР - 108%; СП - 8%									
72.				806,04	185,92	--	149859	--	125268	26558	190531
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	24591	--	--	14113	
		НР - 108%; СП - 8%									
73.				201,51	1052,28	4,94	212045	995	82116	121680	360422
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	128934	512	--	26698	
		НР - 94%; СП - 8%									
74.				201,51	12822,86	--	2583934	--	2583934	--	2790649
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	206715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			--	--	4092385	97898	3408949	358815	4807293
		Тенге			--	--	377605	29232	--	356094	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					4092385				
	Материалы	Тенге					825016				
	Всего заработная плата	Тенге						406838			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2583934				
	Транспортные расходы	Тенге					207931				
	Накладные расходы	Тенге					358814				
	Сметная прибыль	Тенге					356096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4807294				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									319
	Сметная заработная плата	Тенге						406838			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4807294				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									319
	Сметная заработная плата	Тенге						406838			
	РАЗДЕЛ 9. Озеленение										
	Газоны										
75.				2448,25	415,57	9,78	1017424	23951	334553	585502	1731160
	E11-47011 -Газоны партерные и обыкновенные. 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015 Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2			269,14	2,62	658920	6424	--	128234	
	НР - 88%; СП - 8%										
76.				2448,25	304,24	156,45	744859	383039	215935	209902	1031143
	E11-47011 -Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2			59,59	37,84	145885	92640	--	76381	
	НР - 88%; СП - 8%										
	Санитарная обрезка деревьев										
77.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010 -Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	дерево			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-**3101**	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
79.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-**0101**	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - **8%**									
80.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-**3101**	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	1776016	406989	550488	804352	2786798
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	817233	99064	--	206429	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1776016				
Материалы			Тенге				**550489**				
Всего заработная плата			Тенге					916297			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				804353				
Сметная прибыль			Тенге				206429				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2786798				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								867
Сметная заработная плата			Тенге					916297			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				2786798				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								867
Сметная заработная плата			Тенге					916297			

РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/

81.				18	2563,6	--	46145	--	--	33224	85719
	Е12-**01010**	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	46145	--	--	6350	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - **8%**									
	2015										
82.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	Е11-**08010**	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	основания		901	767,26	146	124	--	102	
83.				0,486	20965,32	1097,63	10189	533	9022	688	11747
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	634	122	--	870	
84.				0,0639	25354,71	12073,5	1620	771	380	483	2272
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	469	232	--	168	
85.				18	809	--	14562	--	14562	--	15727
	C123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1165	
86.				0,618624	169148,1	38277,14	104639	23679	3217	59486	177255
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	77743	8468	--	13130	
87.				0,618624	59952,04	2469,65	37088	1528	2235	23207	65119
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	33325	309	--	4824	
88.				0,253332	249771	--	63275	--	63275	--	68337
	C121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5062	
89.				0,34956	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
90.				0,04788	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
91.				0,002772	224711	--	623	--	623	--	673
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
92.				8,01	393,04	--	3148	--	--	2172	5746
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	3148	--	--	426	
		НР - 69%; СП - 8%									
93.				32,04	87,89	2,27	2816	73	1261	1029	4152
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1482	9	--	308	
		НР - 69%; СП - 8%									
94.				64,08	92,87	1,62	5951	104	4115	1207	7731
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1732	18	--	573	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	291084	26951	99310	121747	445859
			Тенге		--	--	164824	9282	--	33028	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	133175
Материалы	Тенге	15017
Всего заработная плата	Тенге	53560
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	63898
Накладные расходы	Тенге	38572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				13740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				185487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					53560			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				143347				
		Материалы	Тенге				5832				
		Всего заработная плата	Тенге					120546			
		Накладные расходы	Тенге				83177				
		Сметная прибыль	Тенге				18122				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				244645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					120546			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14562				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14562				
		Сметная прибыль	Тенге				1165				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15727				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				445859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					174106			
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
95.	E12-01010-1-0401-1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма	7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
					2563,6	--	17945	--	--	2469	
96.	E11-08010-1-0202-1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
					901	767,26	114	97	--	80	
97.	E11-06010-1-0101-1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
					1305,45	250,38	411	79	--	564	
98.	E11-09030-2-0112-1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
					7332,36	3633,08	665	330	--	239	
99.	C123-0102-01-0162-2301-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм,	м	16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
					--	--	--	--	--	2255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0162 РСНБ РК 2015	толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
100.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
		НР - 69%; СП - 8%									
101.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
		НР - 69%; СП - 8%									
102.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	4404	
		СП - 8%									
103.				0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	4134	
		СП - 8%									
104.				7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	2909	--	--	393	
		НР - 69%; СП - 8%									
105.				29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1370	8	--	284	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.				59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1601	16	--	529	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		--	--	106000	6929	--	28442	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143082				
	Материалы		Тенге				11298				
	Всего заработная плата		Тенге					24550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106722				
	Накладные расходы		Тенге				17636				
	Сметная прибыль		Тенге				12857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173575				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					24550			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105639				
	Материалы		Тенге				4515				
	Всего заработная плата		Тенге					88379			
	Накладные расходы		Тенге				60982				
	Сметная прибыль		Тенге				13330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				179951				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								66
	Сметная заработная плата		Тенге					88379			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28190				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28190				
	Сметная прибыль		Тенге				2255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30446				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				383972				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								90
	Сметная заработная плата		Тенге					112929			

РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

107.				46	5738,52	--	263972	--	--	190060	490354
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	263972	--	--	36323	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
108.				0,828	6343,24	1617,14	5252	1339	3167	1285	7060
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	746	635	--	523	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
109.				2,07	20965,32	1097,63	43398	2272	38424	2931	50035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	2702	518	--	3706	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
110.				4	45751,1	5055,11	183004	20220	7157	99342	304934
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	155627	7229	--	22588	
	1337-0102	площадке									
	-0104										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
111.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО	-Детский игровой	шт								
	"SKiff	комплекс для детей от 6			--	--	--	--	1135789	--	
	COMPAnY	до 12 лет код 5527									
	lTd."										
112.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО	-Детский спортивный	шт								
	"SKiff	комплекс для детей от 6			--	--	--	--	785204	--	
	COMPAnY	до 12 лет код 6337									
	lTd."										
113.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО	-Детский игровой	шт								
	"SKiff	комплекс для детей от			--	--	--	--	673613	--	
	COMPAnY	4-х до 10 лет код 5106									
	lTd."										
114.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО	-Детский спортивный	шт								
	"SKiff	комплекс «Жираф» для			--	--	--	--	224538	--	
	COMPAnY	детей от 4 до 10 лет									
	lTd."	код 6151									
115.				3	41021,29	2547,4	123064	7642	3916	69463	207929
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.								
	2-0103	т. Монтаж на открытой			37168,6	789,19	111506	2368	--	15402	
	1337-0102	площадке									
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
116.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО	-Качалка-балансир	шт								
	"SKiff	"Большая" для детей от			--	--	--	--	109332	--	
	COMPAnY	3-х до 12 лет код 4101									
	lTd."										
117.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО	-Качалка на пружине	шт								
	"SKiff	"Ромашка"для детей от			--	--	--	--	126500	--	
	COMPAnY	3-х до 10 лет код 4114									
	lTd."										
118.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО	-Теннисный стол код	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	6712			--	--	--	--	257518	--	
119.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
120.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	4186821	32344	53969	382714	4652388
			Тенге		--	--	566641	10847	3533868	82854	
	Стоимость оборудования		Тенге				3533868				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3533868				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				340332				
	Материалы		Тенге				12378				
	Всего заработная плата		Тенге					308914			
	Накладные расходы		Тенге				188437				
	Сметная прибыль		Тенге				42302				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				571071				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								229
	Сметная заработная плата		Тенге					308914			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				312622				
	Материалы		Тенге				41591				
	Всего заработная плата		Тенге					268574			
	Накладные расходы		Тенге				194275				
	Сметная прибыль		Тенге				40552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				547449				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								272
	Сметная заработная плата		Тенге					268574			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				4652388				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								501
	Сметная заработная плата		Тенге					577488			
		РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
121.				14	34263,85	870,56	479694	12188	18274	274857	814915
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	449232	1353	--	60364	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
122.				7	58009,29	--	406065	--	--	--	406065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	406065	--	
123.				7	78610,71	--	550275	--	--	--	550275
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	550275	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	1436034	12188	18274	274857	1771255
			Тенге		--	--	449232	1353	956340	60364	
Стоимость оборудования			Тенге				956340				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				956340				
Стоимость монтажных работ			Тенге				479694				
Материалы			Тенге				18274				
Всего заработная плата			Тенге					450585			
Накладные расходы			Тенге				274857				
Сметная прибыль			Тенге				60364				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				814915				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								337
Сметная заработная плата			Тенге					450585			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				1771255				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								337
Сметная заработная плата			Тенге					450585			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								21452591
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				4069780				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				848422				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					220933			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				6854174				
Перевозка грузов			Тенге				453153				
Оборудование, инвентарь			Тенге				4490208				
Накладные расходы			Тенге				3480374				
Сметная прибыль			Тенге				1256472				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50460'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Чернышевско
       го д.33, 35'РП'2'2-1-36'Благоустройство дворовых т
       ерриторий по адресу: ул.Чернышевского д.33, 35'467
       -11/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=252,37*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=7,29*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=9,383*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)'10''Забутовка ям после в
       ыкорчевки. Устройство'м3 материала основания в пло
       тном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=109,96*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003'1''Камни бортовые.Установка'м бортовог
       о камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=202,59*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 C121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=17*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 C121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 C123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 C341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 C341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 C341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=490,83*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0
,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля
щебнем фракционированным или фрезерованной крошк
ой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнива
ние к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобето
нных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4
см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м
2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 П2Разметка парковочных мест*
82 Н43=11*
83 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош
ной линией 0,1 м'км *
84 Н43=1*
85 Р Восстановление тротуаров из а/б*
86 Н43=166,66*
87 E11-**270701**-0201(РС100197РС100056)'0,3''Основания из
щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-0901'0,0008''Основания. Розлив вяжущих мате
риалов'т*
89 E11-**270301**-0402(РС245634РС102750)'0,5.0,05.2,36''Слой
выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройств
о без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси
*
90 E11-**270701**-0101(РС245634РС102740)'1''Покрытия дорожек
и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
91 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок
рытия*
92 Н43=1*
93 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
94 Н43=30*
95 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 C341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
97 C341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
99 E11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1
65)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Ус
тройство'м2 покрытия*
100 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще
бня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12
см'м2*
101 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс
тво'м2 покрытия*
102 E11-**110101**-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство п
о готовому подстилающему слою с заполнением швов п
еском'м2 покрытия*
103 C121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
104 Н43=1*
105 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
106 Н43=201,51*
107 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
108 C341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
109 C341-**020101-1050'0,3**1.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*

110 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
111 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
112 E11-**270401**-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
113 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
114 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
115 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
116 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
117 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
118 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
119 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
120 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
121 Н43=1*
122 РОзеленение*
123 П2Газоны*
124 Н43=2448,25*
125 E11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
126 E11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
127 Н43=1*
128 П2 Санитарная обрезка деревьев*
129 Н43=5*
130 E12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
131 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
132 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
133 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
134 Н43=1*
135 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
136 Н43=18*
137 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
138 E11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
139 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
140 E11-**090302**-0112'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
141 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
142 E11-**090701**-0103'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
143 E11-**090601**-0102'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
144 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
145 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
146 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
147 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
148 E11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
149 E11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
150 E11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
151 Н43=1*
152 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
153 Н43=7*
154 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
155 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
156 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
157 E11-**090302**-0112'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
158 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
159 E11-**090701-0103**'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в

построечных условиях'т конструкций*
160 Е11-**090601**-0102'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
161 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
162 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
163 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
164 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
165 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
166 Н43=1*
167 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
168 Н43=**2+1+4+11+13+4+11***
169 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
170 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
171 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
172 Н43=1*
173 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1**257000**:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
178 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
182 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
184 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
185 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'7+7''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
186 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'7'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
187 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'7'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
188 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Чернышевского, 39, ул. Чехова, 23

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-37

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Чернышевского, 39, ул. Чехова, 23

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	29649,61 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4956,999 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,261 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	3,2535	4019,28	1347,3	13077	4383	--	7670	22406
					2671,98	602,08	8693	1959	--	1660	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	7,67826	79	--	607	--	--	--	655
					--	--	--	--	--	49	
		СП - 8%									
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	7,67826	1697	--	13030	--	--	--	14072
					--	--	--	--	--	1042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	325,35	784,64 784,64	--	255283 255283	--	--	275706 42479	573468
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	35,1378	504 --	--	17709 --	--	--	-- 1417	19126
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	35,1378	1697 --	--	59629 --	--	--	-- 4770	64399
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	18,14	578 578	--	10485 10485	--	--	11324 1745	23553
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	0,696576	504 --	--	351 --	--	--	-- 28	379
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,696576	1697 --	--	1182 --	--	--	-- 95	1277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				2,396	64565,39	4790,42	154699	11478	--	99402	274428
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	143221	840	--	20328	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				2,396	455	--	1090	--	--	--	1177
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	87	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				2,396	1697	--	4066	--	--	--	4391
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	325	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		--	--	531207	15861	--	394102	999331
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	417682	2798	--	74025	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				376509				
Всего заработная плата			Тенге					276420			
Транспортные расходы			Тенге				97664				
Накладные расходы			Тенге				294699				
Сметная прибыль			Тенге				53697				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				724904				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								269
Сметная заработная плата			Тенге					276420			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				154699				
Всего заработная плата			Тенге					144060			
Накладные расходы			Тенге				99402				
Сметная прибыль			Тенге				20328				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				274428				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								142
Сметная заработная плата			Тенге					144060			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				999332				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								411
Сметная заработная плата			Тенге					420480			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	136375	--	--	19897	
14.	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень	4	4857,74 4775	82,74 41,43	19431 19100	331 166	-- --	13871 2664	35966
15.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т	2,2	536 --	-- --	1179 --	-- --	-- --	-- 94	1274
16.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	2,2	837 --	-- --	1841 --	-- --	-- --	-- 147	1989
17.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т	2,2	366 --	-- --	805 --	-- --	-- --	-- 64	870
18.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	40	5284,59 147,31	1040,63 248,57	211383 5892	41625 9943	163866 --	17102 18279	246764
		Компенсационная посадка									
19.	Е11-47010 2-0212 1147-0102	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма	20	4123,09 2786,61	563,87 233,59	82462 55732	11277 4672	15453 --	53156 10849	146467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
					--	--	--	--	--	15208	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				657729				
Материалы			Тенге				179318				
Всего заработная плата			Тенге					231880			
Местные материалы			Тенге				190100				
Транспортные расходы			Тенге				3826				
Накладные расходы			Тенге				182319				
Сметная прибыль			Тенге				67204				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				907252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								214
Сметная заработная плата			Тенге					231880			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				907252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								214
Сметная заработная плата			Тенге					231880			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,809999	2109,24	--	3818	--	--	2749	7092
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	3818	--	--	525	
22.				73,66275	261	--	19226	--	--	--	20764
	C341-0104 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1538	
23.				71,5581	1697	--	121434	--	--	--	131149
	C341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	9715	
24.				42,093	16,48	13,79	694	581	2	260	1030
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	111	250	--	76	
25.				28,062	6343,24	1617,14	178004	45380	107340	43538	239265
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	25284	21531	--	17723	
26.				280,62	1821,05	30,07	511022	8437	194464	336585	915416
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	308121	3532	--	67809	
27.				12,06666	29213	--	352503	--	352503	--	380704
	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	28200	
		Поребрик									
28.				21,636	2109,24	--	45636	--	--	32858	84773
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	45636	--	--	6279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				36,7812	261	--	9600	--	--	--	10368
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	768	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				36,7812	1697	--	62418	--	--	--	67411
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	4993	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
31.				21,636	16,48	13,79	357	298	2	133	529
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	57	128	--	39	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				8,6544	6343,24	1617,14	54897	13995	33104	13427	73790
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	7798	6640	--	5466	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				216,36	1821,05	30,07	394002	6505	149934	259510	705793
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	237563	2723	--	52281	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				3,46176	29213	--	101128	--	101128	--	109219
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	8090	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1854738	75197	938477	689060	2747303
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	628386	34805	--	203502	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1854738	
Материалы	Тенге	484846	
Всего заработная плата	Тенге		663192
Местные материалы	Тенге	453632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				212678				
		Накладные расходы	Тенге				689059				
		Сметная прибыль	Тенге				203504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2747301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596
		Сметная заработная плата	Тенге					663192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2747301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596
		Сметная заработная плата	Тенге					663192			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3	0,18	4151,64	1097,63	747	198	314	255	1082
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	235	45	--	80	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3	0,1836	16804	--	3085	--	3085	--	3332
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	247	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект	1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за	0,07	455	--	32	--	--	--	34
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31182	545	27769	2935	36844
			Тенге		--	--	2768	219	--	2730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6926				
	Материалы		Тенге				428				
	Всего заработная плата		Тенге					2987			
	Местные материалы		Тенге				3085				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2935				
	Сметная прибыль		Тенге				789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10650				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				36846				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
43.				55,464	5575,23	1040,63	309224	57718	243335	23714	359573
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	8171	13787	--	26635	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,9244	123912,86	1819,75	114545	1682	112863	955	124741
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	885	--	9240	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				277,32	1242,56	44,07	344586	12221	318635	17588	391147
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б покрытия /КЗ АБ/	м2		49,51	9,21	13730	2555	--	28974	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				924,4	1329,9	44,07	1229355	40737	1142851	58626	1391020
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	45767	8517	--	103039	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				1848,8	147,5	1,46	272692	2698	269811	651	295210
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	183	420	--	21867	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Разметка парковочных мест									
48.				0,0375	34092,48	9489,19	1278	356	810	237	1636
	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км		2986,02	2857,93	112	107	--	121	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2271680	115412	2088305	101771	2563327
			Тенге		--	--	67962	26270	--	189876	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2271680	
Материалы	Тенге	2088306	
Всего заработная плата	Тенге		94232
Накладные расходы	Тенге	101771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				189876				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2563327				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								69
	Сметная заработная плата		Тенге					94232			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2563327				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								69
	Сметная заработная плата		Тенге					94232			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

49.				24,207	828,84	127,48	20064	3086	10302	8356	30693
	Е11-27070	-Основания из щебня,	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	толщиной 20 см.	покрытия		275,81	43,82	6676	1061	--	2274	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
50.				0,064552	123912,86	1819,75	7999	117	7882	67	8711
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	62	--	645	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
51.				4,76071	12805	969,68	60961	4616	52755	5744	72041
	Е11-27030	-Слой выравнивающий из	т смеси		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	асфальтобетонной смеси.			754,03	363,18	3590	1729	--	5336	
	1127-0301	Устройство без									
	-0402	применения укладчиков									
	РСНБ РК	асфальтобетона									
	2015										
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				80,69	1188,99	2,86	95940	231	80430	16596	121539
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	тротуаров	покрытия		189,36	1,09	15279	88	--	9003	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0101	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси									
	Изм. и	толщиной 3 см.									
	доп. вып. 2	Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				80,69	743,68	--	60008	--	50161	10635	76294
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	тротуаров	покрытия		122,03	--	9847	--	--	5651	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0102	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси.									
	Изм. и	Устройство. На каждый									
	доп. вып. 2 К=4	0,5 см изменения									
		толщины добавлять к									
		нормам 1127-0701-0101									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	244971	8051	201530	41398	309278
			Тенге		--	--	35392	2939	--	22909	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				244971				
	Материалы		Тенге				201528				
	Всего заработная плата		Тенге					38331			
	Накладные расходы		Тенге				41398				
	Сметная прибыль		Тенге				22910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				309278				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								29
	Сметная заработная плата		Тенге					38331			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				309278				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								29
	Сметная заработная плата		Тенге					38331			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
54.				15,9458	2742,01	--	43724	--	--	31481	81221
	Е11-01020 -Разработка грунта 2		м3								
	5-0102 группы / нарезка		грунта		2742,01	--	43724	--	--	6016	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
55.				27,10786	261	--	7075	--	--	--	7641
	С341-3101 -Разработанный грунт.		Тенге за								
	04-0401 Погрузка		1 тонну		--	--	--	--	--	566	
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
56.				27,10786	1697	--	46002	--	--	--	49682
	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в		Тенге за								
	01-1050 отвал. Расстояние		1 тонну		--	--	--	--	--	3680	
	4102-0101 перевозки 50 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
57.				15,9458	16,48	13,79	263	220	1	98	390
	Е11-01010 -Грунты 1 группы. Работа		м3								
	2-0601 на отвале		грунта		2,63	5,94	42	95	--	29	
	1101-0102										
	-0601 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
58.				61,33	696,37	136,62	42708	8379	17414	21317	69148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	16915	2823	--	5122	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.				61,33	931,15	136,62	57107	8379	31813	21317	84698
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	16915	2823	--	6274	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.				61,33	507,5	136,62	31125	8379	5831	21317	56638
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	16915	2823	--	4195	
		НР - 108%; СП - 8%									
61.				61,33	1318,88	128,54	80887	7883	502	70405	163395
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	72502	2397	--	12103	
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
62.				61,33	3315	--	203309	--	203309	--	219574
	C121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	16265	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	512200	33240	258870	165935	732387
			Тенге		--	--	167013	10961	--	54250	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	512200
Материалы	Тенге	621
Всего заработная плата	Тенге	177973
Местные материалы	Тенге	258250
Транспортные расходы	Тенге	53077
Накладные расходы	Тенге	165936
Сметная прибыль	Тенге	54251
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	732386
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	149
Сметная заработная плата	Тенге	177973
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	732386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								149
	Сметная заработная плата		Тенге					177973			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
63.				16,25	2742,01	--	44558	--	--	32082	82770
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	44558	--	--	6131	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
64.				27,625	261	--	7210	--	--	--	7787
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	577	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
65.				27,625	1697	--	46880	--	--	--	50630
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3750	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
66.				16,25	16,48	13,79	268	224	1	100	397
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	43	96	--	29	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
67.				62,5	696,37	136,62	43523	8539	17746	21724	70467
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2								
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	17238	2877	--	5220	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
68.				62,5	931,15	136,62	58197	8539	32420	21724	86314
	E11-27070	-Устройство основания из	м2								
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	17238	2877	--	6394	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
69.				62,5	507,5	136,62	31719	8539	5942	21724	57718
	E11-27070	-Песчанный слой	м2								
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	17238	2877	--	4275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 108%; СП - 8%									
70.				62,5	1318,88	128,54	82430	8034	511	71748	166512
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	73885	2443	--	12334	
71.				62,5	3315	--	207188	--	207188	--	223763
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	16575	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	521971	33874	263808	169102	746358
			Тенге		--	--	170199	11170	--	55285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				521971				
	Материалы		Тенге				632				
	Всего заработная плата		Тенге					181369			
	Местные материалы		Тенге				263176				
	Транспортные расходы		Тенге				54090				
	Накладные расходы		Тенге				169101				
	Сметная прибыль		Тенге				55286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				746358				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								152
	Сметная заработная плата		Тенге					181369			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				746358				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								152
	Сметная заработная плата		Тенге					181369			

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

72.				6,4	2742,01	--	17549	--	--	12635	32599
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	17549	--	--	2415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.				10,88	261	--	2840	--	--	--	3067
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	227	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
74.				10,88	1697	--	18463	--	--	--	19940
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1477	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
75.				6,4	16,48	13,79	105	88	--	39	157
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	17	38	--	12	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
76.				32	790,8	136,62	25306	4372	12108	11123	39343
	Е11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	8826	1473	--	2914	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	64263	4460	12108	23797	95106
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	26391	1511	--	7045	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				64263				
Материалы			Тенге				21				
Всего заработная плата			Тенге					27902			
Местные материалы			Тенге				12088				
Транспортные расходы			Тенге				21303				
Накладные расходы			Тенге				23797				
Сметная прибыль			Тенге				7045				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				95105				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24
Сметная заработная плата			Тенге					27902			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				95105				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24
Сметная заработная плата			Тенге					27902			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

77.				0,13168	58794,8	9939,9	7742	1309	174	4319	13026
	Е11-09050	-Электродуговая сварка	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	6259	--	--	965	
	1109-0501										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
78.				0,13168	224024	--	29499	--	29499	--	31859
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	2360	
		СП - 8%									
79.				7,912	629	--	4977	--	4977	--	5375
	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		--	--	--	--	--	398	
		СП - 8%									
80.				32	91,86	4,9	2940	157	1537	1183	4452
	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка	м ходов		38,95	2,13	1246	68	--	330	
		НР - 90%; СП - 8%									
81.				0,5544	47949	--	26583	--	26583	--	28710
	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	2127	
		СП - 8%									
82.				71,376	390,97	3,78	27906	270	4831	16522	47982
	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя	м2		319,51	1,98	22805	142	--	3554	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	99646	1736	67601	22024	131404
			Тенге		--	--	30311	210	--	9734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91904				
	Материалы		Тенге				6367				
	Всего заработная плата		Тенге					24261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61059				
	Накладные расходы		Тенге				17705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				8769				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				118378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24261			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7742				
		Материалы	Тенге				174				
		Всего заработная плата	Тенге					6259			
		Накладные расходы	Тенге				4319				
		Сметная прибыль	Тенге				965				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				131404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30521			

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

83.			м3	92,6125	2742,01	--	253945	--	--	182840	471727
	E11-01020 -5-0102 -1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	грунта		2742,01	--	253945	--	--	34943	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
84.			Тенге за	157,44125	261	--	41092	--	--	--	44380
	С341-3101 -04-0401 -4131-0104 -0401	Разработанный грунт. Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3287	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
85.			Тенге за	157,44125	1697	--	267178	--	--	--	288552
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	1 тонну		--	--	--	--	--	21374	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
86.			м3	92,6125	16,48	13,79	1526	1277	5	571	2265
	E11-01010 -2-0601 -1101-0102 -0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	грунта		2,63	5,94	244	550	--	168	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
87.			м3	89,625	64,62	64,62	5791	5791	--	1755	8150
	E11-01020 -1-0102 -1101-0201	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25	уплотнен ного		--	27,2	--	2438	--	604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	грунта								
88.				74,6875	5575,23	1040,63	416400	77722	327676	31933	484199
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	11002	18565	--	35867	
89.				298,75	892,33	189,65	266584	56659	199475	32872	323413
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	10450	19987	--	23957	
90.				0,746875	123912,86	1819,75	92547	1359	91188	772	100785
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	715	--	7466	
91.				298,75	1188,99	2,86	355212	856	297785	61447	449991
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	56571	324	--	33333	
92.				1195	185,92	--	222175	--	185718	39374	282472
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	36457	--	--	20924	
93.				298,75	1052,28	4,94	314368	1475	121741	180397	534346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	639,84	2,54	191152	759	--	39581	
94.			298,75	12822,86	--	3830829	--	3830829	--	4137295
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	--	--	--	--	--	306466	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге	--	--	6067646	145140	5054417	531961	7127575
			Тенге	--	--	559821	43338	--	527970	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			6067646				
Материалы			Тенге			1223587				
Всего заработная плата			Тенге				603160			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			3830829				
Транспортные расходы			Тенге			308270				
Накладные расходы			Тенге			531962				
Сметная прибыль			Тенге			527969				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			7127577				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							472
Сметная заработная плата			Тенге				603160			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			7127577				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							472
Сметная заработная плата			Тенге				603160			

РАЗДЕЛ 12. Озеленение

Газоны

95.			785,49	415,57	9,78	326428	7684	107338	187851	555421
	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	269,14	2,62	211406	2061	--	41142	
96.			785,49	304,24	156,45	238979	122893	69281	67345	330829
	E11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	59,59	37,84	46805	29722	--	24506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4	Санитарная обрезка деревьев									
97.	Е12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево	5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
					2485,65	--	12428	--	--	1710	
98.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536	--	402	--	--	--	434
					--	--	--	--	--	32	
99.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837	--	628	--	--	--	678
					--	--	--	--	--	50	
100.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	579139	130577	176619	264144	910745
			Тенге		--	--	270640	31784	--	67462	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	579139	
Материалы	Тенге	176617	
Всего заработная плата	Тенге		302423
Транспортные расходы	Тенге	1304	
Накладные расходы	Тенге	264144	
Сметная прибыль	Тенге	67463	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	910745	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		286
Сметная заработная плата	Тенге		302423
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	910745	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					302423			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/									
101.				39	2563,6	--	99980	--	--	71986	185724
	E12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		2563,6	--	99980	--	--	13757	
102.				0,351	6343,24	1617,14	2226	568	1342	545	2993
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	316	269	--	222	
103.				1,053	20965,32	1097,63	22076	1156	19545	1491	25453
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	1375	264	--	1885	
104.				0,13845	25354,71	12073,5	3510	1672	823	1048	4923
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	1015	503	--	365	
105.				39	809	--	31551	--	31551	--	34075
	C123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2524	
106.				1,340352	169148,1	38277,14	226718	51305	6970	128886	384052
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	168443	18347	--	28448	
107.				1,340352	59952,04	2469,65	80357	3310	4843	50283	141091
	E11-09060 1-0102 1109-0601	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	72204	669	--	10451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
108.				0,548886	249771	--	137096	--	137096	--	148063
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	10968	
		СП - 8%									
109.				0,75738	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
110.				0,10374	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
111.				0,006006	224711	--	1350	--	1350	--	1458
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	108	
		СП - 8%									
112.				17,355	393,04	--	6821	--	--	4707	12450
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	6821	--	--	922	
		НР - 69%; СП - 8%									
113.				69,42	87,89	2,27	6101	157	2733	2229	8996
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	3211	19	--	666	
		НР - 69%; СП - 8%									
114.				138,84	92,87	1,62	12894	225	8916	2616	16751
	Е11-13030 1-1406 1113-0301	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2		27,03	0,28	3753	38	--	1241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1406 РСНБ РК 2015	эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	630682	58393	215169	263791	966029
			Тенге		--	--	357119	20110	--	71557	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				288545				
	Материалы		Тенге				32537				
	Всего заработная плата		Тенге					116047			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138445				
	Накладные расходы		Тенге				83573				
	Сметная прибыль		Тенге				29769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401888				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								114
	Сметная заработная плата		Тенге					116047			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				310585				
	Материалы		Тенге				12636				
	Всего заработная плата		Тенге					261182			
	Накладные расходы		Тенге				180216				
	Сметная прибыль		Тенге				39264				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				530065				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								196
	Сметная заработная плата		Тенге					261182			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31551				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31551				
	Сметная прибыль		Тенге				2524				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34075				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				966028				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								310
	Сметная заработная плата		Тенге					377229			
		РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
115.	E12-01010 -Ямы для установки стоек 1-0401 -0401 1201-0101 РСНБ РК 2015	яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	14	2563,6	--	35890	--	--	25841	66670	
				2563,6	--	35890	--	--	4939		
116.	E11-08010 -Основание под стойки 1-0202 ограждения. Устройство 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	м3 основания НР - 93%; СП - 8%	0,252	6343,24	1617,14	1598	408	963	391	2149	
				901	767,26	227	193	--	159		
117.	E11-06010 -Подготовка бетонная для 1-0101 омоноличивания стоек. 1106-0101 Устройство -0101	м3	0,63	20965,32	1097,63	13208	692	11694	892	15228	
				1305,45	250,38	822	158	--	1128		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
118.				0,18144	25354,71	12073,5	4600	2191	1079	1373	6451
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	1330	659	--	478	
		НР - 69%; СП - 8%									
119.				33,6	1678	--	56381	--	56381	--	60891
	С123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	4510	
		СП - 8%									
120.				0,902132	169148,1	38277,14	152594	34531	4691	86747	258488
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	113372	12349	--	19147	
		НР - 69%; СП - 8%									
121.				0,902132	59952,04	2469,65	54085	2228	3260	33843	94962
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	48597	450	--	7034	
		НР - 69%; СП - 8%									
122.				0,442442	248843	--	110099	--	110099	--	118906
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	8808	
		СП - 8%									
123.				0,4599	224711	--	103345	--	103345	--	111612
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	8268	
		СП - 8%									
124.				14,805	393,04	--	5819	--	--	4015	10621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	5819	--	--	787	
125.				59,22	87,89	2,27	5205	134	2332	1901	7675
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	2739	16	--	568	
126.				118,44	92,87	1,62	11000	192	7607	2232	14290
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	3201	33	--	1058	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	553823	40375	301451	157235	767943
			Тенге		--	--	211999	13859	--	56884	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				286164				
Материалы			Тенге				22595				
Всего заработная плата			Тенге					49100			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				213443				
Накладные расходы			Тенге				35272				
Сметная прибыль			Тенге				25715				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				347150				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								47
Сметная заработная плата			Тенге					49100			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				211279				
Материалы			Тенге				9030				
Всего заработная плата			Тенге					176758			
Накладные расходы			Тенге				121963				
Сметная прибыль			Тенге				26659				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				359901				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								133
Сметная заработная плата			Тенге					176758			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				56381				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				56381				
Сметная прибыль			Тенге				4510				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				60891				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				767943				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								180
Сметная заработная плата			Тенге					225858			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

127.			106	5738,52	--	608283	--	--	437964	1129947
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	608283	--	--	83700	
128.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,908	6343,24	1617,14	12103	3086	7298	2960	16268
					901	767,26	1719	1464	--	1205	
129.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,77	20965,32	1097,63	100005	5236	88542	6753	115299
					1305,45	250,38	6227	1194	--	8541	
130.	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	6	45751,1	5055,11	274507	30331	10736	149013	457401
					38906,7	1807,24	233440	10843	--	33882	
131.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт	1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
					--	--	--	--	545757	--	
132.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт	1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
					--	--	--	--	1135789	--	
133.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
					--	--	--	--	785204	--	
134.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	2	673612,5	--	1347225	--	--	--	1347225
					--	--	--	--	1347225	--	
135.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
					--	--	--	--	960948	--	
136.	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.	7	41021,29	2547,4	287149	17832	9137	162080	485167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%			37168,6	789,19	260180	5524	--	35938	
137.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	2	109332,14	--	218664	--	--	--	218664
						--	--	--	218664	--	
138.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
						--	--	--	213695	--	
139.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	2	363235,71	--	726471	--	--	--	726471
						--	--	--	726471	--	
140.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
						--	--	--	149993	--	
141.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
						--	--	--	243513	--	
142.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193	--	8623	
143.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	2	221375	--	442750	--	--	--	442750
						--	--	--	442750	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	8120583	58225	118324	798035	9090507
			Тенге			--	1174026	19219	6770009	171889	

Стоимость оборудования	Тенге	6770009
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	6770009
Стоимость монтажных работ	Тенге	630183
Материалы	Тенге	22483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					574358			
		Накладные расходы	Тенге				350358				
		Сметная прибыль	Тенге				78443				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1058985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
		Сметная заработная плата	Тенге					574358			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**720391**				
		Материалы	Тенге				95840				
		Всего заработная плата	Тенге					618887			
		Накладные расходы	Тенге				447677				
		Сметная прибыль	Тенге				93445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1261513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	Тенге					618887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				9090507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
		Сметная заработная плата	Тенге					**1193245**			
		РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
144.				**12**	**34263,85**	**870,56**	**411166**	**10447**	**15663**	**235592**	**698499**
	Ц13-**37010**	-Оборудование массой	шт.								
	2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	385056	1160	--	**51741**	
	1337-0102 **-0102**	открытой площадке									
	РСНБ РК **2015**	НР - 61%; СП - **8%**									
145.				**6**	**58009,29**	--	**348056**	--	--	--	**348056**
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	**348056**	--	
146.				**6**	**78610,71**	--	**471664**	--	--	--	**471664**
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	**471664**	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	**1230886**	**10447**	**15663**	**235592**	**1518219**
			Тенге		--	--	**385056**	**1160**	**819720**	**51741**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**819720**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				819720				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				411166				
		Материалы	Тенге				15663				
		Всего заработная плата	Тенге					386216			
		Накладные расходы	Тенге				235592				
		Сметная прибыль	Тенге				51741				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				698499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					386216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1518219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					386216			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								29649609
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4721865				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				798917				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					235135			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				10109530				
		Перевозка грузов	Тенге				752313				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				7589729				
		Накладные расходы	Тенге				4043201				
		Сметная прибыль	Тенге				1634061				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50470'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1''''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Чернышевско
       го, 39, ул. Чехова, 23 'РП'2'2-1-37'Благоустройств
       о дворовых территорий по адресу: ул.Чернышевского,
        39, ул. Чехова, 23 '467-11/18''в текущих ценах 4
       квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=325,35*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=18,14*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=2,396*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=280,62*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=216,36*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
```

Расстояние перевозки 50 км'т*
54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(PC247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 C121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 H43=1*
59 P Подъем колодцев до проектной отметки*
60 H43=6*
61 E11-**060101**-0101(PC100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 C121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 H43=1*
64 П2Люки*
65 H43=1*
66 E11-**231201**-0101(PC102636)(PC251501)(A5.0,8)(H52=0,8)(H 53=0)(P1.0,8)(P3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(PC251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 C123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 C341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 C341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 C341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 H43=1*
73 P Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (H+5)*
74 H43=924,4*
75 E11-**270401**-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249 133PC249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(PC245634PC102750)(PC102750=0,0966)(PC2 49074PC144655)(PC144655=0,000824)(PC249133PC249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(PC245634PC102737)(PC102737=0,0966)(PC2 49074PC144655)(PC249133PC249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(PC245634PC102737)(PC102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
80 H43=1*
81 П2Разметка парковочных мест*
82 H43=37,5*
83 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
84 H43=1*
85 P Восстановление тротуаров из а/б*
86 H43=80,69*
87 E11-**270701**-0201(PC100197PC100056)(PC249133PC249132)'0, 3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств о'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0008''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
89 E11-**270301**-0402(PC245634PC102750)(PC144679PC144655)'0, 5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа льтобетона'т смеси*
90 E11-**270701**-0101(PC245634PC102740)(PC144679PC144655)'1' 'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
91 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)(H5.4)(H52.4)(H53.4) K=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок рытия*
92 H43=1*
93 P Брусчатое покрытие тротуаров*
94 H43=61,33*
95 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 C341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
97 C3**41**-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
99 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,16 5)(PC249133PC249132)'1''Песчанный слой средней кру пности H=15см. Устройство'м2 покрытия*
100 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100070=0,02 96)(PM100073=0,1444)(PC249133PC249132)'1''Устройст во основания из щебня фракционного или песчано-гра вийной смеси н=12см'м2*
101 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,05 5)(PC249133PC249132)'1''Песчанный слой мелкозернис тый H=5см. Устройство'м2 покрытия*
102 E11-**110101**-2501(PC278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
103 C121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*
104 H43=1*
105 P Брусчатое покрытие бельевой площадки*
106 H43=62,5*
107 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
108 C341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру

зка'Тенге за 1 тонну*
109 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
110 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
111 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
112 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
113 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
114 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
115 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
116 Н43=1*
117 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
118 Н43=32*
119 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
120 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
121 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
122 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
123 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
124 Н43=1*
125 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
126 Н43=2*
127 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
128 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
129 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
130 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
131 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
132 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
в два слоя'м2*
133 Н43=1*
134 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
135 Н43=298,75*
136 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
137 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
138 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
139 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
140 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
141 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
142 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
143 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
144 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
145 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
146 Е11-**110101-380**1(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
147 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
148 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
149 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
150 Н43=1*
151 РОзеленение*
152 П2Газоны*
153 Н43=785,49*
154 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
155 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
156 Н43=1*
157 П2 Санитарная обрезка деревьев*

158 Н43=5*
159 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
160 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
161 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
162 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
163 Н43=1*
164 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
165 Н43=39*
166 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
167 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
168 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
169 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
170 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
171 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
172 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
173 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
174 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
175 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
176 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-**97**'т*
177 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
178 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
179 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
180 Н43=1*
181 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
182 Н43=14*
183 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
184 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
185 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
186 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
187 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
188 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
189 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
190 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)**''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
191 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
192 Е11-**130601-0207**'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
193 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
194 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
195 Н43=1*
196 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
197 Н43=4+1+8+24+9+22+8+13+11+2+4*
198 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
199 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
200 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
201 Н43=1*
202 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
203 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300'шт*
204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
205 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
206 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
207 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
208 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
209 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'121000:

```
        1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
  210 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'236500:
        1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
        ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
  211 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'2'402000:
        1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
        тарше код 4256'шт*
  212 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'166000:
        1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет
         код 6440'шт*
  213 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
  214 Ц13-370102-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
  215 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'2'245000:
        1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
  216 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
  217 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'6+6''Оборудование
        массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
  218 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'6'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
  219 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'6'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
  220 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Чернышевского д.47

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-38

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Чернышевского д.47

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	22215,97 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3179,229 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,664 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы														
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		0,5272	4019,28	1347,3	2119	710	--					1243		3631
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	1409	317	--					269		
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	1,244192	79	--	98	--	--					--		106
					--	--	--	--	--					8		
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	1,244192	1697	--	2111	--	--					--		2280
					--	--	--	--	--					169		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				52,72	784,64	--	41366	--	--	44676	92925
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	41366	--	--	6883	
5.				5,69376	504	--	2870	--	--	--	3099
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	230	
6.				5,69376	1697	--	9662	--	--	--	10435
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	773	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				12,26	578	--	7086	--	--	7653	15918
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	7086	--	--	1179	
8.				0,470784	504	--	237	--	--	--	256
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	19	
9.				0,470784	1697	--	799	--	--	--	863
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				0,583	64565,39	4790,42	37642	2793	--	24187	66775
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	34849	204	--	4946	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				0,583	455	--	265	--	--	--	286
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	21	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				0,583	1697	--	989	--	--	--	1068
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	79	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	105246	3503	--	77759	197642
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	84710	522	--	14640	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67604				
	Всего заработная плата		Тенге					50179			
	Транспортные расходы		Тенге				17032				
	Накладные расходы		Тенге				53571				
	Сметная прибыль		Тенге				9694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130869				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								49
	Сметная заработная плата		Тенге					50179			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37642				
	Всего заработная плата		Тенге					35053			
	Накладные расходы		Тенге				24187				
	Сметная прибыль		Тенге				4946				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66775				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								34
	Сметная заработная плата		Тенге					35053			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				197644				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								83
	Сметная заработная плата		Тенге					85232			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.			пень	2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%			4775	41,43	9550	83	--	1332	
15.			т	1,1	536	--	590	--	--	--	637
	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%			--	--	--	--	--	47	
16.			т	1,1	837	--	921	--	--	--	994
	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%			--	--	--	--	--	74	
17.			т	1,1	366	--	403	--	--	--	435
	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%			--	--	--	--	--	32	
18.			м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
		Компенсационная посадка									
19.			яма	10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	E11-47010 2-0212 1147-0102	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.			2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328865	
Материалы	Тенге	89659	
Всего заработная плата	Тенге		115940
Местные материалы	Тенге	95050	
Транспортные расходы	Тенге	1913	
Накладные расходы	Тенге	91160	
Сметная прибыль	Тенге	33602	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	453626	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		107
Сметная заработная плата	Тенге		115940
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	453626	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		107
Сметная заработная плата	Тенге		115940

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,927123	2109,24	--	1956	--	--	1408	3633
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	1956	--	--	269	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				37,73175	261	--	9848	--	--	--	10636
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	788	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				36,6537	1697	--	62201	--	--	--	67177
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	4976	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				21,561	16,48	13,79	355	297	1	133	527
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	57	128	--	39	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				14,374	6343,24	1617,14	91178	23245	54982	22301	122557
	E11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	12951	11029	--	9078	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				143,74	1821,05	30,07	261757	4322	99608	172407	468897
	E11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	157827	1809	--	34733	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				6,18082	29213	--	180560	--	180560	--	195005
	C121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	14445	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				12,896	2109,24	--	27201	--	--	19585	50528
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	27201	--	--	3743	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				21,9232	261	--	5722	--	--	--	6180
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		--	--	--	--	--	458	
	04-0401	Погрузка									
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				21,9232	1697	--	37204	--	--	--	40180
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		--	--	--	--	--	2976	
	01-1050	Расстояние перевозки 50									
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				12,896	16,48	13,79	213	178	1	80	315
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	34	77	--	23	
	2-0601	на отвале	грунта								
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				5,1584	6343,24	1617,14	32721	8342	19731	8003	43982
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		901	767,26	4648	3958	--	3258	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани								
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				128,96	1821,05	30,07	234842	3877	89367	154679	420683
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		1098	12,59	141598	1623	--	31162	
	1-1003		поребрик								
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				2,06336	29213	--	60277	--	60277	--	65099
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		--	--	--	--	--	4822	
	08-9901	бетона класса В22,5									
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1006035	40261	504527	378596	1495399
			Тенге		--	--	346270	18624	--	110770	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1006035	
Материалы	Тенге	263692	
Всего заработная плата	Тенге		364894
Местные материалы	Тенге	240837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				114975				
		Накладные расходы	Тенге				378595				
		Сметная прибыль	Тенге				110770				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1495400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					364894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1495400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					364894			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,12	4151,64	1097,63	498	132	209	170	722
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	157	30	--	53	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,1224	16804	--	2057	--	2057	--	2221
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	165	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	29905	479	26636	2850	35373
			Тенге		--	--	2690	204	--	2621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5649				
	Материалы		Тенге				323				
	Всего заработная плата		Тенге					2894			
	Местные материалы		Тенге				2057				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				**2850**				
	Сметная прибыль		Тенге				680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9178				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2894			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26196**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				35375				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2894			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				52,5588	343,42	310,87	18050	16339	7	6060	26038
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	1704	6712	--	1929	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				62,544972	1697	--	106139	--	--	--	114630
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	8491	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				36,79116	16,48	13,79	606	507	2	227	900
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	97	218	--	67	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				26,804988	96	--	2573	--	--	--	2779
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	206	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				15,76764	816,86	--	12880	--	--	9274	23926
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	12880	--	--	1772	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				37,542	64,62	64,62	2426	2426	--	735	3414
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	1021	--	253	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				262,794	6,27	6,27	1647	1647	--	390	2200
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	542	--	163	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				25,028	5575,23	1040,63	139537	26045	109805	10701	162257
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	3687	6221	--	12019	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				125,14	902,05	189,65	112883	23733	84773	13770	136784
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	4377	8372	--	10132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,31285	123912,86	1819,75	38766	569	38197	323	42217
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	299	--	3127	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				125,14	1242,56	44,07	155493	5515	143782	7936	176504
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	6196	1153	--	13074	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				250,28	133,23	1,46	33345	365	32955	88	36108
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	25	57	--	2675	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				125,14	1329,9	44,07	166423	5515	154712	7936	188308
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	6196	1153	--	13949	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				250,28	147,5	1,46	36915	365	36525	88	39964
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	25	57	--	2960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	827683	83027	600758	57528	956029
			Тенге		--	--	35186	25806	--	70817	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				827683				
		Материалы	Тенге				600758				
		Всего заработная плата	Тенге					60992			
		Транспортные расходы	Тенге				108712				
		Накладные расходы	Тенге				57529				
		Сметная прибыль	Тенге				70817				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				956029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					60992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				956029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					60992			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	70,3518	5575,23	1040,63	392227	73210	308653	30079	456091
					147,31	248,57	10364	17488	--	33785	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,17253	123912,86	1819,75	145292	2134	143158	1212	158224
					--	957	--	1122	--	11720	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	351,759	1242,56	44,07	437080	15501	404163	22309	496140
					49,51	9,21	17416	3241	--	36751	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4	м2 покрытия	1172,53	1329,9	44,07	1559342	51672	1449618	74363	1764402
					49,51	9,21	58052	10803	--	130696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.				2345,06	147,5	1,46	345888	3423	342233	825	374451
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	232	532	--	27737	
		Разметка парковочных мест									
62.				0,025	34092,48	9489,19	852	237	540	158	1091
	Е11-27090 -3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	75	71	--	81	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2880682	146177	2648365	128946	3250399
			Тенге		--	--	86137	33257	--	240770	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2880682				
Материалы			Тенге				2648367				
Всего заработная плата			Тенге					119395			
Накладные расходы			Тенге				128946				
Сметная прибыль			Тенге				240770				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3250398				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								87
Сметная заработная плата			Тенге					119395			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				3250398				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								87
Сметная заработная плата			Тенге					119395			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
63.				12,2148	2742,01	--	33493	--	--	24115	62217
	Е11-01020 -5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	33493	--	--	4609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
64.				20,76516	261	--	5420	--	--	--	5853
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	434	
65.				20,76516	1697	--	35238	--	--	--	38058
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2819	
66.				12,2148	16,48	13,79	201	168	1	75	299
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	32	73	--	22	
67.				46,98	696,37	136,62	32715	6418	13340	16329	52968
	Е11-27070-1-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	12957	2163	--	3924	
68.				46,98	931,15	136,62	43745	6418	24370	16329	64881
	Е11-27070-1-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	12957	2163	--	4806	
69.				46,98	507,5	136,62	23842	6418	4467	16329	43385
	Е11-27070-1-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	12957	2163	--	3214	
70.				46,98	1318,88	128,54	61961	6039	384	53931	125164
	Е11-11010-1-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	55538	1836	--	9271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7											
71.				46,98	3315	--	155739	--	155739	--	168198
	С121-0405 -Брусчатка бетонная	м2			--	--	--	--	--	12459	
	09-0412 фигурная цветная										
	2104-0509 толщиной 60 мм класса										
	-0412 от В22,5 до В27,5 ГОСТ										
	РСНБ РК 17608-91										
	2015										
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	392355	25462	198301	127108	561023
		Тенге			--	--	127935	8396	--	41558	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					392355				
	Материалы	Тенге					475				
	Всего заработная плата	Тенге						136331			
	Местные материалы	Тенге					197824				
	Транспортные расходы	Тенге					40658				
	Накладные расходы	Тенге					127110				
	Сметная прибыль	Тенге					41557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					561022				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
	Сметная заработная плата	Тенге						136331			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					561022				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
	Сметная заработная плата	Тенге						136331			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки

72.				5,265	2742,01	--	14437	--	--	10394	26818
	Е11-01020 -Разработка грунта 2	м3			--	--	--	--	--	--	
	5-0102 группы / нарезка	грунта			2742,01	--	14437	--	--	1986	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
73.				8,9505	261	--	2336	--	--	--	2523
	С341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за			--	--	--	--	--	187	
	04-0401 Погрузка	1 тонну									
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
74.				8,9505	1697	--	15189	--	--	--	16404
	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в	Тенге за			--	--	--	--	--	1215	
	01-1050 отвал. Расстояние	1 тонну									
	4102-0101 перевозки 50 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
75.				5,265	16,48	13,79	87	73	--	32	129
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	14	31	--	10	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
76.				20,25	696,37	136,62	14101	2767	5749	7039	22831
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	5585	932	--	1691	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
77.				20,25	931,15	136,62	18856	2767	10504	7039	27966
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	5585	932	--	2072	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
78.				20,25	507,5	136,62	10277	2767	1925	7039	18701
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	5585	932	--	1385	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
79.				20,25	1318,88	128,54	26707	2603	165	23246	53950
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	23939	791	--	3996	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	7										
80.				20,25	3315	--	67129	--	67129	--	72499
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	5370	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	169119	10975	85472	54789	241821
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	55144	3619	--	17912	

Стоимость общестроительных работ Тенге 169119
Материалы Тенге 205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					58763			
		Местные материалы	Тенге				85269				
		Транспортные расходы	Тенге				17525				
		Накладные расходы	Тенге				54789				
		Сметная прибыль	Тенге				17913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				241820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					58763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				241820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					58763			

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

81.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
82.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	114	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
83.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	739	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
84.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
85.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	E11-27070	-Песчанный слой H=20см.	м2								
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				
	Сметная прибыль		Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

86.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
		НР - 69%; СП - 8%									
87.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	1180	
		СП - 8%									
88.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		--	--	--	--	--	199	
		СП - 8%									
89.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	Доски. Укладка	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
		НР - 90%; СП - 8%									
90.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1063 --	
91.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2		319,51 --	1,98 --	11403 --	71 --	-- --	1777 --	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	49823 15155	868 105	33801 --	11012 4866	65702
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

92.				73,408	2742,01	--	201286	--	--	144926	373908
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	201286	--	--	27697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.				124,7936	261	--	32571	--	--	--	35177
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2606	
94.				124,7936	1697	--	211775	--	--	--	228717
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	16942	
95.				73,408	16,48	13,79	1210	1012	5	453	1796
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	193	436	--	133	
96.				71,04	64,62	64,62	4590	4590	--	1391	6460
	Е11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1932	--	479	
97.				59,2	5575,23	1040,63	330053	61606	259726	25311	383794
	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	8721	14715	--	28429	
98.				236,8	892,33	189,65	211304	44910	158111	26056	256349
	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	8283	15843	--	18989	
99.				0,592	123912,86	1819,75	73356	1077	72279	612	79886
	Е11-27060-2-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	567	--	5917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
100.				236,8	1188,99	2,86	281553	678	236035	48705	356679
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	44840	257	--	26421	
		НР - 108%; СП - 8%									
101.				947,2	185,92	--	176104	--	147207	31209	223898
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	28897	--	--	16585	
		НР - 108%; СП - 8%									
102.				236,8	1052,28	4,94	249180	1170	96496	142989	423542
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	151514	602	--	31373	
		НР - 94%; СП - 8%									
103.				236,8	12822,86	--	3036453	--	3036453	--	3279369
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	242916	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	4809435	115043	4006312	421652	5649575
			Тенге		--	--	443735	34351	--	418487	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4809435	
Материалы	Тенге	969859	
Всего заработная плата	Тенге		478086
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3036453	
Транспортные расходы	Тенге	244346	
Накладные расходы	Тенге	421652	
Сметная прибыль	Тенге	418487	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5649574	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					478086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5649574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					478086			
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение									
		Газоны									
104.				211,77	415,57	9,78	88006	2072	28938	50645	149743
	E11-47011	-Газоны партерные и обыкновенные.	м2		269,14	2,62	56996	556	--	11092	
	2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
105.				211,77	304,24	156,45	64429	33132	18678	18156	89192
	E11-47011	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	12619	8013	--	6607	
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
106.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных пород диаметром свыше	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15									
		НР - 72%; СП - 8%									
107.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
	04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
108.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	50	
	04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
109.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	166167	35204	47616	77749	263430
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	82043	8569	--	19513	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				166167				
	Материалы		Тенге				47616				
	Всего заработная плата		Тенге					90612			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				77750				
	Сметная прибыль		Тенге				19513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				263430				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								85
	Сметная заработная плата		Тенге					90612			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				263430				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								85
	Сметная заработная плата		Тенге					90612			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/									
		==========									
110.				25	2563,6	--	64090	--	--	46145	119054
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	64090	--	--	8819	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
111.				0,225	6343,24	1617,14	1427	364	860	349	1918
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	203	173	--	142	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
112.				0,675	20965,32	1097,63	14152	741	12530	956	16316
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	881	169	--	1209	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
113.				0,08875	25354,71	12073,5	2250	1072	527	671	3155
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	651	322	--	234	
	1109-0302		ций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
114.				25	809	--	20225	--	20225	--	21843
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1618	
		СП - 8%									
115.				0,8592	169148,1	38277,14	145332	32888	4467	82619	246187
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	107977	11761	--	18236	
		НР - 69%; СП - 8%									
116.				0,8592	59952,04	2469,65	51511	2122	3104	32232	90443
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	46285	429	--	6699	
		НР - 69%; СП - 8%									
117.				0,35185	249771	--	87882	--	87882	--	94912
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	7031	
		СП - 8%									
118.				0,4855	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
119.				0,0665	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
120.				0,00385	224711	--	865	--	865	--	934
	С121-0501 01-0402	-Прокат тонколистовой горячекатаный с	т		--	--	--	--	--	69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
121.				11,125	393,04	--	4373	--	--	3017	7981
	E11-13060 -1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	4373	--	--	591	
		НР - 69%; СП - 8%									
122.				44,5	87,89	2,27	3911	101	1752	1429	5767
	E11-13030 -1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	2058	12	--	427	
		НР - 69%; СП - 8%									
123.				89	92,87	1,62	8266	144	5716	1677	10738
	E11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	2406	25	--	795	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	404283	37431	137928	169095	619248
			Тенге		--	--	228923	12891	--	45870	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	184965
Материалы	Тенге	20857
Всего заработная плата	Тенге	74389
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	88747
Накладные расходы	Тенге	53572
Сметная прибыль	Тенге	19083
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	257620
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	73
Сметная заработная плата	Тенге	74389
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	199093
Материалы	Тенге	8100
Всего заработная плата	Тенге	167425
Накладные расходы	Тенге	115523
Сметная прибыль	Тенге	25169
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	339785
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	126
Сметная заработная плата	Тенге	167425
Стоимость сантехнических работ	Тенге	20225
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	20225
Сметная прибыль	Тенге	1618
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	21843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				619249				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								199
	Сметная заработная плата		Тенге					241814			
		РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
124.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	17945	--	--	2469	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
125.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	114	97	--	80	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015										
126.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	411	79	--	564	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
127.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
	1109-0302 -0112	НР - 69%; СП - 8%	ций								
	РСНБ РК 2015										
128.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2255	
	2301-0201 -0162	прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
129.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
130.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций НР - 69%; СП - 8%	конструк ций		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
131.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
					--	--	--	--	--	4404	
132.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
					--	--	--	--	--	4134	
133.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
					393,04	--	2909	--	--	393	
134.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
					46,26	0,28	1370	8	--	284	
135.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
					27,03	0,28	1601	16	--	529	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		--	--	106000	6929	--	28442	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	143082	
Материалы	Тенге	11298	
Всего заработная плата	Тенге		24550
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	106722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				17636				
		Сметная прибыль	Тенге				12857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				173575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					24550			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				105639				
		Материалы	Тенге				4515				
		Всего заработная плата	Тенге					88379			
		Накладные расходы	Тенге				60982				
		Сметная прибыль	Тенге				13330				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				179951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88379			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				28190				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28190				
		Сметная прибыль	Тенге				2255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				383972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					112929			

РАЗДЕЛ 15. Мусорная площадка

136.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1-0402	мусорной площадки.									
	1201-0101 -0402	Рытье. Глубина 0,35 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
137.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		901	767,26	97	83	--	68	
	1-0202	мусорной площадки.	основани								
	1108-0101 -0202	Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
138.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1-0101	омоноличивания стоек.									
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
139.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	2-0104	т. Монтаж на открытой									
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
140.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл		--	--	--	--	379500	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--	--	448812	5526	7215	37781	495161
		Тенге			--	--	56572	1958	379500	8567	
	Стоимость оборудования	Тенге					379500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					379500				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					45751				
	Материалы	Тенге					1789				
	Всего заработная плата	Тенге						40714			
	Накладные расходы	Тенге					24836				
	Сметная прибыль	Тенге					5647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					76234				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
	Сметная заработная плата	Тенге						40714			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					23561				
	Материалы	Тенге					5425				
	Всего заработная плата	Тенге						17816			
	Накладные расходы	Тенге					12945				
	Сметная прибыль	Тенге					2921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					39427				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
	Сметная заработная плата	Тенге						17816			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					495160				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
	Сметная заработная плата	Тенге						58530			

РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

141.			72	5738,52	--	413173	--	--	297485	767511
	Е12-**01010** -Ямы для установки стоек яма										
	1-0402 МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	413173	--	--	56853	
	1201-0101 0,7 м										
	-0402										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - **8%**										
	2015										
142.			1,296	6343,24	1617,14	8221	2096	4957	2011	11050
	Е11-**08010** -Основание под стойки	м3									
	1-0202 МАФ. Устройство	основани		901	767,26	1168	994	--	819	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - **8%**										
	РСНБ РК										
	2015										
143.			3,24	20965,32	1097,63	67928	3556	60142	4587	78316
	Е11-**06010** -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	4230	811	--	5801	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - **8%**										
	2015										
144.			4	45751,1	5055,11	183004	20220	7157	99342	304934
	Ц13-**37010** -Оборудование массой 0,5	шт.									
	2-0104 т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	155627	7229	--	22588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
145.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
					--	--	--	--	534914	--	
146.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт	1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
					--	--	--	--	1111393	--	
147.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
					--	--	--	--	960948	--	
148.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
149.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548
					37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
150.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
					--	--	--	--	109332	--	
151.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт	1	243964,29	--	243964	--	--	--	243964
					--	--	--	--	243964	--	
152.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
					--	--	--	--	363236	--	
153.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
					--	--	--	--	246223	--	
154.	ПРАЙС ТОО	-Брусья классические для	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	детей от 14 лет код 6442			--	--	--	--	243513	--	
155.	Ц13-37010-2-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
					32088	96,67	32088	97	--	4312	
156.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375	--	221375	--	--	--	221375
					--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	5190107	39480	80087	538829	5844978
			Тенге		--	--	792129	13077	4278411	116043	
	Стоимость оборудования		Тенге				4278411				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4278411				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				422375				
	Материалы		Тенге				14989				
	Всего заработная плата		Тенге					384829			
	Накладные расходы		Тенге				234746				
	Сметная прибыль		Тенге				52570				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				709690				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								286
	Сметная заработная плата		Тенге					384829			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				489322				
	Материалы		Тенге				65099				
	Всего заработная плата		Тенге					420376			
	Накладные расходы		Тенге				304083				
	Сметная прибыль		Тенге				63472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				856877				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								426
	Сметная заработная плата		Тенге					420376			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				5844978				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								711
	Сметная заработная плата		Тенге					805206			

РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

157.	Ц13-37010-2-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	13	34263,85	870,56	445430	11317	16969	255224	756707
					32088	96,67	417144	1257	--	56052	
158.				6	58009,29	--	348056	--	--	--	348056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	348056	--	
159.				7	78610,71	--	550275	--	--	--	550275
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	550275	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	1343761	11317	16969	255224	1655038
			Тенге		--	--	417144	1257	898331	56052	
	Стоимость оборудования		Тенге				898331				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				898331				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				445430				
	Материалы		Тенге				16969				
	Всего заработная плата		Тенге					418401			
	Накладные расходы		Тенге				255224				
	Сметная прибыль		Тенге				56052				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				756707				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								313
	Сметная заработная плата		Тенге					418401			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				1655038				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								313
	Сметная заработная плата		Тенге					418401			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								22215964
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				3001517				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				610865				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					177712			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				8735472				
	Перевозка грузов		Тенге				557219				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				5556241				
	Накладные расходы		Тенге				2520595				
	Сметная прибыль		Тенге				1234053				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50480'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул. Чернышевск
       ого д.47'РП'2'2-1-38'Благоустройство дворовых терр
       иторий по адресу: ул. Чернышевского д.47'467-11/18
       ''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=52,72*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=12,26*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=0,583*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=143,74*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=128,96*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=4*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=125,14*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=1172,53*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=25*
100 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*

```
102 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
103 Н43=46,98*
104 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
105 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
106 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
107 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
108 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
109 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси  н=12см'м2*
110 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
111 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
112 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
113 Н43=1*
114 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
115 Н43=20,25*
116 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
117 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
118 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
119 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
120 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
121 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси  н=12см'м2*
122 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
123 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
124 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
125 Н43=1*
126 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
127 Н43=16*
128 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта  2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
129 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
130 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
131 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
132 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
133 Н43=1*
134 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
135 Н43=1*
136 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
137 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
138 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
139 Е11-100104-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
140 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
141 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
142 Н43=1*
143 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
144 Н43=236,8*
145 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
146 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
147 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
148 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
149 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
150 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
151 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
152 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
```

```
        озлив вяжущих материалов'т*
153 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
        'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
        мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
        м. Устройство'м2 покрытия*
154 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
        рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
        обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
155 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
        РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
        адок. Устройство'м2 покрытия*
156 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания  резинов
        ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
        ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
157 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиново
        й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
        9 кВт 'маш.-ч''3.1*
158 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
        ,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
        овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
        ком, толщиной до 10 мм'м2''*
159 Н43=1*
160 РОзеленение*
161 П2Газоны*
162 Н43=211,77*
163 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
        дготовка почвы механизированным способом. С внесен
        ием растительной земли слоем 15 см'м2*
164 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
        авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
165 Н43=1*
166 П2 Санитарная обрезка деревьев*
167 Н43=5*
168 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
        свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
        занных ветвей свыше 15'дерево*
169 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
        узка'т*
170 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
        ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
        одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
        ки 30 км'т*
171 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
        грузка'т*
172 Н43=1*
173 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
174 Н43=25*
175 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
176 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
177 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
178 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
        Монтаж'т конструкций*
179 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
        ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
        -80'м*
180 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
        троечных условиях'т конструкций*
181 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
182 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
        льные из углеродистой стали наружными размерами от
         15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
183 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
        таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
184 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
        аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
        2'т*
185 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
        ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
        той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
        о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
186 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
187 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
188 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
189 Н43=1*
190 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
191 Н43=7*
192 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
193 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
194 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
195 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
        я. Монтаж'т конструкций*
196 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
        ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
        05-80'м*
197 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
        струкций в построечных условиях'т конструкций*
198 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
        т конструкций*
199 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
        ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
        наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
        СТ 13663-86'т*
200 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
        онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
         углеродистой стали обыкновенного качества толщино
        й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
201 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
202 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
203 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
```

рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
Н43=1*
Р Мусорная площадка*
Н43=6*
Е12-**010101**-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки мусорной площадки. Устройство'м3 основания*
Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
Н43=1*
Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площадка модульная'компл*
Н43=1*
Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
Н43=2+4+1+12+9+21+11+5+3+4*
Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
Н43=1*
Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
221 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192'шт*
ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'6+7''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'6'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'7'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Чехова д.20а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-39
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Чехова д.20а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	52440,42 тыс.тенге
Сметная заработная плата	7532,214 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,3 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора											
1.				3,2235	4019,28	1347,3	12956	4343	--	7599			22199
	Е12-18010-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	8613	1941	--	1644			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				7,60746	79	--	601	--	--	--			649
	С341-3101-04-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	48			
		СП - 8%											
3.				7,60746	1697	--	12910	--	--	--			13943
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--	--	1033			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				322,35	784,64	--	252929	--	--	273163	568180
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0201	бетонном основании.			784,64	--	252929	--	--	42087	
	1127-0302 -0201	Разборка									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				34,8138	504	--	17546	--	--	--	18950
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	1404	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				34,8138	1697	--	59079	--	--	--	63805
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	4726	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				73,27	578	--	42350	--	--	45738	95134
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0202	щебеночном основании.			578	--	42350	--	--	7047	
	1127-0302 -0202	Разборка поребрика									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				2,813568	504	--	1418	--	--	--	1531
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	113	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				2,813568	1697	--	4775	--	--	--	5157
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	382	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,85	64565,39	4790,42	119446	8862	--	76750	211892
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	110584	648	--	15696	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,85	455	--	842	--	--	--	909
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	67	
	4131-0103 -0301										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				1,85	1697	--	3139	--	--	--	3391
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	251	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	527991	13205	--	403250	1005740
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	414476	2589	--	74498	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				408545				
	Всего заработная плата		Тенге					305833			
	Транспортные расходы		Тенге				100310				
	Накладные расходы		Тенге				326500				
	Сметная прибыль		Тенге				58804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				793848				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								298
	Сметная заработная плата		Тенге					305833			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119446				
	Всего заработная плата		Тенге					111232			
	Накладные расходы		Тенге				76750				
	Сметная прибыль		Тенге				15696				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				211892				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								109
	Сметная заработная плата		Тенге					111232			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1005740				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								407
	Сметная заработная плата		Тенге					417065			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				40	7526,36	707,6	301054	28304	--	196380	537229
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	272750	--	--	39795	
14.				8	4857,74	82,74	38862	662	--	27743	71933
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	38200	331	--	5328	
15.				4,4	536	--	2358	--	--	--	2547
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	189	
16.				4,4	837	--	3683	--	--	--	3977
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	295	
17.				4,4	366	--	1610	--	--	--	1739
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	129	
18.				80	5282,35	1040,63	422588	83251	327552	34204	493335
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	11785	19886	--	36543	
19.				40	4123,09	563,87	164924	22555	30904	106311	292934
	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных	яма		2786,61	233,59	111465	9344	--	21699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**										
20.	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.	40	9505	--	380200	--	380200	--	410616
				---	---	---	---	---	---	30416	
				--	--	--	--	--	--		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1315279	134772	738656	364638	1814310
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	**434200**	**29561**	--	**134394**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1315279				
	Материалы		Тенге				358456				
	Всего заработная плата		Тенге					4**63761**			
	Местные материалы		Тенге				380200				
	Транспортные расходы		Тенге				7652				
	Накладные расходы		Тенге				**364639**				
	Сметная прибыль		Тенге				134393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1814311				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								428
	Сметная заработная плата		Тенге					463761			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1814311				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								428
	Сметная заработная плата		Тенге					463761			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21.				2,49486	2109,24	--	5262	--	--	3789	9775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	5262	--	--	724	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				101,535	261	--	26501	--	--	--	28621
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	2120	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				98,634	1697	--	167382	--	--	--	180772
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	13391	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				58,02	16,48	13,79	956	800	3	358	1419
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	153	344	--	105	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				38,68	6343,24	1617,14	245357	62551	147955	60011	329797
	E11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	34851	29678	--	24429	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				386,8	1821,05	30,07	704381	11630	268045	463941	1261789
	E11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	424706	4869	--	93466	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				16,6324	29213	--	485882	--	485882	--	524753
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	38871	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				30,32	2109,24	--	63952	--	--	46046	118798
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	63952	--	--	8800	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
29.				51,544	261	--	13453	--	--	--	14529
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	1076	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				51,544	1697	--	87470	--	--	--	94468
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	6998	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
31.				30,32	16,48	13,79	500	418	2	187	742
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	80	180	--	55	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				12,128	6343,24	1617,14	76931	19613	46391	18816	103407
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	10927	9305	--	7660	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				303,2	1821,05	30,07	552142	9116	210112	363669	989075
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	332914	3817	--	73265	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				4,8512	29213	--	141718	--	141718	--	153056
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	11337	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2571887	104127	1300108	956817	3811001
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	872845	48193	--	282297	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2571887	
Материалы	Тенге	672509	
Всего заработная плата	Тенге		921038
Местные материалы	Тенге	627600	
Транспортные расходы	Тенге	294806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				956817				
		Сметная прибыль	Тенге				282296				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3811000**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828
		Сметная заработная плата	Тенге					921038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3811000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828
		Сметная заработная плата	Тенге					921038			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,42	4151,64	1097,63	1744	461	735	595	2525
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	548	105	--	187	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
36.				0,4284	16804	--	7199	--	7199	--	7775
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	576	
	2102-0101										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101										
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103	СП - **8%**									
	-0301										
	РСНБ РК **2015**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	63642	1156	56672	5954	75165
			Тенге		--	--	**5614**	**453**	--	**5568**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15130				
	Материалы		Тенге				960				
	Всего заработная плата		Тенге					6067			
	Местные материалы		Тенге				7199				
	Транспортные расходы		Тенге				**200**				
	Накладные расходы		Тенге				5954				
	Сметная прибыль		Тенге				1687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22771**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6067			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48512				
	Сметная прибыль		Тенге				3881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52393				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				75164				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6067			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				53,4912	343,42	310,87	18370	16629	6	6167	26500
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	1735	6831	--	**1963**	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - **8%**									
44.				63,654528	1697	--	108022	--	--	--	116663
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	8642	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										
		СП - **8%**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.				37,44384	16,48	13,79	617	516	3	231	916
	E11-01010 -2-0601 -1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	98	222	--	68	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.				27,280512	96	--	2619	--	--	--	2828
	С341-0201 -01-1001 -4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	210	
		СП - 8%									
47.				16,04736	816,86	--	13108	--	--	9438	24350
	E11-01020 -5-0501 -1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта		816,86	--	13108	--	--	1804	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.				38,208	64,62	64,62	2469	2469	--	748	3474
	E11-01020 -1-0102 -1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1039	--	257	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				267,456	6,27	6,27	1676	1676	--	397	2239
	E11-01020 -1-0108 -1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	552	--	166	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				25,472	5572,99	1040,63	141955	26507	111696	10891	165073
	E11-27040 -1-0102 -1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3		147,31	248,57	3752	6332	--	12228	
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				127,36	901,09	189,65	114763	24154	86154	14014	139079
	E11-27040 -3-0201 -1127-0403	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного	м2 основания		34,98	66,9	4455	8521	--	10302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"									
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,3184	123912,86	1819,75	39454	579	38875	329	42966
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	305	--	3183	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				127,36	1242,45	44,07	158239	5613	146320	8077	179622
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	6306	1173	--	13305	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				254,72	133,23	1,46	33937	372	33540	90	36748
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	25	58	--	2722	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				127,36	1329,79	44,07	169362	5613	157443	8077	191635
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	6306	1173	--	14195	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				254,72	147,5	1,46	37570	372	37173	90	40673
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	25	58	--	3013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	842161	84500	611210	58549	972766
			Тенге		--	--	35810	26264	--	72058	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				842161				
	Материалы		Тенге				611210				
	Всего заработная плата		Тенге					62074			
	Транспортные расходы		Тенге				110641				
	Накладные расходы		Тенге				58549				
	Сметная прибыль		Тенге				72057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				972767				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					62074			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				972767				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					62074			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.				126,7404	5572,99	1040,63	706322	131890	555762	54189	821352
	E11-27040 -Выравнивание		м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102 продольного и				147,31	248,57	18670	31504	--	60841	
	1127-0401 поперечного профиля										
	-0102 щебнем										
	РСНБ РК фракционированным или										
	2015 фрезерованной крошкой										
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				2,11234	123912,86	1819,75	261746	3844	257902	2183	285044
	E11-27060 -Основания. Розлив		т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901 вяжущих материалов				--	957	--	2022	--	21114	
	1127-0602										
	-0901 НР - 108%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
59.				633,702	1242,45	44,07	787346	27926	728046	40190	893738
	E11-27060 -Выравнивание к/з а/б		м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	31374	5839	--	66203	
	1127-0602 НР - 108%; СП - 8%		/КЗ АБ/								
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
60.				2112,34	1329,79	44,07	2808975	93088	2611306	133967	3178377
	E11-27060 -Покрытие из горячих		м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201 асфальтобетонных		покрытия		49,51	9,21	104581	19462	--	235435	
	1127-0602 смесей, ширина укладки										
	-1201 до 6 м, толщина слоя 4										
	РСНБ РК см. Устройство										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4224,68	147,5	1,46	623126	6166	616543	1487	674581
					0,1	0,23	417	959	--	49969	
62.	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка парковочных мест -Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км	0,033	34092,48	9489,19	1125	313	713	208	1440
					2986,02	2857,93	99	94	--	107	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	5188640	263227	4770272	232224	5854532
			Тенге		--	--	155142	59880	--	433669	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5188640				
	Материалы		Тенге				4770270				
	Всего заработная плата		Тенге					215022			
	Накладные расходы		Тенге				232224				
	Сметная прибыль		Тенге				433669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5854532				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								156
	Сметная заработная плата		Тенге					215022			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				5854532				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								156
	Сметная заработная плата		Тенге					215022			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
63.	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	62,787	828,2	127,48	52000	8004	26679	21674	79568
					275,81	43,82	17317	2751	--	5894	
64.	E11-27060	-Основания. Розлив	т	0,167432	1819,75	1819,75	305	305	--	173	516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	вяжущих материалов			--	957	--	160	--	38	
		НР - 108%; СП - 8%									
65.				12,34811	12717,28	969,68	157034	11974	135749	14899	185688
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	9311	4485	--	13755	
		НР - 108%; СП - 8%									
66.				209,29	1117,87	2,86	233959	599	193729	43047	299166
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	39631	227	--	22160	
		НР - 108%; СП - 8%									
67.				209,29	743,68	--	155645	--	130105	27583	197887
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	25540	--	--	14658	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	598943	20882	486262	107376	762825
			Тенге		--	--	91799	7623	--	56505	

Стоимость общестроительных работ		Тенге					598943				
Материалы		Тенге					486262				
Всего заработная плата		Тенге						99422			
Накладные расходы		Тенге					107376				
Сметная прибыль		Тенге					56506				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					762825				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									76
Сметная заработная плата		Тенге						99422			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					762825				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									76
Сметная заработная плата		Тенге						99422			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
68.				11,362	2742,01	--	31155	--	--	22431	57873
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	31155	--	--	4287	
69.				19,3154	261	--	5041	--	--	--	5445
	C341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	403	
70.				19,3154	1697	--	32778	--	--	--	35400
	C341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2622	
71.				11,362	16,48	13,79	187	157	--	70	278
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	30	67	--	21	
72.				43,7	695,73	136,62	30403	5970	12380	15189	49240
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	12053	2012	--	3647	
73.				43,7	930,51	136,62	40663	5970	22640	15189	60321
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	12053	2012	--	4468	
74.				43,7	506,86	136,62	22150	5970	4127	15189	40326
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	12053	2012	--	2987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
75.				43,7	1318,88	128,54	57635	5617	358	50166	116425
	E11-**11010**	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	51660	1708	--	**8624**	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - **8%**									
	доп. вып.										
	7										
76.				43,7	3315	--	144866	--	144866	--	156455
	C121-**0405**	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	**11589**	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-**91**									
	2015										
		СП - **8%**									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	364878	23684	184371	118234	521763
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	119003	7810	--	38648	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				364878				
Материалы			Тенге				358				
Всего заработная плата			Тенге					126813			
Местные материалы			Тенге				184013				
Транспортные расходы			Тенге				37820				
Накладные расходы			Тенге				**118236**				
Сметная прибыль			Тенге				38649				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				521763				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								106
Сметная заработная плата			Тенге					126813			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				521763				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								106
Сметная заработная плата			Тенге					**126813**			

РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки

77.				13,52	2742,01	--	37072	--	--	26692	68865
	E11-**01020**	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	37072	--	--	**5101**	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - **8%**									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
78.				22,984	261	--	5999	--	--	--	6479
	C341-**3101**	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
79.				22,984	1697	--	39004	--	--	--	42124
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3120	
		СП - 8%									
80.				13,52	16,48	13,79	223	186	1	83	331
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	36	80	--	24	
		НР - 72%; СП - 8%									
81.				52	695,73	136,62	36178	7104	14732	18074	58592
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	14342	2394	--	4340	
		НР - 108%; СП - 8%									
82.				52	930,51	136,62	48386	7104	26940	18074	71777
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	14342	2394	--	5317	
		НР - 108%; СП - 8%									
83.				52	506,86	136,62	26357	7104	4911	18074	47985
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	14342	2394	--	3554	
		НР - 108%; СП - 8%									
84.				52	1318,88	128,54	68582	6684	426	59694	138538
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	61472	2032	--	10262	
		НР - 94%; СП - 8%									
85.				52	3315	--	172380	--	172380	--	186170
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ	м2		--	--	--	--	--	13790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	17608-91 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--	--	434180	28183	219390	140691	620861
		Тенге			--	--	141605	9294	--	45988	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					434180				
	Материалы	Тенге					426				
	Всего заработная плата	Тенге						150899			
	Местные материалы	Тенге					218963				
	Транспортные расходы	Тенге					45003				
	Накладные расходы	Тенге					140692				
	Сметная прибыль	Тенге					45990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					620862				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									127
	Сметная заработная плата	Тенге						150899			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					620862				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									127
	Сметная заработная плата	Тенге						150899			
	РАЗДЕЛ 10. Брусчатое покрытие площадки для отдыха										
86.		м3	17,914	2742,01	--	49120	--	--	35367	91246	
	Е11-01020 -Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 1101-0205 -0102	грунта		2742,01	--	49120	--	--	6759		
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
87.		Тенге за	30,4538	261	--	7948	--	--	--	8584	
	С341-3101 -Разработанный грунт. Погрузка 04-0401 4131-0104 -0401	1 тонну		--	--	--	--	--	636		
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
88.		Тенге за	30,4538	1697	--	51680	--	--	--	55815	
	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км 01-1050 4102-0101 -1050	1 тонну		--	--	--	--	--	4134		
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
89.		м3	17,914	16,48	13,79	295	247	1	110	438	
	Е11-01010 -Грунты 1 группы. Работа на отвале 2-0601 1101-0102 -0601	грунта		2,63	5,94	47	106	--	32		
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
90.				68,9	695,73	136,62	47936	9413	19520	23949	77635
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	19003	3172	--	5751	
91.				68,9	930,51	136,62	64112	9413	35696	23949	95105
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	19003	3172	--	7045	
92.				68,9	506,86	136,62	34923	9413	6507	23949	63581
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	19003	3172	--	4710	
93.				68,9	1318,88	128,54	90871	8856	564	79095	183563
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	81451	2693	--	13597	
94.				68,9	3315	--	228404	--	228404	--	246676
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	18272	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	575288	37342	290692	186419	822643
			Тенге		--	--	187627	12314	--	60936	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	575288
Материалы	Тенге	565
Всего заработная плата	Тенге	199941
Местные материалы	Тенге	290126
Транспортные расходы	Тенге	59629
Накладные расходы	Тенге	186417
Сметная прибыль	Тенге	60936
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	822642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					199941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				822642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					199941			

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

95.				114,7	2742,01	--	314509	--	--	226446	584232
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		2742,01	--	314509	--	--	43276	
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
96.				194,99	261	--	50892	--	--	--	54964
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		--	--	--	--	--	4071	
	04-0401 4131-0104 -0401	Погрузка	1 тонну								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
97.				194,99	1697	--	330898	--	--	--	357370
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		--	--	--	--	--	26472	
	01-1050 4102-0101 -1050	Расстояние перевозки 50 км	1 тонну								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
98.				114,7	16,48	13,79	1890	1582	6	707	2806
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	302	681	--	208	
	2-0601 1101-0102 -0601	на отвале	грунта								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
99.				111	64,62	64,62	7172	7172	--	2174	10094
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		--	27,2	--	3019	--	748	
	1-0102 1101-0201 -0102	прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по	уплотненного грунта								
	РСНБ РК 2015	одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
100.				92,5	5572,99	1040,63	515501	96259	405616	39549	599454
	E11-27040	-Слои оснований	м3		147,31	248,57	13626	22993	--	44404	
	1-0102 1127-0401 -0102	подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной	материала основани								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
101.				370	891,37	189,65	329807	70171	246693	40712	400161
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основани я		34,98	66,9	12943	24754	--	29642	
102.				0,925	123912,86	1819,75	114619	1683	112936	956	124821
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	885	--	9246	
103.				370	1188,99	2,86	439927	1060	368804	76102	557311
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	70063	401	--	41282	
104.				1480	185,92	--	275162	--	230010	48764	349840
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	45152	--	--	25914	
105.				370	1052,28	4,94	389343	1827	150775	223420	661785
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	236741	940	--	49021	
106.				370	12822,86	--	4744457	--	4744457	--	5124014
	С СТ Прайс ТОО	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по	м2		--	--	--	--	--	379557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Мастерфайбр Астана" технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		--	--	7514179 693335	179755 53674	6259297 --	658830 653841	8826852
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7514179				
	Материалы		Тенге				1514842				
	Всего заработная плата		Тенге					747009			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4744457				
	Транспортные расходы		Тенге				381790				
	Накладные расходы		Тенге				658831				
	Сметная прибыль		Тенге				653841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8826851				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								585
	Сметная заработная плата		Тенге					747009			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				8826851				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								585
	Сметная заработная плата		Тенге					747009			
		РАЗДЕЛ 12. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
107.	E11-01010-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	82	343,42 32,43	310,87 127,71	28160 2659	25492 10472	9 --	9454 3009	40624
108.	С341-0201-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	139,4	1697 --	--	236562 --	--	--	--	255487
109.	E11-01010-0601 2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	82	16,48 2,63	13,79 5,94	1351 216	1131 487	4 --	506 149	2006
110.	E11-01020-0102 1-0201 1101-0201	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу	м3 уплотнен ного	60	64,62 --	64,62 27,2	3877 --	3877 1632	-- --	1175 404	5456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	грунта								
111.				30	5572,99	1040,63	167190	31219	131552	12827	194418
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4419	7457	--	14401	
112.				200	662,15	189,65	132431	37931	87504	22007	166792
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	6996	13381	--	12355	
113.				200	126,69	87,27	25338	17454	--	14354	42868
	E11-27040 2-0103 1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия		39,42	27,04	7884	5408	--	3175	
114.				11	1628	--	17908	--	17908	--	19341
	C121-0105 01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1433	
115.				200	500,2	21,23	100041	4247	--	92105	207518
	E11-11010 1-3607 1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		478,97	10,95	95794	2190	--	15372	
116.				200	10518,75	--	2103750	--	2103750	--	2272050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	168300	
117.				150	1111,07	--	166661	--	166661	--	179994
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.		--	--	--	--	--	13333	
118.				200	892,5	--	178500	--	178500	--	192780
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Соединительная лента СП - 8%	м.		--	--	--	--	--	14280	
119.				175	5373,21	--	940313	--	940313	--	1015538
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый СП - 8%	кг.		--	--	--	--	--	75225	
120.				2	6144,19	1508,63	12288	3017	--	9570	23607
	Е11-11010-0801 1-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3		4635,56	454,97	9271	910	--	1749	
121.				3,3	42803,57	--	141252	--	141252	--	152552
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный СП - 8%	т.		--	--	--	--	--	11300	
122.				2	6144,19	1508,63	12288	3017	--	9570	23607
	Е11-11010-0801 1-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3		4635,56	454,97	9271	910	--	1749	
123.				0,44	359732,14	--	158282	--	158282	--	170945
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр	-Резиновый гранулят СП - 8%	т.		--	--	--	--	--	12663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Астана"										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			--	--	4426191	127385	3925735	171568	4965583
		Тенге			--	--	136510	42846	--	367822	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					4426191				
	Материалы	Тенге					219070				
	Всего заработная плата	Тенге						179356			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3688757				
	Местные материалы	Тенге					17908				
	Транспортные расходы	Тенге					236562				
	Накладные расходы	Тенге					171569				
	Сметная прибыль	Тенге					367821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4965581				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
	Сметная заработная плата	Тенге						179356			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					4965581				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
	Сметная заработная плата	Тенге						179356			

РАЗДЕЛ 13. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

124.			0,0021148	59887,11	2469,65	127	5	8	79	222
	E11-09060 -Петли к стойкам	т								
	1-0102 ограждения. Монтаж	конструк		53869,6	499,15	114	1	--	16	
	1109-0601	ций								
	-0102 НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
125.			0,0021148	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503 -Сталь арматурная	т								
	01-0104 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301 класса А-I диаметром 12									
	-0104 мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК									
	2015									
126.			200	547,19	9,49	109438	1898	1079	85785	210841
	E11-15020 -Покрытия сеткой	м2								
	7-0202 заградительной			532,3	3,85	106461	771	--	15618	
	1115-0207									
	-0202 НР - 80%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
	Изм. и доп. вып. 4									
127.			200	2276,79	--	455357	--	455357	--	491786
	С -Сетка заградительная с	м2.								
	СТ Прайс ячейками 100х100 мм			--	--	--	--	--	36429	
	ТОО									
	"Мастерфа СП - 8%									
	йбр-Астан									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	а"										
128.				140	32,04	0,28	4486	39	86	4337	9529
	Е11-14020	-Подвеска троса	м		---	---	---	---	---	---	
	3-0201				31,15	0,14	4361	19	--	706	
	1114-0203	НР - 99%; СП - 8%									
	-0201										
	РСНБ РК										
	2015										
129.				154	273,21	--	42075	--	42075	--	45441
	С	-Трос d3	м.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	3366	
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
130.				10	1821,43	--	18214	--	18214	--	19671
	С	-Талреп	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	1457	
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
131.				10	273,21	--	2732	--	2732	--	2951
	С	-Коуш	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	219	
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
132.				40	255	--	10200	--	10200	--	11016
	С	-Зажим для троса	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	816	
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
133.				1260	18,21	--	22950	--	22950	--	24786
	С	-Хомут	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	1836	
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	665580	1942	552701	90201	816243
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	110936	791	--	60463	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	665453	
Материалы	Тенге	1165	
Всего заработная плата	Тенге		111612
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	551529	
Накладные расходы	Тенге	90122	
Сметная прибыль	Тенге	60446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				816021				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								86
Сметная заработная плата			Тенге					111612			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				127				
Материалы			Тенге				8				
Всего заработная плата			Тенге					115			
Накладные расходы			Тенге				79				
Сметная прибыль			Тенге				16				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				222				
Сметная заработная плата			Тенге					115			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				816244				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								86
Сметная заработная плата			Тенге					111727			

РАЗДЕЛ 14. Озеленение

Газоны

134.				997,72	415,57	9,78	414624	9761	136338	238606	705489
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2								
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	268525	2618	--	52258	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
135.				997,72	304,24	156,45	303548	156097	87999	85540	420215
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2								
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	59452	37753	--	31127	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										

Санитарная обрезка деревьев

136.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево								
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
137.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-**0101**	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - **8%**									
139.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-**3101**	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	731905	165858	224337	333094	1150199
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	340405	40371	--	85199	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				731905				
Материалы			Тенге				**224337**				
Всего заработная плата			Тенге					380776			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				333095				
Сметная прибыль			Тенге				85200				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1150199**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								360
Сметная заработная плата			Тенге					380776			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				1150199				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								360
Сметная заработная плата			Тенге					**380776**			

РАЗДЕЛ 15. Ограждение палисадника /Тип 1/

140.				24	2563,6	--	61526	--	--	44299	114291
	Е12-**01010**	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	61526	--	--	8466	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - **8%**									
	2015										
141.				0,216	6343,24	1617,14	1370	349	826	335	1842
	Е11-**08010**	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	195	166	--	136	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
142.				0,648	20965,32	1097,63	13586	711	12029	917	15663
	Е11-**06010**	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	846	162	--	1160	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
143.				0,0852	25354,71	12073,5	2160	1029	506	645	3029
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	625	310	--	224	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
144.				24	809	--	19416	--	19416	--	20969
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1553	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
145.				0,824832	169148,1	38277,14	139519	31572	4290	79314	236340
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	103657	11291	--	17507	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
146.				0,824832	59952,04	2469,65	49450	2037	2980	30943	86825
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	44433	412	--	6431	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
147.				0,337776	249771	--	84367	--	84367	--	91116
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	6749	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0901	наружными размерами от									
	РСНБ РК	15 х 10 мм до 40 х 30									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
148.				0,46608	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0106	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I , квадрат									
	-0106	16х16мм									
	РСНБ РК										
	2015										
149.				0,06384	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-0101	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I диаметром 6									
	-0101	мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК										
	2015										
150.				0,003696	224711	--	831	--	831	--	897
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т								
	01-0402	горячекатаный с			--	--	--	--	--	66	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9									
		мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
151.				10,68	393,04	--	4198	--	--	2896	7662
	Е11-13060	-Поверхности	м2								
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	4198	--	--	568	
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
152.				42,72	87,89	2,27	3755	97	1682	1372	5536
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1976	12	--	410	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
153.				85,44	92,87	1,62	7935	139	5487	1610	10308
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2309	24	--	764	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	388112	35934	132414	162331	594478
			Тенге		--	--	219766	12375	--	44034	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	177566	
Материалы	Тенге	20023	
Всего заработная плата	Тенге		71413
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	85197	
Накладные расходы	Тенге	51429	
Сметная прибыль	Тенге	18320	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	247315	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		70
Сметная заработная плата	Тенге		71413
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	191129	
Материалы	Тенге	7776	
Всего заработная плата	Тенге		160728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				110902				
		Сметная прибыль	Тенге				24163				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				326194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					160728			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19416				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19416				
		Сметная прибыль	Тенге				1553				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				594479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					232141			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

154.				10	2563,6	--	25636	--	--	18458	47621
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	25636	--	--	3528	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
155.				0,18	6343,24	1617,14	1142	291	689	279	1535
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	162	138	--	114	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
156.				0,45	20965,32	1097,63	9434	494	8353	637	10877
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	587	113	--	806	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
157.				0,1296	25354,71	12073,5	3286	1565	771	981	4608
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	950	471	--	341	
	1109-0302 -0112		ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
158.				24	1678	--	40272	--	40272	--	43494
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	3222	
	2301-0201 -0162	прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
159.				0,64438	169148,1	38277,14	108996	24665	3351	61962	184635
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	80980	8821	--	13677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	ций								
160.	E11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,64438	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	38632 34712	1591 322	2329 --	24174 5024	67830
161.	C121-0502-06-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,31603	248843 --	-- --	78642 --	-- --	78642 --	-- 6291	84933
162.	C121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,3285	224711 --	-- --	73818 --	-- --	73818 --	-- 5905	79723
163.	E11-13060-1-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	10,575	393,04 393,04	-- --	4156 4156	-- --	-- --	2868 562	7586
164.	E11-13030-1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	42,3	87,89 46,26	2,27 0,28	3718 1957	96 12	1665 --	1358 406	5482
165.	E11-13030-1-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	84,6	92,87 27,03	1,62 0,28	7857 2287	137 23	5433 --	1594 756	10207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			--	--	395588	28839	215323	112311	548531
		Тенге			--	--	151428	9899	--	40632	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					204403				
	Материалы	Тенге					16140				
	Всего заработная плата	Тенге						35071			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					152459				
	Накладные расходы	Тенге					25194				
	Сметная прибыль	Тенге					18368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					247965				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
	Сметная заработная плата	Тенге						35071			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					150914				
	Материалы	Тенге					6450				
	Всего заработная плата	Тенге						126256			
	Накладные расходы	Тенге					87116				
	Сметная прибыль	Тенге					19042				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					257072				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95
	Сметная заработная плата	Тенге						126256			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					40272				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40272				
	Сметная прибыль	Тенге					3222				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					43494				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					548531				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									128
	Сметная заработная плата	Тенге						161327			
	РАЗДЕЛ 17. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/										
166.	E11-01020 -Ямы, глубина до 2 м.	яма		28	948,45	758,92	26557	21250	--	10906	40460
	3-0502 Бурение				189,53	351,45	5307	9841	--	2997	
	1101-0203 бурильно-крановыми										
	-0502 машинами на тракторе.										
	РСНБ РК Группа грунтов 2										
	2015										
	НР - 72%; СП - 8%										
167.	E11-08010 -Основание под стойки	м3		0,896	6343,24	1617,14	5684	1449	3428	1390	7640
	1-0202 ограждения. Устройство	основани			901	767,26	807	687	--	566	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
168.	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3		4,48	20965,32	1097,63	93925	4917	83160	6343	108289
	1-0101 омоноличивания стоек.				1305,45	250,38	5848	1122	--	8021	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169.				1,889916	25354,71	12073,5	47918	22818	11242	14299	67195
	Е11-09030	-Стойки ограждения	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	13858	6866	--	4977	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
170.				1,880928	248843	--	468056	--	468056	--	505500
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	37444	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
171.				0,008876	220235	--	1955	--	1955	--	2111
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	156	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
172.				4,42456	169148,1	38277,14	748406	169360	23007	425457	1267772
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	556039	60566	--	93909	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
173.				4,42456	59952,04	2469,65	265261	10927	15985	165985	465746
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	238349	2209	--	34500	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
174.				0,9128	247906	--	226289	--	226289	--	244392
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0902	прямоугольные из			--	--	--	--	--	18103	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0902	наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
175.				1,0612	248843	--	264072	--	264072	--	285198
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86			--	--	--	--	--	21126	
		СП - 8%									
176.				0,75572	196524	--	148517	--	148517	--	160398
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	11881	
		СП - 8%									
177.				1,16732	199061	--	232368	--	232368	--	250957
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	18589	
		СП - 8%									
178.				0,10304	220235	--	22693	--	22693	--	24508
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	1815	
		СП - 8%									
179.				140	930	--	130200	--	130200	--	140616
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	10416	
		СП - 8%									
180.				0,16268	199061	--	32383	--	32383	--	34974
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ	т		--	--	--	--	--	2591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2590-2006)/для крепления сетки/									
		СП - 8%									
181.				156,8	393,04	--	61629	--	--	42524	112485
	E11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	61629	--	--	8332	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
182.				156,8	87,89	2,27	13781	355	6173	5034	20321
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	7253	43	--	1505	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
183.				313,6	92,87	1,62	29124	509	20138	5909	37836
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	8477	87	--	2803	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	2818817	231585	1689666	677847	3776398
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	897566	81420	--	279731	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1757231				
Материалы			Тенге				112897				
Всего заработная плата			Тенге					101100			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1526533				
Накладные расходы			Тенге				72106				
Сметная прибыль			Тенге				146347				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1975684				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								84
Сметная заработная плата			Тенге					101100			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1061586				
Материалы			Тенге				50235				
Всего заработная плата			Тенге					877886			
Накладные расходы			Тенге				605741				
Сметная прибыль			Тенге				133386				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1800713				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								658
Сметная заработная плата			Тенге					877886			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				3776397				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								742
Сметная заработная плата			Тенге					978987			
		РАЗДЕЛ 18. Калитка К-1 /2 шт/									
		==========									
184.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-01010-1-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%	яма		5738,52	--	11477	--	--	1579	
185.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	58	49	--	40	
186.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	418	80	--	573	
187.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	Е11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	2992	326	--	505	
188.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	С121-0501-01-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	249	
189.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	С121-0503-04-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	154	
190.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	Е11-09030-2-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструк		7332,36	3633,08	873	433	--	314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%	ций								
191.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2303	
		СП - 8%									
192.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
193.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструк ций		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
		НР - 69%; СП - 8%									
194.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструк ций		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
		НР - 69%; СП - 8%									
195.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	913	
		СП - 8%									
196.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от	т		--	--	--	--	--	2901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
197.	С121-0503-04-0111-2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05398	196524 --	-- --	10608 --	-- --	10608 --	-- 849	11457
		СП - 8%									
198.	С121-0503-04-0109-2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,08338	199061 --	-- --	16598 --	-- --	16598 --	-- 1328	17926
		СП - 8%									
199.	С121-0501-01-0403-2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00736	220235 --	-- --	1621 --	-- --	1621 --	-- 130	1751
		СП - 8%									
200.	С121-0503-08-9901-2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10	930 --	-- --	9300 --	-- --	9300 --	-- 744	10044
		СП - 8%									
201.	С121-0503-04-0109-2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,01162	199061 --	-- --	2313 --	-- --	2313 --	-- 185	2498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
202.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	4402	--	--	595	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
203.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	518	3	--	108	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
204.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	605	6	--	200	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	84145	5860	--	23832	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				148133				
Материалы			Тенге				8064				
Всего заработная плата			Тенге					17617			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				122075				
Накладные расходы			Тенге				12635				
Сметная прибыль			Тенге				12861				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				173630				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								17
Сметная заработная плата			Тенге					17617			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				87184				
Материалы			Тенге				3915				
Всего заработная плата			Тенге					72389			
Накладные расходы			Тенге				49948				
Сметная прибыль			Тенге				10971				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				148103				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54
Сметная заработная плата			Тенге					72389			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				321732				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								71
Сметная заработная плата			Тенге					90005			
		РАЗДЕЛ 19. Мусорная площадка									
205.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	мусорной площадки.			5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1201-0101	Рытье. Глубина 0,35 м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
206.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202	-Основание под стойки мусорной площадки. Устройство	м3 основания		901	767,26	97	83	--	68	
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									
	2015										
207.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	352	68	--	483	
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
208.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
209.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл		--	--	--	--	379500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		--	--	56572	1958	379500	8567	
	Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				45751				
	Материалы		Тенге				1789				
	Всего заработная плата		Тенге					40714			
	Накладные расходы		Тенге				24836				
	Сметная прибыль		Тенге				5647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				76234				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					40714			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23561				
	Материалы		Тенге				5425				
	Всего заработная плата		Тенге					17816			
	Накладные расходы		Тенге				12945				
	Сметная прибыль		Тенге				2921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39427				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					17816			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				495160				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					58530			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 20. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
210.				98	5738,52	--	562375	--	--	404910	1044668
	Е12-01010-0402	Ямы для установки стоек яма. МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	562375	--	--	77383	
	1201-0101-0402	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
211.				1,764	6343,24	1617,14	11189	2853	6747	2737	15040
	Е11-08010-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		901	767,26	1589	1353	--	1114	
	1108-0101-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
212.				4,41	20965,32	1097,63	92457	4841	81859	6244	106597
	Е11-06010-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	5757	1104	--	7896	
	1106-0101-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
213.				6	45751,1	5055,11	274507	30331	10736	149013	457401
	Ц13-37010-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	233440	10843	--	33882	
	1337-0102-0104	НР - 61%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
214.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
215.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
216.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
217.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
218.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
219.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
220.				6	41021,29	2547,4	246128	15284	7832	138926	415857
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	223012	4735	--	30804	
		НР - 61%; СП - 8%									
221.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
222.				1	243964,29	--	243964	--	--	--	243964
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт		--	--	--	--	243964	--	
223.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
224.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
225.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
226.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
227.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228.	2015 ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375 --	-- --	221375 --	-- --	-- 221375	-- --	221375
229.	Ц13-37010-0104 2-0104 1337-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	45751,1 38906,7	5055,11 1807,24	91502 77813	10110 3614	3579 --	49671 11294	152467
230.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт	2	155414,29 --	-- --	310829 --	-- --	-- 310829	-- --	310829
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге Тенге		-- --	-- --	8589785 1136075	64289 21747	112058 7277364	771134 166685	9527602
	Стоимость оборудования		Тенге				7277364				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7277364				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				646400				
	Материалы		Тенге				23451				
	Всего заработная плата		Тенге					585643			
	Накладные расходы		Тенге				357242				
	Сметная прибыль		Тенге				80291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1083934				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								434
	Сметная заработная плата		Тенге					585643			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				666021				
	Материалы		Тенге				88607				
	Всего заработная плата		Тенге					572179			
	Накладные расходы		Тенге				413890				
	Сметная прибыль		Тенге				86393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1166305				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								580
	Сметная заработная плата		Тенге					572179			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге				9527603				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1014
	Сметная заработная плата		Тенге					1157822			

РАЗДЕЛ 21. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

231.	Ц13-37010-0102 2-0102 1337-0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	24	34263,85 32088	870,56 96,67	822332 770112	20893 2320	31327 --	471184 103481	1396997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
232.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	11	58009,29	--	638102	--	--	--	638102
						--	--	--	638102	--	
233.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	6	78610,71	--	471664	--	--	--	471664
						--	--	--	471664	--	
234.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	5	392150	--	1960750	--	--	--	1960750
						--	--	--	1960750	--	
235.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван-качель код 2607	шт	2	344260,71	--	688521	--	--	--	688521
						--	--	--	688521	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			--	4581371	20893	31327	471184	5156035
			Тенге			--	770112	2320	3759038	103481	
	Стоимость оборудования		Тенге				3759038				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3759038				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				822332				
	Материалы		Тенге				31327				
	Всего заработная плата		Тенге					772432			
	Накладные расходы		Тенге				471184				
	Сметная прибыль		Тенге				103481				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1396997				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								578
	Сметная заработная плата		Тенге					772432			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге				5156035				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								578
	Сметная заработная плата		Тенге					772432			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								52440422
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				7054972				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1590204				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					477242			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				21941762				
	Перевозка грузов		Тенге				1275716				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				11415902				
	Накладные расходы		Тенге				6123016				
	Сметная прибыль		Тенге				3038848				

Составил Садирмеков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проверил			Харки						

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50490'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул. Чехова д.2
       0а'РП'2'2-1-39'Благоустройство дворовых территорий
        по адресу: ул. Чехова д.20а'467-11/18''в текущих
       ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=322,35*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=73,27*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,85*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2+6*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)'10''Забутовка ям после в
       ыкорчевки. Устройство'м3 материала основания в пло
       тном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=386,8*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003'1''Камни бортовые.Установка'м бортовог
       о камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=303,2*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 C121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=14*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 C121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 C123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 C341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 C341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 C341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=127,36*
75 E11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 C341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 E11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 C341-**020101-1001'0,42.0**,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 E11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 E11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2'' Устройство дополнительного слоя основания из естес твенного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м 3*
83 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)'1' 'Устройство однослойных оснований толщиной 15 см и з фракционного щебня или фрезерованной крошкой, у ложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками 'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 E11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 E11-**270602-12**01(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобет онных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 по крытия*
88 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=2112,34*
92 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0 ,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошк ой'м3 *
93 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнива ние к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобето нных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м 2 покрытия*
96 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=33*
100 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*
102 Р Восстановление тротуаров из а/б*
103 Н43=209,29*

104 E11-**270701**-0201(PC100197PC100056)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
105 E11-**270602**-0901'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
106 E11-**270301**-0402(PC245634PC102750)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
107 E11-**270701**-0101(PC245634PC102740)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
108 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)(H5.4)(H52.4)(H53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
109 H43=1*
110 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
111 H43=43,7*
112 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 C341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
114 C341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
116 E11-**270701**-0201 (PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,165)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100070=0,0296)(PM100073=0,1444)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
118 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,055)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 E11-**110101**-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
120 C121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176**08**-91'м2*
121 H43=1*
122 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
123 H43=52*
124 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
125 C341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
126 C341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
128 E11-**270701**-0201 (PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,165)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
129 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100070=0,0296)(PM100073=0,1444)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
130 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,055)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
131 E11-**110101**-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
132 C121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
133 H43=1*
134 Р Брусчатое покрытие площадки для отдыха*
135 H43=68,9*
136 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
137 C341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
138 C341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
139 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
140 E11-**270701**-0201 (PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,165)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
141 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100070=0,0296)(PM100073=0,1444)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12 см'м2*
142 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,055)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
143 E11-**110101**-2501'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
144 C121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176**08**-91'м2*
145 H43=1*
146 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
147 H43=370*
148 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
149 C341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
150 C341-**020101-1050'0,31.1,**70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
151 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
152 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*

153 E11-**270401**-0102(PC100080=1,32)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
154 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC100080)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
155 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
156 E11-**270701**-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
157 E11-**270701-0102**(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
158 E11-**110101**-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
159 R-3403'T'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
160 R-3404'T'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
161 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
162 H43=1*
163 P Спортивная площадка с искусственным покрытием*
164 H43=200*
165 E11-**010102**-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3 грунта*
166 C341-**020101**-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
167 E11-**010102**-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
168 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
169 E11-**270401**-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)'0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
170 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC100080=0,12)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
171 E11-**270402**-0103(PC271794)'1''Верхний слой из отсева. Устройство'м2 основания или покрытия*
172 C121-**010501**-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
173 E11-**110101**-3607(PC135936)(PC147047)(PC150000)'1''Искусственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
174 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм'м2''*
175 H43=1*
176 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'150'1220:1,12.1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
177 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200'980:1,12.1,02'Соединительная лента'м.''*
178 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'(150+200).0,5'5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановый'кг.''*
179 E11-**110101**-0801(PC1569)(PC100328)(PC3405=0,18)'200.0,01''Засыпка песком. Устройство'м3*
180 R-3405'T'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
181 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,01.1,65'47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
182 E11-**110101**-0801(PC1569)(PC100328)(PC3405=0,18)'200.0,01''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
183 R-3405'T'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
184 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,01.0,22'395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
185 H43=1*
186 P Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием*
187 E11-**090601**-0102(PC126898)(PC128070)(PC128849)(PC248298)'34.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж'т конструкций*
188 C121-**050301**-0104'34.0,0000622''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82'т*
189 E11-**150207**-0202(PC128068)(PC128070)'200''Покрытия сетковой заградительной'м2*
190 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'200'2500:1,12.1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2.''*
191 E11-**140203**-0201(PC127417)(PC128061)(PC128062)'140''Подвеска троса'м*
192 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'140.1,1'300:1,12.1,02'Трос d3'м.''*
193 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10'2000:1,12.1,02'Талреп'шт.''*
194 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10'300:1,12.1,02'Коуш'шт.''*
195 CT Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'10.4'280:1,12.1,02'Зажим для троса'шт.''*

196 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'140.9'20:1,12.1 ,02'Хомут'шт.''*
197 РОзеленение*
198 П2Газоны*
199 Н43=997,72*
200 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По дготовка почвы механизированным способом. С внесен ием растительной земли слоем 15 см'м2*
201 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
202 Н43=1*
203 П2 Санитарная обрезка деревьев*
204 Н43=5*
205 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре занных ветвей свыше 15'дерево*
206 С341-**310104-0601**'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр узка'т*
207 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 30 км'т*
208 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз грузка'т*
209 Н43=1*
210 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
211 Н43=24*
212 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
213 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
214 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
215 Е11-**090302**-0112'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т к онструкций*
216 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80'м*
217 Е11-**090701**-0103'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''И зготовление решетчатых конструкций в построечных у словиях'т конструкций*
218 Е11-**090601**-0102'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Р ешетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
219 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго льные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
220 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
221 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8 2'т*
222 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
223 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
224 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
225 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
226 Н43=1*
227 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
228 Н43=10*
229 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
230 Е11-**080101-0202**'0,018''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
231 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
232 Е11-**090302**-0112'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж' т конструкций*
233 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107 05-80'м*
234 Е11-**090701-0103'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,2** 6+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
235 Е11-**090601-0102'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,2** 6+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструк ций*
236 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)** ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО СТ 13663-86'т*
237 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщино й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
238 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
239 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
240 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
241 Н43=1*
242 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
243 Н43=30-**2***
244 Е11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
245 Е1**1**-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
246 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
247 Е11-**090302-0112'(67,18+0,317):**1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
248 С121-**050206**-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадра тные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
249 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*

250 E11-**090701**-0103'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81)
:1000''Изготовление решетчатых конструкций в постр
оечных условиях'т конструкций*
251 E11-**090601**-0102'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81)
:1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
252 C121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоуголь
ные из углеродистой стали наружными размерами от 4
2 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
253 C121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные
из углеродистой стали наружными размерами от 30 х
30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
254 C121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (
ГОСТ 2590-2006)'т*
255 C121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (
ГОСТ 2590-2006)'т*
256 C121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор
ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст
али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
257 C121-**050308-9901**'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди
аметром 2 мм плетеная'м2*
258 C121-**050304-0109**'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат
аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол
егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**20**05 (Г
ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/''т*
259 E11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк
а щетками'м2*
260 E11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
261 E11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огр
унтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
262 H43=1*
263 P Калитка К-1 /2 шт/*
264 H43=2*
265 E12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
266 E11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
267 E11-**060101**-0101(PC100463PC100511)'0,16''Подготовка бет
онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
268 E11-**090701**-0103'0,00484+7,065.0,001''Изготовление реше
тчатых конструкций в построечных условиях'т констр
укций*
269 C121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой го
рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-**89**'т*
270 C121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаны
й круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги
рованной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ
2590-2006)'т*
271 E11-**090302**-0112'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения
. Монтаж'т конструкций*
272 C121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из
углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30
мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
273 C121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го
рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
274 E11-**090701-0103'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,**
35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конс
трукций в построечных условиях'т конструкций*
275 E11-**090601-0102'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,**
35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т
конструкций*
276 C121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные
из углеродистой стали наружными размерами от 42 х
20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
277 C121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из
углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30
мм до 90 х 90 мм ГОСТ 1366**3**-86'т*
278 C121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (
ГОСТ 2590-2006)'т*
279 C121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (
ГОСТ 2590-2006)'т*
280 C121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор
ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст
али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
281 C121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди
аметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
282 C121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат
аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол
егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г
ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/''т*
283 E11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк
а щетками'м2*
284 E11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
285 E11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрун
тованные. Окраска эмалями ПФ-**11**5'м2*
286 H43=1*
287 P Мусорная площадка*
288 H43=**6***
289 E12-**010101**-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорно
й площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
290 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки мусорной п
лощадки. Устройство'м3 основания*
291 E11-**060101**-0101(PC100463PC100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
292 H43=1*
293 Ц13-**370102**-0104(PC239311)(PC130728)'1''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
294 CTCчет(=14)(H30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площад
ка модульная'компл*

```
295 Н43=1*
296 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
297 Н43=21+11+21+9+17+4+2+1+1+3+4+4*
298 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
299 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
300 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
301 Н43=1*
302 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
303 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        6 до 12 лет код 5524'шт*
304 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 4 до 10 лет код 6105'шт*
305 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        3 до 7 лет код 5121'шт*
306 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
        :1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
        ет код 4427'шт*
307 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
        :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
         2 лет и старше код 4399'шт*
308 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для
         детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
309 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
310 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
        1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
311 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:
        1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код
         4192'шт*
312 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
        1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
        ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
313 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
314 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
315 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:
        1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
316 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
317 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
        1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
318 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
319 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'172000:
        1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'
        шт*
320 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
321 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'11+6+5+2''Оборудов
        ание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт
        .*
322 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'11'64200:
        1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
        3'шт*
323 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'6'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
324 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'5'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
325 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'381000:
        1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
326 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Щербакова, 16/1

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-40

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Щербакова, 16/1

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 15799,931 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2882,49 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,4 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. зарплата рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы														
1.		Разборка поребрика и очистка от мусора		202,6	578	--	117102	--	--	126470	263057					
	Е11-27030-2-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	117102	--	--	19486						
2.				7,77984	504	--	3921	--	--	--	4235					
	С341-3101-01-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	314						
3.				7,77984	1697	--	13202	--	--	--	14259					
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		--	--	--	--	--	1056						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
4.				0,637	64565,39	4790,42	41128	3051	--	26427	72959
	Е11-09030 -5-0301 -1109-0305 -0301	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	38077	223	--	5404	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
5.				0,637	455	--	290	--	--	--	313
	С341-3101 -03-0301 -4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	23	
		СП - 8%									
6.				0,637	1697	--	1081	--	--	--	1167
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	176724	3051	--	152897	355990
			Тенге		--	--	155178	223	--	26369	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135596				
	Всего заработная плата		Тенге					117102			
	Транспортные расходы		Тенге				18494				
	Накладные расходы		Тенге				126470				
	Сметная прибыль		Тенге				20965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				283031				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								114
	Сметная заработная плата		Тенге					117102			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41128				
	Всего заработная плата		Тенге					38300			
	Накладные расходы		Тенге				26427				
	Сметная прибыль		Тенге				5404				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72959				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					38300			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				355991				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								152
	Сметная заработная плата		Тенге					155402			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Снос деревьев									
7.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	68188	--	--	9949	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
8.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	9550	83	--	1332	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
9.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	47	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
10.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	74	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
11.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК 2015		я в плотном теле								
		Компенсационная посадка									
13.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-47010-0212 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%	яма	2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	
14.	С125-0102-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10 --	9505 --	-- --	95050 --	-- --	95050 --	-- 7604	102654
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге	--	--	328865 108550	33693 7390	184709 --	91160 33602	453625
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			328865				
	Материалы		Тенге			89659				
	Всего заработная плата		Тенге				115940			
	Местные материалы		Тенге			95050				
	Транспортные расходы		Тенге			1913				
	Накладные расходы		Тенге			91160				
	Сметная прибыль		Тенге			33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							107
	Сметная заработная плата		Тенге				115940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							107
	Сметная заработная плата		Тенге				115940			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
15.				1,2655545	2109,24	--	2669	--	--	1922	4959
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2669	--	--	367	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
16.				51,505125	261	--	13443	--	--	--	14518
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1075	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
17.				50,03355	1697	--	84907	--	--	--	91699
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	6793	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
18.				29,4315	16,48	13,79	485	406	2	182	720
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	77	175	--	53	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
19.				19,621	6343,24	1617,14	124461	31730	75052	30442	167295
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	17679	15054	--	12392	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
20.				196,21	1821,05	30,07	357308	5899	135970	235341	640061
	Е11-27020-1-1003 1127-0201-1003	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	215439	2470	--	47412	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
21.				8,43703	29213	--	246471	--	246471	--	266189
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	19718	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
22.				12,21	2109,24	--	25754	--	--	18543	47840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	25754	--	--	3544	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				20,757	261	--	5418	--	--	--	5851
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	433	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
24.				20,757	1697	--	35225	--	--	--	38043
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	2818	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
25.				12,21	16,48	13,79	201	168	1	75	299
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	32	72	--	22	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
26.				4,884	6343,24	1617,14	30980	7898	18682	7577	41642
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	4400	3747	--	3085	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
27.				122,1	1821,05	30,07	222350	3671	84613	146451	398305
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	134066	1537	--	29504	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК										
	2015										
28.				1,9536	29213	--	57071	--	57071	--	61636
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	4566	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1206742	49773	617862	440533	1779057
			Тенге		--	--	400116	23056	--	131782	

Стоимость общестроительных работ Тенге 1206742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				314320				
		Всего заработная плата	Тенге					423172			
		Местные материалы	Тенге				303541				
		Транспортные расходы	Тенге				**138992**				
		Накладные расходы	Тенге				440533				
		Сметная прибыль	Тенге				131782				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1779056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					423172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1779056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					423172			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

29.				0,15	4151,64	1097,63	623	165	262	212	902
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	196	38	--	67	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
30.				0,153	16804	--	2571	--	2571	--	2777
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	206	
	2102-0101										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
31.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
32.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
33.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
34.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
35.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101 03-0302 4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3	
36.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201 01-1012 4102-0101 -1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	30544	512	27203	2892	36109
			Тенге		--	--	2729	212	--	2676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6288				
	Материалы		Тенге				375				
	Всего заработная плата		Тенге					2940			
	Местные материалы		Тенге				2571				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2892				
	Сметная прибыль		Тенге				734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9914				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2940			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				36111				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2940			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

37.				47,9724	5575,23	1040,63	267457	49922	210468	20511	311005
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3		147,31	248,57	7067	11925	--	23037	
		НР - 108%; СП - 8%									
38.				0,79954	123912,86	1819,75	99073	1455	97618	826	107892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	765	--	7992	
39.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/	239,862	1242,56	44,07	298042	10570	275596	15212	338315
					49,51	9,21	11876	2210	--	25060	
40.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	799,54	1329,9	44,07	1063305	35234	988486	50708	1203133
					49,51	9,21	39585	7366	--	89121	
41.	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1599,08	147,5	1,46	235859	2334	233367	563	255335
					0,1	0,23	158	363	--	18914	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1963736	99515	1805535	87820	2215680
			Тенге		--	--	58685	22629	--	164124	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1963736				
Материалы			Тенге				1805535				
Всего заработная плата			Тенге					81315			
Накладные расходы			Тенге				87820				
Сметная прибыль			Тенге				164124				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2215680				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								59
Сметная заработная плата			Тенге					81315			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2215680				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								59
Сметная заработная плата			Тенге					81315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
42.				13,587	828,84	127,48	11261	1732	5782	4690	17228
	Е11-27070-1-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия		275,81	43,82	3747	595	--	1276	
		НР - 108%; СП - 8%									
43.				0,036232	123912,86	1819,75	4490	66	4424	37	4889
	Е11-27060-2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	35	--	362	
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				2,67211	12805	969,68	34216	2591	29610	3224	40436
	Е11-27030-1-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	2015	970	--	2995	
		НР - 108%; СП - 8%									
45.				45,29	1188,99	2,86	53849	130	45143	9315	68218
	Е11-27070-1-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	8576	49	--	5053	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				45,29	743,68	--	33681	--	28154	5969	42822
	Е11-27070-1-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	5527	--	--	3172	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	137498	4519	113113	23235	173593
			Тенге		--	--	19865	1650	--	12858	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				137498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				113114				
		Всего заработная плата	Тенге					21515			
		Накладные расходы	Тенге				23236				
		Сметная прибыль	Тенге				12859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				173593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				173593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21515			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров

47.				5,902	2742,01	--	16183	--	--	11652	30062
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	16183	--	--	2227	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
48.				10,0334	261	--	2619	--	--	--	2828
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	209	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
49.				10,0334	1697	--	17027	--	--	--	18389
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1362	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
50.				5,902	16,48	13,79	97	81	--	36	144
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	16	35	--	11	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
51.				22,7	696,37	136,62	15808	3101	6446	7890	25594
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2								
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	6261	1045	--	1896	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
52.				22,7	931,15	136,62	21137	3101	11775	7890	31349
	E11-27070	-Устройство основания из	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	6261	1045	--	2322	
53.				22,7	507,5	136,62	11520	3101	2158	7890	20963
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	6261	1045	--	1553	
54.				22,7	1318,88	128,54	29939	2918	186	26059	60477
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	26835	887	--	4480	
55.				22,7	3315	--	75251	--	75251	--	81271
	C121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	6020	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	189580 61816	12303 4057	95816 --	61417 20080	271077
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				189580				
	Материалы		Тенге				230				
	Всего заработная плата		Тенге					65873			
	Местные материалы		Тенге				95586				
	Транспортные расходы		Тенге				19645				
	Накладные расходы		Тенге				61418				
	Сметная прибыль		Тенге				20080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				271077				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								55
	Сметная заработная плата		Тенге					65873			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				271077				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								55
	Сметная заработная плата		Тенге					65873			
		РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
56.				37,8975	2742,01	--	103915	--	--	74819	193033
	E11-01020 5-0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка	м3 грунта		2742,01	--	103915	--	--	14299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	корыта/ НР - 72%; СП - 8% ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3									
57.				64,42575	261	--	16815	--	--	--	18160
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1345	
58.				64,42575	1697	--	109330	--	--	--	118077
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	8746	
59.				37,8975	16,48	13,79	625	523	2	234	927
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	100	225	--	69	
60.				36,675	64,62	64,62	2370	2370	--	718	3335
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	998	--	247	
61.				30,5625	5575,23	1040,63	170393	31804	134087	13067	198137
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4502	7597	--	14677	
62.				122,25	892,33	189,65	109087	23185	81626	13452	132342
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие	м2 основания		34,98	66,9	4276	8179	--	9803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
63.	Е11-27060-2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,305625	123912,86 ---	1819,75 957	37871 ---	556 292	37315 ---	316 3055	41242
64.	Е11-27070-1-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	122,25	1188,99 189,36	2,86 1,09	145354 23149	350 133	121855 ---	25144 13640	184139
65.	Е11-27070-1-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	489	185,92 30,51	--- ---	90915 14918	--- ---	75997 ---	16112 8562	115589
66.	Е11-11010-1-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	122,25	1052,28 639,84	4,94 2,54	128641 78220	604 311	49817 ---	73819 16197	218657
67.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	122,25	12822,86 ---	--- ---	1567594 ---	--- ---	1567594 ---	--- 125408	1693002
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		--- ---	--- ---	2482911 229082	59392 17734	2068293 ---	217681 216048	2916640
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2482911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				500698				
		Всего заработная плата	Тенге					246816			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1567594				
		Транспортные расходы	Тенге				126146				
		Накладные расходы	Тенге				217681				
		Сметная прибыль	Тенге				216047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2916640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					246816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2916640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**193**
		Сметная заработная плата	Тенге					246816			

РАЗДЕЛ 9. Озеленение

Газоны

68.				682,04	415,57	9,78	283437	6672	93201	163111	482271
	E11-**47011**	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	183564	1790	--	**35724**	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - **8%**									
69.				682,04	304,24	156,45	207505	106708	60156	58475	287258
	E11-**47011**	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	40641	25808	--	**21278**	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - **8%**									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										

Санитарная обрезка деревьев

70.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-**18010**	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	**12428**	--	--	**1710**	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	**15**									
		НР - 72%; СП - **8%**									
71.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-**3101**	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	**32**	
	4131-0104										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
72.				0,75	837	--	628	--	--	--	678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-**0101** **04**-1030 **4101**-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
73.	С341-**3101** **04**-0602 **4131**-0104 -0602 РСНБ РК **2015**	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	-- --	275 --	-- --	-- --	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	504674 236633	113380 27598	153357 --	230534 58816	794024
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				504674				
	Материалы		Тенге				153357				
	Всего заработная плата		Тенге					264230			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				230534				
	Сметная прибыль		Тенге				58817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				794025				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								249
	Сметная заработная плата		Тенге					264230			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				794025				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								249
	Сметная заработная плата		Тенге					264230			

РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/

74.	E12-**01010** **1**-0401 **1201**-0101 **-0401** РСНБ РК **2015**	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма	15	2563,6 2563,6	-- --	38454 38454	-- --	-- --	27687 5291	71432
75.	E11-**08010** **1**-0202 **1108**-0101 -0202 РСНБ РК **2015**	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,135	6343,24 901	1617,14 767,26	856 122	218 104	516 --	209 85	1151
76.	E11-**06010** **1**-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек.	м3	0,405	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	8491 529	445 101	7517 --	573 725	9790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
77.				0,05325	25354,71	12073,5	1350	643	317	403	1893
	Е11-09030 -2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	390	193	--	140	
78.				15	809	--	12135	--	12135	--	13106
	С123-0102 -01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	971	
79.				0,51552	169148,1	38277,14	87199	19733	2680	49571	147712
	Е11-09070 -1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	64786	7057	--	10942	
80.				0,51552	59952,04	2469,65	30906	1273	1862	19339	54266
	Е11-09060 -1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	27771	257	--	4020	
81.				0,21111	249771	--	52729	--	52729	--	56947
	С121-0502 -06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4218	
82.				0,2913	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 -01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
83.				0,0399	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--	
84.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,00231	224711 -- --	-- -- --	519 -- --	-- -- --	519 -- --	-- -- 42	561
85.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	6,675	393,04 393,04	-- --	2624 2624	-- --	-- --	1810 355	4788
86.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	26,7	87,89 46,26	2,27 0,28	2347 1235	61 7	1051 --	857 256	3460
87.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	53,4	92,87 27,03	1,62 0,28	4959 1443	87 15	3429 --	1006 477	6443
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	242570 137354	22459 7735	82755 --	101455 27522	371549
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110979				
	Материалы		Тенге				12514				
	Всего заработная плата		Тенге					44633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53248				
	Накладные расходы		Тенге				32143				
	Сметная прибыль		Тенге				11450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154572				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								44
	Сметная заработная плата		Тенге					44633			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119456				
	Материалы		Тенге				4860				
	Всего заработная плата		Тенге					100455			
	Накладные расходы		Тенге				69314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				15102				
ВСЕГО,	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				203871				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								75
	Сметная заработная плата		Тенге					100455			
Стоимость	сантехнических работ		Тенге				12135				
Стоимость	материалов и конструкций		Тенге				12135				
	Сметная прибыль		Тенге				971				
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13106				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				371549				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					145088			

РАЗДЕЛ 11. Мусорная площадка

88.			3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек	яма		5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1-0402 мусорной площадки.									
	1201-0101 Рытье. Глубина 0,35 м									
	-0402									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%									
	2015									
89.			0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3		901	767,26	97	83	--	68	
	1-0202 мусорной площадки.	основани								
	1108-0101 Устройство	я								
	-0202									
	РСНБ РК НР - 93%; СП - 8%									
	2015									
90.			0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	Е11-06010 -Подготовка бетонная для	м3		1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1-0101 омоноличивания стоек.									
	1106-0101 Устройство									
	-0101									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%									
	2015									
91.			1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.		38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	2-0104 т. Монтаж на открытой									
	1337-0102 площадке									
	-0104									
	РСНБ РК НР - 61%; СП - 8%									
	2015									
92.			1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет -Мусорная площадка	компл		--	--	--	--	379500	--	
	модульная									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
		Тенге		--	--	56572	1958	379500	8567	

Стоимость	оборудования	Тенге	379500
ВСЕГО,	Стоимость оборудования	Тенге	379500
Стоимость	монтажных работ	Тенге	45751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1789				
		Всего заработная плата	Тенге					40714			
		Накладные расходы	Тенге				24836				
		Сметная прибыль	Тенге				5647				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				76234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					40714			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23561				
		Материалы	Тенге				5425				
		Всего заработная плата	Тенге					17816			
		Накладные расходы	Тенге				12945				
		Сметная прибыль	Тенге				2921				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					17816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				495160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					58530			

РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

93.				31	5738,52	--	177894	--	--	128084	330456
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	177894	--	--	24478	
	1201-0101	0,7 м									
	-0402										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
94.				0,558	6343,24	1617,14	3540	902	2135	866	4758
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	503	428	--	352	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
95.				1,395	20965,32	1097,63	29247	1531	25895	1975	33719
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1821	349	--	2498	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
96.				9	45751,1	5055,11	411760	45496	16104	223520	686102
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	350160	16265	--	50822	
	1337-0102	площадке									
	-0104										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
97.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО	-Детский игровой	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	комплекс для детей от 6			--	--	--	--	1135789	--	
	COMPAnУ	до 12 лет код 5527									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
98.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
99.				8	41021,29	2547,4	328170	20379	10442	185234	554477
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	297349	6314	--	41072	
		НР - 61%; СП - 8%									
100.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
101.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
102.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	3507265	68309	54576	539679	4166167
			Тенге		--	--	827727	23356	2556655	119222	

Стоимость оборудования			Тенге				2556655				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2556655				
Стоимость монтажных работ			Тенге				739930				
Материалы			Тенге				26546				
Всего заработная плата			Тенге					670088			
Накладные расходы			Тенге				408754				
Сметная прибыль			Тенге				91895				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1240578				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								497
Сметная заработная плата			Тенге					670088			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				210680				
Материалы			Тенге				28029				
Всего заработная плата			Тенге					180995			
Накладные расходы			Тенге				130925				
Сметная прибыль			Тенге				27328				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				368933				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								183
Сметная заработная плата			Тенге					180995			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				4166167				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								680
Сметная заработная плата			Тенге					851083			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
103.				14	34263,85	870,56	479694	12188	18274	274857	814915
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	449232	1353	--	60364	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
104.				7	58009,29	--	406065	--	--	--	406065
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	406065	--	
105.				7	78610,71	--	550275	--	--	--	550275
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	550275	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	1436034	12188	18274	274857	1771255
			Тенге		--	--	449232	1353	956340	60364	
Стоимость оборудования			Тенге				956340				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				956340				
Стоимость монтажных работ			Тенге				479694				
Материалы			Тенге				18274				
Всего заработная плата			Тенге					450585			
Накладные расходы			Тенге				274857				
Сметная прибыль			Тенге				60364				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				814915				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								337
Сметная заработная плата			Тенге					450585			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				1771255				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								337
Сметная заработная плата			Тенге					450585			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								15799927
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				2743539				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				484620				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					138950			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				5228708				
Перевозка грузов			Тенге				306598				
Оборудование, инвентарь			Тенге				3892495				
Накладные расходы			Тенге				2261941				
Сметная прибыль			Тенге				882030				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э50500'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1''''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Щербакова,
       16/1 'РП'2'2-1-40'Благоустройство дворовых террито
       рий по адресу: ул.Щербакова, 16/1'467-11/18''в тек
       ущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
 5 Н43=202,6*
 6 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
 7 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
 8 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Н43=1*
10 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
11 Н43=0,637*
12 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
13 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
14 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
15 Н43=1*
16 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
17 П2 Снос деревьев*
18 Н43=2*
19 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
20 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
21 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
22 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
23 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
24 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
25 П2 Компенсационная посадка*
26 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
27 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
28 Н43=1*
29 Р Устройство бортового камня и поребрика*
30 П2Бортовой камень*
31 Н43=196,21*
32 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
33 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
34 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
35 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
36 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
37 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
38 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 Н43=1*
40 П2Поребрик*
41 Н43=122,1*
42 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
43 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
44 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
45 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
46 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
47 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
48 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
49 Н43=1*
50 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
51 Н43=5*
52 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
       стройство'м3*
53 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
       ОСТ 7473-2010'м3*
54 Н43=1*
55 П2Люки*
56 Н43=1*
57 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
       53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
```

58 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
59 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34-9**9'комплект*
60 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
61 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
62 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
63 Н43=1*
64 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
65 Н43=799,54*
66 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
67 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
68 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
69 E11-**270602-1201**(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
70 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
71 Н43=1*
72 Р Восстановление тротуаров из а/б*
73 Н43=45,29*
74 E11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
75 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
76 E11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
77 E11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
78 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам **1127-0701**-0101'м2 покрытия*
79 Н43=1*
80 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
81 Н43=22,7*
82 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
83 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
84 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
85 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
86 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
87 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
88 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
89 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
90 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
91 Н43=1*
92 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
93 Н43=122,25*
94 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
95 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
96 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
97 E11-**010102-06**01'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
98 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
99 E11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
100 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
101 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
103 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д

обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
104 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
105 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
106 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
107 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
108 Н43=1*
109 РОзеленение*
110 П2Газоны*
111 Н43=682,04*
112 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
113 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
114 Н43=1*
115 П2 Санитарная обрезка деревьев*
116 Н43=5*
117 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
118 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
119 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
120 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
121 Н43=1*
122 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
123 Н43=15*
124 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
125 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
126 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
127 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
128 С123-**010201-0138'1''**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
129 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
130 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
131 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
132 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
133 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
134 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
135 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
136 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
137 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
138 Н43=1*
139 Р Мусорная площадка*
140 Н43=6*
141 Е12-**010101**-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
142 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки мусорной площадки. Устройство'м3 основания*
143 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
144 Н43=1*
145 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
146 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площадка модульная'компл*
147 Н43=1*
148 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
149 Н43=13+11+3+4*
150 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
151 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
152 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
153 Н43=1*
154 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'9''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
155 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
156 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
157 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
158 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
159 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет

```
          код 6442'шт*
   160 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'285000:
         1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
   161 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
   162 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'7+7''Оборудование
         массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   163 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'7'64200:1
         ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
         'шт*
   164 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'7'87000:1
         ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
         т*
   165 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Акынова, 30 а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-41

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Акынова, 30 а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	16562,731 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2805,374 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,42 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы														
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		2,42	4019,28	1347,3	9727	3260	--	5705						16666
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=15см	м3 конструкции		2671,98	602,08	6466	1457	--	1235						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.				5,7112	79	--	451	--	--	--						487
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	36						
		СП - 8%														
3.				5,7112	1697	--	9692	--	--	--						10467
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--	--	775						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				242	784,64	--	189883	--	--	205074	426553
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0201	бетонном основании.			784,64	--	189883	--	--	31597	
	1127-0302 -0201	Разборка									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				26,136	504	--	13173	--	--	--	14226
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	1054	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				26,136	1697	--	44353	--	--	--	47901
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	3548	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				42	578	--	24276	--	--	26218	54533
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0202	щебеночном основании.			578	--	24276	--	--	4039	
	1127-0302 -0202	Разборка поребрика									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				1,6128	504	--	813	--	--	--	878
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	65	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				1,6128	1697	--	2737	--	--	--	2956
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	219	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,49	64565,39	4790,42	96202	7138	--	61815	170659
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	89065	522	--	12641	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				1,49	455	--	678	--	--	--	732
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	54	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				1,49	1697	--	2529	--	--	--	2731
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	202	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	394513	10398	--	298812	748789
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	309690	1979	--	55465	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				298310				
	Всего заработная плата		Тенге					222082			
	Транспортные расходы		Тенге				74425				
	Накладные расходы		Тенге				236996				
	Сметная прибыль		Тенге				42825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				578131				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								216
	Сметная заработная плата		Тенге					222082			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96202				
	Всего заработная плата		Тенге					89587			
	Накладные расходы		Тенге				61815				
	Сметная прибыль		Тенге				12641				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				170659				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								88
	Сметная заработная плата		Тенге					89587			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				748790				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								304
	Сметная заработная плата		Тенге					311669			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				15	7526,36	707,6	112895	10614	--	73643	201461
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	102281	--	--	14923	
14.				3	4857,74	82,74	14573	248	--	10403	26975
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	14325	124	--	1998	
15.				1,65	536	--	884	--	--	--	955
	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	71	
16.				1,65	837	--	1381	--	--	--	1492
	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	110	
17.				1,65	366	--	604	--	--	--	652
	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	48	
18.				30	5284,59	1040,63	158538	31219	122900	12827	185073
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4419	7457	--	13709	
19.				15	4123,09	563,87	61846	8458	11589	39867	109850
	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных	яма		2786,61	233,59	41799	3504	--	8137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**										
20.	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.	**15**	**9505**	--	**142575**	--	**142575**	--	**153981**
					--	--	--	--	--	**11406**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	**493297**	**50539**	**277064**	**136740**	**680439**
			Тенге		--	--	**162825**	**11085**	--	**50402**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				493297				
	Материалы		Тенге				134488				
	Всего заработная плата		Тенге					1**73910**			
	Местные материалы		Тенге				142575				
	Транспортные расходы		Тенге				2869				
	Накладные расходы		Тенге				**136739**				
	Сметная прибыль		Тенге				50403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				680439				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**160**
	Сметная заработная плата		Тенге					173910			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				680439				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								160
	Сметная заработная плата		Тенге					173910			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21.				1,426095	2109,24	--	**3008**	--	--	**2166**	**5588**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	3008	--	--	414	
22.				58,03875	261	--	15148	--	--	--	16360
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1212	
23.				56,3805	1697	--	95678	--	--	--	103332
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	7654	
24.				33,165	16,48	13,79	547	457	3	205	811
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	87	197	--	60	
25.				22,11	6343,24	1617,14	140249	35755	84573	34303	188516
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	19921	16964	--	13964	
26.				221,1	1821,05	30,07	402634	6648	153218	265195	721255
	Е11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	242768	2783	--	53426	
27.				9,5073	29213	--	277737	--	277737	--	299956
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	22219	
		Поребрик									
28.				11,9	2109,24	--	25100	--	--	18072	46626
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	25100	--	--	3454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
29.				20,23	261	--	5280	--	--	--	5702
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	422	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				20,23	1697	--	34330	--	--	--	37077
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	2746	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
31.				11,9	16,48	13,79	196	164	1	73	291
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	31	71	--	22	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				4,76	6343,24	1617,14	30194	7698	18207	7385	40585
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	4289	3652	--	3006	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				119	1821,05	30,07	216705	3578	82465	142733	388192
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	130662	1498	--	28755	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				1,904	29213	--	55622	--	55622	--	60071
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	4450	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1302426	54299	671826	470132	1914362
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	425866	25165	--	141804	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1302426	
Материалы	Тенге	338466	
Всего заработная плата	Тенге		451031
Местные материалы	Тенге	333358	
Транспортные расходы	Тенге	150436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				470132				
		Сметная прибыль	Тенге				141805				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1914363**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					451031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1914363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					451031			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

35.				0,09	4151,64	1097,63	374	99	158	127	541
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	117	23	--	40	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
36.				0,0918	16804	--	1543	--	1543	--	1666
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	123	
	2102-0101										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - **8%**									
	-0301										
	РСНБ РК **2015**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	29266	446	26071	2807	34637
			Тенге		--	--	**2650**	**197**	--	2566	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5010				
Материалы			Тенге				270				
Всего заработная плата			Тенге					2847			
Местные материалы			Тенге				1543				
Транспортные расходы			Тенге				**100**				
Накладные расходы			Тенге				2807				
Сметная прибыль			Тенге				625				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**8443**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2847			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				24256				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24256				
Сметная прибыль			Тенге				1940				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26196				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				34639				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2847			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				23,52	343,42	310,87	8077	7312	2	2712	11652
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	763	3004	--	**863**	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - **8%**									
44.				27,9888	1697	--	47497	--	--	--	51297
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	3800	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										
		СП - **8%**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.				16,464	16,48	13,79	271	227	1	102	403
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	43	98	--	30	
	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
46.				11,9952	96	--	1152	--	--	--	1244
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	92	
	4102-0101 -1001	грани бортового камня									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
47.				7,056	816,86	--	5764	--	--	4150	10707
	E11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	5764	--	--	793	
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	камня НР - 72%; СП - 8%									
48.				16,8	64,62	64,62	1086	1086	--	329	1528
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	457	--	113	
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	ного грунта								
49.				117,6	6,27	6,27	737	737	--	175	985
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	243	--	73	
	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	ного грунта								
50.				11,2	5575,23	1040,63	62443	11655	49138	4789	72610
	E11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	1650	2784	--	5378	
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20 НР - 108%; СП - 8%									
51.				56	902,05	189,65	50515	10621	37935	6162	61211
	E11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	1959	3747	--	4534	
	1127-0403	см из фракционного	я								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"									
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,14	123912,86	1819,75	17348	255	17093	145	18892
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	134	--	1399	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				56	1242,56	44,07	69583	2468	64342	3552	78986
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	2773	516	--	5851	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				112	133,23	1,46	14922	163	14748	39	16158
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	11	25	--	1197	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				56	1329,9	44,07	74474	2468	69233	3552	84268
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	2773	516	--	6242	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				112	147,5	1,46	16520	163	16346	39	17884
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	11	25	--	1325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	370387	37154	268838	25746	427825
			Тенге		--	--	15746	11548	--	31690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				370387				
	Материалы		Тенге				268839				
	Всего заработная плата		Тенге					27294			
	Транспортные расходы		Тенге				48649				
	Накладные расходы		Тенге				25744				
	Сметная прибыль		Тенге				31691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427822				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								21
	Сметная заработная плата		Тенге					27294			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				427822				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								21
	Сметная заработная плата		Тенге					27294			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.				72	5575,23	1040,63	401416	74926	315884	30784	466776
	E11-27040 -Выравнивание		м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102 продольного и				147,31	248,57	10606	17897	--	34576	
	1127-0401 поперечного профиля										
	-0102 щебнем										
	РСНБ РК фракционированным или										
	2015 фрезерованной крошкой										
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				1,2	123912,86	1819,75	148695	2184	146511	1240	161931
	E11-27060 -Основания. Розлив		т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901 вяжущих материалов				--	957	--	1148	--	11995	
	1127-0602										
	-0901 НР - 108%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
59.				360	1242,56	44,07	447320	15865	413631	22832	507764
	E11-27060 -Выравнивание К/З А/Б		м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	17824	3317	--	37612	
	1127-0602 НР - 108%; СП - 8%		/КЗ АБ/								
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
60.				1200	1329,9	44,07	1595874	52882	1483580	76105	1805738
	E11-27060 -Покрытие из горячих		м2		---	---	---	---	---	---	
	2-1201 асфальтобетонных		покрытия		49,51	9,21	59412	11056	--	133758	
	1127-0602 смесей, ширина укладки										
	-1201 до 6 м, толщина слоя 4										
	РСНБ РК см. Устройство										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2400	147,5	1,46	353992	3503	350252	845	383223
					0,1	0,23	237	545	--	28387	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2947298	149359	2709858	131806	3325432
			Тенге		--	--	88079	33963	--	246328	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2947298				
Материалы			Тенге				2709860				
Всего заработная плата			Тенге					122042			
Накладные расходы			Тенге				131806				
Сметная прибыль			Тенге				246328				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3325432				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								89
Сметная заработная плата			Тенге					122042			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				3325432				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								89
Сметная заработная плата			Тенге					122042			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров

62.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,88	2742,01	--	27091	--	--	19506	50324
					2742,01	--	27091	--	--	3728	
63.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	16,796	261	--	4384	--	--	--	4734
					--	--	--	--	--	351	
64.	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за	16,796	1697	--	28503	--	--	--	30783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	1 тонну		--	--	--	--	--	2280	
65.				9,88	16,48	13,79	163	136	1	61	242
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	26	59	--	18	
66.				38	696,37	136,62	26462	5191	10790	13208	42844
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	10481	1749	--	3174	
67.				38	931,15	136,62	35384	5191	19712	13208	52479
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	10481	1749	--	3887	
68.				38	507,5	136,62	19285	5191	3613	13208	35093
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	10481	1749	--	2599	
69.				38	1318,88	128,54	50117	4884	311	43623	101239
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	44922	1485	--	7499	
70.				38	3315	--	125970	--	125970	--	136048
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	10078	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		--	--	317358	20595	160397	102814	453786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	103481	6791	--	33614	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				317358				
		Материалы	Тенге				385				
		Всего заработная плата	Тенге					110272			
		Местные материалы	Тенге				160011				
		Транспортные расходы	Тенге				32887				
		Накладные расходы	Тенге				102814				
		Сметная прибыль	Тенге				33614				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				453786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					110272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				453786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					110272			

РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

71.				34,72	2742,01	--	95203	--	--	68546	176848
	E11-01020 -5-0102 -1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	95203	--	--	13100	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
72.				59,024	261	--	15405	--	--	--	16638
	С341-3101 -04-0401 -4131-0104 -0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1232	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
73.				59,024	1697	--	100164	--	--	--	108177
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	8013	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
74.				34,72	16,48	13,79	572	479	2	214	849
	E11-01010 -2-0601 -1101-0102 -0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	91	206	--	63	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
75.				33,6	64,62	64,62	2171	2171	--	658	3055
	E11-01020 -1-0102 -1101-0201	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25	м3 уплотнен ного		--	27,2	--	914	--	226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	грунта								
76.				28	5575,23	1040,63	156106	29138	122843	11972	181524
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4125	6960	--	13446	
77.				112	892,33	189,65	99941	21241	74782	12324	121246
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	3918	7493	--	8981	
78.				0,28	123912,86	1819,75	34696	510	34186	289	37784
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	268	--	2799	
79.				112	1188,99	2,86	133167	321	111638	23036	168700
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	21208	122	--	12496	
80.				448	185,92	--	83292	--	69624	14761	105898
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	13668	--	--	7844	
81.				112	1052,28	4,94	117855	553	45640	67630	200324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	71662	285	--	14839	
82.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	112	12822,86	--	1436160	--	1436160	--	1551053
					--	--	--	--	--	114893	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	2274733	54412	1894875	199430	2672096
			Тенге		--	--	209874	16247	--	197932	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2274733				
Материалы			Тенге				458717				
Всего заработная плата			Тенге					226122			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1436160				
Транспортные расходы			Тенге				115569				
Накладные расходы			Тенге				199430				
Сметная прибыль			Тенге				197933				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2672096				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								177
Сметная заработная плата			Тенге					226122			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				2672096				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								177
Сметная заработная плата			Тенге					226122			

РАЗДЕЛ 9. Озеленение

Газоны

83.				905,17	415,57	9,78	376163	8855	123691	216473	640047
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2		269,14	2,62	243617	2375	--	47411	
84.				905,17	304,24	156,45	275390	141617	79836	77605	381235
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	53937	34251	--	28240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4										
		Санитарная обрезка деревьев									
85.	Е12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
					2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
86.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	536	--	402	--	--	--	434
					--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
87.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	837	--	628	--	--	--	678
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
88.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	665286	150473	203527	303026	1045777
			Тенге		--	--	309982	36626	--	77465	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				665286				
	Материалы		Тенге				203527				
	Всего заработная плата		Тенге					346608			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				303026				
	Сметная прибыль		Тенге				77465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1045777				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								327
	Сметная заработная плата		Тенге					346608			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1045777				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					346608			
		РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
89.				15	2563,6	--	38454	--	--	27687	71432
	E12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		2563,6	--	38454	--	--	5291	
90.				0,135	6343,24	1617,14	856	218	516	209	1151
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	122	104	--	85	
91.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	529	101	--	725	
92.				0,05325	25354,71	12073,5	1350	643	317	403	1893
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	390	193	--	140	
93.				15	809	--	12135	--	12135	--	13106
	C123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	971	
94.				0,51552	169148,1	38277,14	87199	19733	2680	49571	147712
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	64786	7057	--	10942	
95.				0,51552	59952,04	2469,65	30906	1273	1862	19339	54266
	E11-09060 1-0102 1109-0601	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	27771	257	--	4020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
96.				0,21111	249771	--	52729	--	52729	--	56947
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	4218	
		СП - 8%									
97.				0,2913	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
98.				0,0399	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
99.				0,00231	224711	--	519	--	519	--	561
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
100.				6,675	393,04	--	2624	--	--	1810	4788
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	2624	--	--	355	
		НР - 69%; СП - 8%									
101.				26,7	87,89	2,27	2347	61	1051	857	3460
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1235	7	--	256	
		НР - 69%; СП - 8%									
102.				53,4	92,87	1,62	4959	87	3429	1006	6443
	Е11-13030 1-1406 1113-0301	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2		27,03	0,28	1443	15	--	477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1406 РСНБ РК 2015	эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			--	--	242570	22459	82755	101455	371549
		Тенге			--	--	137354	7735	--	27522	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					110979				
	Материалы	Тенге					12514				
	Всего заработная плата	Тенге						44633			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					53248				
	Накладные расходы	Тенге					32143				
	Сметная прибыль	Тенге					11450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					154572				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
	Сметная заработная плата	Тенге						44633			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					119456				
	Материалы	Тенге					4860				
	Всего заработная плата	Тенге						100455			
	Накладные расходы	Тенге					69314				
	Сметная прибыль	Тенге					15102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					203871				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
	Сметная заработная плата	Тенге						100455			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					12135				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12135				
	Сметная прибыль	Тенге					971				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					13106				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					371549				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
	Сметная заработная плата	Тенге						145088			
	РАЗДЕЛ 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
103.	E12-01010 -Ямы для установки стоек 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	яма Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	8	2563,6	--	20509	--	--	14766	38097	
				2563,6	--	20509	--	--	2822		
104.	E11-08010 -Основание под стойки 1-0202 ограждения. Устройство 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	м3 основания НР - 93%; СП - 8%	0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228	
				901	767,26	130	110	--	91		
105.	E11-06010 -Подготовка бетонная для 1-0101 омоноличивания стоек. 1106-0101 -0101 Устройство	м3	0,36	20965,32	1097,63	7548	395	6683	510	8702	
				1305,45	250,38	470	90	--	645		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
106.				0,10368	25354,71	12073,5	2629	1252	617	784	3686
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	760	377	--	273	
		НР - 69%; СП - 8%									
107.				19,2	1678	--	32218	--	32218	--	34795
	С123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	2577	
		СП - 8%									
108.				0,515504	169148,1	38277,14	87197	19732	2681	49570	147708
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	64784	7056	--	10941	
		НР - 69%; СП - 8%									
109.				0,515504	59952,04	2469,65	30906	1273	1863	19339	54264
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	27770	257	--	4020	
		НР - 69%; СП - 8%									
110.				0,252824	248843	--	62913	--	62913	--	67947
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	5033	
		СП - 8%									
111.				0,2628	224711	--	59054	--	59054	--	63778
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	4724	
		СП - 8%									
112.				8,46	393,04	--	3325	--	--	2294	6069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	3325	--	--	450	
113.				33,84	87,89	2,27	2974	77	1332	1087	4385
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1565	9	--	325	
114.				67,68	92,87	1,62	6286	110	4347	1275	8166
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1829	19	--	605	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	316470	23072	172258	89848	438825
			Тенге		--	--	121142	7919	--	32506	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	163522	
Материалы	Тенге	12912	
Всего заработная плата	Тенге		28057
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	121968	
Накладные расходы	Тенге	20155	
Сметная прибыль	Тенге	14694	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	198372	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		27
Сметная заработная плата	Тенге		28057
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	120731	
Материалы	Тенге	5160	
Всего заработная плата	Тенге		101005
Накладные расходы	Тенге	69693	
Сметная прибыль	Тенге	15234	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	205658	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		76
Сметная заработная плата	Тенге		101005
Стоимость сантехнических работ	Тенге	32218	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	32218	
Сметная прибыль	Тенге	2577	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	34795	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	438825	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		103
Сметная заработная плата	Тенге		129062

РАЗДЕЛ 12. Мусорная площадка

115.			3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980	
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0402	мусорной площадки.			5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1201-0101-0402	Рытье. Глубина 0,35 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
116.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	мусорной площадки.	основани		901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101-0202	Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
117.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101-0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
118.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102-0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
119.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл		--	--	--	--	379500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		--	--	56572	1958	379500	8567	

Стоимость оборудования	Тенге	379500	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	379500	
Стоимость монтажных работ	Тенге	45751	
Материалы	Тенге	1789	
Всего заработная плата	Тенге	40714	
Накладные расходы	Тенге	24836	
Сметная прибыль	Тенге	5647	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	76234	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		30
Сметная заработная плата	Тенге	40714	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	23561	
Материалы	Тенге	5425	
Всего заработная плата	Тенге	17816	
Накладные расходы	Тенге	12945	
Сметная прибыль	Тенге	2921	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	39427	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		18
Сметная заработная плата	Тенге	17816	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	495160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					58530			
		РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
120.				31	5738,52	--	177894	--	--	128084	330456
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	177894	--	--	24478	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
121.				0,558	6343,24	1617,14	3540	902	2135	866	4758
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	503	428	--	352	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015										
122.				1,395	20965,32	1097,63	29247	1531	25895	1975	33719
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1821	349	--	2498	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
123.				3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
124.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		--	--	--	--	545757	--	
125.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
126.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
127.				2	41021,29	2547,4	82043	5095	2611	46309	138619
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.								
	2-0103	т. Монтаж на открытой			37168,6	789,19	74337	1578	--	10268	
	1337-0102 -0103	площадке									
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
128.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
129.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	2382593	22694	36009	251741	2688871
			Тенге		--	--	371275	7778	1952618	54537	
	Стоимость оборудования		Тенге				1952618				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1952618				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				219296				
	Материалы		Тенге				7978				
	Всего заработная плата		Тенге					198057			
	Накладные расходы		Тенге				120815				
	Сметная прибыль		Тенге				27209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				367320				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								147
	Сметная заработная плата		Тенге					198057			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				210680				
	Материалы		Тенге				28029				
	Всего заработная плата		Тенге					180995			
	Накладные расходы		Тенге				130925				
	Сметная прибыль		Тенге				27328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				368933				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								183
	Сметная заработная плата		Тенге					180995			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				2688871				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								330
	Сметная заработная плата		Тенге					379053			
	РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
130.				10	34263,85	870,56	342638	8706	13052	196326	582082
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	320880	967	--	43117	
131.				5	58009,29	--	290046	--	--	--	290046
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	290046	--	
132.				5	78610,71	--	393054	--	--	--	393054
	ПРАЙС ТОО	-Диван на металлических	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	ножках код 2211			--	--	--	--	393054	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	1025738	8706	13052	196326	1265182
			Тенге		--	--	320880	967	683100	43117	
	Стоимость оборудования		Тенге				683100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				683100				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				342638				
	Материалы		Тенге				13053				
	Всего заработная плата		Тенге					321847			
	Накладные расходы		Тенге				196326				
	Сметная прибыль		Тенге				43117				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				582082				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								241
	Сметная заработная плата		Тенге					321847			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				1265182				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								241
	Сметная заработная плата		Тенге					321847			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								16562731
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				2635416				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				610133				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					169958			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				6523745				
	Перевозка грузов		Тенге				426242				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				3015218				
	Накладные расходы		Тенге				2348464				
	Сметная прибыль		Тенге				1003515				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100130'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Акынова, 30
        а'РП'2'2-1-41'Благоустройство дворовых территорий
        по адресу: ул.Акынова, 30 а'467-11/18''в текущих
       ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=242*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=42*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,49*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=3*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=221,1*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=119*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=3*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=56*
75 E11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по
грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г
рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в
отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево
зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 E11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по
дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1
тонну*
79 E11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр
ани бортового камня'м3 грунта*
80 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц
епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый
проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3
уплотненного грунта*
81 E11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка
тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после
дующий проход по одному следу при толщине слоя 30
см'м3 уплотненного грунта*
82 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя
основания из естественного щебня или песчано-грави
йной смеси н-20'м3*
83 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС
249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани
й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер
ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'
м2 основания*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей,
ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст
во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 E11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас
вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм
енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2
покрытия*
87 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС
249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г
орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до
6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи
ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас
фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме
нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п
окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=1200*
92 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
93 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
97 Н43=1*
98 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
99 Н43=38*
100 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
101 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру

зка'Тенге за 1 тонну*
102 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
103 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
104 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
105 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
106 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
107 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
108 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
109 Н43=1*
110 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
111 Н43=112*
112 Е1**1**-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
113 С341-**310104-0401'0,31**.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
116 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
117 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
118 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
119 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
120 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
121 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
122 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
123 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
124 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
125 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
126 Н43=1*
127 РОзеленение*
128 П2Газоны*
129 Н43=905,17*
130 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
131 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
132 Н43=1*
133 П2 Санитарная обрезка деревьев*
134 Н43=5*
135 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
занных ветвей свыше 15'дерево*
136 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
узка'т*
137 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
ки 30 км'т*
138 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
грузка'т*
139 Н43=1*
140 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
141 Н43=15*
142 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
143 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
144 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
145 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
Монтаж'т конструкций*
146 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
147 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
троечных условиях'т конструкций*
148 Е11-**090601**-0102(РС**48298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0**
6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
149 С121-**050206-0901'14**,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
льные из углеродистой стали наружными размерами от
15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
150 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека

таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
151 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
152 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
153 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
154 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
155 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
156 Н43=1*
157 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
158 Н43=8*
159 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
160 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
161 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
162 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
163 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
164 Е11-**090701**-0103(РС247899)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
165 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
166 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
167 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
168 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
169 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
170 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
171 Н43=1*
172 Р Мусорная площадка*
173 Н43=6*
174 Е12-**010101**-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
175 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки мусорной площадки. Устройство'м3 основания*
176 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
177 Н43=1*
178 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
179 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площадка модульная'компл*
180 Н43=1*
181 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
182 Н43=8+11+3+4+5*
183 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
184 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
185 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
186 Н43=1*
187 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
188 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300'шт*
189 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=**0)'1'745500**:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
190 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
191 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
192 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
193 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
194 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
195 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'5+5''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
196 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'5'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
197 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'5'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
198 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Ахметова д.10

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-42
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Ахметова д.10

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 38021,446 тыс.тенге
Сметная заработная плата 4904,354 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,126 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12
1.	E12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	1,7526	4019,28 2671,98	1347,3 602,08		7044 4683	2361 1055		-- --	4131 894		12070
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	4,136136	79 --	-- --		327 --	-- --		-- --	-- 26		353
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т	4,136136	1697 --	-- --		7019 --	-- --		-- --	-- 562		7581

РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы

Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				175,26	784,64	--	137516	--	--	148517	308916
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0201	бетонном основании.			784,64	--	137516	--	--	22883	
	1127-0302 -0201	Разборка									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				18,92808	504	--	9540	--	--	--	10303
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	763	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				18,92808	1697	--	32121	--	--	--	34691
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	2570	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				45,96	578	--	26565	--	--	28690	59675
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0202	щебеночном основании.			578	--	26565	--	--	4420	
	1127-0302 -0202	Разборка поребрика									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				1,764864	504	--	889	--	--	--	961
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	71	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				1,764864	1697	--	2995	--	--	--	3235
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	240	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,145	64565,39	4790,42	73927	5485	--	47502	131144
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	68442	401	--	9714	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				1,145	455	--	521	--	--	--	563
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	42	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				1,145	1697	--	1943	--	--	--	2099
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	155	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50									
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	300407	7846	--	228840	571591
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	237206	1456	--	42340	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				226480				
	Всего заработная плата		Тенге					169819			
	Транспортные расходы		Тенге				55355				
	Накладные расходы		Тенге				181339				
	Сметная прибыль		Тенге				32626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				440444				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								165
	Сметная заработная плата		Тенге					169819			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73927				
	Всего заработная плата		Тенге					68844			
	Накладные расходы		Тенге				47502				
	Сметная прибыль		Тенге				9714				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131144				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								68
	Сметная заработная плата		Тенге					68844			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				571588				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								233
	Сметная заработная плата		Тенге					238663			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	9550	83	--	1332	
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	47	
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	74	
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
		Компенсационная посадка									
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**										
20.	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.	**10**	**9505**	--	**95050**	--	**95050**	--	**102654**
				--	--	--	--	--	--	**7604**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	--	--	--	**328865**	**33693**	**184709**	**91160**	**453625**
			Тенге	--	--	--	**108550**	**7390**	--	**33602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328865				
	Материалы		Тенге				89659				
	Всего заработная плата		Тенге					1**15940**			
	Местные материалы		Тенге				95050				
	Транспортные расходы		Тенге				1913				
	Накладные расходы		Тенге				**91160**				
	Сметная прибыль		Тенге				33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**107**
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21.				1,196862	2109,24	--	2524	--	--	1818	4689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2524	--	--	347	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				48,7095	261	--	12713	--	--	--	13730
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1017	
		СП - 8%									
23.				47,3178	1697	--	80298	--	--	--	86722
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	6424	
		СП - 8%									
24.				27,834	16,48	13,79	459	384	2	172	681
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	73	165	--	50	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				18,556	6343,24	1617,14	117705	30008	70978	28789	158214
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	16719	14237	--	11720	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				185,56	1821,05	30,07	337914	5579	128590	222567	605319
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	203745	2336	--	44838	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				7,97908	29213	--	233093	--	233093	--	251740
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	18647	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				17,7	2109,24	--	37334	--	--	26880	69351
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	37334	--	--	5137	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
29.				30,09	261	--	7853	--	--	--	8482
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	628	
	4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				30,09	1697	--	51063	--	--	--	55148
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	4085	
	4102-0101 -1050	км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				17,7	16,48	13,79	292	244	1	109	433
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	47	105	--	32	
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				7,08	6343,24	1617,14	44910	11449	27082	10984	60366
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	6379	5432	--	4472	
	1108-0101 -0202	смеси или щебеночное. Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				177	1821,05	30,07	322325	5322	122657	212300	577395
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	194346	2228	--	42770	
	1127-0201 -1003	НР - 108%; СП - 8%	а								
	РСНБ РК 2015										
34.				2,832	29213	--	82731	--	82731	--	89350
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	6618	
	2104-0508 -9901	ГОСТ 6665-91									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1331215	52986	665134	503619	1981620
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	461167	24504	--	146785	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1331215	
Материалы	Тенге	349311	
Всего заработная плата	Тенге		485670
Местные материалы	Тенге	315824	
Транспортные расходы	Тенге	151928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				503619				
		Сметная прибыль	Тенге				146787				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1981621**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					485**70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1981621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					485670			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,03	4151,64	1097,63	125	33	53	42	180
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	39	8	--	13	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
36.				0,0306	16804	--	514	--	514	--	555
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	41	
	2102-0101										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - **8%**									
	-0301										
	РСНБ РК **2015**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	27989	380	24937	2722	33165
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2572	182	--	2457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3733				
	Материалы		Тенге				166				
	Всего заработная плата		Тенге					2754			
	Местные материалы		Тенге				514				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2722				
	Сметная прибыль		Тенге				516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6971				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2754			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				33168				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2754			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

43.				50,4198	5575,23	1040,63	281102	52469	221206	21557	326872
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	7427	12533	--	24213	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК 2015	фракционнированным или фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,84033	123912,86	1819,75	104128	1529	102599	869	113396
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	804	--	8400	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
45.				252,099	1242,56	44,07	313247	11110	289656	15988	355574
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	12481	2323	--	26339	
46.				840,33	1329,9	44,07	1117551	37032	1038914	53295	1264513
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	41605	7742	--	93668	
47.				1680,66	147,5	1,46	247891	2453	245272	592	268362
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	166	382	--	19879	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2063919	104592	1897647	92301	2328717
			Тенге		--	--	61679	23784	--	172499	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2063919				
Материалы			Тенге				1897647				
Всего заработная плата			Тенге					85463			
Накладные расходы			Тенге				92300				
Сметная прибыль			Тенге				172498				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2328717				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								62
Сметная заработная плата			Тенге					85463			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2328717				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								62
Сметная заработная плата			Тенге					85463			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

48.				15,6494	2742,01	--	42911	--	--	30896	79711
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта		2742,01	--	42911	--	--	5905	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
49.				26,60398	261	--	6944	--	--	--	7499
	С341-3101 04-0401 4131-0104	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
	-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	555	
50.				26,60398	1697	--	45147	--	--	--	48759
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	3612	
51.				15,6494	16,48	13,79	258	216	1	97	383
	Е11-01010 2-0601 1101-0102	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	41	93	--	28	
52.				60,19	696,37	136,62	41914	8223	17090	20921	67862
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	16601	2771	--	5027	
53.				60,19	931,15	136,62	56046	8223	31222	20921	83124
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		---	---	---	---	---	---	
	2015	НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	16601	2771	--	6157	
54.				60,19	507,5	136,62	30546	8223	5722	20921	55585
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	16601	2771	--	4117	
55.				60,19	1318,88	128,54	79383	7737	492	69096	160358
	Е11-11010 1-2501	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	71154	2352	--	11878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%									
56.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	60,19	3315 -- --	-- -- --	199530 -- --	-- -- --	199530 -- --	-- 15962	215492
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	--	502679 163908	32622 10757	254057 --	162852 53241	718773
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				502679				
	Материалы		Тенге				609				
	Всего заработная плата		Тенге					174665			
	Местные материалы		Тенге				253449				
	Транспортные расходы		Тенге				52091				
	Накладные расходы		Тенге				162851				
	Сметная прибыль		Тенге				53242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				718773				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								146
	Сметная заработная плата		Тенге					174665			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				718773				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								146
	Сметная заработная плата		Тенге					174665			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
57.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,5	2742,01 2742,01	--	17823 17823	--	--	12833 2452	33108
58.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	11,05	261 --	--	2884 --	--	--	-- 231	3115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.				11,05	1697	--	18752	--	--	--	20252
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1500	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
60.				6,5	16,48	13,79	107	90	--	40	159
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	17	39	--	12	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
61.				25	696,37	136,62	17409	3415	7099	8690	28187
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	6895	1151	--	2088	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
62.				25	931,15	136,62	23279	3415	12969	8690	34526
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	6895	1151	--	2557	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
63.				25	507,5	136,62	12687	3415	2377	8690	23087
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	6895	1151	--	1710	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
64.				25	1318,88	128,54	32972	3213	205	28699	66605
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	29554	977	--	4934	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	7										
65.				25	3315	--	82875	--	82875	--	89505
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	6630	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	208788	13549	105525	67642	298544
		Тенге			--	--	68079	4468	--	22114	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					208788				
	Материалы	Тенге					253				
	Всего заработная плата	Тенге						72547			
	Местные материалы	Тенге					105271				
	Транспортные расходы	Тенге					21636				
	Накладные расходы	Тенге					67641				
	Сметная прибыль	Тенге					22114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					298543				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
	Сметная заработная плата	Тенге						72547			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					298543				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
	Сметная заработная плата	Тенге						72547			
	РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
66.			4	2742,01	--	10968	--	--	7897	20374	
	E11-01020 -Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	10968	--	--	1509		
	5-0102 1101-0205 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
67.			6,8	261	--	1775	--	--	--	1917	
	C341-3101 -Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	142		
	04-0401 4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
68.			6,8	1697	--	11540	--	--	--	12463	
	C341-0201 -Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	923		
	01-1050 4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
69.			4	16,48	13,79	66	55	--	25	98	
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	11	24	--	7		
	2-0601 1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
70.			20	790,8	136,62	15816	2732	7568	6952	24589	
	E11-27070 -Песчанный слой H=20см.	м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия НР - 108%; СП - 8%		275,81	46,03	5516	921	--	1821	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге	--	--	40164	2788	7568	14874	59441
			Тенге	--	--	16495	944	--	4402	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			40164				
	Материалы		Тенге			13				
	Всего заработная плата		Тенге				17439			
	Местные материалы		Тенге			7555				
	Транспортные расходы		Тенге			13314				
	Накладные расходы		Тенге			14873				
	Сметная прибыль		Тенге			4403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			59441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							15
	Сметная заработная плата		Тенге				17439			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			59441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							15
	Сметная заработная плата		Тенге				17439			

РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

71.	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,06584	58794,8 47531	9939,9 2,76	3871 3129	654 --	88 --	2159 482	6513
72.	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,06584	224024 --	-- --	14750 --	-- --	14750 --	-- 1180	15930
73.	C121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	3,956	629 --	-- --	2488 --	-- --	2488 --	-- 199	2687
74.	E11-10010	-Доски. Укладка	м ходов	16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%			38,95	2,13	623	34	--	165	
75.	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,2772	47949 -- --	-- -- --	13291 -- --	-- -- --	13291 -- --	-- 1063 --	14355
76.	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2	35,688	390,97 319,51	3,78 1,98	13953 11403	135 71	2415 --	8261 1777	23991
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	49823 15155	868 105	33801 --	11012 4866	65702
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

77.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	103,8779	2742,01 2742,01	-- --	284834 284834	-- --	-- --	205081 39193	529108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
78.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	176,59243	261	--	46091	--	--	--	49778
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3687	
79.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	176,59243	1697	--	299677	--	--	--	323652
		СП - 8%			--	--	--	--	--	23974	
80.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	103,8779	16,48	13,79	1712	1433	6	641	2541
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	273	617	--	188	
81.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	100,527	64,62	64,62	6496	6496	--	1969	9141
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,2	--	2734	--	677	
82.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	83,7725	5575,23	1040,63	467051	87176	367534	35817	543097
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	12341	20824	--	40229	
83.	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000	м2 основания	335,09	892,33	189,65	299011	63551	223739	36871	362753
					34,98	66,9	11721	22418	--	26871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
84.				0,837725	123912,86	1819,75	103805	1524	102281	866	113044
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	957	--	802	--	8374	
85.				335,09	1188,99	2,86	398420	960	334007	68922	504728
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					189,36	1,09	63453	364	--	37387	
86.				1340,36	185,92	--	249200	--	208308	44163	316832
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					30,51	--	40892	--	--	23469	
87.				335,09	1052,28	4,94	352608	1655	136549	202340	599344
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					639,84	2,54	214404	852	--	44396	
88.				335,09	12822,86	--	4296811	--	4296811	--	4640556
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	343745	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	6805716	162795	5669235	596670	7994574
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	627918	48610	--	592190	

Стоимость общестроительных работ Тенге 6805716
Материалы Тенге 1372424
Всего заработная плата Тенге 676528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4296811				
Транспортные расходы			Тенге				345768				
Накладные расходы			Тенге				596669				
Сметная прибыль			Тенге				592191				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7994576				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								530
Сметная заработная плата			Тенге					676528			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				7994576				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								530
Сметная заработная плата			Тенге					676528			

РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

89.				42,5537	2742,01	--	116683	--	--	84012	216750
	E11-01020 -5-0102 -1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	116683	--	--	16056	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
90.				72,34129	261	--	18881	--	--	--	20392
	C341-3101 -04-0401 -4131-0104 -0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1510	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
91.				72,34129	1697	--	122763	--	--	--	132584
	C341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	9821	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
92.				42,5537	16,48	13,79	701	587	2	262	1041
	E11-01010 -2-0601 -1101-0102 -0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	112	253	--	77	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
93.				41,181	64,62	64,62	2661	2661	--	806	3745
	E11-01020 -1-0102 -1101-0201 -0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1120	--	277	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.				34,3175	5575,23	1040,63	191328	35712	150561	14673	222480
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5055	8530	--	16480	
95.				137,27	892,33	189,65	122490	26034	91654	15104	148602
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	4802	9184	--	11008	
96.				0,343175	123912,86	1819,75	42524	624	41900	355	46309
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	328	--	3430	
97.				137,27	1188,99	2,86	163213	393	136827	28234	206763
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	25993	149	--	15316	
98.				549,08	185,92	--	102085	--	85334	18091	129791
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	16751	--	--	9614	
99.				137,27	1052,28	4,94	144446	678	55937	82889	245522
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	87831	349	--	18187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.	2015 С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	137,27	14343,75 -- --	-- -- --	1968967 -- --	-- -- --	1968967 -- --	-- 157517 --	2126484
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	--	2996742 257227	66689 19913	2531182 --	244426 259293	3500463
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2996742				
	Материалы		Тенге				562215				
	Всего заработная плата		Тенге					277141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1968967				
	Транспортные расходы		Тенге				141644				
	Накладные расходы		Тенге				244426				
	Сметная прибыль		Тенге				259293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3500462				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								217
	Сметная заработная плата		Тенге					277141			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				3500462				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								217
	Сметная заработная плата		Тенге					277141			
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение									
		Газоны									
101.	Е11-47011-2-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	296,85	415,57 269,14	9,78 2,62	123363 79894	2904 779	40565 --	70992 15548	209903
102.	Е11-47011-2-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	296,85	304,24 59,59	156,45 37,84	90314 17689	46443 11233	26182 --	25451 9261	125026
		Санитарная обрезка деревьев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
104.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
105.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
106.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	227409	49347	66747	105391	359424
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	110011	12012	--	26623	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	227409	
Материалы	Тенге	66747	
Всего заработная плата	Тенге		122022
Транспортные расходы	Тенге	1304	
Накладные расходы	Тенге	105391	
Сметная прибыль	Тенге	26624	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	359424	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		115
Сметная заработная плата	Тенге		122022
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	359424	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		115
Сметная заработная плата	Тенге		122022

РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.				23	2563,6	--	58963	--	--	42453	109529
	E12-01010-1-0401-1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		2563,6	--	58963	--	--	8113	
108.				0,207	6343,24	1617,14	1313	335	791	321	1765
	E11-08010-1-0202-1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	187	159	--	131	
109.				0,621	20965,32	1097,63	13019	682	11526	879	15011
	E11-06010-1-0101-1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	811	155	--	1112	
110.				0,08165	25354,71	12073,5	2070	986	485	618	2903
	E11-09030-2-0112-1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	599	297	--	215	
111.				23	809	--	18607	--	18607	--	20096
	C123-0102-01-0138-2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1489	
112.				0,790464	169148,1	38277,14	133705	30257	4110	76010	226492
	E11-09070-1-0103-1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	99338	10820	--	16777	
113.				0,790464	59952,04	2469,65	47390	1952	2856	29654	83207
	E11-09060-1-0102-1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	42582	395	--	6163	
114.				0,323702	249771	--	80851	--	80851	--	87319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т								
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6468	
115.				0,44666	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
116.				0,06118	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
117.				0,003542	224711	--	796	--	796	--	860
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
118.				10,235	393,04	--	4023	--	--	2776	7342
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	4023	--	--	544	
		НР - 69%; СП - 8%									
119.				40,94	87,89	2,27	3598	93	1611	1314	5306
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1894	11	--	393	
		НР - 69%; СП - 8%									
120.				81,88	92,87	1,62	7604	133	5258	1543	9879
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	2213	23	--	732	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--	--	371940	34437	126891	155568	569709
		Тенге			--	--	210609	11860	--	42201	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					170168				
	Материалы	Тенге					19189				
	Всего заработная плата	Тенге						68438			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					81647				
	Накладные расходы	Тенге					49286				
	Сметная прибыль	Тенге					17556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					237011				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
	Сметная заработная плата	Тенге						68438			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					183166				
	Материалы	Тенге					7452				
	Всего заработная плата	Тенге						154031			
	Накладные расходы	Тенге					106281				
	Сметная прибыль	Тенге					23156				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					312602				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
	Сметная заработная плата	Тенге						154031			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					18607				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18607				
	Сметная прибыль	Тенге					1489				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					20096				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					569709				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									183
	Сметная заработная плата	Тенге						222468			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

121.			6	2563,6	--	15382	--	--	11075	28573
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401 и столбов. Рытье.			2563,6	--	15382	--	--	2117	
	1201-0101 Глубина 0,4 м -0401									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8% 2015									
122.			0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3								
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101 -0202 НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015									
123.			0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	Е11-06010 -Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101 Устройство -0101									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8% 2015									
124.			0,07776	25354,71	12073,5	1972	939	463	588	2765
	Е11-09030 -Стойки ограждения.	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций НР - 69%; СП - 8%	конструкций		7332,36	3633,08	570	283	--	205	
125.				14,4	1678	--	24163	--	24163	--	26096
	С123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1933	
126.				0,386628	169148,1	38277,14	65397	14799	2010	37177	110781
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	48588	5292	--	8206	
127.				0,386628	59952,04	2469,65	23179	955	1397	14504	40698
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	20827	193	--	3015	
128.				0,189618	248843	--	47185	--	47185	--	50960
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3775	
129.				0,1971	224711	--	44291	--	44291	--	47834
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3543	
130.				6,345	393,04	--	2494	--	--	1721	4552
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	2494	--	--	337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
131.				25,38	87,89	2,27	2231	58	999	815	3289
	Е11-13030 -1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1174	7	--	244	
132.				50,76	92,87	1,62	4714	82	3260	956	6124
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1372	14	--	454	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	237353	17304	129194	67386	329119
			Тенге		--	--	90857	5939	--	24380	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				122642				
Материалы			Тенге				9684				
Всего заработная плата			Тенге					21043			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				91476				
Накладные расходы			Тенге				15117				
Сметная прибыль			Тенге				11021				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				148779				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								20
Сметная заработная плата			Тенге					21043			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				90548				
Материалы			Тенге				3870				
Всего заработная плата			Тенге					75753			
Накладные расходы			Тенге				52270				
Сметная прибыль			Тенге				11425				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				154243				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								57
Сметная заработная плата			Тенге					75753			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				24163				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24163				
Сметная прибыль			Тенге				1933				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26096				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				329118				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								77
Сметная заработная плата			Тенге					96796			

РАЗДЕЛ 15. Мусорная площадка

133.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	Е12-01010 -1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК	-Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м НР - 72%; СП - 8%	яма		5738,52	--	17216	--	--	2369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
134.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	мусорной площадки.	основани		901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101	Устройство	я								
	-0202										
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									
	2015										
135.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101	Устройство									
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
136.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102	площадке									
	-0104										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
137.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка	компл								
		модульная			--	--	--	--	379500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		--	--	56572	1958	379500	8567	
Стоимость оборудования			Тенге				379500				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				379500				
Стоимость монтажных работ			Тенге				45751				
Материалы			Тенге				1789				
Всего заработная плата			Тенге					40714			
Накладные расходы			Тенге				24836				
Сметная прибыль			Тенге				5647				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				76234				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								30
Сметная заработная плата			Тенге					40714			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				23561				
Материалы			Тенге				5425				
Всего заработная плата			Тенге					17816			
Накладные расходы			Тенге				12945				
Сметная прибыль			Тенге				2921				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				39427				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								18
Сметная заработная плата			Тенге					17816			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				495160				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								48
Сметная заработная плата			Тенге					58530			

РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.				134	5738,52	--	768962	--	--	553652	1428423
	Е12-01010-0402	Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	768962	--	--	105809	
	1-0402 1201-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
139.				2,412	6343,24	1617,14	15300	3901	9226	3742	20565
	Е11-08010-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		901	767,26	2173	1851	--	1523	
	1-0202 1108-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
140.				6,03	20965,32	1097,63	126421	6619	111930	8537	145755
	Е11-06010-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	7872	1510	--	10797	
	1-0101 1106-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
141.				7	45751,1	5055,11	320258	35386	12525	173849	533635
	Ц13-37010-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	272347	12651	--	39528	
	2-0104 1337-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
142.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
143.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
144.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
145.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
146.				1	1012000	--	1012000	--	--	--	1012000
	ПРАЙС ТОО "SKiff	Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код	шт		--	--	--	--	1012000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd."	4309									
147.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,5 --	-- --	243513 --	-- --	-- 243513	-- --	243513 --
148.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1	1270873,21 --	-- --	1270873 --	-- --	-- 1270873	-- --	1270873 --
149.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	6	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	246128 223012	15284 4735	7832 --	138926 30804	415857
150.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14 --	-- --	109332 --	-- --	-- 109332	-- --	109332 --
151.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт	1	268360,71 --	-- --	268361 --	-- --	-- 268361	-- --	268361 --
152.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71 --	-- --	363236 --	-- --	-- 363236	-- --	363236 --
153.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21 --	-- --	246223 --	-- --	-- 246223	-- --	246223 --
154.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5 --	-- --	243513 --	-- --	-- 243513	-- --	243513 --
155.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd."	ТОО -Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86 --	-- --	257518 --	-- --	-- 257518	-- --	257518 --
156.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85 32088	870,56 96,67	68528 64176	1741 193	2611 --	39265 8623	116416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
157.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
158.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
159.				8	41021,29	2547,4	328170	20379	10442	185234	554477
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	297349	6314	--	41072	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
160.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
161.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
162.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
163.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
164.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
165.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--	--	--	--	399668	--	
166.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	14 лет и старше код 7531			--	--	--	--	508259	--	
167.	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
					--	--	--	--	276493	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	14329585	83310	154566	1103205	15670951
			Тенге		--	--	1635890	27253	12455823	238156	
	Стоимость оборудования		Тенге				12455823				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12455823				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				963083				
	Материалы		Тенге				33410				
	Всего заработная плата		Тенге					880776			
	Накладные расходы		Тенге				537273				
	Сметная прибыль		Тенге				120029				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1620385				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								654
	Сметная заработная плата		Тенге					880776			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				910682				
	Материалы		Тенге				121156				
	Всего заработная плата		Тенге					782367			
	Накладные расходы		Тенге				565932				
	Сметная прибыль		Тенге				118129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1594743				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								792
	Сметная заработная плата		Тенге					782367			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				15670951				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1447
	Сметная заработная плата		Тенге					1663143			

РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

168.	Ц13-37010-0102 2015 РСНБ РК	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	18	34263,85	870,56	616749	15670	23495	353388	1047748
					32088	96,67	577584	1740	--	77611	
169.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	9	58009,29	--	522084	--	--	--	522084
					--	--	--	--	522084	--	
170.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	8	78610,71	--	628886	--	--	--	628886
					--	--	--	--	628886	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171.				1	392150	--	392150	--	--	--	392150
	ПРАЙС ТОО -Стол со скамьями и "SKiff COMPAnY lTd." навесом код 2604	шт			--	--	--	--	392150	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			--	--	2159868	15670	23495	353388	2590867
		Тенге			--	--	577584	1740	1543119	77611	
Стоимость оборудования		Тенге					1543119				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1543119				
Стоимость монтажных работ		Тенге					616749				
Материалы		Тенге					23495				
Всего заработная плата		Тенге						579324			
Накладные расходы		Тенге					353388				
Сметная прибыль		Тенге					77611				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1047748				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									433
Сметная заработная плата		Тенге						579324			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге					2590867				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									433
Сметная заработная плата		Тенге						579324			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									38021446
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					4701480				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					684401				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						202875			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					11881903				
Перевозка грузов		Тенге					785056				
Оборудование, инвентарь		Тенге					14378442				
Накладные расходы		Тенге					3838837				
Сметная прибыль		Тенге					1751327				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100140'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу: ул.Ахметова д.
     10 'РП'2'2-1-42'Благоустройство дворовых территори
     й по адресу: ул.Ахметова д.10'467-11/18''в текущих
      ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=175,26*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=45,96*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,145*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=185,56*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=177*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=1*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=840,33*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
82 Н43=60,19*
83 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
84 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
85 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
86 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
87 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
88 E11-**270701-020**1(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
89 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
90 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
91 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
92 Н43=1*
93 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
94 Н43=25*
95 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
99 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
100 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100**070=0,02**
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
101 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
102 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
103 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
104 Н43=1*
105 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
106 Н43=20*
107 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
108 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*

109 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
110 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
111 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
112 Н43=1*
113 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
114 Н43=1*
115 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
116 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
117 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
118 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
119 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
120 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
в два слоя'м2*
121 Н43=1*
122 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
123 Н43=335,09*
124 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
125 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
128 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
129 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
130 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
131 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
132 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
133 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
134 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
135 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
136 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
137 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
138 Н43=1*
139 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
140 Н43=137,27*
141 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
142 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
143 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'т*
144 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
145 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
146 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
147 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
ройство при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
148 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
149 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
150 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
151 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
152 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва

```
        ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
153 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиново
        й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
        9 кВт 'маш.-ч''3.1*
154 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
        ,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
        док из резиновой крошки по технологии, защищенной
        товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
155 Н43=1*
156 РОзеленение*
157 П2Газоны*
158 Н43=296,85*
159 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
        дготовка почвы механизированным способом. С внесен
        ием растительной земли слоем 15 см'м2*
160 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
        авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
161 Н43=1*
162 П2 Санитарная обрезка деревьев*
163 Н43=5*
164 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
        свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
        занных ветвей свыше 15'дерево*
165 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
        узка'т*
166 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
        ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
        одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
        ки 30 км'т*
167 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
        грузка'т*
168 Н43=1*
169 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
170 Н43=23*
171 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
172 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
173 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
174 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
        Монтаж'т конструкций*
175 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
        ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
        -80'м*
176 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
        троечных условиях'т конструкций*
177 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
178 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
        льные из углеродистой стали наружными размерами от
         15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
179 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
        таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
180 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
        аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
        2'т*
181 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
        ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
        той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
        о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
182 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
183 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
184 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
185 Н43=1*
186 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
187 Н43=6*
188 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
189 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
190 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
191 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
        я. Монтаж'т конструкций*
192 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
        ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
        05-80'м*
193 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
        струкций в построечных условиях'т конструкций*
194 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
        т конструкций*
195 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
        ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
        наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
        СТ 13663-86'т*
196 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
        онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
         углеродистой стали обыкновенного качества толщино
        й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
197 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
198 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
199 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
200 Н43=1*
201 Р Мусорная площадка*
202 Н43=6*
203 Е12-010101-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорно
        й площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
204 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки мусорной п
        лощадки. Устройство'м3 основания*
205 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
206 Н43=1*
207 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
```

```
208 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площад
    ка модульная'компл*
209 Н43=1*
210 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
    е*
211 Н43=2+4+4+1+12+8+17+21+21+5+11+3+4+13+8*
212 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
     Глубина 0,7 м'яма*
213 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
    йство'м3 основания*
214 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
    тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
215 Н43=1*
216 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование ма
    ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
217 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500
    :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
    6 до 12 лет код 5524'шт*
218 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
    1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
    т 6 до 12 лет код 6337'шт*
219 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
    :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
    3 до 7 лет код 5121'шт*
220 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
    :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
     2 лет и старше код 4399'шт*
221 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1120000
    :1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и ста
    рше код 4309'шт*
222 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
    1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
    т 4 до 10 лет код 6136'шт*
223 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500
    :1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'
    шт*
224 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
    ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
225 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
    1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
    т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
226 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'297000:
    1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код
     4195'шт*
227 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
    1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
    тарше код 4256'шт*
228 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
    1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
    6441'шт*
229 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
    1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
     код 6442'шт*
230 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:
    1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
231 Ц13-370102-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05
    т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
232 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
    1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
    ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
    т код 4155'шт*
233 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:
    1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо
    » код 4158'шт*
234 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование ма
    ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
235 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7502'шт*
236 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7510'шт*
237 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7512'шт*
238 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7513'шт*
239 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7521'шт*
240 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7530'шт*
241 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7531'шт*
242 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7532'шт*
243 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
244 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'9+8+1''Оборудовани
    е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
245 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'9'64200:1
    ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
    'шт*
246 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'8'87000:1
    ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
    т*
247 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:
    1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
248 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Ахметова, 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-43
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Ахметова, 4

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	29321,02 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4222,198 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,565 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы															
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора															
1.				0,55	4019,28	1347,3	2211	741	--	1297							3788
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3														
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	1470	331	--	281							
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см															
		НР - 72%; СП - 8%															
2.				1,298	79	--	103	--	--	--							111
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за 1 тонну														
	04-0501	Погрузка			--	--	--	--	--	8							
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%															
3.				1,298	1697	--	2203	--	--	--							2379
	С341-0201	-Перевозка строительных	т														
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	176							
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				55	784,64	--	43155	--	--	46608	96944
	Е11-27030-0201	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		784,64	--	43155	--	--	7181	
	1127-0302-0201										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				5,94	504	--	2994	--	--	--	3233
	С341-3101-0701	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	240	
	01-0701 4131-0101-0701										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				5,94	1697	--	10080	--	--	--	10887
	С341-0201-1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	806	
	01-1050 4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7.				3,269	64565,39	4790,42	211064	15660	--	135619	374418
	Е11-09030-0301	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	195404	1145	--	27735	
	5-0301 1109-0305-0301										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
8.				3,269	455	--	1487	--	--	--	1606
	С341-3101-0301	-Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	119	
	03-0301 4131-0103-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
9.				3,269	1697	--	5547	--	--	--	5991
	С341-0201-1050	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	444	
	01-1050 4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	278844	16401	--	183524	499357
		Тенге			--	--	240029	1477	--	36990	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					67780				
	Всего заработная плата	Тенге						44956			
	Транспортные расходы	Тенге					22414				
	Накладные расходы	Тенге					47904				
	Сметная прибыль	Тенге					9255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					124939				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
	Сметная заработная плата	Тенге						44956			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					211064				
	Всего заработная плата	Тенге						196550			
	Накладные расходы	Тенге					135619				
	Сметная прибыль	Тенге					27735				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					374418				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
	Сметная заработная плата	Тенге						196550			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					499357				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									237
	Сметная заработная плата	Тенге						241506			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
10.			10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	Е12-18010 -Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304 городских условиях	ый м3		6818,76	--	68188	--	--	9949	
	1218-0101	кряжей								
	-0304 НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
11.			2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010 -Пни твердых пород.	пень								
	1-0102 Корчевка			4775	41,43	9550	83	--	1332	
	1218-0101									
	-0102 НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	8									
12.			1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101 -Погрузка спиленных	т								
	04-0601 кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	47	
	4131-0104 Погрузка									
	-0601									
	РСНБ РК СП - 8%									
	2015									
13.			1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101 -Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030 и пней бортовыми			--	--	--	--	--	74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - **8%**									
14.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-**3101**-**04**-0602 **4131**-0104 -**0602** РСНБ РК **2015**	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - **8%**	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	32	
15.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-**27040**-**1**-0102 **1127**-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
					147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
		Компенсационная посадка									
16.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-**47010**-**2**-0212 **1147**-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**	яма		---	---	---	---	---	---	
					2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	
17.				10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха,	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328865				
	Материалы		Тенге				89659				
	Всего заработная плата		Тенге					115940			
	Местные материалы		Тенге				95050				
	Транспортные расходы		Тенге				1913				
	Накладные расходы		Тенге				91160				
	Сметная прибыль		Тенге				33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
18.				1,32354	2109,24	--	2792	--	--	2010	5186
	E11-01020-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2792	--	--	384	
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
19.				53,865	261	--	14059	--	--	--	15183
	С341-3101-0401-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1125	
	4131-0104										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
20.				52,326	1697	--	88797	--	--	--	95901
	С341-0201-01-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	7104	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
21.				30,78	16,48	13,79	507	424	2	190	753
	E11-01010-2-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	81	183	--	56	
	1101-0102-0601										
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
22.				20,52	6343,24	1617,14	130163	33184	78490	31836	174960
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	18489	15744	--	12960	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
23.				205,2	1821,05	30,07	373679	6170	142199	246124	669387
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	225310	2583	--	49584	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
24.				8,8236	29213	--	257764	--	257764	--	278385
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	20621	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
25.				9,75	2109,24	--	20565	--	--	14807	38202
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	20565	--	--	2830	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
26.				16,575	261	--	4326	--	--	--	4672
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	346	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
27.				16,575	1697	--	28128	--	--	--	30378
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	2250	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
28.				9,75	16,48	13,79	161	134	1	60	238
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	26	58	--	18	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				3,9	6343,24	1617,14	24739	6307	14918	6051	33253
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	3514	2992	--	2463	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
30.				97,5	1821,05	30,07	177552	2931	67566	116945	318057
	E11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	107055	1227	--	23560	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК										
	2015										
31.				1,56	29213	--	45572	--	45572	--	49218
	C121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	3646	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1168804	49150	606512	418023	1713773
			Тенге		--	--	377830	22787	--	126947	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1168804	
Материалы	Тенге	303177	
Всего заработная плата	Тенге		400618
Местные материалы	Тенге	303336	
Транспортные расходы	Тенге	135310	
Накладные расходы	Тенге	418023	
Сметная прибыль	Тенге	126946	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1713773	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		360
Сметная заработная плата	Тенге		400618
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1713773	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		360
Сметная заработная плата	Тенге		400618

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

32.				0,12	4151,64	1097,63	498	132	209	170	722
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	157	30	--	53	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
33.				0,1224	16804	--	2057	--	2057	--	2221
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	165	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Люки									
34.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		988,47	77,34	988	77	--	176	
	1-0101										
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
35.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1-0101										
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
36.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		--	--	--	--	--	1940	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99									
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
37.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		--	--	--	--	--	3	
	03-0301		1 тонну								
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		--	--	--	--	--	3	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну								
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
39.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		--	--	--	--	--	3	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну								
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	29905	479	26636	2850	35373
			Тенге		--	--	2690	204	--	2621	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5649	
Материалы	Тенге	323	
Всего заработная плата	Тенге		2894
Местные материалы	Тенге	2057	
Транспортные расходы	Тенге	100	
Накладные расходы	Тенге	2850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2894			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24256				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2894			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

40.				40,824	5575,23	1040,63	227603	42483	179106	17455	264662
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	6014	10148	--	19605	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
41.				0,6804	123912,86	1819,75	84310	1238	83072	703	91815
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	651	--	6801	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				204,12	1242,56	44,07	253631	8995	234530	12945	287902
	Е11-27060	-Выравнивание К/З А/Б	м2								
	2-1201		покрытия		49,51	9,21	10106	1881	--	21326	
	1127-0602	НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/								
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
43.				680,4	1329,9	44,07	904861	29984	841191	43152	1023853
	Е11-27060	-Покрытие из горячих	м2								
	2-1201	асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	33686	6269	--	75841	
	1127-0602	смесей, ширина укладки									
	-1201	до 6 м, толщина слоя 4									
	РСНБ РК	см. Устройство									
	2015	асфальтоукладчиками									
	Изм. и	типа /МЗ АБ/									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
44.				1360,8	147,5	1,46	200713	1986	198593	479	217288
	Е11-27060	-Корректировка до	м2								
	2-1203	толщины слоя -5см.	покрытия		0,1	0,23	134	309	--	16095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
45.		Разметка парковочных мест		0,01	34092,48	9489,19	341	95	216	63	436
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части км сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%			2986,02	2857,93	30	29	--	32	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1671459	84782	1536708	74797	1885956
			Тенге		--	--	49971	19286	--	139700	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1671459				
Материалы			Тенге				1536707				
Всего заработная плата			Тенге					69256			
Накладные расходы			Тенге				74797				
Сметная прибыль			Тенге				139700				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1885956				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								50
Сметная заработная плата			Тенге					69256			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1885956				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								50
Сметная заработная плата			Тенге					69256			
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
46.				4,602	2742,01	--	12619	--	--	9085	23441
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	12619	--	--	1736	
47.				7,8234	261	--	2042	--	--	--	2205
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
48.				7,8234	1697	--	13276	--	--	--	14338
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1062	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
49.				4,602	16,48	13,79	76	63	1	28	113
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	12	27	--	8	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
50.				17,7	696,37	136,62	12326	2418	5026	6152	19956
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	4882	815	--	1478	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
51.				17,7	931,15	136,62	16481	2418	9181	6152	24444
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	4882	815	--	1811	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
52.				17,7	507,5	136,62	8983	2418	1683	6152	16346
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	4882	815	--	1211	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
53.				17,7	1318,88	128,54	23344	2275	145	20319	47156
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	20924	692	--	3493	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып. 7										
54.				17,7	3315	--	58676	--	58676	--	63370
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	4694	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	147822	9593	74712	47888	211369
		Тенге			--	--	48200	3163	--	15656	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					147822				
	Материалы	Тенге					179				
	Всего заработная плата	Тенге						51364			
	Местные материалы	Тенге					74532				
	Транспортные расходы	Тенге					15318				
	Накладные расходы	Тенге					47890				
	Сметная прибыль	Тенге					15657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					211369				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
	Сметная заработная плата	Тенге						51364			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					211369				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
	Сметная заработная плата	Тенге						51364			
	РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки										
55.			10,4	2742,01	--	28517	--	--	20532	52973	
	E11-01020 -Разработка грунта 2	м3		2742,01	--	28517	--	--	3924		
	5-0102 группы / нарезка	грунта									
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
56.			17,68	261	--	4614	--	--	--	4984	
	C341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за									
	04-0401 Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	369		
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
57.			17,68	1697	--	30003	--	--	--	32403	
	C341-0201 -Вывоз лишнего грунта в	Тенге за									
	01-1050 отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	2400		
	4102-0101 перевозки 50 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
58.			10,4	16,48	13,79	171	143	1	64	254	
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	27	62	--	19		
	2-0601 на отвале	грунта									
	1101-0102										
	-0601 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.				40	696,37	136,62	27855	5465	11358	13903	45099
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	11032	1841	--	3341	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
60.				40	931,15	136,62	37246	5465	20749	13903	55241
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	11032	1841	--	4092	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
61.				40	507,5	136,62	20300	5465	3803	13903	36940
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	11032	1841	--	2736	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
62.				40	1318,88	128,54	52755	5142	327	45919	106568
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	47286	1563	--	7894	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	7										
63.				40	3315	--	132600	--	132600	--	143208
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	10608	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	334061	21679	168838	108224	477670
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	108927	7149	--	35383	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	334061	
Материалы	Тенге	405	
Всего заработная плата	Тенге		116076
Местные материалы	Тенге	168433	
Транспортные расходы	Тенге	34617	
Накладные расходы	Тенге	108225	
Сметная прибыль	Тенге	35383	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	477669	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		97
Сметная заработная плата	Тенге		116076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				477669				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								97
	Сметная заработная плата		Тенге					116076			
		РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
64.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020 -5-0102 -1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
65.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101 -04-0401 -4131-0104 -0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	114	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
66.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	739	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
67.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-01010 -2-0601 -1101-0102 -0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
68.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	Е11-27070 -1-0201 -1127-0701 -0201	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				10652				
		Накладные расходы	Тенге				**11899**				
		Сметная прибыль	Тенге				3522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				47553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

69.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-**09050** -**1**-0203 **1109-0501** -0203 РСНБ РК **2015**	Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - **8%**	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
70.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-**0502** **01-0502** **2105**-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-**2005** СП - **8%**	т		--	--	--	--	--	1180	
71.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-**1302** **01**-0304 **2113**-0201 **-0304** РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-**87** СП - **8%**	кг		--	--	--	--	--	199	
72.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-**10010** **4-0301** **1110**-0104 **-0301** РСНБ РК **2015**	Доски. Укладка НР - 90%; СП - **8%**	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
73.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-**0702** **03**-0104 **2107**-0203 -0104 РСНБ РК **2015**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ **8486-86** СП - **8%**	м3		--	--	--	--	--	1063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	E12-12010	-Окраска досок в два слоя	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

75.				122,047	2742,01	--	334654	--	--	240951	621654
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	грунта		2742,01	--	334654	--	--	46048	
76.				207,4799	261	--	54152	--	--	--	58484
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	4332	
		СП - 8%									
77.				207,4799	1697	--	352093	--	--	--	380261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	28167	
78.				122,047	16,48	13,79	2011	1683	7	753	2985
	Е11-01010-2-0601-1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	321	725	--	221	
79.				118,11	64,62	64,62	7632	7632	--	2313	10740
	Е11-01020-1-0102-1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		---	27,2	---	3212	---	796	
80.				98,425	5575,23	1040,63	548742	102424	431819	42082	638090
	Е11-27040-1-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	14499	24466	--	47266	
81.				393,7	892,33	189,65	351311	74666	262873	43320	426201
	Е11-27040-3-0201-1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	13772	26340	--	31570	
82.				0,98425	123912,86	1819,75	121961	1791	120170	1017	132817
	Е11-27060-2-0901-1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	957	---	942	---	9838	
83.				393,7	1188,99	2,86	468106	1127	392428	80976	593010
	Е11-27070-1-0101-1127-0701	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный	м2 покрытия		189,36	1,09	74551	427	--	43927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
84.				1574,8	185,92	--	292787	--	244743	51888	372249
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	48044	--	--	27574	
85.				393,7	1052,28	4,94	414282	1944	160433	237731	704175
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	251905	1001	--	52161	
86.				393,7	12822,86	--	5048359	--	5048359	--	5452228
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	403869	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	7996092	191269	6660832	701031	9392894
			Тенге		--	--	737746	57112	--	695769	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7996092				
Материалы			Тенге				1612472				
Всего заработная плата			Тенге					794858			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5048359				
Транспортные расходы			Тенге				406246				
Накладные расходы			Тенге				701032				
Сметная прибыль			Тенге				695770				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9392893				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								623
Сметная заработная плата			Тенге					794858			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				9392893				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								623
Сметная заработная плата			Тенге					794858			

РАЗДЕЛ 11. Озеленение

Газоны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.				388	415,57	9,78	161242	3796	53020	92791	274355
	E11-47011	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	104426	1018	--	20323	
	2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015										
		НР - 88%; СП - 8%									
88.				388	304,24	156,45	118046	60704	34222	33265	163416
	E11-47011	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	23120	14682	--	12105	
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4										
		НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
89.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
90.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
	04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
91.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	50	
	04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
92.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	22	
	04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--	--	293020	64500	87242	135004	462266
		Тенге			--	--	139974	15700	--	34242	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					293020				
	Материалы	Тенге					87242				
	Всего заработная плата	Тенге						155674			
	Транспортные расходы	Тенге					1304				
	Накладные расходы	Тенге					135005				
	Сметная прибыль	Тенге					34242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					462267				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
	Сметная заработная плата	Тенге						155674			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					462267				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
	Сметная заработная плата	Тенге						155674			
	РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/										
93.			32	2563,6	--	82035	--	--	59065	152389	
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма									
	1-0401 и столбов. Рытье.			2563,6	--	82035	--	--	11288		
	1201-0101 Глубина 0,4 м										
	-0401										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
94.			0,288	6343,24	1617,14	1827	466	1102	447	2456	
	E11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	259	221	--	182		
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
95.			0,864	20965,32	1097,63	18114	948	16038	1223	20884	
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1128	216	--	1547		
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										
	2015										
96.			0,1136	25354,71	12073,5	2880	1372	675	860	4039	
	E11-09030 -Стойки ограждения.	т									
	2-0112 Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	833	413	--	299		
	1109-0302	ций									
	-0112 НР - 69%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
97.			32	809	--	25888	--	25888	--	27959	
	C123-0102 -Трубы стальные	м									
	01-0138 электросварные			--	--	--	--	--	2071		
	2301-0201 прямошовные, D 51 мм,										
	-0138 толщина стенки 3,0 мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
98.				1,099776	169148,1	38277,14	186025	42096	5719	105752	315120
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	138210	15054	--	23342	
		НР - 69%; СП - 8%									
99.				1,099776	59952,04	2469,65	65934	2716	3974	41257	115767
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	59244	549	--	8575	
		НР - 69%; СП - 8%									
100.				0,450368	249771	--	112489	--	112489	--	121488
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	8999	
		СП - 8%									
101.				0,62144	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
102.				0,08512	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
103.				0,004928	224711	--	1107	--	1107	--	1196
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%									
104.				14,24	393,04	--	5597	--	--	3862	10215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	5597	--	--	757	
105.				56,96	87,89	2,27	5006	129	2242	1829	7382
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	2635	16	--	547	
106.				113,92	92,87	1,62	10580	185	7316	2146	13744
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	3079	31	--	1018	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	517482	47912	176550	216441	792639
			Тенге		--	--	293021	16500	--	58714	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				236755				
Материалы			Тенге				26697				
Всего заработная плата			Тенге					95218			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				113596				
Накладные расходы			Тенге				68572				
Сметная прибыль			Тенге				24426				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				329754				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								94
Сметная заработная плата			Тенге					95218			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				254839				
Материалы			Тенге				10368				
Всего заработная плата			Тенге					214303			
Накладные расходы			Тенге				147869				
Сметная прибыль			Тенге				32217				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				434925				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								161
Сметная заработная плата			Тенге					214303			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				25888				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				25888				
Сметная прибыль			Тенге				2071				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				27959				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				792638				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								255
Сметная заработная плата			Тенге					309521			

РАЗДЕЛ 13. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

107.				9	2563,6	--	23072	--	--	16612	42859
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	23072	--	--	3175	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
108.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	146	124	--	102	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
109.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	529	101	--	725	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
110.				0,11664	25354,71	12073,5	2957	1408	694	883	4147
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	855	424	--	307	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
111.				21,6	1678	--	36245	--	36245	--	39144
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2900	
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									
	-0162	толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
112.				0,579942	169148,1	38277,14	98096	22199	3015	55766	166171
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	72882	7939	--	12309	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
113.				0,579942	59952,04	2469,65	34769	1432	2096	21756	61047
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	31241	289	--	4522	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
114.				0,284427	248843	--	70778	--	70778	--	76440
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	5662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
115.				0,29565	224711	--	66436	--	66436	--	71751
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	5315	
		СП - 8%									
116.				9,5175	393,04	--	3741	--	--	2581	6828
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	3741	--	--	506	
		НР - 69%; СП - 8%									
117.				38,07	87,89	2,27	3346	86	1499	1222	4934
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1761	11	--	365	
		НР - 69%; СП - 8%									
118.				76,14	92,87	1,62	7071	124	4889	1435	9186
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	2058	21	--	680	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	356029	25955	193789	101079	493678
			Тенге		--	--	136285	8909	--	36568	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	183962
Материалы	Тенге	14526
Всего заработная плата	Тенге	31564
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	137213
Накладные расходы	Тенге	22675
Сметная прибыль	Тенге	16531
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	223168
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	30
Сметная заработная плата	Тенге	31564
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	135822
Материалы	Тенге	5805
Всего заработная плата	Тенге	113630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				78405				
		Сметная прибыль	Тенге				17138				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				231365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					113630			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				36245				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36245				
		Сметная прибыль	Тенге				2900				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				39144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				493678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					145194			

РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

119.				109	5738,52	--	625499	--	--	450359	1161926
	Е12-01010-1-0402	Ямы для установки стоек яма			5738,52	--	625499	--	--	86069	
	1201-0101-0402	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
120.				1,962	6343,24	1617,14	12445	3173	7504	3044	16729
	Е11-08010-1-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		901	767,26	1768	1505	--	1239	
	1108-0101-0202										
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
121.				4,905	20965,32	1097,63	102835	5384	91048	6945	118562
	Е11-06010-1-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек.	м3		1305,45	250,38	6403	1228	--	8782	
	1106-0101-0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
122.				6	45751,1	5055,11	274507	30331	10736	149013	457401
	Ц13-37010-2-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	233440	10843	--	33882	
	1337-0102-0104										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
123.				1681998,21 1		--	1681998	--	--		1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
124.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
126.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
127.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
128.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
129.				7	41021,29	2547,4	287149	17832	9137	162080	485167
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	260180	5524	--	35938	
130.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
131.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
132.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
133.				1	268360,71	--	268361	--	--	--	268361
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт		--	--	--	--	268361	--	
134.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
136.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
137.				2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	64176	193	--	8623	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
138.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
139.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	8899517	58460	121036	810706	9884758
			Тенге		--	--	1191466	19295	7528557	174533	
Стоимость оборудования			Тенге				7528557				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				7528557				
Стоимость монтажных работ			Тенге				630183				
Материалы			Тенге				22483				
Всего заработная плата			Тенге					574358			
Накладные расходы			Тенге				350358				
Сметная прибыль			Тенге				78443				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1058985				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								426
Сметная заработная плата			Тенге					574358			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				740779				
Материалы			Тенге				98553				
Всего заработная плата			Тенге					636403			
Накладные расходы			Тенге				460348				
Сметная прибыль			Тенге				96090				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1297217				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								645
Сметная заработная плата			Тенге					636403			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				9884759				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					1210761			
		РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
140.				18	34263,85	870,56	616749	15670	23495	353388	1047748
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	577584	1740	--	77611	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
141.				9	58009,29	--	522084	--	--	--	522084
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	522084	--	
142.				7	78610,71	--	550275	--	--	--	550275
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	550275	--	
143.				2	392150	--	784300	--	--	--	784300
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	784300	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	2473408	15670	23495	353388	2904407
			Тенге		--	--	577584	1740	1856659	77611	
	Стоимость оборудования		Тенге				1856659				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1856659				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				616749				
	Материалы		Тенге				23495				
	Всего заработная плата		Тенге					579324			
	Накладные расходы		Тенге				353388				
	Сметная прибыль		Тенге				77611				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1047748				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								433
	Сметная заработная плата		Тенге					579324			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				2904406				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								433
	Сметная заработная плата		Тенге					579324			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								29321018
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				4040625				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				622641				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					181573			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				9900915				
	Перевозка грузов		Тенге				627876				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				9385216				
	Накладные расходы		Тенге				3267026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				1476725				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100160'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Ахметова, 4
       'РП'2'2-1-43'Благоустройство дворовых территорий п
       о адресу: ул.Ахметова, 4'467-11/18''в текущих цена
       х 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=55*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
14 Н43=3,269*
15 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
16 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
17 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=2*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=205,2*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
40 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=97,5*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
50 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
```

```
54 Н43=4*
55 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=1*
60 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
68 Н43=680,4*
69 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
70 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
71 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
72 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
73 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
74 Н43=1*
75 П2Разметка парковочных мест*
76 Н43=10*
77 Е11-270903-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной  линией 0,1 м'км *
78 Н43=1*
79 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
80 Н43=17,7*
81 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
82 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
83 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
84 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
85 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
86 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси  н=12см'м2*
87 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
88 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
89 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
90 Н43=1*
91 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
92 Н43=40*
93 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
94 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
95 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
96 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
97 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
98 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси  н=12см'м2*
99 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
100 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
101 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
102 Н43=1*
103 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
104 Н43=16*
105 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта  2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
106 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
107 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
108 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
109 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
```

тройство'м2 покрытия*
110 Н43=1*
111 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
112 Н43=1*
113 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
114 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
115 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
116 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
117 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
118 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
в два слоя'м2*
119 Н43=1*
120 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
121 Н43=393,7*
122 Е**1**1-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
123 С341-**310104-0401'0,31**.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
124 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
125 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
126 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
127 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
128 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
129 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
130 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
131 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
132 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
133 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
134 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
135 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
136 Н43=1*
137 РОзеленение*
138 П2Газоны*
139 Н43=388*
140 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
141 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
142 Н43=1*
143 П2 Санитарная обрезка деревьев*
144 Н43=5*
145 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
занных ветвей свыше 15'дерево*
146 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
узка'т*
147 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
ки 30 км'т*
148 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
грузка'т*
149 Н43=1*
150 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
151 Н43=32*
152 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
153 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
154 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
155 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
Монтаж'т конструкций*
156 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
157 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
троечных условиях'т конструкций*
158 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
159 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
льные из углеродистой стали наружными размерами от
15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*

160 С121-**050301-0106'19,42:100**0''Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
161 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8 2'т*
162 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
163 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
164 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
165 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
166 Н43=1*
167 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
168 Н43=9*
169 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
170 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
171 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
172 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени я. Монтаж'т конструкций*
173 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107 **05**-80'м*
174 Е11-**090701**-0103(РС247899)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон струкций в построечных условиях'т конструкций*
175 Е11-**090601**-0102(РС248298)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж' т конструкций*
176 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)** ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО СТ 13663-86'т*
177 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщино й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
178 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
179 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
180 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
181 Н43=1*
182 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк е*
183 Н43=12+4+4+21+11+11+21+9+1+1+5+1+1+3+4*
184 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
185 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро йство'м3 основания*
186 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
187 Н43=1*
188 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
189 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500 :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
190 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)**'1'869000:** 1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о т 6 до 12 лет код 6337'шт*
191 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000: 1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о т 4 до 10 лет код 6105'шт*
192 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000 :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
193 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500 :1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л ет код 4427'шт*
194 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500: 1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о т 4 до 10 лет код 6136'шт*
195 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование ма ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
196 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000: 1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
197 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500: 1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
198 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000: 1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 -х до 12 лет код 4102'шт*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'297000: 1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195'шт*
200 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н3**0=0)'1'402000:** 1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с тарше код 4256'шт*
201 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500: 1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
202 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500: 1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
203 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000: 1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле т код 4155'шт*
205 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000: 1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо » код 4158'шт*
206 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
207 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'9+7+2''Оборудовани

```
        е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
  208 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'9'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
  209 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'7'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
  210 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'2'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
  211 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Ахметова, 6

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-44
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Ахметова, 6

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	53082,551 тыс.тенге
Сметная заработная плата	7644,919 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,399 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, зарплата	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		2,06	4019,28	1347,3	8280	2775	--	4856				14187
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	5504	1240	--	1051				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	4,8616	79	--	384	--	--	--				415
		СП - 8%			--	--	--	--	--	31				
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т	4,8616	1697	--	8250	--	--	--				8910
					--	--	--	--	--	660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				206	784,64	--	161636	--	--	174567	363099
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0201	бетонном основании.			784,64	--	161636	--	--	26896	
	1127-0302 -0201	Разборка									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				22,248	504	--	11213	--	--	--	12110
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	897	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				22,248	1697	--	37755	--	--	--	40775
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	3020	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				130,1	578	--	75197	--	--	81213	168923
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0202	щебеночном основании.			578	--	75197	--	--	12513	
	1127-0302 -0202	Разборка поребрика									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				4,99584	504	--	2518	--	--	--	2719
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	201	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				4,99584	1697	--	8478	--	--	--	9156
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	678	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				4,34	64565,39	4790,42	280214	20790	--	180051	497086
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	259423	1521	--	36821	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				4,34	455	--	1975	--	--	--	2133
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	158	
	4131-0103 -0301										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				4,34	1697	--	7365	--	--	--	7954
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	589	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	603264	23566	--	440687	1127467
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	501761	2761	--	83515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				323050				
	Всего заработная плата		Тенге					243578			
	Транспортные расходы		Тенге				77938				
	Накладные расходы		Тенге				260636				
	Сметная прибыль		Тенге				46695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				630381				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								237
	Сметная заработная плата		Тенге					243578			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				280214				
	Всего заработная плата		Тенге					260944			
	Накладные расходы		Тенге				180051				
	Сметная прибыль		Тенге				36821				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				497086				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								256
	Сметная заработная плата		Тенге					260944			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1127468				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								494
	Сметная заработная плата		Тенге					504522			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				15	7526,36	707,6	112895	10614	--	73643	201461
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	102281	--	--	14923	
14.				3	4857,74	82,74	14573	248	--	10403	26975
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	14325	124	--	1998	
15.				1,65	536	--	884	--	--	--	955
	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	71	
16.				1,65	837	--	1381	--	--	--	1492
	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	110	
17.				1,65	366	--	604	--	--	--	652
	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	48	
18.				30	5284,59	1040,63	158538	31219	122900	12827	185073
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4419	7457	--	13709	
19.				15	4123,09	563,87	61846	8458	11589	39867	109850
	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных	яма		2786,61	233,59	41799	3504	--	8137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**										
20.	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.	**15**	**9505**	--	**142575**	--	**142575**	--	**153981**
					--	--	--	--	--	**11406**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	**493297**	**50539**	**277064**	**136740**	**680439**
			Тенге		--	--	**162825**	**11085**	--	**50402**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				493297				
	Материалы		Тенге				134488				
	Всего заработная плата		Тенге					1**73910**			
	Местные материалы		Тенге				142575				
	Транспортные расходы		Тенге				2869				
	Накладные расходы		Тенге				**136739**				
	Сметная прибыль		Тенге				50403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				680439				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**160**
	Сметная заработная плата		Тенге					173910			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				680439				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								160
	Сметная заработная плата		Тенге					173910			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

		Бортовой камень									
21.				1,252848	2109,24	--	2643	--	--	1903	4909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01020-5-0102-1101-0205-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2643	--	--	364	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				50,988	261	--	13308	--	--	--	14372
	С341-3101-04-0401-4131-0104-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1065	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
23.				49,5312	1697	--	84054	--	--	--	90779
	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	6724	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
24.				29,136	16,48	13,79	480	402	1	180	713
	E11-01010-2-0601-1101-0102-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	77	173	--	53	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
25.				19,424	6343,24	1617,14	123211	31411	74299	30136	165615
	E11-08010-1-0202-1108-0101-0202	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	17501	14903	--	12268	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				194,24	1821,05	30,07	353720	5840	134604	232978	633634
	E11-27020-1-1003-1127-0201-1003	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	213276	2445	--	46936	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
27.				8,35232	29213	--	243996	--	243996	--	263516
	С121-0405-08-9901-2104-0508-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	19520	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
28.				29,76	2109,24	--	62771	--	--	45195	116603
	E11-01020-5-0102-1101-0205-0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	62771	--	--	8637	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
29.				50,592	261	--	13205	--	--	--	14261
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	1056	
	4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				50,592	1697	--	85855	--	--	--	92723
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	6868	
	4102-0101 -1050	км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				29,76	16,48	13,79	490	410	2	184	728
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	78	177	--	54	
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				11,904	6343,24	1617,14	75510	19250	45534	18469	101497
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	10726	9133	--	7518	
	1108-0101 -0202	смеси или щебеночное. Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				297,6	1821,05	30,07	541944	8948	206231	356952	970807
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	326765	3746	--	71912	
	1127-0201 -1003	НР - 108%; СП - 8%	а								
	РСНБ РК 2015										
34.				4,7616	29213	--	139101	--	139101	--	150229
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	11128	
	2104-0508 -9901	ГОСТ 6665-91									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1740288	66262	843768	685997	2620386
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	633835	30578	--	194103	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1740288	
Материалы	Тенге	460673	
Всего заработная плата	Тенге		664413
Местные материалы	Тенге	383097	
Транспортные расходы	Тенге	196421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				685996				
		Сметная прибыль	Тенге				194103				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2620386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	Тенге					664**13**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2620386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	Тенге					664413			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,18	4151,64	1097,63	747	198	314	255	1082
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	235	45	--	80	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
36.				0,1836	16804	--	3085	--	3085	--	3332
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	247	
	2102-0101										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - **8%**									
	-0301										
	РСНБ РК **2015**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31182	545	27769	2935	36844
			Тенге		--	--	**2768**	**219**	--	**2730**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6926				
Материалы			Тенге				428				
Всего заработная плата			Тенге					2987			
Местные материалы			Тенге				3085				
Транспортные расходы			Тенге				**100**				
Накладные расходы			Тенге				2935				
Сметная прибыль			Тенге				789				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**10650**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2987			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				24256				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24256				
Сметная прибыль			Тенге				1940				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26196				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				36846				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2987			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)

43.				19,047	343,42	310,87	6541	5921	2	2196	9436
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	618	2432	--	699	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - **8%**									
44.				22,66593	1697	--	38464	--	--	--	41541
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	3077	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										
		СП - **8%**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.				13,3329	16,48	13,79	220	184	1	82	326
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	35	79	--	24	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				9,71397	96	--	933	--	--	--	1007
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	75	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				5,7141	816,86	--	4668	--	--	3361	8671
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	4668	--	--	642	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				13,605	64,62	64,62	879	879	--	266	1237
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	370	--	92	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				95,235	6,27	6,27	597	597	--	141	797
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	196	--	59	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				9,07	5575,23	1040,63	50567	9439	39792	3878	58801
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	1336	2255	--	4356	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				45,35	902,05	189,65	40908	8601	30721	4990	49570
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	1586	3034	--	3672	
	1127-0403	см из фракционного	я								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"									
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,113375	123912,86	1819,75	14049	206	13843	117	15299
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		---	957	---	108	---	1133	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				45,35	1242,56	44,07	56350	1999	52106	2876	63964
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	2245	418	---	4738	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				90,7	133,23	1,46	12084	132	11943	32	13085
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	9	21	---	969	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				45,35	1329,9	44,07	60311	1999	56067	2876	68242
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	2245	418	---	5055	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				90,7	147,5	1,46	13378	132	13237	32	14483
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	9	21	---	1073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	299948	30088	217712	20847	346459
			Тенге		--	--	12751	9352	--	25664	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				299948				
	Материалы		Тенге				217711				
	Всего заработная плата		Тенге					22103			
	Транспортные расходы		Тенге				39397				
	Накладные расходы		Тенге				20848				
	Сметная прибыль		Тенге				25664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				346459				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					22103			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				346459				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					22103			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой	м3	33,27	5575,23	1040,63	185488	34622	145965	14225	215690
					147,31	248,57	4901	8270	--	15977	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5545	123912,86	1819,75	68710	1009	67701	573	74825
					--	957	--	531	--	5543	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	166,35	1242,56	44,07	206699	7331	191132	10550	234629
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	8236	1533	--	17380	
60.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство	м2 покрытия	554,5	1329,9	44,07	737427	24436	685538	35167	834401
					49,51	9,21	27453	5109	--	61808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1109	147,5	1,46	163574	1619	161845	390	177081
					0,1	0,23	110	252	--	13117	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1361897	69016	1252181	60905	1536626
			Тенге		--	--	40700	15694	--	113825	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1361897				
Материалы			Тенге				1252181				
Всего заработная плата			Тенге					56394			
Накладные расходы			Тенге				60905				
Сметная прибыль			Тенге				113824				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1536627				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								41
Сметная заработная плата			Тенге					56394			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1536627				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								41
Сметная заработная плата			Тенге					56394			

РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б

62.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	18,993	828,84	127,48	15742	2421	8083	6556	24082
					275,81	43,82	5238	832	--	1784	
63.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,050648	123912,86	1819,75	6276	92	6184	52	6835
					--	957	--	48	--	506	
64.	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	3,73529	12805	969,68	47830	3622	41391	4507	56524
					754,03	363,18	2817	1357	--	4187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
65.				63,31	1188,99	2,86	75275	181	63106	13022	95361
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	тротуаров	покрытия		189,36	1,09	11988	69	--	7064	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0101	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси									
	Изм. и	толщиной 3 см.									
	доп. вып.	Устройство									
	2										
		НР - 108%; СП - 8%									
66.				63,31	743,68	--	47082	--	39356	8344	59861
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	тротуаров	покрытия		122,03	--	7726	--	--	4434	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0102	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси.									
	Изм. и	Устройство. На каждый									
	доп. вып.	0,5 см изменения									
	2 К=4	толщины добавлять к									
		нормам 1127-0701-0101									
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	192206	6317	158120	32481	242663
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	27769	2306	--	17975	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				192206				
Материалы			Тенге				158120				
Всего заработная плата			Тенге					30075			
Накладные расходы			Тенге				32481				
Сметная прибыль			Тенге				17975				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				242662				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								23
Сметная заработная плата			Тенге					30075			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				242662				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								23
Сметная заработная плата			Тенге					30075			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров

67.				13,9412	2742,01	--	38227	--	--	27523	71010
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	38227	--	--	5260	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.180 Кзтр=1,3										
68.				23,70004	261	--	6186	--	--	--	6681
	С341-**3101**	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	495	
	4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК **2015**										
69.				23,70004	1697	--	40219	--	--	--	43436
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3218	
	4102-0101 **-1050**	перевозки 50 км									
	РСНБ РК **2015**	СП - 8%									
70.				13,9412	16,48	13,79	230	192	1	86	341
	Е11-**01010**	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	37	83	--	25	
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК **2015**										
71.				53,62	696,37	136,62	37339	7325	15225	18637	60455
	Е11-**27070**	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	14789	2468	--	4478	
	1127-0701 **-0201**	Устройство									
	РСНБ РК **2015**	НР - 108%; СП - 8%									
72.				53,62	931,15	136,62	49928	7325	27814	18637	74051
	Е11-**27070**	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	14789	2468	--	5485	
	1127-0701 -0201	песчано-гравийной смеси н=12см									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
73.				53,62	507,5	136,62	27212	7325	5098	18637	49517
	Е11-**27070**	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	14789	2468	--	3668	
	1127-0701 **-0201**	Устройство									
	РСНБ РК **2015**	НР - 108%; СП - 8%									
74.				53,62	1318,88	128,54	70718	6892	439	61554	142854
	Е11-**11010**	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	63387	2096	--	10582	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК **2015**	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.				53,62	3315	--	177750	--	177750	--	191970
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		--	--	--	--	--	14220	
	09-0412	фигурная цветная									
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	447809	29061	226327	145074	640315
			Тенге		--	--	146017	9583	--	47431	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				447809				
	Материалы		Тенге				543				
	Всего заработная плата		Тенге					155600			
	Местные материалы		Тенге				225784				
	Транспортные расходы		Тенге				46405				
	Накладные расходы		Тенге				145076				
	Сметная прибыль		Тенге				47431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				640316				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								130
	Сметная заработная плата		Тенге					155600			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				640316				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								130
	Сметная заработная плата		Тенге					155600			
	РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки										
76.				12,74	2742,01	--	34933	--	--	25152	64892
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		2742,01	--	34933	--	--	4807	
	5-0102	группы / нарезка	грунта								
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
77.				21,658	261	--	5653	--	--	--	6105
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		--	--	--	--	--	452	
	04-0401	Погрузка	1 тонну								
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
78.				21,658	1697	--	36754	--	--	--	39694
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		--	--	--	--	--	2940	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну								
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.				12,74	16,48	13,79	210	176	--	79	312
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	34	76	--	23	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
80.				49	696,37	136,62	34122	6694	13914	17032	55246
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	13514	2256	--	4092	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
81.				49	931,15	136,62	45626	6694	25418	17032	67670
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	13514	2256	--	5013	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
82.				49	507,5	136,62	24867	6694	4659	17032	45251
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	13514	2256	--	3352	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
83.				49	1318,88	128,54	64625	6298	401	56250	130545
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	57926	1915	--	9670	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
84.				49	3315	--	162435	--	162435	--	175430
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	12995	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	409225	26557	206827	132577	585145
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	133436	8757	--	43344	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	409225	
Материалы	Тенге	496	
Всего заработная плата	Тенге		142193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				206330				
		Транспортные расходы	Тенге				42406				
		Накладные расходы	Тенге				132576				
		Сметная прибыль	Тенге				43344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				585145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					142193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				585145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					142193			
		РАЗДЕЛ 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
85.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
86.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	114	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
87.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	739	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
88.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
89.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	E11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32132				
		Материалы	Тенге				10				
		Всего заработная плата	Тенге					13951			
		Местные материалы	Тенге				6044				
		Транспортные расходы	Тенге				10652				
		Накладные расходы	Тенге				11899				
		Сметная прибыль	Тенге				3522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				47553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 11. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

90.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т		--	--	--	--	--	--	
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
91.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502	-Уголок стальной	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
92.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	C121-1302	-Болты с гайками и	кг		--	--	--	--	--	--	
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
93.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		--	--	--	--	--	--	
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК 2015										
94.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	C121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%			--	--	--	--	--	1063	
95.	E12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2	35,688	390,97 319,51	3,78 1,98	13953 11403	135 71	2415 --	8261 1777	23991
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	49823 15155	868 105	33801 --	11012 4866	65702
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 12. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

96.	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	104,5475	2742,01 2742,01	-- --	286670 286670	-- --	-- --	206403 39446	532519
97.				177,73075	261	--	46388	--	--	--	50099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-3101-04-0401-4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3711	
98.				177,73075	1697	--	301609	--	--	--	325738
	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	24129	
99.				104,5475	16,48	13,79	1723	1442	6	645	2557
	Е11-01010-2-0601-1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	275	621	--	189	
100.				101,175	64,62	64,62	6538	6538	--	1981	9200
	Е11-01020-1-0102-1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2752	--	682	
101.				84,3125	5575,23	1040,63	470061	87738	369903	36048	546598
	Е11-27040-1-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	12420	20958	--	40489	
102.				337,25	892,33	189,65	300938	63960	225181	37109	365091
	Е11-27040-3-0201-1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	11797	22563	--	27044	
103.				0,843125	123912,86	1819,75	104474	1534	102940	871	113773
	Е11-27060-2-0901-1127-0602	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	807	--	8428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
104.				337,25	1188,99	2,86	400988	966	336160	69366	507982
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	63862	366	--	37628	
		НР - 108%; СП - 8%									
105.				1349	185,92	--	250807	--	209652	44448	318875
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	41155	--	--	23620	
		НР - 108%; СП - 8%									
106.				337,25	1052,28	4,94	354881	1666	137429	203645	603208
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	215786	857	--	44682	
		НР - 94%; СП - 8%									
107.				337,25	12822,86	--	4324509	--	4324509	--	4670469
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфабр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	345961	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	6849586	163844	5705780	600516	8046109
			Тенге		--	--	631966	48923	--	596009	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6849586	
Материалы	Тенге	1381271	
Всего заработная плата	Тенге		680889
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4324509	
Транспортные расходы	Тенге	347997	
Накладные расходы	Тенге	600516	
Сметная прибыль	Тенге	596008	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	8046109	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		533
Сметная заработная плата	Тенге		680889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				8046109				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								533
	Сметная заработная плата		Тенге					680889			
		РАЗДЕЛ 13. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
108.				30,3645	2742,01	--	83260	--	--	59947	154663
	Е11-01020 -5-0102 -1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	83260	--	--	11457	
109.				51,61965	261	--	13473	--	--	--	14551
	С341-3101 -04-0401 -4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1078	
110.				51,61965	1697	--	87599	--	--	--	94606
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	7008	
111.				30,3645	16,48	13,79	500	419	1	187	743
	Е11-01010 -2-0601 -1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	80	180	--	55	
112.				29,385	64,62	64,62	1899	1899	--	575	2672
	Е11-01020 -1-0102 -1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	799	--	198	
113.				24,4875	5575,23	1040,63	136523	25483	107433	10470	158753
	Е11-27040 -1-0102 -1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном		147,31	248,57	3607	6087	--	11759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
114.				97,95	892,33	189,65	87404	18576	65402	10778	106036
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	3426	6553	--	7855	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см 2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
115.				0,244875	123912,86	1819,75	30343	446	29897	253	33044
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	234	--	2448	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
116.				97,95	1188,99	2,86	116462	281	97633	20146	147537
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	18548	106	--	10929	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
117.				391,8	185,92	--	72844	--	60891	12909	92613
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	11953	--	--	6860	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
118.				97,95	1052,28	4,94	103071	484	39915	59146	175194
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	62672	249	--	12977	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
119.				97,95	14343,75	--	1404970	--	1404970	--	1517368
	С	-Покрытие для спортивных	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	и гимнастических			--	--	--	--	--	112398	
	ТОО	площадок из резиновой									
	"Мастерфа	крошки по технологии,									
	йбр	защищенной товарным									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Астана"	знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	2138347	47586	1806142	174411	2497780
			Тенге		--	--	183546	14209	--	185022	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2138347				
	Материалы		Тенге				401173				
	Всего заработная плата		Тенге					197756			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1404970				
	Транспортные расходы		Тенге				101071				
	Накладные расходы		Тенге				174412				
	Сметная прибыль		Тенге				185021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2497780				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								155
	Сметная заработная плата		Тенге					197756			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				2497780				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								155
	Сметная заработная плата		Тенге					197756			
		РАЗДЕЛ 14. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
120.				118,08	343,42	310,87	40551	36708	14	13614	58499
	E11-01010 -Грунты 2 группы.		м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	3829	15080	--	4333	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
121.				200,736	1697	--	340649	--	--	--	367901
	C341-0201 -Перевозка строительных		т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	27252	
	4102-0101	карьеров.									
	-1050	Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК	Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50 км									
		СП - 8%									
122.				118,08	16,48	13,79	1946	1628	7	728	2888
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа		м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	311	701	--	214	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
123.				86,4	64,62	64,62	5583	5583	--	1692	7857
	E11-01020 -Грунт. Уплотнение		м3								
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	2350	--	582	
	1101-0201	пневмоколлесном ходу	ного								
	-0102	25т. Первый проход по	грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%									
124.				43,2	5575,23	1040,63	240850	44955	189531	18470	280066
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6364	10738	--	20746	
125.				288	663,11	189,65	190976	54620	126282	31690	240479
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	10074	19268	--	17813	
126.				288	126,95	87,27	36560	25134	74	20670	61809
	Е11-27040 2-0103 1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия		39,42	27,04	11352	7787	--	4578	
127.				15,84	1628	--	25788	--	25788	--	27851
	С121-0105 01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2063	
128.				288	500,2	21,23	144059	6116	--	132631	298826
	Е11-11010 1-3607 1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		478,97	10,95	137943	3154	--	22135	
129.				288	10518,75	--	3029400	--	3029400	--	3271752
	С	-Искусственное покрытие	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	242352	
130.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.	164	1111,07 --- --	-- --- --	182216 --- --	-- --- --	182216 --- --	-- --- 14577	196793
131.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Соединительная лента СП - 8%	м.	236	892,5 --- --	-- --- --	210630 --- --	-- --- --	210630 --- --	-- --- 16850	227480
132.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый СП - 8%	кг.	200	5373,21 --- --	-- --- --	1074643 --- --	-- --- --	1074643 --- --	-- --- 85971	1160614
133.	Е11-11010-1-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	2,88	6144,19 --- 4635,56	1508,63 --- 454,97	17695 --- 13350	4345 --- 1310	-- --- --	13781 --- 2518	33994
134.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный СП - 8%	т.	4,752	42803,57 --- --	-- --- --	203403 --- --	-- --- --	203403 --- --	-- --- 16272	219675
135.	Е11-11010-1-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	2,88	6144,19 --- 4635,56	1508,63 --- 454,97	17695 --- 13350	4345 --- 1310	-- --- --	13781 --- 2518	33994
136.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Резиновый гранулят СП - 8%	т.	0,6336	359732,14 --- --	-- --- --	227926 --- --	-- --- --	227926 --- --	-- --- 18234	246160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			--	--	5990570	183434	5269914	247057	6736638
		Тенге			--	--	196574	61699	--	499008	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					5990570				
	Материалы	Тенге					315908				
	Всего заработная плата	Тенге						258273			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4928217				
	Местные материалы	Тенге					25788				
	Транспортные расходы	Тенге					340649				
	Накладные расходы	Тенге					247059				
	Сметная прибыль	Тенге					499010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6736639				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212
	Сметная заработная плата	Тенге						258273			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					6736639				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212
	Сметная заработная плата	Тенге						258273			

РАЗДЕЛ 15. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

137.			0,002488	59887,11	2469,65	149	6	9	93	262
	E11-09060 -Петли к стойкам	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102 ограждения. Монтаж	конструк		53869,6	499,15	134	1	--	19	
	1109-0601	ций								
	-0102 НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
138.			0,002488	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0104 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301 класса А-I диаметром 12									
	-0104 мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК									
	2015									
139.			288	547,19	9,49	157591	2734	1553	123531	303612
	E11-15020 -Покрытия сеткой	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0202 заградительной			532,3	3,85	153304	1110	--	22490	
	1115-0207									
	-0202 НР - 80%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	4									
140.			288	2276,79	--	655714	--	655714	--	708171
	C -Сетка заградительная с	м2.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ячейками 100х100 мм			--	--	--	--	--	52457	
	TOO									
	"Мастерфа СП - 8%									
	йбр-Астан									
	а"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141.				180	32,04	0,28	5768	50	111	5576	12251
	E11-14020	-Подвеска троса	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	3-0201				31,15	0,14	5607	25	--	908	
	1114-0203	НР - 99%; СП - 8%									
	-0201										
	РСНБ РК										
	2015										
142.				198	273,21	--	54096	--	54096	--	58424
	С	-Трос d3	м.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	4328	
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
143.				11	1821,43	--	20036	--	20036	--	21639
	С	-Талреп	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	1603	
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
144.				11	273,21	--	3005	--	3005	--	3246
	С	-Коуш	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	240	
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
145.				44	255	--	11220	--	11220	--	12118
	С	-Зажим для троса	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	898	
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
146.				1620	18,21	--	29507	--	29507	--	31868
	С	-Хомут	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	2361	
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	937087	2789	775251	129200	1151591
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	159045	1136	--	85304	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	936938
Материалы	Тенге	1665
Всего заработная плата	Тенге	160046
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	773579
Накладные расходы	Тенге	129107
Сметная прибыль	Тенге	85284
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1151328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					160046			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				149				
		Материалы	Тенге				9				
		Всего заработная плата	Тенге					135			
		Накладные расходы	Тенге				93				
		Сметная прибыль	Тенге				19				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				262				
		Сметная заработная плата	Тенге					135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1151590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					160181			

РАЗДЕЛ 16. Озеленение

Газоны

147.				1255	415,57	9,78	521543	12278	171496	300135	887412
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	337769	3293	--	65734	
		НР - 88%; СП - 8%									
148.				1255	304,24	156,45	381823	196350	110691	107598	528575
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	74782	47488	--	39154	
		НР - 88%; СП - 8%									

Санитарная обрезка деревьев

149.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
150.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
151.				0,75	837	--	628	--	--	--	678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-**0101** **04**-1030 **4101**-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
152.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-**3101** **04**-0602 **4131**-**0104** -0602 РСНБ РК **2015**	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	917098	208627	282187	416681	1440482
			Тенге		--	--	424980	50781	--	106702	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				917098				
Материалы			Тенге				282187				
Всего заработная плата			Тенге					475761			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				416682				
Сметная прибыль			Тенге				**106702**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1440482				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								450
Сметная заработная плата			Тенге					475761			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				1440482				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								450
Сметная заработная плата			Тенге					475761			
		РАЗДЕЛ 17. Ограждение палисадника /Тип 1/									
153.				24	2563,6	--	61526	--	--	44299	114291
	Е12-**01010** **1**-0401 **1201**-0101 **-0401** РСНБ РК **2015**	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма		2563,6	--	61526	--	--	8466	
154.				0,216	6343,24	1617,14	1370	349	826	335	1842
	Е11-**08010** **1**-0202 **1108**-0101 -0202 РСНБ РК **2015**	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	195	166	--	136	
155.				0,648	20965,32	1097,63	13586	711	12029	917	15663
	Е11-**06010** **1**-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек.	м3		1305,45	250,38	846	162	--	1160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
156.				0,0852	25354,71	12073,5	2160	1029	506	645	3029
	Е11-09030 -2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	625	310	--	224	
157.				24	809	--	19416	--	19416	--	20969
	С123-0102 -01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1553	
158.				0,824832	169148,1	38277,14	139519	31572	4290	79314	236340
	Е11-09070 -1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	103657	11291	--	17507	
159.				0,824832	59952,04	2469,65	49450	2037	2980	30943	86825
	Е11-09060 -1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	44433	412	--	6431	
160.				0,337776	249771	--	84367	--	84367	--	91116
	С121-0502 -06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	6749	
161.				0,46608	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 -01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
162.				0,06384	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--	
163.				0,003696	224711	--	831	--	831	--	897
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	66	
164.				10,68	393,04	--	4198	--	--	2896	7662
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	4198	--	--	568	
165.				42,72	87,89	2,27	3755	97	1682	1372	5536
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1976	12	--	410	
166.				85,44	92,87	1,62	7935	139	5487	1610	10308
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	2309	24	--	764	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге Тенге		-- --	-- --	388112 219766	35934 12375	132414 --	162331 44034	594478
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				177566				
	Материалы		Тенге				20023				
	Всего заработная плата		Тенге					71413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85197				
	Накладные расходы		Тенге				51429				
	Сметная прибыль		Тенге				18320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				247315				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								70
	Сметная заработная плата		Тенге					71413			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				191129				
	Материалы		Тенге				7776				
	Всего заработная плата		Тенге					160728			
	Накладные расходы		Тенге				110902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				24163				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				326194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					160728			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19416				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19416				
		Сметная прибыль	Тенге				1553				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				594479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					232141			
		РАЗДЕЛ 18. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
167.				9	2563,6	--	23072	--	--	16612	42859
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	23072	--	--	3175	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
168.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	146	124	--	102	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
169.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	529	101	--	725	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
170.				0,11664	25354,71	12073,5	2957	1408	694	883	4147
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	855	424	--	307	
	1109-0302 -0112		ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
171.				21,6	1678	--	36245	--	36245	--	39144
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2900	
	2301-0201 -0162	прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
172.				0,579942	169148,1	38277,14	98096	22199	3015	55766	166171
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	72882	7939	--	12309	
	1109-0701	построечных условиях	ций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 69%; СП - 8%									
173.	E11-09060-1-0102-1109-06-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,579942	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	34769 31241	1432 289	2096 --	21756 4522	61047
		НР - 69%; СП - 8%									
174.	C121-0502-06-0802-2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,284427	248843 --	-- --	70778 --	-- --	70778 --	-- 5662	76440
		СП - 8%									
175.	C121-0501-01-0402-2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,29565	224711 --	-- --	66436 --	-- --	66436 --	-- 5315	71751
		СП - 8%									
176.	E11-13060-1-0207-1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9,5175	393,04 393,04	-- --	3741 3741	-- --	-- --	2581 506	6828
		НР - 69%; СП - 8%									
177.	E11-13030-1-0406-1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,07	87,89 46,26	2,27 0,28	3346 1761	86 11	1499 --	1222 365	4934
		НР - 69%; СП - 8%									
178.	E11-13030-1-1406-1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	76,14	92,87 27,03	1,62 0,28	7071 2058	124 21	4889 --	1435 680	9186
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	356029	25955	193789	101079	493678
			Тенге		--	--	136285	8909	--	36568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183962				
	Материалы		Тенге				14526				
	Всего заработная плата		Тенге					31564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137213				
	Накладные расходы		Тенге				22675				
	Сметная прибыль		Тенге				16531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				223168				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					31564			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135822				
	Материалы		Тенге				5805				
	Всего заработная плата		Тенге					113630			
	Накладные расходы		Тенге				78405				
	Сметная прибыль		Тенге				**17138**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231365				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								85
	Сметная заработная плата		Тенге					113630			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36245				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36245				
	Сметная прибыль		Тенге				2900				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39144				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				**493678**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								115
	Сметная заработная плата		Тенге					145194			

РАЗДЕЛ 19. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

179.				34	948,45	758,92	32247	25803	--	13243	49130
	E11-**01020** -Ямы, глубина до 2 м.	яма									
	3-0502 Бурение				189,53	351,45	6444	11949	--	**3639**	
	1101-0203 бурильно-крановыми										
	-0502 машинами на тракторе.										
	РСНБ РК Группа грунтов 2										
	2015										
	НР - 72%; СП - **8%**										
180.				1,088	6343,24	1617,14	6901	1759	4162	1688	9277
	E11-**08010** -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани			901	767,26	980	835	--	**687**	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - **8%**										
	РСНБ РК										
	2015										
181.				5,44	20965,32	1097,63	114051	5971	100978	7702	131494
	E11-**06010** -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.				1305,45	250,38	7102	1362	--	**9740**	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - **8%**										
	2015										
182.				2,294898	25354,71	12073,5	58186	27707	13652	17364	81594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	16827	8338	--	6044	
183.				2,283984	248843	--	568353	--	568353	--	613822
	C121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	45468	
184.				0,010778	220235	--	2374	--	2374	--	2564
	C121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	190	
185.				5,37268	169148,1	38277,14	908779	205651	27938	516627	1539438
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	675190	73544	--	114032	
186.				5,37268	59952,04	2469,65	322103	13269	19410	201553	565549
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	289424	2682	--	41892	
187.				1,1084	247906	--	274779	--	274779	--	296761
	C121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	21982	
188.				1,2886	248843	--	320659	--	320659	--	346312
	C121-0502 06-0802	-Трубы стальные квадратные из	т		--	--	--	--	--	25653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
189.				0,91766	196524	--	180342	--	180342	--	194770
	С121-0503 -04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	14427	
		СП - 8%									
190.				1,41746	199061	--	282161	--	282161	--	304734
	С121-0503 -04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	22573	
		СП - 8%									
191.				0,12512	220235	--	27556	--	27556	--	29760
	С121-0501 -01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	2204	
		СП - 8%									
192.				170	930	--	158100	--	158100	--	170748
	С121-0503 -08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	12648	
		СП - 8%									
193.				0,19754	199061	--	39323	--	39323	--	42468
	С121-0503 -04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для	т		--	--	--	--	--	3146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		крепления сетки/ СП - 8%									
194.				190,4	393,04	--	74835	--	--	51636	136589
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	74835	--	--	10118	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
195.				190,4	87,89	2,27	16734	432	7495	6113	24675
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	8807	53	--	1828	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
196.				380,8	92,87	1,62	35365	618	24454	7175	45943
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	10293	105	--	3403	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	3422849	281210	2051736	823101	4585628
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1089902	98867	--	339674	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2133781				
Материалы			Тенге				137090				
Всего заработная плата			Тенге					122765			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1853647				
Накладные расходы			Тенге				87557				
Сметная прибыль			Тенге				177707				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2399045				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								102
Сметная заработная плата			Тенге					122765			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1289068				
Материалы			Тенге				61000				
Всего заработная плата			Тенге					1066005			
Накладные расходы			Тенге				735543				
Сметная прибыль			Тенге				161969				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2186580				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								799
Сметная заработная плата			Тенге					1066005			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				4585626				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								901
Сметная заработная плата			Тенге					1188769			
		РАЗДЕЛ 20. Калитка К-1 /2 шт/									
197.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	11477	--	--	1579	
198.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	58	49	--	40	
199.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	418	80	--	573	
200.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	2992	326	--	505	
201.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	249	
202.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	154	
203.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	E11-09030 2-0112 1109-0302	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	873	433	--	314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
204.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2303	
		СП - 8%									
205.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
206.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
		НР - 69%; СП - 8%									
207.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
		НР - 69%; СП - 8%									
208.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	913	
		СП - 8%									
209.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90	т		--	--	--	--	--	2901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
210.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503-0111-2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	849	
		СП - 8%									
211.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503-0109-2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
212.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501-0403-2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
213.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503-9901-2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	744	
		СП - 8%									
214.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503-0109-2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т		--	--	--	--	--	185	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	4402	--	--	595	
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
216.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	518	3	--	108	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
217.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	605	6	--	200	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	84145	5860	--	23832	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				148133				
Материалы			Тенге				8064				
Всего заработная плата			Тенге					17617			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				122075				
Накладные расходы			Тенге				12635				
Сметная прибыль			Тенге				12861				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				173630				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								17
Сметная заработная плата			Тенге					17617			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				87184				
Материалы			Тенге				3915				
Всего заработная плата			Тенге					72389			
Накладные расходы			Тенге				49948				
Сметная прибыль			Тенге				10971				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				148103				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54
Сметная заработная плата			Тенге					72389			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				321732				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								71
Сметная заработная плата			Тенге					90005			

РАЗДЕЛ 21. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

218.				144	5738,52	--	826347	--	--	594970	1535022
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	826347	--	--	113705	
	1201-0101	0,7 м									
	-0402										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
219.				2,592	6343,24	1617,14	16442	4192	9915	4021	22100
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	2335	1989	--	1637	
220.				6,48	20965,32	1097,63	135855	7113	120283	9174	156632
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	8459	1622	--	11602	
221.				8	45751,1	5055,11	366009	40441	14314	198684	609868
	Ц13-37010-2-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	311254	14458	--	45175	
222.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
223.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
224.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
225.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
226.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
227.				1	459917,86	--	459918	--	--	--	459918
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт		--	--	--	--	459918	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		lTd."									
228.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
229.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
230.				6	41021,29	2547,4	246128	15284	7832	138926	415857
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	223012	4735	--	30804	
231.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
232.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
233.				1	268360,71	--	268361	--	--	--	268361
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт		--	--	--	--	268361	--	
234.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
235.				1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт		--	--	--	--	149993	--	
236.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
237.				2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	64176	193	--	8623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
238.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375 ---	-- ---	221375 ---	-- ---	-- 221375	-- ---	221375
239.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт	1	437328,57 ---	-- ---	437329 ---	-- ---	-- 437329	-- ---	437329
240.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	10	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	410213 371686	25474 7892	13053 --	231543 51340	693096
241.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61 ---	-- ---	361185 ---	-- ---	-- 361185	-- ---	361185
242.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71 ---	-- ---	399668 ---	-- ---	-- 399668	-- ---	399668
243.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43 ---	-- ---	359621 ---	-- ---	-- 359621	-- ---	359621
244.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54 ---	-- ---	451994 ---	-- ---	-- 451994	-- ---	451994
245.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64 ---	-- ---	529945 ---	-- ---	-- 529945	-- ---	529945
246.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71 ---	-- ---	399668 ---	-- ---	-- 399668	-- ---	399668
247.	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от	шт	1	508258,93 ---	-- ---	508259 ---	-- ---	-- ---	-- ---	508259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnУ lTd."	14 лет и старше код 7531			--	--	--	--	508259	--	
248.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	276493	--	
249.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	308118	--	
250.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	346971	--	
251.	Ц13-**37010** **2-0**104 **1337**-0102 **-0104** РСНБ РК **2015**	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - **8%**	шт.	2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
					---	---	---	---	---	---	
					38906,7	1807,24	77813	3614	--	**11294**	
252.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт	2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		--	--	15406563	104355	171587	1266254	16947002
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1885082	34504	13245544	274180	

Стоимость оборудования	Тенге	13245544		
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	13245544		
Стоимость монтажных работ	Тенге	1182379		
Материалы	Тенге	41388		
Всего заработная плата	Тенге		1078833	
Накладные расходы	Тенге	658088		
Сметная прибыль	Тенге	147237		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	**1987705**		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			801
Сметная заработная плата	Тенге		1078833	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	978644		
Материалы	Тенге	**130198**		
Всего заработная плата	Тенге		840753	
Накладные расходы	Тенге	608166		
Сметная прибыль	Тенге	**126945**		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1713754		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			**852**
Сметная заработная плата	Тенге		840753	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	16947003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1652
	Сметная заработная плата		Тенге					1919586			
		РАЗДЕЛ 22. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
253.				16	34263,85	870,56	548222	13929	20885	314122	931331
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	513408	1547	--	68988	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
254.				8	58009,29	--	464074	--	--	--	464074
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	464074	--	
255.				7	78610,71	--	550275	--	--	--	550275
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	550275	--	
256.				1	392150	--	392150	--	--	--	392150
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	392150	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге		--	--	1954721	13929	20885	314122	2337830
			Тенге		--	--	513408	1547	1406499	68988	
	Стоимость оборудования		Тенге				1406499				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1406499				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				548222				
	Материалы		Тенге				20885				
	Всего заработная плата		Тенге					514955			
	Накладные расходы		Тенге				314122				
	Сметная прибыль		Тенге				68988				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				931331				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								385
	Сметная заработная плата		Тенге					514955			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге				2337831				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								385
	Сметная заработная плата		Тенге					514955			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								53082547
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				7214913				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1389832				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					430007			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				19793365				
	Перевозка грузов		Тенге				1207214				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				14652043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5978489				
		Сметная прибыль	Тенге				2846699				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100170'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Ахметова, 6
       'РП'2'2-1-44'Благоустройство дворовых территорий п
       о адресу: ул.Ахметова, 6'467-11/18''в текущих цена
       х 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=206*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=130,1*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=4,34*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=3*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=194,24*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=297,6*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=6*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=45,35*
75 E11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 E11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 E11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 E11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 E11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=554,5*
92 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 Р Восстановление тротуаров из а/б*
99 Н43=63,31*
100 E11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0, 3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств о'м2 покрытия*

101 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 E11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
103 E11-**270701-0**101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
104 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
105 Н43=1*
106 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
107 Н43=53,62*
108 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
109 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
110 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
111 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
112 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
113 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
114 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
115 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
116 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
117 Н43=1*
118 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
119 Н43=49*
120 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
121 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
122 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
123 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
124 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
125 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
126 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
127 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
128 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
129 Н43=1*
130 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
131 Н43=16*
132 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
133 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
134 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
135 E11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
136 E11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
137 Н43=1*
138 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
139 Н43=1*
140 E11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
141 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
142 С121-**130201-0304'3,156+**0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
143 E11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
144 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
145 E12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
146 Н43=1*
147 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
148 Н43=337,25*
149 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
150 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
151 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*

152 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
e'м3 грунта*
153 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
154 E11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
155 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
156 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
157 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
158 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
159 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
160 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
161 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
162 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
163 Н43=1*
164 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
165 Н43=97,95*
166 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
167 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
168 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'т*
169 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
e'м3 грунта*
170 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
171 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
172 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
ройство при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
173 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
174 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
175 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
176 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
177 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
178 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
179 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
док из резиновой крошки по технологии, защищенной
товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
180 Н43=1*
181 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
182 Н43=288*
183 E11-**010102**-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с по
грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3
грунта*
184 С341-**020101**-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
185 E11-**010102**-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвал
e'м3 грунта*
186 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
187 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и в
ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси
. Устройство'м3 материала основания в плотном теле
*
188 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80=0,12)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойны
е уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см.
Устройство при укатке каменных материалов с преде
лом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (св
ыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
189 E11-**270402**-0103(РС271794)(РС249133РС249132)'1''Верхний
слой из отсева. Устройство'м2 основания или покры
тия*

190 С121-**010501**-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
191 Е11-**110101**-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искусственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
192 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм'м2''*
193 Н43=1*
194 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'164'1220:1,12.1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
195 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'236'980:1,12.1,02'Соединительная лента'м.''*
196 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'(164+236).0,5'5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановый'кг.''*
197 Е11-**110101**-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'288.0,01''Засыпка песком. Устройство'м3*
198 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
199 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.1,65'47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
200 Е11-**110101**-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'288.0,01''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
201 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
202 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.0,22'395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
203 Н43=1*
204 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием*
205 Е11-**090601**-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298)'40.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж'т конструкций*
206 С121-**050301**-0104'40.0,0000622''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82'т*
207 Е11-**150207**-0202(РС128068)(РС128070)'288''Покрытия сетковой заградительной'м2*
208 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'288'2500:1,12.1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2.''*
209 Е11-**140203**-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'180''Подвеска троса'м*
210 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.1,1'300:1,12.1,02'Трос d3'м.''*
211 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'2000:1,12.1,02'Талреп'шт.''*
212 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'300:1,12.1,02'Коуш'шт.''*
213 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11.4'280:1,12.1,02'Зажим для троса'шт.''*
214 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.9'20:1,12.1,02'Хомут'шт.''*
215 Н43=1*
216 РОзеленение*
217 П2Газоны*
218 Н43=1255*
219 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
220 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
221 Н43=1*
222 П2 Санитарная обрезка деревьев*
223 Н43=5*
224 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
225 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
226 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
227 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
228 Н43=1*
229 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
230 Н43=24*
231 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
232 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
233 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
234 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
235 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
236 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пространственных условиях'т конструкций*
237 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
238 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
239 С121-**050301-0106'19,42:100**0''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
240 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
241 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
242 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
243 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун

товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
244 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
245 Н43=1*
246 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
247 Н43=9*
248 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
249 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
250 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
251 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени я. Монтаж't конструкций*
252 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107 **05**-80'м*
253 Е11-**090701**-0103(РС247899)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон струкций в построечных условиях't конструкций*
254 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж' t конструкций*
255 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19**.6+0,25.3+0,5.4) ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО СТ 13663-86't*
256 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщино й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97't*
257 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
258 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
259 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
260 Н43=1*
261 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
262 Н43=36-**2***
263 Е11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
264 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
265 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
266 Е11-**090302**-0112(РС248298)''(67,18+0,317):1000''Стойки о граждения Монтаж't конструкций*
267 С121-**050206**-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадра тные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86't*
268 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89't*
269 Е11-**090701**-0103(РС247899)''(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+ 9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкц ий в построечных условиях't конструкций*
270 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+ 9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж't конс трукций*
271 С121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоуголь ные из углеродистой стали наружными размерами от 4 2 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86't*
272 С121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86't*
273 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
274 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
275 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
276 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди аметром 2 мм плетеная'м2*
277 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
278 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк а щетками'м2*
279 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
280 Е11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огр унтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
281 Н43=1*
282 Р Калитка К-1 /2 шт/*
283 Н43=2*
284 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
285 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
286 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
287 Е11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготов ление решетчатых конструкций в построечных условия х't конструкций*
288 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89't*
289 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаны й круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги рованной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ **2590**-2006)'т*
290 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж't конструкций*

291 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
292 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
293 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
294 Е11-**090601-0102(**РС248298)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
295 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
296 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
297 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
298 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
299 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
300 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
301 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
302 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
303 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
304 Е11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
305 Н43=1*
306 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
307 Н43=12+4+4+21+11+11+21+17+5+1+1+1+6+13+2+4+10*
308 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
309 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
310 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
311 Н43=1*
312 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
313 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
314 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
315 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
316 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
317 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
318 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'509000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304'шт*
319 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
320 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
321 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
322 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
323 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102'шт*
324 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'297000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195'шт*
325 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
326 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет код 6440'шт*
327 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
328 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
329 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
330 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
331 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
332 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к

```
        од 7502'шт*
  333 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7510'шт*
  334 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7512'шт*
  335 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7513'шт*
  336 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7521'шт*
  337 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7530'шт*
  338 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7531'шт*
  339 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7532'шт*
  340 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7534'шт*
  341 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7550'шт*
  342 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
  343 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'172000:
        1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'
        шт*
  344 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
  345 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'8+7+1''Оборудовани
        е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
  346 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'8'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
  347 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'7'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
  348 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
  349 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Глазунова д.41а, 43, 43а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-45

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Глазунова д.41а, 43, 43а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	29878,131 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5187,513 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,43 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.	Е12-18010-1 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,0539	4019,28	1347,3	217	73	--	127	371
					2671,98	602,08	144	32	--	27	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,127204	79	--	10	--	--	--	11
					--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
3.	С341-0201-01 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	0,127204	1697	--	216	--	--	--	233
					--	--	--	--	--	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				5,39	784,64	--	4229	--	--	4568	9501
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	4229	--	--	704	
5.				0,58212	504	--	293	--	--	--	317
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	23	
6.				0,58212	1697	--	988	--	--	--	1067
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	79	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				230,75	578	--	133372	--	--	144042	299608
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	133372	--	--	22193	
8.				8,8608	504	--	4466	--	--	--	4823
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	357	
9.				8,8608	1697	--	15037	--	--	--	16240
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				2,427	64565,39	4790,42	156700	11626	--	100688	277979
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	145074	850	--	20591	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				2,427	455	--	1104	--	--	--	1193
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	88	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				2,427	1697	--	4119	--	--	--	4448
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	329	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	320751	11699	--	249425	615791
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	282819	883	--	45612	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164051				
	Всего заработная плата		Тенге					137778			
	Транспортные расходы		Тенге				26233				
	Накладные расходы		Тенге				148737				
	Сметная прибыль		Тенге				25023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				337811				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								135
	Сметная заработная плата		Тенге					137778			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				156700				
	Всего заработная плата		Тенге					145924			
	Накладные расходы		Тенге				100688				
	Сметная прибыль		Тенге				20591				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				277979				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								143
	Сметная заработная плата		Тенге					145924			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				615790				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								278
	Сметная заработная плата		Тенге					283702			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				70	7526,36	707,6	526845	49532	--	343666	940152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	477313	--	--	69641	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				14	4857,74	82,74	68008	1158	--	48550	125883
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	66850	580	--	9325	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	8										
15.				7,7	536	--	4127	--	--	--	4457
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	330	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				7,7	837	--	6445	--	--	--	6960
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	516	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				7,7	366	--	2818	--	--	--	3044
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	225	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				140	5284,59	1040,63	739842	145689	573529	59858	863676
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	20624	34800	--	63976	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				70	4123,09	563,87	288616	39471	54082	186045	512634
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	195063	16351	--	37973	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102-01-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	70	9505	--	665350	--	665350	--	718578
					--	--	--	--	--	53228	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2302052	235850	1292961	638119	3175384
			Тенге		--	--	759850	51732	--	235214	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2302052				
Материалы			Тенге				627612				
Всего заработная плата			Тенге					811581			
Местные материалы			Тенге				665350				
Транспортные расходы			Тенге				13390				
Накладные расходы			Тенге				638117				
Сметная прибыль			Тенге				235214				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3175383				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								748
Сметная заработная плата			Тенге					811581			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3175383				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								748
Сметная заработная плата			Тенге					811581			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				2,228346	2109,24	--	4700	--	--	3384	8731
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	4700	--	--	647	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				90,6885	261	--	23670	--	--	--	25563
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1894	
		СП - 8%									
23.				88,0974	1697	--	149501	--	--	--	161461
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	11960	
		СП - 8%									
24.				51,822	16,48	13,79	854	715	3	320	1268
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	136	308	--	94	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				34,548	6343,24	1617,14	219146	55869	132149	53601	294567
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	31128	26507	--	21820	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				345,48	1821,05	30,07	629136	10387	239412	414381	1126998
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	379337	4349	--	83481	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				14,85564	29213	--	433978	--	433978	--	468696
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	34718	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				17,061	2109,24	--	35986	--	--	25910	66847
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	35986	--	--	4952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.				29,0037	261	--	7570	--	--	--	8176
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	606	
30.				29,0037	1697	--	49219	--	--	--	53157
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 3938	
31.				17,061	16,48	13,79	281	235	1	105	417
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	45	101	--	31	
32.				6,8244	6343,24	1617,14	43289	11036	26104	10588	58187
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	6149	5236	--	4310	
33.				170,61	1821,05	30,07	310689	5130	118229	204636	556551
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	187330	2148	--	41226	
34.				2,72976	29213	--	79744	--	79744	--	86124
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 6380	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1987763	83372	1029620	712925	2916743
			Тенге		--	--	644810	38649	--	216057	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1987763		
Материалы	Тенге	515899		
Всего заработная плата	Тенге		683459	
Местные материалы	Тенге	513722		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				229960				
		Накладные расходы	Тенге				712923				
		Сметная прибыль	Тенге				216055				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2916742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					683459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2916742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					683459			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3	0,18	4151,64	1097,63	747	198	314	255	1082
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	235	45	--	80	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3	0,1836	16804	--	3085	--	3085	--	3332
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	247	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект	1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за	0,07	455	--	32	--	--	--	34
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31182	545	27769	2935	36844
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2768	219	--	2730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6926				
	Материалы		Тенге				428				
	Всего заработная плата		Тенге					2987			
	Местные материалы		Тенге				3085				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2935				
	Сметная прибыль		Тенге				789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10650				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				36846				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
43.				43,0596	5575,23	1040,63	240067	44809	188915	18410	279156
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	6343	10703	--	20678	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,71766	123912,86	1819,75	88927	1306	87621	742	96843
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	687	--	7174	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				215,298	1242,56	44,07	267520	9488	247373	13654	303668
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	10659	1984	--	22494	
46.				717,66	1329,9	44,07	954413	31626	887256	45515	1079922
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	35531	6612	--	79994	
47.				1435,32	147,5	1,46	211705	2095	209468	505	229187
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	142	326	--	16977	
		Разметка парковочных мест									
48.				0,015	34092,48	9489,19	511	142	324	95	655
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	45	43	--	48	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1763143	89467	1620957	78921	1989431
			Тенге		--	--	52720	20355	--	147365	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1763143				
Материалы			Тенге				1620956				
Всего заработная плата			Тенге					73075			
Накладные расходы			Тенге				78921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				147365				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1989429				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								53
	Сметная заработная плата		Тенге					73075			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1989429				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								53
	Сметная заработная плата		Тенге					73075			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

49.				17,7788	2742,01	--	48750	--	--	35100	90557
	E11-01020-5-0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	48750	--	--	6708	
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
50.				30,22396	261	--	7888	--	--	--	8520
	C341-3101-04-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	631	
	4131-0104-0401										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
51.				30,22396	1697	--	51290	--	--	--	55393
	C341-0201-01-1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4103	
	4102-0101-1050	перевозки 50 км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
52.				17,7788	16,48	13,79	293	245	1	110	435
	E11-01010-2-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	47	106	--	32	
	1101-0102-0601										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
53.				68,38	696,37	136,62	47618	9342	19416	23768	77096
	E11-27070-1-0201	-Песчанный слой средней крупности Н=15см.	м2 покрытия		275,81	46,03	18860	3148	--	5711	
	1127-0701-0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
54.				68,38	931,15	136,62	63672	9342	35470	23768	94435
	E11-27070-1-0201	-Устройство основания из щебня фракционного или	м2		275,81	46,03	18860	3148	--	6995	
	1127-0701-0201	песчано-гравийной смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
55.				68,38	507,5	136,62	34703	9342	6501	23768	63148
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	18860	3148	--	4678	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
56.				68,38	1318,88	128,54	90185	8789	560	78498	182177
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	80836	2672	--	13495	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
57.				68,38	3315	--	226680	--	226680	--	244814
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	18134	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	571078	37060	288628	185012	816575
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	186211	12221	--	60487	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				571078				
Материалы			Тенге				692				
Всего заработная плата			Тенге					198432			
Местные материалы			Тенге				287936				
Транспортные расходы			Тенге				59179				
Накладные расходы			Тенге				185011				
Сметная прибыль			Тенге				60487				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				816575				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								166
Сметная заработная плата			Тенге					198432			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				816575				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								166
Сметная заработная плата			Тенге					198432			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки

58.				24,7234	2742,01	--	67792	--	--	48810	125930
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	67792	--	--	9328	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
59.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	42,02978	261 -- --	-- -- --	10970 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 878 --	11847
60.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	42,02978	1697 -- --	-- -- --	71325 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 5706 --	77030
61.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24,7234	16,48 2,63 --	13,79 5,94 --	407 65 --	341 147 --	1 -- --	152 45 --	605
62.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	95,09	696,37 275,81 --	136,62 46,03 --	66218 26226 --	12991 4377 --	27001 -- --	33052 7942 --	107211
63.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2	95,09	931,15 275,81 --	136,62 46,03 --	88543 26226 --	12991 4377 --	49326 -- --	33052 9728 --	131322
64.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	95,09	507,5 275,81 --	136,62 46,03 --	48258 26226 --	12991 4377 --	9041 -- --	33052 6505 --	87815
65.	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком песком	м2 покрытия	95,09	1318,88 1182,16 --	128,54 39,08 --	125412 112411 --	12223 3716 --	778 -- --	109160 18766 --	253338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
66.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	95,09	3315	--	315223	--	315223	--	340441
					--	--	--	--	--	25218	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	794147	51537	401370	257278	1135539
			Тенге		--	--	258947	16995	--	84116	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				794147				
	Материалы		Тенге				962				
	Всего заработная плата		Тенге					275942			
	Местные материалы		Тенге				400407				
	Транспортные расходы		Тенге				82294				
	Накладные расходы		Тенге				257278				
	Сметная прибыль		Тенге				84114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1135539				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								231
	Сметная заработная плата		Тенге					275942			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				1135539				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								231
	Сметная заработная плата		Тенге					275942			
	РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
67.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	--	8774	--	--	1207	
68.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
					--	--	--	--	--	114	
69.	С341-0201 01-1050 4102-0101	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
					--	--	--	--	--	739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
70.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
71.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	E11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	13196	756	--	3523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				
	Сметная прибыль		Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
		РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием									
		==========									
72.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
73.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502	-Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
74.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
75.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК 2015										
76.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК 2015	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%									
77.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	15155	105	--	4866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45952		
Материалы	Тенге	3183		
Всего заработная плата	Тенге		12131	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530		
Накладные расходы	Тенге	8852		
Сметная прибыль	Тенге	4384		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59189		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			10
Сметная заработная плата	Тенге		12131	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3871		
Материалы	Тенге	87		
Всего заработная плата	Тенге		3130	
Накладные расходы	Тенге	2159		
Сметная прибыль	Тенге	482		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6513		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			
		РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
78.				65,9432	2742,01	--	180817	--	--	130188	335886
	E11-01020-5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	180817	--	--	24880	
79.				112,10344	261	--	29259	--	--	--	31600
	С341-3101-04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2341	
80.				112,10344	1697	--	190240	--	--	--	205459
	С341-0201-01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	15219	
81.				65,9432	16,48	13,79	1087	909	5	407	1613
	E11-01010-2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	173	391	--	119	
82.				63,816	64,62	64,62	4124	4124	--	1250	5803
	E11-01020-1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1736	--	430	
83.				53,18	5575,23	1040,63	296490	55341	233315	22737	344766
	E11-27040-1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в		147,31	248,57	7834	13219	--	25538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%	плотном теле								
84.				212,72	892,33	189,65	189817	40343	142033	23406	230281
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	7441	14232	--	17058	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
85.				0,5318	123912,86	1819,75	65897	968	64929	550	71762
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	509	--	5316	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
86.				212,72	1188,99	2,86	252923	609	212033	43752	320409
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	40281	231	--	23734	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
87.				850,88	185,92	--	158196	--	132237	28035	201130
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	25959	--	--	14899	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
88.				212,72	1052,28	4,94	223841	1051	86683	128449	380473
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	136107	541	--	28183	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
89.				212,72	12822,86	--	2727678	--	2727678	--	2945892
	С	-Покрытие для детских	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	игровых площадок из			--	--	--	--	--	218214	
	ТОО	резиновой крошки по									
	"Мастерфа	технологии, защищенной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	йбр Астана"	товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			--	--	4320367	103344	3598913	378774	5075074
		Тенге			--	--	398612	30858	--	375931	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					4320367				
	Материалы	Тенге					871235				
	Всего заработная плата	Тенге						429470			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2727678				
	Транспортные расходы	Тенге					219499				
	Накладные расходы	Тенге					378774				
	Сметная прибыль	Тенге					375931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5075073				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									336
	Сметная заработная плата	Тенге						429470			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					5075073				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									336
	Сметная заработная плата	Тенге						429470			
	РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
90.	Е11-01020-5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,9993	2742,01 2742,01	--	24676 24676	--	--	17767 3395	45838
91.	С341-3101-04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	15,29881	261 --	--	3993 --	--	--	-- 319	4312
92.	С341-0201-01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	15,29881	1697 --	--	25962 --	--	--	-- 2077	28039
93.	Е11-01010-2-0601 1101-0102	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,9993	16,48 2,63	13,79 5,94	148 24	124 53	--	56 16	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
94.				8,709	64,62	64,62	563	563	--	171	792
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	237	--	59	
		НР - 72%; СП - 8%									
95.				7,2575	5575,23	1040,63	40462	7552	31841	3103	47050
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1069	1804	--	3485	
		НР - 108%; СП - 8%									
96.				29,03	892,33	189,65	25904	5506	19383	3194	31427
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		34,98	66,9	1015	1942	--	2328	
		НР - 108%; СП - 8%									
97.				0,072575	123912,86	1819,75	8993	132	8861	75	9793
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	69	--	725	
		НР - 108%; СП - 8%									
98.				29,03	1188,99	2,86	34516	83	28936	5971	43726
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	5497	32	--	3239	
		НР - 108%; СП - 8%									
99.				116,12	185,92	--	21589	--	18046	3826	27448
	Е11-27070 1-0102 1127-0701	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия		30,51	--	3543	--	--	2033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%									
100.	E11-11010 -1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия НР - 94%; СП - 8%	м2	29,03	1052,28 639,84	4,94 2,54	30548 18575	143 74	11830 --	17529 3846	51923
101.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	29,03	14343,75 --	-- --	416399 --	-- --	416399 --	-- 33312	449711
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	633754 54399	14103 4211	535296 --	51692 54834	740279
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				633754				
	Материалы		Тенге				118898				
	Всего заработная плата		Тенге					58610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				416399				
	Транспортные расходы		Тенге				29955				
	Накладные расходы		Тенге				51692				
	Сметная прибыль		Тенге				54836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				740281				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
	Сметная заработная плата		Тенге					58610			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				740281				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
	Сметная заработная плата		Тенге					58610			
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение									
		Газоны									
102.	E11-47011 -2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	575,52	415,57 269,14	9,78 2,62	239170 154895	5630 1510	78645 --	137636 30145	406951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%									
103.				575,52	304,24	156,45	175097	90042	50761	49343	242395
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2								
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	34294	21777	--	17955	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
104.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево								
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
105.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
106.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т								
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
107.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	428000	95673	129406	195927	673841
			Тенге		--	--	201617	23287	--	49914	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	428000			
Материалы	Тенге	129406			
Всего заработная плата	Тенге		224904		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				195927				
Сметная прибыль			Тенге				49914				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				673841				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								212
Сметная заработная плата			Тенге					224904			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				673841				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								212
Сметная заработная плата			Тенге					224904			

РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/

108.				19	2563,6	--	48708	--	--	35070	90481
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		2563,6	--	48708	--	--	6702	
	1-0401 1201-0101 -0401	и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
109.				0,171	6343,24	1617,14	1085	277	654	265	1458
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		901	767,26	154	131	--	108	
	1-0202 1108-0101 -0202	ограждения. Устройство	основания								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
110.				0,513	20965,32	1097,63	10755	563	9522	726	12400
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		1305,45	250,38	670	128	--	919	
	1-0101 1106-0101 -0101	омоноличивания стоек. Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
111.				0,06745	25354,71	12073,5	1710	814	401	510	2398
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		7332,36	3633,08	495	245	--	178	
	2-0112 1109-0302 -0112	Монтаж	конструкций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
112.				19	809	--	15371	--	15371	--	16601
	C123-0102	-Трубы стальные	м		--	--	--	--	--	1230	
	01-0138 2301-0201 -0138	электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
113.				0,652992	169148,1	38277,14	110452	24995	3395	62790	187102
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		125671	13688,54	82062	8939	--	13859	
	1-0103 1109-0701 -0103	конструкций в построечных условиях	конструкций								
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 7										
114.				0,652992	59952,04	2469,65	39148	1613	2359	24497	68736
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	35176	326	--	5092	
115.				0,267406	249771	--	66790	--	66790	--	72133
	C121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5343	
116.				0,36898	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
117.				0,05054	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
118.				0,002926	224711	--	658	--	658	--	710
	C121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	53	
119.				8,455	393,04	--	3323	--	--	2293	6065
	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	3323	--	--	449	
120.				33,82	87,89	2,27	2972	77	1331	1086	4383
	E11-13030 1-0406	-Поверхности металлические.	м2		46,26	0,28	1564	9	--	325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
121.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	67,64	92,87 27,03	1,62 0,28	6282 1828	110 19	4344 --	1274 604	8161
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	-- --	307255 173981	28448 9797	104825 --	128511 34862	470628
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140573				
	Материалы		Тенге				15852				
	Всего заработная плата		Тенге					56536			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67448				
	Накладные расходы		Тенге				40715				
	Сметная прибыль		Тенге				14503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				195791				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								56
	Сметная заработная плата		Тенге					56536			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				151311				
	Материалы		Тенге				6156				
	Всего заработная плата		Тенге					127243			
	Накладные расходы		Тенге				87797				
	Сметная прибыль		Тенге				19129				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				258237				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								95
	Сметная заработная плата		Тенге					127243			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15371				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15371				
	Сметная прибыль		Тенге				1230				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16601				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				470629				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								151
	Сметная заработная плата		Тенге					183778			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

122.	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма	22	2563,6 2563,6	-- --	56399 56399	-- --	-- --	40607 7761	104767
123.	Е11-08010 1-0202 1108-0101	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,396	6343,24 901	1617,14 767,26	2512 357	640 304	1515 --	614 250	3376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
124.				0,99	20965,32	1097,63	20756	1087	18377	1402	23930
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	1292	248	--	1773	
125.				0,28512	25354,71	12073,5	7229	3442	1696	2157	10137
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	2091	1036	--	751	
126.				52,8	1678	--	88598	--	88598	--	95686
	C123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	7088	
127.				1,417636	169148,1	38277,14	239790	54263	7371	136317	406196
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	178156	19405	--	30089	
128.				1,417636	59952,04	2469,65	84990	3501	5122	53182	149226
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	76367	708	--	11054	
129.				0,695266	248843	--	173012	--	173012	--	186853
	C121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	13841	
130.				0,7227	224711	--	162399	--	162399	--	175391
	C121-0501 01-0402	-Прокат тонколистовой горячекатаный с	т		--	--	--	--	--	12992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
131.				23,265	393,04	--	9144	--	--	6309	16690
	E11-13060 -1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	9144	--	--	1236	
		НР - 69%; СП - 8%									
132.				93,06	87,89	2,27	8179	211	3663	2988	12060
	E11-13030 -1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	4305	26	--	893	
		НР - 69%; СП - 8%									
133.				186,12	92,87	1,62	17285	302	11952	3507	22455
	E11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	5031	51	--	1663	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	870294	63447	473705	247083	1206767
			Тенге		--	--	333142	21778	--	89391	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				449686				
	Материалы		Тенге				35507				
	Всего заработная плата		Тенге					77157			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				335411				
	Накладные расходы		Тенге				55427				
	Сметная прибыль		Тенге				40409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				545522				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								74
	Сметная заработная плата		Тенге					77157			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				332010				
	Материалы		Тенге				14189				
	Всего заработная плата		Тенге					277763			
	Накладные расходы		Тенге				191656				
	Сметная прибыль		Тенге				41893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				565559				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								208
	Сметная заработная плата		Тенге					277763			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				88598				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88598				
	Сметная прибыль		Тенге				7088				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				95686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				1206768				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								282
	Сметная заработная плата		Тенге					354919			
	РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
134.				69	5738,52	--	395958	--	--	285090	735531
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек	яма			5738,52	--	395958	--	--	54484	
	1-0402 1201-0101 -0402 МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м										
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%										
135.				1,242	6343,24	1617,14	7878	2008	4751	1927	10590
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3			901	767,26	1119	953	--	784	
	1-0202 1108-0101 -0202 МАФ. Устройство основания	основания									
	РСНБ РК 2015 НР - 93%; СП - 8%										
136.				3,105	20965,32	1097,63	65097	3408	57636	4396	75053
	Е11-06010 -Подготовка бетонная для	м3			1305,45	250,38	4053	777	--	5559	
	1-0101 1106-0101 -0101 омоноличивания стоек. Устройство										
	РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%										
137.				4	45751,1	5055,11	183004	20220	7157	99342	304934
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.			38906,7	1807,24	155627	7229	--	22588	
	2-0104 1337-0102 -0104 т. Монтаж на открытой площадке										
	РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%										
138.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." -Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт			--	--	--	--	785204	--	
139.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." -Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт			--	--	--	--	534914	--	
140.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." -Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт			--	--	--	--	1111393	--	
141.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ -Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт			--	--	--	--	243513	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		lTd."									
142.			4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
143.			1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
144.			1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
145.			1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
146.			1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
147.			1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
148.			1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
149.			4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
150.			1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	399668	--	
152.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	508259	--	
153.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	276493	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			--	--	6579756	46887	81291	595622	7304178
			Тенге			---	---	---	---	---	---	
						--	--	886194	15370	5565386	128799	
Стоимость оборудования			Тенге					5565386				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					5565386				
Стоимость монтажных работ			Тенге					545439				
Материалы			Тенге					18905				
Всего заработная плата			Тенге						498703			
Накладные расходы			Тенге					304209				
Сметная прибыль			Тенге					67972				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					917619				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч									370
Сметная заработная плата			Тенге						498703			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					468934				
Материалы			Тенге					62387				
Всего заработная плата			Тенге						402861			
Накладные расходы			Тенге					291413				
Сметная прибыль			Тенге					60828				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					821174				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч									408
Сметная заработная плата			Тенге						402861			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге					7304178				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч									778
Сметная заработная плата			Тенге						901563			
		РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
154.				21	34263,85	870,56	719541	18282	27411	412286	1222373
Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102		-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		---	---	---	---	---	---	
					32088	96,67	673848	2030	--	90546	
РСНБ РК 2015		НР - 61%; СП - 8%									
155.				10	58009,29	--	580093	--	--	--	580093
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	580093	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd."										
156.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	8	78610,71 --	-- --	628886 --	-- --	-- 628886	-- --	628886
157.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	3	392150 --	-- --	1176450 --	-- --	-- 1176450	-- --	1176450
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге Тенге		-- --	-- --	3104969 673848	18282 2030	27411 2385429	412286 90546	3607802
	Стоимость оборудования		Тенге				2385429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2385429				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				719541				
	Материалы		Тенге				27411				
	Всего заработная плата		Тенге					675878			
	Накладные расходы		Тенге				412286				
	Сметная прибыль		Тенге				90546				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1222373				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								505
	Сметная заработная плата		Тенге					675878			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				3607801				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								505
	Сметная заработная плата		Тенге					675878			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								29878128
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				4938269				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				882811				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					249244			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				9652008				
	Перевозка грузов		Тенге				672568				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				7950814				
	Накладные расходы		Тенге				4157421				
	Сметная прибыль		Тенге				1624247				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100190'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул. Глазунова
       д.41а, 43, 43а'РП'2'2-1-45'Благоустройство дворовы
       х территорий по адресу: ул. Глазунова д.41а, 43, 4
       3а'467-11/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=5,39*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=230,75*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=2,427*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=6+8*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=345,48*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=170,61*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

```
 54 E11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
 55 E11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
 56 E11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
 57 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
 58 Н43=1*
 59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
 60 Н43=6*
 61 E11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
       стройство'м3*
 62 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
       ОСТ 7473-2010'м3*
 63 Н43=1*
 64 П2Люки*
 65 Н43=1*
 66 E11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
       53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
 67 E11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
 68 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
       34-99'комплект*
 69 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
        1 тонну*
 70 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
       а 1 тонну*
 71 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
       ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
 72 Н43=1*
 73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
       щее покрытие (Н+5)*
 74 Н43=717,66*
 75 E11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
       133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
       оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
       резерованной крошкой'м3 *
 76 E11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
       я. Розлив вяжущих материалов'т*
 77 E11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
       49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
       )'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
 78 E11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
       49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
       рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
        м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
       ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
 79 E11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
       Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
       альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
       ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по
       крытия*
 80 Н43=1*
 81 П2Разметка парковочных мест*
 82 Н43=15*
 83 E11-270903-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош
       ной  линией 0,1 м'км *
 84 Н43=1*
 85 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
 86 Н43=68,38*
 87 E11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
       руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
 88 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
       зка'Тенге за 1 тонну*
 89 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
       ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
 90 E11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
       е'м3 грунта*
 91 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
       пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
 92 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
       96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
       во основания из щебня фракционного или песчано-гра
       вийной смеси  н=12см'м2*
 93 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
       тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
 94 E11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
       тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
       ием швов песком'м2 покрытия*
 95 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
       я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
       08-91'м2*
 96 Н43=1*
 97 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
 98 Н43=95,09*
 99 E11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
       руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
100 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
       зка'Тенге за 1 тонну*
101 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
       ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
102 E11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
       е'м3 грунта*
103 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
       пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
104 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
       96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
       во основания из щебня фракционного или песчано-гра
       вийной смеси  н=12см'м2*
105 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
       тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
106 E11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
       тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
       ием швов песком'м2 покрытия*
107 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
       я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
       08-91'м2*
108 Н43=1*
109 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
```

110 Н43=16*
111 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
112 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
113 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
114 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
115 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
116 Н43=1*
117 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
118 Н43=1*
119 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
120 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
121 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
122 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
123 С121-**070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,0**4.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
124 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
125 Н43=1*
126 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
127 Н43=212,72*
128 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
129 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
130 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
131 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
132 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
133 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
134 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
135 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
136 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
137 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
138 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
139 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
140 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
141 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
142 Н43=1*
143 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
144 Н43=29,03*
145 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
146 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
147 С341-**020101-10**50'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
148 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
149 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
150 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
151 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
152 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
153 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
154 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*

```
155 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
      РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
      адок. Устройство'м2 покрытия*
156 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания  резинов
      ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
      ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
157 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиново
      й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
      9 кВт 'маш.-ч''3.1*
158 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
      ,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
      док из резиновой крошки по технологии, защищенной
      товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
159 Н43=1*
160 РОзеленение*
161 П2Газоны*
162 Н43=575,52*
163 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
      дготовка почвы механизированным способом. С внесен
      ием растительной земли слоем 15 см'м2*
164 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
      авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
165 Н43=1*
166 П2 Санитарная обрезка деревьев*
167 Н43=5*
168 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
      свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
      занных ветвей свыше 15'дерево*
169 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
      узка'т*
170 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
      ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
      одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
      ки 30 км'т*
171 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
      грузка'т*
172 Н43=1*
173 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
174 Н43=19*
175 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
      Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
176 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
      . Устройство'м3 основания*
177 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
      тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
178 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
      Монтаж'т конструкций*
179 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
      ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
      -80'м*
180 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
      6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
      троечных условиях'т конструкций*
181 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
      6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
182 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
      льные из углеродистой стали наружными размерами от
       15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
183 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
      таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
184 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
      аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
      2'т*
185 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
      ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
      той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
      о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
186 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
      Очистка щетками'м2*
187 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
      товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
188 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
      рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
189 Н43=1*
190 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
191 Н43=22*
192 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
      Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
193 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
      . Устройство'м3 основания*
194 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
      тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
195 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
      я. Монтаж'т конструкций*
196 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
      ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
      05-80'м*
197 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
      8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
      струкций в построечных условиях'т конструкций*
198 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
      8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
      т конструкций*
199 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
      ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
      наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
      СТ 13663-86'т*
200 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
      онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
       углеродистой стали обыкновенного качества толщино
      й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
201 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
      Очистка щетками'м2*
202 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
      товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
203 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
      рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
204 Н43=1*
205 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
      е*
206 Н43=1+4+12+21+11+5+11+4*
207 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
       Глубина 0,7 м'яма*
208 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
```

```
        йство'м3 основания*
209 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
210 Н43=1*
211 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
212 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 6 до 12 лет код 6337'шт*
213 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 4 до 10 лет код 6105'шт*
214 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        3 до 7 лет код 5121'шт*
215 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 4 до 10 лет код 6136'шт*
216 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
217 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:
        1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3
        -х до 12 лет код 4102'шт*
218 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
        1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
        тарше код 4256'шт*
219 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
220 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:
        1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
221 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
222 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
        1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
223 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
224 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7521'шт*
225 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7530'шт*
226 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7531'шт*
227 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7532'шт*
228 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
229 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'10+8+3''Оборудован
        ие массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
230 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'10'64200:
        1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
        3'шт*
231 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'8'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
232 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'3'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
233 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 44

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-46
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 44

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	39581,073 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5280,181 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,437 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1.		Разборка поребрика и очистка от мусора		59	578	--	34102	--	--	36830	76606			
	E11-27030-0202	Камни бортовые на щебеночном основании.	м		578	--	34102	--	--	5675				
	1127-0302-0202	Разборка поребрика												
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%												
2.				2,2656	504	--	1142	--	--	--	1233			
	С341-0101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	91				
	РСНБ РК 2015	СП - 8%												
3.				2,2656	1697	--	3845	--	--	--	4152			
	С341-0201-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	308				
	-1050	Грузоподъемность 7,5 т.												
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		км (на свалку) СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
4.				1,672	64565,39	4790,42	107953	8010	--	69365	191504
	Е11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла НР - 69%; СП - 8%	т		59774,98	350,39	99944	586	--	14186	
5.				1,672	455	--	761	--	--	--	822
	С341-3101 03-0301 4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов СП - 8%	т		--	--	--	--	--	61	
6.				1,672	1697	--	2837	--	--	--	3064
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	227	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	150640	8010	--	106195	277381
			Тенге		--	--	134045	586	--	20548	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				42686				
Всего заработная плата			Тенге					34102			
Транспортные расходы			Тенге				8585				
Накладные расходы			Тенге				36830				
Сметная прибыль			Тенге				6361				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				85878				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								33
Сметная заработная плата			Тенге					34102			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				107953				
Всего заработная плата			Тенге					100530			
Накладные расходы			Тенге				69365				
Сметная прибыль			Тенге				14186				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**191504**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								99
Сметная заработная плата			Тенге					100530			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				277382				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								132
Сметная заработная плата			Тенге					**134631**			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Снос деревьев									
7.				15	7526,36	707,6	112895	10614	--	73643	201461
	E12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	102281	--	--	14923	
8.				3	4857,74	82,74	14573	248	--	10403	26975
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	14325	124	--	1998	
9.				1,65	536	--	884	--	--	--	955
	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	71	
10.				1,65	837	--	1381	--	--	--	1492
	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	110	
11.				1,65	366	--	604	--	--	--	652
	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	48	
12.				30	5284,59	1040,63	158538	31219	122900	12827	185073
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4419	7457	--	13709	
		Компенсационная посадка									
13.				15	4123,09	563,87	61846	8458	11589	39867	109850
	E11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	41799	3504	--	8137	
14.	С125-0102-0701 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	15	9505 --	-- --	142575 --	-- --	142575 --	-- 11406	153981
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	493297 162825	50539 11085	277064 --	136740 50402	680439

Стоимость общестроительных работ	Тенге	493297
Материалы	Тенге	134488
Всего заработная плата	Тенге	173910
Местные материалы	Тенге	142575
Транспортные расходы	Тенге	2869
Накладные расходы	Тенге	136739
Сметная прибыль	Тенге	50403
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	680439
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	160
Сметная заработная плата	Тенге	173910
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	680439
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	160
Сметная заработная плата	Тенге	173910

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Бортовой камень									
15.				0,75852	2109,24	--	1600	--	--	1152	2972
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	1600	--	--	220	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
16.				30,87	261	--	8057	--	--	--	8702
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	645	
17.				29,988	1697	--	50890	--	--	--	54961
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4071	
18.				17,64	16,48	13,79	291	243	2	109	431
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	46	105	--	32	
19.				11,76	6343,24	1617,14	74597	19018	44983	18245	100269
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	10596	9023	--	7427	
20.				117,6	1821,05	30,07	214155	3536	81494	141054	383625
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	129125	1480	--	28417	
21.				5,0568	29213	--	147724	--	147724	--	159542
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	11818	
		Поребрик									
22.				22,611	2109,24	--	47692	--	--	34338	88593
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	грунта		2109,24	--	47692	--	--	6562	
23.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	38,4387	261 --	-- --	10033 --	-- --	-- --	-- 803	10835
24.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	38,4387	1697 --	-- --	65230 --	-- --	-- --	-- 5218	70449
25.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	22,611	16,48 2,63	13,79 5,94	373 59	312 134	2 --	139 41	553
26.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	9,0444	6343,24 901	1617,14 767,26	57371 8149	14626 6939	34596 --	14032 5712	77115
27.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	226,11	1821,05 1098	30,07 12,59	411757 248269	6798 2846	156690 --	271204 54637	737598
28.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	3,61776	29213 --	-- --	105686 --	-- --	105686 --	-- 8455	114140
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	1195455 445536	44533 20528	571177 --	480273 134058	1809785

Стоимость общестроительных работ Тенге 1195455
Материалы Тенге 317766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					466064			
Местные материалы			Тенге				253410				
Транспортные расходы			Тенге				**134210**				
Накладные расходы			Тенге				480274				
Сметная прибыль			Тенге				134058				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1809787**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								419
Сметная заработная плата			Тенге					466064			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1809787				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								419
Сметная заработная плата			Тенге					466064			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

29.				0,03	4151,64	1097,63	125	33	53	42	180
	E11-**06010** -Подготовка бетонная.	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0101 Устройство				1305,45	250,38	39	8	--	13	
	1106-0101 -0101 НР - 91%; СП - **8%**										
	РСНБ РК **2015**										
30.				0,0306	16804	--	514	--	514	--	555
	C121-**0201** -Бетон тяжелый класса	м3			---	---	---	---	---	---	
	01-0601 В15 ГОСТ 7473-**2010**				--	--	--	--	--	41	
	2102-0101 -0601 СП - **8%**										
	РСНБ РК **2015**										
	Люки										
31.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120** -Люки. Демонтаж	шт.			---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 НР - 99%; СП - **8%** -0101										
	РСНБ РК **2015**										
32.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120** -Люки. Монтаж	шт.			---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 НР - 99%; СП - **8%** -0101										
	РСНБ РК **2015**										
33.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301** -Люк чугунный, тип Т	комплект			---	---	---	---	---	---	
	01-0304 (С250) ГОСТ 3634-**99**				--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304 СП - **8%**										
	РСНБ РК **2015**										
34.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101** -Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну			---	---	---	---	---	---	
	03-0301				--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 СП - **8%**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015										
35.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101 03-0302 4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3	
36.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201 01-1012 4102-0101 -1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	27989	380	24937	2722	33165
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2572	182	--	2457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3733				
	Материалы		Тенге				166				
	Всего заработная плата		Тенге					2754			
	Местные материалы		Тенге				514				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2722				
	Сметная прибыль		Тенге				516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6971				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2754			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				33168				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2754			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
37.				95,8986	343,42	310,87	32933	29812	11	11057	47510
	Е11-01010 2-0405 1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					32,43	127,71	3110	12247	--	3519	
38.				114,119334	1697	--	193661	--	--	--	209153
	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т.	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Расстояние перевозки 50 км СП - 8%									
39.				67,12902	16,48	13,79	1106	926	3	414	1642
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	177	399	--	122	
40.				48,908286	96	--	4695	--	--	--	5071
	С341-0201 01-1001 4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	376	
41.				28,76958	816,86	--	23501	--	--	16920	43655
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		816,86	--	23501	--	--	3234	
42.				68,499	64,62	64,62	4426	4426	--	1341	6229
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1863	--	461	
43.				479,493	6,27	6,27	3005	3005	--	712	4015
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	989	--	297	
44.				45,666	5575,23	1040,63	254598	47522	200349	19525	296053
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20 НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	6727	11351	--	21930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.				228,33	902,05	189,65	205965	43303	154675	25124	249576
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания		34,98	66,9	7987	15276	--	18487	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				0,570825	123912,86	1819,75	70733	1039	69694	590	77028
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	546	--	5706	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				228,33	1242,56	44,07	283713	10062	262346	14481	322049
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	11305	2104	--	23856	
		НР - 108%; СП - 8%									
48.				456,66	133,23	1,46	60841	667	60129	161	65882
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	45	104	--	4880	
		НР - 108%; СП - 8%									
49.				228,33	1329,9	44,07	303655	10062	282288	14481	343587
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	11305	2104	--	25451	
		НР - 108%; СП - 8%									
50.				456,66	147,5	1,46	67356	667	66644	161	72918
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5	м2 покрытия		0,1	0,23	45	104	--	5401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 3	см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
51.	E11-27090-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка парковочных мест -Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км	0,025	34092,48	9489,19	852	237	540	158	1091
					2986,02	2857,93	75	71	--	81	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1511040	151728	1096679	105125	1745459
			Тенге		--	--	64275	47157	--	129294	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1511040				
	Материалы		Тенге				1096682				
	Всего заработная плата		Тенге					111432			
	Транспортные расходы		Тенге				198356				
	Накладные расходы		Тенге				105125				
	Сметная прибыль		Тенге				129293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1745458				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								87
	Сметная заработная плата		Тенге					111432			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1745458				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								87
	Сметная заработная плата		Тенге					111432			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
52.	E11-27070-0201 1-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4,29	828,84	127,48	3556	547	1826	1481	5440
					275,81	43,82	1183	188	--	403	
53.	E11-27060-0901 2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,01144	123912,86	1819,75	1418	21	1397	12	1544
					--	957	--	11	--	114	
54.	E11-27030-0402 1-0402 1127-0301	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без	т смеси	0,8437	12805	969,68	10804	818	9350	1018	12767
					754,03	363,18	636	306	--	946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015	применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%									
55.				14,3	1188,99	2,86	17003	41	14254	2941	21539
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	2708	16	--	1596	
56.				14,3	743,68	--	10635	--	8890	1885	13521
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	1745	--	--	1002	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	43414	1427	35717	7337	54811
			Тенге		--	--	6272	521	--	4061	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				43414				
Материалы			Тенге				35715				
Всего заработная плата			Тенге					6793			
Накладные расходы			Тенге				7337				
Сметная прибыль			Тенге				4060				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				54811				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					6793			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				54811				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					6793			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров

57.				18,9072	2742,01	--	51844	--	--	37328	96305
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	51844	--	--	7134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
58.				32,14224	261	--	8389	--	--	--	9060
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	671 	
59.				32,14224	1697	--	54545	--	--	--	58909
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	4364 	
60.				18,9072	16,48	13,79	312	261	1	117	462
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63 	5,94 	50 	112 	-- 	34 	
61.				72,72	696,37	136,62	50640	9935	20648	25276	81989
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81 	46,03 	20057 	3347 	-- 	6073 	
62.				72,72	931,15	136,62	67713	9935	37721	25276	100428
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81 	46,03 	20057 	3347 	-- 	7439 	
63.				72,72	507,5	136,62	36905	9935	6913	25276	67156
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81 	46,03 	20057 	3347 	-- 	4975 	
64.				72,72	1318,88	128,54	95909	9347	596	83480	193740
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16 	39,08 	85966 	2842 	-- 	14351 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 7										
65.				72,72	3315	--	241067	--	241067	--	260352
	С121-0405 -09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	19285	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	607323	39413	306946	196753	868401
			Тенге		--	--	198030	12997	--	64326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				607323				
	Материалы		Тенге				736				
	Всего заработная плата		Тенге					211026			
	Местные материалы		Тенге				306211				
	Транспортные расходы		Тенге				62935				
	Накладные расходы		Тенге				196753				
	Сметная прибыль		Тенге				64326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				868403				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								177
	Сметная заработная плата		Тенге					211026			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				868403				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								177
	Сметная заработная плата		Тенге					211026			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
66.				7,8	2742,01	--	21388	--	--	15399	39730
	Е11-01020 -5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	21388	--	--	2943	
67.				13,26	261	--	3461	--	--	--	3738
	С341-3101 -04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	277	
68.				13,26	1697	--	22502	--	--	--	24302
	С341-0201 -01-1050 4102-0101 -1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
69.				7,8	16,48	13,79	129	108	--	48	191
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	21	46	--	14	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				30	696,37	136,62	20891	4099	8518	10428	33824
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2505	
		НР - 108%; СП - 8%									
71.				30	931,15	136,62	27934	4099	15561	10428	41431
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	8274	1381	--	3069	
		НР - 108%; СП - 8%									
72.				30	507,5	136,62	15225	4099	2852	10428	27705
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2052	
		НР - 108%; СП - 8%									
73.				30	1318,88	128,54	39566	3856	245	34439	79926
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	35465	1172	--	5920	
		НР - 94%; СП - 8%									
74.				30	3315	--	99450	--	99450	--	107406
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	7956	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	250546	16259	126626	81170	358253
			Тенге		--	--	81695	5362	--	26536	

Стоимость общестроительных работ Тенге 250546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				304				
		Всего заработная плата	Тенге					87057			
		Местные материалы	Тенге				126325				
		Транспортные расходы	Тенге				25963				
		Накладные расходы	Тенге				81169				
		Сметная прибыль	Тенге				26537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**358252**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					87057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				358252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					**87057**			

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

75.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-**01020**	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - **8%**									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
76.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	C341-**3101**	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	114	
	4131-0104										
	-0401	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
77.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	C341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	739	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
78.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-**01010**	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
79.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	E11-**27070**	-Песчанный слой H=20см.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--	--	32132	2230	6055	11899	47551
		Тенге			--	--	13196	756	--	3523	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					32132				
	Материалы	Тенге					10				
	Всего заработная плата	Тенге						13951			
	Местные материалы	Тенге					6044				
	Транспортные расходы	Тенге					10652				
	Накладные расходы	Тенге					11899				
	Сметная прибыль	Тенге					3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					47553				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
	Сметная заработная плата	Тенге						13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					47553				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
	Сметная заработная плата	Тенге						13951			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

80.			0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050 -Электродуговая сварка	т									
	1-0203 при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501 -0203 НР - 69%; СП - 8% РСНБ РК 2015										
81.			0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502 -Уголок стальной	т									
	01-0502 горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201 равнополочный из									
	-0502 углеродистой стали									
	РСНБ РК обыкновенного качества,									
	2015 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
	СП - 8%									
82.			3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 -Болты с гайками и	кг									
	01-0304 шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201 диаметром резьбы М12									
	-0304 ГОСТ 1759.0-87 РСНБ РК									
	2015 СП - 8%									
83.			16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-10010 -Доски. Укладка	м ходов									
	4-0301			38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104 НР - 90%; СП - 8% -0301 РСНБ РК 2015									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		--	--	--	--	--	1063	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,									
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК 2015	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%									
85.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1-0401	слоя									
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				45952				
Материалы			Тенге				3183				
Всего заработная плата			Тенге					12131			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				30530				
Накладные расходы			Тенге				8852				
Сметная прибыль			Тенге				4384				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				59189				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								10
Сметная заработная плата			Тенге					12131			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3871				
Материалы			Тенге				87				
Всего заработная плата			Тенге					3130			
Накладные расходы			Тенге				2159				
Сметная прибыль			Тенге				482				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				6513				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге					3130			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				65702				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

86.				114,824	2742,01	--	314849	--	--	226691	584863
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		2742,01	--	314849	--	--	43323	
	5-0102	группы / нарезка	грунта								
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр=1,3										
87.				195,2008	261	--	50947	--	--	--	55023
	С341-**3101**	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	4076	
	4131-0104										
	-0401	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
88.				195,2008	1697	--	331256	--	--	--	357756
	С341-**0201**	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	26500	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
89.				114,824	16,48	13,79	1892	1584	6	708	2809
	Е11-**01010**	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	302	682	--	208	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
90.				111,12	64,62	64,62	7180	7180	--	2176	10105
	Е11-**01020**	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	3022	--	749	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - **8%**									
91.				92,6	5575,23	1040,63	516266	96363	406262	39592	600326
	Е11-**27040**	-Слои оснований	м3								
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	13641	23018	--	44469	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси . Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
92.				370,4	892,33	189,65	330519	70247	247315	40756	400978
	Е11-**27040**	-Основания однослойные	м2								
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	12957	24781	--	29702	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - **8%**									
93.				0,926	123912,86	1819,75	114743	1685	113058	957	124956
	Е11-**27060**	-Основания. Розлив	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%			--	957	--	886	--	9256	
94.	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	370,4	1188,99 189,36	2,86 1,09	440403 70139	1061 402	369203 --	76184 41327	557914
95.	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1481,6	185,92 30,51	-- --	275460 45201	-- --	230259 --	48817 25942	350218
96.	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	370,4	1052,28 639,84	4,94 2,54	389764 236997	1829 942	150938 --	223662 49074	662500
97.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	370,4	12822,86 --	-- --	4749586 --	-- --	4749586 --	-- 379967	5129553
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	7522866 694085	179949 53732	6266627 --	659543 654593	8837001

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7522866
Материалы	Тенге	1517043
Всего заработная плата	Тенге	747817
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4749586
Транспортные расходы	Тенге	382203
Накладные расходы	Тенге	659543
Сметная прибыль	Тенге	654593
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	8837002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					747817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8837002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					747817			

РАЗДЕЛ 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

98.				31,9703	2742,01	--	87663	--	--	63117	162843
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		2742,01	--	87663	--	--	12062	
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
99.				54,34951	261	--	14185	--	--	--	15320
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		--	--	--	--	--	1135	
	04-0401 4131-0104 -0401	Погрузка	1 тонну								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
100.				54,34951	1697	--	92231	--	--	--	99610
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		--	--	--	--	--	7378	
	01-1050 4102-0101 -1050	Расстояние перевозки 50 км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
101.				31,9703	16,48	13,79	527	441	2	197	782
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	84	190	--	58	
	2-0601 1101-0102 -0601	на отвале	грунта								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
102.				30,939	64,62	64,62	1999	1999	--	606	2813
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		--	27,2	--	841	--	208	
	1-0102 1101-0201 -0102	прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по	уплотнен ного грунта								
	РСНБ РК 2015	одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
103.				25,7825	5575,23	1040,63	143743	26830	113115	11023	167148
	E11-27040	-Слои оснований	м3		147,31	248,57	3798	6409	--	12381	
	1-0102 1127-0401 -0102	подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной	материал а основани								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
104.				103,13	892,33	189,65	92026	19559	68860	11348	111644
	Е11-27040-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	3607	6900	--	8270	
105.				0,257825	123912,86	1819,75	31948	469	31479	266	34791
	Е11-27060-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	247	--	2577	
106.				103,13	1188,99	2,86	122621	295	102797	21212	155339
	Е11-27070-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	19529	112	--	11507	
107.				412,52	185,92	--	76696	--	64111	13592	97511
	Е11-27070-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	12585	--	--	7223	
108.				103,13	1052,28	4,94	108522	509	42026	62274	184459
	Е11-11010-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	65987	262	--	13664	
109.				103,13	14343,75	--	1479271	--	1479271	--	1597613
	С СТ Прайс ТОО	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой	м2		--	--	--	--	--	118342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Мастерфайбр Астана"	крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	2251432	50103	1901661	183635	2629873
			Тенге		--	--	193253	14961	--	194805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2251432				
	Материалы		Тенге				422388				
	Всего заработная плата		Тенге					208214			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1479271				
	Транспортные расходы		Тенге				106416				
	Накладные расходы		Тенге				183636				
	Сметная прибыль		Тенге				194805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2629873				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								163
	Сметная заработная плата		Тенге					208214			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				2629873				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								163
	Сметная заработная плата		Тенге					208214			
		РАЗДЕЛ 13. Озеленение									
		Газоны									
110.				562,11	415,57	9,78	233597	5499	76812	134429	397469
	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	151286	1475	--	29442	
		НР - 88%; СП - 8%									
111.				562,11	304,24	156,45	171017	87944	49578	48193	236747
	E11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	33495	21270	--	17537	
		НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
112.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	срезанных ветвей свыше 15									
		НР - 72%; СП - 8%									
113.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536	--	402	--	--	--	434
					--	--	--	--	--	32	
114.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	837	--	628	--	--	--	678
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
115.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	418347	93443	126390	191570	658711
			Тенге		--	--	197209	22745	--	48793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				418347				
	Материалы		Тенге				126390				
	Всего заработная плата		Тенге					219954			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				191571				
	Сметная прибыль		Тенге				48793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				658711				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								207
	Сметная заработная плата		Тенге					219954			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				658711				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								207
	Сметная заработная плата		Тенге					219954			
		РАЗДЕЛ 14. Ограждение палисадника /Тип 1/									
116.	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	23	2563,6	--	58963	--	--	42453	109529	
				2563,6	--	58963	--	--	8113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
117.				0,207	6343,24	1617,14	1313	335	791	321	1765
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	187	159	--	131	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
118.				0,621	20965,32	1097,63	13019	682	11526	879	15011
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	811	155	--	1112	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
119.				0,08165	25354,71	12073,5	2070	986	485	618	2903
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	599	297	--	215	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
120.				23	809	--	18607	--	18607	--	20096
	С123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1489	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
121.				0,790464	169148,1	38277,14	133705	30257	4110	76010	226492
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	99338	10820	--	16777	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
122.				0,790464	59952,04	2469,65	47390	1952	2856	29654	83207
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	42582	395	--	6163	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
123.				0,323702	249771	--	80851	--	80851	--	87319
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	6468	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0901	наружными размерами от									
	РСНБ РК	15 х 10 мм до 40 х 30									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
124.				0,44666	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0106	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I , квадрат									
	-0106	16х16мм									
	РСНБ РК										
	2015										
125.				0,06118	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0101	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I диаметром 6									
	-0101	мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК										
	2015										
126.				0,003542	224711	--	796	--	796	--	860
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т		--	--	--	--	--	64	
	01-0402	горячекатаный с									
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9									
		мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
127.				10,235	393,04	--	4023	--	--	2776	7342
	Е11-13060	-Поверхности	м2		393,04	--	4023	--	--	544	
	1-0207	металлические. Очистка									
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
128.				40,94	87,89	2,27	3598	93	1611	1314	5306
	Е11-13030	-Поверхности	м2		46,26	0,28	1894	11	--	393	
	1-0406	металлические.									
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
129.				81,88	92,87	1,62	7604	133	5258	1543	9879
	Е11-13030	-Поверхности	м2		27,03	0,28	2213	23	--	732	
	1-1406	металлические									
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	371940	34437	126891	155568	569709
			Тенге		--	--	210609	11860	--	42201	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				170168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				19189				
		Всего заработная плата	Тенге					68438			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				81647				
		Накладные расходы	Тенге				49286				
		Сметная прибыль	Тенге				17556				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				237011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					68438			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				183166				
		Материалы	Тенге				7452				
		Всего заработная плата	Тенге					154031			
		Накладные расходы	Тенге				106281				
		Сметная прибыль	Тенге				23156				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				312602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					154031			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				18607				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18607				
		Сметная прибыль	Тенге				1489				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				569709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					222468			

РАЗДЕЛ 15. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

130.			7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.		2563,6	--	17945	--	--	2469	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%								
131.			0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	E11-08010	-Основание под стойки	м3							
	1-0202	ограждения. Устройство	основани	901	767,26	114	97	--	80	
	1108-0101 -0202		я							
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%								
132.			0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3							
	1-0101	омоноличивания стоек.		1305,45	250,38	411	79	--	564	
	1106-0101 -0101	Устройство								
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%								
133.			0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т							
	2-0112	Монтаж	конструк	7332,36	3633,08	665	330	--	239	
	1109-0302 -0112		ций							
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	С123-0102	-Трубы стальные	м		--	--	--	--	--	2255	
	01-0162	электросварные									
	2301-0201	прямошовные, D 76 мм,									
	-0162	толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
135.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
	1-0103	конструкций в	конструк								
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
136.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
	1-0102	Монтаж	конструк								
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
137.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
	С121-0502	-Трубы стальные	т		--	--	--	--	--	4404	
	06-0802	квадратные из									
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
138.				0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т		--	--	--	--	--	4134	
	01-0402	горячекатаный с									
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
139.				7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
	Е11-13060	-Поверхности	м2		393,04	--	2909	--	--	393	
	1-0207	металлические. Очистка									
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
140.				29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
	Е11-13030	-Поверхности	м2		46,26	0,28	1370	8	--	284	
	1-0406	металлические.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
141.				59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
	Е11-13030 -1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1601	16	--	529	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		--	--	106000	6929	--	28442	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143082				
	Материалы		Тенге				11298				
	Всего заработная плата		Тенге					24550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106722				
	Накладные расходы		Тенге				17636				
	Сметная прибыль		Тенге				12857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173575				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					24550			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105639				
	Материалы		Тенге				4515				
	Всего заработная плата		Тенге					88379			
	Накладные расходы		Тенге				60982				
	Сметная прибыль		Тенге				13330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				179951				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								66
	Сметная заработная плата		Тенге					88379			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28190				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28190				
	Сметная прибыль		Тенге				2255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30446				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				383972				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								90
	Сметная заработная плата		Тенге					112929			

РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

142.				148	5738,52	--	849301	--	--	611497	1577661
	Е12-01010 -1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	849301	--	--	116864	
143.				2,664	6343,24	1617,14	16898	4308	10190	4133	22714
	Е11-08010 -1-0202 1108-0101	-Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		901	767,26	2400	2044	--	1683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
144.				6,66	20965,32	1097,63	139629	7310	123625	9429	160983
	Е11-06010-1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	8694	1667	--	11925	
145.				9	45751,1	5055,11	411760	45496	16104	223520	686102
	Ц13-37010-2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	350160	16265	--	50822	
146.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
147.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
148.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
149.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
150.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
151.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
152.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
154.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
155.				6	41021,29	2547,4	246128	15284	7832	138926	415857
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	223012	4735	--	30804	
156.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
157.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
158.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
159.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
160.				1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт		--	--	--	--	149993	--	
161.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
162.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
163.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375 ---	-- ---	221375 ---	-- ---	-- 221375	-- ---	221375
164.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	10	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	410213 371686	25474 7892	13053 --	231543 51340	693096
165.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61 ---	-- ---	361185 ---	-- ---	-- 361185	-- ---	361185
166.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71 ---	-- ---	399668 ---	-- ---	-- 399668	-- ---	399668
167.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43 ---	-- ---	359621 ---	-- ---	-- 359621	-- ---	359621
168.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54 ---	-- ---	451994 ---	-- ---	-- 451994	-- ---	451994
169.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64 ---	-- ---	529945 ---	-- ---	-- 529945	-- ---	529945
170.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71 ---	-- ---	399668 ---	-- ---	-- 399668	-- ---	399668
171.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93 ---	-- ---	508259 ---	-- ---	-- 508259	-- ---	508259
172.	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от	шт	1	276492,86 ---	-- ---	276493 ---	-- ---	-- ---	-- ---	276493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	14 лет и старше код 7532			--	--	--	--	276493	--	
173.				1 308117,86	--	308118	--	--	--	308118	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		--	--	--	--	308118	--	
174.				1 346971,43	--	346971	--	--	--	346971	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт		--	--	--	--	346971	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	15208259	98743	172109	1238681	16714690
			Тенге		--	--	1837341	32700	13100069	267750	
	Стоимость оборудования		Тенге				13100069				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13100069				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1102364				
	Материалы		Тенге				38293				
	Всего заработная плата		Тенге					1005935			
	Накладные расходы		Тенге				613620				
	Сметная прибыль		Тенге				137279				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1853263				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								747
	Сметная заработная плата		Тенге					1005935			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1005828				
	Материалы		Тенге				133815				
	Всего заработная плата		Тенге					864107			
	Накладные расходы		Тенге				625059				
	Сметная прибыль		Тенге				130471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1761358				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								875
	Сметная заработная плата		Тенге					864107			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				16714691				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1622
	Сметная заработная плата		Тенге					1870042			

РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

175.				21	34263,85	870,56	719541	18282	27411	412286	1222373
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	673848	2030	--	90546	
176.				9	58009,29	--	522084	--	--	--	522084
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	522084	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177.				8	78610,71	--	628886	--	--	--	628886
	ПРАЙС ТОО -Диван на металлических "SKiff COMPAnУ lTd."	шт			--	--	--	--	628886	--	
178.				2	392150	--	784300	--	--	--	784300
	ПРАЙС ТОО -Стол со скамьями и навесом код 2604 "SKiff COMPAnУ lTd."	шт			--	--	--	--	784300	--	
179.				2	344260,71	--	688521	--	--	--	688521
	ПРАЙС ТОО -Диван-качель код 2607 "SKiff COMPAnУ lTd."	шт			--	--	--	--	688521	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			--	--	3343331	18282	27411	412286	3846164
		Тенге			--	--	673848	2030	2623791	90546	
Стоимость оборудования		Тенге					2623791				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2623791				
Стоимость монтажных работ		Тенге					**719541**				
Материалы		Тенге					27411				
Всего заработная плата		Тенге						675878			
Накладные расходы		Тенге					412286				
Сметная прибыль		Тенге					90546				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1222373**				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									505
Сметная заработная плата		Тенге						675878			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге					3846163				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									505
Сметная заработная плата		Тенге						**675878**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									**39581066**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					5035946				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					810531				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						244235			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					11250812				
Перевозка грузов		Тенге					**933594**				
Оборудование, инвентарь		Тенге					15723860				
Накладные расходы		Тенге					4059127				
Сметная прибыль		Тенге					**1767201**				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100200'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова,
       44 'РП'2'2-1-46'Благоустройство дворовых территори
       й по адресу: ул.Глазунова, 44'467-11/18''в текущих
        ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
 5 Н43=59*
 6 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
 7 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
 8 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Н43=1*
10 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
11 Н43=1,672*
12 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
13 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
14 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
15 Н43=1*
16 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
17 П2 Снос деревьев*
18 Н43=3*
19 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
20 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
21 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
22 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
23 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
24 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
25 П2 Компенсационная посадка*
26 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
27 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
28 Н43=1*
29 Р Устройство бортового камня и поребрика*
30 П2Бортовой камень*
31 Н43=117,6*
32 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
33 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
34 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
35 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
36 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
37 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
38 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 Н43=1*
40 П2Поребрик*
41 Н43=226,11*
42 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
43 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
44 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
45 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
46 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
47 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
48 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
49 Н43=1*
50 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
51 Н43=1*
52 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
       стройство'м3*
53 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
       ОСТ 7473-2010'м3*
54 Н43=1*
55 П2Люки*
56 Н43=1*
57 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
       53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
```

58 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
59 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36**34**-99'комплект*
60 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
61 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
62 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
63 Н43=1*
64 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
65 Н43=228,33*
66 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
67 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
68 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
69 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
70 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
71 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
72 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
73 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
74 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
75 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
76 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
77 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
78 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 П2Разметка парковочных мест*
82 Н43=25*
83 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
84 Н43=1*
85 Р Восстановление тротуаров из а/б*
86 Н43=14,3*
87 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
89 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
90 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
91 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
92 Н43=1*
93 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
94 Н43=72,72*
95 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
99 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
100 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
101 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
102 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнен

ием швов песком'м2 покрытия*
103 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
104 Н43=1*
105 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
106 Н43=30*
107 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
108 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
109 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
110 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
111 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
112 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
113 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
114 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
115 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
116 Н43=1*
117 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
118 Н43=16*
119 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
120 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
121 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
122 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
123 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
124 Н43=1*
125 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
126 Н43=1*
127 Е11-**090501-0203'(65,84).0,001**''Электродуговая сварка при монтаже'т*
128 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
129 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
130 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
131 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
132 Е12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2**''Окраска досок в два слоя'м2*
133 Н43=1*
134 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
135 Н43=370,4*
136 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
137 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
138 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
139 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
140 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
141 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
142 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
143 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
144 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
145 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
146 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
147 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
148 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
149 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
150 Н43=1*

```
151 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
152 Н43=103,13*
153 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
154 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
155 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
156 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
157 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
158 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
159 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
160 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
161 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
162 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
163 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
164 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
165 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
166 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
167 Н43=1*
168 РОзеленение*
169 П2Газоны*
170 Н43=562,11*
171 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
172 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
173 Н43=1*
174 П2 Санитарная обрезка деревьев*
175 Н43=5*
176 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
177 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
178 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
179 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
180 Н43=1*
181 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
182 Н43=23*
183 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
184 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
185 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
186 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
187 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
188 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
189 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
190 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
191 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
192 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
193 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
194 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
195 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
196 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
197 Н43=1*
198 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
199 Н43=7*
200 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
201 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
202 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
```

тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
203 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
я. Монтаж'т конструкций*
204 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
05-80'м*
205 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
струкций в построечных условиях'т конструкций*
206 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
т конструкций*
207 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.**3+0,5.4)
''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
СТ 13663-86'т*
208 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
углеродистой стали обыкновенного качества толщино
й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
209 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
210 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
211 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
212 Н43=1*
213 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
е*
214 Н43=12+4+21+11+11+2+21+9+17+5+1+1+4+13+2+4+10*
215 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
Глубина 0,7 м'яма*
216 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
йство'м3 основания*
217 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
218 Н43=1*
219 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'9''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
220 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
6 до 12 лет код 5524'шт*
221 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 6 до 12 лет код 6337'шт*
222 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6105'шт*
223 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
3 до 7 лет код 5121'шт*
224 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
ет код 4427'шт*
225 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
2 лет и старше код 4399'шт*
226 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6136'шт*
227 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для
детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
228 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500
:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'
шт*
229 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
230 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
231 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:
1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
232 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:
1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
233 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
тарше код 4256'шт*
234 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:
1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет
код 6440'шт*
235 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
код 6442'шт*
236 Ц13-**370102-010**2(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
237 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
т код 4155'шт*
238 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование м
ассой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
239 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7502'шт*
240 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7510'шт*
241 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'**398000**:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7512'шт*
242 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7513'шт*
243 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7521'шт*
244 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
од 7530'шт*
245 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к

```
        од 7531'шт*
  246 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7532'шт*
  247 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7534'шт*
  248 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7550'шт*
  249 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
  250 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'9+8+2+2''Оборудова
        ние массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.
        *
  251 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'9'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
  252 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'8'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
  253 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
  254 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'381000:
        1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
  255 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 45, 47, 47 а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-47

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 45, 47, 47 а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	73157,545 тыс.тенге
Сметная заработная плата	10427,149 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,663 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				3,003	4019,28	1347,3	12070	4046	--	7079	20681
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	8024	1808	--	1532	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				7,08708	79	--	560	--	--	--	605
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	45	
		СП - 8%									
3.				7,08708	1697	--	12027	--	--	--	12989
	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				300,3	784,64	--	235628	--	--	254478	529314
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	235628	--	--	39208	
5.				32,4324	504	--	16346	--	--	--	17654
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1308	
6.				32,4324	1697	--	55038	--	--	--	59441
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4403	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				36,45	578	--	21068	--	--	22753	47327
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	21068	--	--	3506	
8.				1,39968	504	--	705	--	--	--	762
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	56	
9.				1,39968	1697	--	2375	--	--	--	2565
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				9,716	64565,39	4790,42	627317	46544	--	403083	1112832
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	580774	3404	--	82432	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				9,716	455	--	4421	--	--	--	4774
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	354	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				9,716	1697	--	16488	--	--	--	17807
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	1319	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1004043	50590	--	687393	1826751
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	845493	5212	--	135315	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				376725				
	Всего заработная плата		Тенге					266528			
	Транспортные расходы		Тенге				107960				
	Накладные расходы		Тенге				284310				
	Сметная прибыль		Тенге				52883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				713919				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								260
	Сметная заработная плата		Тенге					266528			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				627317				
	Всего заработная плата		Тенге					584178			
	Накладные расходы		Тенге				403083				
	Сметная прибыль		Тенге				82432				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1112832				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								574
	Сметная заработная плата		Тенге					584178			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1826751				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								834
	Сметная заработная плата		Тенге					850706			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				45	7526,36	707,6	338686	31842	--	220928	604383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	306844	--	--	44769	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				9	4857,74	82,74	43720	745	--	31210	80925
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	42975	373	--	5994	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				4,95	536	--	2653	--	--	--	2865
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	212	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				4,95	837	--	4143	--	--	--	4475
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	331	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				4,95	366	--	1812	--	--	--	1957
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	145	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				90	5284,59	1040,63	475613	93657	368698	38480	555220
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	13258	22372	--	41127	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				45	4123,09	563,87	185539	25374	34767	119600	329550
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	125398	10512	--	24411	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	45	9505	--	427725	--	427725	--	461943
					--	--	--	--	--	34218	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1479891	151618	831190	410218	2041318
			Тенге		--	--	488475	33256	--	151207	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1479891	
Материалы	Тенге	403465	
Всего заработная плата	Тенге		521731
Местные материалы	Тенге	427725	
Транспортные расходы	Тенге	8608	
Накладные расходы	Тенге	410218	
Сметная прибыль	Тенге	151209	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2041318	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		481
Сметная заработная плата	Тенге		521731
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2041318	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		481
Сметная заработная плата	Тенге		521731

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				2,11173	2109,24	--	4454	--	--	3207	8274
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	4454	--	--	613	
22.				85,9425	261	--	22431	--	--	--	24225
	C341-0304 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1794	
23.				83,487	1697	--	141677	--	--	--	153012
	C341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	11334	
24.				49,11	16,48	13,79	809	677	3	303	1201
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	129	292	--	89	
25.				32,74	6343,24	1617,14	207678	52945	125234	50796	279151
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	29499	25120	--	20678	
26.				327,4	1821,05	30,07	596211	9844	226882	392695	1068019
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	359485	4121	--	79112	
27.				14,0782	29213	--	411266	--	411266	--	444168
	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	32901	
		Поребрик									
28.				26,015	2109,24	--	54872	--	--	39508	101930
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	54872	--	--	7550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				44,2255	261	--	11543	--	--	--	12466
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	923	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				44,2255	1697	--	75051	--	--	--	81055
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	6004	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				26,015	16,48	13,79	429	359	2	160	636
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	68	154	--	47	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				10,406	6343,24	1617,14	66008	16828	39804	16145	88725
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	9376	7984	--	6572	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				260,15	1821,05	30,07	473746	7822	180279	312033	848641
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	285645	3275	--	62862	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				4,1624	29213	--	121596	--	121596	--	131324
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	9728	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2187771	88474	1105066	814847	3242827
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	743528	40946	--	240207	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2187771	
Материалы	Тенге	572204	
Всего заработная плата	Тенге		784474
Местные материалы	Тенге	532863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				250702				
		Накладные расходы	Тенге				814846				
		Сметная прибыль	Тенге				240209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3242827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					784474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3242827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					784474			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,18	4151,64	1097,63	747	198	314	255	1082
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	235	45	--	80	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,1836	16804	--	3085	--	3085	--	3332
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	247	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31182	545	27769	2935	36844
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2768	219	--	2730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6926				
	Материалы		Тенге				428				
	Всего заработная плата		Тенге					2987			
	Местные материалы		Тенге				3085				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				**2935**				
	Сметная прибыль		Тенге				789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10650				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26196**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				36846				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
43.				78,582	343,42	310,87	26987	24429	10	9060	38931
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	2548	10036	--	2884	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				93,51258	1697	--	158691	--	--	--	171386
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	12695	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				55,0074	16,48	13,79	907	759	3	339	1346
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	145	327	--	100	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				40,07682	96	--	3847	--	--	--	4155
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	308	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				23,5746	816,86	--	19257	--	--	13865	35772
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	19257	--	--	2650	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				56,13	64,62	64,62	3627	3627	--	1099	5104
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	1527	--	378	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				392,91	6,27	6,27	2463	2463	--	583	3290
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	810	--	244	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				37,42	5575,23	1040,63	208625	38941	164172	15999	242594
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	5512	9302	--	17970	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				187,1	902,05	189,65	168774	35484	126745	20587	204510
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	6545	12518	--	15149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,46775	123912,86	1819,75	57960	851	57109	483	63119
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	448	--	4675	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				187,1	1242,56	44,07	232482	8245	214974	11866	263896
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	9263	1724	--	19548	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				374,2	133,23	1,46	49855	546	49272	132	53986
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	37	85	--	3999	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				187,1	1329,9	44,07	248823	8245	231315	11866	281545
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	9263	1724	--	20855	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				374,2	147,5	1,46	55193	546	54610	132	59751
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	37	85	--	4426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	1237490	124136	898210	86011	1429385
			Тенге		--	--	52608	38584	--	105881	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1237490				
		Материалы	Тенге				898209				
		Всего заработная плата	Тенге					91191			
		Транспортные расходы	Тенге				162538				
		Накладные расходы	Тенге				86013				
		Сметная прибыль	Тенге				105880				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1429384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					91191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1429384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					91191			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.				37,2132	5575,23	1040,63	207472	38725	163265	15911	241253
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3		147,31	248,57	5482	9250	--	17871	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				0,62022	123912,86	1819,75	76853	1129	75724	641	83694
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	594	--	6200	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.				186,066	1242,56	44,07	231197	8200	213785	11800	262438
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	9212	1714	--	19440	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.				620,22	1329,9	44,07	824828	27332	766789	39335	933296
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4	м2 покрытия		49,51	9,21	30707	5714	--	69133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	Е11-27060 -1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1240,44	147,5 0,1	1,46 0,23	182961 123	1811 282	181027 --	437 14672	198069
		Разметка парковочных мест									
62.	Е11-27090 -0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км	0,055	34092,48 2986,02	9489,19 2857,93	1875 164	522 157	1189 --	347 178	2400
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	--	1525186 45688	77718 17711	1401779 --	68471 127494	1721150
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1525186				
	Материалы		Тенге				1401780				
	Всего заработная плата		Тенге					63399			
	Накладные расходы		Тенге				68471				
	Сметная прибыль		Тенге				127493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1721150				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
	Сметная заработная плата		Тенге					63399			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1721150				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
	Сметная заработная плата		Тенге					63399			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
63.	Е11-27070 -0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	9,75	828,84 275,81	127,48 43,82	8081 2689	1243 427	4149 --	3366 916	12363
64.				0,026	123912,86	1819,75	3222	47	3175	27	3508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	25	--	260	
65.	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси	1,9175	12805 754,03	969,68 363,18	24554 1446	1859 696	21249 --	2314 2149	29017
66.	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	32,5	1188,99 189,36	2,86 1,09	38642 6154	93 35	32395 --	6685 3626	48953
67.	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	32,5	743,68 122,03	-- --	24170 3966	-- --	20204 --	4283 2276	30729
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	98668 14255	3243 1184	81172 --	16675 9227	124570
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98668				
	Материалы		Тенге				81171				
	Всего заработная плата		Тенге					15439			
	Накладные расходы		Тенге				16674				
	Сметная прибыль		Тенге				9227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124570				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15439			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				124570				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15439			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
68.				30,0846	2742,01	--	82492	--	--	59394	153238
	E11-01020-5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	82492	--	--	11351	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
69.				51,14382	261	--	13349	--	--	--	14416
	С341-3101-04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1068	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
70.				51,14382	1697	--	86791	--	--	--	93734
	С341-0201-01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	6943	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
71.				30,0846	16,48	13,79	496	415	2	186	736
	E11-01010-2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	79	179	--	55	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
72.				115,71	696,37	136,62	80577	15808	32856	40219	130459
	E11-27070-1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	31913	5326	--	9664	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
73.				115,71	931,15	136,62	107743	15808	60022	40219	159799
	E11-27070-1-0201 1127-0701 -0201	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	31913	5326	--	11837	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
74.				115,71	507,5	136,62	58723	15808	11002	40219	106857
	E11-27070-1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	31913	5326	--	7915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
75.				115,71	1318,88	128,54	152607	14873	947	132831	308273
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501 1111-0101 -2501	Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов	покрытия		1182,16	39,08	136787	4522	--	22835	
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
76.				115,71	3315	--	383579	--	383579	--	414265
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ	м2		---	---	---	---	---	---	
	РСНБ РК 2015	17608-91			--	--	--	--	--	30686	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	966356	62712	488408	313068	1381777
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	315099	20680	--	102354	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	966356		
Материалы	Тенге	1171		
Всего заработная плата	Тенге		335779	
Местные материалы	Тенге	487234		
Транспортные расходы	Тенге	100140		
Накладные расходы	Тенге	313068		
Сметная прибыль	Тенге	102354		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1381777		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			282
Сметная заработная плата	Тенге		335779	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1381777		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			282
Сметная заработная плата	Тенге		335779	

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.				5	2742,01	--	13710	--	--	9871	25468
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта		2742,01	--	13710	--	--	1887	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
78.				8,5	261	--	2219	--	--	--	2396
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	177	
79.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	8,5	1697 -- --	-- -- --	14425 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 1154 --	15578
80.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5	16,48 2,63	13,79 5,94	82 13	69 30	-- --	31 9	122
81.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	25	790,8 275,81	136,62 46,03	19770 6895	3415 1151	9460 --	8690 2277	30736
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	50206 20618	3484 1180	9460 --	18592 5504	74300
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50206				
	Материалы		Тенге				16				
	Всего заработная плата		Тенге					21799			
	Местные материалы		Тенге				9444				
	Транспортные расходы		Тенге				16643				
	Накладные расходы		Тенге				18592				
	Сметная прибыль		Тенге				5504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74301				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					21799			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				74301				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					21799			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

82.	Е11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,06584	58794,8 47531	9939,9 2,76	3871 3129	654 --	88 --	2159 482	6513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
83.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-**0502**	-Уголок стальной	т		--	--	--	--	--	1180	
	01-0502	горячекатаный									
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									
	2015	ширина полки от 40 до									
		125 мм, толщиной от 2									
		до 16 мм ГОСТ 535-**2005**									
		СП - **8%**									
84.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-**1302**	-Болты с гайками и	кг		--	--	--	--	--	199	
	01-0304	шайбами оцинкованные									
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-**87**									
	РСНБ РК										
	2015	СП - **8%**									
85.				25	91,86	4,9	2297	123	1200	924	3478
	Е11-**10010**	-Доски. Укладка	м ходов		38,95	2,13	974	53	--	258	
	4-0301										
	1110-0104	НР - 90%; СП - **8%**									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
86.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-**0702**	-Доски обрезные хвойных	м3		--	--	--	--	--	1063	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,									
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	**8486-86**									
		СП - **8%**									
87.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-**12010**	-Окраска досок в два	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1-0401	слоя									
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	50650	912	34232	11344	66954
			Тенге		--	--	15506	124	--	4959	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	46779
Материалы	Тенге	**3616**
Всего заработная плата	Тенге	12500
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530
Накладные расходы	Тенге	9185
Сметная прибыль	Тенге	4477
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**60441**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12500			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3871				
		Материалы	Тенге				87				
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				66954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15630			

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

88.				186,0372	2742,01	--	510116	--	--	367284	947592
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	510116	--	--	70192	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
89.				316,26324	261	--	82545	--	--	--	89148
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	6604	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
90.				316,26324	1697	--	536699	--	--	--	579635
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	42936	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
91.				186,0372	16,48	13,79	3066	2566	11	1148	4551
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	489	1104	--	337	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
92.				180,036	64,62	64,62	11633	11633	--	3526	16372
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	4897	--	1213	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%									
93.				150,03	5575,23	1040,63	836451	156126	658224	64146	972645
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	22101	37293	--	72048	
94.				600,12	892,33	189,65	535505	113814	400699	66033	649662
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	20992	40150	--	48123	
95.				1,5003	123912,86	1819,75	185906	2730	183176	1551	202454
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	1436	--	14997	
96.				600,12	1188,99	2,86	713538	1719	598180	123433	903929
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	113639	651	--	66958	
97.				2400,48	185,92	--	446298	--	373064	79093	567422
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	73234	--	--	42031	
98.				600,12	1052,28	4,94	631494	2964	244549	362376	1073379
	Е11-11010 1-3801	-Устройство покрытий для открытых площадок.	м2 покрытия		639,84	2,54	383981	1525	--	79510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
99.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	600,12	12822,86 -- --	--	7695253 -- --	--	7695253 --	-- 615620	8310873
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	--	12188505 1124552	291552 87057	10153156 --	1068590 1060569	14317662
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12188505				
	Материалы		Тенге				2457904				
	Всего заработная плата		Тенге					1211609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7695253				
	Транспортные расходы		Тенге				619243				
	Накладные расходы		Тенге				1068588				
	Сметная прибыль		Тенге				1060567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14317661				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								949
	Сметная заработная плата		Тенге					1211609			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				14317661				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								949
	Сметная заработная плата		Тенге					1211609			

РАЗДЕЛ 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

100.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	43,214	2742,01 2742,01	--	118493 118493	--	-- --	85315 16305	220113
101.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	73,4638	261 --	--	19174 --	--	-- --	-- 1534	20708
102.	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т	73,4638	1697	--	124668	--	--	--	134642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Расстояние перевозки 50 км			--	--	--	--	--	9973	
		СП - 8%									
103.				43,214	16,48	13,79	712	596	2	267	1057
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	114	257	--	78	
		НР - 72%; СП - 8%									
104.				41,82	64,62	64,62	2702	2702	--	819	3803
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1137	--	282	
		НР - 72%; СП - 8%									
105.				34,85	5575,23	1040,63	194297	36266	152897	14900	225933
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5134	8663	--	16736	
		НР - 108%; СП - 8%									
106.				139,4	892,33	189,65	124391	26438	93077	15339	150908
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		34,98	66,9	4876	9326	--	11178	
		НР - 108%; СП - 8%									
107.				0,3485	123912,86	1819,75	43184	634	42550	360	47027
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	334	--	3484	
		НР - 108%; СП - 8%									
108.				139,4	1188,99	2,86	165746	399	138950	28672	209971
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой	м2 покрытия		189,36	1,09	26397	151	--	15553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
109.	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	557,6	185,92 30,51	-- --	103669 17011	-- --	86658 --	18372 9763	131805
110.	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	139,4	1052,28 639,84	4,94 2,54	146688 89194	688 354	56806 --	84175 18469	249332
111.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	139,4	14343,75 --	-- --	1999519 --	-- --	1999519 --	-- 159962	2159480
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	3043242 261219	67724 20222	2570459 --	248219 263317	3554779
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3043242				
	Материалы		Тенге				570939				
	Всего заработная плата		Тенге					281441			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1999519				
	Транспортные расходы		Тенге				143842				
	Накладные расходы		Тенге				248219				
	Сметная прибыль		Тенге				263317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3554778				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								220
	Сметная заработная плата		Тенге					281441			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				3554778				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								220
	Сметная заработная плата		Тенге					281441			
		РАЗДЕЛ 13. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
112.				137,76	343,42	310,87	47309	42826	16	15884	68248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-**01010** **2**-0405 **1101**-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		32,43	127,71	4467	17593	--	5055	
113.				234,192	1697	--	397424	--	--	--	429218
	С341-**0201** **01**-1050 **4102**-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	31794	
114.				137,76	16,48	13,79	2270	1900	8	850	3370
	Е11-**01010** **2**-0601 **1101-0102** -0601 РСНБ РК **2015**	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	362	818	--	250	
115.				100,8	64,62	64,62	6513	6513	--	1974	9166
	Е11-**01020** **1**-0102 **1101**-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2742	--	679	
116.				50,4	5575,23	1040,63	280991	52448	221118	21549	326743
	Е11-**27040** **1**-0102 **1127**-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	7425	12528	--	24203	
117.				336	663,11	189,65	222806	63723	147330	36971	280559
	Е11-**27040** **3**-0201 **1127**-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	11753	22479	--	20782	
118.				336	126,95	87,27	42654	29323	86	24115	72111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27040 2-0103 1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия		39,42	27,04	13245	9085	--	5342	
119.				18,48	1628	--	30085	--	30085	--	32492
	С121-0105 01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2407	
120.				336	500,2	21,23	168069	7135	--	154737	348630
	Е11-11010 1-3607 1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		478,97	10,95	160934	3680	--	25824	
121.				336	10518,75	--	3534300	--	3534300	--	3817044
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	282744	
122.				170	1111,07	--	188882	--	188882	--	203993
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.		--	--	--	--	--	15111	
123.				254	892,5	--	226695	--	226695	--	244831
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Соединительная лента СП - 8%	м.		--	--	--	--	--	18136	
124.				212	5373,21	--	1139121	--	1139121	--	1230251
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа йбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый СП - 8%	кг.		--	--	--	--	--	91130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125.				3,36	6144,19	1508,63	20644	5069	--	16078	39660
	E11-11010	-Засыпка песком.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0801	Устройство			4635,56	454,97	15575	1529	--	2938	
	1111-0101										
	-0801	НР - 94%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
126.				5,544	42803,57	--	237303	--	237303	--	256287
	С	-Песок кварцевый,	т.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	окатанный			--	--	--	--	--	18984	
		СП - 8%									
127.				3,36	6144,19	1508,63	20644	5069	--	16078	39660
	E11-11010	-Засыпка резиновым	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0801	гранулятом. Устройство			4635,56	454,97	15575	1529	--	2938	
	1111-0101										
	-0801	НР - 94%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
128.				0,7392	359732,14	--	265914	--	265914	--	287187
	С	-Резиновый гранулят	т.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"				--	--	--	--	--	21273	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	6831627	214006	5990858	288236	7689450
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	229337	71982	--	569590	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6831627				
Материалы			Тенге				368559				
Всего заработная плата			Тенге					301318			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5592216				
Местные материалы			Тенге				30085				
Транспортные расходы			Тенге				397424				
Накладные расходы			Тенге				288235				
Сметная прибыль			Тенге				569589				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7689451				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								247
Сметная заработная плата			Тенге					301318			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				7689451				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								247
Сметная заработная плата			Тенге					301318			

РАЗДЕЛ 14. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

129.				0,0026124	59887,11	2469,65	156	6	9	98	275
	E11-09060	-Петли к стойкам	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	ограждения. Монтаж	конструк		53869,6	499,15	141	1	--	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	ций НР - 69%; СП - 8%									
130.	С121-0503 01-0104 2105-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0026124	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
131.	Е11-15020 7-0202 1115-0207 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытия сеткой заградительной НР - 80%; СП - 8%	м2	336	547,19	9,49	183856	3189	1813	144119	354214
					532,3	3,85	178854	1295	--	26238	
132.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм СП - 8%	м2.	336	2276,79	--	765000	--	765000	--	826200
					--	--	--	--	--	61200	
133.	Е11-14020 3-0201 1114-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска троса НР - 99%; СП - 8%	м	218	32,04	0,28	6986	60	135	6753	14838
					31,15	0,14	6791	30	--	1099	
134.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Трос d3 СП - 8%	м.	239,8	273,21	--	65517	--	65517	--	70758
					--	--	--	--	--	5241	
135.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Талреп СП - 8%	шт.	12	1821,43	--	21857	--	21857	--	23606
					--	--	--	--	--	1749	
136.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа	-Коуш СП - 8%	шт.	12	273,21	--	3279	--	3279	--	3541
					--	--	--	--	--	262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		йбр-Астана"									
137.				48	255	--	12240	--	12240	--	13219
	С	-Зажим для троса	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Прайс СП - 8%			--	--	--	--	--	979	
138.				1962	18,21	--	35736	--	35736	--	38595
	С	-Хомут	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Прайс СП - 8%			--	--	--	--	--	2859	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	1094627	3256	905586	150970	1345246
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	185786	1326	--	99647	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1094471				
Материалы			Тенге				1947				
Всего заработная плата			Тенге					186970			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				903629				
Накладные расходы			Тенге				150872				
Сметная прибыль			Тенге				99627				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1344971				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								145
Сметная заработная плата			Тенге					186970			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				156				
Материалы			Тенге				9				
Всего заработная плата			Тенге					142			
Накладные расходы			Тенге				98				
Сметная прибыль			Тенге				20				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				275				
Сметная заработная плата			Тенге					142			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				1345245				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								145
Сметная заработная плата			Тенге					187112			

РАЗДЕЛ 15. Озеленение

Газоны

139.				674,92	415,57	9,78	280478	6603	92228	161408	477237
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	181647	1771	--	35351	
	1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.				674,92	304,24	156,45	205339	105594	59528	57865	284260
	E11-47011	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	40217	25539	--	21056	
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
141.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
142.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
143.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
144.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	499549	112197	151756	228221	785992
			Тенге		--	--	234292	27309	--	58221	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	499549	
Материалы	Тенге	151756	
Всего заработная плата	Тенге		261602
Транспортные расходы	Тенге	1304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				228221				
		Сметная прибыль	Тенге				58222				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				785992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					261602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				785992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					261602			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение палисадника /Тип 1/

145.				32	2563,6	--	82035	--	--	59065	152389
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	82035	--	--	11288	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
146.				0,288	6343,24	1617,14	1827	466	1102	447	2456
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	259	221	--	182	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015										
147.				0,864	20965,32	1097,63	18114	948	16038	1223	20884
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1128	216	--	1547	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
148.				0,1136	25354,71	12073,5	2880	1372	675	860	4039
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	833	413	--	299	
	1109-0302 -0112	НР - 69%; СП - 8%	ций								
	РСНБ РК 2015										
149.				32	809	--	25888	--	25888	--	27959
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	2071	
	2301-0201 -0138	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
150.				1,099776	169148,1	38277,14	186025	42096	5719	105752	315120
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	138210	15054	--	23342	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7										
151.				1,099776	59952,04	2469,65	65934	2716	3974	41257	115767
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	59244	549	--	8575	
152.				0,450368	249771	--	112489	--	112489	--	121488
	C121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	8999	
153.				0,62144	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
154.				0,08512	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
155.				0,004928	224711	--	1107	--	1107	--	1196
	C121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	89	
156.				14,24	393,04	--	5597	--	--	3862	10215
	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	5597	--	--	757	
157.				56,96	87,89	2,27	5006	129	2242	1829	7382
	E11-13030 1-0406 1113-0301	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой	м2		46,26	0,28	2635	16	--	547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015	ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
158.				113,92	92,87	1,62	10580	185	7316	2146	13744
	Е11-13030 -1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	3079	31	--	1018	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	517482	47912	176550	216441	792639
			Тенге		--	--	293021	16500	--	58714	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				236755				
	Материалы		Тенге				26697				
	Всего заработная плата		Тенге					95218			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113596				
	Накладные расходы		Тенге				68572				
	Сметная прибыль		Тенге				24426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329754				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								94
	Сметная заработная плата		Тенге					95218			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254839				
	Материалы		Тенге				10368				
	Всего заработная плата		Тенге					214303			
	Накладные расходы		Тенге				147869				
	Сметная прибыль		Тенге				32217				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				434925				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								161
	Сметная заработная плата		Тенге					214303			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25888				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25888				
	Сметная прибыль		Тенге				2071				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27959				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				792638				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								255
	Сметная заработная плата		Тенге					309521			

РАЗДЕЛ 17. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

159.				36	948,45	758,92	34144	27321	--	14022	52020
	Е11-01020 -0502 1101-0203 -0502 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма		189,53	351,45	6823	12652	--	3853	
160.				1,152	6343,24	1617,14	7307	1863	4406	1787	9822
	Е11-08010 -0202 1108-0101	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	1038	884	--	728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
161.				5,76	20965,32	1097,63	120760	6322	106919	8155	139228
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	7519	1442	--	10313	
		НР - 91%; СП - 8%									
162.				2,429892	25354,71	12073,5	61609	29337	14455	18385	86394
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	17817	8828	--	6400	
		НР - 69%; СП - 8%									
163.				2,418336	248843	--	601786	--	601786	--	649929
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	48143	
		СП - 8%									
164.				0,011412	220235	--	2513	--	2513	--	2714
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	201	
		СП - 8%									
165.				5,68872	169148,1	38277,14	962236	217748	29581	547016	1629993
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	714907	77870	--	120740	
		НР - 69%; СП - 8%									
166.				5,68872	59952,04	2469,65	341050	14049	20552	213409	598816
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	306449	2840	--	44357	
		НР - 69%; СП - 8%									
167.				1,1736	247906	--	290942	--	290942	--	314218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т								
					--	--	--	--	--	23275	
		СП - 8%									
168.				1,3644	248843	--	339521	--	339521	--	366683
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т								
					--	--	--	--	--	27162	
		СП - 8%									
169.				0,97164	196524	--	190951	--	190951	--	206227
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т								
					--	--	--	--	--	15276	
		СП - 8%									
170.				1,50084	199061	--	298759	--	298759	--	322659
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т								
					--	--	--	--	--	23901	
		СП - 8%									
171.				0,13248	220235	--	29177	--	29177	--	31511
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т								
					--	--	--	--	--	2334	
		СП - 8%									
172.				180	930	--	167400	--	167400	--	180792
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2								
					--	--	--	--	--	13392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
173.				0,20916	199061	--	41636	--	41636	--	44966
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т		--	--	--	--	--	3331	
		СП - 8%									
174.				201,6	393,04	--	79237	--	--	54673	144623
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	79237	--	--	10713	
		НР - 69%; СП - 8%									
175.				201,6	87,89	2,27	17718	457	7936	6473	26126
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	9325	56	--	1935	
		НР - 69%; СП - 8%									
176.				403,2	92,87	1,62	37446	654	25894	7597	48646
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	10898	111	--	3603	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	3624193	297752	2172428	871517	4855367
			Тенге		--	--	1154014	104683	--	359657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2259297				
	Материалы		Тенге				145154				
	Всего заработная плата		Тенге					129986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1962685				
	Накладные расходы		Тенге				92708				
	Сметная прибыль		Тенге				188160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2540165				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								108
	Сметная заработная плата		Тенге					129986			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1364896				
	Материалы		Тенге				64588				
	Всего заработная плата		Тенге					1128711			
	Накладные расходы		Тенге				778810				
	Сметная прибыль		Тенге				171497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2315203				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								846
	Сметная заработная плата		Тенге					1128711			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				4855368				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								954
	Сметная заработная плата		Тенге					1258697			
		РАЗДЕЛ 18. Калитка К-1 /2 шт/									
177.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		5738,52	--	11477	--	--	1579	
	1-0402	и столбов. Рытье.									
	1201-0101 -0402	Глубина 0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
178.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		901	767,26	58	49	--	40	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани								
	1108-0101 -0202		я								
		НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
179.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		1305,45	250,38	418	80	--	573	
	1-0101	омоноличивания стоек.									
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
180.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		125671	13688,54	2992	326	--	505	
	1-0103	конструкций в	конструк								
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
181.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	C121-0501	-Прокат толстолистовой	т		--	--	--	--	--	249	
	01-0403	горячекатаный с									
	2105-0101 -0403	обрезными кромками из углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
182.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	C121-0503	-Прокат стальной	т		--	--	--	--	--	154	
	04-0109	горячекатаный круглый									
	2105-0304	из углеродистой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015	обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%									
183.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	E11-09030 -2-0112 -1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	873	433	--	314	
		НР - 69%; СП - 8%									
184.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	C121-0502 -06-0802 -2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2303	
		СП - 8%									
185.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	C121-0501 -01-0403 -2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
186.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	E11-09070 -1-0103 -1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
		НР - 69%; СП - 8%									
187.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	E11-09060 -1-0102 -1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
		НР - 69%; СП - 8%									
188.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	C121-0502 -06-0902 -2105-0206	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали	т		--	--	--	--	--	913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0902 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
189.	С121-0502 -06-0802 -2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14572	248843 ---	-- --	36261 --	-- --	36261 --	-- 2901	39162
		СП - 8%									
190.	С121-0503 -04-0111 -2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05398	196524 ---	-- --	10608 --	-- --	10608 --	-- 849	11457
		СП - 8%									
191.	С121-0503 -04-0109 -2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,08338	199061 ---	-- --	16598 --	-- --	16598 --	-- 1328	17926
		СП - 8%									
192.	С121-0501 -01-0403 -2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00736	220235 ---	-- --	1621 --	-- --	1621 --	-- 130	1751
		СП - 8%									
193.	С121-0503 -08-9901 -2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10	930 ---	-- --	9300 --	-- --	9300 --	-- 744	10044
		СП - 8%									
194.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	185	
195.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					393,04	--	4402	--	--	595	
196.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					46,26	0,28	518	3	--	108	
197.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					27,03	0,28	605	6	--	200	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	84145	5860	--	23832	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	148133	
Материалы	Тенге	8064	
Всего заработная плата	Тенге		17617
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	122075	
Накладные расходы	Тенге	12635	
Сметная прибыль	Тенге	12861	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173630	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		17
Сметная заработная плата	Тенге		17617
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	87184	
Материалы	Тенге	3915	
Всего заработная плата	Тенге		72389
Накладные расходы	Тенге	49948	
Сметная прибыль	Тенге	10971	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	148103	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		54
Сметная заработная плата	Тенге		72389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				321732				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					90005			
	РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
198.				168	5738,52	--	964071	--	--	694131	1790859
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек яма				---	---	---	---	---	---	
	1-0402 МАФ. Рытье. Глубина				5738,52	--	964071	--	--	132656	
	1201-0101 0,7 м										
	-0402										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
199.				3,024	6343,24	1617,14	19182	4890	11567	4692	25784
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0202 МАФ. Устройство	основани			901	767,26	2725	2320	--	1910	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
200.				7,56	20965,32	1097,63	158498	8298	140331	10703	182737
	Е11-06010 -Подготовка бетонная для	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0101 омоноличивания стоек.				1305,45	250,38	9869	1893	--	13536	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										
	2015										
201.				12	45751,1	5055,11	549013	60661	21472	298026	914802
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.			---	---	---	---	---	---	
	2-0104 т. Монтаж на открытой				38906,7	1807,24	466880	21687	--	67763	
	1337-0102 площадке										
	-0104										
	РСНБ РК НР - 61%; СП - 8%										
	2015										
202.				1681998,21			1681998		--		1681998
				1	--		--		--		
	ПРАЙС ТОО -Детский игровой	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 6				--	--	--	--	1681998	--	
	COMPAnУ до 12 лет код 5524										
	lTd."										
203.				1 785203,57		--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО -Детский спортивный	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 6				--	--	--	--	785204	--	
	COMPAnУ до 12 лет код 6337										
	lTd."										
204.				1 534914,29		--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО -Детский спортивный	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 4				--	--	--	--	534914	--	
	COMPAnУ до 10 лет код 6105										
	lTd."										
205.				1 307214,29		--	307214	--	--	--	307214
	ПРАЙС ТОО -Горка большая код 4203	шт			---	---	---	---	---	---	
	"SKiff				--	--	--	--	307214	--	
	COMPAnУ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		lTd."									
206.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
207.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
208.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
209.				1	1012000	--	1012000	--	--	--	1012000
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт		--	--	--	--	1012000	--	
210.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
211.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
212.				1	211435,71	--	211436	--	--	--	211436
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Горка МИНИ код 4201	шт		--	--	--	--	211436	--	
213.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
214.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
		НР - 61%; СП - 8%									
215.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Качалка-балансир "Большая" для детей от	шт		--	--	--	--	109332	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd."	3-х до 12 лет код 4101									
216.				1	243964,29	--	243964	--	--	--	243964
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт		--	--	--	--	243964	--	
217.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
218.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
219.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
220.				1	268360,71	--	268361	--	--	--	268361
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт		--	--	--	--	268361	--	
221.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
222.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
223.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
224.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
225.				2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	64176	193	--	8623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
226.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
227.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
228.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
229.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
230.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
231.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
232.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
233.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
234.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--	--	--	--	399668	--	
235.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		--	--	--	--	508259	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
236.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		--	--	--	--	276493	--	
237.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		--	--	--	--	308118	--	
238.				1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт		--	--	--	--	346971	--	
239.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
240.				2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт		--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	19006522	136649	205666	1559574	20904563
			Тенге		--	--	2328907	45492	16335306	338462	

Стоимость оборудования			Тенге				16335306				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				16335306				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1529469				
Материалы			Тенге				53766				
Всего заработная плата			Тенге					1393520			
Накладные расходы			Тенге				850047				
Сметная прибыль			Тенге				190361				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2569877				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1034
Сметная заработная плата			Тенге					1393520			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1141751				
Материалы			Тенге				151898				
Всего заработная плата			Тенге					980878			
Накладные расходы			Тенге				709527				
Сметная прибыль			Тенге				148102				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1999380				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								994
Сметная заработная плата			Тенге					980878			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				20904564				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2028
Сметная заработная плата			Тенге					2374399			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 20. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
241.				45	34263,85	870,56	1541873	39175	58738	883469	2619370
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	1443960	4350	--	194027	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
242.				22	58009,29	--	1276204	--	--	--	1276204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	1276204	--	
243.				20	78610,71	--	1572214	--	--	--	1572214
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	1572214	--	
244.				3	392150	--	1176450	--	--	--	1176450
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	1176450	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		--	--	5566743	39175	58738	883469	6644239
			Тенге		--	--	1443960	4350	4024869	194027	
Стоимость оборудования			Тенге				4024869				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				4024869				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1541873				
Материалы			Тенге				58738				
Всего заработная плата			Тенге					1448310			
Накладные расходы			Тенге				883469				
Сметная прибыль			Тенге				194027				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2619370				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1083
Сметная заработная плата			Тенге					1448310			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				6644238				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1083
Сметная заработная плата			Тенге					1448310			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								73157547
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				9883271				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1790774				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					543878			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				27396539				
Перевозка грузов			Тенге				1808508				
Оборудование, инвентарь			Тенге				20360175				
Накладные расходы			Тенге				8007374				
Сметная прибыль			Тенге				3910914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100210'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова,
     45, 47, 47 а 'РП'2'2-1-47'Благоустройство дворовых
      территорий по адресу: ул.Глазунова, 45, 47, 47 а'
     467-11/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=300,3*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=36,45*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=9,716*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=6+3*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=327,4*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=260,15*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=6*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=187,1*
75 E11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 E11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 E11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 E11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 E11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=620,22*
92 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=55*
100 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*

```
102 Р Восстановление тротуаров из а/б*
103 Н43=32,5*
104 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,
        3''Основания  из  щебня, толщиной 20 см. Устройств
        о'м2 покрытия*
105 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
        озлив вяжущих материалов'т*
106 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
        5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно
        й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа
        льтобетона'т смеси*
107 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1'
        'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн
        ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной
        смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
        К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
        ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
        онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
        я толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 пок
        рытия*
109 Н43=1*
110 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
111 Н43=115,71*
112 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
        руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
        ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
116 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
        пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
        96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
        во основания из щебня фракционного или песчано-гра
        вийной смеси  н=12см'м2*
118 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
        5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
        тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
        тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
        ием швов песком'м2 покрытия*
120 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
        я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
        08-91'м2*
121 Н43=1*
122 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
123 Н43=25*
124 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта  2
        группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
125 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
        ка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
        л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
        'м3 грунта*
128 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
        22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
        тройство'м2 покрытия*
129 Н43=1*
130 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
        окрытием*
131 Н43=1*
132 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
        ри монтаже'т*
133 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
        таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
        нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
        иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
134 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
        оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
        г*
135 Е11-100104-0301'25''Доски. Укладка'м ходов*
136 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
        ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
         от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
         сорта ГОСТ 8486-86'м3*
137 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
        4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
        в два слоя'м2*
138 Н43=1*
139 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
140 Н43=600,12*
141 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
        группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
142 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
143 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
        тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
144 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
145 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
        ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
        одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
        о грунта*
146 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
        'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
        бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
        териала основания в плотном теле*
147 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
        80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
        женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
        ойство при укатке каменных материалов с пределом п
        рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
        00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
148 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
        озлив вяжущих материалов'т*
149 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
        'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
        мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
        м. Устройство'м2 покрытия*
```

```
150 E11-270701-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок
      рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
      обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
151 E11-110101-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(
      PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
      адок. Устройство'м2 покрытия*
152 R-3403'T'801,895#470,39'Машина для смешивания  резинов
      ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
      ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
153 R-3404'T'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиново
      й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
      9 кВт 'маш.-ч''3.1*
154 CT Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
      ,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
      овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
      ком, толщиной до 10 мм'м2''*
155 H43=1*
156 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
157 H43=139,4*
158 E11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
      руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
159 C341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
      зка'Тенге за 1 тонну*
160 C341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
      тояние перевозки 50 км'т*
161 E11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
      е'м3 грунта*
162 E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
      ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
      одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
      о грунта*
163 E11-270401-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249
      133PC249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
      ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
       Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
164 E11-270403-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000
      80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уло
      женные  по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
      ройство при укатке каменных материалов с пределом
      прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
      700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
165 E11-270602-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Р
      озлив вяжущих материалов'т*
166 E11-270701-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1'
      'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
      мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
      м. Устройство'м2 покрытия*
167 E11-270701-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок
      рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
      обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
168 E11-110101-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(
      PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
      адок. Устройство'м2 покрытия*
169 R-3403'T'801,895#470,39'Машина для смешивания  резинов
      ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
      ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
170 R-3404'T'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиново
      й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
      9 кВт 'маш.-ч''3.1*
171 CT Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
      ,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
      док из резиновой крошки по технологии, защищенной
      товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
172 H43=1*
173 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
174 H43=336*
175 E11-010102-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с по
      грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3
      грунта*
176 C341-020101-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных гру
      зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
       т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
177 E11-010102-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвал
      е'м3 грунта*
178 E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
      ами на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по
      одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
      о грунта*
179 E11-270401-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249
      133PC249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и в
      ыравнивающие из щебня или  песчано-гравийной смеси
      . Устройство'м3 материала основания в плотном теле
      *
180 E11-270403-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000
      80=0,12)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойны
      е уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см.
       Устройство при укатке каменных материалов с преде
      лом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (св
      ыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
181 E11-270402-0103(PC271794)(PC249133PC249132)'1''Верхний
       слой из отсева. Устройство'м2 основания или покры
      тия*
182 C121-010501-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления
      М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
183 E11-110101-3607(PC135936)(PC147047)(PC150000)'1''Искус
      ственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
184 CT Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1
      ,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, в
      ысота ворса 50 мм'м2''*
185 H43=1*
186 CT Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'170'1220:1,12.
      1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
187 CT Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'254'980:1,12.1
      ,02'Соединительная лента'м.''*
188 CT Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'(170+254).0,5'
      5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановы
      й'кг.''*
189 E11-110101-0801(PC1569)(PC100328)(PC3405=0,18)'336.0,0
      1''Засыпка песком. Устройство'м3*
190 R-3405'T'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
      арцевого и резинового гранулята в искусственное по
      крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
      1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
191 CT Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'336.0,01.1,65'
```

```
       47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
192 E11-110101-0801(PC1569)(PC100328)(PC3405=0,18)'336.0,0
       1''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
193 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
       арцевого и резинового гранулята в искусственное по
       крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
       1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
194 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'336.0,01.0,22'
       395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
195 Н43=1*
196 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусс
       твенным покрытием*
197 E11-090601-0102(PC126898)(PC128070)(PC128849)(PC248298
       )'42.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж
       'т конструкций*
198 С121-050301-0104'42.0,0000622''Сталь арматурная горяче
       катаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 57
       81-82'т*
199 E11-150207-0202(PC128068)(PC128070)'336''Покрытия сетк
       ой заградительной'м2*
200 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'336'2500:1,12.
       1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2
       .*
201 E11-140203-0201(PC127417)(PC128061)(PC128062)'218''Под
       веска троса'м*
202 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'218.1,1'300:1,1
       2.1,02'Трос d3'м.''*
203 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'12'2000:1,12.1,
       02'Талреп'шт.''*
204 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'12'300:1,12.1,0
       2'Коуш'шт.''*
205 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'12.4'280:1,12.1
       ,02'Зажим для троса'шт.''*
206 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'218.9'20:1,12.1
       ,02'Хомут'шт.''*
207 Н43=1*
208 РОзеленение*
209 П2Газоны*
210 Н43=674,92*
211 E11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
       дготовка почвы механизированным способом. С внесен
       ием растительной земли слоем 15 см'м2*
212 E11-470112-0106 (PC244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
       авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
213 Н43=1*
214 П2 Санитарная обрезка деревьев*
215 Н43=5*
216 E12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
       свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
       занных ветвей свыше 15'дерево*
217 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
       узка'т*
218 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
       ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
       одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
       ки 30 км'т*
219 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
       грузка'т*
220 Н43=1*
221 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
222 Н43=32*
223 E12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
       Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
224 E11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
       . Устройство'м3 основания*
225 E11-060101-0101(PC100463PC100511)'0,027''Подготовка бе
       тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
226 E11-090302-0112(PC248298)'0,00355''Стойки ограждения.
       Монтаж'т конструкций*
227 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
       ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
       -80'м*
228 E11-090701-0103(PC247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
       6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
       троечных условиях'т конструкций*
229 E11-090601-0102(PC248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
       6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
230 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
       льные из углеродистой стали наружными размерами от
        15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
231 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
       таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
232 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
       аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
       2'т*
233 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
       ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
       той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
       о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
234 E11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
       Очистка щетками'м2*
235 E11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
       товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
236 E11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
       рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
237 Н43=1*
238 Р Ограждение спортивной  площадки /Тип 3/*
239 Н43=38-2*
240 E11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
       но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
       2'яма*
241 E11-080101-0202'0,032''Основание под стойки ограждения
       . Устройство'м3 основания*
242 E11-060101-0101(PC100463PC100511)'0,16''Подготовка бет
       онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
243 E11-090302-0112(PC248298)'(67,18+0,317):1000''Стойки о
       граждения Монтаж'т конструкций*
244 С121-050206-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадра
       тные из углеродистой стали наружными размерами от
       30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
245 С121-050101-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го
       рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
       тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
        ГОСТ 14637-89'т*
```

246 E11-**090701**-0103(РС247899)''(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
247 E11-**090601**-0102(РС248298)''(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
248 С121-**050206-0902'32,6.0,00**1''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
249 С121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
250 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
251 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-**20**06)'т*
252 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
253 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная'м2*
254 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
255 E11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
256 E11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
257 E11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
258 Н43=1*
259 Р Калитка К-1 /2 шт/*
260 Н43=2*
261 E12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
262 E11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
263 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
264 E11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
265 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
266 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ **2590**-2006)'т*
267 E11-**090302**-0112(РС248298)''(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
268 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
269 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
270 E11-**090701**-0103(РС247899)''(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
271 E11-**090601**-0102(РС248298)''(16,08+14,16**+56,82+26,99+41,**69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
272 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
273 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
274 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
275 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
276 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
277 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
278 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
279 E11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
280 E11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
281 E11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
282 Н43=1*
283 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
284 Н43=12+4+4+21+11+**11+2+1+4+21+9+17+5+1+1+1+1+4+8+13+3+4**+10*
285 E12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
286 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
287 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
288 Н43=1*

289 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'12''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
290 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
291 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
292 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
293 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'340000:1,12.1,012'Горка большая код 4203'шт*
294 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
295 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
296 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
297 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1120000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309'шт*
298 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
299 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
300 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'234000:1,12.1,012'Горка МИНИ код 4201'шт*
301 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
302 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
303 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
304 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192'шт*
305 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
306 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
307 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102'шт*
308 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'297000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195'шт*
309 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
310 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
311 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
312 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
313 Ц13-370102-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
314 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
315 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
316 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
317 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
318 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
319 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
320 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
321 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
322 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
323 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
324 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
325 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534'шт*
326 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550'шт*
327 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
328 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'172000:1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'шт*
329 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*

```
   330 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'22+20+3''Оборудова
           ние массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.
           *
   331 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'22'64200:
           1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
           3'шт*
   332 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'20'87000:
           1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
           шт*
   333 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'3'434000:
           1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
   334 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 46, 46а, 48а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-48

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 46, 46а, 48а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 52514,18 тыс.тенге
Сметная заработная плата 8840,119 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7,537 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. зарплата рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы													
		Разборка поребрика и очистка от мусора													
1.	E11-27030-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	326,71	578				188837				203944		424203
					578				188837				31422		
2.	С341-3101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	12,545664	504				6323						6829
					--				--				506		
3.	С341-0201-01 4102-0101-1050 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т	12,545664	1697				21290						22993
					--				--				1703		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
4.				3,102	64565,39	4790,42	200282	14860	--	128691	355291
	Е11-09030 -5-0301 -1109-0305 -0301	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	185422	1087	--	26318	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
5.				3,102	455	--	1411	--	--	--	1524
	С341-3101 -03-0301 -4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	113	
		СП - 8%									
6.				3,102	1697	--	5264	--	--	--	5685
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	421	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	423407	14860	--	332635	816525
			Тенге		--	--	374259	1087	--	60483	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				223125				
Всего заработная плата			Тенге					188837			
Транспортные расходы			Тенге				34289				
Накладные расходы			Тенге				203944				
Сметная прибыль			Тенге				34166				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				461234				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								185
Сметная заработная плата			Тенге					188837			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				200282				
Всего заработная плата			Тенге					186509			
Накладные расходы			Тенге				128691				
Сметная прибыль			Тенге				26318				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				355291				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								183
Сметная заработная плата			Тенге					186509			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				816525				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								368
Сметная заработная плата			Тенге					375346			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Снос деревьев									
7.				160	7526,36	707,6	1204218	113216	--	785521	2148918
	E12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	1091002	--	--	159179	
8.				32	4857,74	82,74	155448	2648	--	110971	287732
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	152800	1326	--	21313	
9.				17,6	536	--	9434	--	--	--	10188
	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	755	
10.				17,6	837	--	14731	--	--	--	15910
	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1178	
11.				17,6	366	--	6442	--	--	--	6957
	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	515	
12.				320	5284,59	1040,63	1691067	333003	1310924	136818	1974116
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	47140	79543	--	146231	
		Компенсационная посадка									
13.				160	4123,09	563,87	659695	90220	123617	425245	1171735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-47010-0212 2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%	яма	2786,61	233,59	445858	37374	--	86795	
14.	С125-0102-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	160	9505	--	1520800	--	1520800	--	1642464
					--	--	--	--	--	121664	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	5261834	539086	2955341	1458555	7258020
			Тенге		--	--	1736800	118243	--	537630	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5261834				
	Материалы		Тенге				1434542				
	Всего заработная плата		Тенге					1855043			
	Местные материалы		Тенге				1520800				
	Транспортные расходы		Тенге				30606				
	Накладные расходы		Тенге				1458554				
	Сметная прибыль		Тенге				537631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7258019				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1711
	Сметная заработная плата		Тенге					1855043			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				7258019				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1711
	Сметная заработная плата		Тенге					1855043			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
15.				3,4526205	2109,24	--	7282	--	--	5243	13528
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	7282	--	--	1002	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
16.				140,513625	261	--	36674	--	--	--	39608
	C341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2934	
		СП - 8%									
17.				136,49895	1697	--	231639	--	--	--	250170
	C341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	18531	
		СП - 8%									
18.				80,2935	16,48	13,79	1323	1107	5	495	1964
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	211	477	--	145	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				53,529	6343,24	1617,14	339547	86564	204753	83049	456404
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	48230	41071	--	33808	
		НР - 93%; СП - 8%									
20.				535,29	1821,05	30,07	974789	16094	370947	642045	1746181
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка бортового камня	м бортовог о камня		1098	12,59	587748	6738	--	129347	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				23,01747	29213	--	672409	--	672409	--	726202
	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	53793	
		СП - 8%									
		Поребрик									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				29,226	2109,24	--	61645	--	--	44384	114511
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	61645	--	--	8482	
23.				49,6842	261	--	12968	--	--	--	14005
	C341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1037	
24.				49,6842	1697	--	84314	--	--	--	91059
	C341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	6745	
25.				29,226	16,48	13,79	482	403	2	180	715
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	77	174	--	53	
26.				11,6904	6343,24	1617,14	74155	18905	44717	18137	99676
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	10533	8970	--	7383	
27.				292,26	1821,05	30,07	532219	8787	202531	350547	953388
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	320901	3679	--	70621	
28.				4,67616	29213	--	136605	--	136605	--	147533
	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	10928	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	3166051	131860	1631969	1144080	4654944
			Тенге		--	--	1036628	61107	--	344809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3166051				
		Материалы	Тенге				822954				
		Всего заработная плата	Тенге					1097735			
		Местные материалы	Тенге				809014				
		Транспортные расходы	Тенге				365594				
		Накладные расходы	Тенге				1144082				
		Сметная прибыль	Тенге				344811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4654944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								986
		Сметная заработная плата	Тенге					1097735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4654944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								986
		Сметная заработная плата	Тенге					1097735			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
29.				0,18	4151,64	1097,63	747	198	314	255	1082
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101 **1106-0101**	Устройство			1305,45	250,38	235	45	--	80	
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
30.				0,1836	16804	--	3085	--	3085	--	3332
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601 **2102-0101**	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	247	
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
31.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101 **1123**-1201 **-0101**	НР - 99%; СП - **8%**			988,47	77,34	988	77	--	176	
	РСНБ РК **2015**										
32.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101 **1123**-1201 **-0101**	НР - 99%; СП - **8%**			1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	РСНБ РК **2015**										
33.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304 **2303-0101**	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	1940	
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
34.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
35.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
36.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31182	545	27769	2935	36844
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2768	219	--	2730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6926				
	Материалы		Тенге				428				
	Всего заработная плата		Тенге					2987			
	Местные материалы		Тенге				3085				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2935				
	Сметная прибыль		Тенге				789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10650				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				36846				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
37.				76,755	343,42	310,87	26359	23861	9	8850	38026
	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	2489	9802	--	2817	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
38.				91,33845	1697	--	155001	--	--	--	167401
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	12400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км									
		СП - 8%									
39.				53,7285	16,48	13,79	885	741	3	331	1314
	E11-01010 -2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	141	319	--	97	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.				39,14505	96	--	3758	--	--	--	4059
	С341-0201 -01-1001 4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	301	
		СП - 8%									
41.				23,0265	816,86	--	18809	--	--	13543	34940
	E11-01020 -5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта		816,86	--	18809	--	--	2588	
		НР - 72%; СП - 8%									
42.				54,825	64,62	64,62	3543	3543	--	1074	4986
	E11-01020 -1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1491	--	369	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.				383,775	6,27	6,27	2405	2405	--	570	3213
	E11-01020 -1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	792	--	238	
		НР - 72%; СП - 8%									
44.				36,55	5575,23	1040,63	203774	38035	160355	15627	236954
	E11-27040 -1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3		147,31	248,57	5384	9085	--	17552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
45.				182,75	902,05	189,65	164850	34659	123798	20109	199755
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания		34,98	66,9	6393	12226	--	14797	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				0,456875	123912,86	1819,75	56613	831	55782	472	61652
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	437	--	4567	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				182,75	1242,56	44,07	227077	8054	209975	11590	257761
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия		49,51	9,21	9048	1684	--	19093	
		НР - 108%; СП - 8% /КЗ АБ/									
48.				365,5	133,23	1,46	48696	533	48127	129	52730
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	36	83	--	3906	
		НР - 108%; СП - 8%									
49.				182,75	1329,9	44,07	243038	8054	225936	11590	274999
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	9048	1684	--	20370	
		НР - 108%; СП - 8%									
50.				365,5	147,5	1,46	53910	533	53341	129	58362
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками.	м2 покрытия		0,1	0,23	36	83	--	4323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	1208719	121249	877326	84014	1396152
		Тенге			--	--	51384	37687	--	103418	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1208719				
	Материалы	Тенге					877326				
	Всего заработная плата	Тенге						89071			
	Транспортные расходы	Тенге					158759				
	Накладные расходы	Тенге					84013				
	Сметная прибыль	Тенге					103419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1396151				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
	Сметная заработная плата	Тенге						89071			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1396151				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
	Сметная заработная плата	Тенге						89071			
	РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
51.			81,3426	5575,23	1040,63	453503	84648	356872	34778	527344	
	Е11-27040 -Выравнивание	м3		147,31	248,57	11983	20220	--	39063		
	1-0102 продольного и										
	1127-0401 поперечного профиля										
	-0102 щебнем										
	РСНБ РК 2015 фракционированным или фрезерованной крошкой										
	НР - 108%; СП - 8%										
52.			1,35571	123912,86	1819,75	167990	2467	165523	1401	182942	
	Е11-27060 -Основания. Розлив	т		--	957	--	1297	--	13551		
	2-0901 вяжущих материалов										
	1127-0602										
	-0901 НР - 108%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
53.			406,713	1242,56	44,07	505364	17923	467305	25794	573651	
	Е11-27060 -Выравнивание К/З А/Б	м2		49,51	9,21	20136	3747	--	42493		
	2-1201	покрытия									
	1127-0602 НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/									
	-1201										
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 2										
54.			1355,71	1329,9	44,07	1802952	59744	1676087	85980	2040048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	67121	12491	--	151115	
55.				2711,42	147,5	1,46	399925	3958	395699	954	432950
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	268	616	--	32070	
		Разметка парковочных мест									
56.				0,1	34092,48	9489,19	3409	949	2161	631	4364
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	299	286	--	323	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	3333144	169689	3063647	149538	3761299
			Тенге		--	--	99806	38656	--	278615	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3333144				
Материалы			Тенге				3063649				
Всего заработная плата			Тенге					138463			
Накладные расходы			Тенге				149540				
Сметная прибыль			Тенге				278615				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3761298				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								101
Сметная заработная плата			Тенге					138463			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				3761298				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								101
Сметная заработная плата			Тенге					138463			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
57.				24,5232	2742,01	--	67243	--	--	48415	124910
	Е11-01020 5-0102 1101-0205	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	67243	--	--	9253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
58.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	41,68944	261 -- --	-- -- --	10881 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 870 --	11751
59.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	41,68944	1697 -- --	-- -- --	70747 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 5660 --	76407
60.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24,5232	16,48 2,63	13,79 5,94	404 65	338 146	1 --	151 44	600
61.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	94,32	696,37 275,81	136,62 46,03	65681 26014	12886 4342	26781 --	32784 7877	106343
62.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2	94,32	931,15 275,81	136,62 46,03	87826 26014	12886 4342	48926 --	32784 9649	130258
63.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	94,32	507,5 275,81	136,62 46,03	47867 26014	12886 4342	8967 --	32784 6452	87103
64.	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов	м2 покрытия	94,32	1318,88 1182,16	128,54 39,08	124397 111501	12124 3686	772 --	108276 18614	251286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	песком НР - 94%; СП - 8%									
65.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	94,32	3315	--	312671	--	312671	--	337684
					--	--	--	--	--	25014	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	787717	51119	398118	255194	1126342
			Тенге		--	--	256850	16857	--	83433	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				787717				
	Материалы		Тенге				954				
	Всего заработная плата		Тенге					273707			
	Местные материалы		Тенге				397165				
	Транспортные расходы		Тенге				81628				
	Накладные расходы		Тенге				255194				
	Сметная прибыль		Тенге				83433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1126344				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								230
	Сметная заработная плата		Тенге					273707			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				1126344				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								230
	Сметная заработная плата		Тенге					273707			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки

66.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3	19,2842	2742,01	--	52878	--	--	38072	98225
			грунта		2742,01	--	52878	--	--	7276	
67.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	32,78314	261	--	8556	--	--	--	9241
					--	--	--	--	--	685	
68.	С341-0201	Вывоз лишнего грунта в	Тенге за	32,78314	1697	--	55633	--	--	--	60084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	1 тонну		--	--	--	--	--	4451	
69.				19,2842	16,48	13,79	318	266	1	119	472
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	51	114	--	35	
70.				74,17	696,37	136,62	51650	10133	21061	25780	83624
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	20456	3414	--	6194	
71.				74,17	931,15	136,62	69063	10133	38474	25780	102431
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	20456	3414	--	7587	
72.				74,17	507,5	136,62	37641	10133	7052	25780	68495
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	20456	3414	--	5074	
73.				74,17	1318,88	128,54	97821	9534	606	85144	197603
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	87681	2899	--	14637	
74.				74,17	3315	--	245874	--	245874	--	265543
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	19670	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		--	--	619433	40199	313068	200675	885718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	201978	13256	--	65609	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				619433				
		Материалы	Тенге				750				
		Всего заработная плата	Тенге					215234			
		Местные материалы	Тенге				312317				
		Транспортные расходы	Тенге				64189				
		Накладные расходы	Тенге				200676				
		Сметная прибыль	Тенге				65609				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				885718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					215234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				885718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					215234			

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

75.				6,4	2742,01	--	17549	--	--	12635	32599
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	17549	--	--	2415	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
76.				10,88	261	--	2840	--	--	--	3067
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	227	
	4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
77.				10,88	1697	--	18463	--	--	--	19940
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1477	
	4102-0101 -1050	перевозки 50 км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
78.				6,4	16,48	13,79	105	88	--	39	157
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	17	38	--	12	
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
79.				32	790,8	136,62	25306	4372	12108	11123	39343
	E11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2								
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	8826	1473	--	2914	
	1127-0701										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	64263	4460	12108	23797	95106
			Тенге		--	--	26391	1511	--	7045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64263				
	Материалы		Тенге				21				
	Всего заработная плата		Тенге					27902			
	Местные материалы		Тенге				12088				
	Транспортные расходы		Тенге				21303				
	Накладные расходы		Тенге				23797				
	Сметная прибыль		Тенге				7045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95105				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					27902			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				95105				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					27902			
		РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием									
80.				0,13168	58794,8	9939,9	7742	1309	174	4319	13026
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т								
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	6259	--	--	965	
	1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
81.				0,13168	224024	--	29499	--	29499	--	31859
	C121-0502	-Уголок стальной	т								
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	2360	
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
82.				7,912	629	--	4977	--	4977	--	5375
	C121-1302	-Болты с гайками и	кг								
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	398	
	2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%									
83.				32	91,86	4,9	2940	157	1537	1183	4452
	E11-10010	-Доски. Укладка	м ходов								
	4-0301				38,95	2,13	1246	68	--	330	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015										
84.				0,5544	47949	--	26583	--	26583	--	28710
	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	2127	
		СП - 8%									
85.				71,376	390,97	3,78	27906	270	4831	16522	47982
	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя	м2		319,51	1,98	22805	142	--	3554	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	99646	1736	67601	22024	131404
			Тенге		--	--	30311	210	--	9734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91904				
	Материалы		Тенге				6367				
	Всего заработная плата		Тенге					24261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61059				
	Накладные расходы		Тенге				17705				
	Сметная прибыль		Тенге				8769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118378				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								21
	Сметная заработная плата		Тенге					24261			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7742				
	Материалы		Тенге				174				
	Всего заработная плата		Тенге					6259			
	Накладные расходы		Тенге				4319				
	Сметная прибыль		Тенге				965				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13026				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					6259			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				131404				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								25
	Сметная заработная плата		Тенге					30521			

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

86.				96,0287	2742,01	--	263312	--	--	189585	489128
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	263312	--	--	36232	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
87.				163,24879	261	--	42608	--	--	--	46017
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	3409	
88.				163,24879	1697	--	277033	--	--	--	299196
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	22163	
89.				96,0287	16,48	13,79	1583	1324	6	592	2349
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63 --	5,94 --	253 --	570 --	-- --	174 --	
90.				92,931	64,62	64,62	6005	6005	--	1820	8451
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		-- --	27,2 --	-- --	2528 --	-- --	626 --	
91.				77,4425	5575,23	1040,63	431759	80589	339762	33111	502060
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31 --	248,57 --	11408 --	19250 --	-- --	37190 --	
92.				309,77	892,33	189,65	276417	58749	206832	34085	335342
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	10836	20724	--	24840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
93.				0,774425	123912,86	1819,75	95961	1409	94552	800	104503
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	741	--	7741	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
94.				309,77	1188,99	2,86	368314	887	308769	63714	466590
	Е11-27070	-Покрытия	м2								
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	58658	336	--	34562	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
95.				1239,08	185,92	--	230370	--	192568	40826	292892
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2								
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	37802	--	--	21696	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
96.				309,77	1052,28	4,94	325964	1530	126231	187051	554057
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2								
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	198203	787	--	41041	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
97.				309,77	12822,86	--	3972136	--	3972136	--	4289907
	С	-Покрытие для детских	м2								
	СТ Прайс	игровых площадок из			--	--	--	--	--	317771	
	ТОО	резиновой крошки по									
	"Мастерфа	технологии, защищенной									
	йбр	товарным знаком,									
	Астана"	толщиной до 10 мм									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	6291464	150493	5240856	551584	7390492
			Тенге		--	--	580472	44937	--	547445	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6291464	
Материалы	Тенге	1268721	
Всего заработная плата	Тенге		625408
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3972136	
Транспортные расходы	Тенге	319641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				551584				
		Сметная прибыль	Тенге				547444				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7390492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					625408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7390492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					625408			

РАЗДЕЛ 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

98.				31,9548	2742,01	--	87620	--	--	63087	162764
	E11-01020-5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8% ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	м3 грунта		2742,01	--	87620	--	--	12057	
99.				54,32316	261	--	14178	--	--	--	15313
	C341-3101-04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1134	
100.				54,32316	1697	--	92186	--	--	--	99561
	C341-0201-01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	7375	
101.				31,9548	16,48	13,79	527	441	2	197	782
	E11-01010-2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	84	190	--	58	
102.				30,924	64,62	64,62	1998	1998	--	606	2812
	E11-01020-1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	841	--	208	
103.				25,77	5575,23	1040,63	143674	26817	113061	11018	167067
	E11-27040	Слои оснований	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	материала основания в плотном теле		147,31	248,57	3796	6406	--	12375	
104.				103,08	892,33	189,65	91981	19549	68826	11342	111590
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	3606	6896	--	8266	
105.				0,2577	123912,86	1819,75	31932	469	31463	266	34775
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	247	--	2576	
106.				103,08	1188,99	2,86	122561	295	102747	21202	155264
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	19519	112	--	11501	
107.				412,32	185,92	--	76659	--	64080	13585	97464
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	12579	--	--	7220	
108.				103,08	1052,28	4,94	108469	509	42005	62244	184370
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	65955	262	--	13657	
109.				103,08	14343,75	--	1478554	--	1478554	--	1596838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	118284 --	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	2250340 193159	50079 14953	1900738 --	183547 194711	2628600
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2250340				
	Материалы		Тенге				422183				
	Всего заработная плата		Тенге					208113			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1478554				
	Транспортные расходы		Тенге				106365				
	Накладные расходы		Тенге				183547				
	Сметная прибыль		Тенге				194711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2628598				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								163
	Сметная заработная плата		Тенге					208113			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				2628598				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								163
	Сметная заработная плата		Тенге					208113			
		РАЗДЕЛ 13. Озеленение									
		Газоны									
110.				1054,72	415,57	9,78	438312	10318	144128	252238	745794
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2		269,14	2,62	283866	2767	--	55244	
111.				1054,72	304,24	156,45	320890	165015	93027	90427	444222
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	62848	39910	--	32905	
		Санитарная обрезка деревьев									
112.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15			2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 -- --	-- -- --	402 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 32 --	434
114.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 -- --	-- -- --	628 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 50 --	678
115.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 -- --	-- -- --	275 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 22 --	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	-- --	772934 359143	175333 42677	237155 --	351613 89963	1214511
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				772934				
	Материалы		Тенге				237154				
	Всего заработная плата		Тенге					401820			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				351613				
	Сметная прибыль		Тенге				89964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1214511				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								380
	Сметная заработная плата		Тенге					401820			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				1214511				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								380
	Сметная заработная плата		Тенге					401820			
	РАЗДЕЛ 14. Ограждение палисадника /Тип 1/										
116.	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма	36	2563,6	--	92290	--	--	66449	171437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	92290	--	--	12699	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
117.				0,324	6343,24	1617,14	2055	524	1239	503	2763
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	292	249	--	205	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
118.				0,972	20965,32	1097,63	20378	1067	18042	1376	23495
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1269	243	--	1740	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
119.				0,1278	25354,71	12073,5	3240	1543	760	967	4544
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	937	464	--	337	
	1109-0302 -0112		ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
120.				36	809	--	29124	--	29124	--	31454
	С123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	2330	
	2301-0201 -0138	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
121.				1,237248	169148,1	38277,14	209278	47358	6434	118971	354510
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	155486	16936	--	26260	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
122.				1,237248	59952,04	2469,65	74176	3056	4470	46415	130237
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	66650	618	--	9647	
	1109-0601 -0102		ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
123.				0,506664	249771	--	126550	--	126550	--	136674
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	10124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
124.				0,69912	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 -01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
125.				0,09576	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 -01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
126.				0,005544	224711	--	1246	--	1246	--	1345
	С121-0501 -01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	100	
		СП - 8%									
127.				16,02	393,04	--	6297	--	--	4345	11492
	Е11-13060 -1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	6297	--	--	851	
		НР - 69%; СП - 8%									
128.				64,08	87,89	2,27	5632	145	2523	2057	8304
	Е11-13030 -1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	2964	18	--	615	
		НР - 69%; СП - 8%									
129.				128,16	92,87	1,62	11902	208	8230	2415	15462
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	3464	35	--	1145	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	582168	53901	198618	243498	891717
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	329648	18563	--	66053	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				266350				
		Материалы	Тенге				30035				
		Всего заработная плата	Тенге					107120			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				127796				
		Накладные расходы	Тенге				77144				
		Сметная прибыль	Тенге				27479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				370973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					107120			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				286694				
		Материалы	Тенге				11664				
		Всего заработная плата	Тенге					241091			
		Накладные расходы	Тенге				166353				
		Сметная прибыль	Тенге				36244				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				489291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					241091			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				29124				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29124				
		Сметная прибыль	Тенге				2330				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				891718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	Тенге					348212			

РАЗДЕЛ 15. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

130.			16	2563,6	--	41018	--	--	29533	76194
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401 и столбов. Рытье.			2563,6	--	41018	--	--	5644	
	1201-0101 Глубина 0,4 м									
	-0401									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%									
	2015									
131.			0,288	6343,24	1617,14	1827	466	1102	447	2456
	E11-08010 -Основание под стойки	м3								
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	259	221	--	182	
	1108-0101	я								
	-0202 НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
132.			0,72	20965,32	1097,63	15095	790	13365	1019	17404
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	940	180	--	1289	
	1106-0101 Устройство									
	-0101									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%									
	2015									
133.			0,20736	25354,71	12073,5	5258	2504	1234	1569	7373
	E11-09030 -Стойки ограждения.	т								
	2-0112 Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	1520	753	--	546	
	1109-0302	ций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
134.				38,4	1678	--	64435	--	64435	--	69590
	С123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	5155	
		СП - 8%									
135.				1,031008	169148,1	38277,14	174393	39464	5361	99140	295415
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	129568	14113	--	21883	
		НР - 69%; СП - 8%									
136.				1,031008	59952,04	2469,65	61811	2546	3725	38678	108528
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	55540	515	--	8039	
		НР - 69%; СП - 8%									
137.				0,505648	248843	--	125827	--	125827	--	135893
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	10066	
		СП - 8%									
138.				0,5256	224711	--	118108	--	118108	--	127557
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	9449	
		СП - 8%									
139.				16,92	393,04	--	6650	--	--	4589	12138
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	6650	--	--	899	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.				67,68	87,89	2,27	5948	153	2664	2173	8771
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	3131	19	--	650	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
141.				135,36	92,87	1,62	12571	220	8692	2550	16331
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	3659	37	--	1210	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	632941	46143	344513	179698	877650
			Тенге		--	--	242285	15838	--	65012	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				327044				
	Материалы		Тенге				25823				
	Всего заработная плата		Тенге					56114			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				243935				
	Накладные расходы		Тенге				40311				
	Сметная прибыль		Тенге				29388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				396743				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								54
	Сметная заработная плата		Тенге					56114			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				241462				
	Материалы		Тенге				10320				
	Всего заработная плата		Тенге					202009			
	Накладные расходы		Тенге				139386				
	Сметная прибыль		Тенге				30468				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				411316				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								151
	Сметная заработная плата		Тенге					202009			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64435				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64435				
	Сметная прибыль		Тенге				5155				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				69590				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				877649				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								205
	Сметная заработная плата		Тенге					258123			

РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

142.				102	5738,52	--	585329	--	--	421437	1087307
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма									
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	585329	--	--	80541	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
143.				1,836	6343,24	1617,14	11646	2969	7023	2849	15654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	1654	1409	--	1160	
144.				4,59	20965,32	1097,63	96231	5038	85201	6499	110948
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	5992	1149	--	8218	
145.				7	45751,1	5055,11	320258	35386	12525	173849	533635
	Ц13-37010-2-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	272347	12651	--	39528	
146.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
147.				1	307214,29	--	307214	--	--	--	307214
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Горка большая код 4203	шт		--	--	--	--	307214	--	
148.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
149.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
150.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
151.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
152.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО	-Комплекс для детей от	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	14 лет код 6453			--	--	--	--	1270873	--	
153.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
154.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
155.				1	268360,71	--	268361	--	--	--	268361
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт		--	--	--	--	268361	--	
156.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
157.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
158.				2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	64176	193	--	8623	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
159.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
160.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
161.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
162.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
					--	--	--	--	361185	--	
163.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					--	--	--	--	399668	--	
164.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
					--	--	--	--	359621	--	
165.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
					--	--	--	--	451994	--	
166.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
					--	--	--	--	529945	--	
167.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					--	--	--	--	399668	--	
168.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
					--	--	--	--	508259	--	
169.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
					--	--	--	--	276493	--	
170.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
					--	--	--	--	308118	--	
171.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
					--	--	--	--	346971	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16	Тенге		--	--	11663429	80798	125634	968059	12841438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге				1449859	26451	10007144	209946	
							--	--			
		Стоимость оборудования	Тенге				10007144				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				10007144				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				963083				
		Материалы	Тенге				33410				
		Всего заработная плата	Тенге					880776			
		Накладные расходы	Тенге				537273				
		Сметная прибыль	Тенге				120029				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1620385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								654
		Сметная заработная плата	Тенге					880776			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				693206				
		Материалы	Тенге				92224				
		Всего заработная плата	Тенге					595533			
		Накладные расходы	Тенге				430784				
		Сметная прибыль	Тенге				89919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1213909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								603
		Сметная заработная плата	Тенге					595533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				12841438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1257
		Сметная заработная плата	Тенге					1476309			

РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

172.				44	34263,85	870,56	1507609	38305	57432	863837	2561161
	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.								
	2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	1411872	4253	--	189716	
	1337-0102 -0102	открытой площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
173.				22	58009,29	--	1276204	--	--	--	1276204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	1276204	--	
174.				19	78610,71	--	1493604	--	--	--	1493604
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	1493604	--	
175.				3	392150	--	1176450	--	--	--	1176450
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	1176450	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	5453867	38305	57432	863837	6507419
			Тенге		--	--	1411872	4253	3946258	189716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				3946258				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3946258				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1507609				
		Материалы	Тенге				57433				
		Всего заработная плата	Тенге					1416125			
		Накладные расходы	Тенге				863837				
		Сметная прибыль	Тенге				189716				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2561161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1059
		Сметная заработная плата	Тенге					**1416125**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				6507419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1059**
		Сметная заработная плата	Тенге					1416125			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52514181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8383613				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1669855				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					456507			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				17451893				
		Перевозка грузов	Тенге				1183780				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				13953402				
		Накладные расходы	Тенге				7015283				
		Сметная прибыль	Тенге				2856352				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100220'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова,
       46, 46а, 48а 'РП'2'2-1-48'Благоустройство дворовых
        территорий по адресу: ул.Глазунова, 46, 46а, 48а'
       467-11/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
 5 Н43=326,71*
 6 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
 7 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
 8 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Н43=1*
10 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
11 Н43=3,102*
12 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
13 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
14 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
15 Н43=1*
16 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
17 П2 Снос деревьев*
18 Н43=6+7+8+11*
19 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
20 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
21 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
22 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
23 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
24 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
25 П2 Компенсационная посадка*
26 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
27 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
28 Н43=1*
29 Р Устройство бортового камня и поребрика*
30 П2Бортовой камень*
31 Н43=535,29*
32 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
33 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
34 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
35 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
36 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
37 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
38 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 Н43=1*
40 П2Поребрик*
41 Н43=292,26*
42 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
43 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
44 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
45 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
46 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
47 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
48 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
49 Н43=1*
50 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
51 Н43=6*
52 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
       стройство'м3*
53 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
       ОСТ 7473-2010'м3*
54 Н43=1*
55 П2Люки*
56 Н43=1*
57 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
       53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
```

58 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
59 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36**34**-99'комплект*
60 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
61 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
62 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
63 Н43=1*
64 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
65 Н43=182,75*
66 E11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
67 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
68 E11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
69 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
70 E11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
71 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
72 E11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
73 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
74 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
75 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
76 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
77 E11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
82 Н43=1355,71*
83 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
84 E11-**270602-0**901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
87 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
88 Н43=1*
89 П2Разметка парковочных мест*
90 Н43=100*
91 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
92 Н43=1*
93 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
94 Н43=94,32*
95 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-**310104-0**401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
99 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
100 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
101 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
102 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус

тройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
103 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
104 Н43=1*
105 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
106 Н43=74,17*
107 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
108 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
109 С341-**020101-1050'0,26.1,7**0''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
110 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
111 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
112 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
113 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
114 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
115 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
116 Н43=1*
117 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
118 Н43=32*
119 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
120 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
121 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
122 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
123 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
124 Н43=1*
125 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
126 Н43=2*
127 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
128 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
129 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
130 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
131 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
132 Е12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2**4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
133 Н43=1*
134 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
135 Н43=309,77*
136 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
137 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
138 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
139 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
140 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
141 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС24913**2)'0,25'**'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
142 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
143 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
144 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
145 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
146 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
147 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
148 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
149 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*

```
150 Н43=1*
151 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
152 Н43=103,08*
153 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
        руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
154 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
        зка'Тенге за 1 тонну*
155 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
        тояние перевозки 50 км'т*
156 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
        е'м3 грунта*
157 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
        ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
        одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
        о грунта*
158 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
        133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
        ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
         Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
159 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
        80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
        женные  по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
        ройство при укатке каменных материалов с пределом
        прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
        700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
160 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
        озлив вяжущих материалов'т*
161 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
        'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
        мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
        м. Устройство'м2 покрытия*
162 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
        рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
        обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
163 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
        РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
        адок. Устройство'м2 покрытия*
164 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания  резинов
        ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
        ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
165 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиново
        й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
        9 кВт 'маш.-ч''3.1*
166 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
        ,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
        док из резиновой крошки по технологии, защищенной
        товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
167 Н43=1*
168 РОзеленение*
169 П2Газоны*
170 Н43=1054,72*
171 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
        дготовка почвы механизированным способом. С внесен
        ием растительной земли слоем 15 см'м2*
172 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
        авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
173 Н43=1*
174 П2 Санитарная обрезка деревьев*
175 Н43=5*
176 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
        свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
        занных ветвей свыше 15'дерево*
177 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
        узка'т*
178 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
        ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
        одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
        ки 30 км'т*
179 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
        грузка'т*
180 Н43=1*
181 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
182 Н43=36*
183 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
184 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
185 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
186 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
        Монтаж'т конструкций*
187 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
        ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
        -80'м*
188 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
        троечных условиях'т конструкций*
189 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
190 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
        льные из углеродистой стали наружными размерами от
         15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
191 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
        таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
192 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
        аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
        2'т*
193 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
        ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
        той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
        о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
194 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
195 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
196 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
197 Н43=1*
198 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
199 Н43=16*
200 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
201 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
```

202 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
203 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
204 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
205 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
206 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
207 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)**''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
208 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
209 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
210 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
211 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
212 Н43=1*
213 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
214 Н43=2+4+4+1+4+12+17+11+5+4+11+4+13+10*
215 Е**12-010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
216 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
217 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
218 Н43=1*
219 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
220 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
221 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'340000:1,12.1,012'Горка большая код 4203'шт*
222 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
223 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
224 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
225 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
226 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
227 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
228 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
229 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'297000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195'шт*
230 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
231 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
232 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
233 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
234 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
235 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
236 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
237 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
238 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
239 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
240 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
241 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
242 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
243 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
244 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534'шт*
245 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к

```
        од 7550'шт*
  246 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
  247 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'22+19+3''Оборудова
        ние массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.
        *
  248 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'22'64200:
        1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
        3'шт*
  249 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'19'87000:
        1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
        шт*
  250 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'3'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
  251 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 48, 50, 52, ул. Успенского, 81

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-49

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова, 48, 50, 52, ул. Успенского, 81

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	71918,926 тыс.тенге
Сметная заработная плата	11575,324 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,793 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3	0,2905	4019,28	1347,3	1168	391	--	685	2001
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	776	175	--	148	
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см									
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за 1 тонну	0,68558	79	--	54	--	--	--	58
	04-0501	Погрузка			--	--	--	--	--	4	
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
3.	С341-0201	-Перевозка строительных	т	0,68558	1697	--	1163	--	--	--	1257
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	93	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				29,05	784,64	--	22794	--	--	24617	51204
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	22794	--	--	3793	
5.				3,1374	504	--	1581	--	--	--	1708
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	126	
6.				3,1374	1697	--	5324	--	--	--	5750
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	426	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				505,87	578	--	292390	--	--	315782	656826
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	292390	--	--	48654	
8.				19,425408	504	--	9790	--	--	--	10574
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	783	
9.				19,425408	1697	--	32965	--	--	--	35602
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	2637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				3,022	64565,39	4790,42	195117	14477	--	125372	346128
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	180640	1059	--	25639	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				3,022	455	--	1375	--	--	--	1485
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	110	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				3,022	1697	--	5128	--	--	--	5539
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	410	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	568850	14868	--	466456	1118132
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	496600	1234	--	82823	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				373733				
	Всего заработная плата		Тенге					316135			
	Транспортные расходы		Тенге				57382				
	Накладные расходы		Тенге				341084				
	Сметная прибыль		Тенге				57185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				772002				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								309
	Сметная заработная плата		Тенге					316135			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				195117				
	Всего заработная плата		Тенге					181699			
	Накладные расходы		Тенге				125372				
	Сметная прибыль		Тенге				25639				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				346128				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								179
	Сметная заработная плата		Тенге					181699			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1118130				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								488
	Сметная заработная плата		Тенге					497834			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				145	7526,36	707,6	1091322	102602	--	711879	1947457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	988720	--	--	144256	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				29	4857,74	82,74	140874	2399	--	100567	260757
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	138475	1201	--	19315	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				15,95	536	--	8549	--	--	--	9233
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	684	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				15,95	837	--	13350	--	--	--	14418
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	1068	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				15,95	366	--	5838	--	--	--	6305
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	467	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				290	5284,59	1040,63	1532530	301784	1188026	123991	1789043
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	42720	72086	--	132522	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				145	4123,09	563,87	597848	81762	112027	385378	1061884
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма		---	---	---	---	---	---	
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	404059	33871	--	78658	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	145	9505	--	1378225	--	1378225	--	1488483
					--	--	--	--	--	110258	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	4768537	488547	2678278	1321815	6577580
			Тенге		--	--	1573975	107158	--	487228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4768537				
	Материалы		Тенге				1300053				
	Всего заработная плата		Тенге					1681133			
	Местные материалы		Тенге				1378225				
	Транспортные расходы		Тенге				27737				
	Накладные расходы		Тенге				1321815				
	Сметная прибыль		Тенге				487228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6577580				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1550
	Сметная заработная плата		Тенге					1681133			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6577580				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1550
	Сметная заработная плата		Тенге					1681133			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				4,2688035	2109,24	--	9004	--	--	6483	16726
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	9004	--	--	1239	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				173,730375	261	--	45344	--	--	--	48971
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3627	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				168,76665	1697	--	286397	--	--	--	309309
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	22912	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				99,2745	16,48	13,79	1636	1369	6	612	2428
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	261	589	--	180	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				66,183	6343,24	1617,14	419815	107027	253157	102682	564296
	E11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	59631	50780	--	41800	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				661,83	1821,05	30,07	1205224	19899	458636	793822	2158970
	E11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	726689	8331	--	159924	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				28,45869	29213	--	831364	--	831364	--	897873
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	66509	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				30,237	2109,24	--	63777	--	--	45920	118472
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	63777	--	--	8776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	51,4029	261 --	-- --	13416 --	-- --	-- --	-- 1073	14489
30.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	51,4029	1697 --	-- --	87231 --	-- --	-- --	-- 6978	94209
31.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30,237	16,48 2,63	13,79 5,94	498 80	417 180	1 --	187 55	740
32.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	12,0948	6343,24 901	1617,14 767,26	76720 10897	19559 9280	46264 --	18765 7639	103124
33.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	302,37	1821,05 1098	30,07 12,59	550630 332002	9091 3806	209537 --	362673 73064	986368
34.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	4,83792	29213 --	-- --	141330 --	-- --	141330 --	-- 11306	152637
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	3732386 1202342	157362 72965	1940295 --	1331144 405082	5468612

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3732386	
Материалы	Тенге	967601	
Всего заработная плата	Тенге		1275307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге				972694				
Транспортные расходы			Тенге				432388				
Накладные расходы			Тенге				**1331143**				
Сметная прибыль			Тенге				405082				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5468611				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								**1145**
Сметная заработная плата			Тенге					1275307			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5468611				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1145
Сметная заработная плата			Тенге					1275307			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

35.				0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
	E11-**06010** -Подготовка бетонная.	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0101 Устройство				1305,45	250,38	78	15	--	27	
	1106-0101										
	-0101 НР - 91%; СП - **8%**										
	РСНБ РК **2015**										
36.				0,0612	16804	--	1028	--	1028	--	1111
	C121-**0201** -Бетон тяжелый класса	м3			---	---	---	---	---	---	
	01-0601 В15 ГОСТ 7473-**2010**				--	--	--	--	--	82	
	2102-0101										
	-0601 СП - **8%**										
	РСНБ РК **2015**										
	Люки										
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120** -Люки. Демонтаж	шт.			---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 НР - 99%; СП - **8%**										
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120** -Люки. Монтаж	шт.			---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 НР - 99%; СП - **8%**										
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301** -Люк чугунный, тип Т	комплект			---	---	---	---	---	---	
	01-0304 (С250) ГОСТ 3634-**99**				--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304 СП - **8%**										
	РСНБ РК **2015**										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101** -Люк чугунный. Погрузка	Тенге за			---	---	---	---	---	---	
	03-0301	1 тонну			--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 СП - **8%**										
	-0301										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101 -Люк чугунный.	Тенге за			--	--	--	--	--	3	
	03-0302 Разгрузка	1 тонну									
	4131-0103 -0302										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201 -Транспорт люков на	Тенге за			--	--	--	--	--	3	
	01-1012 мусор. Расстояние	1 тонну									
	4102-0101 перевозки 12 км -1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	28627	413	25503	2765	33902
		Тенге			--	--	2611	189	--	2512	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					4371				
	Материалы	Тенге					218				
	Всего заработная плата	Тенге						2800			
	Местные материалы	Тенге					1028				
	Транспортные расходы	Тенге					100				
	Накладные расходы	Тенге					2765				
	Сметная прибыль	Тенге					571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7707				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
	Сметная заработная плата	Тенге						2800			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					24256				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24256				
	Сметная прибыль	Тенге					1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					33903				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
	Сметная заработная плата	Тенге						2800			
	РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)										
43.				53,5374	343,42	310,87	18386	16643	7	6173	26523
	Е11-01010 -Грунты 2 группы.	м3			--	--	--	--	--	--	
	2-0405 Разработка с погрузкой	грунта			32,43	127,71	1736	6837	--	1965	
	1101-0102 на автомобили-самосвалы -0405 экскаваторами										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				63,709506	1697	--	108115	--	--	--	116764
	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в	Тенге за			--	--	--	--	--	8649	
	01-1050 отвал.	1 тонну									
	4102-0101 Грузоподъемность 7,5 т. -1050 Расстояние перевозки										
	РСНБ РК	50 км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
45.				37,47618	16,48	13,79	618	517	2	231	917
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	99	222	--	68	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				27,304074	96	--	2621	--	--	--	2831
	C341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	210	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				16,06122	816,86	--	13120	--	--	9446	24371
	E11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	13120	--	--	1805	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				38,241	64,62	64,62	2471	2471	--	749	3477
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	1040	--	258	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				267,687	6,27	6,27	1678	1678	--	398	2241
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	552	--	166	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				25,494	5575,23	1040,63	142135	26530	111849	10900	165278
	E11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	3756	6337	--	12243	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				127,47	902,05	189,65	114984	24175	86350	14026	139331
	E11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	основания		34,98	66,9	4459	8528	--	10321	
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,318675	123912,86	1819,75	39488	580	38908	329	43003
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	305	--	3185	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				127,47	1242,56	44,07	158389	5617	146461	8084	179791
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	6311	1174	--	13318	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				254,94	133,23	1,46	33966	372	33569	90	36780
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	25	58	--	2724	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				127,47	1329,9	44,07	169522	5617	157594	8084	191815
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	6311	1174	--	14208	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				254,94	147,5	1,46	37603	372	37206	90	40708
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме	м2 покрытия		0,1	0,23	25	58	--	3015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 3	11-270602-1201									
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	843094	84573	611946	58600	973830
			Тенге		--	--	35841	26287	--	72135	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				843094				
	Материалы		Тенге				611944				
	Всего заработная плата		Тенге					62128			
	Транспортные расходы		Тенге				110736				
	Накладные расходы		Тенге				58600				
	Сметная прибыль		Тенге				72136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				973830				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					62128			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				973830				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					62128			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	64,0536	5575,23	1040,63	357113	66656	281021	27386	415260
					147,31	248,57	9436	15922	--	30760	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060-2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,06756	123912,86	1819,75	132284	1943	130341	1103	144059
					--	957	--	1022	--	10671	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060-2-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	320,268	1242,56	44,07	397951	14114	367981	20312	451724
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	15856	2951	--	33461	
60.	E11-27060-2-1201 1127-0602	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки	м2 покрытия	1067,56	1329,9	44,07	1419743	47046	1319842	67706	1606445
					49,51	9,21	52855	9836	--	118996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.				2135,12	147,5	1,46	314923	3116	311596	751	340928
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	211	485	--	25254	
		Разметка парковочных мест									
62.				0,08	34092,48	9489,19	2727	759	1729	505	3491
	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	239	229	--	259	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2624742	133634	2412510	117763	2961907
			Тенге		--	--	78597	30444	--	219401	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2624742				
	Материалы		Тенге				2412511				
	Всего заработная плата		Тенге					109040			
	Накладные расходы		Тенге				117764				
	Сметная прибыль		Тенге				219400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2961906				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								79
	Сметная заработная плата		Тенге					109040			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2961906				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								79
	Сметная заработная плата		Тенге					109040			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
63.				21,333	2742,01	--	58495	--	--	42117	108661
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	58495	--	--	8049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
64.				36,2661	261	--	9465	--	--	--	10223
	С341-**3101** **04**-0401 **4131-0104** -0401 РСНБ РК **2015**	-Разработанный грунт. Погрузка СП - **8%**	Тенге за 1 тонну		-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	757 	
65.				36,2661	1697	--	61544	--	--	--	66467
	С341-**0201** **01**-1050 **4102**-0101 **-1050** РСНБ РК **2015**	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - **8%**	Тенге за 1 тонну		-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	4923 	
66.				21,333	16,48	13,79	352	294	2	132	522
	Е11-**01010** **2**-0601 **1101-0102** -0601 РСНБ РК **2015**	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - **8%**	м3 грунта		2,63	5,94	56	127	--	39	
67.				82,05	696,37	136,62	57137	11210	23297	28519	92509
	Е11-**27070** **1**-0201 **1127**-0701 **-0201** РСНБ РК **2015**	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - **8%**	м2 покрытия		275,81	46,03	22630	3777	--	6852	
68.				82,05	931,15	136,62	76400	11210	42560	28519	113313
	Е11-**27070** **1**-0201 **1127**-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - **8%**	м2		275,81	46,03	22630	3777	--	8394	
69.				82,05	507,5	136,62	41640	11210	7800	28519	75772
	Е11-**27070** **1**-0201 **1127**-0701 **-0201** РСНБ РК **2015**	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - **8%**	м2 покрытия		275,81	46,03	22630	3777	--	5613	
70.				82,05	1318,88	128,54	108214	10547	671	94190	218597
	Е11-**11010** **1**-2501 **1111**-0101 -2501 РСНБ РК **2015** Изм. и	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - **8%**	м2 покрытия		1182,16	39,08	96996	3207	--	16192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 7										
71.				82,05	3315	--	271996	--	271996	--	293755
	С121-0405 -Брусчатка бетонная	м2			--	--	--	--	--	21760	
	09-0412 фигурная цветная										
	2104-0509 толщиной 60 мм класса										
	-0412 от В22,5 до В27,5 ГОСТ										
	РСНБ РК 17608-91										
	2015										
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	685243	44469	346326	221996	979819
		Тенге			--	--	223437	14664	--	72579	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					685243				
	Материалы	Тенге					830				
	Всего заработная плата	Тенге						238101			
	Местные материалы	Тенге					345498				
	Транспортные расходы	Тенге					71009				
	Накладные расходы	Тенге					221996				
	Сметная прибыль	Тенге					72579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					979819				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									200
	Сметная заработная плата	Тенге						238101			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					979819				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									200
	Сметная заработная плата	Тенге						238101			
	РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки										
72.				9,1104	2742,01	--	24981	--	--	17986	46404
	Е11-01020 -Разработка грунта 2	м3			--	--	--	--	--	--	
	5-0102 группы / нарезка	грунта			2742,01	--	24981	--	--	3437	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
73.				15,48768	261	--	4042	--	--	--	4366
	С341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за			--	--	--	--	--	323	
	04-0401 Погрузка	1 тонну									
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
74.				15,48768	1697	--	26283	--	--	--	28385
	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в	Тенге за			--	--	--	--	--	2103	
	01-1050 отвал. Расстояние	1 тонну									
	4102-0101 перевозки 50 км										
	-1050										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
75.				9,1104	16,48	13,79	150	126	--	56	223
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	24	54	--	17	
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
76.				35,04	696,37	136,62	24401	4787	9950	12179	39506
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	9664	1613	--	2926	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
77.				35,04	931,15	136,62	32627	4787	18176	12179	48391
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	9664	1613	--	3585	
	1127-0701 -0201	песчано-гравийной смеси н=12см									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
78.				35,04	507,5	136,62	17783	4787	3332	12179	32359
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	9664	1613	--	2397	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
79.				35,04	1318,88	128,54	46213	4504	286	40225	93353
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	41423	1369	--	6915	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
80.				35,04	3315	--	116158	--	116158	--	125450
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	9293	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге		--	--	292638	18991	147902	94804	418437
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	95420	6262	--	30996	

Стоимость общестроительных работ Тенге 292638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				355				
Всего заработная плата			Тенге					101683			
Местные материалы			Тенге				147547				
Транспортные расходы			Тенге				30325				
Накладные расходы			Тенге				94805				
Сметная прибыль			Тенге				30995				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				418438				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								85
Сметная заработная плата			Тенге					101683			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8		Тенге				418438				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								85
Сметная заработная плата			Тенге					101683			

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

81.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-01020-5-0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
82.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	C341-3101-04-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	114	
	4131-0104-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
83.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	C341-0201-01-1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	739	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
84.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-01010-2-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	1101-0102-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
85.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	E11-27070-1-0201	-Песчанный слой H=20см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1127-0701-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--	--	32132	2230	6055	11899	47551
		Тенге			--	--	13196	756	--	3523	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					32132				
	Материалы	Тенге					10				
	Всего заработная плата	Тенге						13951			
	Местные материалы	Тенге					6044				
	Транспортные расходы	Тенге					10652				
	Накладные расходы	Тенге					11899				
	Сметная прибыль	Тенге					3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					47553				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
	Сметная заработная плата	Тенге						13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					47553				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
	Сметная заработная плата	Тенге						13951			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

86.			0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050 -Электродуговая сварка	т								
	1-0203 при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501 -0203 НР - 69%; СП - 8% РСНБ РК 2015									
87.			0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502 -Уголок стальной	т								
	01-0502 горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201 равнополочный из									
	-0502 углеродистой стали									
	РСНБ РК обыкновенного качества,									
	2015 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
	СП - 8%									
88.			3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 -Болты с гайками и	кг								
	01-0304 шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201 диаметром резьбы М12									
	-0304 ГОСТ 1759.0-87 РСНБ РК									
	2015 СП - 8%									
89.			16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-10010 -Доски. Укладка	м ходов								
	4-0301			38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104 НР - 90%; СП - 8% -0301 РСНБ РК 2015									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-**0702**	-Доски обрезные хвойных	м3		--	--	--	--	--	1063	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,									
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК **2015**	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ **8486-86**									
		СП - **8%**									
91.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-**12010**	-Окраска досок в два	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1-0401	слоя									
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45952	
Материалы	Тенге	3183	
Всего заработная плата	Тенге		**12131**
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530	
Накладные расходы	Тенге	8852	
Сметная прибыль	Тенге	**4384**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59189	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		10
Сметная заработная плата	Тенге		12131
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3871	
Материалы	Тенге	87	
Всего заработная плата	Тенге		3130
Накладные расходы	Тенге	2159	
Сметная прибыль	Тенге	**482**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6513	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2
Сметная заработная плата	Тенге		3130
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	65702	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**12**
Сметная заработная плата	Тенге		15260

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.				128,6252	2742,01	--	352692	--	--	253938	655160
	Е11-**01020**	-Разработка грунта 2	м3		2742,01	--	352692	--	--	48530	
	5-0102	группы / нарезка	грунта								
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК **2015**	НР - 72%; СП - **8%**									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр=1,3										
93.				218,66284	261	--	57071	--	--	--	61637
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	4566	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
94.				218,66284	1697	--	371071	--	--	--	400757
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	29686	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
95.				128,6252	16,48	13,79	2120	1774	8	793	3146
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	338	764	--	233	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
96.				124,476	64,62	64,62	8043	8043	--	2438	11319
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	3386	--	838	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
97.				103,73	5575,23	1040,63	578318	107945	455092	44350	672482
	Е11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	15281	25784	--	49813	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси . Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
98.				414,92	892,33	189,65	370246	78691	277041	45655	449173
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	14514	27759	--	33272	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
99.				1,0373	123912,86	1819,75	128535	1888	126647	1072	139975
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%			--	957	--	993	--	10369	
100.	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	414,92	1188,99	2,86	493337	1188	413580	85341	624972
					189,36	1,09	78569	450	--	46294	
101.	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1659,68	185,92	--	308568	--	257934	54684	392313
					30,51	--	50634	--	--	29060	
102.	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	414,92	1052,28	4,94	436612	2049	169081	250545	742129
					639,84	2,54	265482	1055	--	54973	
103.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	414,92	12822,86	--	5320460	--	5320460	--	5746097
					--	--	--	--	--	425637	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	8427072	201578	7019843	738816	9899160
			Тенге		--	--	777510	60191	--	733271	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	8427072	
Материалы	Тенге	1699383	
Всего заработная плата	Тенге		837700
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5320460	
Транспортные расходы	Тенге	428142	
Накладные расходы	Тенге	738817	
Сметная прибыль	Тенге	733271	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	9899160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					837700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9899160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					837700			

РАЗДЕЛ 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

104.				31,5084	2742,01	--	86396	--	--	62205	160490
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	86396	--	--	11888	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
105.				53,56428	261	--	13980	--	--	--	15099
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1118	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
106.				53,56428	1697	--	90899	--	--	--	98170
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	7272	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
107.				31,5084	16,48	13,79	519	435	1	194	771
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	83	187	--	57	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
108.				30,492	64,62	64,62	1970	1970	--	597	2773
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	829	--	205	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
109.				25,41	5575,23	1040,63	141666	26442	111481	10864	164733
	E11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	3743	6316	--	12202	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
110.				101,64	892,33	189,65	90696	19276	67865	11184	110031
	Е11-27040-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	3555	6800	--	8150	
111.				0,2541	123912,86	1819,75	31486	462	31024	263	34289
	Е11-27060-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	243	--	2540	
112.				101,64	1188,99	2,86	120849	291	101311	20905	153095
	Е11-27070-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	19247	110	--	11340	
113.				406,56	185,92	--	75588	--	63185	13396	96102
	Е11-27070-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	12403	--	--	7119	
114.				101,64	1052,28	4,94	106954	502	41419	61374	181794
	Е11-11010-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	65033	258	--	13466	
115.				101,64	14343,75	--	1457899	--	1457899	--	1574531
	С СТ Прайс ТОО	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой	м2		--	--	--	--	--	116632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Мастерфа йбр Астана"	крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	2218903	49379	1874185	180982	2591878
			Тенге		--	--	190461	14744	--	191989	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2218903				
	Материалы		Тенге				416286				
	Всего заработная плата		Тенге					205206			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1457899				
	Транспортные расходы		Тенге				104879				
	Накладные расходы		Тенге				180983				
	Сметная прибыль		Тенге				191991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2591877				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								161
	Сметная заработная плата		Тенге					205206			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				2591877				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								161
	Сметная заработная плата		Тенге					205206			
		РАЗДЕЛ 13. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
116.				137,76	343,42	310,87	47309	42826	16	15884	68248
	E11-01010 -Грунты 2 группы.		м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	4467	17593	--	5055	
	1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%									
117.				234,192	1697	--	397424	--	--	--	429218
	С341-0201 -01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	31794	
118.				137,76	16,48	13,79	2270	1900	8	850	3370
	E11-01010 -2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	362	818	--	250	
119.				100,8	64,62	64,62	6513	6513	--	1974	9166
	E11-01020 -1-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на	м3 уплотнен		--	27,2	--	2742	--	679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	ного грунта								
120.				50,4	5575,23	1040,63	280991	52448	221118	21549	326743
	E11-27040 -1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	7425	12528	--	24203	
121.				336	663,11	189,65	222806	63723	147330	36971	280559
	E11-27040 -3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	11753	22479	--	20782	
122.				336	126,95	87,27	42654	29323	86	24115	72111
	E11-27040 -2-0103 1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия		39,42	27,04	13245	9085	--	5342	
123.				18,48	1628	--	30085	--	30085	--	32492
	C121-0105 -01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2407	
124.				336	500,2	21,23	168069	7135	--	154737	348630
	E11-11010 -1-3607 1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		478,97	10,95	160934	3680	--	25824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125.				336	10518,75	--	3534300	--	3534300	--	3817044
	С	-Искусственное покрытие	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	для футбольных полей, высота ворса 50 мм			--	--	--	--	--	282744	
		СП - 8%									
126.				170	1111,07	--	188882	--	188882	--	203993
	С	-Полоса для линии	м.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	разметки,цвет белый			--	--	--	--	--	15111	
		СП - 8%									
127.				254	892,5	--	226695	--	226695	--	244831
	С	-Соединительная лента	м.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"				--	--	--	--	--	18136	
		СП - 8%									
128.				212	5373,21	--	1139121	--	1139121	--	1230251
	С	-Клей двухкомпонентный	кг.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	полиуретановый			--	--	--	--	--	91130	
		СП - 8%									
129.				3,36	6144,19	1508,63	20644	5069	--	16078	39660
	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
		НР - 94%; СП - 8%			4635,56	454,97	15575	1529	--	2938	
130.				5,544	42803,57	--	237303	--	237303	--	256287
	С	-Песок кварцевый,	т.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	окатанный			--	--	--	--	--	18984	
		СП - 8%									
131.				3,36	6144,19	1508,63	20644	5069	--	16078	39660
	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
		НР - 94%; СП - 8%			4635,56	454,97	15575	1529	--	2938	
132.				0,7392	359732,14	--	265914	--	265914	--	287187
	С	-Резиновый гранулят	т.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфа				--	--	--	--	--	21273	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		йбр Астана"									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		--	--	6831627	214006	5990858	288236	7689450
			Тенге		--	--	229337	71982	--	569590	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6831627				
		Материалы	Тенге				368559				
		Всего заработная плата	Тенге					301318			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5592216				
		Местные материалы	Тенге				30085				
		Транспортные расходы	Тенге				397424				
		Накладные расходы	Тенге				288235				
		Сметная прибыль	Тенге				569589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7689451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					301318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7689451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					301318			
		РАЗДЕЛ 14. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									
133.	E11-09060-0102 1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Петли к стойкам ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0026124	59887,11 53869,6	2469,65 499,15	156 141	6 1	9 --	98 20	275
134.	С121-0503-0104 01-0104 2105-0301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0026124	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
135.	E11-15020-0202 7-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной НР - 80%; СП - 8%	м2	336	547,19 532,3	9,49 3,85	183856 178854	3189 1295	1813 --	144119 26238	354214
136.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм СП - 8%	м2.	336	2276,79 --	-- --	765000 --	-- --	765000 --	-- 61200	826200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	йбр-Астан а"										
137.				218	32,04	0,28	6986	60	135	6753	14838
	Е11-14020	-Подвеска троса	м		31,15	0,14	6791	30	--	1099	
	3-0201 1114-0203 -0201 РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
138.				239,8	273,21	--	65517	--	65517	--	70758
	С СТ ТОО "Мастерфа йбр-Астан а"	-Трос d3 Прайс СП - 8%	м.		--	--	--	--	--	5241	
139.				12	1821,43	--	21857	--	21857	--	23606
	С СТ ТОО "Мастерфа йбр-Астан а"	-Талреп Прайс СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1749	
140.				12	273,21	--	3279	--	3279	--	3541
	С СТ ТОО "Мастерфа йбр-Астан а"	-Коуш Прайс СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	262	
141.				48	255	--	12240	--	12240	--	13219
	С СТ ТОО "Мастерфа йбр-Астан а"	-Зажим для троса Прайс СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	979	
142.				1962	18,21	--	35736	--	35736	--	38595
	С СТ ТОО "Мастерфа йбр-Астан а"	-Хомут Прайс СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2859	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	1094627	3256	905586	150970	1345246
			Тенге		--	--	185786	1326	--	99647	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1094471
Материалы	Тенге	1947
Всего заработная плата	Тенге	186970
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	903629
Накладные расходы	Тенге	150872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				99627				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1344971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					186970			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				156				
		Материалы	Тенге				9				
		Всего заработная плата	Тенге					142			
		Накладные расходы	Тенге				98				
		Сметная прибыль	Тенге				20				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				275				
		Сметная заработная плата	Тенге					142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1345245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					187112			

РАЗДЕЛ 15. Озеленение

Газоны

143.				2636,04	415,57	9,78	1095464	25788	360215	630413	1863947
	E11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	709461	6917	--	138070	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
144.				2636,04	304,24	156,45	801993	412419	232499	226003	1110235
	E11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	157075	99746	--	82240	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										

Санитарная обрезка деревьев

145.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
146.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
147.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-**0101**	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - **8%**									
148.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-**3101**	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	1911189	438207	592714	865364	2998677
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	878964	106663	--	222124	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1911189				
	Материалы		Тенге				592714				
	Всего заработная плата		Тенге					9**85627**			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				865364				
	Сметная прибыль		Тенге				**222124**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2998677				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								933
	Сметная заработная плата		Тенге					985627			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				2998677				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**933**
	Сметная заработная плата		Тенге					985627			
		РАЗДЕЛ 16. Ограждение палисадника /Тип 1/									
149.				28	2563,6	--	71781	--	--	51682	133340
	Е12-**01010**	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	71781	--	--	9877	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - **8%**									
	2015										
150.				0,252	6343,24	1617,14	1598	408	963	391	2149
	Е11-**08010**	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	227	193	--	159	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
151.				0,756	20965,32	1097,63	15850	830	14033	1070	18274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	987	189	--	1354	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
152.				0,0994	25354,71	12073,5	2520	1200	591	752	3534
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	729	361	--	262	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
153.				28	809	--	22652	--	22652	--	24464
	С123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1812	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
154.				0,962304	169148,1	38277,14	162772	36834	5004	92533	275730
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	120934	13173	--	20424	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
155.				0,962304	59952,04	2469,65	57692	2377	3476	36100	101296
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	51839	480	--	7503	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
156.				0,394072	249771	--	98428	--	98428	--	106302
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	7874	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0901	наружными размерами от									
	РСНБ РК	15 х 10 мм до 40 х 30									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
157.				0,54376	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0106	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I , квадрат									
	-0106	16х16мм									
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.				0,07448	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
159.				0,004312	224711	--	969	--	969	--	1046
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
160.				12,46	393,04	--	4897	--	--	3379	8939
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	4897	--	--	662	
		НР - 69%; СП - 8%									
161.				49,84	87,89	2,27	4380	113	1962	1600	6459
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	2305	14	--	478	
		НР - 69%; СП - 8%									
162.				99,68	92,87	1,62	9257	162	6401	1878	12026
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	2694	28	--	891	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	452797	41923	154479	189385	693559
			Тенге		--	--	256393	14438	--	51374	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	207161	
Материалы	Тенге	23360	
Всего заработная плата	Тенге		83316
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	99397	
Накладные расходы	Тенге	60001	
Сметная прибыль	Тенге	21373	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	288535	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		82
Сметная заработная плата	Тенге		83316
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	222984	
Материалы	Тенге	9072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					187515			
		Накладные расходы	Тенге				129386				
		Сметная прибыль	Тенге				28190				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				380560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					187515			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				22652				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22652				
		Сметная прибыль	Тенге				1812				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				24464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				693558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					270831			

РАЗДЕЛ 17. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

163.			8	2563,6	--	20509	--	--	14766	38097
	E12-**01010** -Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401 и столбов. Рытье.			2563,6	--	20509	--	--	2822	
	1201-0101 Глубина 0,4 м									
	-0401									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%									
	2015									
164.			0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228
	E11-**08010** -Основание под стойки	м3								
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	130	110	--	**91**	
	1108-0101	я								
	-0202 НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
165.			0,36	20965,32	1097,63	7548	395	6683	510	8702
	E11-**06010** -Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	470	90	--	**645**	
	1106-0101 Устройство									
	-0101									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%									
	2015									
166.			0,10368	25354,71	12073,5	2629	1252	617	784	3686
	E11-**09030** -Стойки ограждения.	т								
	2-0112 Монтаж	конструк		7332,36	**3633,08**	760	377	--	273	
	1109-0302	ций								
	-0112 НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
167.			19,2	1678	--	32218	--	32218	--	34795
	C123-**0102** -Трубы стальные	м								
	01-0162 электросварные			--	--	--	--	--	2577	
	2301-0201 прямошовные, D 76 мм,									
	-0162 толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК ГОСТ 10705-**80**									
	2015									
	СП - 8%									
168.			0,515504	169148,1	38277,14	87197	19732	2681	49570	147708
	E11-**09070** -Изготовление решетчатых	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	конструкций		125671	13688,54	64784	7056	--	10941	
169.				0,515504	59952,04	2469,65	30906	1273	1863	19339	54264
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	27770	257	--	4020	
170.				0,252824	248843	--	62913	--	62913	--	67947
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5033	
171.				0,2628	224711	--	59054	--	59054	--	63778
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4724	
172.				8,46	393,04	--	3325	--	--	2294	6069
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	3325	--	--	450	
173.				33,84	87,89	2,27	2974	77	1332	1087	4385
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1565	9	--	325	
174.				67,68	92,87	1,62	6286	110	4347	1275	8166
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1829	19	--	605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 НР - 69%; СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			--	--	316470	23072	172258	89848	438825
		Тенге			--	--	121142	7919	--	32506	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					163522				
	Материалы	Тенге					12912				
	Всего заработная плата	Тенге						28057			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					121968				
	Накладные расходы	Тенге					20155				
	Сметная прибыль	Тенге					14694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					198372				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
	Сметная заработная плата	Тенге						28057			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					120731				
	Материалы	Тенге					5160				
	Всего заработная плата	Тенге						101005			
	Накладные расходы	Тенге					69693				
	Сметная прибыль	Тенге					15234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					205658				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
	Сметная заработная плата	Тенге						101005			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					32218				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32218				
	Сметная прибыль	Тенге					2577				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					34795				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					438825				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
	Сметная заработная плата	Тенге						129062			
	РАЗДЕЛ 18. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/										
175.				36	948,45	758,92	34144	27321	--	14022	52020
	E11-01020 -Ямы, глубина до 2 м.	яма									
	3-0502 Бурение				189,53	351,45	6823	12652	--	3853	
	1101-0203 бурильно-крановыми										
	-0502 машинами на тракторе.										
	РСНБ РК Группа грунтов 2										
	2015										
	НР - 72%; СП - 8%										
176.				1,152	6343,24	1617,14	7307	1863	4406	1787	9822
	E11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани			901	767,26	1038	884	--	728	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
177.				5,76	20965,32	1097,63	120760	6322	106919	8155	139228
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.				1305,45	250,38	7519	1442	--	10313	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
178.				2,429892	25354,71	12073,5	61609	29337	14455	18385	86394
	E11-09030	-Стойки ограждения	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	17817	8828	--	6400	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
179.				2,418336	248843	--	601786	--	601786	--	649929
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	48143	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
180.				0,011412	220235	--	2513	--	2513	--	2714
	C121-0501	-Прокат толстолистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	201	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 4 до 12 мм									
		ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
181.				5,68872	169148,1	38277,14	962236	217748	29581	547016	1629993
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	714907	77870	--	120740	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
182.				5,68872	59952,04	2469,65	341050	14049	20552	213409	598816
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	306449	2840	--	44357	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
183.				1,1736	247906	--	290942	--	290942	--	314218
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0902	прямоугольные из			--	--	--	--	--	23275	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0902	наружными размерами от									
	РСНБ РК	42 х 20 мм до 90 х 60									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
184.				1,3644	248843	--	339521	--	339521	--	366683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	27162	
		СП - 8%									
185.				0,97164	196524	--	190951	--	190951	--	206227
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	15276	
		СП - 8%									
186.				1,50084	199061	--	298759	--	298759	--	322659
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	23901	
		СП - 8%									
187.				0,13248	220235	--	29177	--	29177	--	31511
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	2334	
		СП - 8%									
188.				180	930	--	167400	--	167400	--	180792
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	13392	
		СП - 8%									
189.				0,20916	199061	--	41636	--	41636	--	44966
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ	т		--	--	--	--	--	3331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/									
		СП - 8%									
190.				201,6	393,04	--	79237	--	--	54673	144623
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	79237	--	--	10713	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
191.				201,6	87,89	2,27	17718	457	7936	6473	26126
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	9325	56	--	1935	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
192.				403,2	92,87	1,62	37446	654	25894	7597	48646
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	10898	111	--	3603	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	3624193	297752	2172428	871517	4855367
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1154014	104683	--	359657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2259297				
	Материалы		Тенге				145154				
	Всего заработная плата		Тенге					129986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1962685				
	Накладные расходы		Тенге				92708				
	Сметная прибыль		Тенге				188160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2540165				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								108
	Сметная заработная плата		Тенге					129986			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1364896				
	Материалы		Тенге				64588				
	Всего заработная плата		Тенге					1128711			
	Накладные расходы		Тенге				778810				
	Сметная прибыль		Тенге				171497				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2315203				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								846
	Сметная заработная плата		Тенге					1128711			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				4855368				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								954
	Сметная заработная плата		Тенге					1258697			

РАЗДЕЛ 19. Калитка К-1 /2 шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	и столбов. Рытье.			5738,52	--	11477	--	--	1579	
	1201-0101 -0402	Глубина 0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
194.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	58	49	--	40	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
195.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	418	80	--	573	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
196.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	2992	326	--	505	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
197.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	C121-0501	-Прокат толстолистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	249	
	2105-0101 -0403	обрезными кромками из углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
198.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	C121-0503	-Прокат стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0109	горячекатаный круглый			--	--	--	--	--	154	
	2105-0304 -0109	из углеродистой обыкновенной и									
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%									
199.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Монтаж НР - 69%; СП - 8%	конструкций		7332,36	3633,08	873	433	--	314	
200.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2303	
201.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	11	
202.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
203.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
204.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	913	
205.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502 06-0802 2105-0206	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали	т		--	--	--	--	--	2901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0802 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
206.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	849	
		СП - 8%									
207.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
208.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
209.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	744	
		СП - 8%									
210.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т		--	--	--	--	--	185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
211.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	4402	--	--	595	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
212.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	518	3	--	108	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
213.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	605	6	--	200	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	84145	5860	--	23832	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				148133				
Материалы			Тенге				8064				
Всего заработная плата			Тенге					17617			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				122075				
Накладные расходы			Тенге				12635				
Сметная прибыль			Тенге				12861				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				173630				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								17
Сметная заработная плата			Тенге					17617			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				87184				
Материалы			Тенге				3915				
Всего заработная плата			Тенге					72389			
Накладные расходы			Тенге				49948				
Сметная прибыль			Тенге				10971				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				148103				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54
Сметная заработная плата			Тенге					72389			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				321732				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								71
Сметная заработная плата			Тенге					90005			
		РАЗДЕЛ 20. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
		==========									
214.				134	5738,52	--	768962	--	--	553652	1428423
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	768962	--	--	105809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
215.				2,412	6343,24	1617,14	15300	3901	9226	3742	20565
	Е11-08010 -1-0202 -1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		901	767,26	2173	1851	--	1523	
		НР - 93%; СП - 8%									
216.				6,03	20965,32	1097,63	126421	6619	111930	8537	145755
	Е11-06010 -1-0101 -1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	7872	1510	--	10797	
		НР - 91%; СП - 8%									
217.				7	45751,1	5055,11	320258	35386	12525	173849	533635
	Ц13-37010 -2-0104 -1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	272347	12651	--	39528	
		НР - 61%; СП - 8%									
218.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
219.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
220.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
221.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
222.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
223.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО	Детский спортивный	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151			--	--	--	--	224538	--	
224.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
225.				8	41021,29	2547,4	328170	20379	10442	185234	554477
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	297349	6314	--	41072	
		НР - 61%; СП - 8%									
226.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
227.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
228.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
229.				1	268360,71	--	268361	--	--	--	268361
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт		--	--	--	--	268361	--	
230.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
231.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
232.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
233.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО	-Теннисный стол код	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	6712			--	--	--	--	257518	--	
234.				2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
	Ц13-37010-2-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	64176	193	--	8623	
235.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
236.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
237.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010-2-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
238.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
239.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
240.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
241.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
242.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--	--	--	--	399668	--	
244.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		--	--	--	--	508259	--	
245.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		--	--	--	--	276493	--	
246.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		--	--	--	--	308118	--	
247.				1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт		--	--	--	--	346971	--	
248.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010-0104 2-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
249.				2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт		--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		--	--	14730196	103610	163366	1245493	16245680
			Тенге		--	--	1862378	34024	12600846	269986	

Стоимость оборудования	Тенге	12600846	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	12600846	
Стоимость монтажных работ	Тенге	1218671	
Материалы	Тенге	42209	
Всего заработная плата	Тенге		1114035
Накладные расходы	Тенге	679561	
Сметная прибыль	Тенге	151859	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2050091	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		827
Сметная заработная плата	Тенге		1114035
Стоимость общестроительных работ	Тенге	910682	
Материалы	Тенге	121156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					782367			
Накладные расходы			Тенге				565932				
Сметная прибыль			Тенге				118129				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1594743				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								792
Сметная заработная плата			Тенге					782367			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				16245680				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1620
Сметная заработная плата			Тенге					1896402			
		РАЗДЕЛ 21. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
250.				44	34263,85	870,56	1507609	38305	57432	863837	2561161
Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102		-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	1411872	4253	--	189716	
РСНБ РК 2015		НР - 61%; СП - 8%									
251.				22	58009,29	--	1276204	--	--	--	1276204
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."		-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	1276204	--	
252.				20	78610,71	--	1572214	--	--	--	1572214
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."		-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	1572214	--	
253.				2	392150	--	784300	--	--	--	784300
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."		-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	784300	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге		--	--	5140329	38305	57432	863837	6193880
			Тенге		--	--	1411872	4253	3632719	189716	
Стоимость оборудования			Тенге				3632719				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3632719				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1507609				
Материалы			Тенге				57433				
Всего заработная плата			Тенге					1416125			
Накладные расходы			Тенге				863837				
Сметная прибыль			Тенге				189716				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2561161				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1059
Сметная заработная плата			Тенге					1416125			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				6193880				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1059
Сметная заработная плата			Тенге					1416125			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								71918927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				10889177				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2374160				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					686147			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				27439821				
		Перевозка грузов	Тенге				1672078				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				**16233564**				
		Накладные расходы	Тенге				9185285				
		Сметная прибыль	Тенге				4124837				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100230'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Глазунова,
       48, 50, 52, ул. Успенского, 81 'РП'2'2-1-49'Благоу
       стройство дворовых территорий по адресу: ул.Глазун
       ова, 48, 50, 52, ул. Успенского, 81'467-11/18''в т
       екущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=29,05*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=505,87*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=3,022*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=8+5+7+9*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=661,83*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=302,37*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
```

Расстояние перевозки 50 км'т*
54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 Е11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=2*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=127,47*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=1067,56*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602-09**01(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=80*
100 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *

101 Н43=1*
102 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
103 Н43=82,05*
104 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
105 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
106 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
107 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
108 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
109 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
110 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
111 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
112 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
113 Н43=1*
114 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
115 Н43=35,04*
116 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
117 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
118 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
119 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
120 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
121 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
122 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
123 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
124 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
125 Н43=1*
126 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
127 Н43=16*
128 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
129 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
130 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
131 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
132 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
133 Н43=1*
134 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
135 Н43=1*
136 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
137 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
138 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
139 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
140 С121-**070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0**,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
141 Е12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24**+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
142 Н43=1*
143 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
144 Н43=414,92*
145 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
146 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
147 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
148 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
149 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
150 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
151 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*

152 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
153 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
154 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
155 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
156 R-34**03'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
157 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
158 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
159 Н43=1*
160 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
161 Н43=101,64*
162 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
163 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
164 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
165 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
166 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
167 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
168 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
169 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
170 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
171 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
172 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
173 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
174 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
175 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
176 Н43=1*
177 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
178 Н43=336*
179 E11-**010102**-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3 грунта*
180 С341-**020101**-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
181 E11-**010102**-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
182 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
183 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
184 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080=0,12)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
185 E11-**270402**-0103(РС271794)(РС249133РС249132)'1''Верхний слой из отсева. Устройство'м2 основания или покрытия*
186 С121-**010501**-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
187 E11-**110101**-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искусственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
188 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм'м2''*
189 Н43=1*
190 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'170'1220:1,12.1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
191 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'254'980:1,12.1,02'Соединительная лента'м.''*
192 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'(170+254).0,5'5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановый'кг.''*
193 E11-**110101**-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'336.0,0

```
        1''Засыпка песком. Устройство'м3*
194 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
        арцевого и резинового гранулята в искусственное по
        крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
        1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
195 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'336.0,01.1,65'
        47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
196 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'336.0,0
        1''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
197 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
        арцевого и резинового гранулята в искусственное по
        крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
        1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
198 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'336.0,01.0,22'
        395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
199 Н43=1*
200 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусс
        твенным покрытием*
201 Е11-090601-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298
        )'42.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж
        'т конструкций*
202 С121-050301-0104'42.0,0000622''Сталь арматурная горяче
        катаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 57
        81-82'т*
203 Е11-150207-0202(РС128068)(РС128070)'336''Покрытия сетк
        ой заградительной'м2*
204 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'336'2500:1,12.
        1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2
        .*
205 Е11-140203-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'218''Под
        веска троса'м*
206 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'218.1,1'300:1,1
        2.1,02'Трос d3'м.''*
207 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'12'2000:1,12.1,
        02'Талреп'шт.''*
208 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'12'300:1,12.1,0
        2'Коуш'шт.''*
209 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'12.4'280:1,12.1
        ,02'Зажим для троса'шт.''*
210 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'218.9'20:1,12.1
        ,02'Хомут'шт.''*
211 Н43=1*
212 РОзеленение*
213 П2Газоны*
214 Н43=2636,04*
215 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
        дготовка почвы механизированным способом. С внесен
        ием растительной земли слоем 15 см'м2*
216 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
        авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
217 Н43=1*
218 П2 Санитарная обрезка деревьев*
219 Н43=5*
220 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
        свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
        занных ветвей свыше 15'дерево*
221 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
        узка'т*
222 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
        ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
        одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
        ки 30 км'т*
223 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
        грузка'т*
224 Н43=1*
225 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
226 Н43=28*
227 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
228 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
229 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
230 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
        Монтаж'т конструкций*
231 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
        ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
        -80'м*
232 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
        троечных условиях'т конструкций*
233 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
234 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
        льные из углеродистой стали наружными размерами от
         15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
235 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
        таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
236 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
        аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
        2'т*
237 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
        ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
        той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
        о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
238 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
239 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
240 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
241 Н43=1*
242 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
243 Н43=8*
244 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
245 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
246 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
247 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
        я. Монтаж'т конструкций*
248 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
        ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
```

05-80'м*
249 Е11-090701-0103(РС247899)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон струкций в построечных условиях'т конструкций*
250 Е11-090601-0102(РС248298)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж' т конструкций*
251 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4) ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО СТ 13663-86'т*
252 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщино й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
253 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
254 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
255 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
256 Н43=1*
257 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
258 Н43=38-2*
259 Е11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
260 Е11-080101-0202'0,032''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
261 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
262 Е11-090302-0112(РС248298)''(67,18+0,317):1000''Стойки о граждения Монтаж'т конструкций*
263 С121-050206-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадра тные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
264 С121-050101-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
265 Е11-090701-0103(РС247899)''(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+ 9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкц ий в построечных условиях'т конструкций*
266 Е11-090601-0102(РС248298)''(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+ 9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конс трукций*
267 С121-050206-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоуголь ные из углеродистой стали наружными размерами от 4 2 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
268 С121-050206-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
269 С121-050304-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
270 С121-050304-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
271 С121-050101-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
272 С121-050308-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди аметром 2 мм плетеная'м2*
273 С121-050304-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
274 Е11-130601-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк а щетками'м2*
275 Е11-130301-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
276 Е11-130301-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огр унтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
277 Н43=1*
278 Р Калитка К-1 /2 шт/*
279 Н43=2*
280 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
281 Е11-080101-0202'0,032''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
282 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
283 Е11-090701-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготов ление решетчатых конструкций в построечных условия х'т конструкций*
284 С121-050101-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
285 С121-050304-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаны й круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги рованной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
286 Е11-090302-0112(РС248298)''(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
287 С121-050206-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
288 С121-050101-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
289 Е11-090701-0103(РС247899)''(16,08+14,16+56,82+26,99+41, 69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решет чатых конструкций в построечных условиях'т констру кций*
290 Е11-090601-0102(РС248298)''(16,08+14,16+56,82+26,99+41, 69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения . Монтаж'т конструкций*
291 С121-050206-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х

20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
292 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
293 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекаташный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
294 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекаташный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
295 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
296 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
297 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
298 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
299 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
300 Е11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-**115**'м2*
301 Н43=1*
302 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
303 Н43=2+1+1+4+4+1+12+17+21+21+11+5+4+3+4+13+10*
304 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
305 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
306 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
307 Н43=1*
308 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
309 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
310 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
311 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
312 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
313 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
314 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
315 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
316 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
317 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
318 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
319 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102'шт*
320 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'297000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195'шт*
321 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
322 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
323 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
324 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
325 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
326 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
327 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
328 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
329 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
330 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
331 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
332 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
333 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
334 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:

```
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7530'шт*
   335 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7531'шт*
   336 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7532'шт*
   337 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7534'шт*
   338 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
         1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
         од 7550'шт*
   339 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
         ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   340 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'172000:
         1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'
         шт*
   341 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
   342 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'22+20+2''Оборудова
         ние массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.
         *
   343 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'22'64200:
         1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
         3'шт*
   344 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'20'87000:
         1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
         шт*
   345 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'434000:
         1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
   346 К'Садирмеков'Харки*
```