ТОО «SBS-Строй Проект»
Лицензия №16012408 от 03.08.2016 года

Заказчик: ГККП «Аулиекольский детский сад «Айголек»
акимата Аулиекольского района»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт здания ГККП «Аулиекольский детский сад «Айголек» акимата Аулиекольского района» по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

Сметная документация

Т О М 6

Сметная стоимость: 84797,03 тыс. тенге
в том числе НДС 9085,4 тыс. тенге

Директор ТОО «SBS-Строй Проект» С.Х.Тулибаев

Главный инженер проекта Н.А.Жакенов

Нормоконтроль Б.К.Жумабаев

г. Костанай – 2017 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете: **Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь**

Сметная документация составлена на основании рабочих чертежей и спецификаций.

Сметная стоимость определена в ценах и нормах для 10 территориального района ресурсным методом (Приказ Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 3 июля 2015г №235-нк. Приложение 1).
Расчет выполнен по программе АВС-4РС (редакция 5.5.3.1) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г.
При составлении сметной документации использована ресурсная сметно-нормативная база РСНБ РК 2015:

а) сборники сметных норм и расценок на строительные и специальные строительные работы;
б) сборники на монтаж оборудования;
в) сборники сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы;
г) сборники текущих сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции;
д) сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства;
е) порядок определения сметной стоимости строительства в РК.

При определении сметной стоимости учтены следующие дополнительные затраты:

1. Накладные расходы 1 и 2 уровня приняты по «Государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве» (Приложение 2 к приказу от 3 июля 2015г №235-нк).
2. Затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) – 1,5.0,8%.
3. Затраты на производство работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) – 2,2%.
4. Авторский надзор – 0,2%.
5. Технический надзор – расчет.
6. Проектно-изыскательские работы и экспертиза – договор.
7. Непредвиденные работы и затраты – 2%.
8. Налог на добавленную стоимость (Решение правительства РК) – 12%.
9. МРП 2016 года – 2121 тенге, МРП 2017 года – 2269 тенге.

Главный инженер проекта Н.А.Жакенов

Составитель сметы Н.С.Бардашева

Заказчик ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района
(наименование организации)

"Утвержден"
Сводный сметный расчет в сумме 84797,03 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 9085,4 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____ 20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ	Всего, тысяч тенге
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	66825,49	285,47	-	67110,96
2.	Приказ № 231-НК от 26.06.2015г.	Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор - 67110,958.1,93% = 1295,241.0,7			906,67	906,67
3.	Смета ПИР	-Проектные работы			5260,34	5260,34
4.	Приказ № 780 от 21.12.2015г. Министерства национальной экономики РК	-Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			814,91	814,91
5.	Приказ № 231-К от 26.06.2015г.	Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР -67110,958.0,2% Значение=134,222			134,22	134,22
		Итого:	66825,49	285,47	7116,14	74227,09
6.		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			1484,54	1484,54
		Итого:	66825,49	285,47	8600,68	75711,64
6.	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	9085,4	9085,4
		Всего по сводному сметному расчету	66825,49	285,47	17686,07	84797,03

в том числе в ценах 2016 г. - 6940,36 тыс. тенге
в ценах 2017 г. - 77856,67 тыс. тенге

Директор ТОО Тулибаев С.Х.

Главный инженер проекта Жакенов Н.А.

Начальник сметного отдела Бардашева Н.С.

Заказчик 1681

Утвержден ФОРМА 1

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 75164,27 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 8053,31 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Капитальный ремонт здания детского сада	64611,63	285,47	-	64897,1
		Всего по главе	64611,63	285,47	-	64897,1
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	64611,63	285,47	-	64897,1
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,2%	775,34	-	-	775,34
		Всего по главе	775,34	-	-	775,34
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	65386,97	285,47	-	65672,44
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	1438,51	-	-	1438,51
		Всего по главе	1438,51	-	-	1438,51
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	66825,48	285,47	-	67110,96

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	66825,48	285,47	-	67110,96
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г.	66825,48	285,47	-	67110,96
4.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	-в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1	66825,48	285,47	-	67110,96
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	8053,31	8053,31
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	66825,48	285,47	8053,31	75164,27
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	66825,48	285,47	8053,31	75164,27

Руководитель проектной организации _____ Тулибаев С.Х.

Главный инженер проекта _____ Жакенов Н.А.

Начальник сметного отдела _____ Бардашева Н.С.

Форма N 3

Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство — Капитальный ремонт здания детского сада
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд — 64897,1 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость — 15,9 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата — 12428,25 тыс.тенге

в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-Демонтажные работы	2874,09	-	-	2874,09	2,28	1596,77	-
2.	2-1-2	-Общестроительные работы	51212,85	-	-	51212,85	10,99	8625,71	-
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ВК	440,9	-	-	440,9	0,07	60,89	-
4.	2-1-4	-Электрооборудование. Электроосвещение	7321,23	285,47	-	7606,7	1,41	1186,2	-
5.	2-1-5	-Пожарная сигнализация	2261,57	-	-	2261,57	0,96	814,53	-
6.	2-1-6	-Телефонизация	80,34	-	-	80,34	0,04	31,79	-
7.	2-1-7	-Видеонаблюдение	420,65	-	-	420,65	0,14	112,36	-
		ИТОГО	64611,63	285,47	-	64897,1	15,9	12428,25	
		Прочие работы и затраты:							
		ИТОГО ПРОЧИХ ЗАТРАТ	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО	64611,63	285,47	-	64897,1	15,9	12428,25	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	64611,63	285,47	-	64897,1	15,9	12428,25	

Главный инженер проекта — Жакенов Н.А.

Начальник сметного отдела — Бардашева Н.С.

Составил — Бардашева Н.С.

Проверил — Жакенов Н.А.

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания детского сада

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-1

на Демонтажные работы

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость, тыс. тенге	2874,09
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1596,765
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	2,284

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы						
1	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (потолки)	м2		1292,7	214,96	277876	59,1% / 92254
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,178	230,101	678,39	156098	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,75	156098	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,75	156098	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				192,12	248352	
		НР второго уровня	%	3,6		6,92	8941	
		Накладные расходы	%	-		78,28	101195	
		Сметная прибыль	%	8		15,92	20583	
2	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (стены)	м2		302,2	214,96	64960	59,1% / 21567
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,178	53,792	678,39	36492	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,75	36492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,75	36492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				192,12	58058	
		НР второго уровня	%	3,6		6,92	2090	
		Накладные расходы	%	-		78,28	23657	
		Сметная прибыль	%	8		15,92	4812	
3	12-130102-0101 РСНБ РК 2015	-Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности		2241	141,29	316636	59,1% 105122
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,117	262,197	678,39	177872	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,37	177872	
3. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0003	0,6723	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				79,37	177872	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				126,28	282994	
		НР второго уровня	%	3,6		4,55	10188	
		Накладные расходы	%	-		51,45	115310	
		Сметная прибыль	%	8		10,47	23455	
4	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		453,3	956,81	433724	59,1% 140653
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	0,743	336,802	684,65	230591	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	9,021	820,38	7400	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				525,02	237992	
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	7,434	1873,73	13930	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	7,434	837,21	6223,82	
4. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	14,868	16,8	250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
4. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,587	1397,65	2217	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,587	741,54	1176,82	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,17	16397	
4. 6	21-130816-	Мусор строительный	т	0,0441	19,991	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3426							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				544,87	246988	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				855,15	387641	
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	13955	
		Накладные расходы	%	-		**341,07**	**154608**	
		Сметная прибыль	%	8		70,88	32128	
5	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (цоколь)	м2		224,3	310,36	69614	59,1% 23112
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,257	57,645	678,39	39106	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				174,35	39106	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				174,35	39106	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				**277,38**	**62217**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,99	2240	
		Накладные расходы	%	-		**113,02**	**25351**	
		Сметная прибыль	%	8		22,99	5157	
6	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		240,2	2116,55	**508396**	**50,8%** **148958**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	1,654	397,267	703,4	279437	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	18,591	741,54	13786	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1220,75	293224	
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	18,591	1397,65	25984	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	18,591	741,54	13785,97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				108,18	25984	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1271,53	305422	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1891,67	454380	
		НР второго уровня	%	3,6		**68,1**	**16358**	
		Накладные расходы	%	-		**688,24**	**165315**	
		Сметная прибыль	%	**8**		**156,78**	**37659**	
7	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		151,6	1235,45	187295	50,8% 53797
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	**0,9115**	**138,183**	**703,4**	**97198**	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	11,734	741,54	8701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				698,54	105899	
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	11,734	1397,65	16400	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	11,734	741,54	8701,23	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				108,18	16400	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				749,33	113598	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1104,19	167395	
		НР второго уровня	%	3,6		39,75	6026	
		Накладные расходы	%	-		394,61	59823	
		Сметная прибыль	%	8		91,52	13874	
8	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		403,9	951,89	384470	59,1% 126225
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	282,205	741,54	209266	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	5,816	741,54	4313	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				528,79	213579	
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	5,816	1397,65	8129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	5,816	741,54	4312,80	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,13	8129	
8. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	21,003	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				538,24	217395	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				850,76	343620	
		НР второго уровня	%	3,6		30,63	12370	
		Накладные расходы	%	-		343,14	138596	
		Сметная прибыль	%	8		70,51	28479	
9	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		888,8	140,22	124627	59,1% 41094
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	101,234	678,39	68676	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	1,155	741,54	857	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				78,23	69533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	1,155	1397,65	1615	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,155	741,54	856,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,82	1615	
9. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	4,177	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				79,09	70291	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,32	111385	
		НР второго уровня	%	3,6		4,51	4010	
		Накладные расходы	%	-		50,75	45104	
		Сметная прибыль	%	8		10,39	9232	
10	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		762,63	45,53	34721	59,1% 11527
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0377	28,751	678,39	19504	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25,58	19504	
10. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,838893	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25,58	19504	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40,69	31032	
		НР второго уровня	%	3,6		1,46	1117	
		Накладные расходы	%	-		16,58	12644	
		Сметная прибыль	%	8		3,37	2572	
11	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	-Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		473	172,45	81568	59,1% 27080
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1428	67,544	678,39	45821	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,87	45821	
11. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	2,933	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				96,87	45821	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				154,13	72902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		5,55	2624	
		Накладные расходы	%	-		62,8	29705	
		Сметная прибыль	%	8		12,77	6042	
12	12-150103-0801 РСНБ РК 2015	-Канал вентиляционный. Прочистка	м канала		36	255,98	9215	59,1% 2952
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,187	6,732	741,54	4992	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0036	741,53	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				138,74	4995	
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0036	1397,65	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0036	741,54	2,67	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,139765	5	
12. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0004	0,0144	19885,05	286	
12. 5	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00017	0,00612	142,71	0,87	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,98	287	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				146,79	5284	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				228,78	8236	
		НР второго уровня	%	3,6		8,24	297	
		Накладные расходы	%	-		90,23	3248	
		Сметная прибыль	%	8		18,96	683	
13	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		14	261,2	3657	50,8% 1101
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,2282	3,195	678,39	2167	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				154,81	2167	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				154,81	2167	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				233,45	3268	
		НР второго уровня	%	3,6		8,4	118	
		Накладные расходы	%	-		87,05	1219	
		Сметная прибыль	%	8		19,35	271	
14	11-460401-0901 РСНБ РК 2015	-Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка	м2 покрытия		226,3	526,73	119199	50,8% 32046
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,2995	67,777	799,07	54158	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0471	10,659	837,21	8924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				278,75	63082	
14. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0471	10,659	1873,73	19972	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0471	10,659	837,21	8923,82	
14. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0942	21,317	16,8	358	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,84	20330	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				329,16	74488	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				470,76	106534	
		НР второго уровня	%	3,6		16,95	3835	
		Накладные расходы	%	-		158,55	35881	
		Сметная прибыль	%	8		39,02	8830	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	1510528	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1510528	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	287	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	1465365	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	911656	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	827488	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	84168	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	193775	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	2615958	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	2090	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1465365	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	2615958	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	2090	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1465365	.
		РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы						
15	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	9	682,52	6143	59,1%	2034
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,513	4,617	741,54	3424	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0234	741,54	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				382,34	3441	
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0234	1397,65	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0234	741,54	17,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,63	33	
15. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	0,1638	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				384,04	3456	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				610,01	5490	
		НР второго уровня	%	3,6		21,96	198	
		Накладные расходы	%	-		247,92	2231	
		Сметная прибыль	%	8		50,56	455	
16	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор		20	848,67	16973	59,1% 5621
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6384	12,768	741,54	9468	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,058	741,54	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				475,55	9511	
16. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,058	1397,65	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,058	741,54	43,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,05	81	
16. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,53	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				477,45	9549	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				758,5	15170	
		НР второго уровня	%	3,6		27,31	546	
		Накладные расходы	%	-		308,36	6167	
		Сметная прибыль	%	8		62,86	1257	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	13005	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	13005	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	12952	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	8398	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	7655	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	743	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	1712	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	23116	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	17	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	**12952**	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	23116	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	17	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	12952	.
		РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные работы						
17	**13-080305-** 0909 РСНБ РК 2015 к-0,4	-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (демонтаж)	шт		6	1686,41	10118	42,8% 2679
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	18	345,14	**6212**	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	392,03	47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1043,25	6259	
17. 3	**31-050102-** 0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	3303,32	198	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	**0,01**	**0,06**	**1122,94**	**67,38**	
17. 4	**33-010201-** 0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	2274,6	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	837,21	50,23	
17. 5	**34-030302-** 0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	**0,51**	**3,06**	**14,71**	**45**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,31	152	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1060,72	6364	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1507,23	9043	
		НР второго уровня	%	**3,6**		**54,26**	**326**	
		Накладные расходы	%	-		**500,77**	**3005**	
		Сметная прибыль	%	**8**		**124,92**	**750**	
18	**12-170101-** 0705 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.		156	223,66	34891	59,1% 11553
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1789	27,908	**697,15**	**19456**	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1248	741,54	93	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				125,31	19549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,1248	1397,65	174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1248	741,54	92,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,12	174	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				125,84	19631	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				199,9	31184	
		НР второго уровня	%	3,6		7,2	1123	
		Накладные расходы	%	-		81,26	12676	
		Сметная прибыль	%	8		16,57	2585	
19	12-170101-0704 РСНБ РК 2015	-Бра и плафоны. Демонтаж	шт.		73	131,16	9575	59,1% 3173
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1081	7,891	678,39	5353	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0219	741,54	16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73,56	5370	
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0219	1397,65	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0219	741,54	16,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,419295	31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73,75	5384	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				117,23	8557	
		НР второго уровня	%	3,6		4,22	308	
		Накладные расходы	%	-		47,69	3482	
		Сметная прибыль	%	8		9,72	709	
20	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		110	70,53	7758	59,1% 2576
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0584	6,424	678,39	4358	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,62	4358	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39,62	4358	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				63,03	6934	
		НР второго уровня	%	3,6		2,27	250	
		Накладные расходы	%	-		25,68	2825	
		Сметная прибыль	%	8		5,22	575	
21	12-170101-	-Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		2503	30,67	76776	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401 РСНБ РК 2015							25490
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0254	63,576	678,39	43129	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,23	43129	
21. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,10012	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17,23	43129	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27,41	68619	
		НР второго уровня	%	3,6		0,986929	2470	
		Накладные расходы	%	-		**11,17**	**27960**	
		Сметная прибыль	%	8		2,27	5687	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	.	.	.	78867	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	**6364**	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	6259	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	3005	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	2679	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	326	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	750	.
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	10118	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	18	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	6259	.
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	72502	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	72406	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	46942	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	42792	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	4150	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	9556	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	129000	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	**106**	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	72406	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	139119	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	**124**	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	78665	.
		РАЗДЕЛ 4. Пожарная сигнализация						
22	13-100701-0102 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,3,	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета	шт.	1		15699,03	15699	40,6% 4051

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кэм=0,3	материальных ресурсов.						
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	11,4	11,4	875,35	**9979**	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9978,99	9979	
22. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,048	0,048	11,67	0,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,56016	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9979,55	9980	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14031,02	14031	
		НР второго уровня	%	3,6		**505,12**	**505**	
		Накладные расходы	%	-		**4556,59**	**4557**	
		Сметная прибыль	%	8		1162,89	1163	
23	13-100701-0201 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.		83	395,35	32814	40,6% 8464
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,3	24,9	837,21	20847	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**251,16**	**20847**	
23. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,018	1,494	11,67	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,21006	17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				251,37	20864	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				**353,35**	**29328**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,72	1056	
		Накладные расходы	%	-		**114,69**	**9519**	
		Сметная прибыль	%	8		29,29	2431	
24	13-100701-0202 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,3,	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3,	шт.		12	790,86	9490	40,6% 2447

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кэм=0,3	без учета материальных ресурсов.						
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,6	7,2	837,21	6028	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**502,33**	**6028**	
24. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,048	0,576	11,67	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,56016	7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				502,89	6035	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				706,83	8482	
		НР второго уровня	%	3,6		25,45	305	
		Накладные расходы	%	-		**229,39**	**2753**	
		Сметная прибыль	%	8		58,58	703	
25	13-080103-3001 РСНБ РК 2015 к-0,4	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		8	649,94	5200	42,8% **1254**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	**1**	**8**	**334,88**	**2679**	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,64	392,03	251	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				366,25	2930	
25. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,32	3303,32	1057	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,32	1122,94	359,34	
25. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,32	2274,6	728	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,32	837,21	267,91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,25	714	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				424,13	3393	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				580,88	4647	
		НР второго уровня	%	3,6		20,91	167	
		Накладные расходы	%	-		**177,67**	**1421**	
		Сметная прибыль	%	8		48,14	385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге	.	.	.	.	40271	.
Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	40271	.
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	39783	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	18250	.
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	16217	.
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	2033	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	4682	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	63203	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	52	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	39783	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	.	.	.	.	63203	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	52	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	39783	.
	РАЗДЕЛ 5. Прочее							
26	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну		50,408403	472,17	23801	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					422	21272	
	НР второго уровня		%	3,6		15,19	766	
	Накладные расходы		%	-		15,19	766	
	Сметная прибыль		%	8		34,98	1763	
27	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну		50,408403	176,41	8893	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					157,67	7948	
	НР второго уровня		%	3,6		5,68	286	
	Накладные расходы		%	-		5,68	286	
	Сметная прибыль		%	8		13,07	659	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге	.	.	.	.	29220	.
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	29220	.
Транспортные расходы -		Тенге	.	.	.	.	29220	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	1052	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	2422	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	32694	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	32694	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	1671891	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	1552315	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	90069	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	44451	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	287	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	29220	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	896830	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	2568721	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	92474	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	2661195	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	212896	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	2874090	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Жакенов Н.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1600'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детск
       ий сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по
        адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь'SBS/2-2
       016'2-1'Капитальный ремонт здания детского сада''2
       '2-1-1'Демонтажные работы'дефектная ведомость''в т
       екущих ценах 1 квартала 2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 Р Общестроительные работы*
 5 Е12-120104-0501'1292,7''Фасады простые. Очистка вручну
       ю от краски известковой с земли и лесов (потолки)'
       м2*
 6 Е12-120104-0501'302,2''Фасады простые. Очистка вручную
        от краски известковой с земли и лесов (стены)'м2*
 7 Е12-130102-0101'2241''Обои обыкновенного качества и ул
       учшенные. Снятие'м2 оклеенной поверхности*
 8 Е12-130103-0105'453,3''Облицовка стен из плит керамиче
       ских глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
 9 Е12-120104-0504'224,3''Фасады простые. Очистка вручную
        от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и ле
       сов (цоколь)'м2*
10 Е11-460401-1101'240,2''Заполнение оконных проемов дере
       вянное с подоконными досками. Разборка'м2*
11 Е11-460401-1103'151,6''Заполнение дверных и воротных п
       роемов деревянное. Разборка'м2*
12 Е12-070101-0207'403,9''Полы из керамических плиток. Ра
       зборка покрытия'м2*
13 Е12-070101-0205'888,8''Полы из линолеума и релина. Раз
       борка покрытия'м2*
14 Е12-070101-0301'762,63''Плинтусы деревянные и из пласт
       массовых материалов. Разборка'м*
15 Е12-070101-0302'473''Плинтусы цементные и из керамичес
       кой плитки. Разборка'м*
16 Е12-150103-0801'36''Канал вентиляционный. Прочистка'м
       канала*
17 Е11-460201-0802'14''Стены и потолки. Отбивка штукатурк
       и с кирпичных поверхностей'м2*
18 Е11-460401-0901'226,3''Покрытия полов асфальтовых и ас
       фальтобетонных. Разборка'м2 покрытия*
19 Р Сантехнические работы*
20 Е12-150101-0401'9''Умывальники и раковины. Демонтаж'пр
       ибор*
21 Е12-150101-0402'20''Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибо
       р*
22 Р Электромонтажные работы*
23 Ц13-080305-0909(РС249432)(РС1.0,4)(РС3.0,4)(А3.0,4)(А5
       .0,4)(А4.0,4)(Н53=0)#к-0,4'6''Щиток осветительный,
        устанавливаемый на стене распорными дюбелями, мас
       са щитка до 6 кг (демонтаж)'шт*
24 Е12-170101-0705'156''Светильники для люминесцентных ла
       мп. Демонтаж'шт.*
25 Е12-170101-0704'73''Бра и плафоны. Демонтаж'шт.*
26 Е12-170101-0701'110''Выключатели и розетки. Демонтаж'ш
       т.*
27 Е12-170101-0401'2503''Электропроводка скрытая. Демонта
       ж'м*
28 Р Пожарная сигнализация*
29 Ц13-100701-0102(П-1310092)'1''Приборы ПС приемно-контр
       ольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20
        лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования,
        применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к вр
       емени эксплуатации машин - 0,3, без учета материал
       ьных ресурсов.'шт.*
30 Ц13-100701-0201(П-1310092)'83''Извещатель ПС автоматич
       еский тепловой электро-контактный, магнитоконтактн
       ый в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Д
       емонтаж оборудования, применен коэффициент к затра
       там труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,
       3, без учета материальных ресурсов.'шт.*
31 Ц13-100701-0202(П-1310092)'12''Извещатель ПС автоматич
       еский дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный,
       световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудова
       ния. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к
        затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации маши
       н - 0,3, без учета материальных ресурсов.'шт.*
32 Ц13-080103-3001(РС1.0,4)(РС3.0,4)(А3.0,4)(А5.0,4)(А4.0
       ,4)(Н53=0)#к-0,4'8''Аппарат (кнопка, ключ управлен
       ия, замок электромагнитной блокировки, звуковой си
       гнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,
        количество подключаемых концов до 2. Монтаж обору
       дования'шт.*
33 Р Прочее*
34 С341-310104-0601'50,408403''Мусор строительный с погру
       зкой вручную. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
35 С341-020101-1003'50,408403''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км'Тенге
       за 1 тонну*
36 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Жакенов Н.А.*
```

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания детского сада

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-2

на Общестроительные работы

Основание: архитекутурно-строительные решения

Сметная стоимость, тыс. тенге	51212,853
Сметная заработная плата, тыс. тенге	8625,709
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	10,99

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Проемы						
1	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Двери -Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5,88	3691,75	21707	59,8% / 2834	
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,95933	5,641	770,31	4345	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	0,49833	791,91	395	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				806,1	4740	
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,235935	1397,65	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,235935	741,54	174,96	
1. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,261375	1,537	18,64	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,262395	1780,33	467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,262395	837,21	219,68	
1. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,402625	2,367	14,71	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				146,32	860	
1. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	7,262	982,75	7137	
1. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	38,338	24,49	939	
1. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	2,528	108,14	273	
1.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	17,228	80,69	1390	
1.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	47,04	9,87	464	
1.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	23,638	48,98	1158	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1932,15	11361	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2817,46	16567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3299,5	19401	
		НР второго уровня	%	3,6		118,78	698	
		Накладные расходы	%	-		600,83	3533	
		Сметная прибыль	%	8		273,46	1608	
2	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов		41,58	2623,3	109077	59,8% 17908
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,855025	35,552	760,93	27053	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,088125	3,664	789,99	2895	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				720,23	29947	
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0435	1,809	1397,65	2528	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	1,809	741,54	1341,45	
2. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,124625	5,182	18,64	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,856	1780,33	3303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	1,856	837,21	1553,86	
2. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,192	7,983	14,71	117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,39	6045	
2. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	29,231	982,75	28727	
2. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	129,314	24,49	3167	
2. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	16,632	108,14	1799	
2.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	62,786	80,69	5066	
2.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	332,64	9,87	3283	
2.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,18	90,644	48,98	4440	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1117,87	46481	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1913,88	79579	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2344,58	97487	
		НР второго уровня	%	3,6		84,4	3510	
		Накладные расходы	%	-		515,1	21418	
		Сметная прибыль	%	8		194,32	8080	
3	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	98,86954		2018,74	199592	59,8% 52053
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,122	110,892	760,93	84381	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,031625	3,127	852,23	2665	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				880,41	87045	
3. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	19,477	11,67	227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,247174	3118,3	771	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,247174	1122,94	277,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,247174	1397,65	345	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,247174	741,54	183,29	
3. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	5,895	18,64	110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	2,632	1780,33	4687	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026625	2,632	837,21	2203,54	
3. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	5,042	36,98	186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,99	6326	
3. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,09887	21966,85	2172	
3.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	23,729	982,75	23319	
3.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	299,575	33,36	9994	
3.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,712849	196,55	140	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				360,32	35625	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1277,77	126332	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1804,25	178385	
		НР второго уровня	%	3,6		64,95	6422	
		Накладные расходы	%	-		591,44	58475	
		Сметная прибыль	%	8		149,54	14785	
4	21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 17 КГ	м2		5,88	23851,68	140248	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21317,46	125347	
		НР второго уровня	%	3,6		767,43	4512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		767,43	4512	
		Сметная прибыль	%	8		1766,79	10389	
5	21-090202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-19, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 17 КГ	м2		41,58	24488,5	1018232	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21886,62	910046	
		НР второго уровня	%	3,6		787,92	32762	
		Накладные расходы	%	-		787,92	32762	
		Сметная прибыль	%	8		1813,96	75425	
6	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		98,86954	5962,46	589505	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5328,95	526871	
		НР второго уровня	%	3,6		191,84	18967	
		Накладные расходы	%	-		191,84	18967	
		Сметная прибыль	%	8		441,66	43667	
7	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		124	479,29	59433	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				428,37	53118	
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	1912	
		Накладные расходы	%	-		15,42	1912	
		Сметная прибыль	%	8		35,5	4402	
8	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.		62	4328,96	268395	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3869,01	239879	
		НР второго уровня	%	3,6		139,28	8636	
		Накладные расходы	%	-		139,28	8636	
		Сметная прибыль	%	8		320,66	19881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	11-100107-0609 РСНБ РК 2015	-Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2 проемов		5,04	5657,47	28514	59,8% 3246
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,506	7,593	710,28	5393	
9.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007375	0,03717	943,75	35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1077	5428	
9.3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00275	0,01386	3118,3	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,01386	1122,94	15,56	
9.4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004625	0,02331	1780,33	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004625	0,02331	837,21	19,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,81	85	
9.5	21-130209-0203	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,092	0,46368	410,75	190	
9.6	21-130405-0102	-Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,0078	0,039312	421499,22	16570	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3325,48	16760	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4412,33	22238	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5056,37	25484	
		НР второго уровня	%	3,6		182,03	917	
		Накладные расходы	%	-		826,07	4163	
		Сметная прибыль	%	8		419,07	2112	
10	21-100105-0304 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 3,94 КГ	м2		11,088	2199,2	24385	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1965,54	21794	
		НР второго уровня	%	3,6		70,76	785	
		Накладные расходы	%	-		70,76	785	
		Сметная прибыль	%	8		162,9	1806	
		Окна						
11	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в	м2 проемов		146,805	3140,91	461102	59,8% 84511

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		том числе при наличии створок глухого остекления)						
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,177	172,776	760,93	131471	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	12,442	791,91	9853	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				962,66	141323	
11. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	5,891	1397,65	8233	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	5,891	741,54	4368,41	
11. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	24,241	18,64	452	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	6,551	1780,33	11663	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	6,551	837,21	5484,56	
11. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	37,344	14,71	549	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,35	20897	
11. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	104,232	982,75	102434	
11. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	604,837	24,49	14812	
11. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	86,615	108,14	9367	
11.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	233,42	80,69	18835	
11.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1174,44	9,87	11592	
11.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	371,417	48,98	18192	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1193,63	175231	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2231,52	327599	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2807,2	412110	
		НР второго уровня	%	3,6		101,06	14836	
		Накладные расходы	%	-		676,73	99347	
		Сметная прибыль	%	8		232,66	34156	
12	11-100501-	-Проемы оконные площадью более 2 м2.	м2 проемов		91,9375	2567,98	236093	59,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0106 РСНБ РК 2015	Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых						37073
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,8165	75,067	760,93	57121	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	6,151	792,59	4875	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				674,32	61996	
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	2,868	1397,65	4009	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	2,868	741,54	2126,74	
12. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	11,465	18,64	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,282	1780,33	5843	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,282	837,21	2747,72	
12. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	17,67	14,71	260	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				112,32	10326	
12. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	63,437	982,75	62343	
12. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	357,637	24,49	8759	
12. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	51,485	108,14	5568	
12.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	143,423	80,69	11573	
12.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	735,5	9,87	7259	
12.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	224,327	48,98	10988	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1158,27	106488	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1891,89	173935	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2295,13	211009	
		НР второго уровня	%	3,6		82,62	7596	
		Накладные расходы	%	-		485,87	44670	
		Сметная прибыль	%	8		190,22	17488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	1,44	3682,48	5303	59,8%	895
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,279	1,842	760,93	1401	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	0,12042	792,59	95	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1039,45	1497	
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,05616	1397,65	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,05616	741,54	41,64	
13. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	0,35316	18,64	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,06426	1780,33	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,06426	837,21	53,80	
13. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	0,54414	14,71	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				144,09	207	
13. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,325	982,75	1302	
13. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	8,813	24,49	216	
13. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,022	108,14	111	
13.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	3,082	80,69	249	
13.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	11,52	9,87	114	
13.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	4,997	48,98	245	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1552,39	2235	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2669,64	3844	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3291,22	4739	
		НР второго уровня	%	3,6		118,48	171	
		Накладные расходы	%	-		740,07	1066	
		Сметная прибыль	%	8		272,78	393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м		137,98	1378,85	190254	59,8% 15356
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,24587	33,925	741,54	25157	
14.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	0,638158	819,11	523	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,11	25680	
14.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,120732	1397,65	169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,120732	741,54	89,53	
14.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,517425	1780,33	921	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,517425	837,21	433,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,9	1090	
14.5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	125,148	982,75	122989	
14.6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	551,92	9,87	5447	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				930,83	128437	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1121,06	154683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1232,35	170040	
		НР второго уровня	%	3,6		44,36	6121	
		Накладные расходы	%	-		**155,66**	**21478**	
		Сметная прибыль	%	8		102,14	14093	
15	21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		146,805	28098,16	4124951	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25112,76	**3686679**	
		НР второго уровня	%	3,6		904,06	132720	
		Накладные расходы	%	-		**904,06**	**132720**	
		Сметная прибыль	%	8		2081,35	305552	
16	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и	м2		93,3775	29813,48	2783908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года	поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26645,82	2488120	
		НР второго уровня	%	3,6		959,25	89572	
		Накладные расходы	%	-		959,25	89572	
		Сметная прибыль	%	8		2208,41	206215	
17	21-090205-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 4,2 КГ	м		137,98	2181,01	300936	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1949,28	268962	
		НР второго уровня	%	3,6		70,17	9683	
		Накладные расходы	%	-		70,17	9683	
		Сметная прибыль	%	8		161,56	22292	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	9225592	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	8932595	.
	Материалы -		Тенге	.	.	.	522619	.
	Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	357656	.
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	8027818	.
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	543151	.
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	213878	.
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	329273	.
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	758060	.
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	10233806	.
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	470	.
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	357656	.
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	292997	.
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	292997	.
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	10548	.
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	24284	.
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	327828	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	10561634	.
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	470	.
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	357656	.
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка						
		Потолок						
18	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (Алинекс Финиш	м2 оштукатуриваемой поверхности		1292,7	1139,65	1473231	54,8% 325858

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	доп. вып. 4	- 2 мм)						
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,5175	668,972	849,71	568432	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02725	35,226	743,73	26199	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				459,99	594631	
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,807937	3390,83	2740	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,807937	837,21	676,41	
18. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,024375	31,51	795,81	25076	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024375	31,51	741,54	23365,93	
18. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	2,909	1397,65	4065	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	2,909	741,54	2157,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,66	31880	
18. 6	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,6	775,62	187,89	145731	
18. 7	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,262	2924,087	83,62	244512	
18. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	9,566	30	287	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				302,1	390530	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				766,49	990843	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1018,57	1316701	
		НР второго уровня	%	3,6		36,67	47401	
		Накладные расходы	%	-		288,74	373259	
		Сметная прибыль	%	8		84,42	109128	
19	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		1292,7	497,74	643433	54,8% 165952
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,299	386,517	779,68	301360	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	1,777	828,51	1473	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				234,26	302832	
19. 3	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,161588	1397,65	226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,161588	741,54	119,82	
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,616	1780,33	2877	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,616	837,21	1352,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,4	3103	
19. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,007	84,66	339	
19. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	10,859	162,18	1761	
19. 7	22-040802-0201	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	891,963	108,33	96626	
19. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	71,099	83,37	5927	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				80,96	104654	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				316,48	409117	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				444,86	575069	
		НР второго уровня	%	3,6		16,01	20702	
		Накладные расходы	%	-		144,39	186655	
		Сметная прибыль	%	8		36,87	47662	
20	12-030101-2301 РСНБ РК 2015	Стены -Стены ремонтируемых зданий кирпичные. Устройство горизонтальной гидроизоляции методом инъекцирования. Толщина кладки стены 1 кирпич	м изолируемой стены		2,5	22243,75	55609	59,1% 14118
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	12,1	30,25	789,69	23888	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9555,25	23888	
20. 2	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,65	1,625	98,14	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 3	34-020204-0501	Электрокалорифер	маш.-ч	4,77	11,925	693,98	8276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	34-030203-0101	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,65	1,625	24,38	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,32	0,8	14,71	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3394,63	8487	
20. 6	21-020402-0502	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0025	21456,74	54	
20. 7	21-100502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,0015	0,00375	228427,5	857	
20. 8	21-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,002	0,005	445755,3	2229	
20. 9	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,05	0,125	547,45	68	
20.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,012	0,03	30	0,9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1283,34	3208	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14233,22	35583	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19880,37	49701	
		НР второго уровня	%	3,6		715,69	1789	
		Накладные расходы	%	-		6362,85	15907	
		Сметная прибыль	%	8		1647,69	4119	
21	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности		2543,2	1021,77	2598577	54,8% 498079
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	1082,132	799,07	864699	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	59,447	743,59	44204	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				357,39	908903	
21. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	1,272	3390,83	4312	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,272	837,21	1064,93	
21. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	53,089	795,81	42249	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	53,089	741,54	39367,62	
21. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	5,086	1397,65	7109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	5,086	741,54	3771,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,1	53670	
21. 6	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,6	1525,92	187,89	286705	
21. 7	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,91	7400,712	83,62	618848	
21. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	16,022	30	481	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				356,26	906033	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				717,36	1824402	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				913,21	2322481	
		НР второго уровня	%	3,6		32,88	83609	
		Накладные расходы	%	-		228,72	581688	
		Сметная прибыль	%	8		75,69	192487	
22	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2241	444,97	997173	54,8% 255759
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	595,322	779,68	464160	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	3,081	828,51	2553	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				208,26	466713	
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,280125	1397,65	392	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,280125	741,54	207,72	
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	2,801	1780,33	4987	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	2,801	837,21	2345,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,4	5379	
22. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	6,947	84,66	588	
22. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	18,824	162,18	3053	
22. 7	22-040802-0201	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	1411,83	108,33	152944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	112,05	83,37	9342	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74,04	165926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				283,56	635465	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				397,69	891224	
		НР второго уровня	%	3,6		14,32	32084	
		Накладные расходы	%	-		128,44	287843	
		Сметная прибыль	%	8		32,96	73865	
23	11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		302,2	674,44	203817	54,8% 46707
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3565	107,734	789,69	85077	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,188875	818,08	155	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				282,04	85231	
23. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,037775	1397,65	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,037775	741,54	28,01	
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1511	1780,33	269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1511	837,21	126,50	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,06	322	
23. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,007253	1440,55	10	
23. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,93682	84,66	79	
23. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,538	162,18	412	
23. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,022665	320889,09	7273	
23. 9	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	34,149	400,05	13661	
23.10	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	55,514	492,87	27361	
23.11	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	15,11	83,37	1260	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				165,64	50057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				448,23	135455	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				602,79	182162	
		НР второго уровня	%	3,6		21,7	6558	
		Накладные расходы	%	-		176,26	53265	
		Сметная прибыль	%	8		49,96	15098	
24	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности		453,3	931,02	422032	54,8% 88778
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	192,879	799,07	154124	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	10,596	743,59	7879	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				357,39	162003	
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,22665	3390,83	769	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,22665	837,21	189,75	
24. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	9,463	795,81	7530	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	9,463	741,54	7017,19	
24. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,9066	1397,65	1267	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,9066	741,54	672,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,1	9566	
24. 6	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,6	271,98	187,89	51102	
24. 7	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1,94	879,402	83,62	73536	
24. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	2,856	30	86	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,15	124724	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				636,25	288414	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				832,1	377191	
		НР второго уровня	%	3,6		29,96	13579	
		Накладные расходы	%	-		225,8	102356	
		Сметная прибыль	%	8		68,96	31262	
25	11-150107-	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без	м2		453,3	5199,58	2356967	54,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	поверхности облицовки					350793
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,748	792,368	799,07	633158	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	9,349	746,18	6976	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1412,16	640134	
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,4533	3390,83	1537	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,4533	837,21	379,51	
25. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	7,366	795,81	5862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	7,366	741,54	5462,18	
25. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	1,53	1397,65	2138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	1,53	741,54	1134,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,04	9537	
25. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,267	84,66	192	
25. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	453,3	2238,99	1014934	
25. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	226,65	149,28	33834	
25. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	4,216	30	126	
25.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	1699,875	37,63	63966	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2455,44	1113053	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3873,26	1755748	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4647,13	2106542	
		НР второго уровня	%	3,6		167,3	75836	
		Накладные расходы	%	-		941,16	426629	
		Сметная прибыль	%	8		385,15	174590	
		Откосы						
26	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		90,5	3680,87	333119	54,8% 83481

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2,059	186,294	808,45	150610	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	2,33	741,54	1728	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1683,29	152338	
26. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	2,33	**1397,65**	**3257**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	2,33	741,54	1727,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**35,99**	**3257**	
26. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0905	15382,96	1392	
26. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	3,891	15157,54	58986	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				667,16	60378	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2367,34	214244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3289,78	297725	
		НР второго уровня	%	3,6		118,43	10718	
		Накладные расходы	%	-		**1040,87**	**94199**	
		Сметная прибыль	%	8		272,66	24675	
27	11-150203-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы криволинейные оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности		90,5	1488,5	134709	54,8% ---------- 29564
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,636525	57,606	887,85	51145	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	3,767	744,13	2803	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**596,11**	**53948**	
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,101813	3390,83	345	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,101813	837,21	85,24	
27. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	3,349	795,81	2665	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	3,349	741,54	2483,42	
27. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,31675	1397,65	443	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,31675	741,54	**234,88**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,15	3453	
27. 6	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,6	54,3	187,89	10202	
27. 7	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3,436	310,958	83,62	26002	
27. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	1,014	30	30	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				400,39	36235	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1003,68	90833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1330,35	120397	
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	4334	
		Накладные расходы	%	-		374,56	33898	
		Сметная прибыль	%	8		110,26	9978	
28	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		90,5	444,97	40270	54,8% 10329
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	24,041	779,68	18745	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,124437	828,51	103	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				208,26	18848	
28. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,011313	1397,65	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,011313	741,54		8,39
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,113125	1780,33	201	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,113125	837,21		94,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,4	217	
28. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,28055	84,66	24	
28. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,7602	162,18	123	
28. 7	22-040802-0201	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	57,015	108,33	6176	
28. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	4,525	83,37	377	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74,04	6701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				283,56	25662	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				397,69	35991	
		НР второго уровня	%	3,6		14,32	1296	
		Накладные расходы	%%	-		**128,44**	**11624**	
		Сметная прибыль	%	8		32,96	2983	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	6405767	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	**6405767**	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2961499	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	**3409470**	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	2167323	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	1869417	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	297906	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	685847	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	9258937	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	4250	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3409470	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	9258937	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	4250	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3409470	.
		РАЗДЕЛ 3. Полы						
		Тип I. Керамогранит - площ. 47,8+30,8 м2						
29	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		78,6	4872,19	382954	60,9% 35870
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	72,402	770,31	55772	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	3,757	832,48	3128	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				749,36	58900	
29. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	2,545	11,67	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000988	0,077618	3118,3	242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000988	0,077618	1122,94	87,16	
29. 5	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	0,417563	1397,65	584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005313	0,417563	741,54	309,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	3,301	53,56	177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
29. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	3,262	2274,6	7420	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	3,262	837,21	2730,98	
29. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,8646	151,57	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,19	8583	
29. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,572	84,66	133	
29.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	58,95	149,28	8800	
29.11	22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размером 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	80,172	2607,23	209027	
29.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,150912	30	5	
29.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	639,804	37,63	24076	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3079,39	242040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3898,16	306395	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4354,52	342265	
		НР второго уровня	%	3,6		156,76	12322	
		Накладные расходы	%	-		613,13	48192	
		Сметная прибыль	%	8		360,9	28367	
30	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		84,102	2996,25	251990	60,9% 10743
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,2645	22,245	779,68	17344	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004137	0,347972	853,28	297	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				209,76	17641	
30. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002625	0,220768	11,67	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
30. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,031538	3118,3	98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,031538	1122,94	35,42	
30. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000425	0,035743	1397,65	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000425	0,035743	741,54	26,50	
30. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0125	1,051	53,56	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003338	0,28069	2274,6	638	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003338	0,28069	837,21	235,00	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,05	846	
30. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	5,046	149,28	753	
30. 9	22-060301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	84,943	2278,05	193504	
30.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,013456	30	0,4	
30.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	53,825	37,63	2025	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2333,88	196284	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2550,16	214473	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2677,9	225216	
		НР второго уровня	%	3,6		96,4	8108	
		Накладные расходы	%	-		224,15	18851	
		Сметная прибыль	%	8		221,94	18666	
31	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Тип II. Линолеум - площ. 279,7+312,2 м2 -Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		591,9	2531,96	1498666	60,9% 117512
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,4393	260,022	722,79	187941	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	6,289	797,82	5017	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				326	192958	
31. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	2,59	1397,65	3619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	2,59	741,54	1920,59	
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	3,699	1780,33	6586	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	3,699	837,21	3096,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,24	10205	
31. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,29595	232629,88	68847	
31. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,959	84,66	251	
31. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	603,738	1581,28	954679	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1729,64	1023776	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2064,41	1221923	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2262,94	1339434	
		НР второго уровня	%	3,6		81,47	48220	
		Накладные расходы	%	-		280	165731	
		Сметная прибыль	%	8		187,55	111012	
32	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		633,333	359,38	227607	60,9% / 34004
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	65,477	849,71	55637	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,2375	837,21	199	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,16	55835	
32. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,2375	1780,33	423	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,2375	837,21	198,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,667624	423	
32. 4	21-100501-1302 24064-80	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ	кг	0,0515	32,617	547,74	17865	
32. 5	22-060401-9901 19111-2001	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ	м	1,01	639,666	149,29	95496	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	113361	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				267,51	169421	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				321,2	203424	
		НР второго уровня	%	3,6		11,56	7323	
		Накладные расходы	%	-		65,25	41327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		26,62	16860	
		Тип III. Доска паркетная - площ. 141+258,7 м2						
33	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		9,87	7486,88	73896	60,9% 17970
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	41,543	710,28	29507	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2989,57	29507	
33. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	5,922	12,39	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,43	73	
33. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	3,06	1259,86	3855	
33. 4	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00987	14380,09	142	
33. 5	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	19,74	729,16	14394	
33. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	3,454	30	104	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1873,76	18494	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4870,76	48074	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6691,41	66044	
		НР второго уровня	%	3,6		240,89	2378	
		Накладные расходы	%	-		2061,54	20347	
		Сметная прибыль	%	8		554,58	5474	
34	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W4 в ценах I квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		10,0674	16232,22	163416	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14507,56	146053	
		НР второго уровня	%	3,6		522,27	5258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		522,27	5258	
		Сметная прибыль	%	8		1202,39	12105	
35	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		141	807,94	113920	60,9% 25299
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	57,725	690,9	39882	
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	2,238	741,54	1660	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				294,63	41542	
35. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	15,986	12,39	198	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	2,238	1397,65	3128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	2,238	741,54	1659,57	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,59	3327	
35. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,876	11528,07	33159	
35. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,935	30	148	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				236,22	33307	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				542,67	76516	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				722,1	101816	
		НР второго уровня	%	3,6		26	3665	
		Накладные расходы	%	-		205,42	28965	
		Сметная прибыль	%	8		59,85	8438	
36	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		141	77,91	10985	60,9% 467
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	0,71346	690,9	493	
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,370125	741,54	274	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,44	767	
36. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	4,089	12,39	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,370125	1397,65	517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,370125	741,54	274,46	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,03	568	
36. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,7191	11528,07	8290	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,79	8290	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66,32	9351	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,63	9818	
		НР второго уровня	%	3,6		2,51	353	
		Накладные расходы	%	-		5,82	821	
		Сметная прибыль	%	8		5,77	814	
37	11-110101-3401 РСНБ РК 2015	-Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия		399,7	12215,38	4882486	60,9% 75313
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,36455	145,711	817,82	119165	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014125	5,646	797,42	4502	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				309,4	123667	
37. 3	31-040401-0201	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	0,06125	24,482	86,31	2113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 4	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,02625	10,492	54,76	575	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 5	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,004	1,599	16,12	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005875	2,348	1397,65	3282	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005875	2,348	741,54	1741,14	
37. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00825	3,298	1780,33	5871	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00825	3,298	837,21	2761,12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,69	11866	
37. 8	21-100501-	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ	кг	0,2	79,94	547,74	43786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1302 24064-80							
37. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,138	55,159	196,55	10841	
37.10	22-060202-9901	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04	415,688	9847,51	4093492	
37.11	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,01	3,997	2311,43	9239	
37.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,7994	30	24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10401,26	4157382	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10729,08	4288413	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10917,5	4363727	
		НР второго уровня	%	3,6		393,03	157094	
		Накладные расходы	%	-		581,45	232407	
		Сметная прибыль	%	8		904,84	361666	
38	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		427,679	359,38	153699	60,9% 22962
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	44,216	849,71	37570	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,16038	837,21	134	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,16	37705	
38. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,16038	1780,33	286	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,16038	837,21	134,27	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,667624	286	
38. 4	21-100501-1302 24064-80	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ	кг	0,0515	22,025	547,74	12064	
38. 5	22-060401-9901 19111-2001	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ	м	1,01	431,956	149,29	64487	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	76551	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				267,51	114407	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				321,2	137369	
		НР второго уровня	%	3,6		11,56	4945	
		Накладные расходы	%	-		65,25	27907	
		Сметная прибыль	%	8		26,62	11385	
		Тип IV. Керамическая плитка - площ. 156,3+66,2 м2						
39	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		222,5	4017,63	893922	60,9% 129485

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,219	271,228	760,93	**206385**	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	8,177	762,37	6234	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				955,59	212619	
39. 3	**31-050501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	1,001	3390,83	3395	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0045	1,001	837,21	838,05
39. 4	**31-050602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	6,397	1397,65	8941	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,02875	6,397	741,54	4743,63
39. 5	**33-010201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,77875	1780,33	1386	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0035	0,77875	837,21	651,**98**
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,67	13722	
39. 6	**21-020401-2805**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-**98**	м3	0,013	2,893	12165,56	35189	
39. 7	**22-060301-1205**	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-**2001**	м2	1,02	**226,95**	**1754,43**	**398168**	
39. 8	**21-070510-0501**	Опилки древесные	м3	**0,0306**	**6,809**	**2311,43**	**15737**	
39. 9	**21-130703-1405**	Вода техническая	м3	0,0385	8,566	30	257	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2019,56	449351	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3008,8	669458	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				**3590,76**	**798943**	
		НР второго уровня	%	3,6		129,27	28762	
		Накладные расходы	%	-		**711,22**	**158247**	
		Сметная прибыль	%	8		297,6	66216	
40	**11-110101-3904** РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		238,075	678,32	161490	60,9% 32666
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,2714	64,614	827,83	53489	
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,178556	837,21	149	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				225,3	53639	
40. 3	**33-010201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00075	0,178556	1780,33	318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00075	0,178556	837,21	149,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,34	318	
40. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,38092	11528,07	4391	
40. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	240,456	222,36	53468	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				243,03	57859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469,04	111666	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				606,25	144332	
		НР второго уровня	%	3,6		21,82	5196	
		Накладные расходы	%	-		159,03	37862	
		Сметная прибыль	%	8		50,25	11962	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	.	.	.	7376151	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	7376151	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	6376696	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	824781	.
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	146053	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	78591**5**	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	502291	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	283624	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	652965	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	8815032	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1073	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	824781	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	.	.	.	8815032	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1073	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	824781	.
		РАЗДЕЛ 4. Крыша						
41	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (по периметру)	м2 утепляемого покрытия		694	627,86	435736	56,4% 112871
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	239,43	741,54	177547	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	24,897	906,9	22579	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,37	200126	
41. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	10,497	3591,81	37702	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,015125	10,497	837,21	8788,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	6,072	3118,3	18936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	6,072	1122,94	6818,49	
41. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	8,328	1780,33	14827	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,012	8,328	837,21	6972,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,98	71465	
41. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	21,236	1259,86	26755	
41. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	26,719	30	802	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,71	27556	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				398,51	276568	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				561,15	389439	
		НР второго уровня	%	3,6		20,2	14020	
		Накладные расходы	%	-		182,84	126891	
		Сметная прибыль	%	8		46,51	32277	
42	21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 0,175 Т	м3		78,6302	27353,43	2150805	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24447,15	1922284	
		НР второго уровня	%	3,6		880,1	69202	
		Накладные расходы	%	-		880,1	69202	
		Сметная прибыль	%	8		2026,18	159319	
43	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	-Доски ходовые. Укладка	м ходов		91,61	317,46	29083	59,8% 1687
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,040135	3,677	729,04	2681	
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,137415	1027,7	141	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,8	2822	
43. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,09161	3118,3	286	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,09161	1122,94	102,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,045805	1780,33	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,045805	837,21	38,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,01	367	
43. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016046	1,47	14380,09	21139	
43. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,604626	196,55	119	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				232,04	21258	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				265,31	24305	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				283,73	25993	
		НР второго уровня	%	3,6		10,21	936	
		Накладные расходы	%	-		**28,63**	**2623**	
		Сметная прибыль	%	8		23,52	2154	
44	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,14	87**135,71**	**12199**	**59,8%** **1611**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	3,623	729,04	2641	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,063	837,21	53	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**19240,65**	**2694**	
44. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,04025	11,67	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,05775	85,59	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,063	1780,33	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,063	837,21	52,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				839,81	118	
44. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000434	205870,68	89	
44. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,93	0,1302	38749,93	5045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86						
44. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0168	33323,39	560	
44. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0014	19642,27	27	
44.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,203	215,22	44	
44.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00105	395629,44	415	
44.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,42	196,55	83	
44.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000361	75443,28	27	
44.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000421	575926,68	**243**	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	**6534**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66371,71	9292	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				77877,62	10903	
		НР второго уровня	%	3,6		2803,59	393	
		Накладные расходы	%	-		**14309,51**	**2003**	
		Сметная прибыль	%	8		6454,5	904	
45	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		56	48,38	2709	59,8% 880
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	1,868	760,93	1421	
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,0553	920,4	51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,29	1472	
45. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,0161	**3118,3**	**50**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,0161	1122,94	18,08	
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0392	1780,33	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0392	837,21	32,82	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,14	120	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,52	1541	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,24	**2421**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,56	87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		17,28	967	
		Сметная прибыль	%	8		3,58	201	
46	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,14	1269,12	178	59,8% 58
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	0,12558	750,92	94	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,002975	921,24	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				693,15	97	
46. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,000875	3118,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,000875	1122,94	0,98	
46. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,0021	1780,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,0021	837,21	1,76	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,19	6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719,77	101	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1134,27	159	
		НР второго уровня	%	3,6		40,83	6	
		Накладные расходы	%	-		455,34	64	
		Сметная прибыль	%	8		94,01	13	
47	22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		19,6	351,68	6893	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	6160	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	222	
		Накладные расходы	%	-		11,32	222	
		Сметная прибыль	%	8		26,05	511	
		Вентшахты						
48	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,22	87135,71	19170	59,8% 2531
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	5,692	729,04	4150	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,099	837,21	83	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19240,65	4233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,06325	11,67	0,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,09075	85,59	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,099	1780,33	176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,099	837,21	82,88	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				839,81	185	
48. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000682	205870,68	140	
48. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,2046	38749,93	7928	
48. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0264	33323,39	880	
48. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0022	19642,27	43	
48.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,319	215,22	69	
48.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00165	395629,44	653	
48.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,66	196,55	130	
48.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000568	75443,28	43	
48.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000662	575926,68	381	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	10267	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66371,71	14602	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				77877,62	17133	
		НР второго уровня	%	3,6		2803,59	617	
		Накладные расходы	%	-		**14309,51**	**3148**	
		Сметная прибыль	%	8		6454,5	1420	
49	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в		0,22	1269,12	279	59,8% --- 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		конструкции						
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	0,19734	750,92	148	
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,004675	921,24	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				693,15	152	
49. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,001375	3118,3	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,001375	1122,94	1,54	
49. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,0033	1780,33	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,0033	837,21	2,76	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,19	10	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719,77	158	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1134,27	250	
		НР второго уровня	%	3,6		40,83	9	
		Накладные расходы	%	-		455,34	100	
		Сметная прибыль	%	8		94,01	21	
50	22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		6,16	351,68	2166	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	1936	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	70	
		Накладные расходы	%	-		11,32	70	
		Сметная прибыль	%	8		26,05	160	
51	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		1,3	27766,28	36096	55,3% 10276
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	17,02	22,126	808,45	17888	
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6375	0,82875	837,21	694	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				14293,54	18582	
51. 3	32-040106-	Установки для изготовления бандажей,	маш.-ч	0,25	0,325	8,04	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0401 диафрагм, пряжек						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6375	0,82875	1780,33	1475	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6375	0,82875	837,21	693,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1136,97	1478	
51. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000078	253811,94	20	
51. 6	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,009438	125945,47	1189	
51. 7	21-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,65	315,74	205	
51. 8	21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	1,82	261,1	475	
51. 9	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	2,6	150,96	392	
51.10	21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,9	86,7	338	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2015,02	2620	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16911,81	21985	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24816,14	32261	
		НР второго уровня	%	3,6		893,38	1161	
		Накладные расходы	%	-		8797,71	11437	
		Сметная прибыль	%	8		2056,76	2674	
52	21-110203-0108 РСНБ РК 2015 к-1,24 в ценах I квартала 2017 года	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95 25 КГ	м3		1,612	11160,58	17991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9974,78	16079	
		НР второго уровня	%	3,6		359,09	579	
		Накладные расходы	%	-		359,09	579	
		Сметная прибыль	%	8		826,71	1333	
53	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	-Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции		52	2267,79	117925	55,3% 36762
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,605	83,451	789,69	65900	
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01325	0,689	837,21	577	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1278,41	66477	
53. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,104125	5,415	11,67	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 4	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,09	4,68	78,84	369	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01325	0,689	1780,33	1227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01325	0,689	837,21	576,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,9	1659	
53. 6	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,000884	1215531,96	1075	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,66	1075	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1319,88	68634	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2026,84	105396	
		НР второго уровня	%	3,6		72,97	3794	
		Накладные расходы	%	-		779,93	40556	
		Сметная прибыль	%	8		167,98	8735	
54	21-050104-0110 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах I квартала 2017 года	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 1 Т	т		0,3146	294437,69	92630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				263153,95	82788	
		НР второго уровня	%	3,6		9473,54	2980	
		Накладные расходы	%	-		**9473,54**	**2980**	
		Сметная прибыль	%	8		**21810,2**	**6861**	
55	**11-070107-** 0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0086	504758,01	4341	62,1% 239
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	0,422303	887,85	375	
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,011073	837,21	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44675,78	384	
55. 3	**31-060103-** 0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	**0,228437**	**177,74**	**41**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 4	**33-010201-** 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,011073	1780,33	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,011073	837,21	9,27	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7013,39	60	
55. 5	**21-060405-** 1406	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		1	0,0086	364885,99	3138	
55. 6	**21-130812-** 1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000344	197175,18	68	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	3206	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				423384,27	3641	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				451127,93	3880	
		НР второго уровня	%	3,6		16240,61	140	
		Накладные расходы	%	-		**43984,27**	**378**	
		Сметная прибыль	%	8		**37389,48**	**322**	
56	**11-120101-** 0410 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий		3,2	754,61	2415	56,4% 663
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,462875	1,481	789,69	1170	
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001875	0,006	1046,75	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367,49	1176	
56. 3	**31-050102-** 0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,0044	3118,3	**14**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	**0,0044**	**1122,94**	**4,94**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,07875	0,252	26,16	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0675	0,216	18,64	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0016	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0016	837,21	1,34	
56. 7	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,06	182,19	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 8	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,15875	0,508	14,71	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,25	46	
56. 9	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	0,224	351,21	79	
56.10	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	6,464	10,9	70	
56.11	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,0034	0,01088	9651,29	105	
56.12	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,032	797,36	26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,39	280	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				467,17	1495	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				674,43	2158	
		НР второго уровня	%	3,6		24,28	78	
		Накладные расходы	%	-		231,54	741	
		Сметная прибыль	%	8		55,9	179	
57	11-200701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		3	5665,44	16996	60,4% 1366
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,929775	2,789	799,07	2229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,039375	837,21	33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				753,94	2262	
57. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,249375	0,748125	65,54	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,105	0,315	177,74	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,039375	1780,33	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,039375	837,21	32,97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58,37	175	
57. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00081	381819,66	309	
57. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	195385,08	41	
57. 8	23-050301-0911	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1	3	3690,01	11070	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3806,78	11420	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4608,11	13824	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5063,49	15190	
		НР второго уровня	%	3,6		182,29	547	
		Накладные расходы	%	-		637,67	1913	
		Сметная прибыль	%	8		419,66	1259	
58	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт		5	12895,38	64477	60,4% 4971
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,089	10,445	770,31	8046	
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039375	0,196875	932,45	184	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1645,87	8229	
58. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013125	0,065625	3118,3	205	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,065625	1122,94	73,69	
58. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,564375	2,822	65,54	185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0205 до 31,39 кН (3,2 т)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 5	31-060103	Установки постоянного тока для ручной 0501 дуговой сварки	маш.-ч	0,249375	1,247	177,74	222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 6	33-010201 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02625	0,13125	1780,33	234	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,13125	837,21	109,88	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,97	845	
58. 7	21-130201	Болты строительные с гайками и шайбами 0901 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00355	381819,66	1355	
58. 8	21-130812 1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,0008	195385,08	156	
58. 9	23-050301	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали 0916 марки ЗП800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	1	5	8450,66	42253	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8753,01	43765	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10531,15	52656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11525,25	57626	
		НР второго уровня	%	3,6		414,91	2075	
		Накладные расходы	%	-		1409,02	7045	
		Сметная прибыль	%	8		955,21	4776	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	2518051	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2451571	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	72794	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	298215	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	2029248	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	261962	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	167670	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	94292	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	217083	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2930616	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	389	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	298215	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	66480	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	55185	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	10491	.
Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	538	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	8958	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	6337	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	2621	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	6035	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	81473	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	13	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	10491	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	3012089	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	402	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	308706	.
		РАЗДЕЛ 5. Фасад						
59	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1334	3217,19	4291737	54,8% 789271	
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,382	1843,375	779,68	1437242	
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002025	2,701	1122,94	3033	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1079,67	1440276	
59. 3	34-030302-0701	-Гайковерт электрический	маш.-ч	0,036625	48,858	18,28	893	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 4	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,075625	100,884	11,67	1177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002025	2,701	3118,3	8424	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002025	2,701	1122,94	3033,06	
59. 6	34-030101-0101	-Ножницы электрические	маш.-ч	0,037875	50,525	182,19	9205	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 7	34-030302-0101	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08125	108,388	14,71	1594	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,96	21294	
59. 8	21-060902-	-Профиль направляющий Г-образный из	м	2,5	3335	254,9	850092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1301	оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм						
59. 9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	352,176	593,64	209066	
59.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	3388,36	87,79	297464	
59.11	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	3335	69,36	231316	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1190,36	1587937	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2283,71	3046473	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2875,37	3835744	
		НР второго уровня	%	3,6		103,51	138087	
		Накладные расходы	%	-		695,17	927358	
		Сметная прибыль	%	8		238,31	317906	
60	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2		1334	3113,93	4153987	54,8% 149349
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,271055	361,587	750,92	271523	
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,90045	1122,94	1011	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				204,3	272534	
60. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,90045	3118,3	2808	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,90045	1122,94	1011,15	
60. 4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,043875	58,529	14,71	861	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,75	3669	
60. 5	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0,105	140,07	20978,38	2938442	
60. 6	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	1467,4	97,92	143688	
60. 7	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	11205,6	18,38	205959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2464,83	3288088	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2671,12	3563280	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2783,08	3712629	
		НР второго уровня	%	3,6		100,19	133655	
		Накладные расходы	%	-		212,15	283003	
		Сметная прибыль	%	8		230,66	307703	
61	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2		1334	901,55	1202668	54,8% 223427
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,40066	534,48	760,93	406702	
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,90045	1122,94	1011	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				305,63	407713	
61. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,90045	3118,3	2808	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,000675	0,90045	1122,94	1011,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,1	2808	
61. 4	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	3468,4	57,12	198115	
61. 5	21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	1867,6	130,56	243834	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				331,3	441949	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				638,28	851459	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				805,76	1074886	
		НР второго уровня	%	3,6		29,01	38696	
		Накладные расходы	%	-		196,49	262123	
		Сметная прибыль	%	8		66,78	89087	
62	ПРАЙС стр.1 к-1,1	-Сайдинг МП СК-14х226	м2		1467,4	2247,75	3298348	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2008,93	2947902	
		НР второго уровня	%	3,6		72,32	106124	
		Накладные расходы	%	-		72,32	106124	
		Сметная прибыль	%	8		166,5	244322	
63	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,69 КГ	м		76	827,69	62905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				739,75	56221	
		НР второго уровня	%	3,6		26,63	2024	
		Накладные расходы	%	-		26,63	2024	
		Сметная прибыль	%	8		61,31	4660	
64	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	-Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)		45,64	79,87	3645	56,4% 1078
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,05635	2,572	741,54	1907	
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,005705	837,21	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,89	1912	
64. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,005705	1780,33	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,005705	837,21	4,78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,222541	10	
64. 4	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	0,63896	410,75	262	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,75	262	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				47,76	2180	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				71,39	3258	
		НР второго уровня	%	3,6		2,57	117	
		Накладные расходы	%	-		26,2	1196	
		Сметная прибыль	%	8		5,92	270	
65	21-100105-0304 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 3,94 КГ	м2		50,204	2199,2	110409	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1965,54	98678	
		НР второго уровня	%	3,6		70,76	3552	
		Накладные расходы	%	-		70,76	3552	
		Сметная прибыль	%	8		162,9	8178	
66	11-150108-1902 РСНБ	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250	м		244,98	1655,51	405567	54,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 к-1,8	мм. Устройство (отлив оконный нижний шириной 450 мм)						46223
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	110,578	760,93	84142	
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,183735	1122,94	206	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				344,31	84348	
66. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	20,67	11,67	241	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
66. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,183735	3118,3	573	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00075	0,183735	1122,94	206,32
66. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	1,164	18,64	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
66. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	2,297	182,19	418	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	1254	
66. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	257,229	254,9	65568	
66. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	**0,043**	**10,534**	**351,21**	**3700**	
66. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	671,245	1	671	
66.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	335,623	1,03	346	
66.11	21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм изм оцинкованной стали с полимерным покрытием		1,05	257,229	624,24	160573	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				942,35	230857	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1290,93	316253	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1479,62	362476	
		НР второго уровня	%	3,6		53,27	13049	
		Накладные расходы	%	-		**241,95**	**59272**	
		Сметная прибыль	%	8		122,63	30042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	11-150108-1902 РСНБ РК 2015 к-1,6	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (отлив оконный верхний шириной 400 мм)	м		217,76	1655,51	360504	54,8% 41087
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	98,291	760,93	74793	
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,16332	1122,94	183	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				344,31	74976	
67. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	18,373	11,67	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,16332	3118,3	509	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,16332	1122,94	183,40	
67. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	1,034	18,64	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	2,042	182,19	372	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	1115	
67. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	228,648	254,9	58282	
67. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	9,364	351,21	3289	
67. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	596,662	1	597	
67.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	298,331	1,03	307	
67.11	21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм изм оцинкованной стали с полимерным покрытием		1,05	228,648	624,24	142731	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				942,35	205206	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1290,93	281114	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1479,62	322201	
		НР второго уровня	%	3,6		53,27	11599	
		Накладные расходы	%	-		241,95	52686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		122,63	26704	
68	11-150108-1901 РСНБ РК 2015 к-1,8	-Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (ширина 450 мм)	м		295,74	2295,41	678846	54,8% 55800
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	133,49	760,93	101576	
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,221805	1122,94	249	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				344,31	101825	
68. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	24,953	11,67	291	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,221805	3118,3	692	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,221805	1122,94	249,07	
68. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	1,405	18,64	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	2,773	182,19	505	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	1514	
68. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	310,527	254,9	79153	
68. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	12,717	351,21	4466	
68. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	810,328	1	810	
68.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	405,164	1,03	417	
68.11	21-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	310,527	688,5	213798	
68.12	21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	310,527	480,42	149183	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1514,26	447828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1862,85	550919	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2051,53	606719	
		НР второго уровня	%	3,6		73,86	21842	
		Накладные расходы	%	-		**262,54**	**77642**	
		Сметная прибыль	%	8		170,03	50285	
69	**11-150108-** 1701 РСНБ РК 2015	-Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки		224,3	10050,65	2254361	54,8% 320834
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3,105	696,451	837,21	583076	
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013375	3	796,08	2388	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2610,18**	**585464**	
69. 3	**34-030302-** 0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0775	17,383	11,67	203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 4	**31-050602-** 0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00575	**1,29**	**1397,65**	**1803**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	1,29	741,54	956,59	
69. 5	**33-010201-** 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	1,71	1780,33	3045	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007625	1,71	837,21	1431,63	
69. 6	**34-030302-** 0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1	22,43	14,71	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,99	5380	
69. 7	**21-050205-** 0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-**150** мм	т	0,0056	1,256	460076,1	577892	
69. 8	**21-130201-** 1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	107,664	298,59	32147	
69. 9	**21-130211-** 0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-**87**	т	0,00013	0,029159	1546459,74	45093	
69.10	**21-130816-** 2303	Резина губчатая	кг	0,076	**17,047**	**695,64**	**11858**	
69.11	**22-060301-** 9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-**2010**	м2	1,05	235,515	1862,11	438555	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4928,87	1105546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7552,4	1694003	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8982,78	2014837	
		НР второго уровня	%	3,6		323,38	72534	
		Накладные расходы	%	-		1753,76	393369	
		Сметная прибыль	%	8		744,49	166990	
70	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		14	1391,08	19475	54,8% 4684
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,70265	9,837	837,21	8236	
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,42	741,54	311	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				610,51	8547	
70. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01125	0,1575	53,9	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	0,42	966,65	406	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,42	741,54	311,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,61	414	
70. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,2646	15382,96	4070	
70. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,049	30	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				290,84	4072	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				908,71	12722	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1243,27	17406	
		НР второго уровня	%	3,6		44,76	627	
		Накладные расходы	%	-		379,32	5310	
		Сметная прибыль	%	8		103,04	1443	
71	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		14	210,16	2942	54,8% 632
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,1012	1,417	808,45	1145	
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,00875	837,21	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,34	1153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,035	36,26	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,00875	1780,33	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,00875	837,21	7,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,2	17	
71. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,000042	1440,55	0,06	
71. 6	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0084	15382,96	129	
71. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,0014	84,66	0,12	
71. 8	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	5,32	132,75	706	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				59,69	836	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				142,71	1998	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				187,83	2630	
		НР второго уровня	%	3,6		6,76	95	
		Накладные расходы	%	-		51,88	726	
		Сметная прибыль	%	8		15,57	218	
72	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикально й проекции		1365,8	779,77	1065008	50,8% 260543
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,4991	681,671	750,92	511880	
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	1,195	837,21	1001	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				375,52	512881	
72. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	1,195	1780,33	2128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	1,195	837,21	1000,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,56	2128	
72. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,505346	243975,92	123292	
72. 5	21-070510-	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,081948	29921,7	2452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72. 6	0201 27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,012	16,39	3145,68	51556	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				129,81	177301	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				506,16	691309	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				696,92	951852	
		НР второго уровня	%	3,6		25,09	34267	
		Накладные расходы	%	-		215,85	294810	
		Сметная прибыль	%	8		57,76	78889	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге	.	.	.	14114510	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	14114510	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	7489883	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	3491630	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	3102801	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	2469197	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	1892929	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	576268	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	1326697	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	17910403	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	4483	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3491630	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	17910403	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	4483	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3491630	.
		РАЗДЕЛ 6. Отмостка, пандус, крыльца						
73	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 к-2	Отмостка -Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	м2 покрытия		452,6	1799,08	814262	60,9% 70454
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,30245	136,889	716,53	98085	
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04125	18,67	942,84	17603	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,61	115688	
73. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,009625	4,356	3390,83	14771	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009625	4,356	837,21	3646,89	
73. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01525	6,902	3548,29	24491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01525	6,902	1122,94	7750,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0145	6,563	2506,41	16449	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	6,563	837,21	5494,61	
73. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,06375	28,853	94,23	2719	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,848625	1780,33	1511	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,848625	837,21	710,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				132,44	59941	
73. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	8,328	2902,55	24172	
73. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	4,164	2769,97	11534	
73.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	13,487	2743,26	37000	
73.11	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,0124	5,612	76005,7	426562	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1103,11	499268	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1452,26	657293	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1607,93	727747	
		НР второго уровня	%	3,6		57,89	26199	
		Накладные расходы	%	-		213,55	96653	
		Сметная прибыль	%	8		133,26	60316	
74	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		226	1189,85	268906	60,9% 19552
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,16445	37,166	735,29	27328	
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02525	5,707	837,21	4778	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				142,06	32105	
74. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0175	3,955	2506,41	9913	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	3,955	837,21	3311,17	
74. 4	31-060102-	Компрессоры передвижные с двигателем	маш.-ч	0,006375	1,441	1873,73	2700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0102 внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006375	1,441	837,21	1206,42	
74. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0125	2,825	11,48	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,31075	1780,33	553	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,31075	837,21	260,16	
74. 7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,008125	1,836	56,99	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58,86	13303	
74. 8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	13,085	12925,9	169141	
74. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0226	27859,1	630	
74.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,038985	112880,92	4401	
74.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,116955	51147,9	5982	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				797,14	180153	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				976,92	220783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1063,43	240335	
		НР второго уровня	%	3,6		38,28	8652	
		Накладные расходы	%	-		124,8	28204	
		Сметная прибыль	%	8		88,14	19919	
75	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия		226	202,74	45819	60,9% 2527
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,023115	5,224	735,29	3841	
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001625	0,36725	837,21	307	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,36	4149	
75. 3	31-060102-	Компрессоры передвижные с двигателем	маш.-ч	0,001625	0,36725	1873,73	688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0102 внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,36725	837,21	307,47	
75. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,00325	0,7345	11,48	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,08	697	
75. 5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0116	2,622	12925,9	33887	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**149,94**	**33887**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**170,02**	**38424**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				181,2	40951	
		НР второго уровня	%	3,6		6,52	1474	
		Накладные расходы	%	-		**17,7**	**4001**	
		Сметная прибыль	%	8		15,02	3394	
76	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Пандус -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		10,8	2298,39	24823	59,1% 8241
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,771	19,127	**729,04**	**13944**	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1291,13	**13944**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1291,13	13944	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2054,19	22185	
		НР второго уровня	%	3,6		73,95	799	
		Накладные расходы	%	-		**837,01**	**9040**	
		Сметная прибыль	%	8		170,25	1839	
77	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,32	1318,79	422	59,1% **140**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	1,118	0,357696	662,76	237	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				740,83	237	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				740,83	237	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				**1178,67**	**377**	
		НР второго уровня	%	3,6		42,43	14	
		Накладные расходы	%	-		**480,26**	**154**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		97,69	31	
78	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 к-2	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	м2 покрытия		23,46	1799,08	42206	60,9% 3652
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,30245	7,095	716,53	5084	
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04125	0,967725	942,84	912	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,61	5997	
78. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,009625	0,225802	3390,83	766	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009625	0,225802	837,21	189,04	
78. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01525	0,357765	3548,29	1269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01525	0,357765	1122,94	401,75	
78. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0145	0,34017	2506,41	853	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,34017	837,21	284,79	
78. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,06375	1,496	94,23	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					
78. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,043987	1780,33	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,043987	837,21	36,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				132,44	3107	
78. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,431664	2902,55	1253	
78. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,215832	2769,97	598	
78.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,699108	2743,26	1918	
78.11	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,0124	0,290904	76005,7	22110	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1103,11	25879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1452,26	34070	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1607,93	37722	
		НР второго уровня	%	3,6		57,89	1358	
		Накладные расходы	%	-		213,55	5010	
		Сметная прибыль	%	8		133,26	3126	
79	12-020101-0601 РСНБ РК 2015	-Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов		0,72	4333,81	3120	59,1% 489
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	1,647	1,186	697,15	827	
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,000864	837,15	0,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1149,35	828	
79. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,000864	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0012	0,000864	837,21	0,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,14	2	
79. 4	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0315	0,02268	31501,81	714	
79. 5	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,52	1,814	215,22	390	
79. 6	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3,1	2,232	114,72	256	
79. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,78	0,5616	196,55	110	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2043,6	1471	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3194,08	2300	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3873,35	2789	
		НР второго уровня	%	3,6		139,44	100	
		Накладные расходы	%	-		818,71	589	
		Сметная прибыль	%	8		321,02	231	
80	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		6	4011,2	24067	62,1% 5132
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,078	6,465	779,68	5041	
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56025	3,361	959,04	3224	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1377,44	8265	
80. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,090625	0,54375	3118,3	1696	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,090625	0,54375	1122,94	610,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,33375	2,002	2861,83	5731	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33375	2,002	964,13	1930,19	
80. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,135875	0,81525	1780,33	1451	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,135875	0,81525	837,21	682,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1479,63	8878	
80. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0282	14843,93	419	
80. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,177	11528,07	2040	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				409,84	2459	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2729,62	16378	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3585,02	21510	
		НР второго уровня	%	3,6		129,06	774	
		Накладные расходы	%	-		984,45	5907	
		Сметная прибыль	%	8		297,13	1783	
81	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		3,258	20202,11	65818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18055,65	58825	
		НР второго уровня	%	3,6		650	2118	
		Накладные расходы	%	-		650	2118	
		Сметная прибыль	%	8		1496,45	4875	
82	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		17,8	961,12	17108	50,8% 1844
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,2438	4,34	827,83	3592	
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0445	837,21	37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				203,92	3630	
82. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	0,433875	516,25	224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0445	1780,33	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0445	837,21	37,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,03	303	
82. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	42,72	212,16	9063	
82. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004272	51147,9	219	
82. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,002848	94320,96	269	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	9551	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				755,41	13446	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				859	15290	
		НР второго уровня	%	3,6		30,92	550	
		Накладные расходы	%	-		134,51	2394	
		Сметная прибыль	%	8		71,19	1267	
83	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		5,8	2022,89	11733	50,8% 527
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,23115	1,341	741,54	994	
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00875	0,05075	837,21	42	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				178,73	1037	
83. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,042625	0,247225	516,25	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
83. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00875	0,05075	1780,33	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,05075	837,21	42,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,58	218	
83. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,145	10125,34	1468	
83. 6	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,2	12,76	153	1952	
83. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	24,36	212,16	5168	
83. 8	21-130703-	Керосин для технических целей марок КТ-1,	т	0,00024	0,001392	51147,9	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201 КТ-2							
83. 9	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000928	94320,96	88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1508,17	8747	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1717,16	9960	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1807,96	10486	
		НР второго уровня	%	3,6		65,09	378	
		Накладные расходы	%	-		155,88	904	
		Сметная прибыль	%	8		149,84	869	
84	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		1,7	29857,48	50758	50,8% 3620
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	8,876	722,79	6415	
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	0,85	837,21	712	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4192,29	7127	
84. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	0,85	3591,81	3053	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,5	0,85	837,21	711,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1795,9	3053	
84. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,408	14404,89	5877	
84. 5	21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,646	40807,28	26362	
84. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00085	17468	15	
84. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	0,748	30	22	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18985,87	32276	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24555,47	41744	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26685,15	45365	
		НР второго уровня	%	3,6		960,67	1633	
		Накладные расходы	%	-		3090,35	5254	
		Сметная прибыль	%	8		2211,67	3760	
85	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,51	10630,75	5422	60,9% 1001

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,726	1,9	710,28	1350	
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	0,350625	837,21	294	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3222,09	1643	
85. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	0,057375	3390,83	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	0,057375	837,21	48,03	
85. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	0,29325	1873,73	549	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	0,29325	837,21	245,51	
85. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	0,592875	11,48	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1472,21	751	
85. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,1479	2902,55	429	
85. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0459	2769,97	127	
85. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,51	2324,74	1186	
85. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0765	30	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3420,28	1744	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7538,99	3845	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9501,24	4846	
		НР второго уровня	%	3,6		342,04	174	
		Накладные расходы	%	-		2304,29	1175	
		Сметная прибыль	%	8		787,46	402	
86	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,9	7486,88	6738	60,9% 1639
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	3,788	710,28	2691	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2989,57	2691	
86. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	0,54	12,39	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,43	7	
86. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,279	1259,86	352	
86. 4	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0009	14380,09	13	
86. 5	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,8	729,16	1312	
86. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,315	30	9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1873,76	1686	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4870,76	4384	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6691,41	6022	
		НР второго уровня	%	3,6		240,89	217	
		Накладные расходы	%	-		2061,54	1855	
		Сметная прибыль	%	8		554,58	499	
87	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W4 в ценах I квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 т	м3		0,918	16940,75	15552	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15140,81	13899	
		НР второго уровня	%	3,6		545,07	500	
		Накладные расходы	%	-		545,07	500	
		Сметная прибыль	%	8		1254,87	1152	
88	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0294	18599,8	547	48,5% 153
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	13,34	0,392196	770,31	302	
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,013965	957,52	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10730,76	315	
88. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00588	3118,3	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00588	1122,94	6,60	
88. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,008085	1780,33	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,008085	837,21	6,77	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1113,25	33	
88. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,008232	107,1	0,88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,99	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11419,17	336	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				16623,59	489	
		НР второго уровня	%	3,6		598,45	18	
		Накладные расходы	%	-		5802,87	171	
		Сметная прибыль	%	8		1377,76	41	
89	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,0294	25319,97	744	48,5% 209
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	19,412	0,570713	741,54	423	
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2125	0,006248	1122,95	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14633,4	430	
89. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2125	0,006248	3118,3	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2125	0,006248	1122,94	7,02	
89. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,05	0,00147	26,16	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,925	0,027195	214,51	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				862,37	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0882	91,8	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15532,54	457	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22629,74	665	
		НР второго уровня	%	3,6		814,67	24	
		Накладные расходы	%	-		**7911,87**	**233**	
		Сметная прибыль	%	8		1875,55	55	
90	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0174	168458,7	2931	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				150560,11	2620	
		НР второго уровня	%	3,6		5420,16	94	
		Накладные расходы	%	-		**5420,16**	**94**	
		Сметная прибыль	%	8		12478,42	217	
91	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,012	182087,59	2185	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162740,95	1953	
		НР второго уровня	%	3,6		5858,67	70	
		Накладные расходы	%	-		**5858,67**	**70**	
		Сметная прибыль	%	8		13487,97	162	
92	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		10,8	1447,52	15633	60,9% --- 4208
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,8349	9,017	722,79	6517	
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047125	0,50895	771,99	393	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				639,84	6910	
92. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	**0,0045**	**0,0486**	**3390,83**	**165**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0486	837,21	40,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032125	0,34695	1397,65	485	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032125	0,34695	741,54	257,28	
92. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,1134	1780,33	202	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,1134	837,21	94,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,85	852	
92. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,1404	11528,07	1619	
92. 7	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,33048	2311,43	764	
92. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	**0,4158**	**30**	**12**	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**221,75**	**2395**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**904,06**	**9764**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1293,72	13972	
		НР второго уровня	%	3,6		46,57	503	
		Накладные расходы	%	-		**436,23**	**4711**	
		Сметная прибыль	%	8		107,22	1158	
93	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 72 КГ	м2		11,016	1706,86	18803	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1525,51	1680**5**	
		НР второго уровня	%	3,6		54,92	605	
		Накладные расходы	%	-		**54,92**	**605**	
		Сметная прибыль	%	8		126,43	1393	
94	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		2,8	1391,08	3895	54,8% 937
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,70265	1,967	837,21	1647	
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	**0,03**	**0,084**	**741,54**	**62**	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**610,51**	**1709**	
94. 3	31-050402-	Лебедки электрические тяговым усилием до	маш.-ч	0,01125	0,0315	53,9	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0302 12,26 кН (1,25 т)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	0,084	966,65	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,084	741,54	62,29	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,61	83	
94. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,05292	15382,96	814	
94. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,0098	30	0,29	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				290,84	814	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				908,71	2544	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1243,27	3481	
		НР второго уровня	%	3,6		44,76	125	
		Накладные расходы	%	-		379,32	1062	
		Сметная прибыль	%	8		103,04	289	
95	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		2,8	210,16	588	54,8% 126
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,1012	0,28336	808,45	229	
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,00175	837,2	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,34	231	
95. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,007	36,26	0,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
95. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,00175	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,00175	837,21	1,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,2	3	
95. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,000008	1440,55	0,01	
95. 6	21-020402-	Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3	0,0006	0,00168	15382,96	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0206 цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98						
95. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,00028	84,66	0,02	
95. 8	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	1,064	132,75	141	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				59,69	167	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				142,71	400	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				187,83	526	
		НР второго уровня	%	3,6		6,76	19	
		Накладные расходы	%	-		51,88	145	
		Сметная прибыль	%	8		15,57	44	
96	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		1,1	6388,77	7028	48,5% 1426
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,243	3,567	750,92	2679	
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,282625	0,310887	842,14	262	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2673,24	2941	
96. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,003713	3390,83	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,003713	837,21	3,11	
96. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,20975	0,230725	40,46	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,26625	0,292875	3591,81	1052	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26625	0,292875	837,21	245,20	
96. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004875	0,005363	3118,3	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004875	0,005363	1122,94	6,02	
96. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00925	0,010175	62,03	0,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008125	0,008938	1780,33	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008125	0,008938	837,21	7,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1006,49	1107	
96. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,28	0,308	66,3	20	
96.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0022	0,00242	26037,67	63	
96.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000275	15529,02	4	
96.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,198	196,55	39	
96.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,09702	6598,38	640	
96.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,003113	30	0,09	
96.15	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,4928	612,84	302	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				971,72	1069	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4413,45	4855	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5709,97	6281	
		НР второго уровня	%	3,6		205,56	226	
		Накладные расходы	%	-		1502,08	1652	
		Сметная прибыль	%	8		473,24	521	
97	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W4 в ценах I квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		1,1165	18620,28	20790	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16641,89	18581	
		НР второго уровня	%	3,6		599,11	669	
		Накладные расходы	%	-		599,11	669	
		Сметная прибыль	%	8		1379,28	1540	
98	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		16,9	872,42	14744	62,1% 4376
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,47725	8,066	817,82	6596	
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,547137	823,17	450	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				416,95	7047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,080275	1397,65	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,080275	741,54	59,53	
98. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	1,225	177,74	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,466863	1780,33	831	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,466863	837,21	390,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,71	1161	
98. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,02535	14880,55	377	
98. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00338	197175,18	666	
98. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0169	30	0,51	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				61,79	1044	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				520,8	8801	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				779,73	13177	
		НР второго уровня	%	3,6		28,07	474	
		Накладные расходы	%	-		**287**	**4850**	
		Сметная прибыль	%	**8**		**64,62**	**1092**	
99	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения 1 Т	т		0,2264	445090,48	100768	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397800,01	90062	
		НР второго уровня	%	3,6		14320,8	3242	
		Накладные расходы	%	-		**14320,8**	**3242**	
		Сметная прибыль	%	8		32969,66	7464	
100	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		19,6968	79,45	1565	54,2% **209**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,482473	789,69	381	
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,004924	837,21	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,55	385	
100. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002462	3390,83	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002462	837,21	2,06	
100. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,002462	36,26	0,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002462	1780,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002462	837,21	2,06	
100. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,160036	47,04	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	20	
100. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000276	356131,77	98	
100. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001773	389455,7	690	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,04	789	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				60,41	1190	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				71,01	1399	
		НР второго уровня	%	3,6		2,56	50	
		Накладные расходы	%	-		13,15	259	
		Сметная прибыль	%	8		5,89	116	
101	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Крыльца -Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		16,91	4008,35	67781	60,9% 9841
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,219	20,613	760,93	15685	
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	0,621443	762,37	474	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				955,59	16159	
101. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,076095	3390,83	258	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,076095	837,21	63,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,486162	1397,65	679	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	0,486162	741,54	360,51	
101. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,059185	1780,33	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,059185	837,21	49,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,67	1043	
101. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,21983	11528,07	2534	
101. 7	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	17,248	1754,43	30261	
101. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,517446	2311,43	1196	
101. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,651035	30	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2011,27	34011	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3000,51	50739	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3582,47	60580	
		НР второго уровня	%	3,6		128,97	2181	
		Накладные расходы	%	-		710,92	12022	
		Сметная прибыль	%	8		296,92	5021	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	1338638	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1248576	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	837419	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	233466	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	4573	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	108110	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	190301	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	140302	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	49999	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	115110	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1553988	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	311	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	233466	.
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	90062	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	90062	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	3242	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	7464	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	100768	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	1654757	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	311	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	233466	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	4097870**9**	.
		в том числе:		.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	8425306	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	435646	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	200403	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	32117757	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	4792823	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	45771533	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	1647775	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	47419308	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	3793545	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	51212853	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Жакенов Н.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1610'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детск
       ий сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по
        адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь'SBS/2-2
       016'2-1'Капитальный ремонт здания детского сада''2
       '2-1-2'Общестроительные работы'архитекутурно-строи
       тельные решения''в текущих ценах 1 квартала 2017 г
       ода*
 3 Н82=3,6*
 4 Р Проемы*
 5 П2 Двери*
 6 Е11-100501-0201(РС134849)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,1.1,4.2
       ''Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и вну
       тренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ п
       рофилей'м2 проемов*
 7 Е11-100501-0202(РС134849)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,2.2,7.7
       ''Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и
       внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВ
       Х профилей'м2 проемов*
 8 Е11-100107-0106(РС134849)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,071.0,7
       7.(24+36+2)''Проемы дверные площадью до 3 м2 во вн
       утренних стенах и перегородках. Установка блоков н
       а распорных дюбелях'м2 проемов*
 9 С121-090202-0601'2,1.1,4.2''Блоки дверные внутренние д
       вупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со св
       етопрозрачным заполнением верхней части однокамерн
       ым стеклопакетом и глухим заполнением нижней части
        полотна ГОСТ 30970-2014'м2*
10 С121-090202-0603'2,2.2,7.7''Блоки дверные внутренние д
       вупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-19, со св
       етопрозрачным заполнением верхней части однокамерн
       ым стеклопакетом и глухим заполнением нижней части
        полотна ГОСТ 30970-2014'м2*
11 С121-090102-0102'2,071.0,77.(24+36+2)''Блоки дверные о
       днопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П
       внутренние СТ РК 943-92'м2*
12 С121-090404-0201'(24+36+2).2''Петля накладная ПН1, ПН2
       , ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
13 С121-090404-0303'24+36+2''Замок цилиндровый врезной с
       защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'ш
       т.*
14 Е11-100107-0609(РС125557)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,1.0,8.3
       ''Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по
       асбесту с двух сторон'м2 проемов*
15 С121-100105-0304 к-1,1'2,1.0,8.3.2.1,1''Лист стальной
       оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полим
       ерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
16 П2 Окна*
17 Е11-100501-0108(РС134848)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,1.5,45.
       9+1,6.3+1,15.5,4.4+1,6.5,3+1,6.3,55''Проемы оконны
       е площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ про
       филей поворотных (откидных, поворотно-откидных) тр
       ехстворчатых (в том числе при наличии створок глух
       ого остекления)'м2 проемов*
18 Е11-100501-0106(РС134848)'1,75.1,85+1,75.1,75.20+1,75.
       1,8.8+1,5.1,5''Проемы оконные площадью более 2 м2.
        Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (отки
       дных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2 проемо
       в*
19 Е11-100501-0105(РС134848)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,6.0,9''
       Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков
       из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-от
       кидных) двухстворчатых'м2 проемов*
20 Е11-100501-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5,49.9+1,89+1,79.20
       +1,84.8+3,04+0,94+1,54+5,44.4+5,34+3,54''Доски под
       оконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщин
       ой свыше 0,51 м'п/м*
21 С121-090201-0605'2,1.5,45.9+1,6.3+1,15.5,4.4+1,6.5,3+1
       ,6.3,55''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60
        мм трехстворчатые одинарной конструкции со стекло
       пакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитуро
       й: трехэлементные - с одной поворотно-откидной ств
       оркой ГОСТ 30674-99'м2*
22 С121-090201-0403'1,75.1,85+1,75.1,75.20+1,75.1,8.8+1,6
       .0,9+1,5.1,5''Блоки оконные из ПВХ профилей толщин
       ой 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со с
       теклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурн
       итурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидн
       ая створка ГОСТ 30674-99'м2*
23 С121-090205-0208'5,49.9+1,89+1,79.20+1,84.8+3,04+0,94+
       1,54+5,44.4+5,34+3,54''Доски подоконные из ПВХ про
       филей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99'
       м*
24 Р Внутренняя отделка*
25 П2 Потолок*
26 Е11-150203-0504(РС149244=0,6)(РС249621)(РС149726=11,31
       :10.2#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'640,2+652,5''Потолки. С
       плошное выравнивание бетонных поверхностей (односл
       ойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей
       толщиной до 10 мм (Алинекс Финиш - 2 мм)'м2 оштука
       туриваемой поверхности*
27 Е11-150405-0106(РС149589РС149590=0,69)(Н5.1,15)(Н52.1,
       25)'640,2+652,5''Потолки, подготовленные под окрас
       ку. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
       составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 ок
       рашиваемой поверхности*
28 П2 Стены*
29 Е12-030101-2301'1,5+1,0''Стены ремонтируемых зданий ки
       рпичные. Устройство горизонтальной гидроизоляции м
       етодом инъекцирования. Толщина кладки стены 1 кирп
       ич'м изолируемой стены*
30 Е11-150203-0503(РС149244=0,6)(РС249621РС149726=9,7:10.
       3#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1292+168,2+949+134''Стены.
       Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однос
       лойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей
        толщиной до 10 мм (3 мм)'м2 оштукатуриваемой пове
       рхности*
31 Е11-150405-0105(РС149589РС149590=0,63)(Н5.1,15)(Н52.1,
       25)'1292+949''Стены, подготовленные под окраску. О
       краска поливинилацетатными водоэмульсионными соста
       вами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашив
```

аемой поверхности*
32 Е11-**150403**-0310(РС276160РС249408)(РС276162РС249453)(РС276166РС149395)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'168,2+134''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
33 Е11-**150203**-0503(РС149244=0,6)(РС249621РС149726=9,7:10.2#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'252,3+201''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм)'м2 оштукатуриваемой поверхности*
34 Е11-**150107**-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)'252,3+201''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
35 П2 Откосы*
36 Е11-**150204**-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'90,5''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
37 Е11-**150203**-0506(РС149244=0,6)(РС249621РС149726=17,18:10.2#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'90,5''Откосы криволинейные оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм)'м2 оштукатуриваемой поверхности*
38 Е11-**150405**-0105(РС149589РС149590=0,63)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'90,5''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
39 Р Полы*
40 П2 Тип I. Керамогранит - площ. 47,8+30,8 м2*
41 Е11-**110101**-2707(Н5.1,15)(Н52.1,25)'47,8+30,8''Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях'м2 покрытия*
42 Е11-**110101**-3905(Н5.1,15)(Н52.1,25)'(47,8+30,8).1,07''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
43 П2 Тип II. Линолеум - площ. 279,7+312,2 м2*
44 Е11-**110101**-3601(Н5.1,15)(Н52.1,25)'279,7+312,2''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
45 Е11-**110101**-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'(279,7+312,2).1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м плинтусов*
46 П2 Тип III. Доска паркетная - площ. 141+258,7 м2*
47 Е11-**110101**-0209(РС100467)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'141.0,07''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
48 С121-**020101**-0301(А1.1,02) к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W4'141.0,07.1,02''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 74**73**-2010'м3*
49 Е11-**110101**-1101(РС102637РС102636)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'141''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
50 Е11-**110101**-1102(РС102637РС102636)(РС102637РС102636)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'141''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-**110101**-1101'м2 стяжки*
51 Е11-**110101**-3401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'141+258,7''Покрытия из досок паркетных. Устройство'м2 покрытия*
52 Е11-**110101**-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'(141+258,7).1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м плинтусов*
53 П2 Тип IV. Керамическая плитка - площ. 156,3+66,2 м2*
54 Е11-**110101**-2703(РС102636РС102637)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'156,3+66,2''Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
55 Е11-**110101**-3904(Н5.1,15)(Н52.1,25)'(156,3+66,2).1,07''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
56 Р Крыша*
57 Е11-**120101**-1305(РС248659)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'694''Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (по периметру)'м2 утепляемого покрытия*
58 С121-**110102**-0107'694.0,11.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175'м3*
59 Е11-**100104**-0301(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС131654=1,4.1,05:91,61#)'91,61''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
60 Е11-**100102**-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,14''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
61 Е11-**100115**-0201(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,4:0,025''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
62 Е11-**100115**-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,14''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
63 С122-**040601**-0801'1,4:0,025.0,28+0,14.28''Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
64 П2 Вентшахты*
65 Е11-**100102**-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,22''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
66 Е11-**100115**-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,22''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
67 С122-**040601**-0801'0,22.28''Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
68 Е11-**260101**-1101(РС248665)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,3''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плит

ами минераловатными на синтетическом связующем мар
ки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штап
ельного волокна на синтетическом связующем'м3 изол
яции*
69 С121-**110203**-0108 к-1,24'1,3.1,24''Маты теплоизоляционн
ые из стекловолокна М-**25**-100 ГОСТ 10499-95'м3*
70 Е11-**260301**-0601(РС248539)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'52''Изоля
ция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие
листовым металлом с заготовкой покрытия'м2 поверх
ности покрытия изоляции*
71 С121-**050104**-0110 к-1,1'52.0,0055.1,1''Сталь листовая о
цинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 149
18-80'т*
72 Е11-**070107**-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'(6,3+1,1+1,2):1000'
'Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т ст
альных элементов*
73 Е11-**120101**-0410(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,2''Примыкания к с
тенам и парапетам кровель из профилированного оцин
кованного листа. Устройство'м примыканий*
74 Е11-**200701**-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3''Зонты из листово
й оцинкованной стали, прямоугольного сечения, пери
метр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
75 Е11-**200701**-0406(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5''Зонты из листово
й оцинкованной стали, прямоугольного сечения, пери
метр 3200 мм. Установка над шахтами'зонт*
76 Р Фасад*
77 Е11-**150108**-1801(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1334''Фасад здания
из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркас
а с шагом 600 мм из Г-образного профиля'м2*
78 Е11-**150108**-1807(РС135983РС135978)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1
334''Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройст
во теплоизоляционного слоя 100 мм'м2*
79 Е11-**150108**-1808(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1334''Фасад здания
из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панеля
ми'м2*
80 СТПрайс стр.1(=19) к-1,1'1334.1,1'3510:0,26:6:1,12'Сай
динг МП СК-14х226'м2*
81 С121-**100102**-0103'76''Планка карнизная для кровли, из о
цинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-
80'м*
82 Е11-**120101**-0802(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'228,2.0,2
''Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски
, балконы и другое) без водосточных труб. Устройст
во'м2 фасада (без вычета проемов)*
83 С121-**100105**-0304 к-**1,1'(228**,2.0,2).1,1''Лист стальной
оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полим
ерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
84 Е11-**150108**-1902(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-1,8'136,1.1,8''От
ливы оконные наружные из оцинкованной стали с поли
мерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (отлив
оконный нижний шириной 450 мм)'м*
85 Е11-**150108**-1902(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-1,6'136,1.1,6''От
ливы оконные наружные из оцинкованной стали с поли
мерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (отлив
оконный верхний шириной 400 мм)'м*
86 Е11-**150108**-1901(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-1,8'164,3.1,8''От
косы оконные наружные из оцинкованной стали с поли
мерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (ширин
а 450 мм)'м*
87 Е11-**150108**-1701(Н5.1,15)(Н52.1,25)'224,3''Стены фасадо
в зданий. Облицовка искусственными плитами на мета
ллическом каркасе'м2 поверхности облицовки*
88 Е11-**150201**-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'14''Стены. Штукатур
ка улучшенная цементно-известковым раствором по ка
мню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
89 Е11-**150402**-0203(Н5.1,15)(Н52.1,25)'14''Фасады. Окраска
с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацета
тная'м2 окрашиваемой поверхности*
90 Е11-**080701**-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1365,8''Леса наружн
ые инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладк
и и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикально
й проекции*
91 Р Отмостка, пандус, крыльца*
92 П2 Отмостка*
93 Е11-**110101**-1303(РС144679РС144641)(Н5.1,15)(Н52.1,25) к
-2'226,3.2''Покрытия щебеночные с пропиткой битумо
м. Устройство (толщ. 100 мм)'м2 покрытия*
94 Е11-**110101**-1903(Н5.1,15)(Н52.1,25)'226''Покрытия асфал
ьтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство'м2
покрытия*
95 Е11-**110101**-1904(Н5.1,15)(Н52.1,25)'226''Покрытия асфал
ьтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на кажд
ые 5 мм изменения толщины к норме 11-**110101**-1903'м
2 покрытия*
96 П2 Пандус*
97 Е11-**010205**-0302(Н5.1,15)(Н52.1,25)'10,8''Грунты 2 груп
пы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами'м3 грунта*
98 Е11-**010205**-0502(Н5.1,15)(Н52.1,25)'6,4.0,05''Траншеи,
пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа г
рунтов 2'м3 грунта*
99 Е11-**110101**-1303(РС144679РС144641)(Н5.1,15)(Н52.1,25) к
-2'11,73.2''Покрытия щебеночные с пропиткой битумо
м. Устройство (толщ. 100 мм)'м2 покрытия*
100 Е12-**020101**-0601'0,72''Шов осадочный из просмоленных до
сок. Устройство для сопряжения существующих и прис
траиваемых фундаментов'м2 щитов*
101 Е11-**070501**-0103(РС125423)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'6''Блоки
стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборн
ых конструкций*
102 С121-**041201**-9911'0,543.6''Блоки бетонные для стен подв
алов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона кла
сса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
103 Е11-**080101**-0307(Н5.1,15)(Н52.1,25)'17,8''Стены, фундам
енты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в
2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,
кирпичу, бетону'м2 поверхности*
104 Е11-**080101**-0303(РС135545РС135535)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5
,8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальна
я оклеечная в 2 слоя'м2 поверхности*
105 Е11-**080201**-0101(РС102640РС102642)(РС245636РС102868)(Н5
.1,15)(Н52.1,25)'1,7''Стены наружные из кирпича пр
остые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м3 кладки*
106 Е11-**110101**-0204(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,51''Слои подстила

ющие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовк ами'м3 подстилающего слоя*
107 Е11-**110101**-0209(РС100467)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,9''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением т рамбовками'м3 подстилающего слоя*
108 С121-**020101**-0501(А1.1,02) к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W 4'0,9.1,02''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2 010'м3*
109 Е11-**060301**-0410(РС274377)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,0174+0, 012''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
110 Е11-**060301**-0601(РС274377)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,0174+0, 012''Сетки арматурные плоские. Изготовление в пост роечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
111 С121-**050301**-0301'0,0174''Сталь арматурная горячекатана я периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014'т*
112 С121-**050301**-0101'0,012''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 'т*
113 Е11-**110101**-2701(РС147120)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'10,8''Пок рытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
114 С121-**040509**-0101'10,8.1,02''Плиты тротуарные из тяжело го бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91'м2*
115 Е11-**150201**-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,8''Стены. Штукату рка улучшенная цементно-известковым раствором по к амню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
116 Е11-**150402**-0203(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,8''Фасады. Окраск а с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацет атная'м2 окрашиваемой поверхности*
117 Е11-**060101**-0119(РС100467)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,1''Фунд аменты ленточные бетонные. Устройство'м3*
118 С121-**020101**-0601(А1.1,02) к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W 4'1,1.1,015''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-20 10'м3*
119 Е11-**070519**-0104(РС130720)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'9,1+7,8'' Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
120 С121-**060510**-0101'0,1231+0,1033''Площадки посадочные, м остики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щи ты переходных площадок, ограждения'т*
121 Е11-**130301**-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'(0,1231+0,1033) .43,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
122 П2 Крыльца*
123 Е11-**110101**-2703(Н5.1,15)(Н52.1,25)'16,91''Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красит елем на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия *
124 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Жакенов Н.А.*

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания детского сада

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-3

на Сантехнические работы ВК

Основание: тех.обследование

Сметная стоимость, тыс. тенге	440,903
Сметная заработная плата, тыс. тенге	60,891
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	0,073

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня: норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		9	3712,14	33409	60,4% / 10396
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,243	20,183	837,21	16897	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04375	0,39375	801,68	316	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1912,52	17213	
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,225	11,67	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,14625	1397,65	204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,14625	741,54	108,45	
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,2475	1780,33	441	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,2475	837,21	207,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,96	648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00324	205870,68	667	
1. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	1,8	339,66	611	
1. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	3,6	110,23	397	
1. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,27	304,79	82	
1.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,18	400,05	72	
1.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,36	247,05	89	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				213,16	1918	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2162,57	19463	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3317,73	29860	
		НР второго уровня	%	3,6		119,44	1075	
		Накладные расходы	%	-		1274,6	11471	
		Сметная прибыль	%	8		274,97	2475	
2	23-030102-0933 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 22 КГ	шт.		9	8172,59	73553	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7304,26	65738	
		НР второго уровня	%	3,6		262,95	2367	
		Накладные расходы	%	-		262,95	2367	
		Сметная прибыль	%	8		605,38	5448	
3	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		20	4551,55	91031	60,4% 26382
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,553	51,06	827,83	42269	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08875	1,775	794,09	1410	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2183,93	43679	
3. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,5	11,67	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,8	1397,65	1118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,8	741,54	593,23	
3. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04875	0,975	1780,33	1736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04875	0,975	837,21	816,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				142,99	2860	
3. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	8	339,66	2717	
3. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,0016	1120908,6	1793	
3. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	8	110,23	882	
3. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,08	304,79	24	
3.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,002	1083781,14	2168	
3.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,6	1191,36	1906	
3.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,4	400,05	160	
3.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,8	247,05	198	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				492,42	9848	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2748,86	54977	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4067,95	81359	
		НР второго уровня	%	3,6		146,45	2929	
		Накладные расходы	%	-		1465,54	29311	
		Сметная прибыль	%	8		337,15	6743	
4	23-030102-0420 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96 21 КГ	комплект		20	12145,48	242910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10855,03	217101	
		НР второго уровня	%	3,6		390,78	7816	
		Накладные расходы	%	-		390,78	7816	
		Сметная прибыль	%	8		899,66	17993	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	357279	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	59166	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	3507	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	1725	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	294606	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	36778	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	394057	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	14186	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	408244	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	32659	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	440903	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Жакенов Н.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1620'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детск
       ий сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по
        адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь'SBS/2-2
       016'2-1'Капитальный ремонт здания детского сада''2
       '2-1-3'Сантехнические работы ВК'тех.обследование''
       в текущих ценах 1 квартала 2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 Е11-170101-0106(РС187928)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'9''Умывал
       ьники одиночные. Установка с подводкой холодной и
       горячей воды'комплект*
 5 С123-030102-0933'9''Умывальник керамический с переливо
       м, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедеста
       лом ГОСТ 30493-96'шт.*
 6 Е11-170301-0101(РС187928)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'20''Унита
       зы с бачком непосредственно присоединенным. Устано
       вка'комплект*
 7 С123-030102-0420'20''Унитаз детский напольный керамиче
       ский с косым выпуском, с бачком и комплектом армат
       уры, без сиденья ГОСТ 30493-96'комплект*
 8 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Жакенов Н.А.*
```

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания детского сада

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-4

на Электрооборудование. Электроосвещение

Основание: ЭОМ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	7606,701
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1186,198
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	1,413

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня: норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком						
1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	10419,65	20839		42,8% / 2702
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	6	862,84	5177	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,16	980,08	1137	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3156,96	6314	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,58	3303,32	1916	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,58	1122,94	651,31	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	2,3	177,74	409	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	0,58	2274,6	1319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,58	837,21	485,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1822	3644	
1. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,05	136535,11	6827	
1. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00034	381819,66	130	
1. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,0005	222237,6	111	
1. 9	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,06	567,7	34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3550,88	7102	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7961,4	15923	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9312,58	18625	
		НР второго уровня	%	3,6		335,25	671	
		Накладные расходы	%	-		1686,43	3373	
		Сметная прибыль	%	8		771,83	1544	
2	51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 0,12 Т	шт.		1	206981,61	206982	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				184990	184990	
		НР второго уровня	%	3,6		6659,64	6660	
		Накладные расходы	%	-		6659,64	6660	
		Сметная прибыль	%	8		15331,97	15332	
3	51-080401-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012 0,12 Т	шт.		1	78491,67	78492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				70152	70152	
		НР второго уровня	%	3,6		2525,47	2525	
		Накладные расходы	%	-		2525,47	2525	
		Сметная прибыль	%	8		5814,2	5814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЩО1						
4	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5060,77	5061	42,8% 1116
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	862,84	2589	
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	980,08	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2608,12	2608	
4.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3303,32	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1122,94	11,23
4.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2274,6	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	837,21	8,37
4.5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,71	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,28	63	
4.6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
4.7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
4.8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
4.9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
4.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
4.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
4.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
4.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3406,79	3407	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4523,07	4523	
		НР второго уровня	%	3,6		162,83	163	
		Накладные расходы	%	-		1279,11	1279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		374,87	375	
5	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,15 КГ	шт.		1	3587,35	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,2	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
6	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		7	2394,08	16759	42,8% 2480
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	7	827,83	5795	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				827,83	5795	
6.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,28	11,67	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,91	177,74	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,57	165	
6.4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,007	136535,11	956	
6.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000343	381819,66	131	
6.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	8,54	182,65	1560	
6.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,098	428,97	42	
6.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,042	743,12	31	
6.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,007	289,46	2	
6.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,007	1023,77	7	
6.11	21-130809-	Лента липкая изоляционная на поликасиновом	кг	0,012	0,084	621	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0801	компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм						
6.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	8,54	270,38	2309	
6.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00049	222237,6	109	
6.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,14	2673,62	374	
6.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7	116,28	814	
6.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,252	567,7	143	
6.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,042	180,75	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				934	6538	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1785,4	12498	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2139,72	14978	
		НР второго уровня	%	3,6		77,03	539	
		Накладные расходы	%	-		431,34	3019	
		Сметная прибыль	%	8		177,34	1241	
7	23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
8	23-070204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		6	427,81	2567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	2294	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	83	
		Накладные расходы	%	-		13,76	83	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	190	
9	13-080305-0909 РСНБ	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ЩАО1	шт.		1	5060,77	5061	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							1116
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	862,84	2589	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	980,08	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2608,12	2608	
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3303,32	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1122,94	11,23
9. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2274,6	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	837,21	8,37
9. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,71	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,28	63	
9. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
9. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
9. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
9. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
9.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
9.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
9.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
9.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3406,79	3407	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4523,07	4523	
		НР второго уровня	%	3,6		162,83	163	
		Накладные расходы	%	-		1279,11	1279	
		Сметная прибыль	%	8		374,87	375	
10	23-070201-	-Щиты распределительные навесные модели	шт.		1	3587,35	3587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,15 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,2	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
11	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		7	2394,08	16759	42,8% 2480
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	7	827,83	5795	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				827,83	5795	
11. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,28	11,67	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 3	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,91	177,74	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,57	165	
11. 4	21-060405-1201	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,007	136535,11	956	
11. 5	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000343	381819,66	131	
11. 6	21-130207-1201	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	8,54	182,65	1560	
11. 7	21-130207-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,098	428,97	42	
11. 8	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,006	0,042	743,12	31	
11. 9	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,007	289,46	2	
11.10	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,007	1023,77	7	
11.11	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,084	621	52	
11.12	21-130812-	-Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	8,54	270,38	2309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
11.13	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00049	222237,6	**109**	
11.14	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,14	2673,62	374	
11.15	24-040207-3960	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7	**116,28**	**814**	
11.16	22-040201-0601	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,252	567,7	143	
11.17	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,042	180,75	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				934	6538	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1785,4	12498	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2139,72	14978	
		НР второго уровня	%	3,6		77,03	539	
		Накладные расходы	%	-		**431,34**	**3019**	
		Сметная прибыль	%	8		177,34	1241	
12	23-070204-1318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		**42,7**	**43**	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
13	23-070204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 (4А) 1,05 КГ	шт.		**6**	**427,81**	**2567**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	2294	
		НР второго уровня	%	3,6		**13,76**	**83**	
		Накладные расходы	%	-		**13,76**	**83**	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	190	
		ЩО2						
14	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5060,77	5061	42,8% --- 1116
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	862,84	2589	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	980,08	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2608,12	2608	
14. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3303,32	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1122,94	11,23
14. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2274,6	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	837,21	8,37
14. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,71	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,28	63	
14. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
14. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
14. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
14. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
14.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
14.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
14.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
14.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3406,79	3407	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4523,07	4523	
		НР второго уровня	%	3,6		162,83	163	
		Накладные расходы	%	-		1279,11	1279	
		Сметная прибыль	%	8		374,87	375	
15	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	6078,33	6078	
		5,4 КГ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5432,51	5433	
		НР второго уровня	%	3,6		195,57	196	
		Накладные расходы	%	-		195,57	196	
		Сметная прибыль	%	8		450,25	450	
16	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		12	2394,08	28729	42,8% 4252
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	12	827,83	9934	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				827,83	9934	
16.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,48	11,67	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,56	177,74	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,57	283	
16.4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,012	136535,11	1638	
16.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000588	381819,66	225	
16.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	14,64	182,65	2674	
16.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,168	428,97	72	
16.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,072	743,12	54	
16.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,012	289,46	3	
16.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,012	1023,77	12	
16.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,144	621	89	
16.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	14,64	270,38	3958	
16.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00084	222237,6	187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,24	2673,62	642	
16.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	12	116,28	1395	
16.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,432	567,7	245	
16.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,072	180,75	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				934	11208	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1785,4	21425	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2139,72	25677	
		НР второго уровня	%	3,6		77,03	924	
		Накладные расходы	%	-		431,34	5176	
		Сметная прибыль	%	8		177,34	2128	
17	23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
18	23-070204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		6	427,81	2567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	2294	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	83	
		Накладные расходы	%	-		13,76	83	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	190	
19	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		5	3345,78	16729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2990,29	14951	
		НР второго уровня	%	3,6		107,65	538	
		Накладные расходы	%	-		**107,65**	**538**	
		Сметная прибыль	%	8		247,84	1239	
		ЩР1						
20	13-080305-0910 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5146,55	5147	42,8% / 1125
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	862,84	2589	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	980,08	39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2627,72	2628	
20. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3303,32	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	**0,02**	**0,02**	**1122,94**	**22,46**	
20. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2274,6	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	837,21	16,74	
20. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,58	**0,58**	**14,71**	**9**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				120,09	120	
20. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
20. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,023	621	14	
20. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
20. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	355,8	51	
20.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
20.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
20.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
20.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				766,45	766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3475,06	3475	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4599,73	4600	
		НР второго уровня	%	3,6		165,59	166	
		Накладные расходы	%	-		1290,26	1290	
		Сметная прибыль	%	8		381,23	381	
21	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 6,5 КГ	шт.	1		5790,52	5791	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5175,28	5175	
		НР второго уровня	%	3,6		186,31	186	
		Накладные расходы	%	-		186,31	186	
		Сметная прибыль	%	8		428,93	429	
22	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9		2394,08	21547	42,8% 3189
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	9	827,83	7450	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				827,83	7450	
22. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,36	11,67	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,17	177,74	208	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,57	212	
22. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,009	136535,11	1229	
22. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000441	381819,66	168	
22. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	10,98	182,65	2005	
22. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,126	428,97	54	
22. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,054	743,12	40	
22. 9	21-130804-	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,009	289,46	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0802							
22.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,009	1023,77	9	
22.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,108	621	67	
22.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	10,98	270,38	2969	
22.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00063	222237,6	140	
22.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	2673,62	481	
22.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9	116,28	1047	
22.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,324	567,7	184	
22.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,054	180,75	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				934	8406	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1785,4	16069	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2139,72	19257	
		НР второго уровня	%	3,6		77,03	693	
		Накладные расходы	%	-		431,34	3882	
		Сметная прибыль	%	8		177,34	1596	
23	23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
24	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		8	3345,78	26766	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2990,29	23922	
		НР второго уровня	%	3,6		107,65	861	
		Накладные расходы	%	-		107,65	861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль ЩР2	%	8		247,84	1983	
25	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5060,77	5061	42,8% 1116
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	862,84	2589	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	980,08	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2608,12	2608	
25. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3303,32	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1122,94	11,23	
25. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2274,6	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	837,21	8,37	
25. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,71	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,28	63	
25. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
25. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
25. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
25. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
25.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
25.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
25.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
25.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3406,79	3407	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4523,07	4523	
		НР второго уровня	%	3,6		162,83	163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		1279,11	1279	
		Сметная прибыль	%	8		374,87	375	
26	23-070201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 4,05 КГ	шт.		1	4213,52	4214	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3765,84	3766	
		НР второго уровня	%	3,6		135,57	136	
		Накладные расходы	%	-		135,57	136	
		Сметная прибыль	%	8		312,11	312	
27	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	4118,82	12356	42,8% 2151
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	6	827,83	4967	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	980,08	59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1675,26	5026	
27. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	11,67	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	3303,32	99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1122,94	33,69	
27. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	177,74	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	2274,6	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	837,21	25,12	
27. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,6	27,71	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,89	255	
27. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,006	136535,11	819	
27. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00114	381819,66	435	
27.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	182,65	668	
27.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	428,97	18	
27.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,027	743,12	20	
27.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,012	289,46	3	
27.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,006	1023,77	6	
27.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,108	621	67	
27.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	270,38	990	
27.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	222237,6	47	
27.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2673,62	160	
27.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	349	
27.20	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,047	0,141	567,7	80	
27.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,042	180,75	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1223,63	3671	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2964,19	8893	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3681,2	11044	
		НР второго уровня	%	3,6		132,52	398	
		Накладные расходы	%	-		849,54	2549	
		Сметная прибыль	%	8		305,1	915	
28	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	2394,08	4788	42,8% 709
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	2	827,83	1656	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				827,83	1656	
28. 2	34-030302-	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	11,67	0,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	177,74	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,57	47	
28. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,002	136535,11	273	
28. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000098	381819,66	37	
28. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	182,65	446	
28. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	428,97	12	
28. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,012	743,12	9	
28. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,002	289,46	0,58	
28.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1023,77	2	
28.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,024	621	15	
28.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	270,38	660	
28.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	222237,6	31	
28.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,62	107	
28.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233	
28.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,072	567,7	41	
28.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,012	180,75	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				934	1868	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1785,4	3571	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2139,72	4279	
		НР второго уровня	%	3,6		77,03	154	
		Накладные расходы	%	-		431,34	863	
		Сметная прибыль	%	8		177,34	355	
29	23-070204-	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р	шт.		1	6485,52	6486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0933 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 0,96 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5796,44	5796	
		НР второго уровня	%	3,6		208,67	209	
		Накладные расходы	%	-		208,67	209	
		Сметная прибыль	%	8		480,41	480	
30	23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1394,46	1394	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1246,3	1246	
		НР второго уровня	%	3,6		44,87	45	
		Накладные расходы	%	-		44,87	45	
		Сметная прибыль	%	8		103,29	103	
31	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
32	23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
33	23-070204-1303 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	427,81	428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	382	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	14	
		Накладные расходы	%	-		13,76	14	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	32	
		ЩРЗ						
34	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5060,77	5061	42,8% 1116
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	862,84	2589	
34.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	980,08	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2608,12	2608	
34.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3303,32	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1122,94	11,23	
34.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2274,6	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	837,21	8,37	
34.5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,71	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,28	63	
34.6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
34.7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
34.8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
34.9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
34.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
34.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
34.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
34.13	22-040201-	Краска масляная, готовая к употреблению,	кг	0,2	0,2	567,7	114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0601	цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3406,79	3407	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4523,07	4523	
		НР второго уровня	%	3,6		162,83	163	
		Накладные расходы	%	-		**1279,11**	**1279**	
		Сметная прибыль	%	8		374,87	375	
35	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 4 КГ	шт.		1	**4444,01**	**4444**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3971,84	3972	
		НР второго уровня	%	3,6		142,99	143	
		Накладные расходы	%	-		**142,99**	**143**	
		Сметная прибыль	%	8		**329,19**	**329**	
36	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		7	2394,08	16759	42,8% 2480
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	7	827,83	5795	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				827,83	5795	
36. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,28	11,67	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 3	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,91	177,74	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,57	165	
36. 4	21-060405-1201	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,007	136535,11	956	
36. 5	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000343	381819,66	131	
36. 6	21-130207-	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	8,54	182,65	1560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1201							
36. 7	21-130207-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,098	428,97	42	
36. 8	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,006	0,042	743,12	31	
36. 9	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,007	289,46	2	
36.10	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,007	1023,77	7	
36.11	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,084	621	52	
36.12	21-130812-0102	-Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	8,54	270,38	2309	
36.13	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00049	222237,6	109	
36.14	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,14	2673,62	374	
36.15	24-040207-3960	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7	116,28	814	
36.16	22-040201-0601	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,252	567,7	143	
36.17	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,042	180,75	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				934	6538	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1785,4	12498	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2139,72	14978	
		НР второго уровня	%	3,6		77,03	539	
		Накладные расходы	%	-		431,34	3019	
		Сметная прибыль	%	8		177,34	1241	
37	23-070204-1320 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
38	23-070204-1317 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А (4А) 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1384,19	1384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2017 года						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1237,12	1237	
		НР второго уровня	%	3,6		44,54	45	
		Накладные расходы	%	-		**44,54**	**45**	
		Сметная прибыль	%	8		102,53	103	
39	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	427,81	428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	382	
		НР второго уровня	%	**3,6**		**13,76**	**14**	
		Накладные расходы	%	-		**13,76**	**14**	
		Сметная прибыль	%	8		**31,69**	**32**	
40	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		4	3345,78	13383	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2990,**29**	**11961**	
		НР второго уровня	%	3,6		107,65	431	
		Накладные расходы	%	-		**107,65**	**431**	
		Сметная прибыль	%	8		247,84	991	
41	13-080303-**1011** РСНБ РК 2015	-Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель		1	4624,35	4624	42,8% 725
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	2	837,21	1674	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	980,08	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1694,02	1694	
41. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,05	0,05	11,67	0,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3303,32	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1122,94	11,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,14	177,74	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2274,6	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	837,21	8,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				81,25	81	
41. 7	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,004	136535,11	546	
41. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000373	381819,66	142	
41. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223	
41.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,015	0,015	428,97	6	
41.11	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,012	0,012	743,12	9	
41.12	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,46	0,58	
41.13	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1	
41.14	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	621	15	
41.15	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330	
41.16	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,6	16	
41.17	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,62	83	
41.18	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,061	1953,42	119	
41.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
41.20	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,076	0,076	567,7	43	
41.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,012	180,75	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1652,31	1652	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3407,97	3408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4133,01	4133	
		НР второго уровня	%	3,6		148,79	149	
		Накладные расходы	%	-		873,83	874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		342,54	343	
42	ПРАЙС стр.2	-Пускатель магнитный с кнопками "Пуск-Стоп" и сигнальной лампой ПМЛ 113002В	шт		1	14135,85	14136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12633,93	12634	
		НР второго уровня	%	3,6		454,82	455	
		Накладные расходы	%	-		454,82	455	
		Сметная прибыль	%	8		1047,1	1047	
43	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	-Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.		1	2333,1	2333	40,6% 602
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2	2	741,54	1483	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1483,08	1483	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1483,08	1483	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2085,21	2085	
		НР второго уровня	%	3,6		75,07	75	
		Накладные расходы	%	-		677,2	677	
		Сметная прибыль	%	8		172,82	173	
44	23-070216-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	-Реле электротепловое модели РТИ-1305, от 0,63 до 1,0 А, типа ИЭК (РТЛ-1005) 0,02 КГ	шт.		1	2249,44	2249	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2010,44	2010	
		НР второго уровня	%	3,6		72,38	72	
		Накладные расходы	%	-		72,38	72	
		Сметная прибыль	%	8		166,63	167	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге	.	.	.	498382	.
		Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	255142	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	9185	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	21146	.
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	285473	.
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	243240	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	58062	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	66610	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	114467	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	38258	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	28476	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	9782	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	22520	.
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	304018	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	79	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	66610	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	589492	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	79	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	66610	.
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое						
45	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		188	2417,21	454435	42,8% 98259
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,99	186,12	862,84	160592	
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	89,789	768,31	68986	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1221,16	229577	
45. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	5,038	3303,32	16643	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	5,038	1122,94	5657,37	
45. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	79,712	**1038,32**	**82767**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	**0,424**	**79,712**	**741,54**	**59109,64**	
45. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	5,038	2274,6	11460	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	5,038	837,21	4217,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				589,74	110870	
45. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,005**922**	**19885,05**	**118**	
45. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	383,52	89,8	34440	
45. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	5,264	355,8	1873	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	36431	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1637,73	307893	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2160,38	406152	
		НР второго уровня	%	3,6		77,77	14621	
		Накладные расходы	%	-		**600,43**	**112881**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		179,05	33662	
46	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		51	1853,66	94537	42,8% 20076
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,76	38,76	862,84	33444	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	17,646	762,91	13462	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				919,73	46906	
46. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,7905	3303,32	2611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,7905	1122,94	887,68	
46. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	16,065	1038,32	16681	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	16,065	741,54	11912,84	
46. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,7905	2274,6	1798	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,7905	837,21	661,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				413,53	21090	
46. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,001606	19885,05	32	
46. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	104,04	89,8	9343	
46. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	1,428	355,8	508	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	9883	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1263,07	64416	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1656,71	84492	
		НР второго уровня	%	3,6		59,64	3042	
		Накладные расходы	%	-		453,28	23117	
		Сметная прибыль	%	8		137,31	7003	
47	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.		29	3384,26	98144	42,8% 21865
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,46	42,34	862,84	36533	
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6508	18,873	771,16	14554	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1761,61	51087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0404	1,172	**3303,32**	**3870**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	1,172	1122,94	1316,09	
47. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,57	16,53	1038,32	17163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	16,53	741,54	12257,66	
47. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0404	1,172	2274,6	2665	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	1,172	837,21	981,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				817,19	23699	
47. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000914	19885,05	18	
47. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	59,16	89,8	5313	
47. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,812	355,8	289	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	5620	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2270,72	65851	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3024,69	87716	
		НР второго уровня	%	3,6		108,89	3158	
		Накладные расходы	%	-		**862,86**	**25023**	
		Сметная прибыль	%	8		250,69	7270	
48	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		29	1897,66	55032	42,8% 12266
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,75	**21,75**	**862,84**	**18767**	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	13,085	755,92	9891	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				988,2	28658	
48. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	7,424	11,67	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,3944	3303,32	1303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,3944	1122,94	442,89	
48. 5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	12,296	1038,32	12767	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	12,296	741,54	9117,98	
48. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,3944	2274,6	897	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,3944	837,21	330,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				519,09	15054	
48. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000887	183495,02	163	
48. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	1,183	428,97	508	
48. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0899	621	56	
48.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,5916	4010,64	2373	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				106,86	3099	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1273,08	36919	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1696,03	49185	
		НР второго уровня	%	3,6		61,06	1771	
		Накладные расходы	%	-		484,01	14036	
		Сметная прибыль	%	8		140,57	4076	
49	13-080305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	2		4973,21	9946	42,8% 2341
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2,3	4,6	862,84	3969	
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,001	2,002	749,17	1500	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2734,45	5469	
49. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,016	0,032	3303,32	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,032	1122,94	35,93	
49. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,969	1,938	1038,32	2012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,969	1,938	741,54	1437,10	
49. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,016	0,032	2274,6	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,032	837,21	26,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1095,38	2191	
49. 6	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0026	0,0052	621	3	
49. 7	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0301	0,0602	355,8	21	
49. 8	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,0408	7780,56	317	
49. 9	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,204	0,408	115,26	47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				194,56	389	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3274,47	6549	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4444,81	8890	
		НР второго уровня	%	3,6		160,01	320	
		Накладные расходы	%	-		1330,36	2661	
		Сметная прибыль	%	8		368,39	737	
50	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		30	1328,92	39867	42,8% 9367
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,82	24,6	862,84	21226	
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,672	980,08	659	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				729,48	21884	
50. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,336	3303,32	1110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,336	1122,94	377,31	
50. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	7,68	177,74	1365	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,336	2274,6	764	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,336	837,21	281,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107,97	3239	
50. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	1,224	428,97	525	
50. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,063	621	39	
50. 8	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,0132	93617,64	1236	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				60	1800	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				875,5	26265	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1187,72	35632	
		НР второго уровня	%	3,6		42,76	1283	
		Накладные расходы	%	-		354,98	10649	
		Сметная прибыль	%	8		98,44	2953	
51	23-070102-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 3,6 КГ	шт.		42	3928,09	164980	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3510,73	147451	
		НР второго уровня	%	3,6		126,39	5308	
		Накладные расходы	%	-		126,39	5308	
		Сметная прибыль	%	8		290,97	12221	
52	23-070102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 2,1 КГ	шт.		19	3126,22	59398	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2794,06	53087	
		НР второго уровня	%	3,6		100,59	1911	
		Накладные расходы	%	-		100,59	1911	
		Сметная прибыль	%	8		231,57	4400	
53	23-070102-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х18(20)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 1,9 КГ	шт.		3	2834,95	8505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2533,74**	**7601**	
		НР второго уровня	%	3,6		91,21	274	
		Накладные расходы	%	-		**91,21**	**274**	
		Сметная прибыль	%	8		210	630	
54	23-070102-1408 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) ЭПРА ГОСТ 17677-82 4,5 КГ	шт.		29	5431,39	**157510**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4854,31	140775	
		НР второго уровня	%	3,6		174,76	5068	
		Накладные расходы	%	-		**174,76**	**5068**	
		Сметная прибыль	%	8		402,33	11667	
55	23-070102-1406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) ЭПРА ГОСТ 17677-82 2,5 КГ	шт.		27	4588,66	123894	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4101,12	110730	
		НР второго уровня	%	3,6		147,64	3986	
		Накладные расходы	%	-		**147,64**	**3986**	
		Сметная прибыль	%	8		339,9	9177	
56	23-070102-1321 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 Luxe ГОСТ 17677-82 1,1 КГ	шт.		7	3313,23	23193	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2961,2	20728	
		НР второго уровня	%	3,6		106,6	746	
		Накладные расходы	%	-		**106,6**	**746**	
		Сметная прибыль	%	8		245,42	1718	
57	23-070102-1323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82 3,8 КГ	шт.		116	7493,41	869235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6697,24	776880	
		НР второго уровня	%	3,6		241,1	27968	
		Накладные расходы	%	-		241,1	27968	
		Сметная прибыль	%	8		555,07	64388	
58	23-070101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82 3,2 КГ	шт.		29	1879,04	54492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1679,39	48702	
		НР второго уровня	%	3,6		60,46	1753	
		Накладные расходы	%	-		60,46	1753	
		Сметная прибыль	%	8		139,19	4036	
59	ПРАЙС стр.3	-Светильник для подсветки зон школьной доски ASM/S136	шт		14	15776,21	220867	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14100	197400	
		НР второго уровня	%	3,6		507,6	7106	
		Накладные расходы	%	-		507,6	7106	
		Сметная прибыль	%	8		1168,61	16361	
60	ПРАЙС стр.4	-Светильник для люминесцентных ламп BAT.U136-1x36	шт		9	6893,1	62038	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6160,71	55446	
		НР второго уровня	%	3,6		221,79	1996	
		Накладные расходы	%	-		221,79	1996	
		Сметная прибыль	%	8		510,6	4595	
61	ПРАЙС стр.3	-Светильник для компактных люминесцентных ламп К200/109	шт		2	12448,54	24897	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11125,89	22252	
		НР второго уровня	%	3,6		400,53	801	
		Накладные расходы	%	-		400,53	801	
		Сметная прибыль	%	8		922,11	1844	
62	ПРАЙС стр.5	-Светильник для натриевых ламп NBL 30 S 70	шт		2	191608,2	383216	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171250	342500	
		НР второго уровня	%	3,6		6165	12330	
		Накладные расходы	%	-		6165	12330	
		Сметная прибыль	%	8		14193,2	28386	
63	ПРАЙС стр.6	-Светильник "Выход" с автономным источником питания Молния-220 РИП	шт		30	4655,34	139660	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4160,71	124821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		149,79	4494	
		Накладные расходы	%	-		149,79	4494	
		Сметная прибыль	%	8		344,84	10345	
64	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.		1	2929,03	2929	42,8% 717
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	2	837,21	1674	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1674,42	1674	
64.2	21-050401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00003	236284,02	7	
64.3	21-130703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	2,8	43	120	
64.4	21-130703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,001	65091,44	65	
64.5	21-130704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00011	310638,44	34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				226,75	227	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1901,17	1901	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2617,82	2618	
		НР второго уровня	%	3,6		94,24	94	
		Накладные расходы	%	-		810,89	811	
		Сметная прибыль	%	8		216,97	217	
65	ПРАЙС стр.2	-Блок аварийного питания STABILAR BS-58-3	шт		1	17882,1	17882	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15982,14	15982	
		НР второго уровня	%	3,6		575,36	575	
		Накладные расходы	%	-		575,36	575	
		Сметная прибыль	%	8		1324,6	1325	
66	ПРАЙС стр.7	-Стартер для люминесцентных ламп ST111 VS25 Basic	шт		541	128,87	69719	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,18	62312	
		НР второго уровня	%	3,6		4,15	2243	
		Накладные расходы	%	-		4,15	2243	
		Сметная прибыль	%	8		9,55	5164	
67	ПРАЙС стр.8	-Лампа люминесцентная мощн. 36 Вт L 36W/865	шт		358	527,19	188735	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				471,18	168682	
		НР второго уровня	%	3,6		16,96	6073	
		Накладные расходы	%	-		16,96	6073	
		Сметная прибыль	%	8		39,05	13980	
68	ПРАЙС стр.8	-Лампа люминесцентная мощн. 18 Вт L 18W/860	шт		183	402,33	73626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				359,58	65803	
		НР второго уровня	%	3,6		12,94	2369	
		Накладные расходы	%	-		12,94	2369	
		Сметная прибыль	%	8		29,8	5454	
69	ПРАЙС стр.5	-Лампа натриевая NAV-N 70W SUPER 6Y	шт		2	7512,48	15025	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6714,29	13429	
		НР второго уровня	%	3,6		241,71	483	
		Накладные расходы	%	-		241,71	483	
		Сметная прибыль	%	8		556,48	1113	
70	ПРАЙС стр.7	-Лампа светодиодная PARATHOM CLASSIC F 75 12W/827E27	шт		29	1168,83	33896	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1044,64	30295	
		НР второго уровня	%	3,6		37,61	1091	
		Накладные расходы	%	-		37,61	1091	
		Сметная прибыль	%	8		86,58	2511	
71	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		2	1544,8	3090	42,8% 772
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	2	862,84	1726	
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	980,08	78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				902,04	1804	
71. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,52	11,67	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	3303,32	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1122,94	44,92	
71. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,04	2274,6	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	837,21	33,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114,59	229	
71. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,08	428,97	34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,16	34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				994,59	1989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1380,67	2761	
		НР второго уровня	%	3,6		49,7	99	
		Накладные расходы	%	-		435,78	872	
		Сметная прибыль	%	8		114,43	229	
72	23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 6 КГ	шт.		2	8067,37	16135	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7210,22	14420	
		НР второго уровня	%	3,6		259,57	519	
		Накладные расходы	%	-		259,57	519	
		Сметная прибыль	%	8		597,58	1195	
73	23-070101-2203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 0,84 КГ	шт.		2	2641,97	5284	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2361,26	4723	
		НР второго уровня	%	3,6		85,01	170	
		Накладные расходы	%	-		85,01	170	
		Сметная прибыль	%	8		195,7	391	
74	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 0,67 КГ	10 шт.		0,2	615,14	123	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				549,78	110	
		НР второго уровня	%	3,6		19,79	4	
		Накладные расходы	%	-		19,79	4	
		Сметная прибыль	%	8		45,57	9	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	2935913	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	2935913	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	57482	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	387060	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	2424129	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	277318	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	165662	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	111656	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	257059	.
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	3470290	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	464	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	387060	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	3470290	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	464	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	387060	.
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия						
75	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		90	416,18	37456	42,8% 9669
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	26,1	862,84	22520	
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,072	980,08	71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,01	22591	
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,036	3303,32	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,036	1122,94	40,43	
75. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,036	2274,6	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,036	837,21	30,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	201	
75. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,002835	19885,05	56	
75. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	91,8	11,22	1030	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	1086	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				264,53	23807	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				371,96	33476	
		НР второго уровня	%	3,6		13,39	1205	
		Накладные расходы	%	-		120,82	10874	
		Сметная прибыль	%	8		30,83	2775	
76	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,13 КГ	шт.		90	224,95	20246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201,05	18095	
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	651	
		Накладные расходы	%	-		7,24	651	
		Сметная прибыль	%	8		16,66	1500	
77	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		32	1081,85	34619	42,8% 8063
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	21,76	862,84	18775	
77.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,064	980,08	63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				588,69	18838	
77.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,032	3303,32	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,032	1122,94	35,93	
77.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	1,485	177,74	264	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,032	2274,6	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,032	837,21	26,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,83	442	
77.6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00448	195525,79	876	
77.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,001133	381819,66	433	
77.8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	3,123	182,65	570	
77.9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	3,123	270,38	844	
77.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000008	222237,6	2	
77.11	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,864	1082,43	935	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				114,38	3660	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				714,94	22878	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				966,9	30941	
		НР второго уровня	%	3,6		34,81	1114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		286,77	9177	
		Сметная прибыль	%	8		80,14	2564	
78	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,08 КГ	шт.		32	473,69	15158	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				423,36	13548	
		НР второго уровня	%	3,6		15,24	488	
		Накладные расходы	%	-		15,24	488	
		Сметная прибыль	%	8		35,09	1123	
79	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		8	416,18	3329	42,8% 859
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	2,32	862,84	2002	
79.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0064	980,08	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,01	2008	
79.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0032	3303,32	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0032	1122,94	3,59	
79.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0032	2274,6	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0032	837,21	2,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	18	
79.5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000252	19885,05	5	
79.6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	8,16	11,22	92	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				264,53	2116	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				371,96	2976	
		НР второго уровня	%	3,6		13,39	107	
		Накладные расходы	%	-		120,82	967	
		Сметная прибыль	%	8		30,83	247	
80	23-070218-1503 РСНБ	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250	шт.		8	256,92	2055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,14 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				229,62	1837	
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	66	
		Накладные расходы	%	-		8,27	66	
		Сметная прибыль	%	8		19,03	152	
81	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		19	494,43	9394	42,8% 2392
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	6,46	862,84	5574	
81.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0152	980,07	15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				294,15	5589	
81.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0076	3303,32	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0076	1122,94	8,53	
81.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0076	2274,6	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0076	837,21	6,36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	42	
81.5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000598	19885,05	12	
81.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000285	381819,66	109	
81.7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0798	621	50	
81.8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	19,38	11,22	217	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,41	388	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				316	6004	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				441,9	8396	
		НР второго уровня	%	3,6		15,91	302	
		Накладные расходы	%	-		141,8	2694	
		Сметная прибыль	%	8		36,62	696	
82	23-070220-0504 РСНБ	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими	шт.		19	381,24	7243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				340,73	6474	
		НР второго уровня	%	3,6		12,27	233	
		Накладные расходы	%	-		**12,27**	**233**	
		Сметная прибыль	%	8		28,24	537	
83	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.		9	1079,82	9718	42,8% 2269
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	6,12	862,84	5281	
83.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0216	980,07	21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**589,08**	**5302**	
83.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0108	3303,32	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0108	1122,94	12,13	
83.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,4176	177,74	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
83.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0108	2274,6	**25**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0108	**837,21**	**9,04**	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,94	**134**	
83.6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00126	195525,79	246	
83.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000246	381819,66	94	
83.8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,8784	182,65	160	
83.9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,8784	270,38	238	
83.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000002	222237,6	0,48	
83.11	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,243	1082,43	263	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				111,29	1002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				712,96	6417	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				965,09	8686	
		НР второго уровня	%	3,6		34,74	313	
		Накладные расходы	%	-		286,87	2582	
		Сметная прибыль	%	8		79,99	720	
84	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,07 КГ	шт.		9	358,42	3226	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,34	2883	
		НР второго уровня	%	3,6		11,53	104	
		Накладные расходы	%	-		11,53	104	
		Сметная прибыль	%	8		26,55	239	
85	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 0,01 КГ	шт.		158	36,53	5772	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				32,65	5159	
		НР второго уровня	%	3,6		1,18	186	
		Накладные расходы	%	-		1,18	186	
		Сметная прибыль	%	8		2,71	428	
86	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1,2 КГ	шт.		150	41,36	6205	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				36,97	5546	
		НР второго уровня	%	3,6		1,33	200	
		Накладные расходы	%	-		1,33	200	
		Сметная прибыль	%	8		3,06	460	
87	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		3	1464,04	4392	44% 1173
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,03	3,09	862,84	2666	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				888,73	2666	
87. 2	23-021101-	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,126	683,84	86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9902							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,72	86	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				917,45	2752	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1308,49	3925	
		НР второго уровня	%	3,6		47,11	141	
		Накладные расходы	%	-		**438,14**	**1314**	
		Сметная прибыль	%	8		108,45	325	
88	23-070213-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	-Терморегулятор ТР 510, с датчиком (ТК-03) 0,03 КГ	шт.		3	**8661,04**	**25983**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7740,81	23222	
		НР второго уровня	%	3,6		278,67	836	
		Накладные расходы	%	-		**278,67**	**836**	
		Сметная прибыль	%	8		**641,56**	**1925**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге	.	.	.	.	140737	.
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	140737	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	6319	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	56994	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	76763	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	30371	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	24425	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	5946	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	13689	.
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	184797	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	66	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	56994	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	184797	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	**66**	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	56994	.
		РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия, труба							
89	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		2520	695,7	175**3170**	**42,8%** **189515**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,12	302,4	837,21	253172	
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	216,72	874,95	189619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				175,71	442791	
89. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	6,048	3303,32	19978	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	6,048	1122,94	6791,54	
89. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	87,696	2257,87	198006	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	87,696	741,54	65030,09	
89. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	87,696	11,14	977	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	116,928	3490,77	408169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	116,928	964,13	112733,79	
89. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	6,048	2274,6	13757	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	6,048	837,21	5063,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				254,32	640887	
89. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	2,52	301,74	760	
89. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,04032	281414,94	11347	
89.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	624,96	182,65	114149	
89.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,6174	1671,45	1032	
89.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	624,96	270,38	168977	
89.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0252	2673,62	67	
89.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0126	3825749,22	48204	
89.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	257,04	233,58	60039	
89.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,52416	361,08	189	
89.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	72,576	1082,43	78558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				191,8	483324	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				546,58	1377383	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				621,78	1566898	
		НР второго уровня	%	3,6		22,38	56408	
		Накладные расходы	%	-		97,59	245923	
		Сметная прибыль	%	8		51,53	129864	
90	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		86	273,7	23538	42,8% 4182
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	8,6	837,21	7200	
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,251	790,76	2571	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				113,61	9771	
90. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,3354	3303,32	1108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3354	1122,94	376,63	
90. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,58	2257,87	5825	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,58	741,54	1913,17	
90. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,58	11,14	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,3354	2274,6	763	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3354	837,21	280,80	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,82	7725	
90. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0344	301,74	10	
90. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000688	281414,94	194	
90. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,008256	1671,45	14	
90.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,003526	2673,62	9	
90.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00043	3825749,22	1645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,007155	361,08	3	
90.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0516	1082,43	56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22,45	1931	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				196	16856	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				244,62	21037	
		НР второго уровня	%	3,6		8,81	757	
		Накладные расходы	%	-		57,43	4939	
		Сметная прибыль	%	8		20,27	1744	
91	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м		849	375,61	318893	42,8% 47761
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	135,84	817,82	111093	
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,5094	980,07	499	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				131,44	111592	
91. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,2547	3303,32	841	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,2547	1122,94	286,01	
91. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,2547	2274,6	579	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,2547	837,21	213,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,67	1421	
91. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	21,225	301,74	6404	
91. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0849	19885,05	1688	
91. 7	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	11,037	173,09	1910	
91. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	2,632	2673,62	7037	
91. 9	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	7,047	357,84	2522	
91.10	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	101,88	32,64	3325	
91.11	24-040201-	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	237,72	216,24	51405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0646							
91.12	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	25,47	1699,32	43282	
91.13	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	1,019	905,76	923	
91.14	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	41,601	115,26	4795	
91.15	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	2,547	567,7	1446	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				146,92	124737	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				279,45	237250	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				335,7	285011	
		НР второго уровня	%	3,6		12,09	10260	
		Накладные расходы	%	-		68,34	58022	
		Сметная прибыль	%	8		27,82	23622	
92	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		51	211,53	10788	42,8% 2381
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,13	6,63	817,82	5422	
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,1428	980,07	140	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				109,06	5562	
92. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0714	3303,32	236	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0714	1122,94	80,18	
92. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0714	2274,6	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0714	837,21	59,78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,81	398	
92. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,204	621	127	
92. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0102	2673,62	27	
92. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000013	0,000643	71863,08	46	
92. 8	23-061702-0109	Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	2,55	189,76	484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	6,222	11,22	70	
92.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,1581	4010,64	634	
92.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,408	115,26	47	
92.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0102	567,7	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,25	1441	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				142,38	7261	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				189,05	9642	
		НР второго уровня	%	3,6		6,81	347	
		Накладные расходы	%	-		53,48	2728	
		Сметная прибыль	%	8		15,67	799	
93	13-080206-2211 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м		174	134,55	23411	42,8% 5077
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,08	13,92	817,82	11384	
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,4872	980,07	477	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,17	11862	
93. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,2436	3303,32	805	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,2436	1122,94	273,55	
93. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,2436	2274,6	554	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,2436	837,21	203,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,81	1359	
93. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,696	621	432	
93. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0348	2673,62	93	
93. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000013	0,002192	71863,08	158	
93. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	21,228	11,22	238	
93. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,5394	4010,64	2163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0348	567,7	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,84	3104	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				91,07	15847	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				120,25	20924	
		НР второго уровня	%	3,6		4,33	753	
		Накладные расходы	%	-		33,51	5830	
		Сметная прибыль	%	8		9,97	1734	
94	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		120	164,87	19785	42,8% 4281
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,1	12	817,82	9814	
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,192	980,08	188	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				83,35	10002	
94. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,096	3303,32	317	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,096	1122,94	107,80	
94. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,096	2274,6	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,096	837,21	80,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,46	535	
94. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,384	621	238	
94. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,024	2673,62	64	
94. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,001392	71863,08	100	
94. 8	23-061702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	6	144,87	869	
94. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	14,64	11,22	164	
94.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,372	4010,64	1492	
94.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,96	115,26	111	
94.12	22-040201-	Краска масляная, готовая к употреблению,	кг	0,0002	0,024	567,7	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0601	цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,44	3052	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,68	13402	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				147,35	17683	
		НР второго уровня	%	3,6		5,3	637	
		Накладные расходы	%	-		40,98	4917	
		Сметная прибыль	%	8		12,21	1466	
95	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м		105	90,4	9492	42,8% 1908
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	5,25	817,82	4294	
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,168	980,08	165	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42,46	4458	
95. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,084	3303,32	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,084	1122,94	94,33	
95. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,084	2274,6	191	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,084	837,21	70,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,46	469	
95. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,336	621	209	
95. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,021	2673,62	56	
95. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,001218	71863,08	88	
95. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	12,81	11,22	144	
95. 9	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,3255	4010,64	1305	
95.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,021	567,7	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,27	1813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				62,62	6576	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				80,8	8484	
		НР второго уровня	%	3,6		2,91	305	
		Накладные расходы	%	-		21,08	2214	
		Сметная прибыль	%	8		6,7	703	
96	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 86 КГ	км		1,6422	142829,03	234554	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				127653,57	209633	
		НР второго уровня	%	3,6		4595,53	7547	
		Накладные расходы	%	-		4595,53	7547	
		Сметная прибыль	%	8		10579,93	17374	
97	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,128 Т	км		1,01592	227102,42	230718	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				202972,99	206204	
		НР второго уровня	%	3,6		7307,03	7423	
		Накладные расходы	%	-		7307,03	7423	
		Сметная прибыль	%	8		16822,4	17090	
98	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 20 КГ	км		0,0824	38726,38	3191	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				34611,74	2852	
		НР второго уровня	%	3,6		1246,02	103	
		Накладные расходы	%	-		1246,02	103	
		Сметная прибыль	%	8		2868,62	236	
99	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 30 КГ	км		0,05665	64448,1	3651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57600,55	3263	
		НР второго уровня	%	3,6		2073,62	117	
		Накладные расходы	%	-		**2073,62**	**117**	
		Сметная прибыль	%	**8**		**4773,93**	**270**	
100	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 45 КГ	км		0,21115	101014,06	21329	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90281,41	19063	
		НР второго уровня	%	3,6		3250,13	686	
		Накладные расходы	%	-		**3250,13**	**686**	
		Сметная прибыль	%	8		7482,52	1580	
101	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 65 КГ	км		0,43775	147233,96	64452	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				131590,48	57604	
		НР второго уровня	%	3,6		4737,26	2074	
		Накладные расходы	%	-		**4737,26**	**2074**	
		Сметная прибыль	%	8		10906,22	4774	
102	23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 0,146 Т	км		0,0309	109054,93	3370	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97467,94	**3012**	
		НР второго уровня	%	3,6		3508,85	108	
		Накладные расходы	%	-		**3508,85**	**108**	
		Сметная прибыль	%	8		8078,14	250	
103	23-060901-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 0,202 Т	км		0,23175	190243,35	44089	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				170030,16	39404	
		НР второго уровня	%	3,6		**6121,09**	**1419**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		6121,09	1419	
		Сметная прибыль	%	8		14092,1	3266	
104	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		206	271,92	56016	42,8% 10285
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	28,84	817,82	23586	
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,4532	980,08	444	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				116,65	24030	
104. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,2266	3303,32	749	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2266	1122,94	254,46	
104. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,2266	2274,6	515	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2266	837,21	189,71	
104. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,669	14,71	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,25	1289	
104. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,04326	12620,92	546	
104. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,326	301,74	1305	
104. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,412	223,11	92	
104. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	25,132	182,65	4590	
104.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	25,132	270,38	6795	
104.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	1,03	510,27	526	
104.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	65,92	11,22	740	
104.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,06	150,96	311	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				72,35	14905	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				193,1	39779	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				243,03	50064	
		НР второго уровня	%	3,6		8,75	1802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		58,68	12087	
		Сметная прибыль	%	8		20,14	4149	
105	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м		51	305,22	15566	42,8% 2950
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	8,16	817,82	6673	
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,2244	980,07	220	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				135,16	6893	
105. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,1122	3303,32	371	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,1122	1122,94	125,99	
105. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,1122	2274,6	255	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,1122	837,21	93,93	
105. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0131	0,6681	14,71	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,46	636	
105. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,01071	12620,92	135	
105. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,071	301,74	323	
105. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,0055	0,2805	223,11	63	
105. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	6,222	182,65	1136	
105.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	6,222	270,38	1682	
105.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,255	510,27	130	
105.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	16,32	11,22	183	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,63	3653	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				214,94	10962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				272,79	13912	
		НР второго уровня	%	3,6		9,82	501	
		Накладные расходы	%	-		67,67	3451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		22,61	1153	
106	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм 0,1 КГ	м		87,72	58,28	5113	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52,09	4569	
		НР второго уровня	%	3,6		1,88	164	
		Накладные расходы	%	-		1,88	164	
		Сметная прибыль	%	8		4,32	379	
107	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм 0,13 КГ	м		122,4	77,72	9513	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,46	8502	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	306	
		Накладные расходы	%	-		2,5	306	
		Сметная прибыль	%	8		5,76	705	
108	23-011305-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм 0,49 КГ	м		52,02	358,77	18663	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,65	16680	
		НР второго уровня	%	3,6		11,54	600	
		Накладные расходы	%	-		11,54	600	
		Сметная прибыль	%	8		26,58	1382	
109	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		448,8	259,09	116278	42,8% 20789
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	44,88	837,21	37574	
109. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	14,227	773,14	10999	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				108,23	48573	
109. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,94248	3303,32	3113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,94248	1122,94	1058,35	
109. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	12,342	2257,87	27867	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	12,342	741,54	9152,09	
109. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	12,342	11,14	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
109. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,94248	2274,6	2144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,94248	837,21	789,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,11	33261	
109. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,4488	301,74	135	
109. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,002783	281414,94	783	
109. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000494	230643,5	114	
109.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,109956	1671,45	184	
109.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,4488	2673,62	1200	
109.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,001167	3825749,22	4464	
109.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	8,078	233,58	1887	
109.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,09335	361,08	34	
109.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	3,231	1082,43	3498	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,4	12299	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				185,24	83134	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				231,56	103923	
		НР второго уровня	%	3,6		8,34	3741	
		Накладные расходы	%	-		54,66	24531	
		Сметная прибыль	%	8		19,19	8613	
110	ПРАЙС стр.9	Тепловой двухжильный кабель для системы "теплый пол" Energy Cable-2600 (комплект 149,6 м)	шт		3	125514,36	376543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				112178,57	336536	
		НР второго уровня	%	3,6		4038,43	12115	
		Накладные расходы	%	-		4038,43	12115	
		Сметная прибыль	%	8		9297,36	27892	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге	.	.	.	2715771	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	2686020	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	650258	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	675534	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	877571	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	396234	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	289129	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	107105	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	246580	.
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	3328834	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	803	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	675534	.
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	29751	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	29751	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	1071	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	2466	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	33288	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	3362122	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	803	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	675534	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	6290804	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	870217	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	870642	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	315981	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	4294803	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	255142	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	507692	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	6798496	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	244746	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	7043242	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	563459	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	7606701	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Жакенов Н.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1630'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детск
       ий сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по
        адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь'SBS/2-2
       016'2-1'Капитальный ремонт здания детского сада''2
       '2-1-4'Электрооборудование. Электроосвещение'ЭОМ.С
       ''в текущих ценах 1 квартала 2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 Р Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком*
 5 Ц13-080304-0204(РС249432РС249392)'1+1''Блок управления
        шкафного исполнения или распределительный пункт (
       шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка н
       а стене'шт.*
 6 51-080401-0301'1''Вводная панель ВРУ-1-11-10, номиналь
       ный ток панели 250 А, количество и номинальный ток
        вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
 7 51-080401-0507'1''Распределительная панель ВРУ-1-49-00
       , количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2
        5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
 8 П2 ЩО1*
 9 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
       ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
       юбелями'шт.*
10 С123-070201-0109'1''Щиты распределительные навесные мо
       дели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
       -2001'шт.*
11 Ц13-080303-0601(РС249432РС249392)'1+6''Автомат одно-,
       двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на к
       онструкции на стене или колонне'шт.*
12 С123-070204-1319'1''Выключатель автоматический ВА47-63
        3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
13 С123-070204-1302'6''Выключатель автоматический ВА47-63
        1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
14 П2 ЩАО1*
15 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
       ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
       юбелями'шт.*
16 С123-070201-0109'1''Щиты распределительные навесные мо
       дели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
       -2001'шт.*
17 Ц13-080303-0601(РС249432РС249392)'1+6''Автомат одно-,
       двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на к
       онструкции на стене или колонне'шт.*
18 С123-070204-1318'1''Выключатель автоматический ВА47-63
        3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
19 С123-070204-1301'6''Выключатель автоматический ВА47-63
        1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 (4А)'шт.*
20 П2 ЩО2*
21 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
       ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
       юбелями'шт.*
22 С123-070201-0208'1''Щиты распределительные встраиваемы
       е модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 5
       1778-2001'шт.*
23 Ц13-080303-0601(РС249432РС249392)'1+6+5''Автомат одно-
       , двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на
        конструкции на стене или колонне'шт.*
24 С123-070204-1321'1''Выключатель автоматический ВА47-63
        3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
25 С123-070204-1302'6''Выключатель автоматический ВА47-63
        1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
26 С123-070204-1606'5''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
       16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
27 П2 ЩР1*
28 Ц13-080305-0910(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
       ые массой до 15 кг. Установка на стене распорными
       дюбелями'шт.*
29 С123-070201-0112'1''Щиты распределительные навесные мо
       дели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
       -2001'шт.*
30 Ц13-080303-0601(РС249432РС249392)'1+8''Автомат одно-,
       двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на к
       онструкции на стене или колонне'шт.*
31 С123-070204-1321'1''Выключатель автоматический ВА47-63
        3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
32 С123-070204-1606'8''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
       16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
33 П2 ЩР2*
34 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
       ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
       юбелями'шт.*
35 С123-070201-0110'1''Щиты распределительные навесные мо
       дели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
       -2001'шт.*
36 Ц13-080303-0602(РС249432РС249392)'1+1+1''Автомат одно-
       , двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка н
       а конструкции на стене или колонне'шт.*
37 Ц13-080303-0601(РС249432РС249392)'1+1''Автомат одно-,
       двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на к
       онструкции на стене или колонне'шт.*
38 С123-070204-0933'1''Выключатель автоматический ВА47-10
       0 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
       0'шт.*
39 С123-070204-1323'1''Выключатель автоматический ВА47-63
        3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
40 С123-070204-1322'1''Выключатель автоматический ВА47-63
        3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
41 С123-070204-1319'1''Выключатель автоматический ВА47-63
        3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
42 С123-070204-1303'1''Выключатель автоматический ВА47-63
        1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
43 П2 ЩР3*
44 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
       ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
       юбелями'шт.*
45 С123-070201-0111'1''Щиты распределительные навесные мо
       дели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
       -2001'шт.*
46 Ц13-080303-0601(РС249432РС249392)'1+1+1+4''Автомат одн
       о-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка
       на конструкции на стене или колонне'шт.*
```

47 С123-**070204**-1320'1''Выключатель автоматический ВА47-**63** 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
48 С123-**070204**-1317'1''Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А (4А) 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
49 С123-**070204**-1303'1''Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
50 С123-**070204**-1606'4''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
51 Ц13-**080303**-1011(РС249432РС249392)'1''Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне'пускатель*
52 СТПрайс стр.2(=13)'1'14150:1,12'Пускатель магнитный с кнопками "Пуск-Стоп" и сигнальной лампой ПМЛ 11300 2В'шт*
53 Ц13-**100104**-0206'1''Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования'шт.*
54 С123-**070216**-0109 прим.'1''Реле электротепловое модели РТИ-1305, от 0,63 до 1,0 А, типа ИЭК (РТЛ-1005)'шт.*
55 Р Оборудование светотехническое*
56 Ц13-**080305**-0402'42+3+27+116''Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях'шт.*
57 Ц13-**080305-0401'19+7+14+9+2**''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
58 Ц13-**080305**-0403'29''Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях'шт.*
59 Ц13-**080305**-0306'29''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
60 Ц13-**080305**-0501 прим.'2''Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА'шт.*
61 Ц13-**080305**-0310'30''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
62 С123-**070102**-1504'42''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
63 С123-**070102**-1502'19''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
64 С123-**070102**-1503'3''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х18(20)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
65 С123-**070102**-1408'29''Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) ЭПРА ГОСТ 17677-82'шт.*
66 С123-**070102**-1406'27''Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) ЭПРА ГОСТ 17677-82'шт.*
67 С123-**070102**-1321'7''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 Luxe ГОСТ 17677-82'шт.*
68 С123-**070102**-1323'116''Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ **17677**-82'шт.*
69 С123-**070101**-0325'29''Светильники потолочные, тип НПП03**-100**-102 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
70 СТПрайс стр.3(=13)'14'15792:1,12'Светильник для подсветки зон школьной доски ASM/S136'шт*
71 СТПрайс стр.4(=13)'9'6900:1,12'Светильник для люминесцентных ламп BAT.U136-1х36'шт*
72 СТПрайс стр.3(=13)'2'12461:1,12'Светильник для компактных люминесцентных ламп К200/109'шт*
73 СТПрайс стр.5(=13)'2'191800:1,12'Светильник для натриевых ламп NBL 30 S 70'шт*
74 СТПрайс стр.6(=13)'30'4660:1,12'Светильник "Выход" с автономным источником питания Молния-220 РИП'шт*
75 Ц13-**080105**-0101'1''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
76 СТПрайс стр.2(=13)'1'17900:1,12'Блок аварийного питания STABILAR BS-**58**-3'шт*
77 СТПрайс стр.7(=13)'541'129:1,12'Стартер для люминесцентных ламп ST111 VS25 Basic'шт*
78 СТПрайс стр.8(=13)'358'527,72:1,12'Лампа люминесцентная мощн. 36 Вт L 36W/865'шт*
79 СТПрайс стр.8(=13)'183'402,73:1,12'Лампа люминесцентная мощн. 18 Вт L 18W/860'шт*
80 СТПрайс стр.5(=13)'2'7520:1,12'Лампа натриевая NAV-**N 70W SUPER 6Y**'шт*
81 СТПрайс стр.7(=13)'29'1170:1,12'Лампа светодиодная PARATHOM CLASSIC F 75 12W/827E27'шт*
82 Ц13-**080305**-1301'2''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
83 С123-**070203**-0607'2''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-**0,25 220/36**-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-**9**3'шт.*
84 С123-**070101**-2203'2''Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82'шт.*
85 С123-**070104**-0301'2''Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-**60'10** шт.*
86 Р Электроустановочные изделия*
87 Ц13-**080305**-0102'61+29''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
88 С123-**070218**-1501'61+29''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.**1**-2012'шт.*
89 Ц13-**080305**-0103'32''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
90 С123-**070218**-1702'32''Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
91 Ц13-**080305**-0105'8''Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
92 С123-**070218**-1503'8''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
93 Ц13-**080305**-0109'19''Розетка штепсельная утопленного ти

па. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
94 С123-**070220**-0504'19''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
95 Ц13-**080305**-0110'9''Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
96 С123-**070220**-0508'9''Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
97 С123-**070202**-0901'158''Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207'шт.*
98 С123-**070202**-1401'150''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3'шт.*
99 Ц13-**110201**-0101'3''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
100 С123-**070213**-0302 прим.'3''Терморегулятор ТР 510, с датчиком (ТК-03)'шт.*
101 Р Кабельные изделия, труба*
102 Ц13-**080201-0701'1610+996**-86''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
103 Ц13-**080201**-0901'86''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах 'м кабеля*
104 Ц13-**080206**-1303(РС145786)(РС249432РС249392)'80+55+205+**425+30+225-120**-51''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
105 Ц13-**080206**-2205(РС249432РС249392)'51''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
106 Ц13-**080206**-2211(РС249432РС249392)'225-51''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава'м*
107 Ц13-**080206**-2204(РС249432РС249392)'120''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
108 Ц13-**080206**-2210(РС249432РС249392)'225-120''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава'м*
109 С1**23-060144**-0503'1,61.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
110 С123-**060144**-0504'0,996.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 1644**2**-80'км*
111 С123-**060902**-0105'0,08.1,03''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
112 С123-**060902**-0107'0,055.1,03''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
113 С123-**060902**-0109'0,205.1,03''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
114 С123-**060902**-0111'0,425.1,03''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
115 С123-**060901**-0111'0,03.1,03''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
116 С123-**060901**-0112'0,225.1,03''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
117 Ц13-**080206**-2001(РС250404)'86+120''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
118 Ц13-**080206**-2003(РС250404)'51''Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола'м*
119 С123-**011305**-0102'86.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
120 С123-**011305**-0103'120.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
121 С123-**011305**-0107'51.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм'м*
122 Ц13-**080201**-0801'3.149,6''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
123 СТПрайс стр.9(=13)'3'125640:1,12'Тепловой двухжильный кабель для системы "теплый пол" Energy Cable-**2600** (комплект 149,6 м)'шт*
124 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Жакенов Н.А.*

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания детского сада

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-5

на Пожарная сигнализация

Основание: ПС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	2261,574
Сметная заработная плата, тыс. тенге	814,526
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	0,964

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня: норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	52928,81	52929	40,6% / 13505
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	38	38	875,35	33263	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33263,3	33263	
1. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16	11,67	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,87	2	
1. 3	21-130207-0429	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,4	0,4	257,2	103	
1. 4	21-130704-2101	-Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2232351,79	22	
1. 5	21-130816-2101	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	0,0001	4098963,5	410	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				535,1	535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33800,27	33800	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				**47305,17**	**47305**	
		НР второго уровня	%	3,6		1702,99	1703	
		Накладные расходы	%	-		**15207,89**	**15208**	
		Сметная прибыль	%	8		3920,65	3921	
2	23-080303-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П 0,5 КГ	шт.		1	19870,81	19871	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17759,55	17760	
		НР второго уровня	%	3,6		639,34	639	
		Накладные расходы	%	-		**639,34**	**639**	
		Сметная прибыль	%	8		**1471,91**	**1472**	
3	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		62	1366,45	84720	40,6% 21074
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1	62	837,21	51907	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**837,21**	**51907**	
3.2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	3,72	11,67	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,7002	43	
3.3	21-100502-1802	-Клей марки 88-СА	кг	0,005	0,31	1776,65	551	
3.4	21-130103-0102	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00062	19885,05	12	
3.5	21-130207-0429	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,1	6,2	257,2	1595	
3.6	21-130704-2101	-Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000012	2232351,79	28	
3.7	21-130816-2101	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000124	4098963,5	508	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,45	2694	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				881,36	54644	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1221,26	75718	
		НР второго уровня	%	3,6		43,97	2726	
		Накладные расходы	%	-		**383,87**	**23800**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		101,22	6276	
4	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		54	2732,54	147557	40,6% 36710
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	108	837,21	90419	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1674,42	90419	
4. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	8,64	11,67	101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,87	101	
4. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00054	19885,05	11	
4. 4	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	13,5	257,2	3472	
4. 5	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,0000027	2232351,79	60	
4. 6	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00027	4098963,5	1107	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,11	4650	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1762,4	95169	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2442,21	131879	
		НР второго уровня	%	3,6		87,92	4748	
		Накладные расходы	%	-		767,73	41458	
		Сметная прибыль	%	8		202,41	10930	
5	ПРАЙС стр.10	-Извещатель пожарный дымовой с индикатором ИП-212-63М	шт		42	3396,6	142657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3035,71	127500	
		НР второго уровня	%	3,6		109,29	4590	
		Накладные расходы	%	-		109,29	4590	
		Сметная прибыль	%	8		251,6	10567	
6	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		23	1660,87	38200	42,8% 9013
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1	23	837,21	19256	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	1,84	980,08	1803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				915,62	21059	
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,92	3303,32	3039	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,04	0,92	1122,94	1033,10
6. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,92	2274,6	2093	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,04	0,92	837,21	770,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				223,12	5132	
6. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00138	381819,66	527	
6. 6	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,46	464,1	213	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,19	740	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1092,52	25128	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1484,4	34141	
		НР второго уровня	%	3,6		53,44	1229	
		Накладные расходы	%	-		445,32	10242	
		Сметная прибыль	%	8		123,03	2830	
7	ПРАЙС стр.10	-Извещатель пожарный ручной ИП 535-7	шт		15	2297,7	34466	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2053,57	30804	
		НР второго уровня	%	3,6		73,93	1109	
		Накладные расходы	%	-		73,93	1109	
		Сметная прибыль	%	8		170,2	2553	
8	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	-Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.		9	14889,09	134002	40,6% 34153
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	11	99	849,71	84121	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9346,81	84121	
8. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	1,17	11,67	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,52	14	
8. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00018	19885,05	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 4	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	2,7	257,2	694	
8. 5	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000018	2232351,79	40	
8. 6	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00018	4098963,5	738	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				164	1476	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9512,33	85611	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13307,13	119764	
		НР второго уровня	%	3,6		479,06	4312	
		Накладные расходы	%	-		4273,86	38465	
		Сметная прибыль	%	8		1102,9	9926	
9	23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Оповещатели модели Маяк-12-КП 0,37 КГ	шт.		1	2528,15	2528	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2259,54	2260	
		НР второго уровня	%	3,6		81,34	81	
		Накладные расходы	%	-		81,34	81	
		Сметная прибыль	%	8		187,27	187	
10	23-080304-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010 0,17 КГ	шт.		8	458,91	3671	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				410,15	3281	
		НР второго уровня	%	3,6		14,77	118	
		Накладные расходы	%	-		14,77	118	
		Сметная прибыль	%	8		33,99	272	
11	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		152	4183,07	635827	42,8% 127449
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	304	837,21	254512	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	51,68	837,21	43267	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1959,07	297779	
11. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	51,68	2665,78	137768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	51,68	837,21	43267,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				906,37	137768	
11. 4	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,103	15,656	91,05	1425	
11. 5	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,00304	2232351,79	6786	
11. 6	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,004	0,608	1030,91	627	
11. 7	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	3,04	3938,22	11972	
11. 8	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00304	3825749,22	11630	
11. 9	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0015	0,228	66727,47	15214	
11.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	3,04	291,74	887	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				319,35	48542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2900,14	440821	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3738,62	568271	
		НР второго уровня	%	3,6		134,59	20458	
		Накладные расходы	%	-		973,07	147907	
		Сметная прибыль	%	8		309,86	47098	
12	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-2П 0,2 КГ	шт.		152	66,34	10083	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59,29	9012	
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	324	
		Накладные расходы	%	-		2,13	324	
		Сметная прибыль	%	8		4,91	747	
13	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		1341	695,7	932937 100849	42,8%
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,12	160,92	837,21	134724	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	115,326	874,95	100904	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				175,71	235628	
13. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10	маш.-ч	0,0024	3,218	3303,32	10631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	3,218	1122,94	3613,62	
13. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	46,667	2257,87	105368	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	46,667	741,54	34605,45	
13. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	46,667	11,14	520	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	62,222	3490,77	217204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	62,222	964,13	59990,10	
13. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	3,218	2274,6	7321	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	3,218	837,21	2694,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				254,32	341044	
13. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	1,341	301,74	405	
13. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,021456	281414,94	6038	
13.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	332,568	182,65	60744	
13.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,328545	1671,45	549	
13.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	332,568	270,38	89920	
13.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,01341	2673,62	36	
13.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,006705	3825749,22	25652	
13.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	136,782	233,58	31950	
13.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,278928	361,08	101	
13.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	38,621	1082,43	41804	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				191,8	257197	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				546,58	732965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				621,78	833813	
		НР второго уровня	%	3,6		22,38	30017	
		Накладные расходы	%	-		**97,59**	**130866**	
		Сметная прибыль	%	8		51,53	69106	
14	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 9,5 КГ	км		1,3566	15297,25	20752	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13671,93**	**18547**	
		НР второго уровня	%	3,6		492,19	668	
		Накладные расходы	%	-		**492,19**	**668**	
		Сметная прибыль	%	8		1133,13	1537	
15	23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 16,7 КГ	км		0,01428	**29572,37**	**422**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26430,33	377	
		НР второго уровня	%	3,6		951,49	**14**	
		Накладные расходы	%	-		**951,49**	**14**	
		Сметная прибыль	%	8		2190,55	31	
16	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		3	271,92	816	42,8% 150
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	0,42	817,82	343	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0066	980,08	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				116,65	350	
16. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0033	3303,32	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	**0,0033**	**1122,94**	**3,71**	
16. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0033	2274,6	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0033	837,21	2,76	
16. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,**0243**	**14,71**	**0,36**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,25	19	
16. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00063	12620,92	8	
16. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,063	301,74	19	
16. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,006	223,11	1	
16. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	0,366	182,65	67	
16.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	0,366	270,38	99	
16.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,015	510,27	8	
16.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	0,96	11,22	11	
16.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,03	150,96	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				72,35	217	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				193,1	579	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				243,03	729	
		НР второго уровня	%	3,6		8,75	26	
		Накладные расходы	%	-		58,68	176	
		Сметная прибыль	%	8		20,14	60	
17	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм 0,082 КГ	м		3,06	44,58	136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39,84	122	
		НР второго уровня	%	3,6		1,43	4	
		Накладные расходы	%	-		1,43	4	
		Сметная прибыль	%	8		3,3	10	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	1678380	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	668545	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	484121	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	145981	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	525714	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	342904	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	2021284	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	72766	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	2094050	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	167524	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	2261574	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Жакенов Н.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1640'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детск
       ий сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по
        адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь'SBS/2-2
       016'2-1'Капитальный ремонт здания детского сада''2
       '2-1-5'Пожарная сигнализация'ПС.С''в текущих ценах
        1 квартала 2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 Ц13-100701-0102'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пус
       ковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монт
       аж оборудования'шт.*
 5 С123-080303-0106'1''Приборы приема и контроля шлейфа с
       игнализации модели ВЭРС-ПК 16 П'шт.*
 6 Ц13-100701-0201'62''Извещатель ПС автоматический тепло
       вой электро-контактный, магнитоконтактный в нормал
       ьном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
 7 Ц13-100701-0202'42+12''Извещатель ПС автоматический ды
       мовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой
        в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
 8 СТПрайс стр.10(=13)'42'3400:1,12'Извещатель пожарный д
       ымовой с индикатором ИП-212-63М'шт*
 9 Ц13-080103-3001'15+8''Аппарат (кнопка, ключ управления
       , замок электромагнитной блокировки, звуковой сигн
       ал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, к
       оличество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудо
       вания'шт.*
10 СТПрайс стр.10(=13)'15'2300:1,12'Извещатель пожарный р
       учной ИП 535-7'шт*
11 Ц13-100701-0301'1+8''Прибор сигнализирующий емкостной.
        Монтаж оборудования'шт.*
12 С123-080304-0313'1''Оповещатели модели Маяк-12-КП'шт.*
13 С123-080304-0507'8''Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ
        Р 54126-2010'шт.*
14 Ц13-100902-0912'152''Коробка распределительная настенн
       ая. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'кор
       обка*
15 С123-080306-0101'152''Разветвительная коробка УК-2П'шт
       .*
16 Ц13-080201-0701'1330+14-3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м
       до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скоба
       ми'м кабеля*
17 С123-060408-0511'1,33.1,02''Провод для монтажа охранно
       й сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5'км*
18 С123-060408-0512'0,014.1,02''Провод для монтажа охранн
       ой сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5'км*
19 Ц13-080206-2001(РС250404)'3''Труба полиэтиленовая диам
       етром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
20 С123-011305-0101'3.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ
       диаметром 16 мм'м*
21 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Жакенов Н.А.*
```

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания детского сада

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-6

на Телефонизация

Основание: СС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	80,336
Сметная заработная плата, тыс. тенге	31,793
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	0,039

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	-Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.		3	1178,79	3536	40,6% / 903
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1	3	741,54	2225	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				741,54	2225	
1.2	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,002	0,006	1030,91	6	
1.3	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	0,003	621	2	
1.4	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000006	3825749,22	23	
1.5	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,012	0,036	20,26	0,73	
1.6	22-040501-1314	52165-2003 Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р	кг	0,002	0,006	180,75	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,94	33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				752,48	2257	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1053,54	3161	
		НР второго уровня	%	3,6		37,93	114	
		Накладные расходы	%	-		338,99	1017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		87,32	262	
2	23-070220-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 0,035 КГ	шт.		3	318,44	955	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				284,61	854	
		НР второго уровня	%	3,6		10,25	31	
		Накладные расходы	%	-		10,25	31	
		Сметная прибыль	%	8		23,59	71	
3	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		100	273,7	27370	42,8% 4863
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	10	837,21	8372	
3.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,78	790,76	2989	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				113,61	11361	
3.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,39	3303,32	1288	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,39	1122,94	437,95	
3.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3	2257,87	6774	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3	741,54	2224,62	
3.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3	11,14	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,39	2274,6	887	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,39	837,21	326,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,82	8982	
3.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,04	301,74	12	
3.8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0008	281414,94	225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,0096	1671,45	16	
3.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0041	2673,62	11	
3.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0005	3825749,22	1913	
3.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,00832	361,08	3	
3.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,06	1082,43	65	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22,45	2245	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				196	19600	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				**244,62**	**24462**	
		НР второго уровня	%	3,6		8,81	881	
		Накладные расходы	%%	-		**57,43**	**5743**	
		Сметная прибыль	%	8		20,27	2027	
4	23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 (КРВПМ 1х2х0,4) 8,2 КГ	км		0,102	10200,99	1041	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9117,14	930	
		НР второго уровня	%	3,6		328,22	33	
		Накладные расходы	%%	-		**328,22**	**33**	
		Сметная прибыль	%	**8**		**755,63**	**77**	
5	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 прим.	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		100	428,86	42886	42,8% 7793
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,22	22	817,82	17992	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,22	980,08	216	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,08	18208	
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,11	3303,32	363	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,11	1122,94	123,52	
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,7	177,74	480	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,11	2274,6	250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,11	837,21	92,09	
5. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	4,84	14,71	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,65	1165	
5. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,1	301,74	634	
5. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,2	223,11	45	
5. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	13,4	182,65	2448	
5.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	13,4	270,38	3623	
5.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00096	222237,6	213	
5.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	1,8	1453,5	2616	
5.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	6,7	216,24	1449	
5.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	18	11,22	202	
5.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1	150,96	151	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113,8	11380	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				305,37	30537	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				383,3	38330	
		НР второго уровня	%	3,6		13,8	1380	
		Накладные расходы	%	-		91,73	9173	
		Сметная прибыль	%	8		31,77	3177	
6	23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм 0,082 КГ	м		102	44,58	4547	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39,84	4064	
		НР второго уровня	%	3,6		1,43	146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		1,43	146	
		Сметная прибыль	%	8		3,3	337	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	58241	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	28589	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	10147	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	3205	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	19506	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	13559	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	71800	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	2585	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	74385	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	5951	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	80336	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Жакенов Н.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1650'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детск
       ий сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по
        адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь'SBS/2-2
       016'2-1'Капитальный ремонт здания детского сада''2
       '2-1-6'Телефонизация'СС.С''в текущих ценах 1 кварт
       ала 2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 Ц13-100408-0507'3''Розетка микрофонная. Монтаж оборудо
       вания'шт.*
 5 С123-070220-0703'3''Розетка коммуникационная одноместн
       ая скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81
       'шт.*
 6 Ц13-080201-0901'100''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба
       х'м кабеля*
 7 С123-060408-0501'0,1.1,02''Провод для монтажа охранной
        сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 (КРВПМ 1х2х
       0,4)'км*
 8 Ц13-080206-1901 прим.'100''Труба винипластовая диаметр
       ом до 25 мм. Прокладка по установленным конструкци
       ям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
 9 С123-011305-0101'100.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВ
       Х диаметром 16 мм'м*
10 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Жакенов Н.А.*
```

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детский сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания детского сада

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-7

на Видеонаблюдение

Основание: ВН.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	420,648
Сметная заработная плата, тыс. тенге	112,362
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	0,137

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на единицу измерения	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы I уровня: норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		380	273,7	104007	42,8% / 18478
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	38	837,21	31814	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	14,364	790,76	11358	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				113,61	43172	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,482	3303,32	4896	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,482	1122,94	1664,20	
1. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	11,4	2257,87	25740	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	11,4	741,54	8453,56	
1. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	11,4	11,14	127	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 6	33-010201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,482	2274,6	3371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,482	837,21	1240,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,82	34133	
1. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,152	301,74	46	
1. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00304	281414,94	856	
1. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,03648	1671,45	61	
1.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,01558	2673,62	42	
1.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0019	3825749,22	7269	
1.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,031616	361,08	11	
1.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,228	1082,43	247	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22,45	8531	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				196	74478	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				244,62	92956	
		НР второго уровня	%	3,6		8,81	3346	
		Накладные расходы	%	-		57,43	21824	
		Сметная прибыль	%	8		20,27	7704	
2	ПРАЙС стр.10	-Кабель КВК-П-2-2х0,5	м		387,6	124,88	48402	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,61	43259	
		НР второго уровня	%	3,6		4,02	1557	
		Накладные расходы	%	-		4,02	1557	
		Сметная прибыль	%	8		9,25	3585	
3	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		380	428,86	162969	42,8% 29613
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,22	83,6	817,82	68370	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,836	980,08	819	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,08	69189	
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,418	3303,32	1381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,418	1122,94	469,39	
3. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	10,26	177,74	1824	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,418	2274,6	951	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,418	837,21	349,95	
3. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	18,392	14,71	271	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,65	4426	
3. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	7,98	301,74	2408	
3. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,76	223,11	170	
3. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	50,92	182,65	9301	
3.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	50,92	270,38	13768	
3.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,003648	222237,6	811	
3.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	6,84	1453,5	9942	
3.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	25,46	216,24	5505	
3.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	68,4	11,22	767	
3.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	3,8	150,96	574	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113,8	43245	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				305,37	116040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				383,3	145653	
		НР второго уровня	%	3,6		13,8	5244	
		Накладные расходы	%	-		91,73	34856	
		Сметная прибыль	%	8		31,77	12072	
4	23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах	-Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	56,5896		1860,25	105271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1662,6	94086	
		НР второго уровня	%	3,6		59,85	3387	
		Накладные расходы	%	-		59,85	3387	
		Сметная прибыль	%	8		137,8	7798	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	327864	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	100184	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	38559	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	12178	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	189121	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	48091	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	375954	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	13534	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	389489	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	31159	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	420648	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Жакенов Н.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э1660'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания ГККП "Аулиекольский детск
       ий сад "Айголек" акимата Аулиекольского района" по
        адресу: Аулиекольский район, с. Аулиеколь'SBS/2-2
       016'2-1'Капитальный ремонт здания детского сада''2
       '2-1-7'Видеонаблюдение'ВН.С''в текущих ценах 1 ква
       ртала 2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 Ц13-080201-0901'380''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба
       х'м кабеля*
 5 СТПрайс стр.10(=13)'380.1,02'125:1,12'Кабель  КВК-П-2-
       2х0,5'м*
 6 Ц13-080206-1901'380''Труба винипластовая диаметром до
       25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
        стенам и колоннам с креплением скобами'м*
 7 С123-010802-9901(=13)'380.0,146.1,02''Трубы винипласто
       вые ГОСТ Р 51613-2000'кг*
 8 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Жакенов Н.А.*
```