ТОО «VIC Engineering»

«Замена оборудования канализационной насосной станции КНС 1 в городе Зыряновск»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

39-16-8/1

Том 1.5. Паспорт проекта

г. Алматы 2016г.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ТОО «VIC Engineering»	Лист 1

ТОО «VIC Engineering»

«Замена оборудования канализационной насосной станции КНС 1 в городе Зыряновск»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

39-16-8/1

Том 1.5. Паспорт проекта

Первый заместитель генерального директора — Валиев Р.М.

ГИП — Карашашев К.Е.

г. Алматы 2016г.

Заказчик Разработчик Источник финансирования Место расположения	Наименование проекта	Исходные данные (задание на проектирование, документы о соответствии государственным программам)
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Зыряновского района»	**Замена оборудования канализационной насосной станции КНС 1 в городе Зыряновск**	**Задание на проектирование от 30.09.2016 г.**
ТОО ”VIC Engineering”		**Письмо за № 08-1874 от 17.11.2016 г.**
Местный бюджет		**АПЗ № 21 от 11.10.2016г**
город Зыряновск		**Инвест программа**

Общая сметная стоимость строительства составляет – 167 089,724 тыс. тг., в том числе:

- СМР 35 501,412 тыс. тнг.
- оборудование 106 693,392 тыс. тнг.
- прочие 24 894,920 тыс. тнг.

Продолжительность строительства 3 месяца.

Начало строительства – март 2018 г.

Производительность канализационной насосной станции

Производительность КНС принята 7200м^3/сут; с насосами Q=300м^3/час, напор 31м.в.ст.

Объем существующего приемного резервуара, подземной части КНС, составляет 298м^3. Высота слоя воды от дна резервуара 2,00м, при глубине заложения подводящего коллектора -5,5метров.

Назначение объекта

Существующая канализационная насосная станция предназначена для перекачивания хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных невзрывоопасных сточных вод, поступающих с южной части г. Зыряновск**.** Категория надежности действия – вторая.