ТОО «VIC Engineering»

«Замена оборудования канализационной насосной станции КНС 2 в городе Зыряновск»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

39-16-8/2

Паспорт проекта

г. Алматы 2016г.

ТОО «VIC Engineering»

«Замена оборудования канализационной насосной станции КНС 2 в городе Зыряновск»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

39-16-8/2

Паспорт проекта

Первый заместитель генерального директора — Валиев Р.М.

ГИП — Карашашев К.Е.

г. Алматы 2016г.

Заказчик Разработчик Источник финансирования Место расположения	Наименование проекта	Исходные данные (задание на проектирование, документы о соответствии государственным программам)
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорого и жилищной инспекции Зыряновского района»	**Замена оборудования канализационной насосной станции КНС 2 в городе Зыряновск**	**Задание на проектирование от 30.09.2016 г.**
ТОО ”VIC Engineering”		**Письмо за № 08-1874 от 17.11.2016 г.**
Местный бюджет		**АПЗ за № 22 от 11.10.2016г.**
Город Зыряновск		

Общая сметная стоимость строительства составляет в ценах 2018 г. – 57 980,793 тыс. тг., в том числе:

- СМР 22 533,345 тыс. тнг.
- Оборудование 25 705,867 тыс. тнг.
- Прочие затраты 9 741,580 тыс. тнг.

Начало строительства – март 2018 г.

Продолжительность строительства – 2,0 мес.

Производительность канализационной насосной станции

Расчетный расход КНС №2 составляет 1200м^3/сут (существующий расход 990м^3/сут). В насосной станции устанавливаются насосы производительностью Q=50м^3/час, напор 21м.в.ст. (2 рабочих, 1-резервный).

Объем существующего приемного резервуара, подземной части КНС, составляет 50м^3. Высота слоя воды от дна резервуара 2,00м, при глубине заложения подводящего коллектора - 5,5метра.

Назначение объекта

Существующая канализационная насосная станция предназначена для перекачивания хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных невзрывоопасных сточных вод, поступающих с центральной части г. Зыряновск.

Категория надежности действия – вторая.