«Amanat Story KZ» ЖШС, БСН 081240002416
140000, ҚР, Павлодар қ, Ломов к-сі, 177/1-114
тел: +7 (7182) 31 27 58; e-mail:amanat-08@mail.ru

ТОО «Amanat Story KZ», БИН 081240002416
140000, РК, г.Павлодар, ул.Ломова, 177/1-114
тел: +7 (7182) 31 27 58; e-mail:amanat-08@mail.ru

Рабочий проект

«Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Фрунзенское и село Красноармейское Денисовского района, Костанайской области»

Паспорт проекта

ТОМ 1

г.Павлодар, 2018 г.

AmanatStoryKZ

«Amanat Story KZ» ЖШС, БСН 081240002416
140000, ҚР, Павлодар қ, Ломов к-сі, 177/1-114
тел: +7 (7182) 31 27 58; e-mail: amanat-08@mail.ru

ТОО «Amanat Story KZ», БИН 081240002416
140000, РК, г.Павлодар, ул.Ломова, 177/1-114
тел: +7 (7182) 31 27 58; e-mail: amanat-08@mail.ru

Рабочий проект

«Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Фрунзенское и село Красноармейское Денисовского района, Костанайской области»

Паспорт проекта

ТОМ 1

39-26.05.2018 - ПП

Директор: **Жантурсунов И.Р.**

г.Павлодар, 2018 г.

Паспорт проекта (начало)

Заказчик: ГУ «Огдел архитектуры, градостроительства и строитem,ства акима та Денисовского района» **Разработчик:** ТОО «An1a11at Story KZ» **Источник финансирования:** Подпр ограмма 015 за счёт средств местного бюджета **Место расположения:** Костанайская область. Денисовский район. с.Фрунзенское. с.Красноармейское.	**Наименование проекта:** «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения се л Фрунзенское и Красноармейское Денисовского района Костанайской области))	**Основание для проектирования:** Договор №39 от.26.05.2018 г.
Графические материалы здания		
Эскизный проект		
Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерения)		
Этажность здания: -		
Площадь застройки: - 13,9307га		
Общая площадь здания: - Насосная станция 1-го подъема - 8,22 м^2 (2 шт.); Насосная станция 2-го подъема - 60,25 м^2.		
Общая площадь квартир: -		
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений: нет		
Объём здания: -		
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах по состоянию на 2020 г. в том числе: - Всего по сводному сметному расчету: **1 026 455,807 т.т.** - НДС: **109 977,408 т.т**		

Паспорт проекта (окончание)

Общая сметная стоимость строительства, в том числе: - СМР по основным объектам: **944 604,115 т.т** - оборудование - - НДС: **101 207,584 т.т**
Продолжительность строительства -
Состав проекта: Том 1. Паспорт проекта. Том 2. Общая пояснительная записка. Том 3. Проект организации строительства. Том 4. Инженерные изыскания. Том 5. Проект санитарно-защитной зоны. Том 6. Охрана окружающей среды. Том 7. Сметная документация. Том 8. Генеральный план; Наружные сети водоснабжения; Наружные сети водоснабжения и канализации; Автоматизация комплексная; Наружные сети автоматизации; Электроснабжение. Том 9. Насосная станция 1-го подъема. Том 10. Резервуары чистой воды. Том 11. Насосная станция 2-го подъёма. Том 12. Водонапорная башня
Сведения о климатических условиях: При разработке проекта приняты следующие исходные данные: - климатический подрайон - IB: - расчетная зимняя температура наружного воздуха, а -35°С; - расчетное значение ветрового давления - 0.38 кПа согласно СНиП РК 2.04-0 1 -2001 для III района по скоростному напору ветра - нормативное значение веса снегового покрова на l м²горизонтальной поверхности земли - О. 7кПа, согласно СНиП РК 2.04-01-2001.
Инженерно-геологические условия: **Отчет инженерно-геологических изысканий**
Основные характеристики объекта: Уровень ответственности - II Степень огнестойкости - 11 Степень долговечности - II Класс здания - II