Лечебно-родильный корпус (Б)Теплый переход (А1)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| | **РАЗДЕЛ 1.Демонтаж** | | |
| 1 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | **м2** | **246,6** |
| 2 | **Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка** | **м2** | **2,2149** |
| | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж** | | |
| 3 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | **м2** | **3,6** |
| 4 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | **м2** | **51,84** |
| 5 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2** | **116,64** |
| 6 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | **м2** | **74,52** |
| 7 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | **м2** | **3,6** |
| 8 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | **м2** | **51,84** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **9** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/** | **м2** | **116,64** |
| **10** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/** | **м2** | **74,52** |
| **11** | **Москитная сетка** | **м2** | **77,76** |
| **12** | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м** | **м** | **157** |
| **13** | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99** | **м** | **157** |
| **14** | **Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99** | **шт.** | **196** |
| | | | |
| **15** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | **м2** | **13,8975** |
| **16** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/витраж/** | **м2** | **13,8975** |
| **17** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | **72** |
| | | | |
| **18** | **Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами** | **м откоса** | **242** |
| **19** | **Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм** | **м2** | **242** |
| **20** | **Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95** | **м3** | **12,463** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **21** | **Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором** | **м шва** | **160** |
| | | | |
| **22** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | **м2** | **2,2149** |
| **23** | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | **2,2149** |
| **24** | **Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014** | **комплект** | **1** |
| **25** | **Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **2,3** |
| **26** | **Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **2,3** |

Приемный покой,операционный блок (В)

*(наименование работ и затрат)*

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| | **РАЗДЕЛ 1.Демонтаж** | | |
| 1 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | **м2** | **45,36** |
| 2 | **Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка** | **м2** | **6,7275** |
| | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж** | | |
| 3 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | **м2** | **8,64** |
| 4 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2** | **10,8** |
| 5 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | **м2** | **25,92** |
| 6 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | **м2** | **8,64** |
| 7 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/** | **м2** | **10,8** |
| 8 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/** | **м2** | **25,92** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **9** | **Геосетка полиэфирная 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 100 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 60 кН/м** | **м2** | **14,04** |
| **10** | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м** | **м** | **28,6** |
| **11** | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99** | **м** | **28,6** |
| **12** | **Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99** | **шт.** | **34** |
| **13** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | **14,4** |
| | | | |
| **14** | **Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами** | **м откоса** | **43** |
| **15** | **Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм** | **м2** | **43** |
| **16** | **Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95** | **м3** | **2,2145** |
| **17** | **Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором** | **м шва** | **32** |
| | | | |
| **18** | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | **м2** | **2,2977** |
| **19** | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | **2,2977** |
| **20** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2** | **4,62** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДПН 21-11/ | м2 | 4,62 |
| 22 | Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 3 |
| 23 | Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7,2 |
| 24 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 7,2 |
| | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Усиление стены** | | | |
| 25 | Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 0,505 |
| 26 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм | отверстие | 9 |
| 27 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами | т | 0,12632 |
| 28 | Балки и прогоны. Обетонирование | т | 0,1 |
| 29 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 | 3,3333333 |

Здание дневного стационара,лаборатории (В1)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| | **РАЗДЕЛ 1.Демонтаж** | | |
| 1 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | **м2** | **57,24** |
| 2 | **Демонтаж перемычек** | **шт** | **4** |
| 3 | **Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2** | **м2 отремонтированной поверхности** | **16,6** |
| 4 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,078684** |
| 5 | **Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74** | **кг** | **16,268** |
| 6 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,06251** |
| | **РАЗДЕЛ 2.Окна** | | |
| 7 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | **м2** | **8,64** |
| 8 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2** | **45,36** |
| 9 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | **м2** | **3,24** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 8,64 |
| 11 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/ | м2 | 45,36 |
| 12 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/ | м2 | 3,24 |
| 13 | Москитная сетка | м2 | 23,76 |
| 14 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м | м | 37 |
| 15 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99 | м | 37 |
| 16 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 52 |
| 17 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 16,65 |
| | | | |
| 18 | Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами | м откоса | 57 |
| 19 | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм | м2 | 57 |
| 20 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 2,9355 |
| 21 | Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором | м шва | 37 |
| | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Перемычки** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 4 |
| 23 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,104 |
| | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Приточная камера ПВ-1** | | | |
| 24 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 1 |
| 25 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 4,9 |
| 26 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 4,9 |
| 27 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | м2 кровли | 4,9 |
| 28 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 5,537 |
| 29 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 5,635 |
| 30 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком/фартук наружный,фартук внутренний,оток/ | м примыканий | 9,2571429 |
| | | | |
| **РАЗДЕЛ 5.Приточная камера ПВ-2** | | | |
| 31 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 1,15 |
| 32 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 4,9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 4,9 |
| 34 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | м2 кровли | 4,9 |
| 35 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 5,537 |
| 36 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 5,635 |
| 37 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком/фартук внутренний,фартук наружный,лоток/ | м примыканий | 11,0857143 |
| | | | |
| | **РАЗДЕЛ 6.Крыльцо** | | |
| 38 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,7 |
| 39 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, масляными красками | м2 окрашиваемой поверхности | 2,7 |
| 40 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 3,78 |
| 41 | Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике | м2 поверхности облицовки | 11,5 |

Пристройка к зданию дневного стационара,лаборатории (В2)

*(наименование работ и затрат)*

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| | **РАЗДЕЛ 1.Демонтаж** | | |
| 1 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | **м2** | **6,48** |
| 2 | **Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка** | **м2** | **10,8** |
| | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж** | | |
| 3 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | **м2** | **6,48** |
| 4 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/** | **м2** | **6,48** |
| 5 | **Сетка москитная** | **м2** | **2,16** |
| 6 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | **м** | **4** |
| 7 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99** | **м** | **4** |
| 8 | **Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99** | **шт.** | **4** |
| 9 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | **1,8** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **10** | **Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами** | **м откоса** | **5** |
| **11** | **Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм** | **м2** | **5** |
| **12** | **Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95** | **м3** | **0,2575** |
| **13** | **Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором** | **м шва** | **4** |
| | | | |
| **14** | **Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2** | **10,8** |
| **15** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **10,8** |
| **16** | **Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014** | **комплект** | **3** |
| **17** | **Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **8,5** |
| **18** | **Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **8,5** |

Транспортные расходы

*(наименование работ и затрат)*

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| **1** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **т** | **570** |
| **2** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км** | **т·км** | **137040** |
| **3** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км /котлы,газоходы,насосы,клапаны,заслонки Щучинск - с.Камысты 810км-30км/** | **т** | **10,33** |
| **4** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км** | **т·км** | **8057,4** |

Здание морга-гаража(Ж)

*(наименование работ и затрат)*

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| | **РАЗДЕЛ 1.Демонтаж** | | |
| 1 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | **м2** | **23,76** |
| 2 | **Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка** | **м2** | **7,35** |
| | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж** | | |
| 3 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | **м2** | **6,48** |
| 4 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2** | **17,28** |
| 5 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | **м2** | **6,48** |
| 6 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/** | **м2** | **17,28** |
| 7 | **Сетка москитная** | **м2** | **8,64** |
| 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | **м** | **15,4** |
| 9 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99** | **м** | **15,4** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** | **Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99** | **шт.** | **22** |
| **11** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | **6,93** |
| | | | |
| **12** | **Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами** | **м откоса** | **23** |
| **13** | **Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм** | **м2** | **23** |
| **14** | **Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95** | **м3** | **1,1845** |
| **15** | **Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором** | **м шва** | **15,4** |
| | | | |
| **16** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2** | **4,2** |
| **17** | **Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2** | **3,15** |
| **18** | **Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **1,89** |
| **19** | **Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **2,31** |
| **20** | **Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **3,15** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **21** | **Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014** | **комплект** | **3** |
| **22** | **Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **22** |
| **23** | **Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **22** |
| | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Ворота** | | | |
| **24** | **Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж** | **т конструкций** | **2,92** |
| **25** | **Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003** | **шт.** | **4** |
| | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Крыльца** | | | |
| **26** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **10,6** |
| **27** | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе** | **м2 поверхности облицовки** | **10,5** |

Дезинфекционная камера (К1)

*(наименование работ и затрат)*

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| | **РАЗДЕЛ 1.Демонтаж** | | |
| 1 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | **м2** | **12,96** |
| 2 | **Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка** | **м2** | **3,78** |
| | **РАЗДЕЛ 2.Монтаж** | | |
| 3 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** | **м2** | **6,48** |
| 4 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2** | **6,48** |
| 5 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | **м2** | **6,48** |
| 6 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/** | **м2** | **6,48** |
| 7 | **Сетка москитная** | **м2** | **3,24** |
| 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м** | **м** | **8,4** |
| 9 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99** | **м** | **8,4** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт | 12 |
| 11 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 3,78 |
| | | | |
| 12 | Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами | м откоса | 14,4 |
| 13 | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм | м2 | 14,4 |
| 14 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,7416 |
| 15 | Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором | м шва | 8,4 |
| | | | |
| 16 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 3,78 |
| 17 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | м2 | 3,78 |
| 18 | Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 2 |
| 19 | Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,1 |
| 20 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 5,1 |
| 21 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 1,785 |
| | | | |
| **РАЗДЕЛ 3.Крыльца** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **22** | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **7,8** |
| **23** | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе** | **м2 поверхности облицовки** | **8,3** |

Здание котельной (З),здание морга-гаража(Ж),дезинфекционная камера

*(наименование работ и затрат)*

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| | **РАЗДЕЛ 1.Демонтаж** | | |
| 1 | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки оконных проемов** | **м3 кладки** | **12,12** |
| 2 | **Демонтаж парапетных плит** | **шт** | **2** |
| 3 | **Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2** | **м2 отремонтированной поверхности** | **3,6** |
| 4 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,017064** |
| 5 | **Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74** | **кг** | **3,528** |
| 6 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,01363** |