1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	168	1454,09	6,38	244287	1072	170796	58093	326571
					431,06	1,18	72419	198		24190	
24	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	464,2	2736,28	5,54	1270181	2572	1096808	154598	1538762
					367,95	2,10	170801	975		113982	
25	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	239,8	407,13	6,81	97629	1632	--	73508	184828
					400,32	3,02	95997	724		13691	
26	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	12,3497	25658,00	--	316869	--	316869	--	342218
					--	--	--	--		25349	
27	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	168	93,17	--	15652	--	502	17877	36211
					90,18	--	15150	--		2682	
28	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,41	2733,19	53,62	12053	236	2073	6786	20346
					2209,46	20,64	9744	91		1507	
29	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,41	52009,00	--	229360	--	229360	--	247708
					--	--	--	--		18349	
30	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	13,44	2676,43	644,78	35971	8666	13021	14617	54635
					1062,80	145,63	14284	1957		4047	
31	2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	27574,00	--	52115	--	52115	--	56284
					--	--	--	--		4169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**2109-0202-1303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**11,55**	**25770,00**	**--**	**297644**	**--**	**297644**	**--**	**321455**
					--	**--**	**--**	**--**		**23811**	
33	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20,9**	**2982,93**	**49,08**	**62343**	**1026**	**16315**	**36397**	**106639**
					2153,19	**23,66**	**45002**	**495**		**7899**	
34	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20,9**	**667,67**	**5,12**	**13954**	**107**	**4558**	**7470**	**23138**
					444,46	**2,29**	**9289**	**48**		**1714**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9977667**	**74387**	**9134805**	**693212**	**11524546**
							768475	**29685**	**--**	**853669**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9717622**				
		Материалы	Тенге				**1975745**				
		Всего заработная плата	Тенге					**783451**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6916184**				
		Накладные расходы	Тенге				**683062**				
		Сметная прибыль	Тенге				**832055**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11232738**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**792**
		Сметная заработная плата	Тенге					**783451**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**249497**				
		Материалы	Тенге				**2739**				
		Всего заработная плата	Тенге					**14708**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**229589**				
		Накладные расходы	Тенге				**10149**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20772**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**280417**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14708**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**10548**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10548**				
		Сметная прибыль	Тенге				**844**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**11392**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11524548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**806**
		Сметная заработная плата	Тенге					**798159**			

РАЗДЕЛ 3.Крыльцо №4-2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,5	158,87	78,88	2145	1065	--	1128	3534
					79,98	36,03	1080	486		262	
36	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	8792,47	1845,51	10551	2215	4567	4395	16141
					3141,02	754,88	3769	906		1196	
37	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3652,83	2067,97	29223	16544	4136	16968	49886
					1067,85	729,60	8543	5837		3695	
38	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344	18851,00	--	81889	--	81889	--	88440
					--	--	--	--		6551	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки. Устройство	м3	0,2	23041,87	1318,17	4608	264	4105	263	5261
					1193,87	248,83	239	50		390	
40	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2081	216050,00	--	44960	--	44960	--	48557
					--	--	--	--		3597	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01048	211541,00	--	2217	--	2217	--	2394
					--	--	--	--		177	
42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,8	5847,38	1825,00	16373	5110	8956	4132	22145
					824,03	762,65	2307	2135		1640	
43	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Лестничный марш крыльца с площадкой. Устройство	м3	3,5	42861,78	4710,25	150016	16486	92044	40436	205689
					11853,05	842,84	41486	2950		15236	
44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1501	14561,17	1549,43	2186	233	5	1857	4366
					12979,82	615,75	1948	92		323	
45	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1501	221092,00	--	33186	--	33186	--	35841
					--	--	--	--		2655	
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,2	863,12	24,79	13983	402	9308	4016	19438
					263,79	2,75	4273	44		1440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,18	30446,74	2899,00	218608	20815	165067	34101	272925
					4557,93	549,00	32726	3942		20217	
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16072	65734,77	2625,99	10565	422	--	9544	21717
					63108,78	741,15	10143	119		1609	
49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16072	243223,00	--	39091	--	39091	--	42218
					--	--	--	--		3127	
50	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	19	4293,31	145,28	81573	2760	59713	19055	108678
					1005,26	61,63	19100	1171		8050	
51	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	42,4	7067,28	34,68	299653	1471	158104	112585	445217
					3303,72	15,41	140078	653		32979	
52	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,4828	74140,35	29990,21	35795	14479	4243	14660	54491
					35362,04	8643,70	17073	4173		4036	
53	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4828	521279,00	--	251674	--	251674	--	271807
					--	--	--	--		20134	
54	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	13,0356	117,10	2,78	1526	36	920	396	2076
					43,76	0,27	570	4		154	
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,0356	90,14	1,97	1175	26	827	225	1512
					24,72	0,27	322	4		112	
56	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки для чистки обуви	т	0,03034	688279,00	--	20882	--	20882	--	22553
					--	--	--	--		1671	
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки. Устройство	м3	0,04	23041,87	1318,17	922	53	821	53	1052
					1193,87	248,83	48	10		78	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1352798	82378	986715	263814	1745938
							283705	22576	--	129329	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1044448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**508574**				
	Всего заработная плата		Тенге					**285036**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**119454**				
	Местные материалы		Тенге				**81889**				
		Накладные расходы	Тенге				**249151**				
		Сметная прибыль	Тенге				**103488**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1397087**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**281**
		Сметная заработная плата	Тенге					**285036**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**308351**				
	Материалы		Тенге				**4243**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21246**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**272556**				
		Накладные расходы	Тенге				**14660**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25841**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**348851**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21246**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1745938**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**299**
		Сметная заработная плата	Тенге					**306282**			
		РАЗДЕЛ 4.Пандус									
58	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**17,6**	**158,87**	**78,88**	**2796**	**1388**	**--**	**1470**	**4607**
					79,98	**36,03**	**1408**	**634**		**341**	
59	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /толщиной 150 мм/**	**м3 подстилающего слоя**	**7,1**	**8792,47**	**1845,51**	**62427**	**13103**	**27023**	**26001**	**95502**
					3141,02	**754,88**	**22301**	**5360**		**7074**	
60	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /толщиной 100 мм/**	**м3 основания**	**2,6**	**5847,38**	**1825,00**	**15203**	**4745**	**8316**	**3837**	**20563**
					824,03	**762,65**	**2142**	**1983**		**1523**	
61	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**3652,83**	**2067,97**	**43834**	**24816**	**6204**	**25452**	**74829**
					1067,85	**729,60**	**12814**	**8755**		**5543**	
62	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**13**	**2402,72**	**1307,13**	**31235**	**16993**	**4705**	**18256**	**53450**
					733,63	**456,43**	**9537**	**5934**		**3959**	
63	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,172**	**18851,00**	**--**	**40944**	**--**	**40944**	**--**	**44220**
					--	**--**	**--**	**--**		**3276**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,815	20381,00	--	57373	--	57373	--	61962
					--	--	--	--		4590	
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки. Устройство	м3	0,12	23041,87	1318,17	2765	158	2464	158	3156
					1193,87	248,83	143	30		234	
66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	101,5	863,12	24,79	87607	2516	58316	25160	121788
					263,79	2,75	26775	279		9021	
67	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,1	30446,74	2899,00	277065	26381	209207	43220	345908
					4557,93	549,00	41477	4996		25623	
68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1658	308957,77	2625,99	51225	435	40327	9845	65956
					63108,78	741,15	10463	123		4886	
69	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1658	243223,00	--	40326	--	40326	--	43552
					--	--	--	--		3226	
70	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,1	26397,26	9,60	187421	68	162161	23681	227989
					3548,19	--	25192	--		16888	
71	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,31839	14561,17	1549,43	4636	493	10	3939	9261
					12979,82	615,75	4133	196		686	
72	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31839	221092,00	--	70393	--	70393	--	76025
					--	--	--	--		5631	
73	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	34,4	326,82	14,90	11243	513	8108	2513	14856
					76,22	3,18	2622	109		1100	
74	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	54,4	4293,31	145,28	233556	7903	170967	54556	311162
					1005,26	61,63	54686	3352		23049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	83,6	7067,28	34,68	590825	2900	311734	221983	877833
					3303,72	15,41	276191	1288		65025	
76	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	42,2	7429,42	90,91	313521	3836	288256	27014	367778
					507,79	34,70	21429	1464		27243	
77	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1,48	117,10	2,78	173	4	104	45	236
					43,76	0,27	65	--		17	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,96	90,14	1,97	267	6	188	51	343
					24,72	0,27	73	1		25	
79	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	480	909,64	280,28	436629	134536	278239	69825	546971
					49,70	85,00	23854	40799		40516	
80	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	480	1647,05	113,57	790584	54515	715704	38447	895354
					42,43	31,74	20365	15234		66322	
81	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2КЦ=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м2 покрытия	480	-184,79	-0,03	-88698	-12	-88631	-59	-95857
					-0,11	--	-55	--		-7101	
82	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	685	1857,78	34,36	1272581	23537	752530	545492	1963519
					724,84	12,51	496514	8571		145446	
83	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,96	35717,00	--	391458	--	391458	--	422775
					--	--	--	--		31317	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				4927390	318834	3556426	1140886	6553738
							1052131	99109	--	485460	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4927390				
Материалы			Тенге				2955931				
Всего заработная плата			Тенге					1151239			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				110720				
Местные материалы			Тенге				489775				
		Накладные расходы	Тенге				1140886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				485462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6553738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1165
		Сметная заработная плата	Тенге					1151239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6553738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1165
		Сметная заработная плата	Тенге					1151239			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20997851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2672678				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					520159			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172785			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13678296		
		- Накладные расходы	Тенге							2571329	
		- Сметная прибыль	Тенге							1555394	

Составил Герасименко Т.Г.
ГИП

Проверил Сергеев О.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Теплый переход (А1)
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	3177,992	тыс.тенге
Сметная заработная плата	449,74	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,492	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проемы									
1	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**54,36**	**1518,61**	**147,52**	**82552**	**8019**	**--**	**65855**	**160279**
					1371,08	**71,13**	**74532**	**3867**		**11873**	
2	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**2,277**	**903,16**	**147,52**	**2056**	**336**	**--**	**1581**	**3929**
					755,63	**71,13**	**1721**	**162**		**291**	
3	**1203-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2**	**м2 отремонтированной поверхности**	**33,1**	**9514,48**	**43,44**	**314929**	**1438**	**144621**	**121960**	**471841**
					5101,81	**15,69**	**168870**	**519**		**34951**	
4	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,15689**	**65734,77**	**2625,99**	**10313**	**412**	**--**	**9316**	**21200**
					63108,78	**741,15**	**9901**	**116**		**1570**	
5	**2105-0307-0111 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**32,438**	**302,00**	**--**	**9796**	**--**	**9796**	**--**	**10580**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		784	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12455	211541,00	--	26347	--	26347	--	28455
					--	--	--	--		2108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				445994	10205	180764	198712	696284
							255024	4664	--	51577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				445994				
	Материалы		Тенге				144622				
	Всего заработная плата		Тенге					259688			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36144				
		Накладные расходы	Тенге				198713				
		Сметная прибыль	Тенге				51577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				696284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					259688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				696284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					259688			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
7	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,6	3566,33	187,76	12839	676	6698	5189	19471
					1518,00	83,69	5465	301		1442	
8	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	10,8	2577,76	187,66	27840	2027	14735	10784	41714
					1025,77	83,69	11078	904		3090	
9	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	39,96	2848,88	190,74	113841	7622	66230	39000	165068
					1000,73	83,69	39989	3344		12227	
10	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,6	12663,00	--	45587	--	45587	--	49234
					--	--	--	--		3647	
11	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,8	14729,00	--	159073	--	159073	--	171799
					--	--	--	--		12726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХпрофилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	39,96	20980,00	--	838361	--	838361	--	905430
					--	--	--	--		67069	
13	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	19,98	1754,00	--	35045	--	35045	--	37849
					--	--	--	--		2804	
14	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м	м	35,6	1514,05	10,95	53900	390	45466	7397	66201
					225,95	4,92	8044	175		4904	
15	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	35,6	2629,00	--	93592	--	93592	--	101080
					--	--	--	--		7487	
16	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	50	113,00	--	5650	--	5650	--	6102
					--	--	--	--		452	
17	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	39,2	1454,09	6,38	57000	250	39852	13555	76200
					431,06	1,18	16898	46		5644	
18	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	180,6	2736,28	5,54	494172	1001	426720	60147	598665
					367,95	2,10	66451	379		44346	
19	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	59,1	407,13	6,81	24061	402	--	18116	45552
					400,32	3,02	23659	178		3374	
20	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	3,04365	25658,00	--	78094	--	78094	--	84341
					--	--	--	--		6248	
21	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	39,2	93,17	--	3652	--	117	4171	8449
					90,18	--	3535	--		626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**2,52**	**2676,43**	**644,78**	**6745**	**1625**	**2442**	**2741**	**10244**
					1062,80	**145,63**	**2678**	**367**		**759**	
23	**2109-0202-1303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДПН 21-12/**	**м2**	**2,52**	**25770,00**	**--**	**64940**	**--**	**64940**	**--**	**70136**
					--	**--**	**--**	**--**		**5195**	
24	**2109-0404-0106 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**1**	**8010,00**	**--**	**8010**	**--**	**8010**	**--**	**8651**
					--	**--**	**--**	**--**		**641**	
25	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,5**	**2982,93**	**49,08**	**7457**	**123**	**1951**	**4354**	**12756**
					2153,19	**23,66**	**5383**	**59**		**945**	
26	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,5**	**667,67**	**5,12**	**1669**	**13**	**545**	**894**	**2768**
					444,46	**2,29**	**1111**	**6**		**205**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2131529**	**14128**	**1933108**	**166348**	**2481710**
							184291	**5760**	**--**	**183831**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2123519**				
	Материалы		Тенге				**604758**				
	Всего заработная плата		Тенге					**190052**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1320342**				
		Накладные расходы	Тенге				**166349**				
		Сметная прибыль	Тенге				**183189**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2473058**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**192**
		Сметная заработная плата	Тенге					**190052**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8010**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8010**				
		Сметная прибыль	Тенге				**641**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8651**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2481708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**192**
		Сметная заработная плата	Тенге					**190052**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3177994**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**439315**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**24333**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10425**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2113872**		
		- Накладные расходы	Тенге							**365060**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**235408**	

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района, Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Лечебно-родильный корпус (Б)
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3
(Локальный сметный расчет)

на Лечебно-родильный корпус (Б)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	10488,305	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1062,192	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,144	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**246,6**	**1518,61**	**147,52**	**374489**	**36380**	**--**	**298746**	**727093**
					1371,08	**71,13**	**338109**	**17541**		**53859**	
2	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**2,2149**	**903,16**	**147,52**	**2000**	**327**	**--**	**1538**	**3822**
					755,63	**71,13**	**1674**	**158**		**283**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**376489**	**36706**	**--**	**300284**	**730915**
							339783	**17698**	**--**	**54142**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**376489**				
		Всего заработная плата	Тенге					**357481**			
		Накладные расходы	Тенге				**300284**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54142**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**730915**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**429**
		Сметная заработная плата	Тенге					**357481**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**730915**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**429**
		Сметная заработная плата	Тенге					**357481**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
3	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,6	3566,33	187,76	12839	676	6698	5189	19471
					1518,00	83,69	5465	301		1442	
4	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	51,84	2577,76	187,66	133631	9728	70727	51763	200225
					1025,77	83,69	53176	4339		14832	
5	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	116,64	2848,88	190,74	332293	22248	193320	113838	481821
					1000,73	83,69	116725	9762		35690	
6	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	74,52	2809,80	194,15	209387	14468	111162	81140	313769
					1123,95	85,87	83757	6399		23242	
7	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,6	12663,00	--	45587	--	45587	--	49234
					--	--	--	--		3647	
8	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	51,84	14729,00	--	763551	--	763551	--	824635
					--	--	--	--		61084	
9	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	116,64	20980,00	--	2447107	--	2447107	--	2642876
					--	--	--	--		195769	
10	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	74,52	17175,00	--	1279881	--	1279881	--	1382271
					--	--	--	--		102390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Москитная сетка	м2	77,76	1754,00	--	136391	--	136391	--	147302
					--	--	--	--		10911	
12	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м	м	157	1514,05	10,95	237706	1719	200512	32623	291955
					225,95	4,92	35475	773		21626	
13	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	157	2629,00	--	412753	--	412753	--	445773
					--	--	--	--		33020	
14	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	196	113,00	--	22148	--	22148	--	23920
					--	--	--	--		1772	
15	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	13,8975	2577,76	187,66	35824	2608	18960	13877	53677
					1025,77	83,69	14256	1163		3976	
16	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/витраж/	м2	13,8975	14960,00	--	207907	--	207907	--	224539
					--	--	--	--		16633	
17	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	160	1454,09	6,38	232654	1021	162663	55327	311020
					431,06	1,18	68970	188		23038	
18	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	489	2736,28	5,54	1338041	2709	1155406	162858	1620971
					367,95	2,10	179926	1027		120072	
19	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	242	407,13	6,81	98525	1647	--	74182	186524
					400,32	3,02	96878	731		13817	
20	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	12,463	25658,00	--	319776	--	319776	--	345358
					--	--	--	--		25582	
21	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	160	93,17	--	14907	--	478	17026	34487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					90,18	--	14429	--		2555	
22	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,2149	2733,19	53,62	6054	119	1041	3408	10219
					2209,46	20,64	4894	46		757	
23	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,2149	52009,00	--	115195	--	115195	--	124410
					--	--	--	--		9216	
24	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	8010,00	--	8010	--	8010	--	8651
					--	--	--	--		641	
25	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	2982,93	49,08	6861	113	1796	4005	11735
					2153,19	23,66	4952	54		869	
26	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,3	667,67	5,12	1536	12	502	822	2546
					444,46	2,29	1022	5		189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8418562	57067	7681571	616058	9757389
							679923	24788	--	722770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8289304				
	Материалы		Тенге				1922225				
	Всего заработная плата		Тенге					699772			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5635101				
		Накладные расходы	Тенге				612650				
		Сметная прибыль	Тенге				712156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9614110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								710
		Сметная заработная плата	Тенге					699772			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				129258				
	Материалы		Тенге				1041				
	Всего заработная плата		Тенге					4939			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123205				
		Накладные расходы	Тенге				3408				
		Сметная прибыль	Тенге				10613				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				143280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9757390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								715
		Сметная заработная плата	Тенге					704711			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10488304**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1019706**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**93774**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**42486**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7681571**		
		- Накладные расходы	Тенге							**916342**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**776912**	

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района, Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Приемный покой,операционный блок (В)
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4
(Локальный сметный расчет)

на Приемный покой,операционный блок (В)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	2297,212	тыс.тенге
Сметная заработная плата	264,431	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,276	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**45,36**	**1518,61**	**147,52**	**68884**	**6692**	**--**	**54952**	**133743**
					1371,08	**71,13**	**62192**	**3226**		**9907**	
2	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**6,7275**	**903,16**	**147,52**	**6076**	**992**	**--**	**4672**	**11608**
					755,63	**71,13**	**5084**	**479**		**860**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**74960**	**7684**	**--**	**59624**	**145351**
							67276	**3705**	**--**	**10767**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**74960**				
	Всего заработная плата		Тенге					**70981**			
		Накладные расходы	Тенге				**59624**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10767**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**145351**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70981**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**145351**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70981**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
3	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	8,64	2577,76	187,66	22272	1621	11788	8627	33371
					1025,77	83,69	8863	723		2472	
4	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	10,8	2848,88	190,74	30768	2060	17900	10541	44613
					1000,73	83,69	10808	904		3305	
5	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	25,92	2809,80	194,15	72830	5032	38665	28223	109137
					1123,95	85,87	29133	2226		8084	
6	С121-090201-0401 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,64	14729,00	--	127259	--	127259	--	137439
					--	--	--	--		10181	
7	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	10,8	20980,00	--	226584	--	226584	--	244711
					--	--	--	--		18127	
8	С121-090201-0603 2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	25,92	17175,00	--	445176	--	445176	--	480790
					--	--	--	--		35614	
9	С121-050308-1201 2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	14,04	1754,00	--	24626	--	24626	--	26596
					--	--	--	--		1970	
10	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м	м	28,6	1514,05	10,95	43302	313	36527	5943	53184