1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					225,95	4,92	6462	141		3940	
11	С121-090205-0110 2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	28,6	2629,00	--	75189	--	75189	--	81205
					--	--	--	--		6015	
12	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	34	113,00	--	3842	--	3842	--	4149
					--	--	--	--		307	
13	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	32	1454,09	6,38	46531	204	32533	11065	62204
					431,06	1,18	13794	38		4608	
14	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	86,4	2736,28	5,54	236415	479	204145	28775	286405
					367,95	2,10	31791	181		21215	
15	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	43	407,13	6,81	17506	293	--	13181	33143
					400,32	3,02	17214	130		2455	
16	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	2,2145	25658,00	--	56820	--	56820	--	61365
					--	--	--	--		4546	
17	Е11-070516-0114 1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	32	93,17	--	2981	--	95	3405	6897
					90,18	--	2886	--		511	
18	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,2977	2733,19	53,62	6280	123	1080	3536	10601
					2209,46	20,64	5077	47		785	
19	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,2977	52009,00	--	119501	--	119501	--	129061
					--	--	--	--		9560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**4,62**	**2676,43**	**644,78**	**12365**	**2979**	**4476**	**5025**	**18781**
					1062,80	**145,63**	**4910**	**673**		**1391**	
21	**С121-090202-1303 2109-0202-1303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДПН 21-11/**	**м2**	**4,62**	**25770,00**	**--**	**119057**	**--**	**119057**	**--**	**128582**
					--	**--**	**--**	**--**		**9525**	
22	**С121-090404-0106 2109-0404-0106 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**3**	**8010,00**	**--**	**24030**	**--**	**24030**	**--**	**25952**
					--	**--**	**--**	**--**		**1922**	
23	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,2**	**2982,93**	**49,08**	**21477**	**353**	**5621**	**12539**	**36737**
					2153,19	**23,66**	**15503**	**170**		**2721**	
24	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,2**	**667,67**	**5,12**	**4807**	**37**	**1570**	**2573**	**7971**
					444,46	**2,29**	**3200**	**16**		**590**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1739619**	**13495**	**1576484**	**133433**	**2022894**
							149640	**5250**	**--**	**149844**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1589807**				
	Материалы		Тенге				**353320**				
	Всего заработная плата		Тенге					**149765**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1078553**				
		Накладные расходы	Тенге				**129896**				
		Сметная прибыль	Тенге				**137576**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1857280**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151**
		Сметная заработная плата	Тенге					**149765**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**149811**				
	Материалы		Тенге				**1080**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5124**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**143531**				
		Накладные расходы	Тенге				**3536**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12268**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**165614**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5124**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2022895**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
		Сметная заработная плата	Тенге					**154889**			
		РАЗДЕЛ 3.Усиление стены									
25	**Е11-460201-0804 1146-0201-0804 РСНБ РК 2015**	**Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**0,505**	**258,69**	**--**	**131**	**--**	**--**	**110**	**260**
					258,69	**--**	**131**	**--**		**19**	
26	**Е11-460301-0102 1146-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	**отверстие**	**9**	**720,26**	**322,16**	**6482**	**2899**	**85**	**4516**	**11878**
					388,69	**208,62**	**3498**	**1878**		**880**	
27	**Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	**т**	**0,12632**	**514219,38**	**32498,69**	**64956**	**4105**	**35458**	**22337**	**94277**
					201017,60	**9493,62**	**25393**	**1199**		**6983**	
28	**Е11-460101-0802 1146-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Балки и прогоны. Обетонирование**	**т**	**0,1**	**50421,49**	**1001,07**	**5042**	**100**	**3104**	**1575**	**7147**
					18376,65	**374,94**	**1838**	**37**		**529**	
29	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2**	**3,3333333**	**3178,19**	**38,43**	**10594**	**128**	**5934**	**3670**	**15405**
					1359,53	**16,86**	**4532**	**56**		**1141**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**87205**	**7233**	**44581**	**32208**	**128967**
							35391	**3170**	**--**	**9552**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**87205**				
	Материалы		Тенге				**44582**				
	Всего заработная плата		Тенге					**38561**			
		Накладные расходы	Тенге				**32208**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9553**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**128966**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38561**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**128966**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38561**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2297212**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**252306**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**28412**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12125**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1621065**		
		- Накладные расходы	Тенге							**225265**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**170163**	

Составил Герасименко Т.Г.

Проверил ГИП Сергеев О.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района, Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Здание дневного стационара,лаборатории (В1)
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5
(Локальный сметный расчет)

на Здание дневного стационара,лаборатории (В1)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	3012,04	тыс.тенге
Сметная заработная плата	381,554	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,412	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**57,24**	**1518,61**	**147,52**	**86925**	**8444**	**--**	**69344**	**168771**
					1371,08	**71,13**	**78481**	**4072**		**12502**	
2	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж перемычек**	**шт**	**4**	**230,80**	**146,00**	**923**	**584**	**--**	**534**	**1574**
					84,80	**28,33**	**339**	**113**		**117**	
3	**1203-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2**	**м2 отремонтированной поверхности**	**16,6**	**9514,48**	**43,44**	**157940**	**721**	**72529**	**61164**	**236633**
					5101,81	**15,69**	**84690**	**260**		**17528**	
4	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,078684**	**65734,77**	**2625,99**	**5172**	**207**	**--**	**4672**	**10632**
					63108,78	**741,15**	**4966**	**58**		**788**	
5	**2105-0307-0111 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**16,268**	**302,00**	**--**	**4913**	**--**	**4913**	**--**	**5306**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		393	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06251	211541,00	--	13223	--	13223	--	14281
					--	--	--	--		1058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				269097	9956	90665	135714	437197
							168476	4504	--	32386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				269097				
	Материалы		Тенге				72529				
	Всего заработная плата		Тенге					172979			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18136				
		Накладные расходы	Тенге				135715				
		Сметная прибыль	Тенге				32385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				437197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					172979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				437197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					172979			
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
7	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	8,64	2577,76	187,66	22272	1621	11788	8627	33371
					1025,77	83,69	8863	723		2472	
8	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	45,36	2848,88	190,74	129225	8652	75180	44270	187375
					1000,73	83,69	45393	3796		13880	
9	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,24	2809,80	194,15	9104	629	4833	3528	13642
					1123,95	85,87	3642	278		1011	
10	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,64	14729,00	--	127259	--	127259	--	137439
					--	--	--	--		10181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	45,36	20980,00	--	951653	--	951653	--	1027785
					--	--	--	--		76132	
12	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	3,24	17175,00	--	55647	--	55647	--	60099
					--	--	--	--		4452	
13	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	23,76	1754,00	--	41675	--	41675	--	45009
					--	--	--	--		3334	
14	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м	м	37	1514,05	10,95	56020	405	47255	7688	68805
					225,95	4,92	8360	182		5097	
15	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	37	2629,00	--	97273	--	97273	--	105055
					--	--	--	--		7782	
16	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	52	113,00	--	5876	--	5876	--	6346
					--	--	--	--		470	
17	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	37	1454,09	6,38	53801	236	37616	12794	71923
					431,06	1,18	15949	44		5328	
18	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	125,4	2736,28	5,54	343130	695	296294	41764	415684
					367,95	2,10	46141	263		30791	
19	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	57	407,13	6,81	23206	388	--	17473	43933
					400,32	3,02	22818	172		3254	
20	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	2,9355	25658,00	--	75319	--	75319	--	81345
					--	--	--	--		6026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**1107-0516-0114 РСНБ РК 2015**	**Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором**	**м шва**	**37**	**93,17**	**--**	**3447**	**--**	**110**	**3937**	**7975**
					90,18	**--**	**3337**	**--**		**591**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1994906**	**12626**	**1827778**	**140081**	**2305786**
							154502	**5459**	**--**	**170801**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1994906**				
	Материалы		Тенге				**473076**				
	Всего заработная плата		Тенге					**159961**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1354701**				
		Накладные расходы	Тенге				**140081**				
		Сметная прибыль	Тенге				**170799**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2305786**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**159961**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2305786**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**159961**			
		РАЗДЕЛ 3.Перемычки									
22	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**504,04**	**304,17**	**2016**	**1217**	**149**	**1046**	**3307**
					162,54	**59,02**	**650**	**236**		**245**	
23	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,104**	**74323,00**	**--**	**7730**	**--**	**7730**	**--**	**8348**
					--	**--**	**--**	**--**		**618**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9746**	**1217**	**7879**	**1046**	**11655**
							650	**236**	**--**	**863**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9746**				
	Материалы		Тенге				**149**				
	Всего заработная плата		Тенге					**886**			
	Местные материалы		Тенге				**7730**				
		Накладные расходы	Тенге				**1046**				
		Сметная прибыль	Тенге				**863**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11655**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**886**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11655**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**886**			
		РАЗДЕЛ 4.Приточная камера ПВ-1									
24	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1**	**30704,26**	**2899,00**	**30704**	**2899**	**23247**	**4749**	**38290**
					4557,93	**549,00**	**4558**	**549**		**2836**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**4,9**	**590,44**	**121,14**	**2893**	**594**	**1246**	**1089**	**4300**
					214,90	**26,63**	**1053**	**130**		**319**	
26	**Т11-120101-1702КЦ=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**4,9**	**564,26**	**62,63**	**2765**	**307**	**2322**	**--**	**2986**
					27,86	**14,41**	**136**	**71**		**221**	
27	**1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**4,9**	**195,61**	**16,61**	**958**	**81**	**50**	**780**	**1878**
					168,86	**4,27**	**827**	**21**		**139**	
28	**2110-0403-0505 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**5,537**	**442,00**	**--**	**2447**	**--**	**2447**	**--**	**2643**
					--	**--**	**--**	**--**		**196**	
29	**2110-0403-0602 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**5,635**	**383,00**	**--**	**2158**	**--**	**2158**	**--**	**2331**
					--	**--**	**--**	**--**		**173**	
30	**1112-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком/фартук наружный,фартук внутренний,оток/**	**м примыканий**	**9,2571429**	**2358,60**	**64,37**	**21834**	**596**	**16642**	**4297**	**28222**
					496,52	**8,04**	**4596**	**74**		**2090**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**63760**	**4477**	**48112**	**10915**	**80650**
							11171	**845**	**--**	**5974**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**63760**				
		Материалы	Тенге				**43507**				
		Всего заработная плата	Тенге					**12017**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4606**				
		Накладные расходы	Тенге				**10916**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5974**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**80650**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12017**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**80650**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12017**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Приточная камера ПВ-2									
31	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,15	30704,26	2899,00	35310	3334	26734	5462	44033
					4557,93	549,00	5242	631		3262	
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	4,9	590,44	121,14	2893	594	1246	1089	4300
					214,90	26,63	1053	130		319	
33	Т11-120101-1702КЦ=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	4,9	564,26	62,63	2765	307	2322	--	2986
					27,86	14,41	136	71		221	
34	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	4,9	195,61	16,61	958	81	50	780	1878
					168,86	4,27	827	21		139	
35	2110-0403-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	5,537	442,00	--	2447	--	2447	--	2643
					--	--	--	--		196	
36	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	5,635	383,00	--	2158	--	2158	--	2331
					--	--	--	--		173	
37	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком/фартук внутренний,фартук наружный,лоток/	м примыканий	11,0857143	2358,60	64,37	26147	714	19929	5146	33796
					496,52	8,04	5504	89		2503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				72679	5029	54886	12477	91967
							12763	943	--	6813	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72679				
	Материалы		Тенге				50281				
	Всего заработная плата		Тенге					13705			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4606				
		Накладные расходы	Тенге				12477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**6812**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13705**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**91968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13705**			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльцо									
38	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,7**	**1145,55**	**33,60**	**3093**	**91**	**919**	**1726**	**5205**
					771,51	**27,57**	**2083**	**74**		**386**	
39	**1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, масляными красками**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,7**	**295,38**	**1,62**	**798**	**4**	**508**	**230**	**1110**
					105,86	**0,69**	**286**	**2**		**82**	
40	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,78**	**4293,31**	**145,28**	**16229**	**549**	**11880**	**3791**	**21621**
					1005,26	**61,63**	**3800**	**233**		**1602**	
41	**1115-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике**	**м2 поверхности облицовки**	**11,5**	**3496,91**	**24,92**	**40214**	**287**	**24523**	**12422**	**56847**
					1339,52	**10,70**	**15404**	**123**		**4211**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**60334**	**931**	**37830**	**18169**	**84783**
							21573	**432**	**--**	**6281**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**60334**				
	Материалы		Тенге				**37830**				
	Всего заработная плата		Тенге					**22006**			
		Накладные расходы	Тенге				**18169**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6280**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84783**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22006**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**84783**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22006**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3012038**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**369135**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**34236**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12419**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2067150**		
		- Накладные расходы	Тенге							**318402**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**223118**	

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Пристройка к зданию дневного стационара,лаборатории (В2)
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6
(Локальный сметный расчет)

на Пристройка к зданию дневного стационара,лаборатории (В2)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	632,531	тыс.тенге
Сметная заработная плата	69,273	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,071	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**6,48**	**1518,61**	**147,52**	**9841**	**956**	**--**	**7850**	**19106**
					1371,08	**71,13**	**8885**	**461**		**1415**	
2	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**10,8**	**903,16**	**147,52**	**9754**	**1593**	**--**	**7500**	**18635**
					755,63	**71,13**	**8161**	**768**		**1380**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**19595**	**2549**	**--**	**15350**	**37741**
							17045	**1229**	**--**	**2795**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**19595**				
		Всего заработная плата	Тенге					**18275**			
		Накладные расходы	Тенге				**15351**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2796**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**37741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18275**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**37741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18275**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
3	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6,48	2809,80	194,15	18208	1258	9667	7056	27284
					1123,95	85,87	7283	556		2021	
4	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	6,48	17175,00	--	111294	--	111294	--	120198
					--	--	--	--		8904	
5	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	2,16	1754,00	--	3789	--	3789	--	4092
					--	--	--	--		303	
6	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4	1041,56	5,59	4166	22	3248	815	5380
					223,95	2,52	896	10		399	
7	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	4	2629,00	--	10516	--	10516	--	11357
					--	--	--	--		841	
8	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	4	113,00	--	452	--	452	--	488
					--	--	--	--		36	
9	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4	1454,09	6,38	5816	26	4066	1383	7775
					431,06	1,18	1724	5		576	
10	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	10,8	2736,28	5,54	29552	60	25518	3597	35801
					367,95	2,10	3974	23		2652	
11	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	5	407,13	6,81	2036	34	--	1533	3854
					400,32	3,02	2002	15		285	
12	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,2575	25658,00	--	6607	--	6607	--	7135
					--	--	--	--		529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	4	93,17	--	373	--	12	426	862
					90,18	--	361	--		64	
14	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	10,8	2149,33	496,47	23213	5362	7266	10665	36588
					980,10	117,08	10585	1264		2710	
15	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	10,8	21883,00	--	236336	--	236336	--	255243
					--	--	--	--		18907	
16	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	8010,00	--	24030	--	24030	--	25952
					--	--	--	--		1922	
17	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,5	2982,93	49,08	25355	417	6636	14803	43370
					2153,19	23,66	18302	201		3213	
18	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	667,67	5,12	5675	43	1854	3038	9410
					444,46	2,29	3778	19		697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				507417	7222	451291	43316	594789
							48905	2094	--	44059	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				483387				
	Материалы		Тенге				58266				
	Всего заработная плата		Тенге					50999			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				368994				
		Накладные расходы	Тенге				43314				
		Сметная прибыль	Тенге				42136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				568838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					50999			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24030				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24030				
		Сметная прибыль	Тенге				1922				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25952				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				594790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					50999			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**632530**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**65950**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9772**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3323**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**451291**		
		- Накладные расходы	Тенге							**58666**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**46854**	

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района,Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Здание морга-гаража(Ж)
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7
(Локальный сметный расчет)

на Здание морга-гаража(Ж)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	3761,068	тыс.тенге
Сметная заработная плата	421,884	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,385	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	23,76	1518,61	147,52	36082	3505	--	28784	70056
					1371,08	71,13	32577	1690		5189	
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	м2	7,35	903,16	147,52	6638	1084	--	5104	12682
					755,63	71,13	5554	523		939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42720	4589	--	33888	82738
							38131	2213	--	6128	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42720				
	Всего заработная плата		Тенге					40344			
		Накладные расходы	Тенге				33889				
		Сметная прибыль	Тенге				6129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					40344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					40344			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
3	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6,48	2577,76	187,66	16704	1216	8841	6470	25028
					1025,77	83,69	6647	542		1854	
4	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	17,28	2848,88	190,74	49229	3296	28640	16865	71381
					1000,73	83,69	17293	1446		5287	
5	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,48	14729,00	--	95444	--	95444	--	103079
					--	--	--	--		7636	
6	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	17,28	20980,00	--	362534	--	362534	--	391537
					--	--	--	--		29003	
7	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	8,64	1754,00	--	15155	--	15155	--	16367
					--	--	--	--		1212	
8	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	15,4	1041,56	5,59	16040	86	12505	3139	20713
					223,95	2,52	3449	39		1534	
9	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	15,4	2231,00	--	34357	--	34357	--	37106
					--	--	--	--		2749	
10	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	22	113,00	--	2486	--	2486	--	2685
					--	--	--	--		199	
11	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	15,4	1454,09	6,38	22393	98	15657	5325	29936
					431,06	1,18	6638	18		2217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	52,8	2736,28	5,54	144476	293	124755	17585	175025
					367,95	2,10	19428	111		12965	
13	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	23	407,13	6,81	9364	157	--	7050	17727
					400,32	3,02	9207	69		1313	
14	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,1845	25658,00	--	30392	--	30392	--	32823
					--	--	--	--		2431	
15	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	15,4	93,17	--	1435	--	46	1639	3319
					90,18	--	1389	--		246	
16	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,2	2676,43	644,78	11241	2708	4069	4568	17074
					1062,80	145,63	4464	612		1265	
17	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,15	2149,33	496,47	6770	1564	2119	3111	10671
					980,10	117,08	3087	369		790	
18	2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	27574,00	--	52115	--	52115	--	56284
					--	--	--	--		4169	
19	2109-0202-1303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,31	25770,00	--	59529	--	59529	--	64291
					--	--	--	--		4762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**2109-0202-1403 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,15**	**29456,00**	**--**	**92786**	**--**	**92786**	**--**	**100209**
					--	**--**	**--**	**--**		**7423**	
21	**2109-0404-0106 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**3**	**8010,00**	**--**	**24030**	**--**	**24030**	**--**	**25952**
					--	**--**	**--**	**--**		**1922**	
22	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**22**	**2982,93**	**49,08**	**65624**	**1080**	**17174**	**38313**	**112252**
					2153,19	**23,66**	**47370**	**521**		**8315**	
23	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22**	**667,67**	**5,12**	**14689**	**113**	**4798**	**7863**	**24356**
					444,46	**2,29**	**9778**	**50**		**1804**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1126792**	**10610**	**987432**	**111928**	**1337815**
							128750	**3777**	**--**	**99096**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1102762**				
	Материалы		Тенге				**218605**				
	Всего заработная плата		Тенге					**132527**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**744798**				
		Накладные расходы	Тенге				**111927**				
		Сметная прибыль	Тенге				**97175**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1311864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**131**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132527**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**24030**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24030**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1922**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**25952**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1337817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**131**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132527**			
		РАЗДЕЛ 3.Ворота									
24	**1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**т конструкций**	**2,92**	**162658,23**	**89216,43**	**474962**	**260512**	**52907**	**139969**	**664126**
					55322,82	**14147,64**	**161543**	**41311**		**49194**	
25	**2109-0403-0401 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003**	**шт.**	**4**	**352192,00**	**--**	**1408768**	**--**	**1408768**	**--**	**1521469**
					--	**--**	**--**	**--**		**112701**	