1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1883730**	**260512**	**1461675**	**139969**	**2185595**
							161543	**41311**	**--**	**161895**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1883730**				
	Материалы		Тенге				**52907**				
	Всего заработная плата		Тенге					**202854**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1408768**				
		Накладные расходы	Тенге				**139969**				
		Сметная прибыль	Тенге				**161896**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2185595**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**202854**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2185595**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**202854**			
		РАЗДЕЛ 4.Крыльца									
26	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,6**	**4293,31**	**145,28**	**45509**	**1540**	**33313**	**10630**	**60631**
					1005,26	**61,63**	**10656**	**653**		**4491**	
27	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**10,5**	**5659,28**	**34,68**	**59422**	**364**	**24369**	**27881**	**94287**
					3303,72	**15,41**	**34689**	**162**		**6984**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**104932**	**1904**	**57682**	**38511**	**154918**
							45345	**815**	**--**	**11475**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**104932**				
	Материалы		Тенге				**57683**				
	Всего заработная плата		Тенге					**46160**			
		Накладные расходы	Тенге				**38511**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11475**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**154918**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46160**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**154918**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46160**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3761066**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**373768**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**277615**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**48116**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2506789**		
		- Накладные расходы	Тенге							**324296**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**278594**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Составил			Герасименко Т.Г. Сергеев О.А.							

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Здание котельной
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8
(Локальный сметный расчет)

на Здание котельной
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	34150,206	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2206,374	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,118	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**25,92**	**1518,61**	**147,52**	**39362**	**3824**	**--**	**31401**	**76424**
					1371,08	**71,13**	**35538**	**1844**		**5661**	
2	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**13,44**	**903,16**	**147,52**	**12138**	**1983**	**--**	**9334**	**23190**
					755,63	**71,13**	**10156**	**956**		**1718**	
3	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные.Разборка покрытия**	**м2**	**2,1**	**1526,25**	**504,32**	**3205**	**1059**	**--**	**1889**	**5502**
					1021,93	**227,36**	**2146**	**477**		**408**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**54706**	**6866**	**--**	**42624**	**105116**
							47840	**3277**	**--**	**7787**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**54706**				
		Всего заработная плата	Тенге					**51117**			
		Накладные расходы	Тенге				**42624**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7786**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**105116**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					51117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					51117			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
4	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	15,12	2577,76	187,66	38976	2837	20629	15097	58399
					1025,77	83,69	15510	1265		4326	
5	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	10,8	2848,88	190,74	30768	2060	17900	10541	44613
					1000,73	83,69	10808	904		3305	
6	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	15,12	12663,00	--	191465	--	191465	--	206782
					--	--	--	--		15317	
7	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	10,8	18230,00	--	196884	--	196884	--	212635
					--	--	--	--		15751	
8	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	16,2	1041,56	5,59	16873	91	13154	3302	21789
					223,95	2,52	3628	41		1614	
9	С121-090205-0106 2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	16,2	1882,00	--	30488	--	30488	--	32927
					--	--	--	--		2439	
10	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт	18	113,00	--	2034	--	2034	--	2197
					--	--	--	--		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	16,2	1454,09	6,38	23556	103	16470	5602	31491
					431,06	1,18	6983	19		2333	
12	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,6	2982,93	49,08	67414	1109	17643	39358	115313
					2153,19	23,66	48662	535		8542	
13	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	22,6	667,67	5,12	15089	116	4928	8077	25020
					444,46	2,29	10045	52		1853	
14	Е11-070516-0114 1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	16,2	93,17	--	1509	--	48	1724	3492
					90,18	--	1461	--		259	
15	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	2733,19	53,62	20663	405	3554	11633	34880
					2209,46	20,64	16704	156		2584	
16	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	52009,00	--	196594	--	196594	--	212322
					--	--	--	--		15728	
17	С121-090402-0301 2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,78	49240,00	--	186127	--	186127	--	201017
					--	--	--	--		14890	
18	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,6	2490,75	56,49	13948	316	2121	8027	23734
					2055,48	21,99	11511	123		1758	
19	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,6	46708,00	--	261565	--	261565	--	282490
					--	--	--	--		20925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**С121-090404-0106 2109-0404-0106 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**3**	**8010,00**	**--**	**24030**	**--**	**24030**	**--**	**25952**
					--	**--**	**--**	**--**		**1922**	
21	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,8**	**2982,93**	**49,08**	**23267**	**383**	**6089**	**13584**	**39798**
					2153,19	**23,66**	**16795**	**185**		**2948**	
22	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,8**	**667,67**	**5,12**	**5208**	**40**	**1701**	**2788**	**8635**
					444,46	**2,29**	**3467**	**18**		**640**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1346459**	**7461**	**1193424**	**119733**	**1583486**
							145572	**3297**	**--**	**117297**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**643531**				
	Материалы		Тенге				**98563**				
	Всего заработная плата		Тенге					**120376**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**420871**				
		Накладные расходы	Тенге				**100072**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59488**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**803091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**119**
		Сметная заработная плата	Тенге					**120376**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**702927**				
	Материалы		Тенге				**5675**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28493**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**668316**				
		Накладные расходы	Тенге				**19660**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57807**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**780395**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28493**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1583486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**149**
		Сметная заработная плата	Тенге					**148870**			
		РАЗДЕЛ 3.Ростверк									
23	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2**	**1572,65**	**--**	**3145**	**--**	**--**	**2265**	**5843**
					1572,65	**--**	**3145**	**--**		**433**	
24	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,71**	**5847,38**	**1825,00**	**4152**	**1296**	**2271**	**1048**	**5615**
					824,03	**762,65**	**585**	**541**		**416**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,42	24908,38	1133,17	35370	1609	27951	5770	44431
					4091,49	373,55	5810	530		3291	
26	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15273	221092,00	--	33767	--	33767	--	36469
					--	--	--	--		2701	
27	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0149	232218,49	1464,19	3460	22	2435	920	4731
					67300,30	582,41	1003	9		350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				79894	2927	66424	10003	97089
							10543	1081	--	7191	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				79894				
	Материалы		Тенге				32657				
	Всего заработная плата		Тенге					11624			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33767				
		Накладные расходы	Тенге				10002				
		Сметная прибыль	Тенге				7192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					11624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				97088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					11624			
		РАЗДЕЛ 4.Стены									
28	Е11-090102-0203 1109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Каркас противопожарной стены в котельной. Монтаж	т конструкций	1,5423	81566,64	35762,29	125800	55156	16090	45714	185236
					35371,70	7585,40	54554	11699		13721	
29	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,5423	258950,00	--	399379	--	399379	--	431329
					--	--	--	--		31950	
30	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	40	139,01	0,93	5560	37	--	3822	10133
					138,08	0,41	5523	16		751	
31	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,5423	7271,87	1262,96	11215	1948	1429	5411	17957
					5082,17	2,75	7838	4		1330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	80,78	2299,25	1065,18	185733	86045	11579	76003	282675
					1090,73	272,84	88109	22040		20939	
33	С121-060201-0202 2106-0201-0202 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 50 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	80,78	5928,00	--	478864	--	478864	--	517173
					--	--	--	--		38309	
34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,15	94,39	2,78	4167	123	2176	1297	5902
					42,30	0,27	1868	12		437	
35	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	44,15	1597,60	28,41	70534	1254	58916	7164	83913
					234,74	0,41	10364	18		6216	
		Узел стыка сэндвич-панели на металлической стойке									
36	ТОО "МеталлПрофиль"	Стыковочный элемент ФИ 55,t 0,5мм,в	м2	18,2	5156,25	--	93844	--	93844	--	101351
					--	--	--	--		7508	
37	С121-130208-0206 2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,176	11987,00	--	2110	--	2110	--	2278
					--	--	--	--		169	
38	ТОО "МеталлПрофиль"	Терморазделяющая полоса марки ПЭС 50х3х30 t 3,0мм	мп	35	41,52	--	1453	--	1453	--	1569
					--	--	--	--		116	
39	ТОО "МеталлПрофиль"	Стыковочный элемент ФИ 54,t 0,5мм в	м2	8,75	5156,25	--	45117	--	45117	--	48727
					--	--	--	--		3609	
40	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1364,00	--	5456	--	5456	--	5892
					--	--	--	--		436	
41	С121-100502-0104 2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	23,3333333	872,00	--	20347	--	20347	--	21974
					--	--	--	--		1628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел крепления сэндвич-панели к ростверку									
42	ТОО "МеталлПрофиль"	Стыковочный элемент ФИ 55,t 0,5мм	м2	9,8	5156,25	--	50531	--	50531	--	54574
					--	--	--	--		4043	
43	С121-130208-0206 2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,05	11987,00	--	599	--	599	--	647
					--	--	--	--		48	
44	С121-130208-0405 2113-0208-0405 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	1000 шт.	0,134	1365,00	--	183	--	183	--	198
					--	--	--	--		15	
45	ТОО "МеталлПрофиль"	Терморазделяющая полоса марки ПЭС 50х3х30 t 3,0мм	мп	20	41,52	--	830	--	830	--	897
					--	--	--	--		66	
46	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	41687,35	1586,31	16675	635	8919	5625	24084
					17802,92	699,98	7121	280		1784	
47	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1364,00	--	5456	--	5456	--	5892
					--	--	--	--		436	
48	С121-100502-0104 2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	26,6666667	872,00	--	23253	--	23253	--	25114
					--	--	--	--		1860	
49	ТОО "МеталлПрофиль"	Анкер HILTI HRD-H10x80	шт	34	146,43	--	4979	--	4979	--	5377
					--	--	--	--		398	
50	ТОО "МеталлПрофиль"	Пружинный анкер 4,8х32	шт	134	128,57	--	17229	--	17229	--	18607
					--	--	--	--		1378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,044	216050,00	--	9506	--	9506	--	10267
					--	--	--	--		760	
		Узел крепления сэндвич-панели к железобетонной балке, плите									
52	ТОО "ИНСИ"	Стыковочный элемент плоский лист t 0,5мм, в	м2	9,8	5156,25	--	50531	--	50531	--	54574
					--	--	--	--		4043	
53	С121-130208-0206 2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,05	11987,00	--	599	--	599	--	647
					--	--	--	--		48	
54	С121-130208-0405 2113-0208-0405 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	1000 шт.	0,134	1365,00	--	183	--	183	--	198
					--	--	--	--		15	
55	ТОО "МеталлПрофиль"	Терморазделяющая полоса марки ПЭС 50х3х30 t 3,0мм	мп	20	41,52	--	830	--	830	--	897
					--	--	--	--		66	
56	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	41687,35	1586,31	16675	635	8919	5625	24084
					17802,92	699,98	7121	280		1784	
57	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1364,00	--	5456	--	5456	--	5892
					--	--	--	--		436	
58	С121-100502-0104 2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	26,6666667	872,00	--	23253	--	23253	--	25114
					--	--	--	--		1860	
59	ТОО "МеталлПрофиль"	Анкер HILTI HRD-H10x80	шт	34	146,43	--	4979	--	4979	--	5377
					--	--	--	--		398	
60	ТОО "МеталлПрофиль"	Пружинный анкер 4,8х32	шт	134	128,57	--	17229	--	17229	--	18607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1378	
61	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,044	216050,00	--	9506	--	9506	--	10267
					--	--	--	--		760	
		Узел крепления дверного блока к сендвич-панеле									
62	ТОО "МеталлПрофиль"	Дверное обрамление ФИ 16хА,t 0,5 мм в	м2	10,125	5156,25	--	52207	--	52207	--	56384
					--	--	--	--		4177	
63	ТОО "МеталлПрофиль"	Отлив Дверной ФИ 17,t 0,5 мм в	м2	0,925	5156,25	--	4770	--	4770	--	5151
					--	--	--	--		382	
64	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,022	216050,00	--	4753	--	4753	--	5133
					--	--	--	--		380	
65	С121-130208-0405 2113-0208-0405 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	1000 шт.	0,068	1365,00	--	93	--	93	--	100
					--	--	--	--		7	
66	С121-130208-0410 2113-0208-0410 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 57 мм	1000 шт.	0,044	3933,00	--	173	--	173	--	187
					--	--	--	--		14	
67	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,82	41687,35	1586,31	34184	1301	18285	11531	49372
					17802,92	699,98	14598	574		3657	
68	ТОО "МеталлПрофиль"	Терморазделяющая полоса марки ПЭС 50х3х30 t 3,0мм	мп	21	41,52	--	872	--	872	--	942
					--	--	--	--		70	
69	С121-130208-0202 2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,052	7126,00	--	371	--	371	--	400
					--	--	--	--		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	**С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**10**	**1364,00**	**--**	**13640**	**--**	**13640**	**--**	**14731**
					--	**--**	**--**	**--**		**1091**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1819124**	**147133**	**1474894**	**162192**	**2139823**
							197097	**34924**	**--**	**158503**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1011951**				
	Материалы		Тенге				**97216**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42237**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**869716**				
		Накладные расходы	Тенге				**31242**				
		Сметная прибыль	Тенге				**83455**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1126648**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42237**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**807173**				
	Материалы		Тенге				**29099**				
	Всего заработная плата		Тенге					**189784**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**478864**				
		Накладные расходы	Тенге				**130951**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75050**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1013174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**163**
		Сметная заработная плата	Тенге					**189784**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2139822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**202**
		Сметная заработная плата	Тенге					**232021**			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
71	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,1**	**8792,47**	**1845,51**	**80011**	**16794**	**34634**	**33325**	**122404**
					3141,02	**754,88**	**28583**	**6869**		**9067**	
72	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,797**	**14561,17**	**1549,43**	**11605**	**1235**	**25**	**9860**	**23183**
					12979,82	**615,75**	**10345**	**491**		**1717**	
73	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,797**	**221092,00**	**--**	**176210**	**--**	**176210**	**--**	**190307**
					--	**--**	**--**	**--**		**14097**	
74	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**91**	**1034,11**	**108,23**	**94104**	**9848**	**54071**	**31549**	**135706**
					331,70	**37,12**	**30185**	**3378**		**10052**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**91**	**1482,91**	**65,64**	**134945**	**5973**	**116798**	**14058**	**160923**
					133,78	**30,56**	**12174**	**2781**		**11920**	
76	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**90,92**	**4293,31**	**145,28**	**390348**	**13209**	**285740**	**91182**	**520052**
					1005,26	**61,63**	**91399**	**5603**		**38522**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**887224**	**47060**	**667478**	**179974**	**1152575**
							172686	**19122**	**--**	**85375**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**887224**				
	Материалы		Тенге				**491268**				
	Всего заработная плата		Тенге					**191808**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**176210**				
		Накладные расходы	Тенге				**179975**				
		Сметная прибыль	Тенге				**85376**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1152575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**204**
		Сметная заработная плата	Тенге					**191808**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1152575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**204**
		Сметная заработная плата	Тенге					**191808**			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльца									
77	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,3**	**4293,31**	**145,28**	**52808**	**1787**	**38656**	**12335**	**70355**
					1005,26	**61,63**	**12365**	**758**		**5211**	
78	**Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**1,9**	**5659,28**	**34,68**	**10753**	**66**	**4410**	**5045**	**17062**
					3303,72	**15,41**	**6277**	**29**		**1264**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**63560**	**1853**	**43066**	**17380**	**87417**
							18642	**787**	**--**	**6475**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**63560**				
	Материалы		Тенге				**43066**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19429**			
		Накладные расходы	Тенге				**17380**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6475**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**87416**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19429**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				87416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19429			
		РАЗДЕЛ 7.Водосбросной приямок									
79	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,512	1205,02	--	617	--	--	444	1146
					1205,02	--	617	--		85	
80	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,064	5847,38	1825,00	374	117	204	94	506
					824,03	762,65	53	49		37	
81	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	**Лотки в сооружениях. Устройство**	м3	0,35	66848,84	8365,01	23397	2928	8428	11834	38050
					34401,56	2754,68	12041	964		2819	
82	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02742	221092,00	--	6062	--	6062	--	6547
					--	--	--	--		485	
83	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	м2	0,81	335,65	138,97	272	113	--	184	492
					196,68	55,48	159	45		36	
84	Е11-100116-0102 1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	**Перегородки. Антисептирование водными растворами**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,81	110,06	4,65	89	4	22	58	159
					77,43	1,88	63	2		12	
85	С127-010101-0102 2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Щиты настила**	м2	0,81	3334,00	--	2701	--	2701	--	2917
					--	--	--	--		216	
86	Е11-410103-0107 1141-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	м2	1,62	618,31	1,53	1002	2	22	772	1916
					603,46	--	978	--		142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				34514	3163	17439	13386	51733
							13910	1059	--	3832	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				34514				
		Материалы	Тенге				8678				
		Всего заработная плата	Тенге					14969			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8763				
		Накладные расходы	Тенге				13387				
		Сметная прибыль	Тенге				3832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				51733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14969			
		РАЗДЕЛ 8.Легкосбрасываемое покрытие									
87	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	18	134,12	0,24	2414	4	--	1735	4481
					133,88	--	2410	--		332	
88	Е12-080101-2203 1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка**	м2	18	111,51	4,12	2007	74	--	1417	3698
					107,40	1,93	1933	35		274	
89	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	18	170,27	58,15	3065	1047	--	2068	5544
					112,12	12,78	2018	230		411	
90	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Демонтаж**	шт. сборных конструкций	1	2750,07	1087,24	2750	1087	--	2267	5418
					1662,83	258,17	1663	258		401	
91	Е11-090401-0202 1109-0401-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия	18	704,28	244,80	12677	4406	1451	5502	19634
					378,90	64,13	6820	1154		1454	
92	С121-060201-0204 2106-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	м2	18	7213,00	--	129834	--	129834	--	140221
					--	--	--	--		10387	
93	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	11,52	2354,76	17,24	27127	199	21548	4979	34674
					467,04	2,71	5380	31		2568	
94	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,24514	64982,29	29857,65	15930	7319	3655	5097	22709
					20215,62	9918,95	4956	2432		1682	
95	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	11,28	4308,00	--	48594	--	48594	--	52482
					--	--	--	--		3888	
96	С123-010201-0205 2301-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,5	3539,00	--	12387	--	12387	--	13377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**256785**	**14137**	**217469**	**23065**	**302238**
							25180	**4140**	**--**	**22388**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37363**				
	Материалы		Тенге				**21548**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13958**			
		Накладные расходы	Тенге				**12466**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3986**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13958**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**158441**				
	Материалы		Тенге				**5105**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15362**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**129834**				
		Накладные расходы	Тенге				**10600**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13523**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**182564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15362**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**60981**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**60981**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4878**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**65859**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**302238**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29320**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**4542266**	**230598**	**3680194**	**568357**	**5519477**
							631471	**67688**	**--**	**408848**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2812744**				
	Материалы		Тенге				**792995**				
	Всего заработная плата		Тенге					**465519**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1509328**				
		Накладные расходы	Тенге				**407147**				
		Сметная прибыль	Тенге				**257591**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3477483**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**482**
		Сметная заработная плата	Тенге					**465519**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1668541**				
	Материалы		Тенге				**39880**				
	Всего заработная плата		Тенге					**233639**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1277014**				
		Накладные расходы	Тенге				**161211**				
		Сметная прибыль	Тенге				**146380**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1976133**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**233639**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**60981**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60981				
		Сметная прибыль	Тенге				4878				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65859				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5519474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								689
		Сметная заработная плата	Тенге					699158			
ОТДЕЛ 2.											
РАЗДЕЛ 9.Фундамент под трубу/типовой проект 907-2-264-86/											
97	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**46**	**184,18**	**176,12**	**8472**	**8102**	**--**	**1553**	**10827**
					8,06	**38,83**	**371**	**1786**		**802**	
98	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**176**	**232,55**	**222,38**	**40928**	**39138**	**--**	**7502**	**52304**
					10,17	**49,03**	**1790**	**8630**		**3874**	
99	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6**	**1572,65**	**--**	**9436**	**--**	**--**	**6794**	**17528**
					1572,65	**--**	**9436**	**--**		**1298**	
100	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**196**	**38,42**	**38,42**	**7530**	**7530**	**--**	**1867**	**10148**
					--	**13,23**	**--**	**2593**		**752**	
101	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**196**	**18,97**	**18,97**	**3718**	**3718**	**--**	**922**	**5011**
					--	**6,53**	**--**	**1280**		**371**	
102	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**196**	**158,87**	**78,88**	**31138**	**15461**	**--**	**16372**	**51310**
					79,98	**36,03**	**15677**	**7062**		**3801**	
103	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,8**	**20654,66**	**9,60**	**37178**	**17**	**30774**	**6004**	**46636**
					3548,19	**--**	**6387**	**--**		**3455**	
104	**Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**20**	**144,03**	**2,78**	**2881**	**56**	**1660**	**807**	**3983**
					58,23	**0,27**	**1165**	**5**		**295**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-410103-0103 1141-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	20	580,34	17,84	11607	357	2874	6617	19682
					418,80	--	8376	--		1458	
106	Е11-060101-0201 1106-0101-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты под фабрично-заводские трубы бетонные объемом до 50 м3. Устройство	м3	25,86	26543,40	1192,95	686412	30850	542711	112133	862429
					4363,91	401,09	112851	10372		63884	
107	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8424	221092,00	--	186248	--	186248	--	201148
					--	--	--	--		14900	
108	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0408	515084,74	2502,19	21015	102	7719	12043	35704
					323376,55	998,14	13194	41		2645	
109	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,056	232218,49	1464,19	13004	82	9153	3459	17781
					67300,30	582,41	3769	33		1317	
110	Е11-100114-0501 1110-0114-0501 РСНБ РК 2015	Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,3	4090,49	171,66	13499	566	11832	1187	15861
					333,49	66,26	1101	219		1175	
111	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	3,3	2834,99	7,20	9355	24	6989	2116	12389
					709,64	2,88	2342	10		918	
112	Е11-130301-0405 1113-0301-0405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	10	204,34	3,09	2043	31	1588	296	2526
					42,45	0,41	424	4		187	
113	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	30	215,47	2,28	6464	68	5919	338	7346
					15,90	0,41	477	12		544	
114	Е11-452001-0601 1145-2001-0601 РСНБ РК 2015	Трубы промышленные монолитные железобетонные высотой до 90 м. Футеровка кислотоупорным кирпичом	м3 футеровки	3	318024,70	44032,36	954074	132097	746731	111914	1151267
					25082,08	21548,68	75246	64646		85279	
115	Е11-130101-0101 1113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм на силикатной кислотоупорной замазке	м2	4	12472,51	376,61	49890	1506	36597	8790	63374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2946,69	238,10	11787	952		4694	
116	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	6	940,71	6,38	5644	38	2734	2626	8932
					478,65	2,26	2872	14		662	
117	Е11-060301-0202КЦ=3 11-060301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	18	344,14	2,93	6194	53	3679	--	6690
					136,76	1,06	2462	19		496	
118	Е11-460303-0107 1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	0,1	53695,36	538,89	5370	54	2516	2371	8360
					27997,72	233,33	2800	23		619	
119	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	74	144,03	2,78	10658	206	6143	2987	14737
					58,23	0,27	4309	20		1092	
120	Е11-410103-0107 1141-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	74	618,31	1,53	45755	113	986	35278	87516
					603,46	--	44656	--		6483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2168514	240167	1606853	343976	2713489
							321489	97721	--	201001	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2168514				
	Материалы		Тенге				1420610				
	Всего заработная плата		Тенге					419210			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186248				
		Накладные расходы	Тенге				343976				
		Сметная прибыль	Тенге				200999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2713489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
		Сметная заработная плата	Тенге					419210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2713489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
		Сметная заработная плата	Тенге					419210			
		РАЗДЕЛ 10.Рама дымовой трубы									
121	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,6	1572,65	--	944	--	--	679	1753
					1572,65	--	944	--		130	
122	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	5847,38	1825,00	1169	365	639	295	1582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					824,03	762,65	165	153		117	
123	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5	22431,50	9,60	11216	5	9437	1668	13914
					3548,19	--	1774	--		1031	
124	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02272	221092,00	--	5023	--	5023	--	5425
					--	--	--	--		402	
125	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	211541,00	--	1422	--	1422	--	1535
					--	--	--	--		114	
126	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,043472	64982,29	29857,65	2825	1298	648	904	4027
					20215,62	9918,95	879	431		298	
127	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0607056	13370,33	2217,03	812	135	111	391	1298
					9321,90	4,12	566	--		96	
128	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86	т	0,043472	258950,00	--	11257	--	11257	--	12158
					--	--	--	--		901	
129	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0172336	232218,49	1464,19	4002	25	2817	1065	5472
					67300,30	582,41	1160	10		405	
130	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1,152	117,10	2,78	135	3	82	35	183
					43,76	0,27	50	--		14	
131	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,152	90,14	1,97	104	2	74	20	134
					24,72	0,27	28	--		10	
132	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2	863,12	24,79	1726	50	1148	496	2400
					263,79	2,75	528	5		178	
133	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,25	1572,65	--	3538	--	--	2548	6573