1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1572,65	--	3538	--		487	
134	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,75	5847,38	1825,00	4386	1369	2399	1107	5932
					824,03	762,65	618	572		439	
135	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,875	22431,50	9,60	42059	18	35388	6254	52178
					3548,19	--	6653	--		3865	
136	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0852	221092,00	--	18837	--	18837	--	20344
					--	--	--	--		1507	
137	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	211541,00	--	5331	--	5331	--	5757
					--	--	--	--		426	
138	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,37167	64982,29	29857,65	24152	11097	5541	7728	34430
					20215,62	9918,95	7514	3687		2550	
139	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,436296	13370,33	2217,03	5833	967	799	2808	9332
					9321,90	4,12	4067	2		691	
140	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86	т	0,37167	258950,00	--	96244	--	96244	--	103943
					--	--	--	--		7700	
141	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,064626	232218,49	1464,19	15007	95	10563	3992	20519
					67300,30	582,41	4349	38		1520	
142	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	8,37	117,10	2,78	980	23	591	254	1333
					43,76	0,27	366	2		99	
143	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,37	90,14	1,97	754	16	531	144	971
					24,72	0,27	207	2		72	
144	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2	863,12	24,79	1726	50	1148	496	2400
					263,79	2,75	528	5		178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	73,28	1572,65	--	115244	--	--	82975	214077
					1572,65	--	115244	--		15858	
146	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,56	5847,38	1825,00	32511	10147	17782	8204	43973
					824,03	762,65	4582	4240		3257	
147	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31,2	22431,50	9,60	699863	300	588860	104061	868238
					3548,19	--	110703	--		64314	
148	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6216	221092,00	--	137431	--	137431	--	148425
					--	--	--	--		10994	
149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1134	211541,00	--	23989	--	23989	--	25908
					--	--	--	--		1919	
150	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,71758	232218,49	1464,19	166635	1051	117291	44327	227840
					67300,30	582,41	48293	418		16877	
151	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	5,8928	64982,29	29857,65	382928	175945	87856	122528	545892
					20215,62	9918,95	119127	58450		40436	
152	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,8928	13370,33	2217,03	78789	13065	10792	37920	126045
					9321,90	4,12	54932	24		9337	
153	С123-010201-0225 2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	141,6	4314,00	--	610862	--	610862	--	659731
					--	--	--	--		48869	
154	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	2,83704	496899,00	--	1409722	--	1409722	--	1522500
					--	--	--	--		112778	
155	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	76,60008	359,33	--	27525	--	--	18992	50238
					359,33	--	27525	--		3721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	**Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**76,60008**	**117,10**	**2,78**	**8970**	**213**	**5405**	**2328**	**12201**
					43,76	**0,27**	**3352**	**21**		**904**	
157	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**76,60008**	**90,14**	**1,97**	**6905**	**151**	**4861**	**1321**	**8884**
					24,72	**0,27**	**1893**	**21**		**658**	
158	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**39,2**	**863,12**	**24,79**	**33834**	**972**	**22521**	**9717**	**47035**
					263,79	**2,75**	**10341**	**108**		**3484**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**3994690**	**217360**	**3247402**	**463257**	**4814580**
							529925	**68191**	**--**	**356636**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1478767**				
		Материалы	Тенге				**821540**				
		Всего заработная плата	Тенге					**348437**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**299533**				
		Накладные расходы	Тенге				**290978**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141580**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1911324**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**385**
		Сметная заработная плата	Тенге					**348437**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1905061**				
		Материалы	Тенге				**105748**				
		Всего заработная плата	Тенге					**249679**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1409722**				
		Накладные расходы	Тенге				**172278**				
		Сметная прибыль	Тенге				**166187**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2243526**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**249679**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**610862**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**610862**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48869**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**659731**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**4814582**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**592**
		Сметная заработная плата	Тенге					**598116**			

РАЗДЕЛ 11.Тепломеханическое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Стоимость по коммерческому предложению ТОО "Щучинский котельно-механический завод"	Монтаж котлов водогрейных котлов на газообразном топливе,дымовой трубы, водоподготовительной установки	к-т	2	8968220,54	--	17936441	--		--	17936441
					--	--	--	--	17936441	--	
160	Ц13-060202-0409 1306-0202-0409 РСНБ РК 2015 прим	Воздухопровод. Монтаж оборудования	т	0,30762	188789,19	93986,30	58075	28912	1312	21899	86373
					90538,35	26165,86	27851	8049		6398	
161	С121-060501-0101 2106-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим	Конструкции для газопроводов круглого сечения	т	0,30762	677351,00	--	208367	--	208367	--	225036
					--	--	--	--		16669	
162	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	542,00	--	54200	--	54200	--	58536
					--	--	--	--		4336	
163	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	15714,67	49,89	31429	100	28909	2400	36536
					1210,14	14,41	2420	29		2706	
164	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	1896,50	52,57	3793	105	864	2796	7116
					1412,03	14,41	2824	29		527	
165	С123-050302-1713 2305-0302-1713 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	2	21153,00	--	42306	--	42306	--	45690
					--	--	--	--		3384	
166	С123-040105-1003 2304-0105-1003 РСНБ РК 2015	Лючок для чистки газоходов	шт.	2	19202,00	--	38404	--	38404	--	41476
					--	--	--	--		3072	
167	С123-040105-1003 2304-0105-1003 РСНБ РК 2015	Лючок для замеров параметров воздуха	шт.	2	19202,00	--	38404	--	38404	--	41476
					--	--	--	--		3072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	**Е11-180401-0106 1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка**	**бак**	**1**	**35232,39**	**928,09**	**35232**	**928**	**24312**	**10095**	**48954**
					9992,34	**309,00**	**9992**	**309**		**3626**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**				**18446652**	**30045**	**437078**	**37190**	**18527634**
							43088	**8416**	**17936441**	**43790**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**17936441**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**17936441**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**58075**				
	Материалы		Тенге				**1312**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35901**			
		Накладные расходы	Тенге				**21899**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6398**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**86373**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35901**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**208367**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**208367**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16669**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**225036**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**243769**				
	Материалы		Тенге				**54085**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15603**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**173314**				
	Сдача и испытание		Тенге				**578**				
		Накладные расходы	Тенге				**15291**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20725**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**279785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15603**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**18527635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51504**			
		РАЗДЕЛ 12.Изделия и материалы									
169	**Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**6**	**3878,27**	**335,13**	**23270**	**2011**	**3158**	**18097**	**44676**
					3016,91	**60,79**	**18101**	**365**		**3309**	
170	**С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**6**	**59425,00**	**--**	**356550**	**--**	**356550**	**--**	**385074**
					--	**--**	**--**	**--**		**28524**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2118,60	112,31	4237	225	601	3370	8216
					1705,71	13,73	3411	27		609	
172	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2149,54	143,25	2150	143	301	1699	4156
					1705,71	27,45	1706	27		308	
173	С123-040902-0301 2304-0902-0301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	36281,00	--	72562	--	72562	--	78367
					--	--	--	--		5805	
174	С123-040902-0305 2304-0902-0305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	57293,00	--	57293	--	57293	--	61876
					--	--	--	--		4583	
175	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2149,54	143,25	8598	573	1202	6794	16624
					1705,71	27,45	6823	110		1231	
176	С123-041004-1705 2304-1004-1705 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	4	30711,00	--	122844	--	122844	--	132672
					--	--	--	--		9828	
177	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2357,40	334,92	4715	670	149	4091	9511
					1948,08	139,36	3896	279		704	
178	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2515,32	--	20123	--	17744	2331	24250
					297,33	--	2379	--		1796	
179	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	451,84	--	1807	--	244	1532	3606
					390,70	--	1563	--		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
181	Е11-160401-0301 1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45	508,44	21,16	22880	952	251	21546	47980
					481,71	6,86	21677	309		3554	
182	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25	334,00	--	8350	--	8350	--	9018
					--	--	--	--		668	
183	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20	404,00	--	8080	--	8080	--	8726
					--	--	--	--		646	
184	Е11-160401-0304 1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100	5203,04	95,15	520304	9515	414447	97822	667576
					963,42	34,76	96342	3476		49450	
185	С123-020103-0610 2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	4236,00	--	50832	--	50832	--	54899
					--	--	--	--		4067	
186	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40	94,39	2,78	3776	111	1973	1175	5347
					42,30	0,27	1692	11		396	
187	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	40	138,50	3,57	5540	143	4654	524	6549
					18,57	0,41	743	16		485	
188	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	52	322,69	1,97	16780	102	15863	572	18740
					15,66	0,27	815	14		1388	
189	С123-020101-0183 2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1985,00	--	19850	--	19850	--	21438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1588	
190	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,82	41687,35	1586,31	34184	1301	18285	11531	49372
					17802,92	699,98	14598	574		3657	
191	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	3,26	62701,67	2006,78	204407	6542	118716	62329	288076
					24278,80	878,40	79149	2864		21339	
192	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	73,4	2281,05	202,35	167429	14852	12167	107538	296964
					1912,94	14,82	140410	1088		21997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1743352	37141	1312908	340951	2251048
							393305	9161	--	166742	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				432115				
	Материалы		Тенге				171658				
	Всего заработная плата		Тенге					241974			
		Накладные расходы	Тенге				183670				
		Сметная прибыль	Тенге				49263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				665048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					241974			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1311236				
	Материалы		Тенге				438096				
	Всего заработная плата		Тенге					160492			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				703153				
	Сдача и испытание		Тенге				248				
		Накладные расходы	Тенге				157282				
		Сметная прибыль	Тенге				117481				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1586000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					160492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2251047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					402465			
		РАЗДЕЛ 13.Вентиляция									
193	Ц13-070301-0201 1307-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный. Монтаж оборудования**	шт.	1	6399,73	272,70	6400	273	9	3793	11008
					6118,00	100,01	6118	100		815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,3756	6780,11	32,48	2547	12	45	2446	5392
					6630,68	14,41	2490	5		399	
195	СЦена СТЦЕНА Прайс-лист	Вентилятор канальный ВЕНТ-315(1350 мз/час,100Па,0,225 кВт,2700 об/мин)	шт	1	59504,46	--	59504	--	59504	--	64265
					--	--	--	--		4760	
196	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	34813,24	66,74	139253	267	133864	5076	155875
					1280,40	14,41	5122	58		11546	
197	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	5045,91	47,45	50459	475	33724	16103	71887
					1625,96	17,23	16260	172		5325	
198	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,25	21541,07	1586,31	5385	397	537	3516	9613
					17802,92	699,98	4451	175		712	
199	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4548,31	64,73	4548	65	3527	951	5939
					955,81	14,41	956	14		440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				268096	1488	231210	31885	323979
							35396	525	--	23997	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6400				
	Материалы		Тенге				9				
	Всего заработная плата		Тенге					6218			
		Накладные расходы	Тенге				3793				
		Сметная прибыль	Тенге				815				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6218			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64890				
	Материалы		Тенге				538				
	Всего заработная плата		Тенге					4626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59504				
		Накладные расходы	Тенге				3516				
		Сметная прибыль	Тенге				5472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4626**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**196807**				
	Материалы		Тенге				**171161**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25077**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1221**				
		Накладные расходы	Тенге				**24576**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17711**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**239093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25077**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**323979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35921**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**26621304**	**526200**	**6835451**	**1217259**	**28630730**
							1323203	**184013**	**17936441**	**792166**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**17936441**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**17936441**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**64475**				
	Материалы		Тенге				**1321**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42119**			
		Накладные расходы	Тенге				**25692**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7213**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**97381**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42119**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4144286**				
	Материалы		Тенге				**2414345**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1014246**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**545286**				
		Накладные расходы	Тенге				**822138**				
		Сметная прибыль	Тенге				**397314**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5363739**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**999**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1014246**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2113427**				
	Материалы		Тенге				**105748**				
	Всего заработная плата		Тенге					**249679**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1618089**				
		Накладные расходы	Тенге				**172278**				
		Сметная прибыль	Тенге				**182856**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2468562**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**249679**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2362674**				
	Материалы		Тенге				**663342**				
	Всего заработная плата		Тенге					**201172**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1487329**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				**2047**				
		Накладные расходы	Тенге				**197149**				
		Сметная прибыль	Тенге				**204786**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2764609**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**187**
		Сметная заработная плата	Тенге					**201172**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**28630732**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1429**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1507216**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34150207**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1954674**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**756799**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**251701**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10515645**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**17936441**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1785616**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1201014**	

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района, Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Здание пищеблока
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9
(Локальный сметный расчет)

на Здание пищеблока
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1480,602	тыс.тенге
Сметная заработная плата	142,37	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,153	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**29,16**	**1518,61**	**147,52**	**44283**	**4302**	**--**	**35326**	**85977**
					1371,08	**71,13**	**39981**	**2074**		**6369**	
2	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**4,2**	**903,16**	**147,52**	**3793**	**620**	**--**	**2917**	**7247**
					755,63	**71,13**	**3174**	**299**		**537**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**48076**	**4921**	**--**	**38243**	**93224**
							43154	**2373**	**--**	**6906**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**48076**				
	Всего заработная плата		Тенге					**45527**			
		Накладные расходы	Тенге				**38243**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6906**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**93224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45527**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**93224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45527**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
3	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6,48	2577,76	187,66	16704	1216	8841	6470	25028
					1025,77	83,69	6647	542		1854	
4	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	22,68	2848,88	190,74	64612	4326	37590	22135	93687
					1000,73	83,69	22696	1898		6940	
5	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,48	14729,00	--	95444	--	95444	--	103079
					--	--	--	--		7636	
6	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	22,68	20980,00	--	475826	--	475826	--	513893
					--	--	--	--		38066	
7	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	11,34	1754,00	--	19890	--	19890	--	21482
					--	--	--	--		1591	
8	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	14	1041,56	5,59	14582	78	11369	2853	18830
					223,95	2,52	3135	35		1395	
9	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	14	2231,00	--	31234	--	31234	--	33733
					--	--	--	--		2499	
10	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	20	113,00	--	2260	--	2260	--	2441
					--	--	--	--		181	
11	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	20	1454,09	6,38	29082	128	20333	6916	38877
					431,06	1,18	8621	24		2880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	52,2	2736,28	5,54	142834	289	123338	17385	173036
					367,95	2,10	19207	110		12817	
13	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	25,85	407,13	6,81	10524	176	--	7924	19924
					400,32	3,02	10348	78		1476	
14	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,331275	25658,00	--	34158	--	34158	--	36890
					--	--	--	--		2733	
15	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	20	93,17	--	1863	--	59	2128	4311
					90,18	--	1804	--		319	
16	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2733,19	53,62	11479	225	1974	6463	19378
					2209,46	20,64	9280	87		1435	
17	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	52009,00	--	218438	--	218438	--	235913
					--	--	--	--		17475	
18	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	8010,00	--	16020	--	16020	--	17302
					--	--	--	--		1282	
19	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,7	2982,93	49,08	14020	231	3669	8185	23981
					2153,19	23,66	10120	111		1776	
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,7	667,67	5,12	3138	24	1025	1680	5203
					444,46	2,29	2089	11		385	
21	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,645	219,00	--	360	--	360	--	389
					--	--	--	--		29	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1202469	6693	1101828	82139	1387377
							93947	2896	--	102769	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				956532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**206224**				
	Всего заработная плата		Тенге					**87476**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**659173**				
		Накладные расходы	Тенге				**75677**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82577**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1114785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87476**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**245937**				
	Материалы		Тенге				**1974**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9366**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**234458**				
		Накладные расходы	Тенге				**6463**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20192**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**272592**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9366**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1387377**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96843**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1480601**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**137102**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11614**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5268**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1101828**		
		- Накладные расходы	Тенге							**120382**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**109675**	

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района, Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Теплый переход (И1)
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10
(Локальный сметный расчет)

на Теплый переход (И1)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	951,063	тыс.тенге
Сметная заработная плата	158,776	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,175	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**20,8**	**1518,61**	**147,52**	**31587**	**3069**	**--**	**25198**	**61328**
					1371,08	**71,13**	**28519**	**1480**		**4543**	
2	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**2,31**	**903,16**	**147,52**	**2086**	**341**	**--**	**1604**	**3986**
					755,63	**71,13**	**1746**	**164**		**295**	
3	**Т12-030101-1502РС102867РС104986**	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2**	**м2 отремонтированной поверхности**	**12,1**	**8351,87**	**43,44**	**101058**	**526**	**38800**	**--**	**109142**
					5101,81	**15,69**	**61732**	**190**		**8085**	
4	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,057354**	**65734,77**	**2625,99**	**3770**	**151**	**--**	**3406**	**7750**
					63108,78	**741,15**	**3620**	**43**		**574**	
5	**2105-0307-0111 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**11,858**	**302,00**	**--**	**3581**	**--**	**3581**	**--**	**3868**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		286	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04559	211541,00	--	9644	--	9644	--	10416
					--	--	--	--		772	
7	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м/парапет/	м3 кладки	1,1	29374,93	2536,63	32312	2790	24641	5031	40331
					4437,46	480,38	4881	528		2987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				184039	6876	76666	35239	236821
							100497	2405	--	17542	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				184039				
	Материалы		Тенге				63441				
	Всего заработная плата		Тенге					102901			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13225				
		Накладные расходы	Тенге				35239				
		Сметная прибыль	Тенге				17542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					102901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				236820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					102901			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
8	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	11,44	2577,76	187,66	29490	2147	15608	11423	44186
					1025,77	83,69	11735	957		3273	
9	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	5,72	2848,88	190,74	16296	1091	9481	5583	23628
					1000,73	83,69	5724	479		1750	
10	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	11,44	14729,00	--	168500	--	168500	--	181980
					--	--	--	--		13480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	5,72	20980,00	--	120006	--	120006	--	129606
					--	--	--	--		9600	
12	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	1,43	1754,00	--	2508	--	2508	--	2709
					--	--	--	--		201	
13	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м	м	16,8	1514,05	10,95	25436	184	21456	3491	31241
					225,95	4,92	3796	83		2314	
14	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	16,8	2629,00	--	44167	--	44167	--	47701
					--	--	--	--		3533	
15	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	12	113,00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
16	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	16,8	1454,09	6,38	24429	107	17080	5809	32657
					431,06	1,18	7242	20		2419	
17	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	28,8	2736,28	5,54	78805	160	68048	9592	95468
					367,95	2,10	10597	60		7072	
18	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	9,4	407,13	6,81	3827	64	--	2881	7245
					400,32	3,02	3763	28		537	
19	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,4841	25658,00	--	12421	--	12421	--	13415
					--	--	--	--		994	
20	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	16,8	93,17	--	1565	--	50	1788	3621
					90,18	--	1515	--		268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**2,31**	**2676,43**	**644,78**	**6183**	**1489**	**2239**	**2512**	**9390**
					1062,80	**145,63**	**2455**	**336**		**696**	
22	**2109-0202-1303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,31**	**25770,00**	**--**	**59529**	**--**	**59529**	**--**	**64291**
					--	**--**	**--**	**--**		**4762**	
23	**2109-0404-0106 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**1**	**8010,00**	**--**	**8010**	**--**	**8010**	**--**	**8651**
					--	**--**	**--**	**--**		**641**	
24	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,7**	**2982,93**	**49,08**	**8054**	**133**	**2107**	**4702**	**13776**
					2153,19	**23,66**	**5814**	**64**		**1020**	
25	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,7**	**667,67**	**5,12**	**1803**	**14**	**589**	**965**	**2989**
					444,46	**2,29**	**1200**	**6**		**221**	
26	**2204-0101-1801 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,945**	**219,00**	**--**	**207**	**--**	**207**	**--**	**224**
					--	**--**	**--**	**--**		**17**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**612590**	**5388**	**553362**	**48746**	**714242**
							53840	**2034**	**--**	**52906**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**604580**				
		Материалы	Тенге				**136657**				
		Всего заработная плата	Тенге					**55874**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**408693**				
		Накладные расходы	Тенге				**48746**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52266**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**705591**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55874**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**8010**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8010**				
		Сметная прибыль	Тенге				**641**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**8651**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**714242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55874**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**951063**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**154337**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12264**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4439**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**630028**		
		- Накладные расходы	Тенге							**83985**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**70448**	

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.