Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Здание прачечной (К)
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11
(Локальный сметный расчет)

на Здание прачечной (К)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1370,14	тыс.тенге
Сметная заработная плата	148,548	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,158	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**30,24**	**1518,61**	**147,52**	**45923**	**4461**	**--**	**36635**	**89162**
					1371,08	**71,13**	**41462**	**2151**		**6605**	
2	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**1,89**	**903,16**	**147,52**	**1707**	**279**	**--**	**1313**	**3261**
					755,63	**71,13**	**1428**	**134**		**242**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**47630**	**4740**	**--**	**37948**	**92423**
							42890	**2285**	**--**	**6847**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**47630**				
		Всего заработная плата	Тенге					**45175**			
		Накладные расходы	Тенге				**37947**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6846**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**92423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45175**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**92423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45175**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
3	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	12,96	2577,76	187,66	33408	2432	17682	12941	50056
					1025,77	83,69	13294	1085		3708	
4	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	17,28	2848,88	190,74	49229	3296	28640	16865	71381
					1000,73	83,69	17293	1446		5287	
5	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,96	14729,00	--	190888	--	190888	--	206159
					--	--	--	--		15271	
6	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	17,28	20980,00	--	362534	--	362534	--	391537
					--	--	--	--		29003	
7	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	8,64	1754,00	--	15155	--	15155	--	16367
					--	--	--	--		1212	
8	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м	м	19,4	1514,05	10,95	29373	212	24777	4031	36076
					225,95	4,92	4384	95		2672	
9	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	19,4	2629,00	--	51003	--	51003	--	55083
					--	--	--	--		4080	
10	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	26	113,00	--	2938	--	2938	--	3173
					--	--	--	--		235	
11	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	19	1454,09	6,38	27628	121	19317	6570	36934
					431,06	1,18	8190	22		2736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	63,6	2736,28	5,54	174027	352	150274	21182	210826
					367,95	2,10	23401	134		15617	
13	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	31,8	407,13	6,81	12947	216	--	9748	24510
					400,32	3,02	12730	96		1816	
14	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,6377	25658,00	--	42020	--	42020	--	45382
					--	--	--	--		3362	
15	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	19	93,17	--	1770	--	57	2022	4095
					90,18	--	1713	--		303	
16	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2676,43	644,78	5058	1219	1830	2056	7683
					1062,80	145,63	2009	275		569	
17	2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	27574,00	--	52115	--	52115	--	56284
					--	--	--	--		4169	
18	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	8010,00	--	8010	--	8010	--	8651
					--	--	--	--		641	
19	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6	2982,93	49,08	7756	128	2030	4528	13266
					2153,19	23,66	5598	62		983	
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,6	667,67	5,12	1736	13	567	929	2878
					444,46	2,29	1156	6		213	
21	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,91	219,00	--	199	--	199	--	215
					--	--	--	--		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,2**	**4293,31**	**145,28**	**13739**	**465**	**10057**	**3209**	**18304**
					1005,26	**61,63**	**3217**	**197**		**1356**	
23	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**2,1**	**5659,28**	**34,68**	**11884**	**73**	**4873**	**5576**	**18857**
					3303,72	**15,41**	**6938**	**32**		**1397**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1093416**	**8528**	**984966**	**89657**	**1277717**
							99922	**3451**	**--**	**94646**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1085406**				
	Материалы		Тенге				**260104**				
	Всего заработная плата		Тенге					**103373**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**716852**				
		Накладные расходы	Тенге				**89656**				
		Сметная прибыль	Тенге				**94005**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1269066**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103373**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8010**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8010**				
		Сметная прибыль	Тенге				**641**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8651**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1277717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103373**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1370140**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**142812**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13268**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5736**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**984966**		
		- Накладные расходы	Тенге							**127605**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**101493**	

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района, Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Дезинфекционная камера (К1)
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12
(Локальный сметный расчет)

на Дезинфекционная камера (К1)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	871,039	тыс.тенге
Сметная заработная плата	116,641	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,119	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**12,96**	**1518,61**	**147,52**	**19681**	**1912**	**--**	**15701**	**38212**
					1371,08	**71,13**	**17769**	**922**		**2831**	
2	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**3,78**	**903,16**	**147,52**	**3414**	**558**	**--**	**2625**	**6522**
					755,63	**71,13**	**2856**	**269**		**483**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**23095**	**2470**	**--**	**18326**	**44734**
							20626	**1191**	**--**	**3314**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23095**				
		Всего заработная плата	Тенге					**21816**			
		Накладные расходы	Тенге				**18326**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3314**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**44734**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21816**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**44734**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21816**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж									
3	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6,48	2577,76	187,66	16704	1216	8841	6470	25028
					1025,77	83,69	6647	542		1854	
4	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6,48	2848,88	190,74	18461	1236	10740	6324	26768
					1000,73	83,69	6485	542		1983	
5	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,48	14729,00	--	95444	--	95444	--	103079
					--	--	--	--		7636	
6	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	6,48	20980,00	--	135950	--	135950	--	146826
					--	--	--	--		10876	
7	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	3,24	1754,00	--	5683	--	5683	--	6138
					--	--	--	--		455	
8	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м	м	8,4	1514,05	10,95	12718	92	10728	1745	15621
					225,95	4,92	1898	41		1157	
9	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	8,4	2629,00	--	22084	--	22084	--	23850
					--	--	--	--		1767	
10	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт	12	113,00	--	1356	--	1356	--	1464
					--	--	--	--		108	
11	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	8,4	1454,09	6,38	12214	54	8539	2905	16329
					431,06	1,18	3621	10		1210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	39,6	2736,28	5,54	108357	219	93567	13188	131269
					367,95	2,10	14571	83		9724	
13	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	14,4	407,13	6,81	5863	98	--	4414	11099
					400,32	3,02	5765	43		822	
14	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,7416	25658,00	--	19028	--	19028	--	20550
					--	--	--	--		1522	
15	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	8,4	93,17	--	783	--	25	894	1811
					90,18	--	758	--		134	
16	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,78	2676,43	644,78	10117	2437	3663	4111	15366
					1062,80	145,63	4017	550		1138	
17	2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	27574,00	--	104230	--	104230	--	112568
					--	--	--	--		8338	
18	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	8010,00	--	16020	--	16020	--	17302
					--	--	--	--		1282	
19	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,1	2982,93	49,08	15213	250	3982	8882	26022
					2153,19	23,66	10981	121		1928	
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,1	667,67	5,12	3405	26	1112	1823	5646
					444,46	2,29	2267	12		418	
21	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,785	219,00	--	391	--	391	--	422
					--	--	--	--		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**604019**	**5629**	**541383**	**50756**	**707158**
							57009	**1945**	**--**	**52383**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**587999**				
	Материалы		Тенге				**141196**				
	Всего заработная плата		Тенге					**58954**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**384165**				
		Накладные расходы	Тенге				**50757**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51100**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**689856**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58954**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**16020**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16020**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1282**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**17302**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**707158**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58954**			
		РАЗДЕЛ 3.Крыльца									
22	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,8**	**4293,31**	**145,28**	**33488**	**1133**	**24514**	**7822**	**44615**
					1005,26	**61,63**	**7841**	**481**		**3305**	
23	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**8,3**	**5659,28**	**34,68**	**46972**	**288**	**19263**	**22039**	**74532**
					3303,72	**15,41**	**27421**	**128**		**5521**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**80460**	**1421**	**43777**	**29861**	**119147**
							35262	**609**	**--**	**8826**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**80460**				
	Материалы		Тенге				**43777**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35871**			
		Накладные расходы	Тенге				**29861**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8826**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**119147**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35871**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**119147**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35871**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**871039**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**112896**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9519**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3745**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**585160**		
		- Накладные расходы	Тенге							**98943**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**64523**	

Составил

Герасименко Т.Г.
ГИП Сергеев О.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района, Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Здание котельной (З),здание морга-гаража(Ж),дезинфекционная камера (К1),здание прачечной (К)
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-13
(Локальный сметный расчет)

на Здание котельной (З),здание морга-гаража(Ж),дезинфекционная камера (К1),здание прачечной (К)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	465,711	тыс.тенге
Сметная заработная плата	232,368	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,299	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки оконных проемов**	м3 кладки	12,12	19783,23	4022,41	239773	48752	--	152803	423981
					15760,82	1749,57	191021	21205		31406	
2	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Демонтаж парапетных плит**	шт	2	712,18	473,88	1424	948	--	900	2510
					238,30	143,10	477	286		186	
3	12-030101-1502 РСНБ РК 2015	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2**	м2 отремонтированной поверхности	3,6	8249,24	43,26	29697	156	11301	--	32073
					5066,75	15,59	18240	56		2376	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,017064	65320,46	2600,84	1115	44	--	1007	2291
					62719,62	736,43	1070	13		170	
5	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3,528	339,00	--	1196	--	1196	--	1292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		96	
6	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01363**	**242075,00**	**--**	**3299**	**--**	**3299**	**--**	**3563**
					--	**--**	**--**	**--**		**264**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**276504**	**49899**	**15796**	**154710**	**465710**
							210808	**21560**	**--**	**34498**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**276504**				
	Материалы		Тенге				**11301**				
	Всего заработная плата		Тенге					**232368**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4495**				
		Накладные расходы	Тенге				**154710**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34497**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**465711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**299**
		Сметная заработная плата	Тенге					**232368**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**465711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**299**
		Сметная заработная плата	Тенге					**232368**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**465710**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**210808**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**49899**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21560**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15796**		
		- Накладные расходы	Тенге							**154710**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**34498**	

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Здание больницы (крыльца 1,2,3),фасады
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-14
(Локальный сметный расчет)

на Здание больницы (крыльца 1,2,3),фасады
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	81663,96	тыс.тенге
Сметная заработная плата	14630,384	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	15,069	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Крыльцо №1									
1	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**38,3**	**4293,31**	**145,28**	**164434**	**5564**	**120368**	**38410**	**219072**
					1005,26	**61,63**	**38502**	**2360**		**16228**	
2	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/окраска ограждения/**	**м2**	**1,75**	**190180,60**	**1,97**	**332816**	**3**	**332770**	**30**	**359474**
					24,72	**0,27**	**43**	**--**		**26628**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**497250**	**5568**	**453138**	**38440**	**578546**
							38545	**2361**	**--**	**42856**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**497250**				
		Материалы	Тенге				**453137**				
		Всего заработная плата	Тенге					**40906**			
		Накладные расходы	Тенге				**38440**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42855**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**578546**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40906**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**578546**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					40906			
		РАЗДЕЛ 2.Крыльцо №2									
3	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**1,4556**	**19908,82**	**4041,79**	**28979**	**5883**	**--**	**18475**	**51250**
					15867,03	**1760,79**	**23096**	**2563**		**3796**	
4	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**12,13**	**4893,27**	**297,87**	**59355**	**3613**	**40230**	**15062**	**80371**
					1278,79	**56,41**	**15512**	**684**		**5953**	
5	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26**	**1107,10**	**79,34**	**28785**	**2063**	**7112**	**16959**	**49403**
					754,23	**61,11**	**19610**	**1589**		**3659**	
6	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**26**	**5659,28**	**34,68**	**147141**	**902**	**60342**	**69038**	**233474**
					3303,72	**15,41**	**85897**	**401**		**17294**	
7	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,86**	**20865,19**	**1318,17**	**17944**	**1134**	**15783**	**1129**	**20599**
					1193,87	**248,83**	**1027**	**214**		**1526**	
8	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,24**	**4293,31**	**145,28**	**74017**	**2505**	**54181**	**17290**	**98611**
					1005,26	**61,63**	**17331**	**1062**		**7305**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**356221**	**16099**	**177648**	**137953**	**533708**
							162472	**6513**	**--**	**39533**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**356221**				
	Материалы		Тенге				**177650**				
	Всего заработная плата		Тенге					**168985**			
		Накладные расходы	Тенге				**137952**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**533708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168985**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**533708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168985**			
		РАЗДЕЛ 3.Крыльцо №3									
9	**1211-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности фасадов гладкие. Отбивка штукатурки**	**м2**	**31**	**384,05**	**204,29**	**11906**	**6333**	**44**	**5956**	**19290**
					178,35	**88,48**	**5529**	**2743**		**1429**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	1107,10	79,34	34320	2459	8480	20220	58904
					754,23	61,11	23381	1895		4363	
11	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	31	5659,28	34,68	175438	1075	71948	82314	278372
					3303,72	15,41	102415	478		20620	
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,16	20865,19	1318,17	45069	2847	39643	2836	51737
					1193,87	248,83	2579	537		3832	
13	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,3	4293,31	145,28	185901	6291	136082	43425	247671
					1005,26	61,63	43528	2668		18346	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/окраска ограждения/	м2	2,27	90,14	1,97	205	4	145	39	263
					24,72	0,27	56	1		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				452837	19010	256342	154790	656237
							177488	8322	--	48610	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				452837				
	Материалы		Тенге				256339				
	Всего заработная плата		Тенге					185810			
		Накладные расходы	Тенге				154790				
		Сметная прибыль	Тенге				48610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				656238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					185810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				656238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					185810			
		РАЗДЕЛ 4.Козырек									
15	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,7803	88881,58	24460,11	69354	19086	1850	36623	114456
					62051,13	5970,79	48418	4659		8478	
16	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,7803	7271,87	1262,96	5674	985	723	2738	9085
					5082,17	2,75	3966	2		673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,7803**	**216050,00**	**--**	**168584**	**--**	**168584**	**--**	**182071**
					--	**--**	**--**	**--**		**13487**	
18	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КЦ=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**21,0681**	**180,29**	**3,93**	**3798**	**83**	**2674**	**727**	**4887**
					49,43	**0,55**	**1041**	**12**		**362**	
19	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**35,496**	**5203,25**	**117,36**	**184694**	**4166**	**115123**	**61103**	**265461**
					1842,61	**28,47**	**65405**	**1011**		**19664**	
20	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**35,496**	**351,04**	**2,98**	**12461**	**106**	**11224**	**1056**	**14598**
					31,85	**1,22**	**1131**	**43**		**1081**	
21	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие вертикальных и горизонтальных поверхностей.Монтаж**	**м2**	**37,8**	**2299,25**	**1065,18**	**86912**	**40264**	**5418**	**35565**	**132274**
					1090,73	**272,84**	**41230**	**10313**		**9798**	
22	**1112-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**37,8**	**2358,60**	**64,37**	**89155**	**2433**	**67953**	**17547**	**115238**
					496,52	**8,04**	**18769**	**304**		**8536**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**620632**	**67123**	**373549**	**155359**	**838070**
							179960	**16344**	**--**	**62079**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**458692**				
	Материалы		Тенге				**196975**				
	Всего заработная плата		Тенге					**87715**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**168584**				
		Накладные расходы	Тенге				**80432**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43130**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**582255**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87715**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**161940**				
	Материалы		Тенге				**7991**				
	Всего заработная плата		Тенге					**108588**			
		Накладные расходы	Тенге				**74926**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18949**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**255815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**108588**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**838070**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					196303			
		РАЗДЕЛ 5.ФАСАД									
23	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	5370	657,71	2,17	3531889	11629	1008944	2340322	6341988
					467,66	0,96	2511316	5159		469777	
24	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	5370	1389,61	20,21	7462225	108528	--	5896607	14427538
					1369,40	3,18	7353696	17062		1068706	
25	СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"	Профиль КПГ 60х44х300 t 1,2мм	шт	2490	1194,64	--	2974661	--	2974661	--	3212634
					--	--	--	--		237973	
26	СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"	Профиль КПГ 60х81х300 t 1,2мм	шт	586	1591,96	--	932891	--	932891	--	1007522
					--	--	--	--		74631	
27	СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"	Анкер фасадный Hilti hrd-H 10х100 мм	100 шт	172,6	146,43	--	25274	--	25274	--	27295
					--	--	--	--		2022	
28	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя мм	м2	5370	548,50	3,72	2945448	19987	1561596	1095642	4364376
					253,98	1,06	1363865	5687		323287	
29	2111-0103-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (изовер OL-E)	м3	518,805	21382,00	--	11093089	--	11093089	--	11980536
					--	--	--	--		887447	
30	СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"	Крепежный кронштейн КК-80	шт	930	60,71	--	56464	--	56464	--	60981
					--	--	--	--		4517	
31	СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"	Крепежный кронштейн КК-50	шт	1346	49,11	--	66098	--	66098	--	71386
					--	--	--	--		5288	
32	СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"	Планка начальная сайдинга ПНС-10х20х3000	шт	240	562,50	--	135000	--	135000	--	145800
					--	--	--	--		10800	
33	СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"	Планка завершающая ПЗС-30х25х3000	шт	240	1678,57	--	402857	--	402857	--	435086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		32229	
34	СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"	Планка стыковочная сложная ПСТС-75-3000	шт	586	2986,61	--	1750152	--	1750152	--	1890164
					--	--	--	--		140012	
35	СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"	Планка угла наружнего ПУН-75х75х3000	шт	105	2241,07	--	235313	--	235313	--	254138
					--	--	--	--		18825	
36	СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"	Планка угла внутреннего ПУВ-75х75х3000	шт	78	2241,07	--	174804	--	174804	--	188788
					--	--	--	--		13984	
37	2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм	шт.	51560	19,00	--	979640	--	979640	--	1058011
					--	--	--	--		78371	
38	СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"	Заклепка цветная комбинированная д3,2х8	шт	5450	31,25	--	170313	--	170313	--	183938
					--	--	--	--		13625	
39	2113-0208-0404 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 19 мм	1000 шт.	38,76	1195,00	--	46318	--	46318	--	50024
					--	--	--	--		3705	
40	2113-0208-0406 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 28мм	1000 шт.	71,6	1524,00	--	109118	--	109118	--	117848
					--	--	--	--		8729	
41	1208-0101-1806 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	126	154,05	3,38	19410	426	391	13531	35575
					147,56	1,58	18593	199		2635	
42	СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"	Фасонные изделия (в пленке)	м2	360	6415,18	--	2309464	--	2309464	--	2494221
					--	--	--	--		184757	
43	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 прим	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали. Устройство	м	1625	758,99	6,38	1233359	10369	522512	561912	1938892
					431,06	1,18	700478	1912		143622	
44	СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"	Фасонные изделия (в пленке)	м2	650	6415,18	--	4169866	--	4169866	--	4503455
					--	--	--	--		333589	
45	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	5370	385,56	2,93	2070471	15746	--	1648330	4016304
					382,63	1,06	2054725	5687		297504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	**СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"**	**Металлосайдинг МП СК-14х226 (корабельная доска)**	**м2**	**5370**	**3258,93**	**--**	**17500446**	**--**	**17500446**	**--**	**18900482**
					--	**--**	**--**	**--**		**1400036**	
47	**СТ ТОО "Завод Металлпрофиль"**	**Крепежный кронштейн КК-150**	**шт**	**15914**	**78,57**	**--**	**1250386**	**--**	**1250386**	**--**	**1350417**
					--	**--**	**--**	**--**		**100031**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**61644953**	**166685**	**47475597**	**11556344**	**79057399**
							14002673	**35707**	**--**	**5856102**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61644953**				
	Материалы		Тенге				**3093442**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14038380**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**44382153**				
		Накладные расходы	Тенге				**11556342**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5856104**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**79057400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14482**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14038380**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**79057400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14482**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14038380**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**81663960**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14561137**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**274486**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**69247**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**48736274**		
		- Накладные расходы	Тенге							**12042886**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6049180**	

Составил Герасименко Т.Г.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района,Костанайской области
Шифр стройки 1275/31-10
Наименование объекта - Транспортные расходы
Шифр объекта 1275/31-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1
(Локальный сметный расчет)

на Транспортные расходы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость 551,031 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4102-0103-1120 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км /153км-30км песок/**	т	11,939	1841,00	--	21980	--		--	23738
					--	--	--	--		1758	
2	4102-0103-1120 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км /153км-30км щебень/**	т	188,589	1841,00	--	347192	--		--	374968
					--	--	--	--		27775	
3	4102-0102-1183 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 183 км /213-30км кирпич/**	т	43,451	3246,00	--	141042	--		--	152325
					--	--	--	--		11283	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**551031**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Перевозка грузов	Тенге				**510214**				
		- Сметная прибыль	Тенге							**40816**	

Составил Герасименко Т.Г.
ГИП Сергеев О.А.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области

Объект номер - 1275/31-10

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1

(локальная смета)

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Административно-полиниклинический корпус (А)

Основание: РП

Составлен в ценах 2018 Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2832,78339	943,48	2672678
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	120,089646	1438,8	(172785)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**2672678**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,216	9415	2033,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	1569	338,9
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,6246264	4259	15437,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,6246264	1098	3979,84
3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,41	4176	5888,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,41	1569	2212,29
4	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,2955406	325	3021,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
5	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,8634375	42	120,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--