Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района, Костанайской области

Объект номер - 1275/31-10

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-4

(локальная смета)

на Приемный покой,операционный блок (В)

Наименование объекта - Приемный покой,операционный блок (В)

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 2018 года

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	265,695009	949,61	252306
2	0101-0102-0100	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,6591808	1137,53	(12125)
			ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**252306**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0058333	4259	24,84
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058333	1098	6,4
2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	16	0,34
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	3,3597651	14	47,04
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,39963	5798	2317,05
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39963	1098	438,79
5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,8327327	4344	3617,39
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8327327	1569	1306,56
6	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	1146	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0209665	30	0,63
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2		3	4	5	6	7
7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,192	29	5,57
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1033725	763	78,87
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
9	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,0847887	1906	11597,61
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,0847887	919	5591,92
10	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	1732	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	1,548	1614	2498,47
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,548	1098	1699,7
11	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,6814192	186	870,74
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
12	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,3195	16	133,11
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
13	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,8066571	2475	6946,48
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,8066571	1098	3081,71
14	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,240008	26	6,24
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
15	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	2698	Ножницы электрические	маш.-ч	0,3	199	59,7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
16	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	11,5309467	18	207,56
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**28412**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**12125**
			МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	17976	1833,55
2	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0064	14932	95,56
3	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	102640	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	15725	125,8

1	2		3	4	5	6	7
4	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0037896	18102	68,6
5	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	102673	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,004851	19226	93,27
6	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0072	18007	129,65
7	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,4129333	17736	7323,79
8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,3	70	21
9	2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	128324	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	3,6	1063	3826,8
10	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	128484	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	14,04	1754	24626,16
11	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	131288	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	88,992	152	13526,78
12	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	33,6	264	8870,4
13	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000988	21823	21,56
14	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	80063	560,44
15	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003696	53960	199,44
16	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	133849	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,64	14729	127258,56
17	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	134098	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	28,6	2629	75189,4
18	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	134130	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	34	113	3842
19	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	4,1118	228	937,49
20	2110-0502-0102 РСНБ РК 2015	135876	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	8,1216	540	4385,66
21	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,376	872	1199,87
22	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	60,801088	1364	82932,68
23	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004333	18280	7,92

1	2		3	4	5	6	7
24	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00024	31965	7,67
25	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007579	404706	306,73
26	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,9666424	317	306,43
27	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	184,1184	26	4787,08
28	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	145910	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,63072	866	546,2
29	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	145969	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0833333	416	34,67
30	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,09702	281	27,26
31	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,470806	310	145,95
32	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	146022	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	87,68	2	175,36
33	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	43,84	1	43,84
34	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2311656	258	59,64
35	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,018948	147	2,79
36	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	147047	Ветошь	кг	0,02232	90	2,01
37	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,4	580	232
38	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	147162	Лента бутиловая диффузионная	м	26,8488	115	3087,61
39	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	147163	Лента бутиловая ПСУЛ	м	75,7728	86	6516,46
40	2113-0812-0514 РСНБ РК 2015	147268	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,2268	365	82,78
41	2113-0812-0700 РСНБ РК 2015	147291	Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83	шт.	0,2	--	--
42	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,06048	172	10,4
43	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0044212	208994	924

1	2		3	4	5	6	7
44	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	147444	Ерши металлические	кг	1,7325	202	349,96
45	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	147697	Смола каменноугольная	т	0,0010903	79965	87,19
46	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	33,6	662	22243,2
47	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	477,28	10	4772,8
48	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	147807	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,061344	2842972	174399,27
49	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,004536	264097	1197,94
50	2205-0108-0101 РСНБ РК 2015	149907	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	143,09568	73	10445,98
51	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	150377	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5835984	411	239,86
52	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	27229	272,29
53	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05184	170	8,81
54	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	0,0598033	32	1,91
55	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	249186	Лента бутиловая	м	120,3336	52	6257,35
56	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,672	98	359,86
57	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	269608	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,2977	52009	119501,08
58	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	269624	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	8010	24030
59	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	271992	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	2,2145	25658	56819,64
60	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,3	656	196,8
61	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0341064	262771	8962,17
62	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	279807	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0896872	269890	24205,68

1	2		3	4	5	6	7
63	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	279848	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0050528	136348	688,94
64	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,8016	219	832,55
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**830249**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	10,8	20980	226584
2	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	25,92	17175	445176
3	2109-0202-1303 РСНБ РК 2015		Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДПН 21-11/	м2	4,62	25770	119057,4
			ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	**Тенге**			**790817**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1901784**
			Накладные расходы -	**Тенге**			**225264**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**2127048**
			Сметная прибыль -	**Тенге**			**170164**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**2297212**

Составил Герасименко Т.Г.

Проверил ГИП Сергеев О.А.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района, Костанайской области

Объект номер - 1275/31-10

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-5

(локальная смета)

на Здание дневного стационара,лаборатории (В1)

Наименование объекта - Здание дневного стационара,лаборатории (В1)

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 2018 Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	401,251435	919,96	369135
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,6979265	1160,84	(12419)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**369135**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,2559125	4259	1089,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2559125	1098	280,99
2	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,2891	162	46,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	3,458505	14	48,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,6055374	5798	9308,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6055374	1098	1762,88
5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3439697	4344	1494,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3439697	1569	539,69

1	2	3	4	5	6	7
6	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,030375	64	1,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
7	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00675	28	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,9434	763	719,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
9	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,769881	1906	12903,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,769881	919	6221,52
10	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,54641	16	184,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
11	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,135135	84	11,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
12	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,2231636	2475	7977,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,2231636	1098	3539,03
13	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,588	4	2,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
14	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,346875	199	69,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
15	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	15,754905	18	283,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
16	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,04158	122	5,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
17	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,081	1096	88,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,081	919	74,44
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**34236**

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**12419**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,29988	1405	421,33
2	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000081	4022	0,03
3	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,4998	13271	6632,85
4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1211486	14932	1808,99
5	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,5976	16071	9604,03
6	2102-0401-2811 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,516	16798	8667,77
7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,115	18102	2081,73
8	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,05265	18007	948,07
9	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,817	50536	41287,91
10	2103-0102-0606 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М200 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,8632	72894	62922,1
11	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	16,268	302	4912,94
12	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	129,162	152	19632,62
13	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	38,85	264	10256,4
14	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001075	21428	23,04
15	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,64	14729	127258,56
16	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	37	2629	97273

1	2	3	4	5	6	7
17	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	52	113	5876
18	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	38,4480001	204	7843,39
19	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,4312	162	69,85
20	2110-0403-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	11,074	442	4894,71
21	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	11,27	383	4316,41
22	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	92,3565717	115	10621,01
23	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	1,3629714	2269	3092,58
24	2110-0502-0102 РСНБ РК 2015	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	11,7876	540	6365,3
25	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,591	872	1387,35
26	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	76,0354	1364	103712,29
27	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,3234514	998	322,8
28	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	255,1824	26	6634,74
29	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,91542	866	792,75
30	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,8137143	426	346,64
31	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	101,38	2	202,76
32	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	50,69	1	50,69

1	2	3	4	5	6	7
33	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6762	147	99,4
34	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,13337	90	12
35	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	36,6228	115	4211,62
36	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	108,8316	86	9359,52
37	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0380411	3939	149,84
38	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	38,85	662	25718,7
39	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	605,92	10	6059,2
40	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	4,1168	--	--
41	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,089034	2842972	253121,17
42	2205-0108-0101 РСНБ РК 2015	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	207,68748	73	15161,19
43	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	3,8556	2388	9207,17
44	2206-0301-1211 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	11,5	1951	22436,5
45	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,104	74323	7729,59
46	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07524	170	12,79
47	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,5865476	32	18,77
48	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	174,582	52	9078,26
49	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	28,917	75	2168,78
50	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	2,835	146	413,91

1	2	3	4	5	6	7
51	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	2,9355	25658	75319,06
52	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	1,026	466	478,12
53	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0406857	293719	11950,17
54	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0026446	262771	694,92
55	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,8956	219	1291,14
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06251	211541	13223,43
57	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	23,76	1754	41675,04
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**1059851**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	45,36	20980	951652,8
2	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	3,24	17175	55647
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	**Тенге**			**1007300**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**2470522**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**318403**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**2788926**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**223114**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**3012040**

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области

Объект номер - 1275/31-10

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-6

(локальная смета)

на Пристройка к зданию дневного стационара,лаборатории (В2)

Наименование объекта - Пристройка к зданию дневного стационара,лаборатории (В2)

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 2018 Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	68,4871608	962,95	65950
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,876854	1155,15	(3323)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**65950**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3564	14	4,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
2	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6831	5798	3960,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6831	1098	750,04
3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,143805	4344	624,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143805	1569	225,63
4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,17685	763	134,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,820482	1906	3469,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,820482	919	1673,02

1	2	3	4	5	6	7
6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,18756	16	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6143125	2475	1520,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6143125	1098	674,52
8	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	199	7,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
9	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,64835	18	29,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**9772**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**3323**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	14932	11,95
2	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,008208	19226	157,81
3	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0085	18007	153,06
4	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,3655	17736	6482,51
5	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	11,124	152	1690,85
6	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	4,2	264	1108,8
7	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00756	53960	407,94
8	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	10,8	21883	236336,4
9	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	4	2629	10516
10	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	4	113	452

1	2	3	4	5	6	7
11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	7,02	228	1600,56
12	2110-0502-0102 РСНБ РК 2015	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,0152	540	548,21
13	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,172	872	149,98
14	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,0616	1364	13724,02
15	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	26,6976	26	694,14
16	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,07884	866	68,28
17	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,16416	281	46,13
18	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18144	310	56,25
19	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	10,96	2	21,92
20	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	5,48	1	5,48
21	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02635	90	2,37
22	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	3,8232	115	439,67
23	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	10,3032	86	886,08
24	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0714	172	12,28
25	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	2,42028	202	488,9
26	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0018468	79965	147,68
27	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4,2	662	2780,4
28	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	67,84	10	678,4

1	2	3	4	5	6	7
29	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,007668	2842972	21799,91
30	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,005355	264097	1414,24
31	2205-0108-0101 РСНБ РК 2015	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	17,88696	73	1305,75
32	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00648	170	1,1
33	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	16,3944	52	852,51
34	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,335	98	424,83
35	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	8010	24030
36	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,2575	25658	6606,94
37	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,4752	219	104,07
38	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	2,16	1754	3788,64
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**339996**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	6,48	17175	111294
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	**Тенге**			**111294**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**527012**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**58665**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**585677**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**46854**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**632531**

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района,Костанайской области

Объект номер - 1275/31-10

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-7

(локальная смета)

на Здание морга-гаража(Ж)

Наименование объекта - Здание морга-гаража(Ж)

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 2018

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	356,425425	1048,66	373768
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,037351	1657,04	(48116)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**373768**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144375	4259	61,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144375	1098	15,85
2	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	48,91	325	15895,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
3	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,3285	23	7,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,377375	14	33,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5625375	5798	3261,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5625375	1098	617,67

1	2	3	4	5	6	7
6	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,2775	5541	7078,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2775	1313	1677,36
7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6266425	4344	2722,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6266425	1569	983,2
8	3105-0104-0105 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	13,2495	17520	232131,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	26,499	1441	38185,06
9	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,241	28	34,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
10	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,6205	29	17,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
11	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3285	93	30,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
12	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1455562	763	111,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
13	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	4,1096165	1906	7832,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,1096165	919	3776,74
14	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,63033	16	74,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
15	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,3365	201	1474,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
16	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,37895	84	31,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
17	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,6049763	2475	6447,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6049763	1098	2860,26

1	2	3	4	5	6	7
18	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,176	26	212,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
19	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,144375	199	28,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
20	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,27858	18	113,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
21	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1166	122	14,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**277615**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**48116**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00308	14932	45,99
2	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,21	18102	3801,42
3	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,006804	19226	130,81
4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	18007	396,15
5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,946	17736	16778,26
6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0876	70	6,13
7	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,054604	3360	183,47
8	2109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	4	352192	1408768
9	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,07592	415419	31538,61
10	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	54,384	152	8266,37

1	2	3	4	5	6	7
11	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	16,17	264	4268,88
12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0030076	80063	240,8
13	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005565	53960	300,29
14	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,48	14729	95443,92
15	2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	27574	52114,86
16	2109-0202-1303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,31	25770	59528,7
17	2109-0202-1403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	29456	92786,4
18	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	15,4	2231	34357,4
19	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	22	113	2486
20	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	5,7855	228	1319,09
21	2110-0502-0102 РСНБ РК 2015	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4,9632	540	2680,13
22	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,6622	872	577,44
23	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	28,8728	1364	39382,5
24	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0042	18073	75,91
25	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	101,6928	26	2644,01
26	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,38544	866	333,79