Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района, Костанайской области

Объект номер - 1275/31-10

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-9

(локальная смета)

на Здание пищеблока

Наименование объекта - Здание пищеблока

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 2018 Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	147,707695	928,2	137102
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,82772	1091,3	(5268)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**137102**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,327475	14	32,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0802575	4344	348,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0802575	1569	125,92
3	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,038325	30	1,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	3,835679	1906	7310,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,835679	919	3524,99
5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,676755	16	90,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,4731975	2475	3646,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4731975	1098	1617,57
7	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,1875	199	37,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,163705	18	146,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**11614**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**5268**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	14932	59,73
2	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0047	18007	84,63
3	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,2021	17736	3584,45
4	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	53,766	152	8172,43
5	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	21	264	5544
6	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001806	21823	39,41
7	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,48	14729	95443,92
8	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	14	2231	31234
9	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	20	113	2260
10	2110-0502-0102 РСНБ РК 2015	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4,9068	540	2649,67
11	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,86	872	749,92

1	2	3	4	5	6	7
12	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	30,4456	1364	41527,8
13	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76694	317	560,12
14	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	127,3968	26	3312,32
15	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,38106	866	330
16	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	54,8	2	109,6
17	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	27,4	1	27,4
18	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01457	90	1,31
19	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	18,4356	115	2120,09
20	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	55,08	86	4736,88
21	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,03948	172	6,79
22	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	21	662	13902
23	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	289,28	10	2892,8
24	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,037062	2842972	105366,23
25	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,002961	264097	781,99
26	2205-0108-0101 РСНБ РК 2015	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	86,45364	73	6311,12
27	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03132	170	5,32
28	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	88,1604	52	4584,34
29	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,397	98	234,91

1	2	3	4	5	6	7
30	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	52009	218437,8
31	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	8010	16020
32	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,331275	25658	34157,85
33	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,9418	219	863,25
34	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	11,34	1754	19890,36
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**626002**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	22,68	20980	475826,4
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	**Тенге**			**475826**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1250545**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**120382**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**1370927**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**109674**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**1480602**

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района, Костанайской области

Объект номер - 1275/31-10

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-10

(локальная смета)

на Теплый переход (И1)

Наименование объекта - Теплый переход (И1)

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 2018 Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	171,338439	900,77	154337
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,8792572	1144,17	(4439)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**154337**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,4679	14	20,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
2	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6975543	5798	4044,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6975543	1098	765,91
3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1906413	4344	828,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1906413	1569	299,12
4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0516862	763	39,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,521404	1906	4805,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,521404	919	2317,17

1	2	3	4	5	6	7
6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,80935	16	44,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9620434	2475	2381,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9620434	1098	1056,32
8	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,1575	199	31,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
9	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,800225	18	68,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**12264**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**4439**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,264	13271	3503,54
2	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00336	14932	50,17
3	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,4356	16071	7000,53
4	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0024255	19226	46,63
5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0027	18007	48,62
6	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,1161	17736	2059,15
7	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,0472	50536	52921,3
8	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,858	302	3581,12
9	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	29,664	152	4508,93
10	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	17,64	264	4656,96

1	2	3	4	5	6	7
11	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00055	21428	11,79
12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001848	53960	99,72
13	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	11,44	14729	168499,76
14	2109-0202-1303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,31	25770	59528,7
15	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	16,8	2629	44167,2
16	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113	1356
17	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,0559	228	468,75
18	2110-0502-0102 РСНБ РК 2015	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2,7072	540	1461,89
19	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,7224	872	629,93
20	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	28,13312	1364	38373,58
21	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	61,5472	26	1600,23
22	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,21024	866	182,07
23	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04851	281	13,63
24	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,095403	310	29,57
25	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	46,032	2	92,06
26	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	23,016	1	23,02
27	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,00837	90	0,75

1	2	3	4	5	6	7
28	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	9,5524	115	1098,53
29	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	28,6	86	2459,6
30	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,02268	172	3,9
31	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,86625	202	174,98
32	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0005452	79965	43,59
33	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	17,64	662	11677,68
34	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	204,48	10	2044,8
35	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	3,0008	--	--
36	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,020448	2842972	58133,09
37	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,001701	264097	449,23
38	2205-0108-0101 РСНБ РК 2015	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	47,69856	73	3481,99
39	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01728	170	2,94
40	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,11979	32	3,83
41	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	44,7876	52	2328,96
42	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,377	98	134,95
43	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	8010	8010
44	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,4841	25658	12421,04
45	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,2122	219	484,47

1	2	3	4	5	6	7
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04559	211541	9644,15
47	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	1,43	1754	2508,22
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**510022**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	5,72	20980	120005,6
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	**Тенге**			**120006**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**796628**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**83985**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**880613**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**70449**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**951063**

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области

Объект номер - 1275/31-10

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-11

(локальная смета)

на Здание прачечной (К)

Наименование объекта - Здание прачечной (К)

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 2018

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	152,828854	934,46	142812
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,132264	1117,62	(5736)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**142812**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0028875	4259	12,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028875	1098	3,17
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,813625	14	25,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,163485	5798	947,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,163485	1098	179,51
4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1028487	4344	446,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1028488	1569	161,37
5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0422888	763	32,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	3,7647595	1906	7175,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,7647595	919	3459,81
7	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,5252	16	88,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,1144	84	9,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7596338	2475	4355,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7596338	1098	1932,08
10	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,178125	199	35,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
11	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,479	18	134,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
12	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0352	122	4,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**13268**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**5736**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	14932	56,74
2	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,042	18102	760,28
3	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0019845	19226	38,15
4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0026	18007	46,82
5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,1118	17736	1982,88
6	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	65,508	152	9957,22

1	2	3	4	5	6	7
7	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	19,95	264	5266,8
8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001512	53960	81,59
9	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,96	14729	190887,84
10	2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	27574	52114,86
11	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	19,4	2629	51002,6
12	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	26	113	2938
13	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,6821	228	383,52
14	2110-0502-0102 РСНБ РК 2015	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	5,9784	540	3228,34
15	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,817	872	712,42
16	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	40,09868	1364	54694,6
17	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,00084	18073	15,18
18	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	121,1328	26	3149,45
19	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,46428	866	402,07
20	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,03969	281	11,15
21	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,078057	310	24,2
22	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	52,06	2	104,12
23	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	26,03	1	26,03

1	2	3	4	5	6	7
24	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,08256	90	7,43
25	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	18,0576	115	2076,62
26	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	54	86	4644
27	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,02184	172	3,76
28	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,70875	202	143,17
29	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000446	79965	35,67
30	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	19,95	662	13206,9
31	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	319,52	10	3195,2
32	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,045156	2842972	128377,24
33	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,001638	264097	432,59
34	2205-0108-0101 РСНБ РК 2015	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	105,33432	73	7689,41
35	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	3,264	2388	7794,43
36	2206-0301-1211 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	2,1	1951	4097,1
37	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03816	170	6,49
38	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,016644	32	0,53
39	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	85,6224	52	4452,36
40	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,326	98	129,95
41	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	24,48	75	1836

1	2	3	4	5	6	7
42	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	2,4	146	350,4
43	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	8010	8010
44	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,6377	25658	42020,11
45	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,0284	219	882,22
46	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	8,64	1754	15154,56
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**622431**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	17,28	20980	362534,4
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	**Тенге**			**362534**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1141045**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**127603**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**1268648**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**101492**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**1370140**

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района, Костанайской области

Объект номер - 1275/31-10

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-12

(локальная смета)

на Дезинфекционная камера (К1)

Наименование объекта - Дезинфекционная камера (К1)

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 2018

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	115,876979	974,28	112896
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,220386	1162,79	(3745)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**112896**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0114125	4259	48,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114125	1098	12,53
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,01985	14	14,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32697	5798	1895,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32697	1098	359,01
4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1190625	4344	517,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1190625	1569	186,81
5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0845775	763	64,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,0991535	1906	4000,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,0991535	919	1929,12
7	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,41653	16	38,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,27885	84	23,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,144965	2475	2833,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,144965	1098	1257,17
10	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,07875	199	15,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
11	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,10473	18	55,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
12	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0858	122	10,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**9519**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**3745**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00168	14932	25,09
2	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,166	18102	3004,93
3	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,003969	19226	76,31
4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	18007	91,84
5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,2193	17736	3889,5
6	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	40,788	152	6199,78

1	2	3	4	5	6	7
7	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	8,82	264	2328,48
8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003024	53960	163,18
9	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,48	14729	95443,92
10	2109-0202-1302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	27574	104229,72
11	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	8,4	2629	22083,6
12	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113	1356
13	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,3642	228	767,04
14	2110-0502-0102 РСНБ РК 2015	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	3,7224	540	2010,1
15	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,3612	872	314,97
16	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	18,45336	1364	25170,38
17	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,00332	18073	60
18	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	50,2848	26	1307,4
19	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,28908	866	250,34
20	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,07938	281	22,31
21	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,156114	310	48,4
22	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	23,016	2	46,03
23	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	11,508	1	11,51

1	2	3	4	5	6	7
24	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,21331	90	19,2
25	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	7,5816	115	871,88
26	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	22,68	86	1950,48
27	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,04284	172	7,37
28	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	1,4175	202	286,33
29	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0008921	79965	71,34
30	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	8,82	662	5838,84
31	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	137,28	10	1372,8
32	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,028116	2842972	79933
33	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,003213	264097	848,54
34	2205-0108-0101 РСНБ РК 2015	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	65,58552	73	4787,74
35	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	7,956	2388	18998,93
36	2206-0301-1211 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	8,3	1951	16193,3
37	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02376	170	4,04
38	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,056476	32	1,81
39	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	35,8344	52	1863,39
40	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,601	98	254,9
41	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	59,67	75	4475,25

1	2	3	4	5	6	7
42	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	5,85	146	854,1
43	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	8010	16020
44	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,7416	25658	19027,97
45	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,3074	219	943,32
46	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка москитная	м2	3,24	1754	5682,96
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**449208**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/	м2	6,48	20980	135950,4
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	**Тенге**			**135950**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**707574**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**98944**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**806518**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**64521**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**871039**

Составил Герасименко Т.Г.
ГИП Сергеев О.А.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района, Костанайской области

Объект номер - 1275/31-10

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-13

(локальная смета)

на Здание котельной (З),здание морга-гаража(Ж),дезинфекционная камера (К1),здание прачечной (К)

Наименование объекта - Здание котельной (З),здание морга-гаража(Ж),дезинфекционная камера (К1),здание прачечной (К)

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 2018 года

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	280,052891	752,74	210808
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,9117346	1140,01	(21560)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**210808**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	16,665	2322	38696,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,665	1091	18181,51
2	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1589059	5724	909,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1589059	1091	173,37
3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,9752	4326	8544,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,9752	1559	3079,34
4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	33,33	50	1666,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2898123	2465	714,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2898123	1091	316,19