1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**50531**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**21560**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,1296	21716	2814,39
2	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1872	45332	8486,15
3	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,528	339	1195,99
4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	25,87212	--	--
5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02124	32	0,68
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01363	242075	3299,48
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**15797**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**276504**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**154710**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**431214**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**34497**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**465711**

Составил Герасименко Т.Г.
Сергеев О.А.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области

Объект номер - 1275/31-10

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-14

(локальная смета)

на Здание больницы (крыльца 1,2,3),фасады

Наименование объекта - Здание больницы (крыльца 1,2,3),фасады

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 2018 Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15026,6506	969,02	14561137
2	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	42,7810915	1618,63	(69247)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**14561137**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0841445	4259	358,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0841445	1098	92,39
2	3402-0102-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	2,449	252	617,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,04898	1100	53,88
3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,9724638	325	966,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,812	16	28,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
5	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	196,67625	37	7277,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
6	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,4158	23	9,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
7	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	547,41839	14	7663,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	4,45045	2334	10387,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,45045	1098	4886,59
9	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,9482307	5798	11295,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,9482308	1098	2139,16
10	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	20,3462741	4344	88384,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,3462741	1569	31923,3
11	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,1309537	5543	17354,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,1309538	1313	4110,94
12	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	2,310525	6245	14429,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,310525	1569	3625,21
13	3105-0104-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,87885	10174	8941,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1,7577	1441	2532,85
14	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	2,282175	5543	12650,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,282175	1313	2996,5
15	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	3,34875	1099	3680,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,34875	919	3077,5
16	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,4548555	8103	3685,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4548555	1875	852,85
17	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0057695	28	0,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
18	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,07803	29	2,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
19	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,0029	50	200,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
20	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,752975	763	1337,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
21	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,063375	1906	3932,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,063375	919	1896,24
22	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,71875	16	123,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
23	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3508313	201	70,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
24	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	3,53353	84	296,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
25	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,0721362	2475	24928,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,0721362	1098	11059,21
26	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3750191	138	51,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
27	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,0116475	26	78,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
28	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	218,623125	199	43506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
29	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	671,92125	18	12094,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
30	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,08724	122	132,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**274486**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**69247**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,031	1405	43,55
2	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0804	16279	50145,83
3	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,47177	14932	7044,47
4	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,14	18102	20636,28
5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,8607	18007	15498,62
6	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,611352	58822	35960,95
7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0020538	218211	448,16
8	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0035496	312813	1110,36
9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,038529	70	2,7
10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0206396	3360	69,35
11	2106-0209-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,0218484	--	--
12	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	160,02	--	--
13	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	1,9869	394525	783881,72
14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0073381	415419	3048,37

1	2	3	4	5	6	7
15	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1706,25	264	450450
16	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012951	80063	103,69
17	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1916784	72019	13804,49
18	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019408	21428	41,59
19	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,17748	80063	14209,58
20	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	39,258576	1951	76593,48
21	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	71,442	204	14574,17
22	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	171,612	115	19735,38
23	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	2,5326	2269	5746,47
24	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	69,875	872	60931
25	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0228	18073	412,06
26	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00342	22280	76,2
27	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0029893	404706	1209,8
28	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,60102	998	599,82
29	2113-0208-0404 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 19 мм	1000 шт.	38,76	1195	46318,2
30	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0399	416	16,6
31	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	1,512	426	644,11
32	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,275363	310	395,36

1	2	3	4	5	6	7
33	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0037626	1288391	4847,67
34	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	4452,5	2	8905
35	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2226,25	1	2226,25
36	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0628	258	532,2
37	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,622242	147	91,47
38	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0014198	71020	100,84
39	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0021298	75224	160,21
40	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0081641	1342741	10962,24
41	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,2618	90	203,56
42	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,755	6994	5280,47
43	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001347	1880677	253,38
44	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	5907	104	614328
45	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,070686	3939	278,43
46	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016285	212247	345,65
47	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0032773	220651	723,13
48	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	45108	21	947268
49	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	2,9999916	--	--
50	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004196	499513	209,57

1	2	3	4	5	6	7
51	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0006462	458315	296,16
52	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005022	572151	287,33
53	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,5289966	633825	335291,24
54	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	100,8168	2388	240750,52
55	2206-0301-1211 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	57	1951	111207
56	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,7803	--	--
57	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,3222	31715	10218,57
58	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,5452446	32	17,45
59	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	756,126	75	56709,45
60	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	74,13	146	10822,98
61	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	64,44	3334	214842,96
62	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,5789	--	--
63	2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм	шт.	51560	19	979640
64	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0897984	293719	26375,5
65	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004914	262771	1291,26
66	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7803	216050	168583,82
67	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0026364	420920	1109,73
68	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,884	219	2164,6

1	2	3	4	5	6	7
69	СТ	Анкер фасадный Hilti hrd-H 10x100 мм	100 шт	172,6	146,43	25273,57
70	СТ	Профиль КПГ 60x44x300 t 1,2мм	шт	2490	1194,64	2974660,71
71	СТ	Крепежный кронштейн КК-150	шт	15914	78,57	1250385,72
72	СТ	Металлосайдинг МП СК-14x226 (корабельная доска)	м2	5370	3258,93	17500446,43
73	СТ	Фасонные изделия (в пленке)	м2	1010	6415,18	6479330,36
74	СТ	Заклепка цветная комбинированная д3,2x8	шт	5450	31,25	170312,5
75	СТ	Планка угла внутреннего ПУВ-75x75x3000	шт	78	2241,07	174803,57
76	СТ	Планка угла наружнего ПУН-75x75x3000	шт	105	2241,07	235312,5
77	СТ	Планка стыковочная сложная ПСТС-75-3000	шт	586	2986,61	1750151,79
78	СТ	Планка завершающая ПЗС-30x25x3000	шт	240	1678,57	402857,14
79	СТ	Планка начальная сайдинга ПНС-10x20x3000	шт	240	562,5	135000
80	СТ	Крепежный кронштейн КК-50	шт	1346	49,11	66098,21
81	СТ	Крепежный кронштейн КК-80	шт	930	60,71	56464,29
82	СТ	Профиль КПГ 60x81x300 t 1,2мм	шт	586	1591,96	932891,07
83	2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (изовер OL-E)	м3	518,805	21382	11093088,51
84	2113-0208-0406 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм x 28мм	1000 шт.	71,6	1524	109118,4
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**48736272**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**63571895**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**12042883**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**75614778**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**6049182**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**81663960**

Составил Герасименко Т.Г.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района,Костанайской области

Объект номер - 1275/31-10

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 9-1

(локальная смета)

на Транспортные расходы

Наименование объекта - Транспортные расходы

Основание: РП

Составлен в текущих ценах 2018

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0102-1183 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 183 км /213-30км кирпич/	т	43,451	3246	141041,95
2	4102-0103-1120 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км /153км-30км песок/	т	11,939	1841	21979,7
3	4102-0103-1120 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км /153км-30км щебень/	т	188,589	1841	347192,35
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**510214**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**510214**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**--**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**510214**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**40817**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**551031**

Составил Герасименко Т.Г.

ГИП Сергеев О.А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э300000’К9А0Ж5’Ц7Н2ХМШ1В1’’10’’’’’*
2 Ю’’Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области’1275/31-10’1275/31-10’Административно-поликлинический корпус (А)’РП’2’2-1’Общестроительные работы’РП’’’в ценах 2018*
3 РДемонтаж*
4 Н5=1’Н52=1*
5 Е11-460401-1101’4.1,5.1,2+59.1,8.1,8+11.1,8.1,8+2.2,3.1,8+12.1,2.1,8’’Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка’м2*
6 Е11-460401-1103’2,07.0,9.1+1,89+2,31.5+1.1,89+1.2,52’’Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка’м2*
7 Е12-080101-1202’180’’Трубы водосточные. Перенавеска с люлек’м труб*
8 Е11-460401-0102’0,3’’Фундаменты бетонные. Разборка’м3*
9 РМонтаж*
10 П2#Окна*
11 Н5=1,15’Н52=1,25*
12 Е11-100501-0101(РС134848)’1,2.1,5.4’’Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих’м2*
13 Е11-100501-0102(РС134848)’11.3,24’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих’м2*
14 Е11-100501-0104(РС134848)’59.3,24+12.2,16’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых’м2*
15 Е11-100501-0108(РС134848)’2.4,14’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)’м2*
16 С121-090201-0301’1,2.1,5.4’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99’м2*
17 С121-090201-0401’11.3,24’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99’м2*
18 С121-090201-0403’59.3,24+12.2,16’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99’м2*
19 С121-090201-0603’4,14.2’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99’м2*
20 С121-050308-1201’0,9.1,8.59+0,6.1,8.14’’Сетка москитная’м2*
21 Е11-100501-0402(РС134096)’4.1,4+59.2+11.2+2.2,5+12.1,4’’Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м’м*
22 С121-090205-0110’1,4.4+59.2+11.2+2.2,5+1,4.12’’Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99’м*
23 С121-090206-0301’(4+59+11+2+12).2*
24 Е11-100501-0102(РС134848)’2,7.3,5.2’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих’м2*
25 С121-090201-0201’2,7.3,5.2’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/витраж/’м2*
26 Е11-090302-0112’(6.13,85+12.0,628).0,001’’Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж’т конструкций*
27 Е11-090501-0203’(6.13,85+12.0,628).0,001’’Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже’т*
28 С123-010201-0127’2,684.6’’Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80’м*
29 С121-060902-1001’12.0,1’’Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная’м*
30 Е11-150108-1902’168*
31 П2#Откосы*
32 Е11-100405-0101(РС147807=0,00071)(РС249366)(РС149908)(РС149838)(РС149244)(РС131274РС131288)’(1,5.2+1,2).4+(1,8.3.70)+(1,8.2+2,3).2+(1,8.2+1,2).12’’Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами’м откоса*
33 Е11-340108-0401(РС248661)’239,8’’Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм’м2*
34 С121-110103-0106’239,8.0,05.1,03*
35 Е11-070516-0114’168*
36 П2#Двери*
37 Е11-090403-0401(РС134849)’1.1,89+1.2,52’’Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах’м2*
38 С121-090402-0201’1,89.1+2,1.1,2.1’’Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003’м2*
39 Е11-100107-0101(РС134849)’5.2,31+1.1,89’’Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков’м2*
40 С121-090202-1302’2,1.0,9.1’’Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014’м2*
41 С121-090202-1303’2,1.1,1.5’’Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижн

ей части полотна ГОСТ 30970-2014’м2*
42 Е11-150204-0101’20,9’’Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню’м2 оштукатуриваемой поверхности*
43 Е11-150405-0103’20,9’’Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке’м2 окрашиваемой поверхности*
44 РКрыльцо №4-2шт*
45 Е11-010201-0501’6,75.2’’Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками’м3 уплотненного грунта*
46 Е11-110101-0204’0,6.2’’Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками’м3 подстилающего слоя*
47 Е11-070501-0103(РС125423)’4.2’’Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка’шт. сборных конструкций*
48 С121-041201-9911’4.0,543.2’’Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78’м3*
49 Е11-060101-0101(РС100463РС279224)’0,1.2’’Монолитные заделки. Устройство’м3*
50 С121-050201-0502’104,05.2.0,001’’Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005’т*
51 С121-050301-3201’5,24.0,001.2’’Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014’т*
52 Е11-080101-0202’1,4.2’’Основание под фундаменты щебеночное. Устройство’м3 основания*
53 Е11-060701-0101(РС100533РС100602)’1,75.2’’Лестничный марш крыльца с площадкой. Устройство’м3*
54 Е11-060301-0410(РС274377)’75,05.0,001.2’’Слои подстилающие и набетонки. Армирование’т*
55 С121-050309-0303’75,05.2.0,001’’Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012’т*
56 Е11-080101-0307’8,1.2’’Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону’м2 поверхности*
57 Е11-080201-0101(РС245636РС102867)’3,59.2’’Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м’м3 кладки*
58 Е11-080201-0701(РС279860)’80,36.0,001.2’’Стены и другие конструкции. Армирование кладки’т металлических изделий*
59 С121-050309-0301’80,36.2.0,001’’Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012’т*
60 Е11-110101-2707’9,5.2’’Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях’м2 покрытия*
61 Е11-150106-0102(РС150296РС150298)’21,2.2’’Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическим и отдельными плитками на цементном растворе’м2 поверхности облицовки*
62 П2#ограждение*
63 Е11-090304-0101’241,4.0,001.2’’Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж’т конструкций*
64 С121-060208-0501’241,4.0,001.2’’’т*
65 Е11-130301-0502’241,4.0,001.27.2’’Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз’м2*
66 Е11-130301-1406’241,4.0,001.27.2’’Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115’м2*
67 С121-060405-0701’15,17.2.0,001’’Решетки для чистки обуви’т*
68 Е11-060101-0101(РС100463РС279224)’0,02.2’’Монолитные заделки. Устройство’м3*
69 РПандус*
70 Е11-010201-0501’17,6’’Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками’м3 уплотненного грунта*
71 Е11-110101-0204’7,1’’Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /толщиной 150 мм/’м3 подстилающего слоя*
72 Е11-080101-0202’2,6’’Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /толщиной 100 мм/’м3 основания*
73 Е11-070501-0103(РС125423)’12’’Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка’шт. сборных конструкций*
74 Е11-070501-0102’4+9’’Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка’шт. сборных конструкций*
75 С121-041201-9911’4.0,543’’Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78’м3*
76 С121-041201-9907’0,265.4+0,195.9’’Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78’м3*
77 Е11-060101-0101(РС100463РС279224)’0,12’’Монолитные заделки. Устройство’м3*
78 Е11-080101-0307’101,5’’Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону’м2 поверхности*
79 Е11-080201-0101(РС245636РС102867)’9,1’’Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м’м3 кладки*
80 Е11-080201-0701’165,8.0,001’’Стены и другие конструкции. Армирование кладки’т металлических изделий*
81 С121-050309-0301’165,8.0,001’’Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012’т*
82 Е11-110101-0209(РС100467РС100602)’7,1’’Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками’м3 подстилающего слоя*
83 Е11-060301-0410(РС274377)’(230,4+87,99).0,001’’Слои подстилающие и набетонки. Армирование’т*
84 С121-050309-0303’(230,4+87,99).0,001’’Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012’т*
85 Е11-120101-1503’17,2.2’’Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя’м2 изолируемой поверхности*

86 Е11-110101-2707’54,4’’Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготов лением раствора в построечных условиях’м2 покрытия *
87 Е11-150106-0102(РС150296РС150298)’83,6’’Стены. Облицов ка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе’м2 повер хности облицовки*
88 П2#Ограждение пандуса*
89 LE0107-60-4(РС50599=0,01074)’84,4:2*
90 Е11-070519-0104(РС130720=0,01074)’84,4:2’’Ограждения м еталлические без поручня. Установка’м ограждения*
91 LE0113-17-2’1,48*
92 Е11-130301-0502’1,48’’Поверхности металлические. Огрун товка грунтовками ПФ-0142 за один раз’м2*
93 LE0113-26-6 Ко=2’1,48.2’’+ за 2 раза*
94 Е11-130301-1406 Ко=2’1,48.2’’Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115’м2*
95 П2#Отмостка*
96 Е11-270403-0801’480’’Покрытия толщиной 15 см, однослой ные. Устройство при укатке щебня с пределом прочно сти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)’м2 пок рытия*
97 Е11-270602-0308(РС245634РС102737)(РС144679РС249074)’48 0’’Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей пористых мелкозернистых, плотность каме нных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство’м2 покрыт ия*
98 Е11-270602-0408(РС245634РС102737)(РС144679РС249074)(ВП)КЦ=2’480’’Покрытия из горячих асфальтобетонных см есей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308’м2 п окрытия*
99 Е11-270201-1002(РС247618)’685’’Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий’м бортового камня*
100 С121-040508-9901’685.1.0,2.0,08’’Камни бортовые из бет она класса В22,5 ГОСТ 6665-91’м3*
101 К’Герасименко Т.Г.##ГИП’Сергеев О.А.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э300010’К9А0Ж5’Ц7Н2ХМШ1В1’’10’’’’’*
2 Ю’’Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области’1275/31-10’1275/31-10’Теплый переход (А1)’РП’2’2-2’Общестроительные работы’РП’’’в текущих ценах 2018 года*
3 РПроемы*
4 Н5=1’Н52=1*
5 Е11-460401-1101’2.1,2.1,5+17.1,2.1,8+1,2.1,8.5+1.1,8.1,8’’Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка’м2*
6 Е11-460401-1103’2,07.1,1’’Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка’м2*
7 Е12-030101-1502(РС102867РС104986)’33,1’’Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2’м2 отремонтированной поверхности’’*
8 Н5=1,15’Н52=1,25*
9 Е11-080201-0701(РС279860)’156,89.0,001’’Стены и другие конструкции. Армирование кладки’т металлических изделий*
10 С121-050307-0111’0,098.331’’Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74’кг*
11 С121-050301-3201’124,55.0,001’’Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014’т*
12 РМонтаж*
13 П2#Окна*
14 Н5=1,15’Н52=1,25*
15 Е11-100501-0101(РС134848)’1,2.1,5.2’’Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих’м2*
16 Е11-100501-0102(РС134848)’5.2,16’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих’м2*
17 Е11-100501-0104(РС134848)’17.2,16+1.3,24’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых’м2*
18 С121-090201-0301’1,2.1,5.2*
19 С121-090201-0401’5.2,16’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99’м2*
20 С121-090201-0403’17.2,16+1.3,24’’Блоки оконные из ПВХпрофилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99’м2*
21 С121-050308-1201’(0,9.1,8.1+0,6.1,8.17)’’Сетка москитная’м2*
22 Е11-100501-0402(РС134096)’2.1,4+1,4.17+1,4.5+2.1’’Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м’м*
23 С121-090205-0110’2.1,4+1,4.17+1,4.5+2.1’’Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99’м*
24 С121-090206-0301’(2+17+5+1).2*
25 Е11-150108-1902’39,2*
26 П2#Откосы*
27 Е11-100405-0101(РС147807=0,00071)(РС249366)(РС149908)(РС149838)(РС149244)(РС131274РС131288)’180,6’’Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами’м откоса*
28 Е11-340108-0401(РС248661)’59,1’’Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм’м2*
29 С121-110103-0106’59,1.0,05.1,03*
30 Е11-070516-0114’39,2*
31 П2#Двери*
32 Е11-100107-0101(РС134849)’2,1.1,2.1’’Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков’м2*
33 С121-090202-1303’2,1.1,2.1’’Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДПН 21-12/’м2*
34 С121-090404-0106’1*
35 Е11-150204-0101’2,5’’Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню’м2 оштукатуриваемой поверхности*
36 Е11-150405-0103’2,5’’Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке’м2 окрашиваемой поверхности*
37 К’Герасименко Т.Г.##Сергеев О.А.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э300020’К9А0Ж5’Ц7Н2ХМШ1В1’’10’’’’’*
2 Ю’’Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района, Костанайской области’1275/31-10’1275/31-10’Лечебно-родильный корпус (Б)’РП’2’2-3’Лечебно-родильный корпус (Б)’РП’’’в текущих ценах 2018 года*
3 РДемонтаж*
4 Н5=1’Н52=1*
5 Е11-460401-1101’24.1,8.1,2+54.1,8.1,2+18.1,8.2,3+2.1,5.1,2’’Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка’м2*
6 Е11-460401-1103’2,07.1,07.1’’Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка’м2*
7 РМонтаж*
8 П2#Окна*
9 Н5=1,15’Н52=1,25*
10 Е11-100501-0101(РС134848)’2.1,5.1,2’’Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих’м2*
11 Е11-100501-0102(РС134848)’24.1,8.1,2’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих’м2*
12 Е11-100501-0104(РС134848)’54.1,8.1,2’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых’м2*
13 Е11-100501-0108(РС134848)’1,8.2,3.18’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)’м2*
14 С121-090201-0301’1,5.1,2.2*
15 С121-090201-0401’24.1,8.1,2’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99’м2*
16 С121-090201-0403’54.1,8.1,2’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/’м2*
17 С121-090201-0603’1,8.2,3.18’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/’м2*
18 С121-050308-1201’0,6.1,8.72’’Москитная сетка’м2*
19 Е11-100501-0402(РС134096)’80.1,4+18.2,5’’Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м’м*
20 С121-090205-0110’80.1,4+18.2,5’’Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99’м*
21 С121-090206-0301’80.2+18.2*
22 П2#витраж*
23 Е11-100501-0102(РС134848)’5,45.2,55.1’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих’м2*
24 С121-090201-0201’5,45.2,55.1’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/витраж/’м2*
25 Е11-150108-1902’160*
26 П2#Откосы*
27 Е11-100405-0101(РС147807=0,00071)(РС249366)(РС149908)(РС149838)(РС149244)(РС131274РС131288)’115,2+259,2+106,2+8,4’’Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами’м откоса*
28 Е11-340108-0401(РС248661)’242’’Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм’м2*
29 С121-110103-0106’242.0,05.1,03*
30 Е11-070516-0114’160*
31 П2#Двери*
32 Е11-090403-0401(РС134849)’2,07.1,07.1’’Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах’м2*
33 С121-090402-0201’2,07.1,07.1’’Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003’м2*
34 С121-090404-0106’1*
35 Е11-150204-0101’2,3’’Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню’м2 оштукатуриваемой поверхности*
36 Е11-150405-0103’2,3’’Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке’м2 окрашиваемой поверхности*
37 К’Герасименко Т.Г.##Сергеев О.А.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э300030’К9А0Ж5ДО’Ц7Н2ХМШ2В1’’10’’’’’*
2 Ю’’Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района, Костанайской области’1275/31-10’1275/31-10’Приемный покой,операционный блок (В)’РП’2’2-4’Приемный покой,операционный блок (В)’РП’’’в текущих ценах 2018 года*
3 РДемонтаж*
4 Н5=1’Н52=1*
5 Е11-460401-1101’1,8.1,2.4+1,8.1,2.5+1,8.1,8.8’’Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка’м2*
6 Е11-460401-1103’2,07.1,11.1+2,07.1,07.2’’Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка’м2*
7 РМонтаж*
8 П2#Окна*
9 Н5=1,15’Н52=1,25*
10 Е11-100501-0102(РС134848)’1,8.1,2.4’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих’м2*
11 Е11-100501-0104(РС134848)’2,16.5’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых’м2*
12 Е11-100501-0108(РС134848)’8.3,24’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)’м2*
13 С121-090201-0401’4.1,8.1,2’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99’м2*
14 С121-090201-0403’1,8.1,2.5’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/’м2*
15 С121-090201-0603’1,8.1,8.8’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/’м2*
16 С121-050308-1201’0,6.1,8.13*
17 Е11-100501-0402(РС134096)’1,4.9+2.8’’Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м’м*
18 С121-090205-0110’1,4.9+2.8’’Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99’м*
19 С121-090206-0301’9.2+8.2*
20 Е11-150108-1902’32*
21 П2#Откосы*
22 Е11-100405-0101(РС147807=0,00071)(РС249366)(РС149908)(РС149838)(РС149244)(РС131274РС131288)’86,4’’Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами’м откоса*
23 Е11-340108-0401(РС248661)’43’’Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм’м2*
24 С121-110103-0106’43.0,05.1,03*
25 Е11-070516-0114’32*
26 П2#Двери*
27 Е11-090403-0401(РС134849)’2,07.1,11.1’’Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах’м2*
28 С121-090402-0201’2,07.1,11.1’’Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003’м2*
29 Е11-100107-0101(РС134849)’2,1.1,1.2’’Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков’м2*
30 С121-090202-1303’2,1.1,1.2’’Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДПН 21-11/’м2*
31 С121-090404-0106’3*
32 Е11-150204-0101’7,2’’Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню’м2 оштукатуриваемой поверхности*
33 Е11-150405-0103’7,2’’Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке’м2 окрашиваемой поверхности*
34 РУсиление стены*
35 Н5=1’Н52=1*
36 Е11-460201-0804’0,505’’Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей’м2*
37 Е11-460301-0102’9’’Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм’отверстие*
38 Е11-460101-0402’126,32.0,001’’Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами’т*
39 Е11-460101-0802’0,1’’’т*
40 Н5=1,15’Н52=1,25*
41 Е11-150207-0101(РС276071РС128324)’0,1:0,03’’’м2*
42 К’Герасименко Т.Г.’ГИП Сергеев О.А.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э300040’К9А0Ж5’Ц7Н2ХМШ1В1’’10’’’’’*
2 Ю’’Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района, Костанайской области’1275/31-10’1275/31-10’Здание дневного стационара,лаборатории (В1)’РП’2’2-5’Здание дневного стационара,лаборатории (В1)’РП’’’в текущих ценах 2018*
3 РДемонтаж*
4 Н5=1’Н52=1*
5 Е11-460401-1101’1,8.1,2.4+1,8.1,2.21+1,8.1,8.1’’Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка’м2*
6 Е11-070503-0110(РС125423)(РС102636)(Н52.0,6)(Н53=0)(Р1.0,6)(Р3.0,8)’4’’Демонтаж перемычек’шт*
7 Е12-030101-1502(РС102867РС104986)’16,6’’Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2’м2 отремонтированной поверхности’’*
8 Н5=1,15’Н52=1,25*
9 Е11-080201-0701(РС279860)’78,684.0,001’’Стены и другие конструкции. Армирование кладки’т металлических изделий*
10 С121-050307-0111’0,98.16,6’’Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74’кг*
11 С121-050301-3201’62,51.0,001’’Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014’т*
12 Р#Окна*
13 Н5=1,15’Н52=1,25*
14 Е11-100501-0102(РС134848)’1,8.1,2.4’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих’м2*
15 Е11-100501-0104(РС134848)’1,8.1,2.21’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых’м2*
16 Е11-100501-0108(РС134848)’1,8.1,8.1’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)’м2*
17 С121-090201-0401’4.1,8.1,2’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99’м2*
18 С121-090201-0403’1,8.1,2.21’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/’м2*
19 С121-090201-0603’1,8.1,8.1’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/’м2*
20 С121-050308-1201’0,6.1,8.22’’Сетка москитная’м2*
21 Е11-100501-0402(РС134096)’1,4.25+2.1’’Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м’м*
22 С121-090205-0110’1,4.25+2.1’’Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99’м*
23 С121-090206-0301’26.2’’*
24 Е11-150108-1902’37’’Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство’м*
25 П2#Откосы*
26 Е11-100405-0101(РС147807=0,00071)(РС249366)(РС149908)(РС149838)(РС149244)(РС131274РС131288)’19,2+100,8+5,4’’Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами’м откоса*
27 Е11-340108-0401(РС248661)’57’’Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм’м2*
28 С121-110103-0106’57.0,05.1,03*
29 Е11-070516-0114’37*
30 РПеремычки*
31 Е11-070503-0110(РС125423)’4*
32 С121-040105-9901’0,026.4*
33 РПриточная камера ПВ-1*
34 Е11-080201-0101(РС245636РС102867)(РС102640РС102643)’1’’Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м’м3 кладки*
35 Е11-120101-1701(РС102635РС102634)’4,9’’Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство’м2 стяжки*
36 ЕТ11-120101-1702КЦ=35(РС102635РС102634)(=1)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) ’4,9’’Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701’м2 стяжки’’1.0,0009#2,0/3.0,0003/С112.0,0002/С698.0,0001/С102635.0,00102*
37 Е11-120101-0105(РС135762)(РС135763)’4,9’’Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя’м2 кровли*
38 С121-100403-0505’4,9.1,13’’Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97’м2*
39 С121-100403-0602’4,9.1,15’’Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97’м2*
40 Е11-120101-0402’(3,6+2,24+0,64):0,7’’Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высото

й более 600 мм. Устройство с одним фартуком/фартук наружный,фартук внутренний,оток/’м примыканий*
41 РПриточная камера ПВ-2*
42 Е11-080201-0101(РС245636РС102867)(РС102640РС102643)’1,15’’Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м’м3 кладки*
43 Е11-120101-1701(РС102635РС102634)’4,9’’Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ’м2 стяжки*
44 ЕТ11-120101-1702КЦ=35(РС102635РС102634)(=1)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) ’4,9’’Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701’м2 стяжки’’1.0,0009#2,0/3.0,0003/С112.0,0002/С698.0,0001/С102635.0,00102*
45 Е11-120101-0105(РС135762)(РС135763)’4,9’’Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя’м2 кровли*
46 С121-100403-0505’4,9.1,13’’Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, с теклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97’м2*
47 С121-100403-0602’4,9.1,15’’Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, с теклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97’м2*
48 Е11-120101-0402’(3,6+2,8+1,36):0,7’’Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком/фартук внутренний,фартук наружный,лоток/’м примыканий*
49 РКрыльцо*
50 Е11-150201-0101’1,2+1,5’’Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню’м2 оштукатуриваемой поверхности*
51 Е11-150402-0203(РС149611РС278579)’1,2+1,5’’Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, масляными красками’м2 окрашиваемой поверхности*
52 Е11-110101-2707’3,78’’Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство’м2 покрытия*
53 Е11-150106-0101(РС276141)’11,5’’Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими и отдельными плитками на полимерцементной мастике’м2 поверхности облицовки*
54 К’Герасименко Т.Г.##Сергеев О.А.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э300050’К9А0Ж5’Ц7Н2ХМШ1В1’’10’’’’’*
2 Ю’’Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты, Камыстинского района,Костанайской области’1275/31-10’1275/31-10’Пристройка к зданию дневного стационара,лаборатории (В2)’РП’2’2-6’Пристройка к зданию дневного стационара,лаборатории (В2)’РП’’’в текущих ценах 2018*
3 РДемонтаж*
4 Н5=1’Н52=1*
5 Е11-460401-1101’1,8.1,8.2’’Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка’м2*
6 Е11-460401-1103’2,4.1,5.3’’Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка’м2*
7 РМонтаж*
8 П2#Окна*
9 Н5=1,15’Н52=1,25*
10 Е11-100501-0108(РС134848)’1,8.1,8.2’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)’м2*
11 С121-090201-0603’1,8.1,8.2’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/’м2*
12 С121-050308-1201’0,6.1,8.2’’Сетка москитная’м2*
13 Е11-100501-0401(РС134096)’2.2’’Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м’м*
14 С121-090205-0110’2.2’’Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99’м*
15 С121-090206-0301’2.2’’*
16 Е11-150108-1902’4*
17 П2#Откосы*
18 Е11-100405-0101(РС147807=0,00071)(РС249366)(РС149908)(РС149838)(РС149244)(РС131274РС131288)’10,8’’Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами’м откоса*
19 Е11-340108-0401(РС248661)’5’’Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм’м2*
20 С121-110103-0106’5.0,05.1,03*
21 Е11-070516-0114’4*
22 П2#Двери*
23 Е11-100107-0102(РС134849)’2,4.1,5.3’’Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков’м2*
24 С121-090202-0602’2,4.1,5.3’’Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014’м2*
25 С121-090404-0106’3*
26 Е11-150204-0101’8,5’’Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню’м2 оштукатуриваемой поверхности*
27 Е11-150405-0103’8,5’’Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке’м2 окрашиваемой поверхности*
28 К’Герасименко Т.Г.##Сергеев О.А.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э300060’К9А0Ж5’Ц7Н2ХМШ1В1’’10’’’’’*
2 Ю’’Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с.Камысты,Камыстинского района,Костанайской области’1275/31-10’1275/31-10’Здание морга-гаража(Ж)’РП’2’2-7’Здание морга-гаража(Ж)’РП’’’в текущих ценах 2018*
3 РДемонтаж*
4 Н5=1’Н52=1*
5 Е11-460401-1101’1,8.1,2.3+1,8.1,2.8’’Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка’м2*
6 Е11-460401-1103’2,1.1,1.1+2,1.0,9.1+2,1.1,5.1’’Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка’м2*
7 РМонтаж*
8 П2#Окна*
9 Н5=1,15’Н52=1,25*
10 Е11-100501-0102(РС134848)’1,8.1,2.3’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих’м2*
11 Е11-100501-0104(РС134848)’1,8.1,2.8’’Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых’м2*
12 С121-090201-0401’1,8.1,2.3’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99’м2*
13 С121-090201-0403’1,8.1,2.8’’Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/с москитной сеткой/’м2*
14 С121-050308-1201’0,6.1,8.8’’Сетка москитная’м2*
15 Е11-100501-0401(РС134096)’11.1,4’’Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м’м*
16 С121-090205-0108’11.1,4’’Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99’м*
17 С121-090206-0301’11.2*
18 Е11-150108-1902’15,4*
19 П2#Откосы*
20 Е11-100405-0101(РС147807=0,00071)(РС249366)(РС149908)(РС149838)(РС149244)(РС131274РС131288)’52,8’’Откосы оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами’м откоса*
21 Е11-340108-0401(РС248661)’23’’Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм’м2*
22 С121-110103-0106’23.0,05.1,03*
23 Е11-070516-0114’15,4*
24 П2#Двери*
25 Е11-100107-0101(РС134849)’2,1.1,1.1+2,1.0,9.1’’Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков’м2*
26 Е11-100107-0102(РС134849)’2,1.1,5.1’’Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков’м2*
27 С121-090202-1302’2,1.0,9.1’’Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014’м2*
28 С121-090202-1303’2,1.1,1.1’’Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014’м2*
29 С121-090202-1403’2,1.1,5.1’’Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014’м2*
30 С121-090404-0106’3*
31 Е11-150204-0101’22’’Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню’м2 оштукатуриваемой поверхности*
32 Е11-150405-0103’22’’Откосы. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке’м2 окрашиваемой поверхности*
33 РВорота*
34 Е11-090403-0301’0,73.4’’Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж’т конструкций*
35 С121-090403-0401’4’’Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003’шт.*
36 РКрыльца*
37 Е11-110101-2707’10,6’’Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство’м2 покрытия*
38 Е11-150106-0102’10,5’’Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плиткам и на цементном растворе’м2 поверхности облицовки*
39 К’Герасименко Т.Г.##Сергеев О.А.*