ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
благоустройства к многоэтажным жилым домам № 31, № 32, № 33
в 6-ом квартале мкр. "Юбилейный" в г.Костанае.

Инвестор (заказчик) (полное и сокращенное название)	ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная».
Реквизиты (почтовый адрес, телефон, телефакс, телетайп, свидетельство о госрегистрации)	Костанайская область, г. Костанай, ул. Пушкина, 98 (.юридический адрес) ул. Толстого, 40 (фактический адрес) тел.: +7(714)-253-19-23 e-mail: str_kos@mail.ru БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A KZ6107010 3KSN3917000 (*ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"*)
Источники финансирования	Госбюджет
Местоположение объекта (область, район, населенный пункт или расстояние и направление от ближайшего населенного пункта)	Участок квартала находиться на территории микрорайона "Юбилейный" г.Костаная.
Полное наименование объекта, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника	Благоустройство к многоэтажным жилым домам № 31, № 32, № 33 в 6-ом квартале мкр. "Юбилейный" в г.Костанае
Представленные проектные материалы (полное название документации)	Рабочий проект «Благоустройство к многоэтажным жилым домам № 31,№ 32,№ 33 в 6-ом квартале мкр. "Юбилейный" в г.Костанае».
Генеральная проектная организация (название, реквизиты, Ф.И.О. главного инженера проекта)	ТОО «Промстройпроект» Костанайская область, г.Костанай, ул.Каирбекова, 73 БИН 041040002273 ИИК KZ41998GTB0000014700 БИК TSESKZKA РНН 391700227794 Главный инженер проекта – Саган С.М.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Расчетная площадь участка	Площадь участка – 1,62 га
Радиус и площадь санитарно-защитной зоны	-
Намечающееся строительство сопутствующих объектов социально-культурного назначения	Не входит в состав проекта
Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении (проектные показатели на полную мощность)	Проектом благоустройства к многоэтажным жилым домам 6-го квартала предусматривается устройство проездов, парковок для временного хранения автомашин с устройством жестких дорожных одежд, пешеходные пути с устрйоством тротуаров, площадки для обслуживания жителей (площадки тихого отдыха, спортивная и детские площадки, хозяйственные и площадка для мусороконтейнеров) с различными видами покрытий.
Основные технологические процессы	Строительство объекта включают следующие основные этапы: ➢ инженерные изыскания под детальный проект; ➢ поставку материалов и оборудования; ➢ строительство объекта; ➢ сдачу объекта в эксплуатацию.
Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности	Комплексное благоустройство территории участков жилой застройки с учетом коллективного характера пользования придомовой территорией.

Технологическое и энергетическое топливо	-
Атмосфера. Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	При строительстве объекта от источников в атмосферу происходит выброс загрязняющих веществ 16 наименований. Общий объем выброса составляет 0,29627 тонн в год:
Перечень основных выбрасываемых ингредиентов	пыль неорганическая SiO2 70-20 %, железа оксид, марганец и его соединения, олова оксид, свинец и его соединения, ацетон, толуол, бутилацетат, углеводороды предельные С12-С19, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, взвешенные вещества, ксилол, уайт-спирит, хром
Предполагаемые концентрации ВВ на границе СЗЗ	Не входит в состав проекта
Источники физического воздействия	Технологическое оборудование является источником шума и вибрации
Водная среда	Водопотребление: На период строительства, для хозяйственно – питьевых нужд, предусмотрен доставка бутилированной воды. Для *технических* нужд рабочим проектом, предусмотрен забор воды в ближайших нгаселенных пунктах. Вода будет доставляться в автоцистернах для воды, марки АЦПТ – 0,9. Хранение воды предусматривается в емкости, объемом 3 $м^3$. Емкость очищать и хлорировать 1 раз в 10 дней. Водопотребление на период строительства составляет 725,23743 м3.

Отходы производства и потребления	В период строительства на предприятии образуются: • отходы производства – 0,22193 т/п.стр; • отходы потребления – 0,75 т/п.стр.
Недра	Отсутствуют
Флора и фауна	Воздействие на животный и растительный мир предусматривается минимальный.
Виды воздействия на компоненты окружающей среды	**Результаты воздействия**
Водный бассейн - воды подземные -воды поверхностные	Минимальное
Воздушный бассейн	Минимальное
Земли, почвы	Воздействие на почвенный покров с учетом запланированных мероприятий не приведут к значительному загрязнению почв загрязнение будет минимальное.
На фауну	Минимальное
На охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники)	Отсутствуют
Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия	Объем, характер и периодичность радиационного контроля, определяется службой радиационной безопасности организации и согласовывается в органах Госсанэпиднадзора. При обнаружении радиоактивного заражения выше установленных норм, контроль осуществляется постоянно.

Возможность аварийных ситуаций: **Потенциально опасные технологические линии и объекты**	Отсутствует
Вероятность возникновения аварийных ситуаций	Минимальная. Соблюдение мер по технике безопасности и охране труда при выполнении работ, а также соблюдения технологического регламента не будет создавать возможности для возникновения аварийных ситуаций.
Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния на условия жизни и здоровье населения	Эксплуатация объекта не будет оказывать увеличения существующего влияния на состояние окружающей среды.
Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта	Ухудшения состояния окружающей среды не ожидается.
Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) **по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе, эксплуатации объекта и его ликвидации**	Заказчик берет на себя обязательство перед Компетентными органами соблюдать Законодательство, касающееся охраны окружающей среды.

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная»