ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»

Государственная лицензия №15012337 от 01.07.2015г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" **Заказ: 24.3-598/17**

Рабочий проект

Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай

Сметная документация

ТОМ 5

Сметная стоимость – 58 382, 969 т.тенге
в т.ч. НДС - 6 255, 318 т.тенге

Директор: **Когай А.В.**

ГИП: **Саган С.М.**

Нормоконтроль: **Бракк А.А.**

Костанай-2017г.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			24.3-598/17	Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Объект			2-1	Благоустройство к жилому дому №31 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный
Смета			2-1-1	благоустройство
Документ	1	3	А1	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-2	МАФ
Документ	2	31	А1	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-3	дорожные знаки и разметка
Документ	3	56	А1	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-4	озеленение
Документ	4	61	А1	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-5	лоток Л-1
Документ	5	67	А1	Ресурсный сметный расчет
Объект			2-2	Благоустройство к жилому дому №32 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный
Смета			2-2-1	благоустройство
Документ	6	71	А1	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-2-2	МАФ
Документ	7	92	А1	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-2-3	озеленение
Документ	8	109	А1	Ресурсный сметный расчет
Объект			2-3	Благоустройство к жилому дому №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный

Смета			2-3-1	благоустройство
Документ	9	115	А1	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-3-2	МАФ
Документ	10	136	А1	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-3-3	дорожные знаки и разметка
Документ	11	139	А1	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-3-4	озеленение
Документ	12	144	А1	Ресурсный сметный расчет
Объект			4-1	Наружное освещение
Смета			4-1	наружное освещение
Документ	13	149	А1	Ресурсный сметный расчет
Объект			9-1	Дополнительные затраты на перевозки
Смета			9-1	перевозки
Документ	14	166	А1	Ресурсный сметный расчет

Пояснительная записка к сметной документации
по объекту: Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
территориальный район 10.00

При составлении сметной документации применена ресурсная сметно-нормативная база РСНБ РК 2015, введенная в действие с 1 июля 2015года .

Перечень сметных нормативов, принятых для составления смет на строительство объекта:

Методика определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан Приложение 1к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ.

Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов ЭСН РК 8.04-01-2015:

Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015;

Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04.02-2015;

Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2015;

Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2015;

Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2015 для Костанайской области;

НДЗ РК 8.04-05-2015 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений

НДЗ РК 8.04-06-2015 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

Смета составлена по рабочему проекту, в текущих ценах 3 квартала 2017г., с учетом прогнозного уровня инфляции на 2018г.

Накладные расходы - Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод) согласно Приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015 года №235-нқ

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1–7 Сводного сметного расчета;

Налог на добавленную стоимость 12%.

Главный инженер проекта Саган С.М..

Инженер-сметчик Югай М.Ф.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата г.Костанай"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 58382,969 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 6255,318 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 4 " октября 2017г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2017 г. с учетом прогнозного уровня инфляции на 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	42007,347	4943,98	0	46951,324
2		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2017 г. - 0.1,93% = 0.0,7			0	0
3		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2018 г. - 46951,325.1,93%= 906,161.0,7			634,3127	634,3127
4	Договор № 65 от 04.04.2017 г.	Изыскательские работы на 2017 г.			432,576	432,576

1	2	3	4	5	6	7
5	Договор № 65 от 04.04.2017 г.	Проектные работы на 2017 г.			2567,424	2567,424
6	Договор № 277 от 22.08.2017 г.	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации на 2017 г.			426	426
7		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2017 г. - 0,000.0,2% Значение=0			0	0
8		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2018 г. - 46951,325.0,2% Значение=93,903			93,903	93,903
		Итого	**42007,347**	**4943,977**	**4154,216**	**51105,54**
9		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			1022,111	1022,111
		Итого	**42007,347**	**4943,977**	**5176,327**	**52127,651**
9	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			6255,318	6255,318
		Всего по сводному сметному расчету	**42007,347**	**4943,977**	**11431,645**	**58382,969**
		в том числе в ценах 2017 г. (ПИР, экспертиза)	**0**	**0**	**3913,862**	**3913,862**
		в ценах 2018 г.	**42009,347**	**4943,977**	**7517,783**	**54469,107**

Директор ТОО "Промстройпроект" Когай А.В.

Главный инженер проекта Саган С.М.

Начальник сметного отдела Иванова С.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата г.Костанай"

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 52585,48 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 5634,16 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"_4_"___октября____ 2017г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2017 г. с учетом прогнозного уровня инфляции на 2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Благоустройство к жилому дому №31 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный	13355,78	1350,00	--	14705,78
2	2-2	Благоустройство к жилому дому №32 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный	10755,01	3226,39	--	13981,4
3	2-3	Благоустройство к жилому дому №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный	11168,69	88,01	--	11256,7
		Всего по главе	**35279,48**	**4664,4**	**--**	**39943,88**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-1	Наружное освещение	2922,87	--	--	2922,87
		Всего по главе	**2922,87**	**--**	**--**	**2922,87**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**38202,35**	**4664,4**	**--**	**42866,75**
5		сметная заработная плата	5102,05	--	--	5102,05
6		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	6,27	--	--	6,27
Глава 8. Временные здания и сооружения						
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	496,63	--	--	496,63
		Всего по главе	**496,63**	**--**	**--**	**496,63**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**38698,98**	**4664,4**	**--**	**43363,38**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	9-1	Дополнительные затраты на перевозки	81,52	--	--	81,52
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	851,38	--	--	851,38
		Всего по главе	**932,9**	**--**	**--**	**932,9**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**39631,88**	**4664,4**	**--**	**44296,28**
10		сметная заработная плата	5102,05	--	--	5102,05
11		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	6,27	--	--	6,27
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**39631,88**	**4664,4**	**--**	**44296,28**
12		в том числе на 2017 год - 0 %	--	--	--	--
13		в том числе на 2018 год - 100 %	39631,88	4664,40	--	44296,28
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	**42007,35**	**4943,98**	**--**	**46951,32**
14	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 0 %, К=1	--	--	--	--

15	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	42007,35	4943,98	--	46951,32
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**--**	**--**	**5634,16**	**5634,16**
16		НДС на 2017 год, - 12 %	--	--	--	--
17		НДС на 2018 год, - 12 %	--	--	5634,16	5634,16
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**42007,35**	**4943,98**	**5634,16**	**52585,48**
18		Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год, - 12 %	--	--	--	--
19		Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год, - 12 %	42007,35	4943,98	5634,16	52585,48
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**42007,35**	**4943,98**	**5634,16**	**52585,48**

Руководитель проектной организации Когай А.В.

Главный инженер проекта Саган С.М.

Начальник сметного отдела Иванова С.Н.

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство к жилому дому №31 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд	14705,78	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,13	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	1737,96	тыс.тенге

в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	благоустройство	11662,89	--	--	11662,89	1,61	1286,99	--
2.	2-1-2	МАФ	432,91	1350	--	1782,91	0,04	83,9	--
3.	2-1-3	дорожные знаки и разметка	54,84	--	--	54,84	0,01	6,47	--
4.	2-1-4	озеленение	1139,18	--	--	1139,18	0,46	348,13	--
5.	2-1-5	лоток Л-1	65,96	--	--	65,96	0,02	12,46	--
		ИТОГО	**13355,78**	**1350**	**--**	**14705,78**	**2,13**	**1737,96**	
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**13355,78**	**1350**	**--**	**14705,78**	**2,13**	**1737,96**	

Прочие работы и затраты: ----------

		ИТОГО ПРОЧИХ ЗАТРАТ	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО	**13355,78**	**1350**	**--**	**14705,78**	**2,13**	**1737,96**	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	**13355,78**	**1350**	**--**	**14705,78**	**2,13**	**1737,96**	

Главный инженер проекта Саган С.М.

Начальник сметного отдела Иванова С.Н.

Составил Югай М.Ф.

Проверил Иванова С.Н.

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Благоустройство к жилому дому №31 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на благоустройство

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	11662,89
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1286,993
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,606

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка						
		Плодородный грунт в количестве 512,4 м3 снят по проекту "Вертикальная планировка микрорайона "Юбилейный"						
1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-вытесненный грунт от устройства**	**м3 грунта**	**607,1000**		**32,61**	**19799**	**59,1 2790**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	4,134	1141,82	4721	
		Итого оплата труда:				**7,78**	**4721**	
1. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	4,134	3579,00	14797	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	4,134	1141,82	4720	
		Итого эксплуатация машин:				**24,37**	**14797**	
		Итого прямые затраты:				**24,37**	**14797**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,97	17587	
		НР второго уровня	%	4,24		1,23	746	
		Накладные расходы	%	--		5,82	3536	
		Сметная прибыль	%	8		2,42	1467	
2	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**607,1000**		**103,25**	**62682**	**59,1 8833**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	13,089	1141,82	14945	
		Итого оплата труда:				**24,62**	**14945**	
2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	13,089	3579,00	46846	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	13,089	1141,82	14945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**77,16**	**46846**	
		Итого прямые затраты:				**77,16**	**46846**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				91,71	55679	
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	2361	
		Накладные расходы	%	--		18,44	11193	
		Сметная прибыль	%	8		7,65	4643	
3	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5-плодородный грунт из**	**м3 грунта**	**512,4000**		**154,43**	**79129**	**59,1 12691**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0106	5,431	635,75	3453	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	15,782	1141,82	18020	
		Итого оплата труда:				**41,91**	**21473**	
3. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	3,945	3579,00	14121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	3,945	1141,82	4504	
3. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	11,836	3378,07	39984	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	11,836	1141,82	13515	
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**54105**	
3. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,015372	2521,88	39	
		Итого материалов:				**0,08**	**39**	
		Итого прямые затраты:				**112,41**	**57597**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,17	70288	
		НР второго уровня	%	4,24		5,82	2980	
		Накладные расходы	%	--		30,58	15671	
		Сметная прибыль	%	8		11,44	5861	
4	**41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**Тенге за 1 тонну**	**614,8800**		**61,64**	**37899**	
		Итого прямые затраты:				**54,75**	**33665**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,32	1427	
		Накладные расходы	%	--		2,32	1427	
		Сметная прибыль	%	8		4,57	2807	
5	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-избыток на территорию**	**м3 грунта**	**203,1000**		**188,60**	**38305**	**59,1 6145**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	2,64	635,75	1679	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	7,637	1141,82	8720	
		Итого оплата труда:				**51,20**	**10398**	
5. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	1,909	3579,00	6833	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,909	1141,82	2180	
5. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	5,727	3378,07	19348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	5,727	1141,82	6539	
		Итого эксплуатация машин:				**128,90**	**26180**	
5. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,008124	2521,88	20	
		Итого материалов:				**0,10**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**137,27**	**27879**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				167,53	34025	
		НР второго уровня	%	4,24		7,10	1443	
		Накладные расходы	%	--		37,36	7588	
		Сметная прибыль	%	8		13,97	2837	
6	**41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**Тенге за 1 тонну**	**324,9600**		**61,64**	**20030**	
		Итого прямые затраты:				**54,75**	**17792**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,32	754	
		Накладные расходы	%	--		2,32	754	
		Сметная прибыль	%	8		4,57	1484	
7	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-плодородный грунт для озеленения**	**м3 грунта**	**512,4000**		**26,34**	**13496**	**59,1** **1902**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	2,818	1141,82	3218	
		Итого оплата труда:				**6,28**	**3218**	
7. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	2,818	3579,00	10086	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	2,818	1141,82	3218	
		Итого эксплуатация машин:				**19,68**	**10086**	
		Итого прямые затраты:				**19,68**	**10086**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23,40	11988	
		НР второго уровня	%	4,24		0,99	508	
		Накладные расходы	%	--		4,70	2410	
		Сметная прибыль	%	8		1,95	1000	
8	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**512,4000**		**91,18**	**46721**	**59,1** **6584**
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01904	9,756	1141,82	11140	
		Итого оплата труда:				**21,74**	**11140**	
8. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01904	9,756	3579,00	34917	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01904	9,756	1141,82	11140	
		Итого эксплуатация машин:				**68,14**	**34917**	
		Итого прямые затраты:				**68,14**	**34917**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				80,99	41501	
		НР второго уровня	%	4,24		3,43	1760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		16,28	8343	
		Сметная прибыль	%	8		6,75	3461	
9	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-грунт планировки в насыпь**	**м3 грунта**	**404,0000**		**32,61**	**13175**	**59,1 1857**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	2,751	1141,82	3141	
		Итого оплата труда:				**7,78**	**3141**	
9. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,751	3579,00	9847	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	2,751	1141,82	3141	
		Итого эксплуатация машин:				**24,37**	**9847**	
		Итого прямые затраты:				**24,37**	**9847**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,97	11703	
		НР второго уровня	%	4,24		1,23	496	
		Накладные расходы	%	--		5,82	2353	
		Сметная прибыль	%	8		2,42	976	
10	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**404,0000**		**103,25**	**41713**	**59,1 5878**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	8,71	1141,82	9946	
		Итого оплата труда:				**24,62**	**9946**	
10. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	8,71	3579,00	31174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	8,71	1141,82	9945	
		Итого эксплуатация машин:				**77,16**	**31174**	
		Итого прямые затраты:				**77,16**	**31174**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				91,71	37052	
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	1571	
		Накладные расходы	%	--		18,44	7449	
		Сметная прибыль	%	8		7,65	3090	
11	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**404,0000**		**74,98**	**30292**	**59,1 4219**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	6,331	1127,70	7139	
		Итого оплата труда:				**17,67**	**7139**	
11. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	5,777	3579,00	20677	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	5,777	1141,82	6596	
11. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,55348	691,40	383	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,55348	2943,22	1629	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,55348	980,33	543	
		Итого эксплуатация машин:				**56,16**	**22688**	
		Итого прямые затраты:				**56,16**	**22688**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				66,60	26908	
		НР второго уровня	%	4,24		2,82	1141	
		Накладные расходы	%	--		13,27	5360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		5,55	2244	
12	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя**	**м3 уплотненно**	**404,0000**		**32,50**	**13129**	**59,1 1603**
12. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	2,767	980,33	2713	
		Итого оплата труда:				**6,72**	**2713**	
12. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	2,767	691,40	1913	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	2,767	2943,22	8145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	2,767	980,33	2713	
		Итого эксплуатация машин:				**24,90**	**10058**	
		Итого прямые затраты:				**24,90**	**10058**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,87	11662	
		НР второго уровня	%	4,24		1,22	494	
		Накладные расходы	%	--		5,19	2098	
		Сметная прибыль	%	8		2,41	973	
13	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**404,0000**		**70,34**	**28416**	**59,1 4332**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	4,929	635,75	3133	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	4,929	851,28	4196	
		Итого оплата труда:				**18,14**	**7329**	
13. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	4,929	3360,66	16564	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	4,929	851,28	4196	
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**16564**	
13. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	40,4	30,00	1212	
		Итого материалов:				**3,00**	**1212**	
		Итого прямые затраты:				**51,76**	**20910**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,48	25241	
		НР второго уровня	%	4,24		2,65	1070	
		Накладные расходы	%	--		13,37	5402	
		Сметная прибыль	%	8		5,21	2105	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**338256**	**56834**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**338256**	
Материалы -			Тенге				**1271**	
Всего заработная плата -			Тенге				**96163**	
Транспортные расходы -			Тенге				**51456**	
Накладные расходы -			Тенге				**73584**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**56832**	**56832**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**16752**	
Сметная прибыль -			Тенге				**32947**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**444787**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96163**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**444787**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96163**	
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие проезда тип 1 S=950 м2						
		Установка бортовых камней тип 1						
14	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**10,4500**		**6093,64**	**63678**	**50,8 5754**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	8,883	722,22	6415	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	5,643	870,40	4912	
		Итого оплата труда:				**1083,90**	**11327**	
14. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,807	1897,76	9123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,807	851,28	4092	
14. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	9,614	11,48	110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,836	3409,68	2850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,836	980,33	820	
		Итого эксплуатация машин:				**1156,31**	**12083**	
14. 6	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	12,018	2684,73	32264	
14. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,567	30,00	47	
		Итого материалов:				**3091,94**	**32311**	
		Итого прямые затраты:				**4862,13**	**50809**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5412,75	56563	
		НР второго уровня	%	4,24		229,50	2398	
		Накладные расходы	%	--		780,12	8152	
		Сметная прибыль	%	8		451,38	4717	
15	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**275,0000**		**1008,28**	**277277**	**60,3 87749**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	191,95	747,65	143511	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,788	1123,94	2009	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**145520**	
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,677	3149,56	5283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,677	1141,82	1915	
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,11	1792,30	197	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,11	851,28	94	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**5481**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,165	13886,80	2291	
15. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4675	14380,09	6723	
15. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,75	196,55	541	
		Итого материалов:				**34,74**	**9555**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**158546**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	246295	
		НР второго уровня	%	4,24		37,97	10443	
		Накладные расходы	%	--		357,06	98192	
		Сметная прибыль	%	8		74,69	20539	
16	**21-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**15,1250**		**18979,81**	**287070**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16859,07**	**254993**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,82	10812	
		Накладные расходы	%	--		714,82	10812	
		Сметная прибыль	%	8		1405,91	21264	
17	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15**	**м3**	**11,8250**		**35473,93**	**419479**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31510,20**	**372608**	
		НР второго уровня	%	4,24		1336,03	15799	
		Накладные расходы	%	--		1336,03	15799	
		Сметная прибыль	%	8		2627,70	31073	
		Устройство дорожной одежды тип 1						
18	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**142,5000**		**3289,09**	**468695**	**60,3 20852**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	20,52	708,87	14546	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	19,337	1036,05	20034	
		Итого оплата труда:				**242,67**	**34580**	
18. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,209	6190,33	13673	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,209	1141,82	2522	
18. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	6,113	3397,21	20768	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	6,113	851,28	5204	
18. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	10,089	7379,22	74449	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	10,089	1141,82	11520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,92625	3360,66	3113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,92625	851,28	789	
		Итого эксплуатация машин:				**785,98**	**112003**	
18. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	156,75	1714,26	268710	
18. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	7,125	30,00	214	
		Итого материалов:				**1887,19**	**268924**	
		Итого прямые затраты:				**2775,25**	**395473**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2921,58	416325	
		НР второго уровня	%	4,24		123,87	17652	
		Накладные расходы	%	--		270,20	38504	
		Сметная прибыль	%	8		243,64	34718	
		Приготовление ЩПС(=15)						
19	**11-270602-1001 РСНБ РК 2015**	**Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**	**м3 добавок в рыхлом**	**218,7375**		**239,49**	**52386**	**60,3 5719**
19. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0481	10,521	901,41	9484	
		Итого оплата труда:				**43,36**	**9484**	
19. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0083	1,816	6190,33	11239	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	1,816	1141,82	2074	
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0398	8,706	3397,21	29575	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0398	8,706	851,28	7411	
		Итого эксплуатация машин:				**186,59**	**40814**	
		Итого прямые затраты:				**186,59**	**40814**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212,73	46533	
		НР второго уровня	%	4,24		9,02	1973	
		Накладные расходы	%	--		35,16	7692	
		Сметная прибыль	%	8		17,74	3880	
20	**21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**109,3688**		**3022,45**	**330561**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2684,73**	**293626**	
		НР второго уровня	%	4,24		113,83	12450	
		Накладные расходы	%	--		113,83	12450	
		Сметная прибыль	%	8		223,89	24486	
21	**21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**39,3728**		**3069,99**	**120874**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2726,96**	**107368**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		115,62	4552	
		Накладные расходы	%	--		115,62	4552	
		Сметная прибыль	%	8		227,41	8954	
22	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**69,9960**		**1929,90**	**135085**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1714,26**	**119991**	
		НР второго уровня	%	4,24		72,68	5088	
		Накладные расходы	%	--		72,68	5088	
		Сметная прибыль	%	8		142,96	10006	
23	**11-270402-0102 РСНБ РК 2015**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.**	**м2 основания**	**950,0000**		**122,60**	**116466**	**60,3 20569**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0234	22,23	728,58	16196	
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	18,212	983,70	17915	
		Итого оплата труда:				**35,91**	**34111**	
23. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	1,349	6190,33	8351	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	1,349	1141,82	1540	
23. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	5,624	3397,21	19106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	5,624	851,28	4788	
23. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	5,32	3021,07	16072	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	5,32	980,33	5215	
23. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	4,095	3841,45	15729	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	4,095	1141,82	4676	
23. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,494	5460,47	2697	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,494	1141,82	564	
23. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	1,33	3360,66	4470	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,33	851,28	1132	
		Итого эксплуатация машин:				**69,92**	**66425**	
23. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00921	8,75	30,00	262	
		Итого материалов:				**0,28**	**262**	
		Итого прямые затраты:				**87,25**	**82884**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				108,90	103453	
		НР второго уровня	%	4,24		4,62	4386	
		Накладные расходы	%	--		26,27	24955	
		Сметная прибыль	%	8		9,08	8627	
		Приготовление ЩПС(=10)						
24	**11-271001-0401 РСНБ РК 2015**	**Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных**	**м3 бетона**	**145,8250**		**954,88**	**139245**	**60,3 23020**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,0742	10,82	822,03	8895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2175	31,717	923,19	29281	
		Итого оплата труда:				**261,79**	**38175**	
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0963	14,043	3397,21	47707	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0963	14,043	851,28	11955	
24. 4	31-030102-0101	Заводы бетонные инвентарные автоматизированные, 30 м3/ч	маш.-ч	0,0202	2,946	14885,20	43847	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	0,1212	17,676	980,33	17328	
		Итого эксплуатация машин:				**627,83**	**91554**	
24. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	7,291	30,00	219	
		Итого материалов:				**1,50**	**219**	
		Итого прямые затраты:				**690,33**	**100667**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				848,19	123687	
		НР второго уровня	%	4,24		35,96	5244	
		Накладные расходы	%	--		193,82	28264	
		Сметная прибыль	%	8		70,73	10314	
25	**21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**55,4135**		**3022,45**	**167484**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2684,73**	**148770**	
		НР второго уровня	%	4,24		113,83	6308	
		Накладные расходы	%	--		113,83	6308	
		Сметная прибыль	%	8		223,89	12406	
26	**21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**40,8310**		**3069,99**	**125351**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2726,96**	**111345**	
		НР второго уровня	%	4,24		115,62	4721	
		Накладные расходы	%	--		115,62	4721	
		Сметная прибыль	%	8		227,41	9285	
27	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**40,8310**		**1929,90**	**78800**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1714,26**	**69995**	
		НР второго уровня	%	4,24		72,68	2968	
		Накладные расходы	%	--		72,68	2968	
		Сметная прибыль	%	8		142,96	5837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**21-130101-2001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400**	**т**	**13,9992**		**17963,90**	**251480**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**15956,68**	**223381**	
		НР второго уровня	%	4,24		676,56	9471	
		Накладные расходы	%	--		676,56	9471	
		Сметная прибыль	%	8		1330,66	18628	
29	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка готовой ЩПС**	**Тенге за 1 тонну**	**223,1123**		**164,37**	**36672**	
		Итого прямые затраты:				**146,00**	**32574**	
		НР второго уровня	%	4,24		6,19	1381	
		Накладные расходы	%	--		6,19	1381	
		Сметная прибыль	%	8		12,18	2716	
30	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**223,1123**		**309,79**	**69118**	
		Итого прямые затраты:				**275,18**	**61395**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,67	2603	
		Накладные расходы	%	--		11,67	2603	
		Сметная прибыль	%	8		22,95	5120	
31	**11-270402-0105 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см/10 см/. Устройство**	**м2 дорожного**	**950,0000**		**79,10**	**75143**	**60,3 / 10225**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0117	11,115	851,28	9462	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00761	7,23	1036,81	7496	
		Итого оплата труда:				**17,85**	**16958**	
31. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0016	1,52	3021,07	4592	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	1,52	980,33	1490	
31. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0014	1,33	3841,45	5109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,33	1141,82	1519	
31. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0018	1,71	3360,66	5747	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,71	851,28	1456	
31. 6	32-010209-0201	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,0027	2,565	12104,96	31049	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	2,565	1141,82	2929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,00011	0,1045	2585,89	270	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,1045	980,33	102	
31. 8	32-010204-0501	Нарезчики поперечных швов в затвердевшем бетоне с бензиновым двигателем мощностью до 10 кВт	маш.-ч	0,00015	0,1425	1852,26	264	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**49,51**	**47031**	
31. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,95	30,00	29	
		Итого материалов:				**0,03**	**28**	
		Итого прямые затраты:				**59,50**	**56522**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				70,26	66747	
		НР второго уровня	%	4,24		2,98	2830	
		Накладные расходы	%	--		13,74	13056	
		Сметная прибыль	%	8		5,86	5566	
32	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-**	**м2 покрытия**	**950,0000**		**1636,21**	**1554398**	**60,3 27001**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	31,92	851,28	27173	
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	15,988	1101,10	17605	
		Итого оплата труда:				**47,13**	**44778**	
32. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,296	3021,07	9959	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,296	980,33	3231	
32. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,595	3841,45	36859	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,595	1141,82	10956	
32. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0285	3149,56	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0285	1141,82	33	
32. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,3705	3360,66	1245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,3705	851,28	315	
32. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,33	94,23	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,66	5562,30	14796	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,66	1141,82	3037	
32. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,038	1792,30	68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,038	851,28	32	
		Итого эксплуатация машин:				**66,46**	**63142**	
32.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	91,77	13700,37	1257283	
32.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00589	205870,68	1213	
32.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1425	27859,10	3970	
32.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,01026	91078,26	934	
		Итого материалов:				**1329,89**	**1263400**	
		Итого прямые затраты:				**1424,96**	**1353714**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1453,38	1380716	
		НР второго уровня	%	4,24		61,62	58542	
		Накладные расходы	%	--		90,05	85543	
		Сметная прибыль	%	8		121,20	115141	
33	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам**	**м2 покрытия**	**950,0000**		**747,71**	**710328**	**60,3 / 176**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00036	0,342	851,28	291	
		Итого оплата труда:				**0,31**	**291**	
33. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,684	94,23	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**64**	
33. 3	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	45,98	13700,37	629943	
33. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,00532	91078,26	485	
		Итого материалов:				**663,61**	**630428**	
		Итого прямые затраты:				**663,98**	**630783**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				664,17	630959	
		НР второго уровня	%	4,24		28,16	26753	
		Накладные расходы	%	--		28,35	26928	
		Сметная прибыль	%	8		55,39	52617	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4666259**	**201065**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4666259**	
Материалы -			Тенге				**2172863**	
Всего заработная плата -			Тенге				**335225**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**223381**	
Местные материалы -			Тенге				**1510960**	
Транспортные расходы -			Тенге				**93970**	
		Накладные расходы -	Тенге				**407439**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**201064**	**201064**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**206375**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**405896**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5479593**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**408**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**335225**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5479593**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**408**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**335225**	

РАЗДЕЛ 3.Тартановое покрытие из резиновой крошки тип 2 S 207,5 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**	**м2**	**207,5000**		**986,71**	**204743**	**60,3 26052**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	50,422	747,65	37698	
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	6,059	908,73	5506	
		Итого оплата труда:				**208,21**	**43204**	
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	2,386	3397,21	8107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	2,386	851,28	2031	
34. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	2,697	3021,07	8149	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	2,697	980,33	2644	
34. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,97525	3360,66	3277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,97525	851,28	830	
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**19533**	
34. 6	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	36,105	2726,96	98457	
34. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	4,15	30,00	125	
		Итого материалов:				**475,09**	**98581**	
		Итого прямые затраты:				**750,91**	**155813**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,46	181865	
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	7711	
		Накладные расходы	%	--		162,71	33763	
		Сметная прибыль	%	8		73,09	15166	
35	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения**	**м2**	**207,5000**		**-115,48**	**-23961**	**60,3 -1223**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,0108	2,241	-747,65	-1675	
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,415	-851,28	-353	
		Итого оплата труда:				**-9,78**	**-2029**	
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	0,415	-3397,21	-1410	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,415	-851,28	-353	
		Итого эксплуатация машин:				**-6,79**	**-1410**	
35. 4	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	6,225	-2726,96	-16975	
		Итого материалов:				**-81,81**	**-16975**	
		Итого прямые затраты:				**-96,68**	**-20061**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-102,57	-21284	
		НР второго уровня	%	4,24		-4,35	-902	
		Накладные расходы	%	--		-10,24	-2126	
		Сметная прибыль	%	8		-8,55	-1775	
36	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов**	**м2**	**207,5000**		**1636,21**	**339513**	**60,3 5898**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	6,972	851,28	5935	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	3,492	1101,10	3845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**47,13**	**9780**	
36. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,720025	3021,07	2175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,720025	980,33	706	
36. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,096	3841,45	8051	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,096	1141,82	2393	
36. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,006225	3149,56	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,006225	1141,82	7	
36. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,080925	3360,66	272	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,080925	851,28	69	
36. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,2905	94,23	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,581	5562,30	3232	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,581	1141,82	663	
36. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0083	1792,30	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0083	851,28	7	
		Итого эксплуатация машин:				**66,46**	**13791**	
36.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	20,044	13700,37	274617	
36.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001286	205870,68	265	
36.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,031125	27859,10	867	
36.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,002241	91078,26	204	
		Итого материалов:				**1329,89**	**275953**	
		Итого прямые затраты:				**1424,96**	**295680**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1453,38	301577	
		НР второго уровня	%	4,24		61,62	12787	
		Накладные расходы	%	--		90,05	18684	
		Сметная прибыль	%	8		121,20	25149	
37	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам**	**м2 покрытия**	**207,5000**		**373,86**	**77575**	**60,3 19**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00018	0,03735	851,28	32	
		Итого оплата труда:				**0,15**	**32**	
37. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,0747	94,23	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**7**	
37. 3	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	5,021	13700,37	68796	
37. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,000581	91078,26	53	
		Итого материалов:				**331,80**	**68849**	
		Итого прямые затраты:				**331,99**	**68888**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				332,08	68907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		14,08	2922	
		Накладные расходы	%	--		14,17	2941	
		Сметная прибыль	%	8		27,69	5746	
38	**11-110101-3701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из "Релина". Устройство тортанового покрытия из резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**207,5000**		**595,33**	**123532**	**60,9 40961**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,424	87,98	747,65	65778	
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,826	811,49	1482	
		Итого оплата труда:				**324,14**	**67260**	
38. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	0,747	1412,75	1055	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,747	754,01	563	
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	1,079	1792,30	1934	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	1,079	851,28	919	
		Итого эксплуатация машин:				**14,41**	**2989**	
		Итого прямые затраты:				**331,41**	**68767**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				528,81	109729	
		НР второго уровня	%	4,24		22,42	4653	
		Накладные расходы	%	--		219,83	45614	
		Сметная прибыль	%	8		44,10	9151	
39	**22-060105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**211,6500**		**5132,37**	**1086267**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4558,90**	**964891**	
		НР второго уровня	%	4,24		193,30	40911	
		Накладные расходы	%	--		193,30	40911	
		Сметная прибыль	%	8		380,18	80464	
		Установка бортовых камней						
40	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**65,0000**		**1008,28**	**65538**	**60,3 20741**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	45,37	747,65	33921	
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,4225	1123,94	475	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**34396**	
40. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3965	3149,56	1249	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3965	1141,82	453	
40. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,026	1792,30	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,026	851,28	22	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**1295**	
40. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,039	13886,80	542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1105	14380,09	1589	
40. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,65	196,55	128	
		Итого материалов:				**34,74**	**2258**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**37475**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	58215	
		НР второго уровня	%	4,24		37,97	2468	
		Накладные расходы	%	--		357,06	23209	
		Сметная прибыль	%	8		74,69	4855	
41	**21-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,1200**		**18979,81**	**59217**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16859,07**	**52600**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,82	2230	
		Накладные расходы	%	--		714,82	2230	
		Сметная прибыль	%	8		1405,91	4386	
42	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	**м3**	**1,0400**		**34488,21**	**35868**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30634,62**	**31860**	
		НР второго уровня	%	4,24		1298,91	1351	
		Накладные расходы	%	--		1298,91	1351	
		Сметная прибыль	%	8		2554,68	2657	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1655914**	**92448**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1655914**	
Материалы -			Тенге				**428667**	
Всего заработная плата -			Тенге				**152644**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**964891**	
Местные материалы -			Тенге				**84460**	
Накладные расходы -			Тенге				**166578**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**92448**	**92448**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**74130**	
Сметная прибыль -			Тенге				**145799**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1968292**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**200**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**152644**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1968292**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**152644**	
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие из тротуарных плит Н=80мм тип 4 S=427 м2						
43	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**427,0000**		**986,71**	**421326**	**60,3 53611**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	103,761	747,65	77577	
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	12,468	908,73	11330	
		Итого оплата труда:				**208,21**	**88907**	
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	4,91	3397,21	16682	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	4,91	851,28	4180	
43. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	5,551	3021,07	16770	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	5,551	980,33	5442	
43. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	2,007	3360,66	6745	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	2,007	851,28	1709	
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**40196**	
43. 6	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	74,298	2726,96	202608	
43. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	8,54	30,00	256	
		Итого материалов:				**475,09**	**202864**	
		Итого прямые затраты:				**750,91**	**320637**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,46	374248	
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	15868	
		Накладные расходы	%	--		162,71	69479	
		Сметная прибыль	%	8		73,09	31209	
44	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**42,7000**		**3289,09**	**140444**	**60,3 6248**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	6,149	708,87	4359	
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	5,794	1036,05	6003	
		Итого оплата труда:				**242,67**	**10362**	
44. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,66185	6190,33	4097	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,66185	1141,82	756	
44. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,832	3397,21	6223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,832	851,28	1560	
44. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,023	7379,22	22309	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,023	1141,82	3452	
44. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,27755	3360,66	933	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,27755	851,28	236	
		Итого эксплуатация машин:				**785,98**	**33561**	
44. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	46,97	1714,26	80519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,135	30,00	64	
		Итого материалов:				**1887,19**	**80583**	
		Итого прямые затраты:				**2775,25**	**118503**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2921,58	124751	
		НР второго уровня	%	4,24		123,87	5289	
		Накладные расходы	%	--		270,20	11538	
		Сметная прибыль	%	8		243,64	10403	
45	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**427,0000**		**1495,28**	**638484**	**60,9 201704**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,948	404,796	792,79	320918	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	12,084	851,28	10287	
		Итого оплата труда:				**775,66**	**331205**	
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	12,084	3397,21	41052	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	12,084	851,28	10287	
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**41052**	
45. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	1,836	1714,26	3148	
45. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	10,675	30,00	320	
		Итого материалов:				**8,12**	**3468**	
		Итого прямые затраты:				**855,83**	**365438**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1328,20	567142	
		НР второго уровня	%	4,24		56,32	24047	
		Накладные расходы	%	--		528,69	225751	
		Сметная прибыль	%	8		110,76	47295	
46	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**427,0000**		**2857,98**	**1220358**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2538,64**	**1083999**	
		НР второго уровня	%	4,24		107,64	45962	
		Накладные расходы	%	--		107,64	45962	
		Сметная прибыль	%	8		211,70	90397	
		Установка бортовых камней						
47	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**443,0000**		**1008,28**	**446669**	**60,3 141355**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	309,214	747,65	231184	
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,879	1123,94	3236	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**234420**	
47. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,702	3149,56	8511	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,702	1141,82	3085	
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1772	1792,30	318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1772	851,28	151	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**8829**	
47. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2658	13886,80	3691	
47. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,7531	14380,09	10830	
47. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,43	196,55	871	
		Итого материалов:				**34,74**	**15391**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**255404**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	396759	
		НР второго уровня	%	4,24		37,97	16823	
		Накладные расходы	%	--		357,06	158178	
		Сметная прибыль	%	8		74,69	33087	
48	**21-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**21,2640**		**18979,81**	**403587**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16859,07**	**358491**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,82	15200	
		Накладные расходы	%	--		714,82	15200	
		Сметная прибыль	%	8		1405,91	29895	
49	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	**м3**	**7,0880**		**34488,21**	**244452**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30634,62**	**217138**	
		НР второго уровня	%	4,24		1298,91	9207	
		Накладные расходы	%	--		1298,91	9207	
		Сметная прибыль	%	8		2554,68	18108	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2719611**	**402918**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2719611**	
Материалы -			Тенге				**302306**	
Всего заработная плата -			Тенге				**664895**	
Местные материалы -			Тенге				**1659629**	
Накладные расходы -			Тенге				**535314**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**402919**	**402919**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**132395**	
Сметная прибыль -			Тенге				**260394**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3515319**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**857**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664895**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3515319**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**857**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664895**	
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие бетонное тип 5 S=20 м2						
50	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**2,0000**		**3289,09**	**6578**	**60,3 293**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	0,288	708,87	204	
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,2714	1036,05	281	
		Итого оплата труда:				**242,67**	**485**	
50. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,031	6190,33	192	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,031	1141,82	35	
50. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,0858	3397,21	291	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,0858	851,28	73	
50. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,1416	7379,22	1045	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,1416	1141,82	162	
50. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,013	3360,66	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,013	851,28	11	
		Итого эксплуатация машин:				**785,98**	**1572**	
50. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,2	1714,26	3771	
50. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,1	30,00	3	
		Итого материалов:				**1887,19**	**3774**	
		Итого прямые затраты:				**2775,25**	**5550**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2921,58	5843	
		НР второго уровня	%	4,24		123,87	248	
		Накладные расходы	%	--		270,20	540	
		Сметная прибыль	%	8		243,64	487	
51	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,0000**		**986,71**	**19734**	**60,3 2511**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	4,86	747,65	3634	
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,584	908,73	531	
		Итого оплата труда:				**208,21**	**4164**	
51. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,23	3397,21	781	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,23	851,28	196	
51. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,26	3021,07	785	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,26	980,33	255	
51. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,094	3360,66	316	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,094	851,28	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**1883**	
51. 6	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	3,48	2726,96	9490	
51. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,4	30,00	12	
		Итого материалов:				**475,09**	**9502**	
		Итого прямые затраты:				**750,91**	**15018**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,46	17529	
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	743	
		Накладные расходы	%	--		162,71	3254	
		Сметная прибыль	%	8		73,09	1462	
52	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять**	**м2**	**20,0000**		**173,21**	**3464**	**60,3 177**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,0162	0,324	747,65	242	
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,06	851,28	51	
		Итого оплата труда:				**14,67**	**293**	
52. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,06	3397,21	204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,06	851,28	51	
		Итого эксплуатация машин:				**10,19**	**204**	
52. 4	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,045	0,9	2726,96	2454	
		Итого материалов:				**122,71**	**2454**	
		Итого прямые затраты:				**145,02**	**2900**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				153,86	3077	
		НР второго уровня	%	4,24		6,52	130	
		Накладные расходы	%	--		15,37	307	
		Сметная прибыль	%	8		12,83	257	
53	**11-270601-0701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной слоя 20 см при примыкании к искусственным сооружениям. Устройство средствами малой механизации**	**м2 покрытия**	**20,0000**		**2977,58**	**59552**	**60,3 7148**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,566	11,32	773,71	8758	
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1797	3,594	861,47	3096	
		Итого оплата труда:				**592,73**	**11855**	
53. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1643	3,286	12,47	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0008	0,016	1897,76	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,016	851,28	14	
53. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0063	0,126	3149,56	397	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,126	1141,82	144	
53. 6	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0012	0,024	521,18	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0018	0,036	94,23	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 8	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,1643	3,286	1194,13	3924	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1643	3,286	851,28	2797	
53. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,166	1792,30	298	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,166	851,28	141	
		Итого эксплуатация машин:				**235,28**	**4706**	
53.10	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0051	0,102	20573,53	2099	
53.11	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,09	1,8	276,42	498	
53.12	21-100501-1101	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,14	2,8	9741,15	27275	
53.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000032	0,00064	32680,92	21	
53.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,00026	0,0052	80990,46	421	
53.15	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,01	141424,02	1414	
53.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00009	0,0018	30,00	0	
53.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,0455	0,91	612,84	558	
		Итого материалов:				**1614,27**	**32285**	
		Итого прямые затраты:				**2287,46**	**45749**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2644,88	52898	
		НР второго уровня	%	4,24		112,14	2243	
		Накладные расходы	%	--		469,56	9391	
		Сметная прибыль	%	8		220,56	4411	
54	**21-020101-0617 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W2 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,0600**		**18979,81**	**58078**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16859,07**	**51589**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,82	2187	
		Накладные расходы	%	--		714,82	2187	
		Сметная прибыль	%	8		1405,91	4302	
		Установка бортовых камней						
55	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**14,0000**		**1008,28**	**14116**	**60,3 4467**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	9,772	747,65	7306	
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,091	1123,94	102	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**7408**	
55. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0854	3149,56	269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0854	1141,82	98	
55. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0056	1792,30	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0056	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**279**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0084	13886,80	117	
55. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0238	14380,09	342	
55. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,14	196,55	28	
		Итого материалов:				**34,74**	**486**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**8071**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	12539	
		НР второго уровня	%	4,24		37,97	532	
		Накладные расходы	%	--		357,06	4999	
		Сметная прибыль	%	8		74,69	1046	
56	**21-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,6720**		**18979,81**	**12754**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16859,07**	**11329**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,82	480	
		Накладные расходы	%	--		714,82	480	
		Сметная прибыль	%	8		1405,91	945	
57	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	**м3**	**0,2240**		**34488,21**	**7725**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30634,62**	**6862**	
		НР второго уровня	%	4,24		1298,91	291	
		Накладные расходы	%	--		1298,91	291	
		Сметная прибыль	%	8		2554,68	572	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**147070**	**14596**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**147070**	
Материалы -			Тенге				**48502**	
Всего заработная плата -			Тенге				**24206**	
Местные материалы -			Тенге				**69780**	
Накладные расходы -			Тенге				**21451**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**14596**	**14596**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**6855**	
Сметная прибыль -			Тенге				**13482**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**182002**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**31**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24206**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**182002**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24206**	
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие из тротуарных плит (за границами квартала) Н=80мм тип 4 S=8,5 м2						
58	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,5000**		**986,71**	**8387**	**60,3 1067**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	2,066	747,65	1544	
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,2482	908,73	226	
		Итого оплата труда:				**208,21**	**1770**	
58. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,09775	3397,21	332	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,09775	851,28	83	
58. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,1105	3021,07	334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,1105	980,33	108	
58. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,03995	3360,66	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,03995	851,28	34	
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**800**	
58. 6	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	1,479	2726,96	4033	
58. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,17	30,00	5	
		Итого материалов:				**475,09**	**4038**	
		Итого прямые затраты:				**750,91**	**6383**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,46	7450	
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	316	
		Накладные расходы	%	--		162,71	1383	
		Сметная прибыль	%	8		73,09	621	
59	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**0,8500**		**3289,09**	**2796**	**60,3 124**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	0,1224	708,87	87	
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,115345	1036,05	120	
		Итого оплата труда:				**242,67**	**206**	
59. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,013175	6190,33	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,013175	1141,82	15	
59. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,036465	3397,21	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,036465	851,28	31	
59. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,06018	7379,22	444	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,06018	1141,82	69	
59. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,005525	3360,66	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,005525	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				**785,98**	**668**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,935	1714,26	1603	
59. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,0425	30,00	1	
		Итого материалов:				**1887,19**	**1604**	
		Итого прямые затраты:				**2775,25**	**2359**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2921,58	2483	
		НР второго уровня	%	4,24		123,87	105	
		Накладные расходы	%	--		270,20	230	
		Сметная прибыль	%	8		243,64	207	
60	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**8,5000**		**1495,28**	**12710**	**60,9 4015**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,948	8,058	792,79	6388	
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	0,24055	851,28	205	
		Итого оплата труда:				**775,66**	**6593**	
60. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	0,24055	3397,21	817	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,24055	851,28	205	
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**817**	
60. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,03655	1714,26	63	
60. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	0,2125	30,00	6	
		Итого материалов:				**8,12**	**69**	
		Итого прямые затраты:				**855,83**	**7275**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1328,20	11290	
		НР второго уровня	%	4,24		56,32	479	
		Накладные расходы	%	--		528,69	4494	
		Сметная прибыль	%	8		110,76	941	
61	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**8,5000**		**2857,98**	**24293**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2538,64**	**21578**	
		НР второго уровня	%	4,24		107,64	915	
		Накладные расходы	%	--		107,64	915	
		Сметная прибыль	%	8		211,70	1799	
		Установка бортовых камней						
62	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**10,0000**		**1008,28**	**10083**	**60,3 3191**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	6,98	747,65	5219	
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,065	1123,94	73	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**5292**	
62. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,061	3149,56	192	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,061	1141,82	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004	1792,30	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**199**	
62. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,006	13886,80	83	
62. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,017	14380,09	244	
62. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1	196,55	20	
		Итого материалов:				**34,74**	**347**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**5765**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	8956	
		НР второго уровня	%	4,24		37,97	380	
		Накладные расходы	%	--		357,06	3571	
		Сметная прибыль	%	8		74,69	747	
63	**21-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4800**		**18979,81**	**9110**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16859,07**	**8092**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,82	343	
		Накладные расходы	%	--		714,82	343	
		Сметная прибыль	%	8		1405,91	675	
64	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	**м3**	**0,1600**		**34488,21**	**5518**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30634,62**	**4902**	
		НР второго уровня	%	4,24		1298,91	208	
		Накладные расходы	%	--		1298,91	208	
		Сметная прибыль	%	8		2554,68	409	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**56354**	**8397**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**56354**	
Материалы -			Тенге				**6059**	
Всего заработная плата -			Тенге				**13861**	
Местные материалы -			Тенге				**34572**	
Накладные расходы -			Тенге				**11143**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**8398**	**8398**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**2745**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**5400**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**72897**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13861**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**72897**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13861**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**9583463**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1043863**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**886833**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**243129**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7507341**	
		- перевозка грузов	Тенге				**145426**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**776257**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10359720**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**439252**	
	ИТОГО:		Тенге				**10798972**	
	Сметная прибыль		Тенге				**863918**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**11662890**	

Составил инженер-сметчик
Югай М.Ф.

Проверил инженер-сметчик
Иванова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6000'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32 , №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'2 4.3-598/17'2-1'Благоустройство к жилому дому №31 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный'РП'2'2-1-1'благоустро йство'ГП''в текущих ценах 3 квартала 2017 г.*
3 Н82=4,24*
4 РВертикальная планировка*
5 П2Плодородный грунт в количестве 512,4 м3 снят по прое кту "Вертикальная планировка микрорайона "Юбилейны й"*
6 Е11-010104-0106'607,1''Грунты 2 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещен ии грунта до 10 м-вытесненный грунт от устройства покрытий'м3 грунта*
7 Е11-010104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'607,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м п еремещения грунта'м3 грунта*
8 Е11-010102-0313'512,4''Грунты 1 группы. Разработка с п огрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,5-плодородный грунт из резерв а для озеленения м3'м3 грунта*
9 С341-020103-1001'512,4.1,2''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'Тенге за 1 тонну*
10 Е11-010102-0314'203,1''Грунты 2 группы. Разработка с п огрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,5 м3-избыток на территорию до ма №32'м3 грунта*
11 С341-020103-1001'203,1.1,6''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'Тенге за 1 тонну*
12 Е11-010104-0105'512,4''Грунты 1 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещен ии грунта до 10 м-плодородный грунт для озеленения территории'м3 грунта*
13 Е11-010104-0113(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'512,4''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м п еремещения грунта'м3 грунта*
14 Е11-010104-0106'916,4-512,4''Грунты 2 группы. Разработ ка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пер емещении грунта до 10 м-грунт планировки в насыпь' м3 грунта*
15 Е11-010104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'916,4-512,4''Г рунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
16 Е11-010201-0101'916,4-512,4''Грунт. Уплотнение прицепн ыми катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый пр оход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 упл отненного грунта*
17 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'916,4-5 12,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пнев моколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотне нного грунта*
18 Е11-010201-0601'916,4-512,4''Грунт насыпей уплотняемый . Полив водой'м3 уплотненного грунта*
19 РАсфальтобетонное покрытие проезда тип 1 S=950 м2*
20 П2Установка бортовых камней тип 1*
21 Е11-080101-0202(РС100080РМ100072)'0,38.0,1.275''Основа ние под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основ ания*
22 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'275''Камни бортовы е бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
23 С121-020101-0618'275.0,055''Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
24 С121-040508-9902'275.0,043''Камни бортовые из бетона к ласса В30 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15'м3*
25 П2Устройство дорожной одежды тип 1*
26 Е11-270401-0101(РС100328=1,1)(РС249133РС249132)'950.0, 15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотно м теле*
27 П2Приготовление ЩПС(=15)*
28 Е11-270602-1001(РС100414)'950.0,15.1,535''Основания. Д обавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси'м 3 добавок в рыхлом состоянии*
29 С121-010201-0503'950.0,15.1,535.0,5''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
30 С121-010201-0502'950.0,15.1,535.0,18''Щебень из плотны х горных пород для строительных работ М800, фракци я 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
31 С121-010401-0101'950.0,15.1,535.0,32''Песок природный ГОСТ 8736-93'м3*
32 Е11-270402-0102(РС249133РС249132=0,00921)'950''Основан ия и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-п есчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 1 2 см. Устройство толщиной 15 см'м2 основания или п окрытия*
33 П2Приготовление ЩПС(=10)*
34 Е11-271001-0401(РС100328)(РС100091)(РС144561)(РС144574)(РС249133РС249132=0,05)(РС245616)'950.0,1.1,535'' Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). П риготовление на инвентарном автоматизированном бет онном заводе в построечных условиях'м3 бетона*
35 С121-010201-0503'950.0,1.1,535.0,38''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
36 С121-010201-0502'950.0,1.1,535.0,28''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
37 С121-010401-0101'950.0,1.1,535.0,28''Песок природный Г ОСТ 8736-93'м3*
38 С121-130101-2001'950.0,1.1,535.0,096''Портландцемент д

ля бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 4
00'т*
39 С341-310104-0301'145,825.1,53''Щебень, гравий, галька.
Погрузка готовой ЩПС'Тенге за 1 тонну*
40 С341-020102-1010(А1.1,1)(Н65=0)'145,825.1,53''Перевозк
а строительных грузов самосвалами вне карьеров. Гр
узоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние пер
евозки 10 км'Тенге за 1 тонну*
41 Е11-270402-0105'950''Основания из щебеночно-песчано-це
ментных смесей однослойные толщиной 25-27 см/10 см
/. Устройство'м2 дорожного основания*
42 Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'95
0''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон
ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к
аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок
рытия*
43 Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)(Н5
.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'950''Покрытия из горячих асф
альтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каж
дые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-
270602-0301, толщиной 6 см'м2 покрытия*
44 РТартановое покрытие из резиновой крошки тип 2 S 207,5
м2*
45 Е11-270701-0201(РС100197РС100071)(РС249133РС249132)'20
7,5''Устройство оснований под тротуары из кирпично
го или известнякового щебня толщиной 12 см'м2*
46 Е11-270701-0202(РС100197РС100071)(РС249133РС249132)(ВП
)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'207,5''Вычитается
позиция: Устройство оснований под тротуары из кир
пичного или известнякового щебня, на каждый 1 см и
зменения толщины добавлять до 10 см'м2*
47 Е11-270602-0301(РС245634РС102737)(РС144679РС144655)'20
7,5''Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с п
лотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ
В'м2*
48 Е11-270602-0401(РС245634РС102737)(РС144679РС144655)(Н5
.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'207,5''Покрытия из горячих а
сфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на к
аждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1
1-270602-0301 до 5 см'м2 покрытия*
49 Е11-110101-3701#примен.(РС135936)(РС147047)(РС149922)'
207,5''Покрытия из "Релина". Устройство тортановог
о покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия*
50 С122-060105-0102'207,5.1,02''Покрытие рулонное на осно
ве резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
51 П2Установка бортовых камней*
52 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'65''Камни бортовые
бетонные. Установка при других видах покрытий'м б
ортового камня*
53 С121-020101-0618'65.0,048''Бетон тяжелый класса В15, F
200, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
54 С121-040508-9901'65.0,016''Камни бортовые из бетона кл
асса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8'м3*
55 РПокрытие из тротуарных плит Н=80мм тип 4 S=427 м2*
56 Е11-270701-0201(РС100197РС100071)(РС249133РС249132)'42
7''Основания под тротуары из кирпичного или извест
някового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покр
ытия*
57 Е11-270401-0101(РС100328=1,1)(РС249133РС249132)'427.0,
10''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из
песка. Устройство'м3 материала основания в плотно
м теле*
58 Е11-110101-2501(РС278518)'427''Покрытия из брусчатки.
Устройство по готовому подстилающему слою с заполн
ением швов песком'м2 покрытия*
59 С121-040509-0106'427''Плиты тротуарные из тяжелого бет
она класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм
ГОСТ 17608-91'м2*
60 П2Установка бортовых камней*
61 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'443''Камни бортовы
е бетонные. Установка при других видах покрытий'м
бортового камня*
62 С121-020101-0618'443.0,048''Бетон тяжелый класса В15,
F200, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 С121-040508-9901'443.0,016''Камни бортовые из бетона к
ласса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8'м3*
64 РПокрытие бетонное тип 5 S=20 м2*
65 Е11-270401-0101(РС100328=1,1)(РС249133РС249132)'20.0,1
0''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из
песка. Устройство'м3 материала основания в плотном
теле*
66 Е11-270701-0201(РС100197РС100071)(РС249133РС249132)'20
''Основания под тротуары из кирпичного или известн
якового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покры
тия*
67 Е11-270701-0202(РС100197РС100071)(РС249133РС249132)(Н5
.3)(Н52.3)(Н53.3)(РС3.3) К=3'20''Устройство основа
ний под тротуары из кирпичного или известнякового
щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять
до 15 см'м2*
68 Е11-270601-0701(РС101188)(РС135873РС135852)(РС245634)(
РС249133РС249132)'20''Покрытия толщиной слоя 20 см
при примыкании к искусственным сооружениям. Устро
йство средствами малой механизации'м2 покрытия*
69 С121-020101-0617'20.0,15.1,02''Бетон тяжелый класса В1
5, F200, W2 ГОСТ 7473-2010'м3*
70 П2Установка бортовых камней*
71 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'14''Камни бортовые
бетонные. Установка при других видах покрытий'м б
ортового камня*
72 С121-020101-0618'14.0,048''Бетон тяжелый класса В15, F
200, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
73 С121-040508-9901'14.0,016''Камни бортовые из бетона кл
асса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8'м3*
74 РПокрытие из тротуарных плит (за границами квартала) Н
=80мм тип 4 S=8,5 м2*
75 Е11-270701-0201(РС100197РС100071)(РС249133РС249132)'8,
5''Основания под тротуары из кирпичного или извест
някового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покр
ытия*
76 Е11-270401-0101(РС100328=1,1)(РС249133РС249132)'8,5.0,
10''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из
песка. Устройство'м3 материала основания в плотно

```
        м теле*
77 Е11-110101-2501(РС278518)'8,5''Покрытия из брусчатки.
        Устройство по готовому подстилающему слою с заполн
        ением швов песком'м2 покрытия*
78 С121-040509-0106'8,5''Плиты тротуарные из тяжелого бет
        она класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм
        ГОСТ 17608-91'м2*
79 П2Установка бортовых камней*
80 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'10''Камни бортовые
         бетонные. Установка при других видах покрытий'м б
        ортового камня*
81 С121-020101-0618'10.0,048''Бетон тяжелый класса В15, F
        200, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
82 С121-040508-9901'10.0,016''Камни бортовые из бетона кл
        асса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8'м3*
83 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С.
        Н.''*
```

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Благоустройство к жилому дому №31 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на МАФ

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	1782,912
Сметная заработная плата, тыс. тенге	83,903
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,037

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.МАФ						
1	**84-020302-0306**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**9,0000**		**27744,93**	**249704**	**898**
		Итого оплата труда рабочих:				**125,00**	**1125**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**324**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	72	
		Итого материалов:				**875,00**	**7875**	
		Итого оборудование:				**24554,00**	**220986**	
		Итого прямые затраты:				**25590,00**	**230310**	
		Накладные расходы				99,75	898	
		Сметная прибыль				2055,18	18497	
1.1	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**9,0000**		**1226,61**	**11039**	**75 / 898**
		Итого оплата труда рабочих:				**125,00**	**1125**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**324**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	72	
		Итого материалов:				**875,00**	**7875**	
		Итого прямые затраты:				**1036,00**	**9324**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1135,75	10222	
		Накладные расходы	%	--		99,75	898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		90,86	818	
1.2	**8С84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**9,0000**		**26518,32**	**238665**	
		Итого прямые затраты:				**24554,00**	**220986**	
		Сметная прибыль	%	8		1964,32	17679	
2	**84-020303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**14,0000**		**8699,94**	**121799**	**693**
		Итого оплата труда рабочих:				**62,00**	**868**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,00**	**252**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				4,00	56	
		Итого материалов:				**405,00**	**5670**	
		Итого оборудование:				**7521,00**	**105294**	
		Итого прямые затраты:				**8006,00**	**112084**	
		Накладные расходы				49,50	693	
		Сметная прибыль				644,44	9022	
2.1	**84-020303-0202 УСН РК 8.02-**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**14,0000**		**577,26**	**8082**	**75 / 693**
		Итого оплата труда рабочих:				**62,00**	**868**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,00**	**252**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				4,00	56	
		Итого материалов:				**405,00**	**5670**	
		Итого прямые затраты:				**485,00**	**6790**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				534,50	7483	
		Накладные расходы	%	--		49,50	693	
		Сметная прибыль	%	8		42,76	599	
2.2	**8С84-020303-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна на двух стойках**	**шт.**	**14,0000**		**8122,68**	**113718**	
		Итого прямые затраты:				**7521,00**	**105294**	
		Сметная прибыль	%	8		601,68	8424	
3	**84-020302-0301**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**5,0000**		**24770,88**	**123854**	**840**
		Итого оплата труда рабочих:				**214,00**	**1070**	
		Итого эксплуатация машин:				**42,00**	**210**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				10,00	50	
		Итого материалов:				**2869,00**	**14345**	
		Итого оборудование:				**19643,00**	**98215**	
		Итого прямые затраты:				**22768,00**	**113840**	
		Накладные расходы				168,00	840	
		Сметная прибыль				1834,88	9174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	**84-020302-0301 УСН РК 8.02-**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**5,0000**		**3556,44**	**17782**	**75 840**
		Итого оплата труда рабочих:				**214,00**	**1070**	
		Итого эксплуатация машин:				**42,00**	**210**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				10,00	50	
		Итого материалов:				**2869,00**	**14345**	
		Итого прямые затраты:				**3125,00**	**15625**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3293,00	16465	
		Накладные расходы	%	--		168,00	840	
		Сметная прибыль	%	8		263,44	1317	
3.2	**8С84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**5,0000**		**21214,44**	**106072**	
		Итого прямые затраты:				**19643,00**	**98215**	
		Сметная прибыль	%	8		1571,44	7857	
4	**84-020104-0109**	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**1,0000**		**59320,89**	**59321**	**913**
		Итого оплата труда рабочих:				**1035,00**	**1035**	
		Итого эксплуатация машин:				**1123,00**	**1123**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				182,00	182	
		Итого материалов:				**3240,00**	**3240**	
		Итого оборудование:				**48616,00**	**48616**	
		Итого прямые затраты:				**54014,00**	**54014**	
		Накладные расходы				912,75	913	
		Сметная прибыль				4394,14	4394	
4.1	**84-020104-0109 УСН РК 8.02-**	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**1,0000**		**6815,61**	**6816**	**75 913**
		Итого оплата труда рабочих:				**1035,00**	**1035**	
		Итого эксплуатация машин:				**1123,00**	**1123**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				182,00	182	
		Итого материалов:				**3240,00**	**3240**	
		Итого прямые затраты:				**5398,00**	**5398**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6310,75	6311	
		Накладные расходы	%	--		912,75	913	
		Сметная прибыль	%	8		504,86	505	
4.2	**8С84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**1,0000**		**52505,28**	**52505**	
		Итого прямые затраты:				**48616,00**	**48616**	
		Сметная прибыль	%	8		3889,28	3889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**84-020101-0104**	**Карусель (4 сидения), тип К-001**	**шт.**	**1,0000**		**106290,36**	**106290**	**2061**
		Итого оплата труда рабочих:				**2364,00**	**2364**	
		Итого эксплуатация машин:				**2178,00**	**2178**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				384,00	384	
		Итого материалов:				**5386,00**	**5386**	
		Итого оборудование:				**86428,00**	**86428**	
		Итого прямые затраты:				**96356,00**	**96356**	
		Накладные расходы				2061,00	2061	
		Сметная прибыль				7873,36	7873	
5.1	**84-020101-0104 УСН РК 8.02-**	**Карусель (4 сидения), тип К-001**	**шт.**	**1,0000**		**12948,12**	**12948**	**75 2061**
		Итого оплата труда рабочих:				**2364,00**	**2364**	
		Итого эксплуатация машин:				**2178,00**	**2178**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				384,00	384	
		Итого материалов:				**5386,00**	**5386**	
		Итого прямые затраты:				**9928,00**	**9928**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11989,00	11989	
		Накладные расходы	%	--		2061,00	2061	
		Сметная прибыль	%	8		959,12	959	
5.2	**8С84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001**	**шт.**	**1,0000**		**93342,24**	**93342**	
		Итого прямые затраты:				**86428,00**	**86428**	
		Сметная прибыль	%	8		6914,24	6914	
6	**84-020104-0203**	**Качели одинарные, тип КД-002**	**шт.**	**1,0000**		**73036,08**	**73036**	**1371**
		Итого оплата труда рабочих:				**1540,00**	**1540**	
		Итого эксплуатация машин:				**1782,00**	**1782**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				288,00	288	
		Итого материалов:				**3513,00**	**3513**	
		Итого оборудование:				**59420,00**	**59420**	
		Итого прямые затраты:				**66255,00**	**66255**	
		Накладные расходы				1371,00	1371	
		Сметная прибыль				5410,08	5410	
6.1	**84-020104-0203 УСН РК 8.02-**	**Качели одинарные, тип КД-002**	**шт.**	**1,0000**		**8862,48**	**8862**	**75 1371**
		Итого оплата труда рабочих:				**1540,00**	**1540**	
		Итого эксплуатация машин:				**1782,00**	**1782**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				288,00	288	
		Итого материалов:				**3513,00**	**3513**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**6835,00**	**6835**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8206,00	8206	
		Накладные расходы	%	--		1371,00	1371	
		Сметная прибыль	%	8		656,48	656	
6.2	**8С84-020104-0203 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели одинарные, тип КД-002**	**шт.**	**1,0000**		**64173,60**	**64174**	
		Итого прямые затраты:				**59420,00**	**59420**	
		Сметная прибыль	%	8		4753,60	4754	
7	**84-020102-0102**	**Горка-скат, тип 2А**	**шт.**	**1,0000**		**28229,04**	**28229**	**5235**
		Итого оплата труда рабочих:				**6037,00**	**6037**	
		Итого эксплуатация машин:				**4442,00**	**4442**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				943,00	943	
		Итого материалов:				**10424,00**	**10424**	
		Итого прямые затраты:				**20903,00**	**20903**	
		Накладные расходы				5235,00	5235	
		Сметная прибыль				2091,04	2091	
7.1	**84-020102-0102 УСН РК 8.02-**	**Горка-скат, тип 2А**	**шт.**	**1,0000**		**28229,04**	**28229**	**75 5235**
		Итого оплата труда рабочих:				**6037,00**	**6037**	
		Итого эксплуатация машин:				**4442,00**	**4442**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				943,00	943	
		Итого материалов:				**10424,00**	**10424**	
		Итого прямые затраты:				**20903,00**	**20903**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26138,00	26138	
		Накладные расходы	%	--		5235,00	5235	
		Сметная прибыль	%	8		2091,04	2091	
8	**84-020201-0103**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001**	**шт.**	**1,0000**		**153032,22**	**153032**	**2684**
		Итого оплата труда рабочих:				**3027,00**	**3027**	
		Итого эксплуатация машин:				**3400,00**	**3400**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				551,00	551	
		Итого материалов:				**8345,00**	**8345**	
		Итого оборудование:				**124241,00**	**124241**	
		Итого прямые затраты:				**139013,00**	**139013**	
		Накладные расходы				2683,50	2684	
		Сметная прибыль				11335,72	11336	
8.1	**84-020201-0103 УСН РК 8.02-**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001**	**шт.**	**1,0000**		**18851,94**	**18852**	**75 2684**
		Итого оплата труда рабочих:				**3027,00**	**3027**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**3400,00**	**3400**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				551,00	551	
		Итого материалов:				**8345,00**	**8345**	
		Итого прямые затраты:				**14772,00**	**14772**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17455,50	17456	
		Накладные расходы	%	--		2683,50	2684	
		Сметная прибыль	%	8		1396,44	1396	
8.2	**8С84-020201-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001**	**шт.**	**1,0000**		**134180,28**	**134180**	
		Итого прямые затраты:				**124241,00**	**124241**	
		Сметная прибыль	%	8		9939,28	9939	
9	**84-020602-0403**	**Ограждение газонов, тип 10003**	**секция (2 метра)**	**40,0000**		**16693,29**	**667732**	**25590**
		Итого оплата труда рабочих:				**825,00**	**33000**	
		Итого эксплуатация машин:				**545,00**	**21800**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				28,00	1120	
		Итого материалов:				**777,00**	**31080**	
		Итого оборудование:				**12670,00**	**506800**	
		Итого прямые затраты:				**14817,00**	**592680**	
		Накладные расходы				639,75	25590	
		Сметная прибыль				1236,54	49462	
9.1	**84-020602-0403 УСН РК 8.02-**	**Ограждение газонов, тип 10003**	**секция (2 метра)**	**40,0000**		**3009,69**	**120388**	**75 25590**
		Итого оплата труда рабочих:				**825,00**	**33000**	
		Итого эксплуатация машин:				**545,00**	**21800**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				28,00	1120	
		Итого материалов:				**777,00**	**31080**	
		Итого прямые затраты:				**2147,00**	**85880**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2786,75	111470	
		Накладные расходы	%	--		639,75	25590	
		Сметная прибыль	%	8		222,94	8918	
9.2	**8С84-020602-0403 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10003**	**секция (2 метра)**	**40,0000**		**13683,60**	**547344**	
		Итого прямые затраты:				**12670,00**	**506800**	
		Сметная прибыль	%	8		1013,60	40544	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1425455**	**80570**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**1250000**	
Сметная прибыль -			Тенге				**100000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1350000**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**175455**	
	Материалы -		Тенге				**89878**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**53712**	
		Накладные расходы -	Тенге				**40284**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**40284**	**40284**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17259**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**232998**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53712**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1582998**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53712**	
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение площадки мусороконтейнеров L=14 м						
10.2	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,9000**		**1902,68**	**1712**	**59,1 565**
10.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,54	1,386	689,79	956	
		Итого оплата труда:				**1062,28**	**956**	
		Итого прямые затраты:				**1062,28**	**956**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1690,08	1521	
		НР второго уровня	%	4,24		71,66	64	
		Накладные расходы	%	--		699,46	630	
		Сметная прибыль	%	8		140,94	127	
11.2	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,9000**		**27385,26**	**24647**	**48,5 1687**
11.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	4,41	754,01	3325	
11.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,1773	862,19	153	
		Итого оплата труда:				**3864,50**	**3478**	
11.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00243	3397,21	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00243	851,28	2	
11.2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,26244	40,86	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11.2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,15849	3608,60	572	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,15849	851,28	135	
11.2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00666	3149,56	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00666	1141,82	8	
11.2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,00774	62,65	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11.2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00972	1792,30	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00972	851,28	8	
		Итого эксплуатация машин:				**699,76**	**630**	
11.2. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	16513,84	15160	
11.2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,6858	66,30	45	
11.2.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0063	26037,67	164	
11.2.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000738	32680,92	24	
11.2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,27	196,55	53	
11.2.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0675	6598,38	445	
11.2.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,003816	30,00	0	
11.2.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,5859	612,84	359	
		Итого материалов:				**18056,63**	**16251**	
		Итого прямые затраты:				**22451,04**	**20206**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24325,33	21893	
		НР второго уровня	%	4,24		1031,39	928	
		Накладные расходы	%	--		2905,68	2615	
		Сметная прибыль	%	8		2028,54	1826	
12.2	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж фахверка**	**т**	**0,0112**		**66384,76**	**744**	**60,9 / 172**
12.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	25,3	0,28336	890,06	252	
12.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	0,031114	989,56	31	
		Итого оплата труда:				**25267,52**	**283**	
12.2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	0,1568	331,97	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12.2. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,000896	20,01	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12.2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,001232	3149,56	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,001232	1141,82	1	
12.2. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	0,026992	3998,45	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	0,026992	980,33	26	
12.2. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,000986	5471,95	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,000986	1319,19	1	
12.2. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,0028	24,61	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12.2. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	0,015568	186,95	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12.2.1 0	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,001904	1792,30	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,001904	851,28	2	
12.2.1 1	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	0,033824	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**15735,62**	**176**	
12.2.1 2	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000336	66,30	0	
12.2.1 3	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000209	2742,28	1	
12.2.1 4	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000011	327493,64	4	
12.2.1 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000112	196,55	0	
12.2.1 6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,02912	181,11	5	
12.2.1 7	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,008736	91,05	1	
12.2.1 8	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1774323,66	2	
12.2.1 9	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,000179	208172,82	37	
12.2.2 0	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000003	401465,54	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.2.2.1	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000007	413033,85	3	
12.2.2.2	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000022	268038,07	6	
		Итого материалов:				**5325,10**	**60**	
		Итого прямые затраты:				**43579,24**	**488**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				58967,16	660	
		НР второго уровня	%	4,24		2500,21	28	
		Накладные расходы	%	--		17888,13	200	
		Сметная прибыль	%	8		4917,39	55	
13.2	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	**т**	**0,0112**		**436244,78**	**4886**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387500,34**	**4340**	
		НР второго уровня	%	4,24		16430,01	184	
		Накладные расходы	%	--		16430,01	184	
		Сметная прибыль	%	8		32314,43	362	
14.2	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,3685**		**164,43**	**61**	**48,78 / 7**
14.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,04899	0,018052	802,96	14	
14.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,000184	851,06	0	
		Итого оплата труда:				**39,76**	**15**	
14.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,000092	3397,21	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000092	851,28	0	
14.2. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,000092	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,000092	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000092	851,28	0	
14.2. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,005988	47,13	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**1**	
14.2. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00001	356131,77	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.2. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000066	418239,33	28	
		Итого материалов:				**85,25**	**31**	
		Итого прямые затраты:				**126,66**	**47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				146,06	54	
		НР второго уровня	%	4,24		6,19	2	
		Накладные расходы	%	--		25,59	9	
		Сметная прибыль	%	8		12,18	4	
15.2	**11-090402-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м**	**м2**	**21,0000**		**2365,05**	**49666**	**60,9 11704**
15.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,94	19,74	802,96	15850	
15.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15001	3,15	1069,35	3369	
		Итого оплата труда:				**915,20**	**19219**	
15.2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,0336	331,97	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15.2. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,1848	20,01	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15.2. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,5061	11,78	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15.2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0028	0,0588	3149,56	185	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0588	1141,82	67	
15.2. 7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0489	1,027	5493,73	5642	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0489	1,027	1141,82	1173	
15.2. 8	31-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0186	0,3906	8029,82	3136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0372	0,7812	1061,08	829	
15.2. 9	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,0483	1,014	3990,14	4047	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0483	1,014	980,33	994	
15.2.1 0	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00781	0,16401	5471,95	897	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00781	0,16401	1319,19	216	
15.2.1 1	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,0042	186,95	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.2.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,105	1792,30	188	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,105	851,28	89	
15.2.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	0,7056	17,05	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**672,84**	**14130**	
15.2.14	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,0084	66,30	1	
15.2.15	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,00336	2742,28	9	
15.2.16	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	0,00399	327493,64	1307	
15.2.17	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000273	34752,55	9	
15.2.18	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,00147	381819,66	561	
15.2.19	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0002	0,0042	196,55	1	
15.2.20	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	0,6258	181,11	113	
15.2.21	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00903	0,18963	91,05	17	
15.2.22	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,000032	1774323,66	56	
15.2.23	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	0,000714	200244,36	143	
15.2.24	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000099	401465,54	40	
15.2.25	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000019	413033,85	8	
15.2.26	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,000624	268038,07	167	
		Итого материалов:				**115,82**	**2432**	
		Итого прямые затраты:				**1543,44**	**32412**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2100,79	44117	
		НР второго уровня	%	4,24		89,07	1871	
		Накладные расходы	%	--		646,43	13575	
		Сметная прибыль	%	8		175,19	3679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.2	**21-100103-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**24,1500**		**2042,16**	**49318**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1813,98**	**43808**	
		НР второго уровня	%	4,24		76,91	1857	
		Накладные расходы	%	--		76,91	1857	
		Сметная прибыль	%	8		151,27	3653	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**102257**	**14135**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**65016**	
Материалы -			Тенге				**16282**	
Всего заработная плата -			Тенге				**4449**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**43808**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5111**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2259**	**2259**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2852**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5610**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**75738**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4449**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**37240**	
Материалы -			Тенге				**2492**	
Всего заработная плата -			Тенге				**19502**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4340**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13959**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11877**	**11877**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2082**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4096**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**55296**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19502**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**131034**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23951**	
РАЗДЕЛ 3.Установка для сушки белья тип 4 ТП 320-8 /2 шт/								
17.2	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3200**		**3459,42**	**1107**	**59,1 / 365**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,8	0,896	689,79	618	
		Итого оплата труда:				**1931,41**	**618**	
		Итого прямые затраты:				**1931,41**	**618**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3072,88	983	
		НР второго уровня	%	4,24		130,29	42	
		Накладные расходы	%	--		1271,75	407	
		Сметная прибыль	%	8		256,25	82	
18.2	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство заделки установки**	**м3**	**0,3200**		**27385,26**	**8763**	**48,5 / 600**
18.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	1,568	754,01	1182	
18.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,06304	862,19	54	
		Итого оплата труда:				**3864,50**	**1237**	
18.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3397,21	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	851,28	1	
18.2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,093312	40,86	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18.2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,056352	3608,60	203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,056352	851,28	48	
18.2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,002368	3149,56	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,002368	1141,82	3	
18.2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,002752	62,65	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18.2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003456	1792,30	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,003456	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				**699,76**	**224**	
18.2. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	16513,84	5390	
18.2.1 0	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,24384	66,30	16	
18.2.1 1	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00224	26037,67	58	
18.2.1 2	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000262	32680,92	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,096	196,55	19	
18.2.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,024	6598,38	158	
18.2.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,001357	30,00	0	
18.2.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,20832	612,84	128	
		Итого материалов:				**18056,63**	**5778**	
		Итого прямые затраты:				**22451,04**	**7184**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24325,33	7784	
		НР второго уровня	%	4,24		1031,39	330	
		Накладные расходы	%	--		2905,68	930	
		Сметная прибыль	%	8		2028,54	649	
19.2	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкц**	**0,0498**		**46893,84**	**2335**	**60,9 / 476**
19.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	17,3	0,86154	831,57	716	
19.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34	0,066732	976,49	65	
		Итого оплата труда:				**15694,66**	**782**	
19.2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,45	0,22161	331,97	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19.2. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,003984	4575,84	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,003984	980,33	4	
19.2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,005976	3149,56	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,005976	1141,82	7	
19.2. 6	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04731	3990,14	189	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04731	980,33	46	
19.2. 7	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	0,042828	100,91	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19.2. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,25	0,01245	186,95	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19.2. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,009462	1792,30	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,009462	851,28	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.2.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,111552	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6524,16**	**325**	
19.2.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001494	66,30	0	
19.2.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000931	2742,28	3	
19.2.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000249	327493,64	82	
19.2.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000051	34752,55	2	
19.2.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000199	381819,66	76	
19.2.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000498	196,55	0	
19.2.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,09711	181,11	18	
19.2.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,029382	91,05	3	
19.2.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1774323,66	9	
19.2.20	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,001544	208172,82	321	
19.2.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000015	401465,54	6	
19.2.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00003	413033,85	12	
19.2.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000097	268038,07	26	
		Итого материалов:				**11185,72**	**557**	
		Итого прямые затраты:				**32096,04**	**1598**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				41654,09	2074	
		НР второго уровня	%	4,24		1766,13	88	
		Накладные расходы	%	--		11324,18	564	
		Сметная прибыль	%	8		3473,62	173	
20.2	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0498**		**436244,78**	**21725**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**387500,34**	**19298**	
		НР второго уровня	%	4,24		16430,01	818	
		Накладные расходы	%	--		16430,01	818	
		Сметная прибыль	%	8		32314,43	1609	
21.2	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,1663**		**157,43**	**341**	**54,2 / 41**
21.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,092284	802,96	74	
21.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000867	851,34	1	
		Итого оплата труда:				**34,55**	**75**	
21.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000433	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000433	851,28	0	
21.2. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000433	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000433	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000433	851,28	0	
21.2. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,028162	47,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**4**	
21.2. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000061	356131,77	22	
21.2. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00039	418239,33	163	
		Итого материалов:				**85,25**	**185**	
		Итого прямые затраты:				**121,12**	**262**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				139,84	303	
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	13	
		Накладные расходы	%	--		24,65	53	
		Сметная прибыль	%	8		11,66	25	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**28961**	**1482**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8065**	
Материалы -			Тенге				**5963**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1930**	
Накладные расходы -			Тенге				**1390**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1006**	**1006**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**384**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**756**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**10211**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1930**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**20896**	
		Материалы -	Тенге				**557**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**782**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**19298**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1382**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**476**	**476**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**906**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1782**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**24060**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**782**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**34272**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2711**	
		РАЗДЕЛ 4.Установка для проветривания и чистки домашних вещей тип I ТП 320-8 /1 шт/						
22.2	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3200**		**3459,42**	**1107**	**59,1 / 365**
22.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,8	0,896	689,79	618	
		Итого оплата труда:				**1931,41**	**618**	
		Итого прямые затраты:				**1931,41**	**618**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3072,88	983	
		НР второго уровня	%	4,24		130,29	42	
		Накладные расходы	%	--		1271,75	407	
		Сметная прибыль	%	8		256,25	82	
23.2	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство заделки установки**	**м3**	**0,3200**		**27385,26**	**8763**	**48,5 / 600**
23.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	1,568	754,01	1182	
23.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,06304	862,19	54	
		Итого оплата труда:				**3864,50**	**1237**	
23.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3397,21	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	851,28	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,093312	40,86	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23.2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,056352	3608,60	203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,056352	851,28	48	
23.2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,002368	3149,56	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,002368	1141,82	3	
23.2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,002752	62,65	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23.2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003456	1792,30	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,003456	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				**699,76**	**224**	
23.2. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	16513,84	5390	
23.2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,24384	66,30	16	
23.2.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00224	26037,67	58	
23.2.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000262	32680,92	9	
23.2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,096	196,55	19	
23.2.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,024	6598,38	158	
23.2.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,001357	30,00	0	
23.2.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,20832	612,84	128	
		Итого материалов:				**18056,63**	**5778**	
		Итого прямые затраты:				**22451,04**	**7184**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24325,33	7784	
		НР второго уровня	%	4,24		1031,39	330	
		Накладные расходы	%	--		2905,68	930	
		Сметная прибыль	%	8		2028,54	649	
24.2	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкц**	**0,0412**		**46893,84**	**1934**	**60,9 / 394**
24.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	17,3	0,713452	831,57	593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34	0,055262	976,49	54	
		Итого оплата труда:				**15694,66**	**647**	
24.2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,45	0,183518	331,97	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24.2. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,003299	4575,84	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,003299	980,33	3	
24.2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,004949	3149,56	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,004949	1141,82	6	
24.2. 6	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,95	0,039178	3990,14	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,039178	980,33	38	
24.2. 7	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	0,035466	100,91	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24.2. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,25	0,01031	186,95	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24.2. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,007836	1792,30	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,007836	851,28	7	
24.2.1 0	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,092378	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6524,16**	**269**	
24.2.1 1	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001237	66,30	0	
24.2.1 2	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000771	2742,28	2	
24.2.1 3	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000206	327493,64	68	
24.2.1 4	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000042	34752,55	1	
24.2.1 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000165	381819,66	63	
24.2.1 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000412	196,55	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.2.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,080418	181,11	15	
24.2.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,024332	91,05	2	
24.2.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	7	
24.2.20	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,001278	208172,82	266	
24.2.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	401465,54	5	
24.2.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	413033,85	10	
24.2.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00008	268038,07	21	
		Итого материалов:				**11185,72**	**461**	
		Итого прямые затраты:				**32096,04**	**1324**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				41654,09	1718	
		НР второго уровня	%	4,24		1766,13	73	
		Накладные расходы	%	--		11324,18	467	
		Сметная прибыль	%	8		3473,62	143	
25.2	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0412**		**436244,78**	**17991**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387500,34**	**15981**	
		НР второго уровня	%	4,24		16430,01	678	
		Накладные расходы	%	--		16430,01	678	
		Сметная прибыль	%	8		32314,43	1333	
26.2	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,7939**		**157,43**	**282**	**54,2 / 34**
26.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,076422	802,96	61	
26.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000718	851,34	1	
		Итого оплата труда:				**34,55**	**62**	
26.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000359	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000359	851,28	0	
26.2. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000359	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000359	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000359	851,28	0	
26.2. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,023321	47,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**3**	
26.2. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00005	356131,77	18	
26.2. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000323	418239,33	135	
		Итого материалов:				**85,25**	**153**	
		Итого прямые затраты:				**121,12**	**217**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				139,84	251	
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	11	
		Накладные расходы	%	--		24,65	44	
		Сметная прибыль	%	8		11,66	21	
27.2	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0,0518**		**83512,13**	**4326**	**59,8 526**
27.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	1,165	741,29	864	
27.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018648	851,28	16	
		Итого оплата труда:				**16985,49**	**880**	
27.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,011914	11,78	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27.2. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,017094	86,39	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,018648	1792,30	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,018648	851,28	16	
		Итого эксплуатация машин:				**676,45**	**35**	
27.2. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000161	205870,68	33	
27.2. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,048174	38749,93	1867	
27.2. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,006216	33323,39	207	
27.2. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,000518	19642,27	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.2.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,07511	215,22	16	
27.2.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000389	395629,44	154	
27.2.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,1554	196,55	31	
27.2.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000134	75443,28	10	
27.2.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000156	575926,68	90	
		Итого материалов:				**46667,99**	**2417**	
		Итого прямые затраты:				**64023,46**	**3316**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74180,78	3843	
		НР второго уровня	%	4,24		3145,26	163	
		Накладные расходы	%	--		13302,59	689	
		Сметная прибыль	%	8		6186,08	320	
28.2	**11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия**	**2,6700**		**77,09**	**206**	**59,8 / 51**
28.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0403	0,107601	773,71	83	
28.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001602	948,13	2	
		Итого оплата труда:				**31,75**	**85**	
28.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,000534	3149,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000534	1141,82	1	
28.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,001068	1792,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,001068	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**4**	
28.2. 5	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,00024	187968,66	45	
28.2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0016	0,004272	30,00	0	
		Итого материалов:				**16,97**	**45**	
		Итого прямые затраты:				**49,49**	**132**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68,48	183	
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	8	
		Накладные расходы	%	--		21,89	58	
		Сметная прибыль	%	8		5,71	15	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**28772**	**1970**
В том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11468**	
	Материалы -		Тенге				**8394**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**2881**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2129**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1575**	**1575**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**554**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1088**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14684**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2881**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**17304**	
	Материалы -		Тенге				**461**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**647**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15981**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1145**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**394**	**394**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**751**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1476**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**19925**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**647**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**34609**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3529**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1585445**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**76457**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**51534**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7445**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**207453**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1250000**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**57871**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1643316**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**7529**	
	ИТОГО:		Тенге				**1650845**	
	Сметная прибыль		Тенге				**132068**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1782912**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Составил		инженер-сметчик Югай М.Ф.					
	Проверил		инженер-сметчик Иванова С.Н.					

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э6010'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
 2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32
       , №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'2
       4.3-598/17'2-1'Благоустройство к жилому дому №31 в
        6-ом квартале мкр.Юбилейный'РП'2'2-1-2'МАФ'ГП''в
       текущих ценах 3 квартала 2017 г.*
 3 Н82=4,24*
 4 Х2405:2269=Ф1*
 5 РМАФ*
 6 Г84-020302-0306'Скамья антивандальная, тип СК-006'шт.'
       9*
 7 У84-020302-0306'1*
 8 84-020302-0306'1*
 9 <Г*
10 Г84-020303-0202'Урна на двух стойках'шт.'14*
11 У84-020303-0202'1*
12 84-020303-0202'1*
13 <Г*
14 Г84-020302-0301'Скамья прямолинейная, тип СК-001'шт.'5
       *
15 У84-020302-0301'1*
16 84-020302-0301'1*
17 <Г*
18 Г84-020104-0109'Качалка "Балансир", тип ДК-003'шт.'1*
19 У84-020104-0109'1*
20 84-020104-0109'1*
21 <Г*
22 Г84-020101-0104'Карусель (4 сидения), тип К-001'шт.'1*
23 У84-020101-0104'1*
24 84-020101-0104'1*
25 <Г*
26 Г84-020104-0203'Качели одинарные, тип КД-002'шт.'1*
27 У84-020104-0203'1*
28 84-020104-0203'1*
29 <Г*
30 Г84-020102-0102'Горка-скат, тип 2А'шт.'1*
31 У84-020102-0102'1*
32 <Г*
33 Г84-020201-0103'Детский спортивный комплекс, тип ДСК-0
       01'шт.'1*
34 У84-020201-0103'1*
35 84-020201-0103'1*
36 <Г*
37 Г84-020602-0403'Ограждение газонов, тип 10003'секция (
       2 метра)'40*
38 У84-020602-0403'1*
39 84-020602-0403'1*
40 <Г*
41 РОграждение площадки мусороконтейнеров L=14 м*
42 Е11-010205-0406'0,9''Копание ям с откосами глубиной до
        1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в
        грунтах 2 группы'м3*
43 Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,9''Устройство бето
       нных фундаментов-столбов'м3*
44 Е11-090402-0101(РС248298)'0,0112''Монтаж фахверка'т*
45 С121-060801-0301'0,0112''Отдельные конструктивные элем
       енты зданий и сооружений с преобладанием гнутосвар
       ных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т'т*
46 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25)(Н65.0,9)(Н5.2)(Н52.
       2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'0,0112.32,9''Окраска металлич
       еских огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за
       2 раза'м2*
47 Е11-090402-0102(РС129696)'21''Монтаж ограждающих конст
       рукций стен из профилированного стального листа пр
       и высоте здания до 30 м'м2*
48 С121-100103-0508'21.1,15''Профилированный настил оцинк
       ованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7
       мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
49 РУстановка для сушки белья тип 4 ТП 320-8 /2 шт/*
50 Н43=2*
51 Е11-010205-0402'0,08.2''Ямы для стоек и столбов. Копан
       ие вручную без креплений без откосов глубиной до 0
       ,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
52 Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,08.2''Фундаменты-с
       толбы бетонные. Устройство заделки установки'м3*
53 Е11-090305-0305(РС248298)'0,0249''Конструкции опорные
       этажерочного типа. Монтаж'т конструкций*
54 С121-060801-0301'0,0249''Отдельные конструктивные элем
       енты зданий и сооружений с преобладанием гнутосвар
       ных профилей и круглых труб, средняя масса сборочн
       ой единицы до 0,1 т'т*
55 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,0249.43,5''П
       оверхности металлические огрунтованные. Окраска эм
       алями ПФ-115 за 2 раза'м2*
56 РУстановка для проветривания и чистки домашних вещей т
       ип I ТП 320-8 /1 шт/*
57 Н43=1*
58 Е11-010205-0402'0,08.4''Ямы для стоек и столбов. Копан
       ие вручную без креплений без откосов глубиной до 0
       ,7 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
59 Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'0,08.4''Фундаменты-с
       толбы бетонные. Устройство заделки установки'м3*
60 Е11-090305-0305(РС248298)'0,04124''Конструкции опорные
        этажерочного типа. Монтаж'т конструкций*
61 С121-060801-0301'0,04124''Отдельные конструктивные эле
       менты зданий и сооружений с преобладанием гнутосва
       рных профилей и круглых труб, средняя масса сбороч
       ной единицы до 0,1 т'т*
62 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,04124.43,5''
       Поверхности металлические огрунтованные. Окраска э
       малями ПФ-115 за 2 раза'м2*
63 Е11-100102-0401'0,0518''Элементы каркаса из брусьев. У
       становка'м3 древесины в конструкции*
64 Е11-100116-0103'2,67''Покрытия по фермам. Антисептиров
       ание водными растворами'м2 покрытия по фермам*
65 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С.
       Н.''*
```

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Благоустройство к жилому дому №31 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на дорожные знаки и разметка

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	54,839
Сметная заработная плата, тыс. тенге	6,474
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,008

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Дорожные знаки						
1.2	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**5694,47**	**11389**	**60,3 / 3103**
1.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,2	6,4	754,01	4826	
1.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,2906	1101,63	320	
		Итого оплата труда:				**2572,90**	**5146**	
1.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0304	3149,56	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0304	1141,82	35	
1.2. 4	31-010303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,22	5760,92	1267	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	1141,82	251	
1.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0402	1792,30	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0402	851,28	34	
		Итого эксплуатация машин:				**717,60**	**1435**	
1.2. 6	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00096	491928,18	472	
1.2. 7	22-040101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000387	466713,45	181	
1.2. 8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000068	413033,85	28	
1.2. 9	22-040701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000112	638845,61	72	
		Итого материалов:				**376,30**	**753**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**3506,73**	**7013**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5058,19	10116	
		НР второго уровня	%	4,24		214,47	429	
		Накладные расходы	%	--		1765,93	3532	
		Сметная прибыль	%	8		421,81	844	
2.2	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**2,0000**		**1050,15**	**2100**	**60,3 / 627**
2.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,69	1,38	754,01	1041	
		Итого оплата труда:				**520,27**	**1041**	
2.2. 2	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00096	205870,68	198	
		Итого материалов:				**98,82**	**198**	
		Итого прямые затраты:				**619,08**	**1238**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				932,81	1866	
		НР второго уровня	%	4,24		39,55	79	
		Накладные расходы	%	--		353,27	707	
		Сметная прибыль	%	8		77,79	156	
3.2	**24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8126,38**	**16253**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7218,37**	**14437**	
		НР второго уровня	%	4,24		306,06	612	
		Накладные расходы	%	--		306,06	612	
		Сметная прибыль	%	8		601,95	1204	
4.2	**24-010201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**3908,72**	**7817**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3471,97**	**6944**	
		НР второго уровня	%	4,24		147,21	294	
		Накладные расходы	%	--		147,21	294	
		Сметная прибыль	%	8		289,53	579	
5.2	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-стойки знаков**	**т**	**0,0334**		**436244,78**	**14571**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387500,34**	**12943**	
		НР второго уровня	%	4,24		16430,01	549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		16430,01	549	
		Сметная прибыль	%	8		32314,43	1079	
6.2	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,8350**		**157,43**	**131**	**54,2 16**
6.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,035571	802,96	29	
6.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000334	851,20	0	
		Итого оплата труда:				**34,55**	**29**	
6.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000167	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000167	851,28	0	
6.2. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000167	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000167	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000167	851,28	0	
6.2. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,010855	47,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**1**	
6.2. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000023	356131,77	8	
6.2. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00015	418239,33	63	
		Итого материалов:				**85,25**	**71**	
		Итого прямые затраты:				**121,12**	**101**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				139,84	117	
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	5	
		Накладные расходы	%	--		24,65	21	
		Сметная прибыль	%	8		11,66	10	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**42676**	**3746**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29733**	
Материалы -			Тенге				**1021**	
Всего заработная плата -			Тенге				**6215**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21381**	
Накладные расходы -			Тенге				**5166**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3746**	**3746**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1420**	
Сметная прибыль -			Тенге				**2792**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37691**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**6215**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**12943**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12943**	
Накладные расходы -			Тенге				**549**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**1079**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**14571**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**52261**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6215**	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная разметка						
7.2	**11-270903-0401 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования/Разметка 1.24.3 "инвалид" термопластиком**	**м2 разметки**	**0,8600**		**2996,99**	**2577**	**60,3 156**
7.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,3462	0,297732	841,74	251	
7.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0117	0,010062	851,28	9	
		Итого оплата труда:				**301,37**	**259**	
7.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0085	0,00731	11,78	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7.2. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,001	0,00086	3360,66	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00086	851,28	1	
7.2. 5	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0085	0,00731	1194,13	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,00731	851,28	6	
7.2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,001892	1792,30	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,001892	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				**17,55**	**15**	
7.2. 7	22-040902-0101	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	4,636	3,987	455,80	1817	
7.2. 8	22-040902-0201	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	0,206	0,17716	283,21	50	
		Итого материалов:				**2171,43**	**1867**	
		Итого прямые затраты:				**2480,39**	**2133**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2662,12	2289	
		НР второго уровня	%	4,24		112,87	97	
		Накладные расходы	%	--		294,60	253	
		Сметная прибыль	%	8		222,00	191	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2133**	**156**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2133**	
		Материалы -	Тенге				**1867**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**259**	
		Накладные расходы -	Тенге				**253**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**156**	**156**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**97**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**191**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2577**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2577**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**44809**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6145**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1452**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**329**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**37212**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3902**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**48711**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2065**	
	ИТОГО:		Тенге				**50777**	
	Сметная прибыль		Тенге				**4062**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**54839**	

Составил инженер-сметчик
Югай М.Ф.

Проверил инженер-сметчик
Иванова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э6020'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
 2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32
       , №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'2
       4.3-598/17'2-1'Благоустройство к жилому дому №31 в
        6-ом квартале мкр.Юбилейный'РП'2'2-1-3'дорожные з
       наки и разметка'ГП''в текущих ценах 3 квартала 201
       7 г.*
 3 Н82=4,24*
 4 РДорожные  знаки*
 5 Е11-270902-0101(РС147537)'2''Знаки дорожные на металли
       ческих стойках. Установка'шт.*
 6 Е11-270902-0201(РС147537)'2''Щитки дополнительные. Уст
       ановка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100'
       шт.*
 7 С124-010201-0114'2''Знаки дорожные односторонние квадр
       атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5
       .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600
       мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125
       -2002'шт.*
 8 С124-010201-0133'1+1''Знаки дорожные односторонние пря
       моугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11,
       7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 м
       м, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-
       2002'шт.*
 9 С121-060801-0301'0,0167.2''Отдельные конструктивные эл
       ементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосв
       арных профилей и круглых труб, средняя масса сборо
       чной единицы до 0,1 т-стойки знаков'т*
10 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,0167.2.25''П
       оверхности металлические огрунтованные. Окраска эм
       алями ПФ-115 за 2 раза'м2*
11 РДорожная разметка*
12 Е11-270903-0401(РС249568РС249562)'0,86''Проезжая часть
       . Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком
        холодного формирования/Разметка 1.24.3 "инвалид"
       термопластиком'м2 разметки*
13 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С.
       Н.''*
```

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Благоустройство к жилому дому №31 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на озеленение

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	1139,181
Сметная заработная плата, тыс. тенге	348,129
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,458

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Растительная земля учтена в смете 2-1-1 на благоустройство, в вертикальной планировке						
1.2	**11-470102-0209 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным**	**яма**	**14,0000**		**5334,35**	**74681**	**56,4 / 19620**
1.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	3,48	48,72	689,79	33607	
1.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	1,204	980,33	1180	
		Итого оплата труда:				**2484,78**	**34787**	
1.2. 3	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,086	1,204	2585,89	3113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,086	1,204	980,33	1180	
		Итого эксплуатация машин:				**222,39**	**3113**	
1.2. 4	25-030201-0113	Перегной	м3	0,347	4,858	2057,75	9997	
		Итого материалов:				**714,04**	**9997**	
		Итого прямые затраты:				**3336,89**	**46717**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4738,31	66336	
		НР второго уровня	%	4,24		200,90	2813	
		Накладные расходы	%	--		1602,32	22432	
		Сметная прибыль	%	8		395,14	5532	
2.2	**11-470103-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**шт.**	**14,0000**		**5520,94**	**77293**	**56,4 / 21682**
2.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,957	41,398	851,28	35241	
2.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,223	3,122	1025,86	3203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**2746,00**	**38444**	
2.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,134	1,876	3149,56	5909	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,134	1,876	1141,82	2142	
2.2. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,089	1,246	3360,66	4187	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,089	1,246	851,28	1061	
		Итого эксплуатация машин:				**721,14**	**10096**	
2.2. 5	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,21	6598,38	1386	
2.2. 6	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00042	228600,05	96	
2.2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,37	5,18	30,00	155	
		Итого материалов:				**116,93**	**1637**	
		Итого прямые затраты:				**3355,31**	**46974**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4904,05	68657	
		НР второго уровня	%	4,24		207,93	2911	
		Накладные расходы	%	--		1756,68	24593	
		Сметная прибыль	%	8		408,96	5725	
3.2	**11-470104-0104 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%**	**яма**	**22,0000**		**2048,03**	**45057**	**56,4 12249**
3.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,404	30,888	689,79	21306	
3.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,484	851,28	412	
		Итого оплата труда:				**987,19**	**21718**	
3.2. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,484	2112,01	1022	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,484	851,28	412	
3.2. 4	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,484	212,32	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,14**	**1125**	
3.2. 5	25-030201-0113	Перегной	м3	0,118	2,596	2057,75	5342	
		Итого материалов:				**242,81**	**5342**	
		Итого прямые затраты:				**1262,41**	**27773**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1819,19	40022	
		НР второго уровня	%	4,24		77,13	1697	
		Накладные расходы	%	--		633,91	13946	
		Сметная прибыль	%	8		151,71	3338	
4.2	**11-470105-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**22,0000**		**1466,51**	**32263**	**56,4 8957**
4.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,821	18,062	851,28	15376	
4.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,594	851,28	506	
		Итого оплата труда:				**721,89**	**15881**	
4.2. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,594	3360,66	1996	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,594	851,28	506	
		Итого эксплуатация машин:				**90,74**	**1996**	
4.2. 4	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,33	6598,38	2177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2. 5	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000374	228600,05	85	
4.2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	2,2	30,00	66	
		Итого материалов:				**105,86**	**2329**	
		Итого прямые затраты:				**895,50**	**19701**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1302,64	28658	
		НР второго уровня	%	4,24		55,23	1215	
		Накладные расходы	%	--		462,38	10172	
		Сметная прибыль	%	8		108,63	2390	
5.2	**11-470106-0104 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным**	**яма**	**66,0000**		**836,56**	**55213**	**56,4 17055**
5.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,642	42,372	689,79	29228	
5.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	1,188	851,28	1011	
		Итого оплата труда:				**458,17**	**30239**	
5.2. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	1,188	2112,01	2509	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,188	851,28	1011	
5.2. 4	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	1,188	212,32	252	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**41,84**	**2761**	
		Итого прямые затраты:				**484,68**	**31989**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				743,09	49044	
		НР второго уровня	%	4,24		31,51	2079	
		Накладные расходы	%	--		289,91	19134	
		Сметная прибыль	%	8		61,97	4090	
6.2	**11-470107-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**66,0000**		**280,50**	**18513**	**56,4 5247**
6.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,166	10,956	792,79	8686	
6.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,726	851,28	618	
		Итого оплата труда:				**140,97**	**9304**	
6.2. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	0,726	3360,66	2440	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,726	851,28	618	
		Итого эксплуатация машин:				**36,97**	**2440**	
6.2. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,036	2,376	30,00	71	
		Итого материалов:				**1,08**	**71**	
		Итого прямые затраты:				**169,65**	**11197**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				249,16	16444	
		НР второго уровня	%	4,24		10,56	697	
		Накладные расходы	%	--		90,07	5945	
		Сметная прибыль	%	8		20,78	1371	
7.2	**11-470108-0109 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.**	**м траншеи**	**62,4000**		**1213,95**	**75751**	**56,4 23849**
7.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,967	60,341	689,79	41622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,624	1061,08	662	
		Итого оплата труда:				**677,64**	**42285**	
7.2. 3	31-010205-0105	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	0,312	5819,36	1816	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	0,624	1061,08	662	
		Итого эксплуатация машин:				**29,10**	**1816**	
		Итого прямые затраты:				**696,12**	**43438**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1078,31	67287	
		НР второго уровня	%	4,24		45,72	2853	
		Накладные расходы	%	--		427,91	26701	
		Сметная прибыль	%	8		89,92	5611	
8.2	**11-470109-0102 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка**	**м изгороди**	**62,4000**		**1732,69**	**108120**	**56,4 32981**
8.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,152	71,885	792,79	56990	
8.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	1,747	851,28	1487	
		Итого оплата труда:				**937,13**	**58477**	
8.2. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,028	1,747	3360,66	5872	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	1,747	851,28	1487	
		Итого эксплуатация машин:				**94,10**	**5872**	
8.2. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,105	6,552	30,00	197	
		Итого материалов:				**3,15**	**197**	
		Итого прямые затраты:				**1010,54**	**63058**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1539,08	96039	
		НР второго уровня	%	4,24		65,26	4072	
		Накладные расходы	%	--		593,80	37053	
		Сметная прибыль	%	8		128,35	8009	
9.2	**25-010202-0701 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**10,0000**		**7117,13**	**71171**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6321,89**	**63219**	
		НР второго уровня	%	4,24		268,05	2680	
		Накладные расходы	%	--		268,05	2680	
		Сметная прибыль	%	8		527,20	5272	
10.2	**25-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**15,0000**		**1310,64**	**19660**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1164,19**	**17463**	
		НР второго уровня	%	4,24		49,36	740	
		Накладные расходы	%	--		49,36	740	
		Сметная прибыль	%	8		97,08	1456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.2	**25-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83**	**шт.**	**4,0000**		**10473,87**	**41895**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9303,56**	**37214**	
		НР второго уровня	%	4,24		394,47	1578	
		Накладные расходы	%	--		394,47	1578	
		Сметная прибыль	%	8		775,84	3103	
12.2	**25-010202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**7,0000**		**1121,99**	**7854**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**996,62**	**6976**	
		НР второго уровня	%	4,24		42,26	296	
		Накладные расходы	%	--		42,26	296	
		Сметная прибыль	%	8		83,11	582	
13.2	**25-010302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**16,0000**		**439,86**	**7038**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**390,71**	**6251**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,57	265	
		Накладные расходы	%	--		16,57	265	
		Сметная прибыль	%	8		32,58	521	
14.2	**25-010301-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**50,0000**		**509,57**	**25478**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**452,63**	**22632**	
		НР второго уровня	%	4,24		19,19	960	
		Накладные расходы	%	--		19,19	960	
		Сметная прибыль	%	8		37,75	1887	
15.2	**25-010302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**312,0000**		**439,86**	**137236**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**390,71**	**121902**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,57	5169	
		Накладные расходы	%	--		16,57	5169	
		Сметная прибыль	%	8		32,58	10166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.2	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**1550,0000**		**220,62**	**341958**	**56,4 54705**
16.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,0525	81,375	747,65	60840	
16.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	42,47	851,28	36154	
		Итого оплата труда:				**62,58**	**96994**	
16.2. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	42,47	3360,66	142727	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	42,47	851,28	36154	
		Итого эксплуатация машин:				**92,08**	**142727**	
16.2. 4	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	31	1317,00	40827	
16.2. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	155	30,00	4650	
		Итого материалов:				**29,34**	**45477**	
		Итого прямые затраты:				**160,67**	**249044**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				195,97	303749	
		НР второго уровня	%	4,24		8,31	12879	
		Накладные расходы	%	--		43,60	67583	
		Сметная прибыль	%	8		16,34	25330	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**815548**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**302896**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**171946**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**45233**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**340706**	
- перевозка грузов			Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**196345**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1011893**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**42904**	
ИТОГО:			Тенге				**1054797**	
Сметная прибыль			Тенге				**84384**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**1139181**	

Составил инженер-сметчик
Югай М.Ф.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Проверил		инженер-сметчик Иванова С.П.					

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6030'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'24.3-598/17'2-1'Благоустройство к жилому дому №31 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный'РП'2'2-1-4'озеленение'ГП''в текущих ценах 3 квартала 2017 г.*
3 Н82=4,24*
4 (РС100005)*
5 М243172=9303,56##*
6 М243686=6321,89##*
7 М243635=996,62##*
8 М243438=1164,19##*
9 М244198=452,63##*
10 М244284=390,71##*
11 П2Растительная земля учтена в смете 2-1-1 на благоустройство, в вертикальной планировке*
12 Е11-470102-0209'10+4''Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%'яма*
13 Е11-470103-0106(РС244563)(РС268268)'10+4''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка'шт.*
14 Е11-470104-0104'4+14+3+1''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%'яма*
15 Е11-470105-0101(РС244563)(РС268268)'4+14+3+1''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.*
16 Е11-470106-0104'15+1+15+35''Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%'яма*
17 Е11-470107-0101(РС268268)'15+1+15+35''Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м'шт.*
18 Е11-470108-0109'62,4''Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%'м траншеи*
19 Е11-470109-0102(РС268268)'62,4''Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка'м изгороди*
20 С125-010202-0701'10''Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
21 С125-010201-0101'14+1''Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81'шт.*
22 С125-010102-0302'4''Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83'шт.*
23 С125-010202-0101'4+3''Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81'шт.*
24 С125-010302-0101'15+1''Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, кружина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81'шт.*
25 С125-010301-0101'15+35''Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81'шт.*
26 С125-010302-0101'62,4.5''Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81'шт.*
27 Е11-470112-0106'1550''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
28 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С.П.''*

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Благоустройство к жилому дому №31 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на лоток Л-1

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	65,959
Сметная заработная плата, тыс. тенге	12,464
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,017

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Установка бортовых камней						
1.2	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**21,0000**		**1008,28**	**21174**	**60,3 6701**
1.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	14,658	747,65	10959	
1.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,1365	1123,94	153	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**11112**	
1.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1281	3149,56	403	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1281	1141,82	146	
1.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0084	1792,30	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0084	851,28	7	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**419**	
1.2. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0126	13886,80	175	
1.2. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0357	14380,09	513	
1.2. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,21	196,55	41	
		Итого материалов:				**34,74**	**730**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**12107**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	18808	
		НР второго уровня	%	4,24		37,97	797	
		Накладные расходы	%	--		357,06	7498	
		Сметная прибыль	%	8		74,69	1568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	**21-020101-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В22,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7000**		**21335,39**	**14935**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**18951,45**	**13266**	
		НР второго уровня	%	4,24		803,54	562	
		Накладные расходы	%	--		803,54	562	
		Сметная прибыль	%	8		1580,40	1106	
3.2	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	**м3**	**0,3360**		**34488,21**	**11588**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30634,62**	**10293**	
		НР второго уровня	%	4,24		1298,91	436	
		Накладные расходы	%	--		1298,91	436	
		Сметная прибыль	%	8		2554,68	858	
4.2	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка крышки лотка КЛ-1**	**т металличес**	**0,0365**		**96949,18**	**3540**	**50,8 654**
4.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	42,3	1,544	783,25	1210	
4.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,09091	851,28	77	
		Итого оплата труда:				**35251,16**	**1287**	
4.2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,025192	3608,60	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,025192	851,28	21	
4.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,065718	1792,30	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,065718	851,28	56	
		Итого эксплуатация машин:				**5716,07**	**209**	
4.2. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,027382	15462,52	423	
4.2. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,002191	205870,68	451	
4.2. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,18255	1082,43	198	
		Итого материалов:				**29361,28**	**1072**	
		Итого прямые затраты:				**68208,83**	**2490**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86116,42	3144	
		НР второго уровня	%	4,24		3651,34	133	
		Накладные расходы	%	--		21558,93	787	
		Сметная прибыль	%	8		7181,42	262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т С245**	**т**	**0,0365**		**395217,89**	**14429**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**351057,65**	**12817**	
		НР второго уровня	%	4,24		14884,84	543	
		Накладные расходы	%	--		14884,84	543	
		Сметная прибыль	%	8		29275,40	1069	
6.2	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,8657**		**157,43**	**294**	**54,2 / 35**
6.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,079477	802,96	64	
6.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000746	851,31	1	
		Итого оплата труда:				**34,55**	**64**	
6.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000373	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000373	851,28	0	
6.2. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000373	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000373	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000373	851,28	0	
6.2. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,024254	47,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**3**	
6.2. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000052	356131,77	19	
6.2. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000336	418239,33	140	
		Итого материалов:				**85,25**	**159**	
		Итого прямые затраты:				**121,12**	**226**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				139,84	261	
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	11	
		Накладные расходы	%	--		24,65	46	
		Сметная прибыль	%	8		11,66	22	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**51200**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**12233**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**630**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**231**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**38337**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**7390**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**58589**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2484**	
	ИТОГО:		Тенге				**61074**	
	Сметная прибыль		Тенге				**4886**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**65959**	

Составил инженер-сметчик
Югай М.Ф.

Проверил инженер-сметчик
Иванова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э6040'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
 2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32
       , №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'2
       4.3-598/17'2-1'Благоустройство к жилому дому №31 в
        6-ом квартале мкр.Юбилейный'РП'2'2-1-5'лоток Л-1'
       ГП''в текущих ценах 3 квартала 2017 г.*
 3 Н82=4,24*
 4 П2Установка бортовых камней*
 5 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'21''Камни бортовые
        бетонные. Установка при других видах покрытий'м б
       ортового камня*
 6 С121-020101-0812'0,7''Бетон тяжелый класса В22,5, F200
       , W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
 7 С121-040508-9901'21.0,016''Камни бортовые из бетона кл
       асса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8'м3*
 8 Е11-080201-0703(РС131018)'0,03651''Решетки приямков ме
       таллические. Установка крышки лотка КЛ-1'т металли
       ческих изделий*
 9 С121-060801-0101(А1+4756)'0,03651''Отдельные конструкт
       ивные элементы зданий и сооружений с преобладанием
        горячекатаных профилей, средняя масса сборочной е
       диницы до 0,1 т С245'т*
10 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,03651.51,1''
       Поверхности металлические огрунтованные. Окраска э
       малями ПФ-115 за 2 раза'м2*
11 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С.
       Н.''*
```

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай

Объектная смета № 2-2
(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство к жилому дому №32 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд	13981,4	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,88	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	1555,62	тыс.тенге

в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-2-1	благоустройство	9015,3	--	--	9015,3	1,4	1095,17	--
2.	2-2-2	МАФ	577,78	3226,39	--	3804,17	--	96,82	--
3.	2-2-3	озеленение	1161,93	--	--	1161,93	0,48	363,63	--
		ИТОГО	**10755,01**	**3226,39**	--	**13981,4**	**1,88**	**1555,62**	
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**10755,01**	**3226,39**	--	**13981,4**	**1,88**	**1555,62**	

Прочие работы и затраты: ----------

		ИТОГО ПРОЧИХ ЗАТРАТ	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО	**10755,01**	**3226,39**	--	**13981,4**	**1,88**	**1555,62**	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	**10755,01**	**3226,39**	--	**13981,4**	**1,88**	**1555,62**	

Главный инженер проекта Саган С.М.

Начальник сметного отдела Иванова С.Н.

Составил Югай М.Ф.

Проверил Иванова С.Н.

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Благоустройство к жилому дому №32 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на благоустройство

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	9015,302
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1095,168
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,4

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка						
		Плодородный грунт в количестве 410,9 м3 снят по проекту "Вертикальная планировка микрорайона "Юбилейный"						
1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-вытесненный грунт от устройства**	**м3 грунта**	**210,1000**		**32,61**	**6852**	**59,1 / 966**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	1,431	1141,82	1634	
		Итого оплата труда:				**7,78**	**1634**	
1. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	1,431	3579,00	5121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	1,431	1141,82	1634	
		Итого эксплуатация машин:				**24,37**	**5121**	
		Итого прямые затраты:				**24,37**	**5121**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,97	6086	
		НР второго уровня	%	4,24		1,23	258	
		Накладные расходы	%	--		5,82	1224	
		Сметная прибыль	%	8		2,42	508	
2	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**210,1000**		**103,25**	**21693**	**59,1 / 3057**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	4,53	1141,82	5172	
		Итого оплата труда:				**24,62**	**5172**	
2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	4,53	3579,00	16212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	4,53	1141,82	5172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**77,16**	**16212**	
		Итого прямые затраты:				**77,16**	**16212**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				91,71	19269	
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	817	
		Накладные расходы	%	--		18,44	3874	
		Сметная прибыль	%	8		7,65	1607	
3	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5-плодородный грунт из**	**м3 грунта**	**410,9000**		**154,43**	**63455**	**59,1 10177**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0106	4,356	635,75	2769	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	12,656	1141,82	14451	
		Итого оплата труда:				**41,91**	**17220**	
3. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	3,164	3579,00	11324	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	3,164	1141,82	3613	
3. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	9,492	3378,07	32064	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	9,492	1141,82	10838	
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**43388**	
3. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,012327	2521,88	31	
		Итого материалов:				**0,08**	**31**	
		Итого прямые затраты:				**112,41**	**46188**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,17	56365	
		НР второго уровня	%	4,24		5,82	2390	
		Накладные расходы	%	--		30,58	12567	
		Сметная прибыль	%	8		11,44	4700	
4	**41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**Тенге за 1 тонну**	**493,0800**		**61,64**	**30392**	
		Итого прямые затраты:				**54,75**	**26996**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,32	1145	
		Накладные расходы	%	--		2,32	1145	
		Сметная прибыль	%	8		4,57	2251	
5	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-недостаток с территории домов**	**м3 грунта**	**167,3000**		**32,61**	**5456**	**59,1 769**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	1,139	1141,82	1301	
		Итого оплата труда:				**7,78**	**1301**	
5. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	1,139	3579,00	4078	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	1,139	1141,82	1301	
		Итого эксплуатация машин:				**24,37**	**4078**	
		Итого прямые затраты:				**24,37**	**4078**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,97	4846	
		НР второго уровня	%	4,24		1,23	205	
		Накладные расходы	%	--		5,82	974	
		Сметная прибыль	%	8		2,42	404	
6	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**167,3000**		**103,25**	**17274**	**59,1 2434**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	3,607	1141,82	4119	
		Итого оплата труда:				**24,62**	**4119**	
6. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	3,607	3579,00	12909	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	3,607	1141,82	4119	
		Итого эксплуатация машин:				**77,16**	**12909**	
		Итого прямые затраты:				**77,16**	**12909**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				91,71	15343	
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	651	
		Накладные расходы	%	--		18,44	3085	
		Сметная прибыль	%	8		7,65	1280	
7	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-плодородный грунт для озеленения**	**м3 грунта**	**410,9000**		**26,34**	**10823**	**59,1 1525**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	2,26	1141,82	2580	
		Итого оплата труда:				**6,28**	**2580**	
7. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	2,26	3579,00	8088	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	2,26	1141,82	2581	
		Итого эксплуатация машин:				**19,68**	**8088**	
		Итого прямые затраты:				**19,68**	**8088**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23,40	9613	
		НР второго уровня	%	4,24		0,99	408	
		Накладные расходы	%	--		4,70	1933	
		Сметная прибыль	%	8		1,95	802	
8	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**410,9000**		**91,18**	**37466**	**59,1 5279**
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01904	7,824	1141,82	8933	
		Итого оплата труда:				**21,74**	**8933**	
8. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01904	7,824	3579,00	28000	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01904	7,824	1141,82	8934	
		Итого эксплуатация машин:				**68,14**	**28000**	
		Итого прямые затраты:				**68,14**	**28000**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				80,99	33280	
		НР второго уровня	%	4,24		3,43	1411	
		Накладные расходы	%	--		16,28	6691	
		Сметная прибыль	%	8		6,75	2775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-грунт планировки в насыпь**	**м3 грунта**	**377,4000**		**32,61**	**12308**	**59,1 1734**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	2,57	1141,82	2935	
		Итого оплата труда:				**7,78**	**2935**	
9. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,57	3579,00	9198	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	2,57	1141,82	2934	
		Итого эксплуатация машин:				**24,37**	**9198**	
		Итого прямые затраты:				**24,37**	**9198**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,97	10933	
		НР второго уровня	%	4,24		1,23	464	
		Накладные расходы	%	--		5,82	2198	
		Сметная прибыль	%	8		2,42	912	
10	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**377,4000**		**103,25**	**38966**	**59,1 5491**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	8,137	1141,82	9291	
		Итого оплата труда:				**24,62**	**9291**	
10. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	8,137	3579,00	29121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	8,137	1141,82	9291	
		Итого эксплуатация машин:				**77,16**	**29121**	
		Итого прямые затраты:				**77,16**	**29121**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				91,71	34612	
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	1468	
		Накладные расходы	%	--		18,44	6958	
		Сметная прибыль	%	8		7,65	2886	
11	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**377,4000**		**74,98**	**28298**	**59,1 3941**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	5,914	1127,70	6669	
		Итого оплата труда:				**17,67**	**6669**	
11. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	5,397	3579,00	19315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	5,397	1141,82	6162	
11. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,517038	691,40	357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,517038	2943,22	1522	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,517038	980,33	507	
		Итого эксплуатация машин:				**56,16**	**21194**	
		Итого прямые затраты:				**56,16**	**21194**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				66,60	25136	
		НР второго уровня	%	4,24		2,82	1066	
		Накладные расходы	%	--		13,27	5007	
		Сметная прибыль	%	8		5,55	2096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя**	**м3 уплотненно**	**377,4000**		**32,50**	**12264**	**59,1 1498**
12. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	2,585	980,33	2534	
		Итого оплата труда:				**6,72**	**2534**	
12. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	2,585	691,40	1787	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	2,585	2943,22	7609	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	2,585	980,33	2534	
		Итого эксплуатация машин:				**24,90**	**9396**	
		Итого прямые затраты:				**24,90**	**9396**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,87	10894	
		НР второго уровня	%	4,24		1,22	462	
		Накладные расходы	%	--		5,19	1960	
		Сметная прибыль	%	8		2,41	908	
13	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**377,4000**		**70,34**	**26545**	**59,1 4046**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	4,604	635,75	2927	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	4,604	851,28	3920	
		Итого оплата труда:				**18,14**	**6847**	
13. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	4,604	3360,66	15473	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	4,604	851,28	3919	
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**15473**	
13. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	37,74	30,00	1132	
		Итого материалов:				**3,00**	**1132**	
		Итого прямые затраты:				**51,76**	**19533**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,48	23579	
		НР второго уровня	%	4,24		2,65	1000	
		Накладные расходы	%	--		13,37	5046	
		Сметная прибыль	%	8		5,21	1966	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**236036**	**40917**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**236036**	
Материалы -			Тенге				**1163**	
Всего заработная плата -			Тенге				**69234**	
Транспортные расходы -			Тенге				**26996**	
Накладные расходы -			Тенге				**52660**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**40917**	**40917**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**11743**	
Сметная прибыль -			Тенге				**23096**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**311791**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**66**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69234**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**311791**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69234**	
		РАЗДЕЛ 2.Тартановое покрытие из резиновой крошки тип 2 S 600 м2						
14	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**	**м2**	**600,0000**		**986,71**	**592027**	**60,3 75332**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	145,8	747,65	109007	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	17,52	908,73	15921	
		Итого оплата труда:				**208,21**	**124928**	
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	6,9	3397,21	23441	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	6,9	851,28	5874	
14. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	7,8	3021,07	23564	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	7,8	980,33	7647	
14. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	2,82	3360,66	9477	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	2,82	851,28	2401	
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**56482**	
14. 6	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	104,4	2726,96	284695	
14. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	12	30,00	360	
		Итого материалов:				**475,09**	**285055**	
		Итого прямые затраты:				**750,91**	**450544**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,46	525876	
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	22297	
		Накладные расходы	%	--		162,71	97629	
		Сметная прибыль	%	8		73,09	43854	
15	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения**	**м2**	**600,0000**		**-115,48**	**-69286**	**60,3 -3537**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,0108	6,48	-747,65	-4845	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,2	-851,28	-1022	
		Итого оплата труда:				**-9,78**	**-5866**	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	1,2	-3397,21	-4077	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,2	-851,28	-1022	
		Итого эксплуатация машин:				**-6,79**	**-4077**	
15. 4	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	18	-2726,96	-49085	
		Итого материалов:				**-81,81**	**-49085**	
		Итого прямые затраты:				**-96,68**	**-58007**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-102,57	-61544	
		НР второго уровня	%	4,24		-4,35	-2609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		-10,24	-6147	
		Сметная прибыль	%	8		-8,55	-5132	
16	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов**	**м2**	**600,0000**		**1636,21**	**981725**	**60,3 17053**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	20,16	851,28	17162	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	10,098	1101,10	11119	
		Итого оплата труда:				**47,13**	**28281**	
16. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,082	3021,07	6290	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,082	980,33	2041	
16. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	6,06	3841,45	23279	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	6,06	1141,82	6919	
16. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,018	3149,56	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,018	1141,82	21	
16. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,234	3360,66	786	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,234	851,28	199	
16. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,84	94,23	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,68	5562,30	9345	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,68	1141,82	1918	
16. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,024	1792,30	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,024	851,28	20	
		Итого эксплуатация машин:				**66,46**	**39879**	
16.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	57,96	13700,37	794073	
16.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00372	205870,68	766	
16.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,09	27859,10	2507	
16.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,00648	91078,26	590	
		Итого материалов:				**1329,89**	**797937**	
		Итого прямые затраты:				**1424,96**	**854978**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1453,38	872031	
		НР второго уровня	%	4,24		61,62	36974	
		Накладные расходы	%	--		90,05	54027	
		Сметная прибыль	%	8		121,20	72720	
17	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам**	**м2 покрытия**	**600,0000**		**373,86**	**224314**	**60,3 55**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00018	0,108	851,28	92	
		Итого оплата труда:				**0,15**	**92**	
17. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,216	94,23	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 3	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	14,52	13700,37	198929	
17. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,00168	91078,26	153	
		Итого материалов:				**331,80**	**199082**	
		Итого прямые затраты:				**331,99**	**199195**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				332,08	199250	
		НР второго уровня	%	4,24		14,08	8448	
		Накладные расходы	%	--		14,17	8504	
		Сметная прибыль	%	8		27,69	16616	
18	**11-110101-3701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из "Релина". Устройство тортанового покрытия из резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**600,0000**		**595,33**	**357200**	**60,9 118442**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,424	254,4	747,65	190202	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	5,28	811,49	4285	
		Итого оплата труда:				**324,14**	**194487**	
18. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	2,16	1412,75	3052	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	2,16	754,01	1629	
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	3,12	1792,30	5592	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	3,12	851,28	2656	
		Итого эксплуатация машин:				**14,41**	**8644**	
		Итого прямые затраты:				**331,41**	**198846**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				528,81	317288	
		НР второго уровня	%	4,24		22,42	13453	
		Накладные расходы	%	--		219,83	131895	
		Сметная прибыль	%	8		44,10	26459	
19	**22-060105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**612,0000**		**5132,37**	**3141012**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**4558,90**	**2790047**	
		НР второго уровня	%	4,24		193,30	118298	
		Накладные расходы	%	--		193,30	118298	
		Сметная прибыль	%	8		380,18	232668	
		Установка бортовых камней						
20	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**180,0000**		**1008,28**	**181491**	**60,3 57436**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	125,64	747,65	93935	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,17	1123,94	1315	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**95250**	
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,098	3149,56	3458	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,098	1141,82	1254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,072	1792,30	129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,072	851,28	61	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**3587**	
20. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,108	13886,80	1500	
20. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,306	14380,09	4400	
20. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,8	196,55	354	
		Итого материалов:				**34,74**	**6254**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**103776**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	161211	
		НР второго уровня	%	4,24		37,97	6835	
		Накладные расходы	%	--		357,06	64271	
		Сметная прибыль	%	8		74,69	13444	
21	**21-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**8,6400**		**18979,81**	**163986**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16859,07**	**145662**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,82	6176	
		Накладные расходы	%	--		714,82	6176	
		Сметная прибыль	%	8		1405,91	12147	
22	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	**м3**	**2,8800**		**34488,21**	**99326**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30634,62**	**88228**	
		НР второго уровня	%	4,24		1298,91	3741	
		Накладные расходы	%	--		1298,91	3741	
		Сметная прибыль	%	8		2554,68	7357	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4773268**	**264781**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4773268**	
Материалы -			Тенге				**1239242**	
Всего заработная плата -			Тенге				**437171**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2790047**	
Местные материалы -			Тенге				**233890**	
Накладные расходы -			Тенге				**478395**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**264781**	**264781**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				213614	
		Сметная прибыль -	Тенге				420133	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5671796	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				572	
		Сметная заработная плата -	Тенге				437171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5671796	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				572	
		Сметная заработная плата -	Тенге				437171	
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие детских площадок спецсмесью тип 3 S 104 м2						
23	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**	**м2**	**104,0000**		**978,44**	**101758**	**60,3 13058**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	25,272	747,65	18895	
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	3,037	908,73	2760	
		Итого оплата труда:				**208,21**	**21654**	
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	1,196	3397,21	4063	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,196	851,28	1018	
23. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	1,352	3021,07	4084	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,352	980,33	1325	
23. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,4888	3360,66	1643	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,4888	851,28	416	
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**9790**	
23. 6	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	18,096	2684,73	48583	
23. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	2,08	30,00	62	
		Итого материалов:				**467,74**	**48645**	
		Итого прямые затраты:				**743,56**	**77330**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				869,11	90388	
		НР второго уровня	%	4,24		36,85	3832	
		Накладные расходы	%	--		162,40	16890	
		Сметная прибыль	%	8		72,48	7538	
24	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см**	**м2**	**104,0000**		**1003,07**	**104320**	**60,3 13058**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	25,272	747,65	18895	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	3,037	908,73	2760	
		Итого оплата труда:				**208,21**	**21654**	
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	1,196	3397,21	4063	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,196	851,28	1018	
24. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	1,352	3021,07	4084	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,352	980,33	1325	
24. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,4888	3360,66	1643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,4888	851,28	416	
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**9790**	
24. 6	21-010201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	18,096	2810,48	50858	
24. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	2,08	30,00	62	
		Итого материалов:				**489,62**	**50921**	
		Итого прямые затраты:				**765,44**	**79606**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				890,99	92663	
		НР второго уровня	%	4,24		37,78	3929	
		Накладные расходы	%	--		163,33	16986	
		Сметная прибыль	%	8		74,30	7727	
25	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения**	**м2**	**104,0000**		**-591,49**	**-61515**	**60,3 -3066**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,054	5,616	-747,65	-4199	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,04	-851,28	-885	
		Итого оплата труда:				**-48,89**	**-5084**	
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	1,04	-3397,21	-3533	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,04	-851,28	-885	
		Итого эксплуатация машин:				**-33,97**	**-3533**	
25. 4	21-010201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,15	15,6	-2810,48	-43843	
		Итого материалов:				**-421,57**	**-43843**	
		Итого прямые затраты:				**-495,92**	**-51575**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-525,40	-54641	
		НР второго уровня	%	4,24		-22,28	-2317	
		Накладные расходы	%	--		-51,75	-5383	
		Сметная прибыль	%	8		-43,81	-4557	
26	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	**м2**	**104,0000**		**173,75**	**18070**	**60,3 3458**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0416	4,326	741,29	3207	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	2,516	1004,94	2528	
		Итого оплата труда:				**55,15**	**5735**	
26. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	0,24128	6190,33	1494	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	0,24128	1141,82	276	
26. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	0,61568	3397,21	2092	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	0,61568	851,28	524	
26. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	0,75712	3021,07	2287	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	0,75712	980,33	742	
26. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	0,69888	3841,45	2685	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	0,69888	1141,82	798	
26. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,05408	5460,47	295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,05408	1141,82	62	
26. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	0,14872	3360,66	500	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,14872	851,28	127	
		Итого эксплуатация машин:				**89,93**	**9352**	
26. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0105	1,092	30,00	33	
		Итого материалов:				**0,32**	**33**	
		Итого прямые затраты:				**121,08**	**12592**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				154,33	16051	
		НР второго уровня	%	4,24		6,54	681	
		Накладные расходы	%	--		39,80	4139	
		Сметная прибыль	%	8		12,87	1338	
27	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6**	**Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 6 см**	**м2**	**104,0000**		**-2,13**	**-221**	
27. 1	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,063	6,552	-30,00	-197	
		Итого материалов:				**-1,89**	**-197**	
		Итого прямые затраты:				**-1,89**	**-197**	
		НР второго уровня	%	4,24		-0,08	-8	
		Накладные расходы	%	--		-0,08	-8	
		Сметная прибыль	%	8		-0,16	-16	
28	**21-030101-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень кирпичный**	**м3**	**4,1184**		**1301,25**	**5359**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1155,85**	**4760**	
		НР второго уровня	%	4,24		49,01	202	
		Накладные расходы	%	--		49,01	202	
		Сметная прибыль	%	8		96,39	397	
29	**21-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Глина**	**м3**	**1,4352**		**1478,11**	**2121**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1312,95**	**1884**	
		НР второго уровня	%	4,24		55,67	80	
		Накладные расходы	%	--		55,67	80	
		Сметная прибыль	%	8		109,49	157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**21-130102-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Известь строительная негашенАя комовая, сорт 1**	**т**	**0,2496**		**36791,92**	**9183**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**32680,92**	**8157**	
		НР второго уровня	%	4,24		1385,67	346	
		Накладные расходы	%	--		1385,67	346	
		Сметная прибыль	%	8		2725,33	680	
		Установка бортового камня						
31	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (тип 1)**	**м бортового**	**50,0000**		**1008,28**	**50414**	**60,3 15954**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	34,9	747,65	26093	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,325	1123,94	365	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**26458**	
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,305	3149,56	961	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,305	1141,82	348	
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02	1792,30	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02	851,28	17	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**996**	
31. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,03	13886,80	417	
31. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,085	14380,09	1222	
31. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,5	196,55	98	
		Итого материалов:				**34,74**	**1737**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**28827**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	44781	
		НР второго уровня	%	4,24		37,97	1899	
		Накладные расходы	%	--		357,06	17853	
		Сметная прибыль	%	8		74,69	3734	
32	**21-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,4000**		**18979,81**	**45552**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16859,07**	**40462**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,82	1716	
		Накладные расходы	%	--		714,82	1716	
		Сметная прибыль	%	8		1405,91	3374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	**м3**	**0,8000**		**34488,21**	**27591**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30634,62**	**24508**	
		НР второго уровня	%	4,24		1298,91	1039	
		Накладные расходы	%	--		1298,91	1039	
		Сметная прибыль	%	8		2554,68	2044	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**226354**	**42462**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**226354**	
Материалы -			Тенге				**57296**	
Всего заработная плата -			Тенге				**70418**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8157**	
Местные материалы -			Тенге				**71614**	
		Накладные расходы -	Тенге				**53860**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**42462**	**42462**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11398**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**22417**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**302631**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70418**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**302631**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70418**	
РАЗДЕЛ 4.Покрытие из тротуарных плит Н=80мм тип 4 S=311 м2								
34	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**311,0000**		**986,71**	**306867**	**60,3** **39047**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	75,573	747,65	56502	
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	9,081	908,73	8252	
		Итого оплата труда:				**208,21**	**64755**	
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	3,576	3397,21	12150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,576	851,28	3044	
34. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	4,043	3021,07	12214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	4,043	980,33	3963	
34. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	1,462	3360,66	4912	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,462	851,28	1245	
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**29277**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 6	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	54,114	2726,96	147567	
34. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	6,22	30,00	187	
		Итого материалов:				**475,09**	**147753**	
		Итого прямые затраты:				**750,91**	**233532**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,46	272579	
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	11557	
		Накладные расходы	%	--		162,71	50604	
		Сметная прибыль	%	8		73,09	22731	
35	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**31,1000**		**3289,09**	**102291**	**60,3 4551**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	4,478	708,87	3175	
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	4,22	1036,05	4372	
		Итого оплата труда:				**242,67**	**7547**	
35. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,48205	6190,33	2984	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,48205	1141,82	550	
35. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,334	3397,21	4533	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,334	851,28	1136	
35. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,202	7379,22	16248	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,202	1141,82	2514	
35. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,20215	3360,66	679	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,20215	851,28	172	
		Итого эксплуатация машин:				**785,98**	**24444**	
35. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	34,21	1714,26	58645	
35. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	1,555	30,00	47	
		Итого материалов:				**1887,19**	**58691**	
		Итого прямые затраты:				**2775,25**	**86310**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2921,58	90861	
		НР второго уровня	%	4,24		123,87	3853	
		Накладные расходы	%	--		270,20	8403	
		Сметная прибыль	%	8		243,64	7577	
36	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**311,0000**		**1495,28**	**465032**	**60,9 146908**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,948	294,828	792,79	233737	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	8,801	851,28	7492	
		Итого оплата труда:				**775,66**	**241229**	
36. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	8,801	3397,21	29900	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	8,801	851,28	7492	
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**29900**	
36. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	1,337	1714,26	2292	
36. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	7,775	30,00	233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**8,12**	**2526**	
		Итого прямые затраты:				**855,83**	**266162**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1328,20	413071	
		НР второго уровня	%	4,24		56,32	17514	
		Накладные расходы	%	--		528,69	164423	
		Сметная прибыль	%	8		110,76	34447	
37	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**311,0000**		**2857,98**	**888832**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2538,64**	**789517**	
		НР второго уровня	%	4,24		107,64	33476	
		Накладные расходы	%	--		107,64	33476	
		Сметная прибыль	%	8		211,70	65839	
		Установка бортовых камней						
38	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**354,0000**		**1008,28**	**356932**	**60,3 112957**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	247,092	747,65	184738	
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,301	1123,94	2586	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**187325**	
38. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,159	3149,56	6801	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,159	1141,82	2465	
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1416	1792,30	254	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1416	851,28	121	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**7055**	
38. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2124	13886,80	2950	
38. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,6018	14380,09	8654	
38. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,54	196,55	696	
		Итого материалов:				**34,74**	**12299**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**204093**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	317049	
		НР второго уровня	%	4,24		37,97	13443	
		Накладные расходы	%	--		357,06	126400	
		Сметная прибыль	%	8		74,69	26439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	**21-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**16,9920**		**18979,81**	**322505**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16859,07**	**286469**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,82	12146	
		Накладные расходы	%	--		714,82	12146	
		Сметная прибыль	%	8		1405,91	23889	
40	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	**м3**	**5,6640**		**34488,21**	**195341**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30634,62**	**173514**	
		НР второго уровня	%	4,24		1298,91	7357	
		Накладные расходы	%	--		1298,91	7357	
		Сметная прибыль	%	8		2554,68	14470	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2039598**	**303463**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2039598**	
Материалы -			Тенге				**221270**	
Всего заработная плата -			Тенге				**500855**	
Местные материалы -			Тенге				**1249501**	
Накладные расходы -			Тенге				**402809**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**303463**	**303463**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**99346**	
Сметная прибыль -			Тенге				**195393**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2637799**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**646**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**500855**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2637799**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**646**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**500855**	
РАЗДЕЛ 5.Покрытие из тротуарных плит (за границами квартала) Н=80мм тип 4 S=10 м2								
41	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,0000**		**986,71**	**9867**	**60,3 1256**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	2,43	747,65	1817	
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,292	908,73	265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**208,21**	**2082**	
41. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,115	3397,21	391	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,115	851,28	98	
41. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,13	3021,07	393	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,13	980,33	127	
41. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,047	3360,66	158	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,047	851,28	40	
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**941**	
41. 6	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	1,74	2726,96	4745	
41. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,2	30,00	6	
		Итого материалов:				**475,09**	**4751**	
		Итого прямые затраты:				**750,91**	**7509**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,46	8765	
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	372	
		Накладные расходы	%	--		162,71	1627	
		Сметная прибыль	%	8		73,09	731	
42	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**1,0000**		**3289,09**	**3289**	**60,3 146**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	0,144	708,87	102	
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,1357	1036,05	141	
		Итого оплата труда:				**242,67**	**243**	
42. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0155	6190,33	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0155	1141,82	18	
42. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,0429	3397,21	146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,0429	851,28	37	
42. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,0708	7379,22	522	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,0708	1141,82	81	
42. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,0065	3360,66	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,0065	851,28	6	
		Итого эксплуатация машин:				**785,98**	**786**	
42. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,1	1714,26	1886	
42. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,05	30,00	2	
		Итого материалов:				**1887,19**	**1887**	
		Итого прямые затраты:				**2775,25**	**2775**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2921,58	2922	
		НР второго уровня	%	4,24		123,87	124	
		Накладные расходы	%	--		270,20	270	
		Сметная прибыль	%	8		243,64	244	
43	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**10,0000**		**1495,28**	**14953**	**60,9 4724**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,948	9,48	792,79	7516	
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	0,283	851,28	241	
		Итого оплата труда:				**775,66**	**7757**	
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	0,283	3397,21	961	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,283	851,28	241	
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**961**	
43. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,043	1714,26	74	
43. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	0,25	30,00	8	
		Итого материалов:				**8,12**	**81**	
		Итого прямые затраты:				**855,83**	**8558**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1328,20	13282	
		НР второго уровня	%	4,24		56,32	563	
		Накладные расходы	%	--		528,69	5287	
		Сметная прибыль	%	8		110,76	1108	
44	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**10,0000**		**2857,98**	**28580**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2538,64**	**25386**	
		НР второго уровня	%	4,24		107,64	1076	
		Накладные расходы	%	--		107,64	1076	
		Сметная прибыль	%	8		211,70	2117	
		Установка бортовых камней						
45	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**14,0000**		**1008,28**	**14116**	**60,3 / 4467**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	9,772	747,65	7306	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,091	1123,94	102	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**7408**	
45. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0854	3149,56	269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0854	1141,82	98	
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0056	1792,30	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0056	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**279**	
45. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0084	13886,80	117	
45. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0238	14380,09	342	
45. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,14	196,55	28	
		Итого материалов:				**34,74**	**486**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**8071**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	12539	
		НР второго уровня	%	4,24		37,97	532	
		Накладные расходы	%	--		357,06	4999	
		Сметная прибыль	%	8		74,69	1046	
46	**21-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,6720**		**18979,81**	**12754**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16859,07**	**11329**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,82	480	
		Накладные расходы	%	--		714,82	480	
		Сметная прибыль	%	8		1405,91	945	
47	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	**м3**	**0,2240**		**34488,21**	**7725**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30634,62**	**6862**	
		НР второго уровня	%	4,24		1298,91	291	
		Накладные расходы	%	--		1298,91	291	
		Сметная прибыль	%	8		2554,68	572	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**70492**	**10593**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**70492**	
Материалы -			Тенге				**7206**	
Всего заработная плата -			Тенге				**17490**	
Местные материалы -			Тенге				**43578**	
		Накладные расходы -	Тенге				**14031**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10593**	**10593**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3438**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6762**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**91285**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17490**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**91285**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17490**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**7345748**	
в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**969032**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**426755**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**126136**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5922964**	
		- перевозка грузов	Тенге				**26996**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**662216**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8007964**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**339538**	
	ИТОГО:		Тенге				**8347501**	
	Сметная прибыль		Тенге				**667800**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9015302**	

Составил инженер-сметчик
Югай М.Ф.

Проверил инженер-сметчик
Иванова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6100'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32 , №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'2 4.3-598/17'2-2'Благоустройство к жилому дому №32 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный'РП'2'2-2-1'благоустро йство'ГП''в текущих ценах 3 квартала 2017 г.*
3 Н82=4,24*
4 РВертикальная планировка*
5 П2Плодородный грунт в количестве 410,9 м3 снят по прое кту "Вертикальная планировка микрорайона "Юбилейны й"*
6 Е11-010104-0106'210,1''Грунты 2 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещен ии грунта до 10 м-вытесненный грунт от устройства покрытий'м3 грунта*
7 Е11-010104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'210,1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м п еремещения грунта'м3 грунта*
8 Е11-010102-0313'410,9''Грунты 1 группы. Разработка с п огрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,5-плодородный грунт из резерв а для озеленения м3'м3 грунта*
9 С341-020103-1001'410,9.1,2''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'Тенге за 1 тонну*
10 Е11-010104-0106'167,3''Грунты 2 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещен ии грунта до 10 м-недостаток с территории домов №3 1'м3 грунта*
11 Е11-010104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'167,3''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м п еремещения грунта'м3 грунта*
12 Е11-010104-0105'410,9''Грунты 1 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещен ии грунта до 10 м-плодородный грунт для озеленения территории'м3 грунта*
13 Е11-010104-0113(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'410,9''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м п еремещения грунта'м3 грунта*
14 Е11-010104-0106'788,3-410,9''Грунты 2 группы. Разработ ка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пер емещении грунта до 10 м-грунт планировки в насыпь' м3 грунта*
15 Е11-010104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'788,3-410,9''Г рунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
16 Е11-010201-0101'788,3-410,9''Грунт. Уплотнение прицепн ыми катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый пр оход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 упл отненного грунта*
17 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'788,3-4 10,9''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пнев моколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотне нного грунта*
18 Е11-010201-0601'788,3-410,9''Грунт насыпей уплотняемый . Полив водой'м3 уплотненного грунта*
19 РТартановое покрытие из резиновой крошки тип 2 S 600 м 2*
20 Е11-270701-0201(РС100197РС100071)(РС249133РС249132)'60 0''Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см'м2*
21 Е11-270701-0202(РС100197РС100071)(РС249133РС249132)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'600''Вычитается п озиция: Устройство оснований под тротуары из кирпи чного или известнякового щебня, на каждый 1 см изм енения толщины добавлять до 10 см'м2*
22 Е11-270602-0301(РС245634РС102737)(РС144679РС144655)'60 0''Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих ас фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло тностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ' м2*
23 Е11-270602-0401(РС245634РС102737)(РС144679РС144655)(Н5 .2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'600''Покрытия из горячих асф альтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каж дые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до 5 см'м2 покрытия*
24 Е11-110101-3701#примен.(РС135936)(РС147047)(РС149922)' 600''Покрытия из "Релина". Устройство тортанового покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия*
25 С122-060105-0102'600.1,02''Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
26 П2Установка бортовых камней*
27 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'180''Камни бортовы е бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
28 С121-020101-0618'180.0,048''Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
29 С121-040508-9901'180.0,016''Камни бортовые из бетона к ласса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8'м3*
30 РПокрытие детских площадок спецсмесью тип 3 S 104 м2*
31 Е11-270701-0201(РС100197РС100072)(РС249133РС249132)'10 4''Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см'м2*
32 Е11-270701-0201(РС100197РС100070)(РС249133РС249132)'10 4''Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см'м2*
33 Е11-270701-0202(РС100197РС100070)(ВП)(Н5.10)(Н52.10)(Н 53.10)(РС3.10) К=10'104''Вычитается позиция: Устро йство оснований под тротуары из кирпичного или изв естнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщин ы исключать до 2 см'м2*
34 Е11-270402-0101(РС249133РС249132)'104''Устройство одно слойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см'м2*
35 Е11-270402-0101(Н5=0)(Н52=0)(ВП)(Н53.6)(РС3.6) К=6(РС2

49133РС249132)'104''Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 6 см'м2*
36 С121-030101-0903'104.0,06.0,66''Щебень кирпичный'м3*
37 С121-010102-0101'104.0,06.0,23''Глина'м3*
38 С121-130102-0801'104.0,06.0,04''Известь строительная негашенАя комовая, сорт 1'т*
39 П2Установка бортового камня*
40 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'50''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (тип 1)'м бортового камня*
41 С121-020101-0618'50.0,048''Бетон тяжелый класса В15, F 200, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
42 С121-040508-9901'50.0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8'м3*
43 РПокрытие из тротуарных плит Н=80мм тип 4 S=311 м2*
44 Е11-270701-0201(РС100197РС100071)(РС249133РС249132)'311''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
45 Е11-270401-0101(РС100328=1,1)(РС249133РС249132)'311.0,10''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
46 Е11-110101-2501(РС278518)'311''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
47 С121-040509-0106'311''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91'м2*
48 П2Установка бортовых камней*
49 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'354''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
50 С121-020101-0618'354.0,048''Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
51 С121-040508-9901'354.0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8'м3*
52 РПокрытие из тротуарных плит (за границами квартала) Н=80мм тип 4 S=10 м2*
53 Е11-270701-0201(РС100197РС100071)(РС249133РС249132)'10''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
54 Е11-270401-0101(РС100328=1,1)(РС249133РС249132)'10.0,10''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
55 Е11-110101-2501(РС278518)'10''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
56 С121-040509-0106'10''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91'м2*
57 П2Установка бортовых камней*
58 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'14''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
59 С121-020101-0618'14.0,048''Бетон тяжелый класса В15, F 200, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
60 С121-040508-9901'14.0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8'м3*
61 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С. Н.''*

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Благоустройство к жилому дому №32 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-2

на МАФ

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	3804,17
Сметная заработная плата, тыс. тенге	96,817

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	84-020303-0202	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**8,0000**		**8699,94**	**69600**	**396**
		Итого оплата труда рабочих:				**62,00**	**496**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,00**	**144**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				4,00	32	
		Итого материалов:				**405,00**	**3240**	
		Итого оборудование:				**7521,00**	**60168**	
		Итого прямые затраты:				**8006,00**	**64048**	
		Накладные расходы				49,50	396	
		Сметная прибыль				644,44	5156	
1.1	84-020303-0202 УСН РК 8.02-	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**8,0000**		**577,26**	**4618**	**75** / **396**
		Итого оплата труда рабочих:				**62,00**	**496**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,00**	**144**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				4,00	32	
		Итого материалов:				**405,00**	**3240**	
		Итого прямые затраты:				**485,00**	**3880**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				534,50	4276	
		Накладные расходы	%	--		49,50	396	
		Сметная прибыль	%	8		42,76	342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	**8С84-020303-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна на двух стойках**	**шт.**	**8,0000**		**8122,68**	**64981**	
		Итого прямые затраты:				**7521,00**	**60168**	
		Сметная прибыль	%	8		601,68	4813	
2	**84-020216-0105**	**Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005**	**шт.**	**1,0000**		**105908,85**	**105909**	**1978**
		Итого оплата труда рабочих:				**2273,00**	**2273**	
		Итого эксплуатация машин:				**2052,00**	**2052**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				364,00	364	
		Итого материалов:				**5333,00**	**5333**	
		Итого оборудование:				**86428,00**	**86428**	
		Итого прямые затраты:				**96086,00**	**96086**	
		Накладные расходы				1977,75	1978	
		Сметная прибыль				7845,10	7845	
2.1	**84-020216-0105 УСН РК 8.02-**	**Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005**	**шт.**	**1,0000**		**12566,61**	**12567**	**75 1978**
		Итого оплата труда рабочих:				**2273,00**	**2273**	
		Итого эксплуатация машин:				**2052,00**	**2052**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				364,00	364	
		Итого материалов:				**5333,00**	**5333**	
		Итого прямые затраты:				**9658,00**	**9658**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11635,75	11636	
		Накладные расходы	%	--		1977,75	1978	
		Сметная прибыль	%	8		930,86	931	
2.2	**8С84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005**	**шт.**	**1,0000**		**93342,24**	**93342**	
		Итого прямые затраты:				**86428,00**	**86428**	
		Сметная прибыль	%	8		6914,24	6914	
3	**84-020216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006**	**шт.**	**1,0000**		**132674,22**	**132674**	**3218**
		Итого оплата труда рабочих:				**3733,00**	**3733**	
		Итого эксплуатация машин:				**3038,00**	**3038**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				557,00	557	
		Итого материалов:				**10224,00**	**10224**	
		Итого оборудование:				**102634,00**	**102634**	
		Итого прямые затраты:				**119629,00**	**119629**	
		Накладные расходы				3217,50	3218	
		Сметная прибыль				9827,72	9828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	**84-020216-0106 УСН РК 8.02-**	**Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006**	**шт.**	**1,0000**		**21829,50**	**21830**	**75 / 3218**
		Итого оплата труда рабочих:				**3733,00**	**3733**	
		Итого эксплуатация машин:				**3038,00**	**3038**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				557,00	557	
		Итого материалов:				**10224,00**	**10224**	
		Итого прямые затраты:				**16995,00**	**16995**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20212,50	20213	
		Накладные расходы	%	--		3217,50	3218	
		Сметная прибыль	%	8		1617,00	1617	
3.2	**8С84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006**	**шт.**	**1,0000**		**110844,72**	**110845**	
		Итого прямые затраты:				**102634,00**	**102634**	
		Сметная прибыль	%	8		8210,72	8211	
4	**84-020216-0116**	**Тренажер детский "Скороход", тип УТД-001**	**шт.**	**1,0000**		**80189,46**	**80189**	**1360**
		Итого оплата труда рабочих:				**1543,00**	**1543**	
		Итого эксплуатация машин:				**1671,00**	**1671**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				271,00	271	
		Итого материалов:				**4854,00**	**4854**	
		Итого оборудование:				**64821,00**	**64821**	
		Итого прямые затраты:				**72889,00**	**72889**	
		Накладные расходы				1360,50	1361	
		Сметная прибыль				5939,96	5940	
4.1	**84-020216-0116 УСН РК 8.02-**	**Тренажер детский "Скороход", тип УТД-001**	**шт.**	**1,0000**		**10182,78**	**10183**	**75 / 1360**
		Итого оплата труда рабочих:				**1543,00**	**1543**	
		Итого эксплуатация машин:				**1671,00**	**1671**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				271,00	271	
		Итого материалов:				**4854,00**	**4854**	
		Итого прямые затраты:				**8068,00**	**8068**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9428,50	9429	
		Накладные расходы	%	--		1360,50	1361	
		Сметная прибыль	%	8		754,28	754	
4.2	**8С84-020216-0116 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Тренажер детский "Скороход", тип УТД-001**	**шт.**	**1,0000**		**70006,68**	**70007**	
		Итого прямые затраты:				**64821,00**	**64821**	
		Сметная прибыль	%	8		5185,68	5186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**84-020302-0301**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**15,0000**		**24770,88**	**371563**	**2520**
		Итого оплата труда рабочих:				**214,00**	**3210**	
		Итого эксплуатация машин:				**42,00**	**630**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				10,00	150	
		Итого материалов:				**2869,00**	**43035**	
		Итого оборудование:				**19643,00**	**294645**	
		Итого прямые затраты:				**22768,00**	**341520**	
		Накладные расходы				168,00	2520	
		Сметная прибыль				1834,88	27523	
5.1	**84-020302-0301 УСН РК 8.02-**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**15,0000**		**3556,44**	**53347**	**75 2520**
		Итого оплата труда рабочих:				**214,00**	**3210**	
		Итого эксплуатация машин:				**42,00**	**630**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				10,00	150	
		Итого материалов:				**2869,00**	**43035**	
		Итого прямые затраты:				**3125,00**	**46875**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3293,00	49395	
		Накладные расходы	%	--		168,00	2520	
		Сметная прибыль	%	8		263,44	3952	
5.2	**8С84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**15,0000**		**21214,44**	**318217**	
		Итого прямые затраты:				**19643,00**	**294645**	
		Сметная прибыль	%	8		1571,44	23572	
6	**84-020104-0109**	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**3,0000**		**59320,89**	**177963**	**2738**
		Итого оплата труда рабочих:				**1035,00**	**3105**	
		Итого эксплуатация машин:				**1123,00**	**3369**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				182,00	546	
		Итого материалов:				**3240,00**	**9720**	
		Итого оборудование:				**48616,00**	**145848**	
		Итого прямые затраты:				**54014,00**	**162042**	
		Накладные расходы				912,75	2738	
		Сметная прибыль				4394,14	13182	
6.1	**84-020104-0109 УСН РК 8.02-**	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**3,0000**		**6815,61**	**20447**	**75 2738**
		Итого оплата труда рабочих:				**1035,00**	**3105**	
		Итого эксплуатация машин:				**1123,00**	**3369**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				182,00	546	
		Итого материалов:				**3240,00**	**9720**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**5398,00**	**16194**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6310,75	18932	
		Накладные расходы	%	--		912,75	2738	
		Сметная прибыль	%	8		504,86	1515	
6.2	**8С84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**шт.**	**3,0000**		**52505,28**	**157516**	
		Итого прямые затраты:				**48616,00**	**145848**	
		Сметная прибыль	%	8		3889,28	11668	
7	**84-020109-0301**	**Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**2,0000**		**21296,52**	**42593**	
		Итого материалов:				**76,00**	**152**	
		Итого оборудование:				**19643,00**	**39286**	
		Итого прямые затраты:				**19719,00**	**39438**	
		Сметная прибыль				1577,52	3155	
7.1	**84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**2,0000**		**82,08**	**164**	
		Итого материалов:				**76,00**	**152**	
		Итого прямые затраты:				**76,00**	**152**	
		Сметная прибыль	%	8		6,08	12	
7.2	**8С84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**2,0000**		**21214,44**	**42429**	
		Итого прямые затраты:				**19643,00**	**39286**	
		Сметная прибыль	%	8		1571,44	3143	
8	**84-020104-0304**	**Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004**	**шт.**	**1,0000**		**30372,84**	**30373**	**1335**
		Итого оплата труда рабочих:				**1565,00**	**1565**	
		Итого эксплуатация машин:				**1124,00**	**1124**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				215,00	215	
		Итого материалов:				**4947,00**	**4947**	
		Итого оборудование:				**19152,00**	**19152**	
		Итого прямые затраты:				**26788,00**	**26788**	
		Накладные расходы				1335,00	1335	
		Сметная прибыль				2249,84	2250	
8.1	**84-020104-0304 УСН РК 8.02-**	**Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004**	**шт.**	**1,0000**		**9688,68**	**9689**	**75 / 1335**
		Итого оплата труда рабочих:				**1565,00**	**1565**	
		Итого эксплуатация машин:				**1124,00**	**1124**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				215,00	215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**4947,00**	**4947**	
		Итого прямые затраты:				**7636,00**	**7636**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8971,00	8971	
		Накладные расходы	%	--		1335,00	1335	
		Сметная прибыль	%	8		717,68	718	
8.2	**8С84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004**	**шт.**	**1,0000**		**20684,16**	**20684**	
		Итого прямые затраты:				**19152,00**	**19152**	
		Сметная прибыль	%	8		1532,16	1532	
9	**84-020104-0302**	**Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,0000**		**29866,05**	**29866**	**1219**
		Итого оплата труда рабочих:				**1435,00**	**1435**	
		Итого эксплуатация машин:				**966,00**	**966**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				190,00	190	
		Итого материалов:				**4882,00**	**4882**	
		Итого оборудование:				**19152,00**	**19152**	
		Итого прямые затраты:				**26435,00**	**26435**	
		Накладные расходы				1218,75	1219	
		Сметная прибыль				2212,30	2212	
9.1	**84-020104-0302 УСН РК 8.02-**	**Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,0000**		**9181,89**	**9182**	**75** / **1219**
		Итого оплата труда рабочих:				**1435,00**	**1435**	
		Итого эксплуатация машин:				**966,00**	**966**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				190,00	190	
		Итого материалов:				**4882,00**	**4882**	
		Итого прямые затраты:				**7283,00**	**7283**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8501,75	8502	
		Накладные расходы	%	--		1218,75	1219	
		Сметная прибыль	%	8		680,14	680	
9.2	**8С84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,0000**		**20684,16**	**20684**	
		Итого прямые затраты:				**19152,00**	**19152**	
		Сметная прибыль	%	8		1532,16	1532	
10	**84-020101-0104**	**Карусель (4 сидения), тип К-001**	**шт.**	**1,0000**		**106290,36**	**106290**	**2061**
		Итого оплата труда рабочих:				**2364,00**	**2364**	
		Итого эксплуатация машин:				**2178,00**	**2178**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				384,00	384	
		Итого материалов:				**5386,00**	**5386**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оборудование:				**86428,00**	**86428**	
		Итого прямые затраты:				**96356,00**	**96356**	
		Накладные расходы				2061,00	2061	
		Сметная прибыль				7873,36	7873	
10.1	**84-020101-0104 УСН РК 8.02-**	**Карусель (4 сидения), тип К-001**	**шт.**	**1,0000**		**12948,12**	**12948**	**75 2061**
		Итого оплата труда рабочих:				**2364,00**	**2364**	
		Итого эксплуатация машин:				**2178,00**	**2178**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				384,00	384	
		Итого материалов:				**5386,00**	**5386**	
		Итого прямые затраты:				**9928,00**	**9928**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11989,00	11989	
		Накладные расходы	%	--		2061,00	2061	
		Сметная прибыль	%	8		959,12	959	
10.2	**8С84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001**	**шт.**	**1,0000**		**93342,24**	**93342**	
		Итого прямые затраты:				**86428,00**	**86428**	
		Сметная прибыль	%	8		6914,24	6914	
11	**84-020104-0203**	**Качели одинарные, тип КД-002**	**шт.**	**1,0000**		**73036,08**	**73036**	**1371**
		Итого оплата труда рабочих:				**1540,00**	**1540**	
		Итого эксплуатация машин:				**1782,00**	**1782**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				288,00	288	
		Итого материалов:				**3513,00**	**3513**	
		Итого оборудование:				**59420,00**	**59420**	
		Итого прямые затраты:				**66255,00**	**66255**	
		Накладные расходы				1371,00	1371	
		Сметная прибыль				5410,08	5410	
11.1	**84-020104-0203 УСН РК 8.02-**	**Качели одинарные, тип КД-002**	**шт.**	**1,0000**		**8862,48**	**8862**	**75 1371**
		Итого оплата труда рабочих:				**1540,00**	**1540**	
		Итого эксплуатация машин:				**1782,00**	**1782**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				288,00	288	
		Итого материалов:				**3513,00**	**3513**	
		Итого прямые затраты:				**6835,00**	**6835**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8206,00	8206	
		Накладные расходы	%	--		1371,00	1371	
		Сметная прибыль	%	8		656,48	656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.2	**8С84-020104-0203 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели одинарные, тип КД-002**	**шт.**	**1,0000**		**64173,60**	**64174**	
		Итого прямые затраты:				**59420,00**	**59420**	
		Сметная прибыль	%	8		4753,60	4754	
12	**84-020102-0102**	**Горка-скат, тип 2А**	**шт.**	**1,0000**		**28229,04**	**28229**	**5235**
		Итого оплата труда рабочих:				**6037,00**	**6037**	
		Итого эксплуатация машин:				**4442,00**	**4442**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				943,00	943	
		Итого материалов:				**10424,00**	**10424**	
		Итого прямые затраты:				**20903,00**	**20903**	
		Накладные расходы				5235,00	5235	
		Сметная прибыль				2091,04	2091	
12.1	**84-020102-0102 УСН РК 8.02-**	**Горка-скат, тип 2А**	**шт.**	**1,0000**		**28229,04**	**28229**	**75 5235**
		Итого оплата труда рабочих:				**6037,00**	**6037**	
		Итого эксплуатация машин:				**4442,00**	**4442**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				943,00	943	
		Итого материалов:				**10424,00**	**10424**	
		Итого прямые затраты:				**20903,00**	**20903**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26138,00	26138	
		Накладные расходы	%	--		5235,00	5235	
		Сметная прибыль	%	8		2091,04	2091	
13	**84-020402-0201**	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**шт.**	**2,0000**		**63103,59**	**126207**	**886**
		Итого оплата труда рабочих:				**517,00**	**1034**	
		Итого эксплуатация машин:				**245,00**	**490**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				74,00	148	
		Итого материалов:				**3206,00**	**6412**	
		Итого оборудование:				**54018,00**	**108036**	
		Итого прямые затраты:				**57986,00**	**115972**	
		Накладные расходы				443,25	887	
		Сметная прибыль				4674,34	9349	
13.1	**84-020402-0201 УСН РК 8.02-**	**Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**шт.**	**2,0000**		**4764,15**	**9528**	**75 886**
		Итого оплата труда рабочих:				**517,00**	**1034**	
		Итого эксплуатация машин:				**245,00**	**490**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				74,00	148	
		Итого материалов:				**3206,00**	**6412**	
		Итого прямые затраты:				**3968,00**	**7936**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4411,25	8823	
		Накладные расходы	%	--		443,25	887	
		Сметная прибыль	%	8		352,90	706	
13.2	**8С84-020402-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Грибок для песочницы, тип ГДП-003**	**шт.**	**2,0000**		**58339,44**	**116679**	
		Итого прямые затраты:				**54018,00**	**108036**	
		Сметная прибыль	%	8		4321,44	8643	
14	**84-020201-0108**	**Гимнастический комплекс, силовой, тип ГК-003**	**шт.**	**1,0000**		**169043,22**	**169043**	**4988**
		Итого оплата труда рабочих:				**5741,00**	**5741**	
		Итого эксплуатация машин:				**5205,00**	**5205**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				909,00	909	
		Итого материалов:				**16347,00**	**16347**	
		Итого оборудование:				**124241,00**	**124241**	
		Итого прямые затраты:				**151534,00**	**151534**	
		Накладные расходы				4987,50	4988	
		Сметная прибыль				12521,72	12522	
14.1	**84-020201-0108 УСН РК 8.02-**	**Гимнастический комплекс, силовой, тип ГК-003**	**шт.**	**1,0000**		**34862,94**	**34863**	**75 4988**
		Итого оплата труда рабочих:				**5741,00**	**5741**	
		Итого эксплуатация машин:				**5205,00**	**5205**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				909,00	909	
		Итого материалов:				**16347,00**	**16347**	
		Итого прямые затраты:				**27293,00**	**27293**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32280,50	32281	
		Накладные расходы	%	--		4987,50	4988	
		Сметная прибыль	%	8		2582,44	2582	
14.2	**8С84-020201-0108 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс, силовой, тип ГК-003**	**шт.**	**1,0000**		**134180,28**	**134180**	
		Итого прямые затраты:				**124241,00**	**124241**	
		Сметная прибыль	%	8		9939,28	9939	
15	**84-020104-0202**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,0000**		**132078,60**	**132079**	**2523**
		Итого оплата труда рабочих:				**2823,00**	**2823**	
		Итого эксплуатация машин:				**3358,00**	**3358**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				541,00	541	
		Итого материалов:				**5555,00**	**5555**	
		Итого оборудование:				**108036,00**	**108036**	
		Итого прямые затраты:				**119772,00**	**119772**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы				2523,00	2523	
		Сметная прибыль				9783,60	9784	
15.1	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,0000**		**15399,72**	**15400**	**75 2523**
		Итого оплата труда рабочих:				**2823,00**	**2823**	
		Итого эксплуатация машин:				**3358,00**	**3358**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				541,00	541	
		Итого материалов:				**5555,00**	**5555**	
		Итого прямые затраты:				**11736,00**	**11736**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14259,00	14259	
		Накладные расходы	%	--		2523,00	2523	
		Сметная прибыль	%	8		1140,72	1141	
15.2	**8С84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,0000**		**116678,88**	**116679**	
		Итого прямые затраты:				**108036,00**	**108036**	
		Сметная прибыль	%	8		8642,88	8643	
16	**84-020301-0106**	**Столик с навесом, тип 5403**	**шт.**	**1,0000**		**192739,50**	**192740**	**320**
		Итого оплата труда рабочих:				**398,00**	**398**	
		Итого эксплуатация машин:				**68,00**	**68**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				28,00	28	
		Итого материалов:				**563,00**	**563**	
		Итого оборудование:				**177114,00**	**177114**	
		Итого прямые затраты:				**178143,00**	**178143**	
		Накладные расходы				319,50	320	
		Сметная прибыль				14277,00	14277	
16.1	**84-020301-0106 УСН РК 8.02-**	**Столик с навесом, тип 5403**	**шт.**	**1,0000**		**1456,38**	**1456**	**75 320**
		Итого оплата труда рабочих:				**398,00**	**398**	
		Итого эксплуатация машин:				**68,00**	**68**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				28,00	28	
		Итого материалов:				**563,00**	**563**	
		Итого прямые затраты:				**1029,00**	**1029**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1348,50	1349	
		Накладные расходы	%	--		319,50	320	
		Сметная прибыль	%	8		107,88	108	
16.2	**8С84-020301-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Столик с навесом, тип 5403**	**шт.**	**1,0000**		**191283,12**	**191283**	
		Итого прямые затраты:				**177114,00**	**177114**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		14169,12	14169	
17	**84-020204-0201**	**Шведская стенка**	**шт.**	**1,0000**		**103105,98**	**103106**	**7226**
		Итого оплата труда рабочих:				**7944,00**	**7944**	
		Итого эксплуатация машин:				**7631,00**	**7631**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1690,00	1690	
		Итого материалов:				**72668,00**	**72668**	
		Итого прямые затраты:				**88243,00**	**88243**	
		Накладные расходы				7225,50	7226	
		Сметная прибыль				7637,48	7637	
17.1	**84-020204-0201 УСН РК 8.02-**	**Шведская стенка**	**шт.**	**1,0000**		**103105,98**	**103106**	**75 7226**
		Итого оплата труда рабочих:				**7944,00**	**7944**	
		Итого эксплуатация машин:				**7631,00**	**7631**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1690,00	1690	
		Итого материалов:				**72668,00**	**72668**	
		Итого прямые затраты:				**88243,00**	**88243**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				95468,50	95469	
		Накладные расходы	%	--		7225,50	7226	
		Сметная прибыль	%	8		7637,48	7637	
18	**84-020203-0101**	**Рукоход, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**46112,76**	**46113**	**3954**
		Итого оплата труда рабочих:				**4319,00**	**4319**	
		Итого эксплуатация машин:				**4004,00**	**4004**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				953,00	953	
		Итого материалов:				**30420,00**	**30420**	
		Итого прямые затраты:				**38743,00**	**38743**	
		Накладные расходы				3954,00	3954	
		Сметная прибыль				3415,76	3416	
18.1	**84-020203-0101 УСН РК 8.02-**	**Рукоход, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**46112,76**	**46113**	**75 3954**
		Итого оплата труда рабочих:				**4319,00**	**4319**	
		Итого эксплуатация машин:				**4004,00**	**4004**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				953,00	953	
		Итого материалов:				**30420,00**	**30420**	
		Итого прямые затраты:				**38743,00**	**38743**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				42697,00	42697	
		Накладные расходы	%	--		3954,00	3954	
		Сметная прибыль	%	8		3415,76	3416	
19	**84-020302-0401**	**Скамья детская "Крокодил", тип 8015**	**шт.**	**2,0000**		**41095,08**	**82190**	**300**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда рабочих:				**187,00**	**374**	
		Итого эксплуатация машин:				**54,00**	**108**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				13,00	26	
		Итого материалов:				**1249,00**	**2498**	
		Итого оборудование:				**36411,00**	**72822**	
		Итого прямые затраты:				**37901,00**	**75802**	
		Накладные расходы				150,00	300	
		Сметная прибыль				3044,08	6088	
19.1	**84-020302-0401 УСН РК 8.02-**	**Скамья детская "Крокодил", тип 8015**	**шт.**	**2,0000**		**1771,20**	**3542**	**75 / 300**
		Итого оплата труда рабочих:				**187,00**	**374**	
		Итого эксплуатация машин:				**54,00**	**108**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				13,00	26	
		Итого материалов:				**1249,00**	**2498**	
		Итого прямые затраты:				**1490,00**	**2980**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1640,00	3280	
		Накладные расходы	%	--		150,00	300	
		Сметная прибыль	%	8		131,20	262	
19.2	**8С84-020302-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья детская "Крокодил", тип 8015**	**шт.**	**2,0000**		**39323,88**	**78648**	
		Итого прямые затраты:				**36411,00**	**72822**	
		Сметная прибыль	%	8		2912,88	5826	
20	**84-020101-0105**	**Карусель, тип К-002**	**шт.**	**1,0000**		**128278,62**	**128279**	**2090**
		Итого оплата труда рабочих:				**2395,00**	**2395**	
		Итого эксплуатация машин:				**2220,00**	**2220**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				391,00	391	
		Итого материалов:				**5403,00**	**5403**	
		Итого оборудование:				**106669,00**	**106669**	
		Итого прямые затраты:				**116687,00**	**116687**	
		Накладные расходы				2089,50	2090	
		Сметная прибыль				9502,12	9502	
20.1	**84-020101-0105 УСН РК 8.02-**	**Карусель, тип К-002**	**шт.**	**1,0000**		**13076,10**	**13076**	**75 / 2090**
		Итого оплата труда рабочих:				**2395,00**	**2395**	
		Итого эксплуатация машин:				**2220,00**	**2220**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				391,00	391	
		Итого материалов:				**5403,00**	**5403**	
		Итого прямые затраты:				**10018,00**	**10018**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12107,50	12108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2089,50	2090	
		Сметная прибыль	%	8		968,60	969	
20.2	**8С84-020101-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель, тип К-002**	**шт.**	**1,0000**		**115202,52**	**115203**	
		Итого прямые затраты:				**106669,00**	**106669**	
		Сметная прибыль	%	8		8533,52	8534	
21	**84-020102-0201**	**Горка из бревен**	**шт.**	**1,0000**		**54148,77**	**54149**	**9340**
		Итого оплата труда рабочих:				**12301,00**	**12301**	
		Итого эксплуатация машин:				**511,00**	**511**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				152,00	152	
		Итого материалов:				**27986,00**	**27986**	
		Итого прямые затраты:				**40798,00**	**40798**	
		Накладные расходы				9339,75	9340	
		Сметная прибыль				4011,02	4011	
21.1	**84-020102-0201 УСН РК 8.02-**	**Горка из бревен**	**шт.**	**1,0000**		**54148,77**	**54149**	**75 9340**
		Итого оплата труда рабочих:				**12301,00**	**12301**	
		Итого эксплуатация машин:				**511,00**	**511**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				152,00	152	
		Итого материалов:				**27986,00**	**27986**	
		Итого прямые затраты:				**40798,00**	**40798**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50137,75	50138	
		Накладные расходы	%	--		9339,75	9340	
		Сметная прибыль	%	8		4011,02	4011	
22	**84-020104-0210**	**Качели "Кораблик", тип 6402**	**шт.**	**2,0000**		**137691,90**	**275384**	**4239**
		Итого оплата труда рабочих:				**2382,00**	**4764**	
		Итого эксплуатация машин:				**2741,00**	**5482**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				444,00	888	
		Итого материалов:				**3442,00**	**6884**	
		Итого оборудование:				**116808,00**	**233616**	
		Итого прямые затраты:				**125373,00**	**250746**	
		Накладные расходы				2119,50	4239	
		Сметная прибыль				10199,40	20399	
22.1	**84-020104-0210 УСН РК 8.02-**	**Качели "Кораблик", тип 6402**	**шт.**	**2,0000**		**11539,26**	**23079**	**75 4239**
		Итого оплата труда рабочих:				**2382,00**	**4764**	
		Итого эксплуатация машин:				**2741,00**	**5482**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				444,00	888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**3442,00**	**6884**	
		Итого прямые затраты:				**8565,00**	**17130**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10684,50	21369	
		Накладные расходы	%	--		2119,50	4239	
		Сметная прибыль	%	8		854,76	1710	
22.2	**8С84-020104-0210 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели "Кораблик", тип 6402**	**шт.**	**2,0000**		**126152,64**	**252305**	
		Итого прямые затраты:				**116808,00**	**233616**	
		Сметная прибыль	%	8		9344,64	18689	
23	**84-020113-0102**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,0000**		**671277,51**	**671278**	**4958**
		Итого оплата труда рабочих:				**5658,00**	**5658**	
		Итого эксплуатация машин:				**5673,00**	**5673**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				953,00	953	
		Итого материалов:				**15979,00**	**15979**	
		Итого оборудование:				**589285,00**	**589285**	
		Итого прямые затраты:				**616595,00**	**616595**	
		Накладные расходы				4958,25	4958	
		Сметная прибыль				49724,26	49724	
23.1	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,0000**		**34849,71**	**34850**	**75 4958**
		Итого оплата труда рабочих:				**5658,00**	**5658**	
		Итого эксплуатация машин:				**5673,00**	**5673**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				953,00	953	
		Итого материалов:				**15979,00**	**15979**	
		Итого прямые затраты:				**27310,00**	**27310**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32268,25	32268	
		Накладные расходы	%	--		4958,25	4958	
		Сметная прибыль	%	8		2581,46	2581	
23.2	**8С84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,0000**		**636427,80**	**636428**	
		Итого прямые затраты:				**589285,00**	**589285**	
		Сметная прибыль	%	8		47142,80	47143	
24	**84-020202-0105**	**Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**1,0000**		**81507,33**	**81507**	**2656**
		Итого оплата труда рабочих:				**2943,00**	**2943**	
		Итого эксплуатация машин:				**3727,00**	**3727**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				598,00	598	
		Итого материалов:				**2305,00**	**2305**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оборудование:				**63839,00**	**63839**	
		Итого прямые затраты:				**72814,00**	**72814**	
		Накладные расходы				2655,75	2656	
		Сметная прибыль				6037,58	6038	
24.1	**84-020202-0105 УСН РК 8.02-**	**Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**1,0000**		**12561,21**	**12561**	**75 2656**
		Итого оплата труда рабочих:				**2943,00**	**2943**	
		Итого эксплуатация машин:				**3727,00**	**3727**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				598,00	598	
		Итого материалов:				**2305,00**	**2305**	
		Итого прямые затраты:				**8975,00**	**8975**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11630,75	11631	
		Накладные расходы	%	--		2655,75	2656	
		Сметная прибыль	%	8		930,46	930	
24.2	**8С84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**1,0000**		**68946,12**	**68946**	
		Итого прямые затраты:				**63839,00**	**63839**	
		Сметная прибыль	%	8		5107,12	5107	
25	**84-020216-0202**	**Тренажерный комплекс комбинированный, тип УТК-003**	**шт.**	**1,0000**		**420391,35**	**420391**	**5003**
		Итого оплата труда рабочих:				**5565,00**	**5565**	
		Итого эксплуатация машин:				**6885,00**	**6885**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1106,00	1106	
		Итого материалов:				**8406,00**	**8406**	
		Итого оборудование:				**363392,00**	**363392**	
		Итого прямые затраты:				**384248,00**	**384248**	
		Накладные расходы				5003,25	5003	
		Сметная прибыль				31140,10	31140	
25.1	**84-020216-0202 УСН РК 8.02-**	**Тренажерный комплекс комбинированный, тип УТК-003**	**шт.**	**1,0000**		**27927,99**	**27928**	**75 5003**
		Итого оплата труда рабочих:				**5565,00**	**5565**	
		Итого эксплуатация машин:				**6885,00**	**6885**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1106,00	1106	
		Итого материалов:				**8406,00**	**8406**	
		Итого прямые затраты:				**20856,00**	**20856**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25859,25	25859	
		Накладные расходы	%	--		5003,25	5003	
		Сметная прибыль	%	8		2068,74	2069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.2	**8С84-020216-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Тренажерный комплекс комбинированный, тип УТК-003**	**шт.**	**1,0000**		**392463,36**	**392463**	
		Итого прямые затраты:				**363392,00**	**363392**	
		Сметная прибыль	%	8		29071,36	29071	
26	**84-020104-0307**	**Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007**	**шт.**	**1,0000**		**25414,29**	**25414**	**601**
		Итого оплата труда рабочих:				**684,00**	**684**	
		Итого эксплуатация машин:				**717,00**	**717**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				117,00	117	
		Итого материалов:				**2378,00**	**2378**	
		Итого оборудование:				**19152,00**	**19152**	
		Итого прямые затраты:				**22931,00**	**22931**	
		Накладные расходы				600,75	601	
		Сметная прибыль				1882,54	1883	
26.1	**84-020104-0307 УСН РК 8.02-**	**Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007**	**шт.**	**1,0000**		**4730,13**	**4730**	**75 601**
		Итого оплата труда рабочих:				**684,00**	**684**	
		Итого эксплуатация машин:				**717,00**	**717**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				117,00	117	
		Итого материалов:				**2378,00**	**2378**	
		Итого прямые затраты:				**3779,00**	**3779**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4379,75	4380	
		Накладные расходы	%	--		600,75	601	
		Сметная прибыль	%	8		350,38	350	
26.2	**8С84-020104-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007**	**шт.**	**1,0000**		**20684,16**	**20684**	
		Итого прямые затраты:				**19152,00**	**19152**	
		Сметная прибыль	%	8		1532,16	1532	
27	**84-020213-0201**	**Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**1,0000**		**48005,73**	**48006**	**100**
		Итого оплата труда рабочих:				**125,00**	**125**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**36**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	8	
		Итого материалов:				**975,00**	**975**	
		Итого оборудование:				**43214,00**	**43214**	
		Итого прямые затраты:				**44350,00**	**44350**	
		Накладные расходы				99,75	100	
		Сметная прибыль				3555,98	3556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.1	**84-020213-0201 УСН РК 8.02-**	**Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**1,0000**		**1334,61**	**1335**	**75/100**
		Итого оплата труда рабочих:				**125,00**	**125**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**36**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	8	
		Итого материалов:				**975,00**	**975**	
		Итого прямые затраты:				**1136,00**	**1136**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1235,75	1236	
		Накладные расходы	%	--		99,75	100	
		Сметная прибыль	%	8		98,86	99	
27.2	**8С84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**1,0000**		**46671,12**	**46671**	
		Итого прямые затраты:				**43214,00**	**43214**	
		Сметная прибыль	%	8		3457,12	3457	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**3449767**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**84369**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**67511**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**12448**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**310489**	
- перевозка грузов			Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**2987398**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**72613**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3522380**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**	
ИТОГО:			Тенге				**3522380**	
Сметная прибыль			Тенге				**281790**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**3804170**	

Составил инженер-сметчик
Югай М.Ф.

Проверил инженер-сметчик
Иванова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э6110'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
 2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32
       , №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'2
       4.3-598/17'2-2'Благоустройство к жилому дому №32 в
        6-ом квартале мкр.Юбилейный'РП'2'2-2-2'МАФ'ГП''в
       текущих ценах 3 квартала 2017 г.*
 3 Н82=4,24*
 4 Г84-020303-0202'Урна на двух стойках'шт.'8*
 5 У84-020303-0202'1*
 6 84-020303-0202'1*
 7 <Г*
 8 Г84-020216-0105'Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005'шт
       .'1*
 9 У84-020216-0105'1*
10 84-020216-0105'1*
11 <Г*
12 Г84-020216-0106'Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006'шт.'
       1*
13 У84-020216-0106'1*
14 84-020216-0106'1*
15 <Г*
16 Г84-020216-0116'Тренажер детский "Скороход", тип УТД-0
       01'шт.'1*
17 У84-020216-0116'1*
18 84-020216-0116'1*
19 <Г*
20 Г84-020302-0301'Скамья прямолинейная, тип СК-001'шт.'1
       5*
21 У84-020302-0301'1*
22 84-020302-0301'1*
23 <Г*
24 Г84-020104-0109'Качалка "Балансир", тип ДК-003'шт.'3*
25 У84-020104-0109'1*
26 84-020104-0109'1*
27 <Г*
28 Г84-020109-0301'Песочница из деревянных досок, тип П-0
       01'шт.'2*
29 У84-020109-0301'1*
30 84-020109-0301'1*
31 <Г*
32 Г84-020104-0304'Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-
       004'шт.'1*
33 У84-020104-0304'1*
34 84-020104-0304'1*
35 <Г*
36 Г84-020104-0302'Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-0
       02'шт.'1*
37 У84-020104-0302'1*
38 84-020104-0302'1*
39 <Г*
40 Г84-020101-0104'Карусель (4 сидения), тип К-001'шт.'1*
41 У84-020101-0104'1*
42 84-020101-0104'1*
43 <Г*
44 Г84-020104-0203'Качели одинарные, тип КД-002'шт.'1*
45 У84-020104-0203'1*
46 84-020104-0203'1*
47 <Г*
48 Г84-020102-0102'Горка-скат, тип 2А'шт.'1*
49 У84-020102-0102'1*
50 <Г*
51 Г84-020402-0201'Грибок для песочницы, тип ГДП-003'шт.'
       2*
52 У84-020402-0201'1*
53 84-020402-0201'1*
54 <Г*
55 Г84-020201-0108'Гимнастический комплекс, силовой, тип
       ГК-003'шт.'1*
56 У84-020201-0108'1*
57 84-020201-0108'1*
58 <Г*
59 Г84-020104-0202'Качели двойные, тип КД-001'шт.'1*
60 У84-020104-0202'1*
61 84-020104-0202'1*
62 <Г*
63 Г84-020301-0106'Столик с навесом, тип 5403'шт.'1*
64 У84-020301-0106'1*
65 84-020301-0106'1*
66 <Г*
67 Г84-020204-0201'Шведская стенка'шт.'1*
68 У84-020204-0201'1*
69 <Г*
70 Г84-020203-0101'Рукоход, тип 1'шт.'1*
71 У84-020203-0101'1*
72 <Г*
73 Г84-020302-0401'Скамья детская "Крокодил", тип 8015'шт
       .'2*
74 У84-020302-0401'1*
75 84-020302-0401'1*
76 <Г*
77 Г84-020101-0105'Карусель, тип К-002'шт.'1*
78 У84-020101-0105'1*
79 84-020101-0105'1*
80 <Г*
81 Г84-020102-0201'Горка из бревен'шт.'1*
82 У84-020102-0201'1*
83 <Г*
84 Г84-020104-0210'Качели "Кораблик", тип 6402'шт.'2*
85 У84-020104-0210'1*
86 84-020104-0210'1*
87 <Г*
88 Г84-020113-0102'Детский игровой комплекс, тип ДИК-002'
       шт.'1*
89 У84-020113-0102'1*
90 84-020113-0102'1*
91 <Г*
92 Г84-020202-0105'Двухсекционный турник с лестницей, тип
        ТР-004'шт.'1*
93 У84-020202-0105'1*
94 84-020202-0105'1*
95 <Г*
```

```
 96 Г84-020216-0202'Тренажерный комплекс комбинированный,
        тип УТК-003'шт.'1*
 97 У84-020216-0202'1*
 98 84-020216-0202'1*
 99 <Г*
100 Г84-020104-0307'Качалка на пружине "Петушок", тип КП-0
        07'шт.'1*
101 У84-020104-0307'1*
102 84-020104-0307'1*
103 <Г*
104 Г84-020213-0201'Брусья параллельные, тип БР-001'шт.'1*
105 У84-020213-0201'1*
106 84-020213-0201'1*
107 <Г*
108 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С.
        Н.''*
```

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Благоустройство к жилому дому №32 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-3

на озеленение

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	1161,928
Сметная заработная плата, тыс. тенге	363,631
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,482

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Растительная земля учтена в смете 2-1-1 на благоустройство						
1.2	**11-470102-0209 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным**	**яма**	**7,0000**		**5334,35**	**37340**	**56,4 9810**
1.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	3,48	24,36	689,79	16803	
1.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	0,602	980,33	590	
		Итого оплата труда:				**2484,78**	**17393**	
1.2. 3	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,086	0,602	2585,89	1557	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,086	0,602	980,33	590	
		Итого эксплуатация машин:				**222,39**	**1557**	
1.2. 4	25-030201-0113	Перегной	м3	0,347	2,429	2057,75	4998	
		Итого материалов:				**714,04**	**4998**	
		Итого прямые затраты:				**3336,89**	**23358**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4738,31	33168	
		НР второго уровня	%	4,24		200,90	1406	
		Накладные расходы	%	--		1602,32	11216	
		Сметная прибыль	%	8		395,14	2766	
2.2	**11-470103-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**шт.**	**7,0000**		**5520,94**	**38647**	**56,4 10841**
2.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,957	20,699	851,28	17621	
2.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,223	1,561	1025,86	1601	
		Итого оплата труда:				**2746,00**	**19222**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,134	0,938	3149,56	2954	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,134	0,938	1141,82	1071	
2.2. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,089	0,623	3360,66	2094	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,089	0,623	851,28	530	
		Итого эксплуатация машин:				**721,14**	**5048**	
2.2. 5	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,105	6598,38	693	
2.2. 6	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00021	228600,05	48	
2.2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,37	2,59	30,00	78	
		Итого материалов:				**116,93**	**819**	
		Итого прямые затраты:				**3355,31**	**23487**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4904,05	34328	
		НР второго уровня	%	4,24		207,93	1456	
		Накладные расходы	%	--		1756,68	12297	
		Сметная прибыль	%	8		408,96	2863	
3.2	**11-470104-0104 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%**	**яма**	**14,0000**		**2048,03**	**28672**	**56,4 7795**
3.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,404	19,656	689,79	13559	
3.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,308	851,28	262	
		Итого оплата труда:				**987,19**	**13821**	
3.2. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,308	2112,01	650	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,308	851,28	262	
3.2. 4	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,308	212,32	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,14**	**716**	
3.2. 5	25-030201-0113	Перегной	м3	0,118	1,652	2057,75	3399	
		Итого материалов:				**242,81**	**3399**	
		Итого прямые затраты:				**1262,41**	**17674**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1819,19	25469	
		НР второго уровня	%	4,24		77,13	1080	
		Накладные расходы	%	--		633,91	8875	
		Сметная прибыль	%	8		151,71	2124	
4.2	**11-470105-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**14,0000**		**1466,51**	**20531**	**56,4 5700**
4.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,821	11,494	851,28	9785	
4.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,378	851,28	322	
		Итого оплата труда:				**721,89**	**10106**	
4.2. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,378	3360,66	1270	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,378	851,28	322	
		Итого эксплуатация машин:				**90,74**	**1270**	
4.2. 4	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,21	6598,38	1386	
4.2. 5	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000238	228600,05	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	1,4	30,00	42	
		Итого материалов:				**105,86**	**1482**	
		Итого прямые затраты:				**895,50**	**12537**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1302,64	18237	
		НР второго уровня	%	4,24		55,23	773	
		Накладные расходы	%	--		462,38	6473	
		Сметная прибыль	%	8		108,63	1521	
5.2	**11-470106-0104 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным**	**яма**	**66,0000**		**836,56**	**55213**	**56,4 17055**
5.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,642	42,372	689,79	29228	
5.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	1,188	851,28	1011	
		Итого оплата труда:				**458,17**	**30239**	
5.2. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	1,188	2112,01	2509	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,188	851,28	1011	
5.2. 4	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	1,188	212,32	252	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**41,84**	**2761**	
		Итого прямые затраты:				**484,68**	**31989**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				743,09	49044	
		НР второго уровня	%	4,24		31,51	2079	
		Накладные расходы	%	--		289,91	19134	
		Сметная прибыль	%	8		61,97	4090	
6.2	**11-470107-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**66,0000**		**280,50**	**18513**	**56,4 5247**
6.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,166	10,956	792,79	8686	
6.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,726	851,28	618	
		Итого оплата труда:				**140,97**	**9304**	
6.2. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	0,726	3360,66	2440	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,726	851,28	618	
		Итого эксплуатация машин:				**36,97**	**2440**	
6.2. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,036	2,376	30,00	71	
		Итого материалов:				**1,08**	**71**	
		Итого прямые затраты:				**169,65**	**11197**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				249,16	16444	
		НР второго уровня	%	4,24		10,56	697	
		Накладные расходы	%	--		90,07	5945	
		Сметная прибыль	%	8		20,78	1371	
7.2	**11-470108-0109 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.**	**м траншеи**	**116,9000**		**1213,95**	**141911**	**56,4 44678**
7.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,967	113,042	689,79	77975	
7.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,169	1061,08	1240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**677,64**	**79216**	
7.2. 3	31-010205-0105	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	0,5845	5819,36	3401	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	1,169	1061,08	1240	
		Итого эксплуатация машин:				**29,10**	**3401**	
		Итого прямые затраты:				**696,12**	**81377**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1078,31	126055	
		НР второго уровня	%	4,24		45,72	5345	
		Накладные расходы	%	--		427,91	50022	
		Сметная прибыль	%	8		89,92	10512	
8.2	**11-470109-0102 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка**	**м изгороди**	**116,9000**		**1732,69**	**202551**	**56,4 61786**
8.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,152	134,669	792,79	106764	
8.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	3,273	851,28	2786	
		Итого оплата труда:				**937,13**	**109550**	
8.2. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,028	3,273	3360,66	11000	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	3,273	851,28	2786	
		Итого эксплуатация машин:				**94,10**	**11000**	
8.2. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,105	12,274	30,00	368	
		Итого материалов:				**3,15**	**368**	
		Итого прямые затраты:				**1010,54**	**118132**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1539,08	179919	
		НР второго уровня	%	4,24		65,26	7629	
		Накладные расходы	%	--		593,80	69415	
		Сметная прибыль	%	8		128,35	15004	
9.2	**25-010202-0701 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**7,0000**		**7117,13**	**49820**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6321,89**	**44253**	
		НР второго уровня	%	4,24		268,05	1876	
		Накладные расходы	%	--		268,05	1876	
		Сметная прибыль	%	8		527,20	3690	
10.2	**25-010202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**9,0000**		**1121,99**	**10098**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**996,62**	**8970**	
		НР второго уровня	%	4,24		42,26	380	
		Накладные расходы	%	--		42,26	380	
		Сметная прибыль	%	8		83,11	748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.2	**25-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**5,0000**		**1310,64**	**6553**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1164,19**	**5821**	
		НР второго уровня	%	4,24		49,36	247	
		Накладные расходы	%	--		49,36	247	
		Сметная прибыль	%	8		97,08	485	
12.2	**25-010302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**36,0000**		**439,86**	**15835**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**390,71**	**14066**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,57	596	
		Накладные расходы	%	--		16,57	596	
		Сметная прибыль	%	8		32,58	1173	
13.2	**25-010301-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**30,0000**		**509,57**	**15287**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**452,63**	**13579**	
		НР второго уровня	%	4,24		19,19	576	
		Накладные расходы	%	--		19,19	576	
		Сметная прибыль	%	8		37,75	1132	
14.2	**25-010302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**585,0000**		**439,86**	**257317**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**390,71**	**228565**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,57	9691	
		Накладные расходы	%	--		16,57	9691	
		Сметная прибыль	%	8		32,58	19061	
15.2	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**1195,0000**		**220,62**	**263639**	**56,4** **42175**
15.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,0525	62,737	747,65	46906	
15.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	32,743	851,28	27873	
		Итого оплата труда:				**62,58**	**74779**	
15.2. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	32,743	3360,66	110038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	32,743	851,28	27873	
		Итого эксплуатация машин:				**92,08**	**110038**	
15.2. 4	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	23,9	1317,00	31476	
15.2. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	119,5	30,00	3585	
		Итого материалов:				**29,34**	**35061**	
		Итого прямые затраты:				**160,67**	**192005**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				195,97	234181	
		НР второго уровня	%	4,24		8,31	9929	
		Накладные расходы	%	--		43,60	52105	
		Сметная прибыль	%	8		16,34	19529	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**827010**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**327326**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**138232**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**36305**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**361453**	
- перевозка грузов			Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**205088**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1032098**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**43761**	
ИТОГО:			Тенге				**1075859**	
Сметная прибыль			Тенге				**86069**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**1161928**	

Составил инженер-сметчик
Югай М.Ф.

Проверил инженер-сметчик
Иванова С.П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6130'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'24.3-598/17'2-2'Благоустройство к жилому дому №32 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный'РП'2'2-2-3'озеленение'ГП''в текущих ценах 3 квартала 2017 г.*
3 Н82=4,24*
4 (РС100005)*
5 П2Растительная земля учтена в смете 2-1-1 на благоустройство*
6 М243139=7595,29##*
7 М243635=996,62##*
8 М243686=6321,89##*
9 М243438=1164,19##*
10 М244198=452,63##*
11 М244284=390,71##*
12 Е11-470102-0209'7''Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%'яма*
13 Е11-470103-0106(РС244563)(РС268268)'7''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка'шт.*
14 Е11-470104-0104'9+5''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%'яма*
15 Е11-470105-0101(РС244563)(РС268268)'9+5''Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м'шт.*
16 Е11-470106-0104'26+10+9+21''Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%'яма*
17 Е11-470107-0101(РС268268)'26+10+9+21''Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м'шт.*
18 Е11-470108-0109'116,9''Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%'м траншеи*
19 Е11-470109-0102(РС268268)'116,9''Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка'м изгороди*
20 С125-010202-0701'7''Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
21 С125-010202-0101'9''Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81'шт.*
22 С125-010201-0101'5''Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81'шт.*
23 С125-010302-0101'26+10''Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81'шт.*
24 С125-010301-0101'9+21''Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81'шт.*
25 С125-010302-0101'585''Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81'шт.*
26 Е11-470112-0106'1195''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
27 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С.П.''*

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай

Объектная смета № 2-3
(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство к жилому дому №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд	11256,7	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,65	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	1327,6	тыс.тенге

в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-3-1	благоустройство	10285,79	--	--	10285,79	1,33	1081,46	--
2.	2-3-2	МАФ	12,4	88,01	--	100,41	--	0,87	--
3.	2-3-3	дорожные знаки и разметка	76,01	--	--	76,01	0,01	9,06	--
4.	2-3-4	озеленение	794,48	--	--	794,48	0,31	236,21	--
		ИТОГО	**11168,69**	**88,01**	**--**	**11256,7**	**1,65**	**1327,6**	
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**11168,69**	**88,01**	**--**	**11256,7**	**1,65**	**1327,6**	

Прочие работы и затраты: ----------

		ИТОГО ПРОЧИХ ЗАТРАТ	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО	**11168,69**	**88,01**	**--**	**11256,7**	**1,65**	**1327,6**	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	**11168,69**	**88,01**	**--**	**11256,7**	**1,65**	**1327,6**	

Главный инженер проекта Саган С.М.

Начальник сметного отдела Иванова С.Н.

Составил Югай М.Ф.

Проверил Иванова С.Н.

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Благоустройство к жилому дому №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный

Объект номер - 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-1

на благоустройство

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	10285,795
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1081,459
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,327

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка						
		Плодородный грунт в количестве 403,7 м3 снят по проекту "Вертикальная планировка микрорайона "Юбилейный"						
1	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-вытесненный грунт от устройства**	**м3 грунта**	**670,8600**		**32,61**	**21878**	**59,1 3083**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	4,569	1141,82	5216	
		Итого оплата труда:				**7,78**	**5216**	
1. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	4,569	3579,00	16351	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	4,569	1141,82	5217	
		Итого эксплуатация машин:				**24,37**	**16351**	
		Итого прямые затраты:				**24,37**	**16351**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,97	19434	
		НР второго уровня	%	4,24		1,23	824	
		Накладные расходы	%	--		5,82	3907	
		Сметная прибыль	%	8		2,42	1621	
2	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**670,8600**		**103,25**	**69266**	**59,1 9760**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	14,464	1141,82	16515	
		Итого оплата труда:				**24,62**	**16515**	
2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	14,464	3579,00	51766	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	14,464	1141,82	16515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**77,16**	**51766**	
		Итого прямые затраты:				**77,16**	**51766**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				91,71	61526	
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	2609	
		Накладные расходы	%	--		18,44	12369	
		Сметная прибыль	%	8		7,65	5131	
3	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5-плодородный грунт из**	**м3 грунта**	**403,7000**		**154,43**	**62343**	**59,1 9998**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0106	4,279	635,75	2721	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	12,434	1141,82	14197	
		Итого оплата труда:				**41,91**	**16918**	
3. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	3,108	3579,00	11125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	3,108	1141,82	3549	
3. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	9,325	3378,07	31502	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	9,325	1141,82	10647	
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**42627**	
3. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,012111	2521,88	31	
		Итого материалов:				**0,08**	**31**	
		Итого прямые затраты:				**112,41**	**45378**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,17	55377	
		НР второго уровня	%	4,24		5,82	2348	
		Накладные расходы	%	--		30,58	12346	
		Сметная прибыль	%	8		11,44	4618	
4	**41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**Тенге за 1 тонну**	**484,4400**		**61,64**	**29859**	
		Итого прямые затраты:				**54,75**	**26523**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,32	1125	
		Накладные расходы	%	--		2,32	1125	
		Сметная прибыль	%	8		4,57	2212	
5	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-избыток**	**м3 грунта**	**152,8600**		**188,60**	**28830**	**59,1 4625**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	1,987	635,75	1263	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	5,748	1141,82	6563	
		Итого оплата труда:				**51,20**	**7826**	
5. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	1,437	3579,00	5143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,437	1141,82	1641	
5. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	4,311	3378,07	14562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	4,311	1141,82	4922	
		Итого эксплуатация машин:				**128,90**	**19704**	
5. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,006114	2521,88	15	
		Итого материалов:				**0,10**	**15**	
		Итого прямые затраты:				**137,27**	**20983**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				167,53	25608	
		НР второго уровня	%	4,24		7,10	1086	
		Накладные расходы	%	--		37,36	5711	
		Сметная прибыль	%	8		13,97	2136	
6	**41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**Тенге за 1 тонну**	**244,5760**		**61,64**	**15075**	
		Итого прямые затраты:				**54,75**	**13391**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,32	568	
		Накладные расходы	%	--		2,32	568	
		Сметная прибыль	%	8		4,57	1117	
7	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**152,8600**		**21,73**	**3321**	**59,1 585**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	0,507495	689,79	350	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,564053	1135,52	640	
		Итого оплата труда:				**6,48**	**991**	
7. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,012229	1958,57	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,012229	851,28	10	
7. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,551825	3579,00	1975	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,551825	1141,82	630	
		Итого эксплуатация машин:				**13,08**	**1999**	
7. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,006114	2521,88	15	
		Итого материалов:				**0,10**	**15**	
		Итого прямые затраты:				**15,47**	**2364**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19,30	2950	
		НР второго уровня	%	4,24		0,82	125	
		Накладные расходы	%	--		4,65	710	
		Сметная прибыль	%	8		1,61	246	
8	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-плодородный грунт для озеленения**	**м3 грунта**	**403,7000**		**26,34**	**10633**	**59,1 1498**
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	2,22	1141,82	2535	
		Итого оплата труда:				**6,28**	**2535**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	2,22	3579,00	7947	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	2,22	1141,82	2535	
		Итого эксплуатация машин:				**19,68**	**7947**	
		Итого прямые затраты:				**19,68**	**7947**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23,40	9445	
		НР второго уровня	%	4,24		0,99	400	
		Накладные расходы	%	--		4,70	1899	
		Сметная прибыль	%	8		1,95	788	
9	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**403,7000**		**91,18**	**36810**	**59,1 5187**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01904	7,686	1141,82	8777	
		Итого оплата труда:				**21,74**	**8777**	
9. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01904	7,686	3579,00	27510	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01904	7,686	1141,82	8776	
		Итого эксплуатация машин:				**68,14**	**27510**	
		Итого прямые затраты:				**68,14**	**27510**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				80,99	32697	
		НР второго уровня	%	4,24		3,43	1386	
		Накладные расходы	%	--		16,28	6573	
		Сметная прибыль	%	8		6,75	2727	
10	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-грунт планировки в насыпь**	**м3 грунта**	**518,0000**		**32,61**	**16893**	**59,1 2380**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	3,528	1141,82	4028	
		Итого оплата труда:				**7,78**	**4028**	
10. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	3,528	3579,00	12625	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	3,528	1141,82	4028	
		Итого эксплуатация машин:				**24,37**	**12625**	
		Итого прямые затраты:				**24,37**	**12625**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,97	15006	
		НР второго уровня	%	4,24		1,23	636	
		Накладные расходы	%	--		5,82	3017	
		Сметная прибыль	%	8		2,42	1251	
11	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**518,0000**		**103,25**	**53483**	**59,1 7536**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	11,168	1141,82	12752	
		Итого оплата труда:				**24,62**	**12752**	
11. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	11,168	3579,00	39971	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	11,168	1141,82	12752	
		Итого эксплуатация машин:				**77,16**	**39971**	
		Итого прямые затраты:				**77,16**	**39971**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				91,71	47507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	2014	
		Накладные расходы	%	--		18,44	9551	
		Сметная прибыль	%	8		7,65	3962	
12	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**518,0000**		**74,98**	**38840**	**59,1 5410**
12. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	8,117	1127,70	9154	
		Итого оплата труда:				**17,67**	**9154**	
12. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	7,407	3579,00	26511	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	7,407	1141,82	8457	
12. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,70966	691,40	491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,70966	2943,22	2089	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,70966	980,33	696	
		Итого эксплуатация машин:				**56,16**	**29090**	
		Итого прямые затраты:				**56,16**	**29090**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				66,60	34500	
		НР второго уровня	%	4,24		2,82	1463	
		Накладные расходы	%	--		13,27	6873	
		Сметная прибыль	%	8		5,55	2877	
13	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя**	**м3 уплотненно**	**518,0000**		**32,50**	**16833**	**59,1 2056**
13. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	3,548	980,33	3479	
		Итого оплата труда:				**6,72**	**3479**	
13. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	3,548	691,40	2453	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	3,548	2943,22	10443	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	3,548	980,33	3478	
		Итого эксплуатация машин:				**24,90**	**12897**	
		Итого прямые затраты:				**24,90**	**12897**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,87	14953	
		НР второго уровня	%	4,24		1,22	634	
		Накладные расходы	%	--		5,19	2690	
		Сметная прибыль	%	8		2,41	1247	
14	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**518,0000**		**70,34**	**36435**	**59,1 5554**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	6,32	635,75	4018	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	6,32	851,28	5380	
		Итого оплата труда:				**18,14**	**9397**	
14. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	6,32	3360,66	21238	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	6,32	851,28	5380	
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**21238**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	51,8	30,00	1554	
		Итого материалов:				**3,00**	**1554**	
		Итого прямые затраты:				**51,76**	**26810**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,48	32364	
		НР второго уровня	%	4,24		2,65	1372	
		Накладные расходы	%	--		13,37	6926	
		Сметная прибыль	%	8		5,21	2699	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**333605**	**57672**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**333605**	
Материалы -			Тенге				**1615**	
Всего заработная плата -			Тенге				**97587**	
Транспортные расходы -			Тенге				**39914**	
		Накладные расходы -	Тенге				**74264**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**57674**	**57674**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16590**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**32630**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**440499**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97587**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**440499**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97587**	
РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие проезда тип 1 S=1195 м2								
		Установка бортовых камней тип 1						
15	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**11,0200**		**6093,64**	**67152**	**50,8 6068**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	9,367	722,22	6765	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	5,951	870,40	5180	
		Итого оплата труда:				**1083,90**	**11945**	
15. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,069	1897,76	9620	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	5,069	851,28	4315	
15. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	10,138	11,48	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,8816	3409,68	3006	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,8816	980,33	864	
		Итого эксплуатация машин:				**1156,31**	**12742**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 6	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	12,673	2684,73	34024	
15. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,653	30,00	50	
		Итого материалов:				**3091,94**	**34073**	
		Итого прямые затраты:				**4862,13**	**53581**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5412,75	59649	
		НР второго уровня	%	4,24		229,50	2529	
		Накладные расходы	%	--		780,12	8597	
		Сметная прибыль	%	8		451,38	4974	
16	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**290,0000**		**1008,28**	**292402**	**60,3 92535**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	202,42	747,65	151339	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,885	1123,94	2119	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**153458**	
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,769	3149,56	5572	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,769	1141,82	2020	
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,116	1792,30	208	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,116	851,28	99	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**5779**	
16. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,174	13886,80	2416	
16. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,493	14380,09	7089	
16. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,9	196,55	570	
		Итого материалов:				**34,74**	**10076**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**167194**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	259730	
		НР второго уровня	%	4,24		37,97	11013	
		Накладные расходы	%	--		357,06	103548	
		Сметная прибыль	%	8		74,69	21659	
17	**21-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**15,9500**		**18979,81**	**302728**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16859,07**	**268902**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,82	11401	
		Накладные расходы	%	--		714,82	11401	
		Сметная прибыль	%	8		1405,91	22424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15**	**м3**	**12,4700**		**35473,93**	**442360**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31510,20**	**392932**	
		НР второго уровня	%	4,24		1336,03	16660	
		Накладные расходы	%	--		1336,03	16660	
		Сметная прибыль	%	8		2627,70	32767	
		Устройство дорожной одежды тип 1						
19	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**179,2500**		**3289,09**	**589569**	**60,3 26230**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	25,812	708,87	18297	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	24,324	1036,05	25201	
		Итого оплата труда:				**242,67**	**43499**	
19. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,778	6190,33	17199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,778	1141,82	3172	
19. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	7,69	3397,21	26124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	7,69	851,28	6546	
19. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	12,691	7379,22	93649	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	12,691	1141,82	14491	
19. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,165	3360,66	3916	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,165	851,28	992	
		Итого эксплуатация машин:				**785,98**	**140888**	
19. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	197,175	1714,26	338009	
19. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	8,963	30,00	269	
		Итого материалов:				**1887,19**	**338278**	
		Итого прямые затраты:				**2775,25**	**497463**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2921,58	523693	
		НР второго уровня	%	4,24		123,87	22205	
		Накладные расходы	%	--		270,20	48434	
		Сметная прибыль	%	8		243,64	43672	
		Приготовление ЩПС(=15)						
20	**11-270602-1001 РСНБ РК 2015**	**Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**	**м3 добавок в рыхлом**	**275,1488**		**239,49**	**65896**	**60,3 7194**
20. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0481	13,235	901,41	11930	
		Итого оплата труда:				**43,36**	**11930**	
20. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0083	2,284	6190,33	14137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,284	1141,82	2608	
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0398	10,951	3397,21	37203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0398	10,951	851,28	9322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**186,59**	**51340**	
		Итого прямые затраты:				**186,59**	**51340**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212,73	58533	
		НР второго уровня	%	4,24		9,02	2482	
		Накладные расходы	%	--		35,16	9676	
		Сметная прибыль	%	8		17,74	4881	
21	**21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**137,5744**		**3022,45**	**415811**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2684,73**	**369350**	
		НР второго уровня	%	4,24		113,83	15660	
		Накладные расходы	%	--		113,83	15660	
		Сметная прибыль	%	8		223,89	30801	
22	**21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**49,5268**		**3069,99**	**152047**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2726,96**	**135058**	
		НР второго уровня	%	4,24		115,62	5726	
		Накладные расходы	%	--		115,62	5726	
		Сметная прибыль	%	8		227,41	11263	
23	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**88,0476**		**1929,90**	**169923**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1714,26**	**150936**	
		НР второго уровня	%	4,24		72,68	6400	
		Накладные расходы	%	--		72,68	6400	
		Сметная прибыль	%	8		142,96	12587	
24	**11-270402-0102 РСНБ РК 2015**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.**	**м2 основания**	**1195,0000**		**122,60**	**146502**	**60,3 25874**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,0234	27,963	728,58	20373	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	22,908	983,70	22535	
		Итого оплата труда:				**35,91**	**42908**	
24. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	1,697	6190,33	10504	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	1,697	1141,82	1938	
24. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	7,074	3397,21	24033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	7,074	851,28	6022	
24. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	6,692	3021,07	20217	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	6,692	980,33	6560	
24. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	5,15	3841,45	19785	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	5,15	1141,82	5880	
24. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,6214	5460,47	3393	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,6214	1141,82	710	
24. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	1,673	3360,66	5622	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,673	851,28	1424	
		Итого эксплуатация машин:				**69,92**	**83555**	
24. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00921	11,006	30,00	330	
		Итого материалов:				**0,28**	**330**	
		Итого прямые затраты:				**87,25**	**104259**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				108,90	130132	
		НР второго уровня	%	4,24		4,62	5518	
		Накладные расходы	%	--		26,27	31391	
		Сметная прибыль	%	8		9,08	10852	
		Приготовление ЩПС(=10)						
25	**11-271001-0401 РСНБ РК 2015**	**Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных**	**м3 бетона**	**183,4325**		**954,88**	**175156**	**60,3 28956**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,0742	13,611	822,03	11188	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2175	39,897	923,19	36832	
		Итого оплата труда:				**261,79**	**48021**	
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0963	17,665	3397,21	60010	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0963	17,665	851,28	15038	
25. 4	31-030102-0101	Заводы бетонные инвентарные автоматизированные, 30 м3/ч	маш.-ч	0,0202	3,705	14885,20	55155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	0,1212	22,23	980,33	21793	
		Итого эксплуатация машин:				**627,83**	**115165**	
25. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	9,172	30,00	275	
		Итого материалов:				**1,50**	**275**	
		Итого прямые затраты:				**690,33**	**126628**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				848,19	155585	
		НР второго уровня	%	4,24		35,96	6597	
		Накладные расходы	%	--		193,82	35553	
		Сметная прибыль	%	8		70,73	12975	
26	**21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**69,7044**		**3022,45**	**210678**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2684,73**	**187137**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		113,83	7935	
		Накладные расходы	%	--		113,83	7935	
		Сметная прибыль	%	8		223,89	15606	
27	**21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**51,3611**		**3069,99**	**157678**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2726,96**	**140060**	
		НР второго уровня	%	4,24		115,62	5939	
		Накладные расходы	%	--		115,62	5939	
		Сметная прибыль	%	8		227,41	11680	
28	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**51,3611**		**1929,90**	**99122**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1714,26**	**88046**	
		НР второго уровня	%	4,24		72,68	3733	
		Накладные расходы	%	--		72,68	3733	
		Сметная прибыль	%	8		142,96	7342	
29	**21-130101-2001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400**	**т**	**17,6095**		**17963,90**	**316336**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**15956,68**	**280989**	
		НР второго уровня	%	4,24		676,56	11914	
		Накладные расходы	%	--		676,56	11914	
		Сметная прибыль	%	8		1330,66	23432	
30	**41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка готовой ЩПС**	**Тенге за 1 тонну**	**223,1123**		**164,37**	**36672**	
		Итого прямые затраты:				**146,00**	**32574**	
		НР второго уровня	%	4,24		6,19	1381	
		Накладные расходы	%	--		6,19	1381	
		Сметная прибыль	%	8		12,18	2716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**223,1123**		**309,79**	**69118**	
		Итого прямые затраты:				**275,18**	**61395**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,67	2603	
		Накладные расходы	%	--		11,67	2603	
		Сметная прибыль	%	8		22,95	5120	
32	**11-270402-0105 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см/10 см/. Устройство**	**м2 дорожного**	**1195,0000**		**79,10**	**94523**	**60,3 12863**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0117	13,982	851,28	11902	
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00761	9,094	1036,81	9429	
		Итого оплата труда:				**17,85**	**21331**	
32. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0016	1,912	3021,07	5776	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	1,912	980,33	1874	
32. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0014	1,673	3841,45	6427	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,673	1141,82	1910	
32. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0018	2,151	3360,66	7229	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	2,151	851,28	1831	
32. 6	32-010209-0201	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,0027	3,226	12104,96	39057	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	3,226	1141,82	3684	
32. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,00011	0,13145	2585,89	340	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,13145	980,33	129	
32. 8	32-010204-0501	Нарезчики поперечных швов в затвердевшем бетоне с бензиновым двигателем мощностью до 10 кВт	маш.-ч	0,00015	0,17925	1852,26	332	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**49,51**	**59160**	
32. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	1,195	30,00	36	
		Итого материалов:				**0,03**	**36**	
		Итого прямые затраты:				**59,50**	**71098**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				70,26	83961	
		НР второго уровня	%	4,24		2,98	3560	
		Накладные расходы	%	--		13,74	16422	
		Сметная прибыль	%	8		5,86	7002	
33	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-**	**м2 покрытия**	**1195,0000**		**1636,21**	**1955270**	**60,3 33964**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	40,152	851,28	34181	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	20,112	1101,10	22145	
		Итого оплата труда:				**47,13**	**56326**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,147	3021,07	12527	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,147	980,33	4065	
33. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	12,069	3841,45	46364	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	12,069	1141,82	13781	
33. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,03585	3149,56	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,03585	1141,82	41	
33. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,46605	3360,66	1566	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,46605	851,28	397	
33. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,673	94,23	158	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,346	5562,30	18611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,346	1141,82	3821	
33. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0478	1792,30	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0478	851,28	41	
		Итого эксплуатация машин:				**66,46**	**79426**	
33.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	115,437	13700,37	1581530	
33.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,007409	205870,68	1525	
33.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,17925	27859,10	4994	
33.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,012906	91078,26	1175	
		Итого материалов:				**1329,89**	**1589224**	
		Итого прямые затраты:				**1424,96**	**1702830**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1453,38	1736795	
		НР второго уровня	%	4,24		61,62	73640	
		Накладные расходы	%	--		90,05	107605	
		Сметная прибыль	%	8		121,20	144835	
34	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам**	**м2 покрытия**	**1195,0000**		**747,71**	**893518**	**60,3 221**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00036	0,4302	851,28	366	
		Итого оплата труда:				**0,31**	**366**	
34. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,8604	94,23	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**81**	
34. 3	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	57,838	13700,37	792402	
34. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,006692	91078,26	609	
		Итого материалов:				**663,61**	**793011**	
		Итого прямые затраты:				**663,98**	**793459**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				664,17	793680	
		НР второго уровня	%	4,24		28,16	33652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		28,35	33873	
		Сметная прибыль	%	8		55,39	66187	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5675233**	**233905**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5675233**	
Материалы -			Тенге				**2731280**	
Всего заработная плата -			Тенге				**389783**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**280989**	
Местные материалы -			Тенге				**1766445**	
Транспортные расходы -			Тенге				**93970**	
		Накладные расходы -	Тенге				**484452**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**233904**	**233904**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**250548**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**492775**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6652460**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**471**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**389783**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6652460**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**471**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**389783**	
РАЗДЕЛ 3.Покрытие из тротуарных плит Н=80мм тип 4 S=420 м2								
35	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**420,0000**		**986,71**	**414419**	**60,3 52732**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	102,06	747,65	76305	
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	12,264	908,73	11145	
		Итого оплата труда:				**208,21**	**87450**	
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	4,83	3397,21	16409	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	4,83	851,28	4112	
35. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	5,46	3021,07	16495	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	5,46	980,33	5353	
35. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	1,974	3360,66	6634	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,974	851,28	1680	
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**39538**	
35. 6	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	73,08	2726,96	199286	
35. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	8,4	30,00	252	
		Итого материалов:				**475,09**	**199538**	
		Итого прямые затраты:				**750,91**	**315381**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,46	368113	
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	15608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		162,71	68340	
		Сметная прибыль	%	8		73,09	30698	
36	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**42,0000**		**3289,09**	**138142**	**60,3 6146**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	6,048	708,87	4287	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	5,699	1036,05	5905	
		Итого оплата труда:				**242,67**	**10192**	
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,651	6190,33	4030	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,651	1141,82	743	
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,802	3397,21	6121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,802	851,28	1534	
36. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,974	7379,22	21943	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,974	1141,82	3396	
36. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,273	3360,66	917	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,273	851,28	232	
		Итого эксплуатация машин:				**785,98**	**33011**	
36. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	46,2	1714,26	79199	
36. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,1	30,00	63	
		Итого материалов:				**1887,19**	**79262**	
		Итого прямые затраты:				**2775,25**	**116560**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2921,58	122706	
		НР второго уровня	%	4,24		123,87	5203	
		Накладные расходы	%	--		270,20	11349	
		Сметная прибыль	%	8		243,64	10233	
37	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**420,0000**		**1495,28**	**628017**	**60,9 198397**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,948	398,16	792,79	315657	
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	11,886	851,28	10118	
		Итого оплата труда:				**775,66**	**325776**	
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	11,886	3397,21	40379	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	11,886	851,28	10118	
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**40379**	
37. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	1,806	1714,26	3096	
37. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	10,5	30,00	315	
		Итого материалов:				**8,12**	**3411**	
		Итого прямые затраты:				**855,83**	**359447**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1328,20	557845	
		НР второго уровня	%	4,24		56,32	23653	
		Накладные расходы	%	--		528,69	222050	
		Сметная прибыль	%	8		110,76	46520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**420,0000**		**2857,98**	**1200352**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2538,64**	**1066229**	
		НР второго уровня	%	4,24		107,64	45208	
		Накладные расходы	%	--		107,64	45208	
		Сметная прибыль	%	8		211,70	88915	
		Установка бортовых камней						
39	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**275,0000**		**1008,28**	**277277**	**60,3 87749**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	191,95	747,65	143511	
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,788	1123,94	2009	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**145520**	
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,677	3149,56	5283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,677	1141,82	1915	
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,11	1792,30	197	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,11	851,28	94	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**5481**	
39. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,165	13886,80	2291	
39. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4675	14380,09	6723	
39. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,75	196,55	541	
		Итого материалов:				**34,74**	**9555**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**158546**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	246295	
		НР второго уровня	%	4,24		37,97	10443	
		Накладные расходы	%	--		357,06	98192	
		Сметная прибыль	%	8		74,69	20539	
40	**21-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**13,2000**		**18979,81**	**250533**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16859,07**	**222540**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,82	9436	
		Накладные расходы	%	--		714,82	9436	
		Сметная прибыль	%	8		1405,91	18558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	**м3**	**4,4000**		**34488,21**	**151748**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30634,62**	**134792**	
		НР второго уровня	%	4,24		1298,91	5715	
		Накладные расходы	%	--		1298,91	5715	
		Сметная прибыль	%	8		2554,68	11241	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2373496**	**345024**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2373496**	
Материалы -			Тенге				**291766**	
Всего заработная плата -			Тенге				**568938**	
Местные материалы -			Тенге				**1423561**	
		Накладные расходы -	Тенге				**460290**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**345024**	**345024**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**115266**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**226703**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3060488**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**730**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**568938**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3060488**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**730**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**568938**	
РАЗДЕЛ 4.Покрытие из тротуарных плит (за границами квартала) Н=80мм тип 4 S=15,5 м2								
42	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,5000**		**986,71**	**15294**	**60,3 1946**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	3,766	747,65	2816	
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,4526	908,73	411	
		Итого оплата труда:				**208,21**	**3227**	
42. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,17825	3397,21	606	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,17825	851,28	152	
42. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,2015	3021,07	609	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,2015	980,33	198	
42. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,07285	3360,66	245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,07285	851,28	62	
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**1459**	
42. 6	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	2,697	2726,96	7355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,31	30,00	9	
		Итого материалов:				**475,09**	**7364**	
		Итого прямые затраты:				**750,91**	**11639**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				876,46	13585	
		НР второго уровня	%	4,24		37,16	576	
		Накладные расходы	%	--		162,71	2522	
		Сметная прибыль	%	8		73,09	1133	
43	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**1,5500**		**3289,09**	**5098**	**60,3 227**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	0,2232	708,87	158	
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,210335	1036,05	218	
		Итого оплата труда:				**242,67**	**376**	
43. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,024025	6190,33	149	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,024025	1141,82	27	
43. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,066495	3397,21	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,066495	851,28	57	
43. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,10974	7379,22	810	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,10974	1141,82	125	
43. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,010075	3360,66	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,010075	851,28	9	
		Итого эксплуатация машин:				**785,98**	**1218**	
43. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,705	1714,26	2923	
43. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,0775	30,00	2	
		Итого материалов:				**1887,19**	**2925**	
		Итого прямые затраты:				**2775,25**	**4302**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2921,58	4528	
		НР второго уровня	%	4,24		123,87	192	
		Накладные расходы	%	--		270,20	419	
		Сметная прибыль	%	8		243,64	378	
44	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**15,5000**		**1495,28**	**23177**	**60,9 7322**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,948	14,694	792,79	11649	
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	0,43865	851,28	373	
		Итого оплата труда:				**775,66**	**12023**	
44. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	0,43865	3397,21	1490	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,43865	851,28	373	
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**1490**	
44. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,06665	1714,26	114	
44. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	0,3875	30,00	12	
		Итого материалов:				**8,12**	**126**	
		Итого прямые затраты:				**855,83**	**13265**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1328,20	20587	
		НР второго уровня	%	4,24		56,32	873	
		Накладные расходы	%	--		528,69	8195	
		Сметная прибыль	%	8		110,76	1717	
45	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**15,5000**		**2857,98**	**44299**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2538,64**	**39349**	
		НР второго уровня	%	4,24		107,64	1668	
		Накладные расходы	%	--		107,64	1668	
		Сметная прибыль	%	8		211,70	3281	
		Установка бортовых камней						
46	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового**	**18,0000**		**1008,28**	**18149**	**60,3 5744**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	12,564	747,65	9393	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,117	1123,94	132	
		Итого оплата труда:				**529,17**	**9525**	
46. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1098	3149,56	346	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1098	1141,82	125	
46. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	1792,30	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0072	851,28	6	
		Итого эксплуатация машин:				**19,93**	**359**	
46. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0108	13886,80	150	
46. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0306	14380,09	440	
46. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,18	196,55	35	
		Итого материалов:				**34,74**	**625**	
		Итого прямые затраты:				**576,53**	**10378**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				895,62	16121	
		НР второго уровня	%	4,24		37,97	684	
		Накладные расходы	%	--		357,06	6427	
		Сметная прибыль	%	8		74,69	1344	
47	**21-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8640**		**18979,81**	**16399**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16859,07**	**14566**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		714,82	618	
		Накладные расходы	%	--		714,82	618	
		Сметная прибыль	%	8		1405,91	1215	
48	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8**	**м3**	**0,2880**		**34488,21**	**9933**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30634,62**	**8823**	
		НР второго уровня	%	4,24		1298,91	374	
		Накладные расходы	%	--		1298,91	374	
		Сметная прибыль	%	8		2554,68	736	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**102322**	**15239**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**102322**	
Материалы -			Тенге				**11040**	
Всего заработная плата -			Тенге				**25151**	
Местные материалы -			Тенге				**62738**	
		Накладные расходы -	Тенге				**20223**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15238**	**15238**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4985**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9804**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**132348**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25151**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**132348**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25151**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**8484656**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**826542**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**954796**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**254917**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6569435**	
		- перевозка грузов	Тенге				**133883**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**651841**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**9136497**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**387387**	
ИТОГО:			Тенге				**9523884**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль		Тенге				**761911**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**10285795**	

Составил инженер-сметчик
Югай М.Ф.

Проверил инженер-сметчик
Иванова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6200'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32 , №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'2 4.3-598/17'2-3'Благоустройство к жилому дому №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный'РП'2'2-3-1'благоустро йство'ГП''в текущих ценах 3 квартала 2017 г.*
3 Н82=4,24*
4 РВертикальная планировка*
5 П2Плодородный грунт в количестве 403,7 м3 снят по прое кту "Вертикальная планировка микрорайона "Юбилейны й"*
6 Е11-010104-0106'670,86''Грунты 2 группы. Разработка бу льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 10 м-вытесненный грунт от устройства покрытий'м3 грунта*
7 Е11-010104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'670,86''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВ т (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
8 Е11-010102-0313'403,7''Грунты 1 группы. Разработка с п огрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,5-плодородный грунт из резерв а для озеленения м3'м3 грунта*
9 С341-020103-1001'403,7.1,2''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'Тенге за 1 тонну*
10 Е11-010102-0314'152,86''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-избыток'м3 грунта*
11 С341-020103-1001'152,86.1,6''Перевозка строительных гр узов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'Тенге за 1 тонну*
12 Е11-010102-0602'152,86''Грунты 2-3 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
13 Е11-010104-0105'403,7''Грунты 1 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещен ии грунта до 10 м-плодородный грунт для озеленения территории'м3 грунта*
14 Е11-010104-0113(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'403,7''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м п еремещения грунта'м3 грунта*
15 Е11-010104-0106'921,7-403,7''Грунты 2 группы. Разработ ка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пер емещении грунта до 10 м-грунт планировки в насыпь' м3 грунта*
16 Е11-010104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'921,7-403,7''Г рунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
17 Е11-010201-0101'921,7-403,7''Грунт. Уплотнение прицепн ыми катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый пр оход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 упл отненного грунта*
18 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'921,7-4 03,7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пнев моколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотне нного грунта*
19 Е11-010201-0601'921,7-403,7''Грунт насыпей уплотняемый . Полив водой'м3 уплотненного грунта*
20 РАсфальтобетонное покрытие проезда тип 1 S=1195 м2*
21 П2Установка бортовых камней тип 1*
22 Е11-080101-0202(РС100080РМ100072)'0,38.0,1.290''Основа ние под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основ ания*
23 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'290''Камни бортовы е бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
24 С121-020101-0618'290.0,055''Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
25 С121-040508-9902'290.0,043''Камни бортовые из бетона к ласса В30 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15'м3*
26 П2Устройство дорожной одежды тип 1*
27 Е11-270401-0101(РС100328=1,1)(РС249133РС249132)'1195.0 ,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие и з песка. Устройство'м3 материала основания в плотн ом теле*
28 П2Приготовление ЩПС(=15)*
29 Е11-270602-1001(РС100414)'1195.0,15.1,535''Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси' м3 добавок в рыхлом состоянии*
30 С121-010201-0503'1195.0,15.1,535.0,5''Щебень из плотны х горных пород для строительных работ М800, фракци я 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
31 С121-010201-0502'1195.0,15.1,535.0,18''Щебень из плотн ых горных пород для строительных работ М800, фракц ия 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
32 С121-010401-0101'1195.0,15.1,535.0,32''Песок природный ГОСТ 8736-93'м3*
33 Е11-270402-0102(РС249133РС249132=0,00921)'1195''Основа ния и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство толщиной 15 см'м2 основания или покрытия*
34 П2Приготовление ЩПС(=10)*
35 Е11-271001-0401(РС100328)(РС100091)(РС144561)(РС144574)(РС249133РС249132=0,05)(РС245616)'1195.0,1.1,535' 'Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бе тонном заводе в построечных условиях'м3 бетона*
36 С121-010201-0503'1195.0,1.1,535.0,38''Щебень из плотны х горных пород для строительных работ М800, фракци я 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
37 С121-010201-0502'1195.0,1.1,535.0,28''Щебень из плотны х горных пород для строительных работ М800, фракци я 10-20 мм СТ РК 1284-2004'м3*
38 С121-010401-0101'1195.0,1.1,535.0,28''Песок природный ГОСТ 8736-93'м3*

39 С121-130101-2001'1195.0,1.1,535.0,096''Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400'т*
40 С341-310104-0301'145,825.1,53''Щебень, гравий, галька. Погрузка готовой ЩПС'Тенге за 1 тонну*
41 С341-020102-1010(А1.1,1)(Н65=0)'145,825.1,53''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'Тенге за 1 тонну*
42 Е11-270402-0105'1195''Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см/10 см/. Устройство'м2 дорожного основания*
43 Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'1195''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
44 Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1195''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, толщиной 6 см'м2 покрытия*
45 РПокрытие из тротуарных плит Н=80мм тип 4 S=420 м2*
46 Е11-270701-0201(РС100197РС100071)(РС249133РС249132)'420''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
47 Е11-270401-0101(РС100328=1,1)(РС249133РС249132)'420.0,10''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
48 Е11-110101-2501(РС278518)'420''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
49 С121-040509-0106'420''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91'м2*
50 П2Установка бортовых камней*
51 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'275''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
52 С121-020101-0618'275.0,048''Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
53 С121-040508-9901'275.0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8'м3*
54 РПокрытие из тротуарных плит (за границами квартала) Н=80мм тип 4 S=15,5 м2*
55 Е11-270701-0201(РС100197РС100071)(РС249133РС249132)'15,5''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
56 Е11-270401-0101(РС100328=1,1)(РС249133РС249132)'15,5.0,10''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
57 Е11-110101-2501(РС278518)'15,5''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
58 С121-040509-0106'15,5''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91'м2*
59 П2Установка бортовых камней*
60 Е11-270201-1002(РС247618)(РС100533)'18''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
61 С121-020101-0618'18.0,048''Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010'м3*
62 С121-040508-9901'18.0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР100.20.8'м3*
63 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С.Н.''*

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Благоустройство к жилому дому №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный

Объект номер - 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-2

на МАФ

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге 100,412
Сметная заработная плата, тыс. тенге ,87

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**84-020303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**3,0000**		**8699,94**	**26100**	**148**
		Итого оплата труда рабочих:				**62,00**	**186**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,00**	**54**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				4,00	12	
		Итого материалов:				**405,00**	**1215**	
		Итого оборудование:				**7521,00**	**22563**	
		Итого прямые затраты:				**8006,00**	**24018**	
		Накладные расходы				49,50	149	
		Сметная прибыль				644,44	1933	
1.1	**84-020303-0202 УСН РК 8.02-**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**3,0000**		**577,26**	**1732**	**75 / 148**
		Итого оплата труда рабочих:				**62,00**	**186**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,00**	**54**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				4,00	12	
		Итого материалов:				**405,00**	**1215**	
		Итого прямые затраты:				**485,00**	**1455**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				534,50	1604	
		Накладные расходы	%	--		49,50	149	
		Сметная прибыль	%	8		42,76	128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	**8С84-020303-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна на двух стойках**	**шт.**	**3,0000**		**8122,68**	**24368**	
		Итого прямые затраты:				**7521,00**	**22563**	
		Сметная прибыль	%	8		601,68	1805	
2	**84-020302-0301**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**3,0000**		**24770,88**	**74313**	**504**
		Итого оплата труда рабочих:				**214,00**	**642**	
		Итого эксплуатация машин:				**42,00**	**126**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				10,00	30	
		Итого материалов:				**2869,00**	**8607**	
		Итого оборудование:				**19643,00**	**58929**	
		Итого прямые затраты:				**22768,00**	**68304**	
		Накладные расходы				168,00	504	
		Сметная прибыль				1834,88	5505	
2.1	**84-020302-0301 УСН РК 8.02-**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**3,0000**		**3556,44**	**10669**	**75 504**
		Итого оплата труда рабочих:				**214,00**	**642**	
		Итого эксплуатация машин:				**42,00**	**126**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				10,00	30	
		Итого материалов:				**2869,00**	**8607**	
		Итого прямые затраты:				**3125,00**	**9375**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3293,00	9879	
		Накладные расходы	%	--		168,00	504	
		Сметная прибыль	%	8		263,44	790	
2.2	**8С84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**3,0000**		**21214,44**	**63643**	
		Итого прямые затраты:				**19643,00**	**58929**	
		Сметная прибыль	%	8		1571,44	4714	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге				**92322**	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**828**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**180**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**42**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9822**	
- перевозка грузов	Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**81492**	
Накладные расходы I уровня	Тенге				**653**	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**92975**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**	
	ИТОГО:		Тенге				**92975**	
	Сметная прибыль		Тенге				**7438**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**100412**	

Составил инженер-сметчик
Югай М.Ф.

Проверил инженер-сметчик
Иванова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э6210'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
 2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32
       , №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'2
       4.3-598/17'2-3'Благоустройство к жилому дому №33 в
        6-ом квартале мкр.Юбилейный'РП'2'2-3-2'МАФ'ГП''в
       текущих ценах 3 квартала 2017 г.*
 3 Н82=4,24*
 4 Г84-020303-0202'Урна на двух стойках'шт.'3*
 5 У84-020303-0202'1*
 6 84-020303-0202'1*
 7 <Г*
 8 Г84-020302-0301'Скамья прямолинейная, тип СК-001'шт.'3
       *
 9 У84-020302-0301'1*
10 84-020302-0301'1*
11 <Г*
12 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С.
       Н.''*
```

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Благоустройство к жилому дому №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный

Объект номер - 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-3

на дорожные знаки и разметка

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	76,011
Сметная заработная плата, тыс. тенге	9,062
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,012

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Дорожные знаки						
1.2	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**5694,47**	**17083**	**60,3 / 4654**
1.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,2	9,6	754,01	7238	
1.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,4359	1101,63	480	
		Итого оплата труда:				**2572,90**	**7719**	
1.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0456	3149,56	144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0456	1141,82	52	
1.2. 4	31-010303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,33	5760,92	1901	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1141,82	377	
1.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0603	1792,30	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0603	851,28	51	
		Итого эксплуатация машин:				**717,60**	**2153**	
1.2. 6	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00144	491928,18	708	
1.2. 7	22-040101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,00058	466713,45	271	
1.2. 8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000101	413033,85	42	
1.2. 9	22-040701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000169	638845,61	108	
		Итого материалов:				**376,30**	**1129**	
		Итого прямые затраты:				**3506,73**	**10520**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5058,19	15175	
		НР второго уровня	%	4,24		214,47	643	
		Накладные расходы	%	--		1765,93	5298	
		Сметная прибыль	%	8		421,81	1265	
2.2	**11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**2,0000**		**1050,15**	**2100**	**60,3 / 627**
2.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,69	1,38	754,01	1041	
		Итого оплата труда:				**520,27**	**1041**	
2.2. 2	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00096	205870,68	198	
		Итого материалов:				**98,82**	**198**	
		Итого прямые затраты:				**619,08**	**1238**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				932,81	1866	
		НР второго уровня	%	4,24		39,55	79	
		Накладные расходы	%	--		353,27	707	
		Сметная прибыль	%	8		77,79	156	
3.2	**24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**8126,38**	**24379**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7218,37**	**21655**	
		НР второго уровня	%	4,24		306,06	918	
		Накладные расходы	%	--		306,06	918	
		Сметная прибыль	%	8		601,95	1806	
4.2	**24-010201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**3908,72**	**7817**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3471,97**	**6944**	
		НР второго уровня	%	4,24		147,21	294	
		Накладные расходы	%	--		147,21	294	
		Сметная прибыль	%	8		289,53	579	
5.2	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-стойки знаков**	**т**	**0,0501**		**436244,78**	**21856**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387500,34**	**19414**	
		НР второго уровня	%	4,24		16430,01	823	
		Накладные расходы	%	--		16430,01	823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		32314,43	1619	
6.2	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,2525**		**157,43**	**197**	**54,2 23**
6.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,053357	802,96	43	
6.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000501	851,30	0	
		Итого оплата труда:				**34,55**	**43**	
6.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000251	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000251	851,28	0	
6.2. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000251	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000251	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000251	851,28	0	
6.2. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,016282	47,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**2**	
6.2. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000035	356131,77	12	
6.2. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000225	418239,33	94	
		Итого материалов:				**85,25**	**107**	
		Итого прямые затраты:				**121,12**	**152**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				139,84	175	
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	7	
		Накладные расходы	%	--		24,65	31	
		Сметная прибыль	%	8		11,66	15	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**59923**	**5304**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40509**	
Материалы -			Тенге				**1433**	
Всего заработная плата -			Тенге				**8802**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**28599**	
Накладные расходы -			Тенге				**7248**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**5305**	**5305**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1943**	
Сметная прибыль -			Тенге				**3821**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**51577**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**11**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**8802**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**19414**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19414**	
Накладные расходы -			Тенге				**823**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1619**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**21856**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**73433**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8802**	
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная разметка						
7.2	**11-270903-0401 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования/Разметка 1.24.3 "инвалид" термопластиком**	**м2 разметки**	**0,8600**		**2996,99**	**2577**	**60,3 156**
7.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,3462	0,297732	841,74	251	
7.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0117	0,010062	851,28	9	
		Итого оплата труда:				**301,37**	**259**	
7.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0085	0,00731	11,78	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7.2. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,001	0,00086	3360,66	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00086	851,28	1	
7.2. 5	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0085	0,00731	1194,13	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,00731	851,28	6	
7.2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,001892	1792,30	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,001892	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				**17,55**	**15**	
7.2. 7	22-040902-0101	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	4,636	3,987	455,80	1817	
7.2. 8	22-040902-0201	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	0,206	0,17716	283,21	50	
		Итого материалов:				**2171,43**	**1867**	
		Итого прямые затраты:				**2480,39**	**2133**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2662,12	2289	
		НР второго уровня	%	4,24		112,87	97	
		Накладные расходы	%	--		294,60	253	
		Сметная прибыль	%	8		222,00	191	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2133**	**156**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2133**	
	Материалы -		Тенге				**1867**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**259**	
		Накладные расходы -	Тенге				**253**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**156**	**156**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**97**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**191**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2577**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2577**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**62056**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8572**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2170**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**489**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**51314**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**5462**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**67518**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2863**	
	ИТОГО:		Тенге				**70380**	
	Сметная прибыль		Тенге				**5630**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**76011**	

Составил инженер-сметчик
Югай М.Ф.

Проверил инженер-сметчик
Иванова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э6220'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
 2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32
       , №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'2
       4.3-598/17'2-3'Благоустройство к жилому дому №33 в
        6-ом квартале мкр.Юбилейный'РП'2'2-3-3'дорожные з
       наки и разметка'ГП''в текущих ценах 3 квартала 201
       7 г.*
 3 Н82=4,24*
 4 РДорожные  знаки*
 5 Е11-270902-0101(РС147537)'3''Знаки дорожные на металли
       ческих стойках. Установка'шт.*
 6 Е11-270902-0201(РС147537)'2''Щитки дополнительные. Уст
       ановка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100'
       шт.*
 7 С124-010201-0114'3''Знаки дорожные односторонние квадр
       атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5
       .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600
       мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125
       -2002'шт.*
 8 С124-010201-0133'1+1''Знаки дорожные односторонние пря
       моугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11,
       7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 м
       м, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-
       2002'шт.*
 9 С121-060801-0301'0,0167.3''Отдельные конструктивные эл
       ементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосв
       арных профилей и круглых труб, средняя масса сборо
       чной единицы до 0,1 т-стойки знаков'т*
10 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(0,0167.3).25'
       'Поверхности металлические огрунтованные. Окраска
       эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
11 РДорожная разметка*
12 Е11-270903-0401(РС249568РС249562)'0,86''Проезжая часть
       . Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком
        холодного формирования/Разметка 1.24.3 "инвалид"
       термопластиком'м2 разметки*
13 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С.
       Н.''*
```

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Благоустройство к жилому дому №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный

Объект номер - 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3-4

на озеленение

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	794,482
Сметная заработная плата, тыс. тенге	236,206
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,311

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Растительная земля учтена в смете 2-1-1 на благоустройство						
1.2	**11-470102-0209 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным**	**яма**	**12,0000**		**5334,35**	**64012**	**56,4 / 16817**
1.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	3,48	41,76	689,79	28806	
1.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	1,032	980,33	1012	
		Итого оплата труда:				**2484,78**	**29817**	
1.2. 3	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,086	1,032	2585,89	2669	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,086	1,032	980,33	1012	
		Итого эксплуатация машин:				**222,39**	**2669**	
1.2. 4	25-030201-0113	Перегной	м3	0,347	4,164	2057,75	8568	
		Итого материалов:				**714,04**	**8568**	
		Итого прямые затраты:				**3336,89**	**40043**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4738,31	56860	
		НР второго уровня	%	4,24		200,90	2411	
		Накладные расходы	%	--		1602,32	19228	
		Сметная прибыль	%	8		395,14	4742	
2.2	**11-470103-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**шт.**	**12,0000**		**5520,94**	**66251**	**56,4 / 18585**
2.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,957	35,484	851,28	30207	
2.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,223	2,676	1025,86	2745	
		Итого оплата труда:				**2746,00**	**32952**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,134	1,608	3149,56	5064	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,134	1,608	1141,82	1836	
2.2. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,089	1,068	3360,66	3589	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,089	1,068	851,28	909	
		Итого эксплуатация машин:				**721,14**	**8654**	
2.2. 5	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,18	6598,38	1188	
2.2. 6	21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00036	228600,05	82	
2.2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,37	4,44	30,00	133	
		Итого материалов:				**116,93**	**1403**	
		Итого прямые затраты:				**3355,31**	**40264**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4904,05	58849	
		НР второго уровня	%	4,24		207,93	2495	
		Накладные расходы	%	--		1756,68	21080	
		Сметная прибыль	%	8		408,96	4908	
3.2	**11-470106-0104 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным**	**яма**	**72,0000**		**836,56**	**60233**	**56,4 18605**
3.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,642	46,224	689,79	31885	
3.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	1,296	851,28	1103	
		Итого оплата труда:				**458,17**	**32988**	
3.2. 3	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	1,296	2112,01	2737	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,296	851,28	1103	
3.2. 4	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	1,296	212,32	275	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**41,84**	**3012**	
		Итого прямые затраты:				**484,68**	**34897**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				743,09	53502	
		НР второго уровня	%	4,24		31,51	2269	
		Накладные расходы	%	--		289,91	20874	
		Сметная прибыль	%	8		61,97	4462	
4.2	**11-470107-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**72,0000**		**280,50**	**20196**	**56,4 5724**
4.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,166	11,952	792,79	9475	
4.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,792	851,28	674	
		Итого оплата труда:				**140,97**	**10150**	
4.2. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	0,792	3360,66	2662	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,792	851,28	674	
		Итого эксплуатация машин:				**36,97**	**2662**	
4.2. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,036	2,592	30,00	78	
		Итого материалов:				**1,08**	**78**	
		Итого прямые затраты:				**169,65**	**12215**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				249,16	17939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		10,56	761	
		Накладные расходы	%	--		90,07	6485	
		Сметная прибыль	%	8		20,78	1496	
5.2	**11-470108-0109 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.**	**м траншеи**	**32,6000**		**1213,95**	**39575**	**56,4 12459**
5.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,967	31,524	689,79	21745	
5.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,326	1061,08	346	
		Итого оплата труда:				**677,64**	**22091**	
5.2. 3	31-010205-0105	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	0,163	5819,36	949	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	0,326	1061,08	346	
		Итого эксплуатация машин:				**29,10**	**949**	
		Итого прямые затраты:				**696,12**	**22694**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1078,31	35153	
		НР второго уровня	%	4,24		45,72	1490	
		Накладные расходы	%	--		427,91	13950	
		Сметная прибыль	%	8		89,92	2931	
6.2	**11-470109-0102 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка**	**м изгороди**	**32,6000**		**1732,69**	**56486**	**56,4 17230**
6.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,152	37,555	792,79	29773	
6.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,9128	851,28	777	
		Итого оплата труда:				**937,13**	**30550**	
6.2. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,028	0,9128	3360,66	3068	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	0,9128	851,28	777	
		Итого эксплуатация машин:				**94,10**	**3068**	
6.2. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,105	3,423	30,00	103	
		Итого материалов:				**3,15**	**103**	
		Итого прямые затраты:				**1010,54**	**32944**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1539,08	50174	
		НР второго уровня	%	4,24		65,26	2127	
		Накладные расходы	%	--		593,80	19358	
		Сметная прибыль	%	8		128,35	4184	
7.2	**25-010202-0701 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**5,0000**		**7117,13**	**35586**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6321,89**	**31609**	
		НР второго уровня	%	4,24		268,05	1340	
		Накладные расходы	%	--		268,05	1340	
		Сметная прибыль	%	8		527,20	2636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.2	**25-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83**	**шт.**	**7,0000**		**10473,87**	**73317**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9303,56**	**65125**	
		НР второго уровня	%	4,24		394,47	2761	
		Накладные расходы	%	--		394,47	2761	
		Сметная прибыль	%	8		775,84	5431	
9.2	**25-010302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**48,0000**		**439,86**	**21113**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**390,71**	**18754**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,57	795	
		Накладные расходы	%	--		16,57	795	
		Сметная прибыль	%	8		32,58	1564	
10.2	**25-010301-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**24,0000**		**509,57**	**12230**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**452,63**	**10863**	
		НР второго уровня	%	4,24		19,19	461	
		Накладные расходы	%	--		19,19	461	
		Сметная прибыль	%	8		37,75	906	
11.2	**25-010302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**163,0000**		**439,86**	**71697**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**390,71**	**63686**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,57	2700	
		Накладные расходы	%	--		16,57	2700	
		Сметная прибыль	%	8		32,58	5311	
12.2	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**1241,0000**		**220,62**	**273787**	**56,4** **43799**
12.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,0525	65,153	747,65	48711	
12.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	34,003	851,28	28946	
		Итого оплата труда:				**62,58**	**77658**	
12.2. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	34,003	3360,66	114274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	34,003	851,28	28946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**92,08**	**114274**	
12.2. 4	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	24,82	1317,00	32688	
12.2. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	124,1	30,00	3723	
		Итого материалов:				**29,34**	**36411**	
		Итого прямые затраты:				**160,67**	**199396**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				195,97	243195	
		НР второго уровня	%	4,24		8,31	10311	
		Накладные расходы	%	--		43,60	54110	
		Сметная прибыль	%	8		16,34	20281	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**572489**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**200602**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**135286**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**35604**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**236600**	
- перевозка грузов			Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**133220**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**705709**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**29922**	
ИТОГО:			Тенге				**735632**	
Сметная прибыль			Тенге				**58851**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**794482**	

Составил инженер-сметчик
Югай М.Ф.

Проверил инженер-сметчик
Иванова С.П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6230'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32 , №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'2 4.3-598/17'2-3'Благоустройство к жилому дому №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный'РП'2'2-3-4'озеленение 'ГП''в текущих ценах 3 квартала 2017 г.*
3 Н82=4,24*
4 (РС100005)*
5 М243172=9303,56##*
6 М243686=6321,89##*
7 М243635=996,62##*
8 М243438=1164,19##*
9 М244198=452,63##*
10 М244284=390,71##*
11 П2Растительная земля учтена в смете 2-1-1 на благоустр ойство*
12 Е11-470102-0209'5+7''Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка ст андартных посадочных мест механизированным способо м. Добавление растительной земли до 75%'яма*
13 Е11-470103-0106(РС244563)(РС268268)'5+7''Деревья и кус тарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка'шт.*
14 Е11-470106-0104'48+6+18''Кустарники-саженцы с оголенно й корневой системой в группы. Подготовка стандартн ых посадочных мест механизированным способом. Доба вление растительной земли до 75%'яма*
15 Е11-470107-0101(РС268268)'48+6+18''Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м'шт.*
16 Е11-470108-0109'32,6''Кустарники-саженцы для двухрядно й живой изгороди. Подготовка стандартных посадочны х мест механизированным способом. Добавление расти тельной земли до 75%'м траншеи*
17 Е11-470109-0102(РС268268)'32,6''Кустарники-саженцы в ж ивой изгороди двухрядной. Посадка'м изгороди*
18 С125-010202-0701'5''Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с к омом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГО СТ 24909-81'шт.*
19 С125-010102-0302'7''Саженцы деревьев хвойных пород быс трого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с ко мом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОС Т 25769-83'шт.*
20 С125-010302-0101'48''Саженцы кустарников лиственных по род быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золо тистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушин а) с оголённой корневой системой, возраст 3 года Г ОСТ 24835-81'шт.*
21 С125-010301-0101'6+18''Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, си рень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, в озраст 3 года ГОСТ 24835-81'шт.*
22 С125-010302-0101'32,6.5''Саженцы кустарников лиственны х пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, кр ушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 го да ГОСТ 24835-81'шт.*
23 Е11-470112-0106'1241''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
24 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С. П.''*

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Наружное освещение

Объект номер - 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1

на наружное освещение

Основание: ЭН.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	2922,871
Сметная заработная плата, тыс. тенге	480,87
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,613

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы						
1	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**71,8200**		**3292,82**	**236490**	**59,1 78032**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,48	178,114	741,29	132034	
		Итого оплата труда:				**1838,40**	**132034**	
		Итого прямые затраты:				**1838,40**	**132034**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2924,89	210066	
		НР второго уровня	%	4,24		124,02	8907	
		Накладные расходы	%	--		1210,51	86939	
		Сметная прибыль	%	8		243,91	17518	
2	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**23,9400**		**1173,25**	**28088**	**59,1 9268**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	23,27	673,90	15681	
		Итого оплата труда:				**655,03**	**15681**	
		Итого прямые затраты:				**655,03**	**15681**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,15	24949	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	1058	
		Накладные расходы	%	--		431,31	10326	
		Сметная прибыль	%	8		86,91	2081	
3	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**47,8800**		**1565,25**	**74944**	**59,1 24728**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,21	57,935	722,22	41842	
		Итого оплата труда:				**873,89**	**41842**	
		Итого прямые затраты:				**873,89**	**41842**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1390,35	66570	
		НР второго уровня	%	4,24		58,95	2823	
		Накладные расходы	%	--		575,42	27551	
		Сметная прибыль	%	8		115,94	5551	
4	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы гравийное. Устройство пересечения для кабеля с теплотрассой**	**м3 основания**	**0,7500**		**3805,83**	**2854**	**62,1 363**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	0,765	722,22	552	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051	0,03825	851,28	33	
		Итого оплата труда:				**780,08**	**585**	
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,051	0,03825	3397,21	130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051	0,03825	851,28	33	
		Итого эксплуатация машин:				**173,26**	**130**	
4. 4	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,25	0,9375	1588,98	1490	
		Итого материалов:				**1986,22**	**1490**	
		Итого прямые затраты:				**2896,15**	**2172**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3380,58	2535	
		НР второго уровня	%	4,24		143,34	108	
		Накладные расходы	%	--		627,77	471	
		Сметная прибыль	%	8		281,91	211	
5	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр**	**0,3990**		**183043,83**	**73034**	**62,1 24639**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	133	53,067	747,65	39676	
		Итого оплата труда:				**99437,45**	**39676**	
5. 2	21-070202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,03192	16020,25	511	
5. 3	26-010101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,3192	151,79	48	
		Итого материалов:				**1403,05**	**560**	
		Итого прямые затраты:				**100840,50**	**40235**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				162591,16	64874	
		НР второго уровня	%	4,24		6893,87	2751	
		Накладные расходы	%	--		68644,52	27389	
		Сметная прибыль	%	8		13558,80	5410	
6	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола/в цоколе опоры**	**м**	**29,0000**		**307,91**	**8929**	**42,8 1686**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	4,64	831,57	3858	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0812	996,55	81	
		Итого оплата труда:				**135,84**	**3939**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0406	3333,40	135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0406	1141,82	46	
6. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0406	2292,32	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0406	851,28	35	
6. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,3016	14,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8,03**	**233**	
6. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00609	19706,26	120	
6. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,609	301,55	184	
6. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,116	223,11	26	
6. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	3,538	182,65	646	
6.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	3,538	270,38	957	
6.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,145	510,27	74	
6.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	9,28	11,22	104	
6.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,29	150,96	44	
		Итого материалов:				**74,28**	**2154**	
		Итого прямые затраты:				**215,36**	**6246**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				273,51	7932	
		НР второго уровня	%	4,24		11,60	336	
		Накладные расходы	%	--		69,74	2022	
		Сметная прибыль	%	8		22,81	661	
7	**13-080206-1702 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**3,0000**		**599,99**	**1800**	**42,8 / 394**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,35	1,05	831,57	873	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,048	996,55	48	
		Итого оплата труда:				**306,99**	**921**	
7. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,024	3333,40	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,024	1141,82	27	
7. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,1926	179,25	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,024	2292,32	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,024	851,28	20	
7. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0847	0,2541	14,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**57,76**	**173**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,063	301,55	19	
7. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,0246	428,97	11	
7. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000032	222237,60	7	
7.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00032	0,00096	4645,79	4	
7.11	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,000007	0,00002	418239,33	9	
7.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,123	216,24	27	
7.13	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0024	7780,56	19	
7.14	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,0306	150,96	5	
7.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,24	116,28	28	
7.16	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0195	1584,43	31	
		Итого материалов:				**52,75**	**158**	
		Итого прямые затраты:				**401,56**	**1205**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				532,95	1599	
		НР второго уровня	%	4,24		22,60	68	
		Накладные расходы	%	--		153,99	462	
		Сметная прибыль	%	8		44,44	133	
8	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**431,0000**		**278,61**	**120081**	**42,8 21310**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	43,1	851,28	36690	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	16,292	804,06	13100	
		Итого оплата труда:				**115,52**	**49790**	
8. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,681	3333,40	5603	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,681	1141,82	1919	
8. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	12,93	2272,98	29390	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	12,93	754,01	9749	
8. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	12,93	10,95	142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,681	2292,32	3853	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,681	851,28	1431	
		Итого эксплуатация машин:				**90,46**	**38987**	
8. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1724	301,55	52	
8. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,003448	281414,94	970	
8. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,041376	1671,45	69	
8.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,017671	2673,62	47	
8.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,002155	3825749,22	8244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,035859	361,08	13	
8.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,2586	1082,43	280	
		Итого материалов:				**22,45**	**9676**	
		Итого прямые затраты:				**198,04**	**85354**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,48	106664	
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	4523	
		Накладные расходы	%	--		59,94	25833	
		Сметная прибыль	%	8		20,64	8895	
9	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах: во внутреннем пространстве опоры и кронштейне**	**м кабеля**	**100,0000**		**278,61**	**27861**	**42,8 4944**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	10	851,28	8513	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,78	804,06	3039	
		Итого оплата труда:				**115,52**	**11552**	
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,39	3333,40	1300	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,39	1141,82	445	
9. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3	2272,98	6819	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3	754,01	2262	
9. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3	10,95	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,39	2292,32	894	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,39	851,28	332	
		Итого эксплуатация машин:				**90,46**	**9046**	
9. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,04	301,55	12	
9. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0008	281414,94	225	
9. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,0096	1671,45	16	
9.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0041	2673,62	11	
9.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0005	3825749,22	1913	
9.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,00832	361,08	3	
9.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,06	1082,43	65	
		Итого материалов:				**22,45**	**2245**	
		Итого прямые затраты:				**198,04**	**19804**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,48	24748	
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	1049	
		Накладные расходы	%	--		59,94	5994	
		Сметная прибыль	%	8		20,64	2064	
10	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**17,0000**		**704,65**	**11979**	**42,8 1300**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,12	2,04	851,28	1737	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	1,462	889,65	1301	
		Итого оплата труда:				**178,66**	**3037**	
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,0408	3333,40	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,0408	1141,82	47	
10. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	0,5916	2272,98	1345	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,5916	754,01	446	
10. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	0,5916	10,95	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	0,7888	3502,58	2763	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,7888	980,33	773	
10. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,0408	2292,32	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,0408	851,28	35	
		Итого эксплуатация машин:				**255,50**	**4344**	
10. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,017	301,55	5	
10. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000272	281414,94	77	
10.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	4,216	182,65	770	
10.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,004165	1671,45	7	
10.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	4,216	270,38	1140	
10.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00017	2673,62	0	
10.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000085	3825749,22	325	
10.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	1,734	233,58	405	
10.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,003536	361,08	1	
10.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,4896	1082,43	530	
		Итого материалов:				**191,79**	**3261**	
		Итого прямые затраты:				**549,45**	**9341**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				625,92	10641	
		НР второго уровня	%	4,24		26,54	451	
		Накладные расходы	%	--		103,01	1751	
		Сметная прибыль	%	8		52,20	887	
11	**11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**10,0000**		**901,12**	**9011**	**59,1 1499**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,131	1,31	689,79	904	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,43	1141,82	1633	
		Итого оплата труда:				**253,64**	**2536**	
11. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,143	1,43	3917,25	5602	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143	1,43	1141,82	1633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**560,17**	**5602**	
		Итого прямые затраты:				**650,53**	**6505**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				800,43	8004	
		НР второго уровня	%	4,24		33,94	339	
		Накладные расходы	%	--		183,84	1838	
		Сметная прибыль	%	8		66,75	667	
12	**11-330301-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**10,0000**		**26960,52**	**269605**	**61,7 73779**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	12	120	812,49	97499	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	23,4	943,52	22078	
		Итого оплата труда:				**11957,71**	**119577**	
12. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	16,5	2884,83	47600	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	16,5	980,33	16175	
12. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,1	4216,03	422	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1	1141,82	114	
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	6,8	1792,30	12188	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	6,8	851,28	5789	
		Итого эксплуатация машин:				**6020,89**	**60209**	
12. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,126	1,26	2042,38	2573	
12. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,14	38716,27	5420	
		Итого материалов:				**799,37**	**7994**	
		Итого прямые затраты:				**16570,14**	**165701**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23948,05	239481	
		НР второго уровня	%	4,24		1015,40	10154	
		Накладные расходы	%	--		8393,31	83933	
		Сметная прибыль	%	8		1997,08	19971	
13	**11-330303-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью-огрунтованных фундаментов**	**т**	**0,7000**		**11748,84**	**8224**	**61,7 1300**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,14	1,498	851,28	1275	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,04	0,728	1141,82	831	
		Итого оплата труда:				**3009,23**	**2106**	
13. 3	31-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	1,04	0,728	5318,79	3872	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,04	0,728	1141,82	831	
		Итого эксплуатация машин:				**5531,54**	**3872**	
13. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	1,5	1,05	84,66	89	
13. 5	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,23	1,561	492,87	769	
		Итого материалов:				**1226,09**	**858**	
		Итого прямые затраты:				**8579,37**	**6006**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10436,07	7305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		442,49	310	
		Накладные расходы	%	--		2299,19	1609	
		Сметная прибыль	%	8		870,28	609	
14	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**10,0000**		**5651,96**	**56520**	**61,7 13968**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,01	20,1	783,25	15743	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	8,1	851,28	6895	
		Итого оплата труда:				**2263,87**	**22639**	
14. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	7	2622,26	18356	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	7	851,28	5959	
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	1,1	1792,30	1972	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,1	851,28	936	
		Итого эксплуатация машин:				**2032,73**	**20327**	
14. 5	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,1	1330,52	133	
14. 6	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,0006	54217,08	33	
		Итого материалов:				**16,56**	**166**	
		Итого прямые затраты:				**3623,63**	**36236**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5020,43	50204	
		НР второго уровня	%	4,24		212,87	2129	
		Накладные расходы	%	--		1609,67	16097	
		Сметная прибыль	%	8		418,66	4187	
15	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**52,0000**		**635,68**	**33056**	**42,8 7627**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,4	20,8	851,28	17707	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,1144	996,55	114	
		Итого оплата труда:				**342,70**	**17821**	
15. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0572	3333,40	191	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0572	1141,82	65	
15. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0019	0,0988	179,25	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0572	2292,32	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0572	851,28	49	
		Итого эксплуатация машин:				**6,53**	**340**	
15. 6	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	1,061	464,10	492	
15. 7	24-040207-4005	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	53,04	54,06	2867	
15. 8	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,00156	210948,81	329	
		Итого материалов:				**70,94**	**3689**	
		Итого прямые затраты:				**417,98**	**21735**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				564,66	29362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		23,94	1245	
		Накладные расходы	%	--		170,62	8872	
		Сметная прибыль	%	8		47,09	2449	
16	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10,0000**		**2408,45**	**24085**	**42,8 3603**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	10	841,74	8417	
		Итого оплата труда:				**841,74**	**8417**	
16. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4	11,78	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,3	179,25	233	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**23,77**	**238**	
16. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,01	136535,11	1365	
16. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,00049	381819,66	187	
16. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	12,2	182,65	2228	
16. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,14	428,97	60	
16. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,06	743,12	45	
16. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,01	289,46	3	
16.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,01	1023,77	10	
16.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,12	621,00	75	
16.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	12,2	270,38	3299	
16.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0007	222237,60	156	
16.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2	2673,62	535	
16.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10	116,28	1163	
16.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,06	180,75	11	
		Итого материалов:				**913,56**	**9136**	
		Итого прямые затраты:				**1779,08**	**17791**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2139,34	21393	
		НР второго уровня	%	4,24		90,71	907	
		Накладные расходы	%	--		450,97	4510	
		Сметная прибыль	%	8		178,40	1784	
17	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**4159,89**	**8320**	**42,8 1458**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	4	841,74	3367	
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	996,55	40	
		Итого оплата труда:				**1703,41**	**3407**	
17. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3333,40	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1141,82	23	
17. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	179,25	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2292,32	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	851,28	17	
17. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,4	27,77	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**85,58**	**171**	
17. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,004	136535,11	546	
17. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00076	381819,66	290	
17.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	182,65	446	
17.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	428,97	12	
17.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	743,12	13	
17.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	289,46	2	
17.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1023,77	4	
17.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,072	621,00	45	
17.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	270,38	660	
17.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	222237,60	31	
17.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,62	107	
17.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233	
17.20	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,028	180,75	5	
		Итого материалов:				**1196,95**	**2394**	
		Итого прямые затраты:				**2966,02**	**5932**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3695,08	7390	
		НР второго уровня	%	4,24		156,67	313	
		Накладные расходы	%	--		885,73	1771	
		Сметная прибыль	%	8		308,14	616	
18	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2,0000**		**6121,89**	**12244**	**42,8 1673**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	4	877,34	3509	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4	996,55	399	
		Итого оплата труда:				**1953,99**	**3908**	
18. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,2	3333,40	667	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,2	1141,82	228	
18. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	1,54	179,25	276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,2	2292,32	458	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,2	851,28	170	
		Итого эксплуатация машин:				**700,59**	**1401**	
18. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,03	136535,11	4096	
18. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00034	381819,66	130	
18. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0003	222237,60	67	
		Итого материалов:				**2146,27**	**4293**	
		Итого прямые затраты:				**4601,55**	**9203**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5437,85	10876	
		НР второго уровня	%	4,24		230,57	461	
		Накладные расходы	%	--		1066,87	2134	
		Сметная прибыль	%	8		453,47	907	
19	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1306,22**	**1306**	**42,8 335**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,87	0,87	877,34	763	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		Итого оплата труда:				**783,22**	**783**	
19. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,40	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1141,82	11	
19. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	851,28	9	
		Итого эксплуатация машин:				**56,26**	**56**	
19. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	183495,02	6	
		Итого материалов:				**5,50**	**6**	
		Итого прямые затраты:				**825,05**	**825**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1160,26	1160	
		НР второго уровня	%	4,24		49,20	49	
		Накладные расходы	%	--		384,41	384	
		Сметная прибыль	%	8		96,76	97	
20	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**4,0000**		**643,64**	**2575**	**42,8 265**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	0,72	831,57	599	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,02	996,55	20	
		Итого оплата труда:				**154,67**	**619**	
20. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,01	3333,40	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,01	1141,82	11	
20. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,1344	179,25	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,01	851,28	9	
		Итого эксплуатация машин:				**20,09**	**80**	
20. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,328	182,65	60	
20. 7	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	0,328	270,38	89	
20. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,000052	222237,60	12	
20. 9	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,06	216,24	13	
20.10	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,00016	172427,89	28	
20.11	22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,023	0,092	493,28	45	
20.12	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0052	210945,41	1097	
		Итого материалов:				**335,75**	**1343**	
		Итого прямые затраты:				**505,52**	**2022**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				571,72	2287	
		НР второго уровня	%	4,24		24,24	97	
		Накладные расходы	%	--		90,44	362	
		Сметная прибыль	%	8		47,68	191	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**625869**	**272171**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**179456**	
Материалы -			Тенге				**38353**	
Всего заработная плата -			Тенге				**104194**	
Накладные расходы -			Тенге				**54095**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**44595**	**44595**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**9500**	
Сметная прибыль -			Тенге				**18684**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**252235**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**123**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**104194**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**446413**	
Материалы -			Тенге				**11067**	
Всего заработная плата -			Тенге				**376676**	
Накладные расходы -			Тенге				**256153**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**227576**	**227576**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**28577**	
Сметная прибыль -			Тенге				**56205**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**758771**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**490**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**376676**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1011006**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**613**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**480870**	
		РАЗДЕЛ 2.Материалы, неучтенные ценником						
21	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**23,9400**		**1929,90**	**46202**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1714,26**	**41039**	
		НР второго уровня	%	4,24		72,68	1740	
		Накладные расходы	%	--		72,68	1740	
		Сметная прибыль	%	8		142,96	3422	
22	**23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**432,2800**		**238,06**	**102909**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**211,46**	**91410**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,97	3876	
		Накладные расходы	%	--		8,97	3876	
		Сметная прибыль	%	8		17,63	7623	
23	**23-010101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,0600**		**823,87**	**2521**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**731,81**	**2239**	
		НР второго уровня	%	4,24		31,03	95	
		Накладные расходы	%	--		31,03	95	
		Сметная прибыль	%	8		61,03	187	
24	**23-060601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,1300**		**138821,39**	**18047**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**123309,98**	**16030**	
		НР второго уровня	%	4,24		5228,34	680	
		Накладные расходы	%	--		5228,34	680	
		Сметная прибыль	%	8		10283,07	1337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**ПРАЙС-ЛИСТ 13**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,3280**		**328376,51**	**107707**	
		Итого прямые затраты:				**291684,88**	**95673**	
		НР второго уровня	%	4,24		12367,44	4057	
		Накладные расходы	%	--		12367,44	4057	
		Сметная прибыль	%	8		24324,19	7978	
26	**23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1020**		**59486,43**	**6068**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**52839,63**	**5390**	
		НР второго уровня	%	4,24		2240,40	229	
		Накладные расходы	%	--		2240,40	229	
		Сметная прибыль	%	8		4406,40	449	
27	**23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0103**		**101568,75**	**1046**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**90219,82**	**929**	
		НР второго уровня	%	4,24		3825,32	39	
		Накладные расходы	%	--		3825,32	39	
		Сметная прибыль	%	8		7523,61	77	
28	**ПРАЙС-ЛИСТ 12**	**Стойка тонкостенная граненая с покрытием "холодное цинкование" СТ-8,0-3,0-IV**	**шт**	**10,0000**		**43365,24**	**433652**	
		Итого прямые затраты:				**38519,76**	**385198**	
		НР второго уровня	%	4,24		1633,24	16332	
		Накладные расходы	%	--		1633,24	16332	
		Сметная прибыль	%	8		3212,24	32122	
29	**ПРАЙС-ЛИСТ 12**	**Фундамент трубный к СТ8**	**шт**	**10,0000**		**10150,93**	**101509**	
		Итого прямые затраты:				**9016,70**	**90167**	
		НР второго уровня	%	4,24		382,31	3823	
		Накладные расходы	%	--		382,31	3823	
		Сметная прибыль	%	8		751,92	7519	
30	**23-070106-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**10,0000**		**94647,61**	**946476**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**84072,02**	**840720**	
		НР второго уровня	%	4,24		3564,65	35647	
		Накладные расходы	%	--		3564,65	35647	
		Сметная прибыль	%	8		7010,93	70109	
31	**ПРАЙС-ЛИСТ 12**	**Кронштейн К-Ива-1,5м к СТ8**	**шт**	**10,0000**		**6157,51**	**61575**	
		Итого прямые затраты:				**5469,49**	**54695**	
		НР второго уровня	%	4,24		231,91	2319	
		Накладные расходы	%	--		231,91	2319	
		Сметная прибыль	%	8		456,11	4561	
32	**24-040207-2501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 - У731 М, У734 П**	**100 шт.**	**0,5200**		**4515,15**	**2348**	
		Итого прямые затраты:				**4010,64**	**2086**	
		НР второго уровня	%	4,24		170,05	88	
		Накладные расходы	%	--		170,05	88	
		Сметная прибыль	%	8		334,46	174	
33	**23-070204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 1А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10,0000**		**430,46**	**4305**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**382,36**	**3824**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,21	162	
		Накладные расходы	%	--		16,21	162	
		Сметная прибыль	%	8		31,89	319	
34	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 50А**	**шт.**	**1,0000**		**11190,30**	**11190**	
		Итого прямые затраты:				**9939,93**	**9940**	
		НР второго уровня	%	4,24		421,45	421	
		Накладные расходы	%	--		421,45	421	
		Сметная прибыль	%	8		828,91	829	
35	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Ящик управления освещением ЯУО 9601 3474У3**	**шт.**	**1,0000**		**37184,35**	**37184**	
		Итого прямые затраты:				**33029,50**	**33030**	
		НР второго уровня	%	4,24		1400,45	1400	
		Накладные расходы	%	--		1400,45	1400	
		Сметная прибыль	%	8		2754,40	2754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	**23-070201-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**11009,06**	**11009**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9778,95**	**9779**	
		НР второго уровня	%	4,24		414,63	415	
		Накладные расходы	%	--		414,63	415	
		Сметная прибыль	%	8		815,49	815	
37	**23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1403,07**	**1403**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1246,30**	**1246**	
		НР второго уровня	%	4,24		52,84	53	
		Накладные расходы	%	--		52,84	53	
		Сметная прибыль	%	8		103,93	104	
38	**23-070501-1011 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**16713,23**	**16713**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14845,75**	**14846**	
		НР второго уровня	%	4,24		629,46	629	
		Накладные расходы	%	--		629,46	629	
		Сметная прибыль	%	8		1238,02	1238	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1698240**	
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1031406**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1031406**	
Накладные расходы -			Тенге				**43732**	
Сметная прибыль -			Тенге				**86011**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1161149**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**573184**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**532145**	
Местные материалы -			Тенге				**41039**	
Накладные расходы -			Тенге				**24303**	
Сметная прибыль -			Тенге				**47799**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**645286**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**93649**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**93649**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3971**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7810**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**105430**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1911865**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2324109**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**431240**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**145209**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**49631**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1747660**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**272171**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2596280**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**110082**	
	ИТОГО:		Тенге				**2706362**	
	Сметная прибыль		Тенге				**216509**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2922871**	

Составил инженер-сметчик
Югай М.Ф.

Проверил инженер-сметчик
Иванова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6250'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'24.3-598/17'4-1'Наружное освещение'РП'4'4-1'наружное освещение'ЭН.С''в текущих ценах 3 квартала 2017 г.*
3 (Р46230)(Р63306)*
4 Н82=4,24*
5 Х2405:2269=Ф1*
6 РМонтажные работы*
7 Е11-010205-0303'71,82''Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
8 Е11-010205-0502'23,94''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
9 Е11-010205-0503'47,88''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3'м3 грунта*
10 Е11-230101-0103'0,75''Основание под трубопроводы гравийное. Устройство пересечения для кабеля с теплотрассой'м3 основания*
11 Е11-340201-0301(РС250407)'0,399''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канал о-километр трубопровода*
12 Ц13-080206-2002(РС250404)'29''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола/в цоколе опоры'м*
13 Ц13-080206-1702(РС249432РС149529)(РС149529=0,0000068)'3''Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
14 Ц13-080201-0901'399+29+3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
15 Ц13-080201-0901'100''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах: во внутреннем пространстве опоры и кронштейне'м кабеля*
16 Ц13-080201-0701'20-3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
17 Е11-010203-0504'10''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2'яма*
18 Е11-330301-0401(РС100056=1,26:10#)'10''Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля'опора*
19 Е11-330303-0401'70.10:1000''Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью-огрунтованных фундаментов'т*
20 Е11-330207-0102(РС147523)(РС263599)(РС263940)(РС130137)(РС144746)'10''Светильники с лампами люминесцентными. Установка'светильник*
21 Ц13-080103-3101(РС249432)'52''Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования'шт.*
22 Ц13-080303-0601(РС249432)'10''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
23 Ц13-080303-0602(РС249432)'1+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
24 Ц13-080304-0203(РС249432)'1+1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
25 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
26 Ц13-080208-0207(РС249432РС278579)'4''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
27 РМатериалы, неучтенные ценником*
28 С121-010401-0101'23,94''Песок природный ГОСТ 8736-93'м3*
29 С123-010501-1306'428.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
30 С123-010101-0119'3.1,02''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
31 С123-060601-0803'0,13''Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
32 СТПрайс-лист 13(=13)'0,328'61728,97.5,91:1,18:Ф1'Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012'км*
33 С123-060131-0301'0,1.1,02''Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
34 С123-060902-0309'0,01.1,03''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
35 СТПрайс-лист 12(=19)'10'45728:1,12:Ф1'Стойка тонкостенная граненая с покрытием "холодное цинкование" СТ-8,0-3,0-IV'шт*
36 СТПрайс-лист 12(=19)'10'10704:1,12:Ф1'Фундамент трубный к СТ8'шт*
37 С123-070106-0302'10''Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013'шт.*
38 СТПрайс-лист 12(=19)'10'6493:1,12:Ф1'Кронштейн К-Ива-1,5м к СТ8'шт*
39 С124-040207-2501'52''Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 - У731 М, У734 П'100 шт.*
40 С123-070204-1301'10''Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 1А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
41 СТПрайс-лист(=13)'1'11800:1,12:Ф1'Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 50А'шт.*
42 СТПрайс-лист(=13)'1'6990.5,91:1,18:Ф1'Ящик управления освещением ЯУО 9601 3474У3'шт.*
43 С123-070201-0506'1''Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
44 С123-070204-1323'1''Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*

```
45 С123-070501-1011'1''Счетчики электронные трехфазные од
       нотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ
       , 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1'шт
       .*
46 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С.
       Н.''*
```

Наименование стройки Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32, №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай
Наименование объекта Дополнительные затраты на перевозки

Объект номер - 9-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 9-1

на перевозки

Основание: ГНОССС

Сметная стоимость, тыс. тенге 81,52

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**41-010101-2015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**1,8709**		**1179,21**	**2206**	
		Итого прямые затраты:				**1047,45**	**1960**	
		НР второго уровня	%	4,24		44,41	83	
		Накладные расходы	%	--		44,41	83	
		Сметная прибыль	%	8		87,35	163	
2	**41-010201-2902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км**	**Тенге за 1 тонну**	**1,8709**		**10132,74**	**18957**	
		Итого прямые затраты:				**9000,54**	**16839**	
		НР второго уровня	%	4,24		381,62	714	
		Накладные расходы	%	--		381,62	714	
		Сметная прибыль	%	8		750,57	1404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**41-010201-2991 РСНБ РК 2015 К=747 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км от Караганды**	**т·км**	**1,8400**		**31653,98**	**58243**	
		Итого прямые затраты:				**28117,08**	**51735**	
		НР второго уровня	%	4,24		1192,16	2194	
		Накладные расходы	%	--		1192,16	2194	
		Сметная прибыль	%	8		2344,74	4314	
4	**41-010201-2991 РСНБ РК 2015 К=504 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км от Астаны**	**т·км**	**0,0053**		**21356,90**	**113**	
		Итого прямые затраты:				**18970,56**	**101**	
		НР второго уровня	%	4,24		804,35	4	
		Накладные расходы	%	--		804,35	4	
		Сметная прибыль	%	8		1581,99	8	
5	**41-010201-2991 РСНБ РК 2015 К=1844 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км от Алматы**	**т·км**	**0,0256**		**78139,15**	**2000**	
		Итого прямые затраты:				**69408,16**	**1777**	
		НР второго уровня	%	4,24		2942,91	75	
		Накладные расходы	%	--		2942,91	75	
		Сметная прибыль	%	8		5788,09	148	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**72412**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**0**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**0**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**0**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**0**	
- перевозка грузов			Тенге				**72412**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**72412**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3070**	
	ИТОГО:		Тенге				**75482**	
	Сметная прибыль		Тенге				**6039**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**81520**	

Составил инженер-сметчик
Югай М.Ф.

Проверил инженер-сметчик
Иванова С.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э6270'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+Б''10'''''*
2 Ю''Благоустройство к многоэтажным жилым домам №31, №32
      , №33 в 6-ом квартале мкр.Юбилейный в г.Костанай'2
      4.3-598/17'9-1'Дополнительные затраты на перевозки
      'РП'9'9-1'перевозки'ГНОССС''в текущих ценах 3 квар
      тала 2017 г.*
3 Н82=4,24*
4 С341-010101-2015'(104+10+70).10:1000+0,0053+0,0256''Пе
      ревозка строительных грузов бортовыми автомобилями
       в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Кла
      сс груза 2. Расстояние перевозки 15 км'т*
5 С341-010201-2902'(104+10+70).10:1000+0,0053+0,0256''Пе
      ревозка строительных грузов бортовыми автомобилями
       вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. К
      ласс груза 2. Расстояние перевозок 200 км'Тенге за
       1 тонну*
6 С341-010201-2991(А1.747) К=747'(104+10+70).10:1000''Пе
      ревозка строительных грузов бортовыми автомобилями
       вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. К
      ласс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км
      от Караганды'т·км*
7 С341-010201-2991(А1.504) К=504'0,0053''Перевозка строи
      тельных грузов бортовыми автомобилями вне населенн
      ых пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2.
       За каждый следующий км свыше 200 км от Астаны'т·к
      м*
8 С341-010201-2991(А1.1844) К=1844'0,0256''Перевозка стр
      оительных грузов бортовыми автомобилями вне населе
      нных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза
      2. За каждый следующий км свыше 200 км от Алматы'т
      ·км*
9 К'инженер-сметчик#Югай М.Ф.'инженер-сметчик#Иванова С.
      Н.''*
```