УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОО «Центр Форум»
_____. Кайтанова Б.Н.
«14» августа 2017г.
М.П.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на ремонтные работы

Наименование организации: ТОО «ЦентрФорум»
Объект: здание промышленного склада, расположенный по ул. Первооткрывателей, 16, г.Жезказган.

№ п/п	Виды необходимых работ	Ед. изм.	Объемы
1	Отбивка штукатурки с поверхностей наружных стен фасада.	$м^2$	510,42
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону.	$м^2$	510,42
3	Высокачественная штукатурка фасада декоративным раствором .	$м^2$	510,42
4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	$м^2$	510,42
5	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором до 20мм	$м^2$	59,37
6	Окраска стен цоколя	$м^2$	59,37
7	Устройство бетонной отмостки толщиной 40мм	$м^2$	59,37