030000, C. Aktobe, ave.Sankibay-batyra 22K
tel: +7(7132) 74 11 68
tel: +7(702) 501 9004
mail: too_dab@mail.ru
BIN 150240031725

ТОО DAB Design Architecture Building LTD

030000, Г. Актобе, пр.Санкибай-батыра 22К
тел: +7(7132) 74 11 68
тел: +7(702) 501 9004
э.п: too_dab@mail.ru
БИН 150240031725

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костанаая»

Сметная документация

«Благоустройство к многоэтажным жилым домам №41-1, №46-1 в 4-ом квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай»

Директор Иманбаев М.М.

Главный инженер проекта Кенжебаев Ж.Х.

г. Актобе, 2018г.

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

по объекту:

«Благоустройство к многоэтажным жилым домам №41-1, №46-1 в 4-ом квартале мкр. Аэропорт в г. Костанай»

Сметная документация составлена на основе Рабочего проекта, разработана в соответствии с «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство (СН РК 1.02-03-2011). введенному в действие приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, от 15 августа 2012 года № 411 .Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, введенному в действие приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

заданию на проектирование, проектным решениям.

- Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса SANA-2015 " редакция Версия 18.3. в текущих ценах 2018 года.
- При составлении сметной документации применены следующие нормативные и справочные материалы:
- сметные нормы и расценки для 4 территориального района
- накладные расходы, определенные в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 79 приложения № 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);
- Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости.
- Месячный расчетный показатель 2018 года - 2405тенге.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 056

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костанай" Форма 1

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **29541,369** тысяч тенге

В том числе: **3165,147** тысяч тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			5 143,000	5 143,000
2	ГН СИИЗ (расчет)	Инженерные изыскания для строительства			200,000	200,000
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			829,293	829,293
4		**Итого по разделу I**			**6 172,293**	**6 172,293**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
5	СРСС	Сметная стоимость строительства	18 880,900	478,940		19 359,840
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	18 880,900	478,940		19 359,840
6		**Итого по разделу II**	**18 880,900**	**478,940**		**19 359,840**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			627,259	627,259
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г. (19359,839*3,24%)			627,259	627,259

8	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			216,830	216,830
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г. (19359,839*1,12%)			216,830	216,830
9		**Итого по разделу III**			**844,089**	**844,089**
10		**Итого по сводному сметному расчету**	**18 880,900**	**478,940**	**7 016,382**	**26 376,222**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	18 880,900	478,940	7 016,382	26 376,222
11		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**3 165,147**	**3 165,147**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.			3 165,147	3 165,147
12		**Всего по сводному сметному расчету**	**18 880,900**	**478,940**	**10 181,529**	**29 541,369**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	18 880,900	478,940	10 181,529	29 541,369
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "DAB LTD"_____ Иманбаев М.М.

ГИП_____Кенжебаев Ж.Х.

"SANA-2015", Версия 18.4 от 01.10.18 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 056

Заказчик : Государственое учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **21683,021** тысяч тенге

В том числе: **2323,181** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"__" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр Аэропорт в г.Костанай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовка территории строительства	50,413			50,413
		Итого по главе 1	50,413			50,413
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Наружние сети электроснабжения	3 541,039	456,568		3 997,607
		Итого по главе 4	3 541,039	456,568		3 997,607
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3	7-1	Благоустройство территории	13 728,738			13 728,738
		Итого по главе 7	13 728,738			13 728,738
		Итого по главам 1-7	17 320,190	456,568		17 776,758
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35б	Временные здания и сооружения (1 %)	173,202			173,202
		Итого по главе 8	173,202			173,202
		Итого по главам 1-8	17 493,392	456,568		17 949,960
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

5	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	505,559			505,559
		Итого по главе 9	505,559			505,559
		Итого по главам 1-9	17 998,951	456,568		18 455,519
		Непредвиденные работы и затраты (0 %)				
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в текущих ценах с 01.10.18 г.**	**17 998,951**	**456,568**		**18 455,519**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
7		2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	17 998,951	456,568		18 455,519
8		**- в текущих и прогнозных ценах**	**18 880,900**	**478,940**		**19 359,840**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
9		2019 г. - 100 % (Иинф = 1,049)	18 880,900	478,940		19 359,840
10		**Налог на добавленную стоимость**			**2 323,181**	**2 323,181**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2019 г. - НДС (12 %)			2 323,181	2 323,181
12		**Всего по сметному расчету**	**18 880,900**	**478,940**	**2 323,181**	**21 683,021**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
13		2019 г.	18 880,900	478,940	2 323,181	21 683,021
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "DAB LTD" _____Иманбаев М.М.

ГИП _____Кенжебаев Ж.Х.

Наименование стройки: Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай Заказ 056

Наименование объекта: Подготовка территории строительства

Форма 4

Локальная ресурсная смета № 1-1-1

Подготовка территории к строительству

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге **50,413**
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Перенос проекта в натуру											
1	9500-0000-1010	**Перенос проекта в натуру, разбивка осей здания, закрепление их реперами**	**км хода**	**0,585**	79794		46679		46679	–	50413
					–		–		–	3734	
		Итого по разделу 1									**50 413**
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									46 679
		Сметная прибыль (8 %), тенге									3 734

Итого по смете	**50 413**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 679
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 734

Наименование стройки: Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай Заказ 056

Наименование объекта: Наружние сети электроснабжения

Форма 4

Локальная ресурсная смета № 4-1-1

Наружное электроосвещение

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3997,607**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**530,927**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,529**

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Кабельная линия 0,4 кВ									
1	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**33,84**	1367,52	–	46277	–	–	33319	85964
					1367,52	–	46277	–	–	6368	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	52,1136						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

2	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**11,28**	713,48	–	8048	–	–	5795	14950
					713,48	–	8048	–	–	1107	
	0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	10,96416						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**11,28**	1405		15848		15848	–	17116
					–		–		–	1268	
4	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**22,56**	713,43	–	16095	–	–	11588	29898
					713,43	–	16095	–	–	2215	
	0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	21,92832						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
5	**1310-0901-0301**	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %**	**км**	**0,188**	58909,57	32675,53	11075	6143	–	3943	16219
					26234,04	8148,94	4932	1532	–	1201	
	0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	26	4,888						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,42	1,39496						

3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	7,42	3262	4550					
			1,39496	1098	1532					
3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	7,42	1142	1593					
			1,39496	–	–					
6 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (по зданию КТПБ) НР = 72 %**	**м кабеля**	**12**	293,92	138,25	3527	1659	550	1277	5188
				109,83	37,92	1318	455	–	384	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	1,2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,4536						
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	369	2					
			0,0048							
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	1834959	176					
			0,000096							
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	1772	2					

			0,001152		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	2834	1
			0,000492		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	5938586	356
			0,00006		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1815	13
			0,0072		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0000832	383	0
			0,0009984		
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	4704	220
			0,0468	1569	73
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	15	5
			0,36	–	–
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3550	1278
			0,36	919	331
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	3326	156
			0,0468	1098	51

7	**2306-0137-0401**	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2**	270432		54086		54086	–	58413
					–		–		–	4327	
8	**1310-0904-0101**	**Прокладка сигнальной ленты НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;**	**км кабеля**	**0,188**	12882,98	5563,83	2422	1046	–	963	3656
					7319,15	1079,79	1376	203	–	271	
	0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,3	1,1844						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	0,50986						
	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,396	9406	700					
				0,074448	1569	117					
	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,4176	3262	256					
				0,0785088	1098	86					
	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,4176	1142	90					
				0,0785088	–	–					
9	**2113-0809-1304**	**Сигнальная лента "Электро" ЛСЭ-150**	**м**	**188**	40		7520		7520	–	8122
					–		–		–	602	
10	**1122-0501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0085**	299058,82	92941,18	2542	790	27	1920	4819

				202941,18	25176,47	1725	214	–	357
0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	1,649					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,22806					
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	228	1				
			0,00374						
2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	170	26				
			0,153						
2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–				
			8,585						
3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	4009	11				
			0,00272	1313	4				
3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1429	17				
			0,011815	1098	13				
3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	3555	743				
			0,2091	919	192				
3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	77	8				

				0,102	–	–				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2475	11				
				0,00442	1098	5				
11	2301-0405-0403	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**8,5**	3095		26308		26308	–	28413
					–		–		–	2105	
12	1308-0206-1501	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %**	**м трассы**	**187,5**	540,28	32,42	101302	6079	31383	46865	160020
					340,48	6,67	63840	1250	–	11853	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,32	60						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,9375						
	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000058	719003	782					
				0,0010875							
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	235559	1325					
				0,005625							
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	2834	531					
				0,1875							
	2113-0816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,0055	561	579					

				1,03125					
	2204-0201-9901	Краска	кг	0,001	–	–			
				0,1875					
	2404-0201-0649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	2,2	50	20625			
				412,5					
	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,022	1828	7541			
				4,125					
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	4704	2205			
				0,46875	1569	735			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0618	186	2155			
				11,5875	–	–			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	3326	1559			
				0,46875	1098	515			
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0611	14	160			
				11,45625	–	–			
13	**2306-0901-0101**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1875**	12208		2289	2289	–	2472
					–		–	–	183	

14	**1308-0201-0501**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %**	**шт.**	**54**	131,76	–	7115	–	–	5123	13217
					131,76	–	7115	–	–	979	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,12	6,48						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
15	**2404-0207-5010**	**Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**54**	3437		185598		185598	–	200446
					–		–		–	14848	
		Итого по разделу 1					**648 913**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					150 726				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 717				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 654				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					323 609				
		Накладные расходы, тенге					110 793				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					48 068				
	Раздел 2 Аппарат защиты										
16	**1308-0303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**13**	2435,46	24,69	31661	321	17274	10128	45132
					1082	–	14066	–	–	3343	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	13						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	504753	6562
			0,013		
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	404706	258
			0,000637		
2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	194	3077
			15,86		
2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	455	83
			0,182		
2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	719	56
			0,078		
2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	307	4
			0,013		
2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1085	14
			0,013		
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	658	103
			0,156		

2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	287	4552				
			15,86						
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	235559	214				
			0,00091						
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2834	737				
			0,26						
2204-0201-9901	Краска	кг	0,036	–	–				
			0,468						
2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	192	15				
			0,078						
2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	123	1599				
			13						
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	186	314				
			1,69	–	–				
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	14	7				
			0,52	–	–				
17 2307-0204-0642	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**13**	1473		19149	19149	–	20681
				–		–	–	1532	

18	**1308-0303-1004**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**13**	5885,77	105	76515	1365	34356	29622	114628
					3138	26,69	40794	347	–	8491	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	3	39						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,26						
	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	504753	19685					
				0,039							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	404706	1962					
				0,004849							
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	194	3077					
				15,86							
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	455	83					
				0,182							
	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,012	719	112					
				0,156							
	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	307	8					

			0,026		
2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1085	14
			0,013		
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	658	205
			0,312		
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	287	4552
			15,86		
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	235559	245
			0,00104		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	2834	1142
			0,403		
2113-0816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	2071	1642
			0,793		
2204-0201-9901	Краска	кг	0,039	–	–
			0,507		
2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	192	30
			0,156		
2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	123	1599
			13		

3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	4704	612					
			0,13	1569	204					
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	186	314					
			1,69	–	–					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	3326	432					
			0,13	1098	143					
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	14	7					
			0,52	–	–					
19 2307-0208-0214	**Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК ПМЛ-1100-10А-220АС-УХЛ4**									
		шт.	**13**	10526		136838		136838	–	147785
				–		–		–	10947	
20 1308-0306-1101	**Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**13**	48259,38	24,15	627372	314	412025	154824	844772
				16541	–	215033	–	–	62576	
0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	17	221						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	222321	57803
			0,26		
2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	19505	15
			0,00078		
2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	370009	8658
			0,0234		
2113-0202-0103	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	665428	5190
			0,0078		
2113-0203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,16	748	1556
			2,08		
2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00029	2535121	9557
			0,00377		

2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,21	658	1796
			2,73		
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	235559	919
			0,0039		
2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00043	6245745	34914
			0,00559		
2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,17	377	833
			2,21		
2204-0201-9901	Краска	кг	0,02	–	–
			0,26		
2404-0207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	466	290784
			624		
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	186	314
			1,69	–	–

21	**2307-0202-0801**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**13**	241		3133		3133	–	3384
					–		–		–	251	
		Итого по разделу 2					**1 176 382**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					269 893				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 000				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					347				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					622 775				
		Накладные расходы, тенге					194 574				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					87 140				
		Раздел 3 Шкаф для распределения электроэнергии									
22	**1308-0304-0204**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на колонне НР = 72 %**	**шт.**	**1**	18713	2543	18713	2543	12747	3021	23473
					3423	773	3423	773	–	1739	
	0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	3	3						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,58						
	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	504753	12619					

				0,025					
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	404706	69			
				0,00017					
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	235559	59			
				0,00025					
	2204-0201-9901	Краска	кг	0,03	–	–			
				0,03					
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	4704	1364			
				0,29	1569	455			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	186	214			
				1,15	–	–			
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	3326	965			
				0,29	1098	318			
23	**5108-0401-1202 (об)**	**Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	456568		456568	–	–	456568
					–		–	456568	–	

24	**1308-0303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**2**	2435,5	24,5	4871	49	2658	1558	6943
					1082	–	2164	–	–	514	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	2						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	504753	1010					
				0,002							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	404706	40					
				0,000098							
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	194	473					
				2,44							
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	455	13					
				0,028							
	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	719	9					
				0,012							
	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	307	1					
				0,002							

2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1085	2
			0,002		
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	658	16
			0,024		
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	287	700
			2,44		
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	235559	33
			0,00014		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2834	113
			0,04		
2204-0201-9901	Краска	кг	0,036	–	–
			0,072		
2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	192	2
			0,012		
2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	123	246
			2		
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	186	48
			0,26	–	–

3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	14	1					
			0,08	–	–					
25 1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**1**	4263	110	4263	110	1989	1578	6308
				2164	27	2164	27	–	467	
0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2	2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02						
2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	504753	1010					
			0,002							
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	404706	154					
			0,00038							
2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	194	237					
			1,22							
2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	455	6					
			0,014							
2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	719	6					
			0,009							

2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	307	1
			0,004		
2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1085	2
			0,002		
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	658	24
			0,036		
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	287	350
			1,22		
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	235559	16
			0,00007		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2834	57
			0,02		
2204-0201-9901	Краска	кг	0,047	–	–
			0,047		
2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	192	3
			0,014		
2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	123	123
			1		

3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	4704	47				
			0,01	1569	16				
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	186	24				
			0,13	–	–				
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	3326	33				
			0,01	1098	11				
3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	24	5				
			0,2	–	–				
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	14	1				
			0,04	–	–				
26 2307-0204-1325	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	1801		1801	1801	–	1945
				–		–	–	144	
27 2307-0204-1305	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	705		1410	1410	–	1523
				–		–	–	113	

	Итого по разделу 3	**496 760**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 751
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 702
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	800

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 605				
	- оборудование, тенге					456 568				
	Накладные расходы, тенге					6 157				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 977				
	Раздел 4 Опоры освещения НФГ-7,0-05									
28	**1101-0203-0504**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**яма**	**4**	590,5	489,75	2362	1959	–	936	3562
					100,75	224,25	403	897	–	264	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,131	0,524						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,572						
	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,143	3424	1959					
				0,572	1569	897					
29	**1106-0101-0113**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1,7**	22661,76	1104,71	38525	1878	28992	7306	49497
					4502,94	220	7655	374	–	3666	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,9	8,33						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,3349						
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15123	26223					
				1,734							

2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	70	91
			1,2954		
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	72019	857
			0,0119		
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	31965	45
			0,001394		
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	310	158
			0,51		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	32	0
			0,007208		
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	6994	892
			0,1275		
2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	656	726
			1,1067		

3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	42	21					
			0,49572	–	–					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	5798	1736					
			0,29937	1098	329					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	4344	55					
			0,01258	1569	20					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4259	20					
			0,00459	1098	5					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	2475	45					
			0,01836	1098	20					
3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	85	1					
			0,01462	–	–					
30 1133-0109-0112	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т.Установка стальных металлоконструкций опор НФГ-7-0,5 НР = 80 %**	**т**	**0,332**	41159,64	21810,24	13665	7241	846	6330	21595
				16801,2	7033,13	5578	2335	–	1600	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	15	4,98						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,49	1,49068						
2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0	–	–					
			0							
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012	212247	846					

				0,003984						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,47	4344	6447				
				1,48404	1569	2328				
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	4,25	547	772				
				1,411	–	–				
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	3326	22				
				0,00664	1098	7				
31	**2308-0101-0204**	**Стойки осветительные конические восьмигранные НФГ-7,0-0,5; высотой 7,0 м(вес 1шт-83кг покрытие-горячее цинкование)**	**шт.**	**4**	51842		207368		207368	–	223957
					–		–		–	16589	
32	**1308-0205-0301**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %**	**шт.**	**2**	9572	5491	19144	10982	524	8091	29414
					3819	1800	7638	3600	–	2179	
	0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	3,41	6,82						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	2,74						

2105-0307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	369	443					
			1,2							
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	404706	81					
			0,0002							
2204-0201-9901	Краска	кг	0,5	–	–					
			1							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	4704	188					
			0,04	1569	63					
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	4008	10661					
			2,66	1313	3493					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	3326	133					
			0,04	1098	44					
33 1308-0205-0302	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %**	**шт.**	**2**	11851,5	6493,5	23703	12987	524	10403	36834

				5096	2128,5	10192	4257	–	2728
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	4,55	9,1					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,62	3,24					
2105-0307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	369	443				
			1,2						
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	404706	81				
			0,0002						
2204-0201-9901	Краска	кг	0,7	–	–				
			1,4						
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	4704	282				
			0,06	1569	94				
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,56	4008	12505				
			3,12	1313	4097				
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	3326	200				
			0,06	1098	66				

34	**2106-0405-1201**	**Металлические конструкции 1.К1-1,5-1,5-02(вес 1шт-18,4кг покрытие-горячее цинкование)**	**т**	**0,0368**	504753		18575		18575	–	20061
					–		–		–	1486	
35	**2106-0405-1201**	**Металлические конструкции 1.К2-1,5-1,5-/90-02(вес 1шт-31,9кг покрытие-горячее цинкование)**	**т**	**0,0638**	504753		32203		32203	–	34779
					–		–		–	2576	
36	**1308-0205-0903**	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 %**	**шт.**	**6**	5814,5	1603,33	34887	9620	11806	11964	50599
					2243,5	526	13461	3156	–	3748	
	0101-0102-0146	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60)	чел-ч	1,83	10,98						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,4						
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	658	39					
				0,06							
	2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,012	322	23					
				0,072							
	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	377	23					
				0,06							

2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	136699	11721				
			0,08574						
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	4704	564				
			0,12	1569	188				
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,36	4008	8657				
			2,16	1313	2836				
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	3326	399				
			0,12	1098	132				
37 2307-0106-0323	**Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**6**	44630		267780	267780	–	289202
				–		–	–	21422	
38 2307-0104-0202	**Лампы ртутные низкого давления, ДРЛ-250**	**шт.**	**6**	684		4104	4104	–	4432
				–		–	–	328	

Итого по разделу 4	**763 932**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 667
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 619

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					572 722				
	Накладные расходы, тенге					45 030				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					56 586				
	Раздел 5 Опоры освещение ОТ1-2,5-0,8									
39	**1101-0203-0504**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**яма**	**9**	590,44	489,67	5314	4407	–	2107	8015
					100,78	224,33	907	2019	–	594	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,131	1,179						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,287						
	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,143	3424	4407					
				1,287	1569	2019					
40	**1106-0101-0113**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1,65375**	22660,62	1104,16	37475	1826	28202	7108	48150
					4503,1	220,11	7447	364	–	3567	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,9	8,10338						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,32579						
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15123	25510					
				1,686825							

2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	70	88
			1,2601575		
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	72019	834
			0,01157625		
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	31965	43
			0,001356075		
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	310	154
			0,496125		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	32	0
			0,0070119		
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	6994	867
			0,12403125		
2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	656	706
			1,07659125		

3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	42	20					
			0,4822335	–	–					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	5798	1689					
			0,291225375	1098	320					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	4344	53					
			0,01223775	1569	19					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4259	19					
			0,004465125	1098	5					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	2475	44					
			0,0178605	1098	20					
3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	85	1					
			0,01422225	–	–					
41 1133-0109-0112	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т.Установка стальных металлоконструкций опор ОТ1-2,5-0,8 НР = 80 %**	**т**	**0,3168**	41155,3	21808,71	13038	6909	807	6041	20605
				16799,24	7035,98	5322	2229	–	1526	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	15	4,752						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,49	1,42243						
2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0	–	–					
			0							
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012	212247	807					

				0,0038016						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,47	4344	6152				
				1,416096	1569	2222				
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	4,25	547	736				
				1,3464	–	–				
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	3326	21				
				0,006336	1098	7				
42	**2308-0101-0204**	**Опора торшерная с закладной подземной частью Н=2,5м весом 1шт-35,2кг и закладной деталью (опоры освещения ФБ-0,108-0,8 весом -12,4кг покрытие - горячее цинкование**	**шт.**	**9**	51842		466578		466578	–	503904
					–		–		–	37326	
43	**1308-0205-0904**	**Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР = 72 %**	**шт.**	**9**	5501,22	1964,22	49511	17678	17709	14344	68963
					1569,33	644,22	14124	5798	–	5108	
	0101-0102-0146	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60)	чел-ч	1,28	11,52						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,49	4,41						

2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	658	59				
			0,09						
2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,012	322	35				
			0,108						
2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	377	34				
			0,09						
2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	136699	17581				
			0,12861						
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	4704	847				
			0,18	1569	282				
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,45	4008	16232				
			4,05	1313	5318				
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	3326	599				
			0,18	1098	198				
44 2307-0106-0502	**Светильники светодиодные с цоколем Е27 на 15Вт DELUX 15W**	**шт.**	**9**	26953		242577	242577	–	261983

–	–	–	19406	

Итого по разделу 5	**911 620**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 820
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 410
- материалы, изделия и конструкции, тенге	755 873
Накладные расходы, тенге	29 600
Сметная прибыль (8 %), тенге	67 527

Итого по смете	**3 997 607**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	501 097
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 906
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 830
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 295 584
- оборудование, тенге	456 568
Накладные расходы, тенге	386 154
Сметная прибыль (8 %), тенге	262 298

Наименование стройки: Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай Заказ 056

Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 4

Локальная ресурсная смета № 7-1-1

Благоустройство и озеленение территории

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**13728,738**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**916,501**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,631**

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Покрытия проездов, дорожек и площадок

1.1 Покрытие из плитки тротуарной

1	**1127-0403-0301**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %**	**м2 основания**	**600**	698,58	152,72	419149	91632	310826	47680	504175
					27,82	45,76	16691	27457	–	37346	

0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,033	19,8	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03236	19,416	
2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	2758	24822
			9		
2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 ()	м3	0,189	2517	285428
			113,4		
2113-0703-1405	Вода техническая ()	м3	0,03	32	576
			18		
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	4176	5888
			1,41	1569	2212
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	9415	2034
			0,216	1569	339
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	4259	10170
			2,388	1098	2622
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	3387	14022
			4,14	1313	5436
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0156	5231	48962

				9,36	1569	14686				
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	5427	8466					
				1,56	1098	1713				
3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	6111	2090					
				0,342	1313	449				
2 1127-0403-0304	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 НР = 108 %**	**м2 основания**	**4200**	42,45	10,74	178297	45097	133200	15093	208861
				–	3,33	–	13975	–	15471	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	10,542						
2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 ()	м3	0,0126	2517	133200					
				52,92						
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	4259	14847					
				3,486	1098	3828				

3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00086	3387	12234					
			3,612	1313	4743					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00082	5231	18016					
			3,444	1569	5404					
3 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**90**	2648,01	955,6	238321	86004	141768	29826	289599
				117,21	189,64	10549	17068	–	21452	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	12,96						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	12,213						
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	1405	141624					
			100,8							
2113-0703-1405	Вода техническая ()	м3	0,05	32	144					
			4,5							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	9415	13134					
			1,395	1569	2189					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	4259	16444					
			3,861	1098	4239					
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	8357	53251					

			6,372	1569	9998					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5427	3175					
			0,585	1098	642					
4 1127-0701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %**	**м2 тротуара**	**600**	418,83	96,95	251300	58168	422	235029	525235
				321,18	41,52	192710	24909	–	38906	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,381	228,6						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	5,88						
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	1405	422					
			0,3							
2104-0509-9902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	–	–					
			600							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	4344	10686					
			2,46	1569	3860					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	4259	256					
			0,06	1098	66					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2348	36981					
			15,75	1098	17294					

3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	34	1047					
			30,78	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	2475	8316					
			3,36	1098	3689					
3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14	882					
			63	–	–					
5 2104-0509-0404	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**600**	1950		1170000		1170000	–	1263600
				–		–		–	93600	
6 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**м бортового камня**	**64**	1587,84	27,48	101622	1759	59524	44258	157550
				630,3	10,02	40339	641	–	11670	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	44,672						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,416						
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	0,059	15123	57104					
			3,776							
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	14633	562					
			0,0384							
2104-0508-9903	Камни бортовые	м	1	–	–					

				64						
	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	15259	1660				
				0,1088						
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	310	198				
				0,64						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	4344	1696				
				0,3904	1569	613				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2475	63				
				0,0256	1098	28				
7	**2104-0508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,752**	36753		101144		101144	– 109236
					–		–		–	8092
1.2 Покрытие резиновое (игровые площадки)										
8	**1127-0403-0301**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %**	**м2 основания**	**446,9**	698,58	152,72	312197	68252	231513	35514 375528
					27,82	45,76	12432	20451	–	27817

0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,033	14,7477	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03236	14,46168	
2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	2758	18488
			6,7035		
2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 ()	м3	0,189	2517	212596
			84,4641		
2113-0703-1405	Вода техническая ()	м3	0,03	32	429
			13,407		
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	4176	4386
			1,050215	1569	1648
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	9415	1515
			0,160884	1569	252
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	4259	7575
			1,778662	1098	1953
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	3387	10444
			3,08361	1313	4049
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0156	5231	36469

			6,97164	1569	10939					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	5427	6306					
			1,16194	1098	1276					
3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	6111	1557					
			0,254733	1313	334					
9 1127-0403-0304	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 НР = 108 % К=-1,000;**	**м2 основания**	**-1340,7**	42,45	10,74	-56914	-14395	-42519	-4818	-66671
				–	3,33	–	-4461	–	-4939	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	-3,36516						
2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 ()	м3	0,0126	2517	-42519					
			-16,89282							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	4259	-4739					
			-1,112781	1098	-1222					

	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00086	3387	-3905					
				-1,153002	1313	-1514					
	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00082	5231	-5751					
				-1,099374	1569	-1725					
10	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**44,69**	2648	955,58	118339	42705	70396	14810	143801
					117,21	189,64	5238	8475	–	10652	
	0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	6,43536						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	6,06443						
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	1405	70324					
				50,0528							
	2113-0703-1405	Вода техническая ()	м3	0,05	32	72					
				2,2345							
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	9415	6522					
				0,692695	1569	1087					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	4259	8165					
				1,917201	1098	2105					
	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	8357	26442					

				3,164052	1569	4964					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5427	1576					
				0,290485	1098	319					
11	**8601-0703-0104**	**Коврик резиновый (прямой 45 мм), тип 3544 НР = 108 %**	**м2**	**446,9**	4201	2	1877428	894	1860892	17376	2046388
					35	1	15642	447	–	151584	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2988-8888-8339	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	4164	1860892					
				446,9							
	3988-8888-8339	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	2	894					
				446,9	1	447					

Итого по разделу 1	**5 557 302**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	293 601
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	380 116
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 037 166
Накладные расходы, тенге	434 768
Сметная прибыль (8 %), тенге	411 651

Раздел 2 Озеленение

2.1 Озеленение

12 1147-0102-0101	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %**								
		яма	**17**	288,12	65,12	4898	1107	–	3664	9247
				223	21,94	3791	373	–	685	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
		чел-ч	0,29	4,93						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,34						
3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,02	259	88					
			0,34	–	–					
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02	2998	1019					
			0,34	1098	373					
13 1147-0103-0101	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка НР = 88 %**									
		шт.	**17**	683,94	141,12	11627	2399	1911	6866	19972
				430,41	28,53	7317	485	–	1479	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)									
		чел-ч	0,392	6,664						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,026	0,442						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,107	32	58					
			1,819							

2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	6994	1783					
			0,255							
2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	242302	70					
			0,000289							
2503-0201-0103	Колья	шт.	1	–	–					
			17							
2503-0201-9901	Саженцы	1000 шт.	0,001	–	–					
			0,017							
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,026	5427	2399					
			0,442	1098	485					
14 2501-0203-0703	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**17**	3696		62832		62832	–	67859
				–		–		–	5027	
15 1147-0106-0101	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %**	**яма**	**4**	202	49	808	196	–	597	1517
				153	16,5	612	66	–	112	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,199	0,796						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,06						

3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,015	259	16					
			0,06	–	–					
3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,015	2998	180					
			0,06	1098	66					
16 1147-0107-0101	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР = 88 %**	**шт.**	**4**	225,5	59,75	902	239	5	621	1645
				164,5	12	658	48	–	122	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,166	0,664						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,044						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,036	32	5					
			0,144							
2503-0201-9901	Саженцы	1000 шт.	0,001	–	–					
			0,004							
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	5427	239					
			0,044	1098	48					
17 2501-0204-4302	**Черемуха обыкновенная, без кома, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**4**	966		3864		3864	–	4173
				–		–		–	309	

18	**1147-0112-0103**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %**	**м2**	**640,9**	347,72	9,24	222852	5925	79792	121855	372284
					213,97	2,09	137135	1337	–	27577	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,2678	171,63302						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	1,21771						
	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	830	79792					
				96,135							
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	5427	4869					
				0,89726	1098	985					
	3206-0101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	106	95					
				0,89726	–	–					
	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	2998	961					
				0,32045	1098	352					
19	**1147-0112-0106**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %**	**м2**	**640,9**	241,79	148,7	154961	95302	29276	43705	214559
					47,41	30,09	30383	19282	–	15893	

0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)									
		чел-ч	0,0525	33,64725						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	17,56066						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	32	2051					
			64,09							
2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	2124	27225					
			12,818							
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	5427	95302					
			17,56066	1098	19282					
	Итого по разделу 2				**691 256**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				179 896					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				105 168					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				21 591					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				177 680					
	Накладные расходы, тенге				177 308					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				51 204					
Раздел 3 МАФ										
20 8601-0302-0306	**Скамья антивандальная НР = 91 %**	**шт.**	**10**	43140	109	431400	1090	413680	15397	482541
				1663	29	16630	290	–	35744	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

	2988-8888-8217	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	41368	413680					
				10							
	3988-8888-8217	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	109	1090					
				10	29	290					
21	**8601-0303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР = 0**	**шт.**	**10**	15951	–	159510	–	159510	–	172271
					–	–	–	–	–	12761	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2988-8888-8230	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	15951	159510					
				10							
	3988-8888-8230	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	–	–					
				10	–	–					
	5188-8888-8230	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	–	–					
				10							
22	**8601-0104-0111**	**Качалка-балансир "Большая" НР = 91 %**	**комплект**	**2**	92520	139	185040	278	172746	11009	211733

				6008	41	12016	82	–	15684	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8045	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	86373	172746					
			2							
3988-8888-8045	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	139	278					
			2	41	82					
23 8601-0101-0107	**Карусель "Ромашка" НР = 69 %**	**комплект**	**3**	173354	2984	520062	8952	487134	18317	581449
				7992	857	23976	2571	–	43070	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8007	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	162378	487134					
			3							
3988-8888-8007	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	2984	8952					
			3	857	2571					
24 8601-0102-0112	**Горка "Слоненок" НР = 91 %**	**комплект**	**2**	208466	177	416932	354	406566	9200	460223
				5006	49	10012	98	–	34091	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8021	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	203283	406566					
			2							
3988-8888-8021	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	177	354					
			2	49	98					
25 8601-0103-0201	**Лестница-лиана НР = 91 %**	**шт.**	**2**	37636	128	75272	256	67714	6705	88535
				3651	33	7302	66	–	6558	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8030	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	33857	67714					
			2							
3988-8888-8030	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	128	256					
			2	33	66					
26 8601-0104-0203	**Качели одинарные, металлические НР = 91 %**	**комплект**	**3**	105982	169	317946	507	296115	19528	364472
				7108	45	21324	135	–	26998	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2988-8888-8049	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	98705	296115					
				3							
	3988-8888-8049	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	169	507					
				3	45	135					
27	**8601-0104-0209**	**Качели "Лепесток" НР = 91 %**	**комплект**	**1**	159082	169	159082	169	152062	6275	178586
					6851	45	6851	45	–	13229	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2988-8888-8055	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	152062	152062					
				1							
	3988-8888-8055	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	169	169					
				1	45	45					
28	**8601-0106-0108**	**Домик-беседка с мини -верандой НР = 91 %**	**комплект**	**2**	454238	435	908476	870	876518	28570	1012010
					15544	154	31088	308	–	74964	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8073	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	438259	876518					
			2							
3988-8888-8073	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	435	870					
			2	154	308					
29	**8601-0106-0307**	**Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 91 %**	**шт.**	**2**	265416	2920	530832	5840	507534	17399	592089
					8729	831	17458	1662	–	43858	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8081	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	253767	507534					
			2							
3988-8888-8081	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	2920	5840					
			2	831	1662					
30	**8601-0109-0305**	**Игровой модуль "Песочница Грибочек " НР = 91 %**	**комплект**	**2**	112655	191	225310	382	206752	16649	261316
					9088	60	18176	120	–	19357	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8094	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	103376	206752					
			2							
3988-8888-8094	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	191	382					
			2	60	120					
31 8601-0113-0101	**Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м) НР = 91 %**	**комплект**	**2**	496521	737	993042	1474	942106	45427	1121547
				24731	229	49462	458	–	83078	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8104	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	471053	942106					
			2							
3988-8888-8104	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	737	1474					
			2	229	458					
32 8601-0202-0105	**Двухсекционный турник с лестницей НР = 91 %**	**комплект**	**1**	111218	199	111218	199	106775	3910	124338
				4244	53	4244	53	–	9210	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8129	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	106775	106775					
			1							
3988-8888-8129	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	199	199					
			1	53	53					
33 8601-0302-0401	**Скамья детская "Крокодил" НР = 91 %**	**шт.**	**6**	55523	145	333138	870	320418	10996	371665
				1975	39	11850	234	–	27531	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8219	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	53403	320418					
			6							
3988-8888-8219	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	145	870					
			6	39	234					
34 8601-0203-0101	**Рукоход, тип 1 НР = 118 %**	**комплект**	**1**	37988	3690	37988	3690	26788	10284	52134
				7510	1205	7510	1205	–	3862	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8130	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	26788	26788					
			1							
3988-8888-8130	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	3690	3690					
			1	1205	1205					
35	**8601-0216-0101**	**Тренажер "Жим ногами" НР = 91 %**	**комплект**	**1**	148511	1668	148511	1668	139198	7386	168369
					7645	471	7645	471	–	12472	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8164	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	139198	139198					
			1							
3988-8888-8164	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	1668	1668					
			1	471	471					
36	**8601-0216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход" НР = 91 %**	**комплект**	**1**	179411	2306	179411	2306	169283	7720	202101
					7822	661	7822	661	–	14970	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8169	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	169283	169283					
			1							
3988-8888-8169	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	2306	2306					
			1	661	661					
37	**8601-0216-0108**	**Тренажер "Скороход" НР = 91 %**	**комплект**	**1**	162909	1791	162909	1791	150209	10383	187155
					10909	501	10909	501	–	13863	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2988-8888-8171	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	150209	150209					
			1							
3988-8888-8171	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	1791	1791					
			1	501	501					
38	**8601-0602-0403**	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом НР = 91 %**	**секция**	**38**	19715	48	749170	1824	709004	35687	847646
					1009	23	38342	874	–	62789	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–	
2988-8888-8305	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	18658	709004
			38		
3988-8888-8305	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	48	1824
			38	23	874

Итого по разделу 3	**7 480 180**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	302 617
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 310 112
Накладные расходы, тенге	280 842
Сметная прибыль (8 %), тенге	554 089

Итого по смете	**13 728 738**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	776 114
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	517 804
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	140 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 524 958
Накладные расходы, тенге	892 918
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 016 944

Заказ 056

Наименование стройки: Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-1-1

Подготовка территории к строительству

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0		
	Средневзвешенный разряд работы		0		
	Итого ФОТ				**–**
	Материалы				
1 9500-0000-1010	Перенос проекта в натуру, разбивка осей здания, закрепление их реперами	км хода	0,585	79794,00	46679
	Итого по материалам				**46679**

Заказ 056

Наименование стройки: Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-1-1

Наружное электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	507		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**501097**
	Машины и механизмы				
1 3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,859	3424,00 1569,00	6366 2916
2 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,9779535	42,00 0,00	41 0
3 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,590595375	5798,00 1098,00	3425 649
4 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,92495375	4344,00 1569,00	12707 4589
5 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,34555	4704,00	6329

					1569,00	2110
6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00272	4009,00	11
					1313,00	4
7	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,36	15,00	5
					0,00	0
8	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,36	3550,00	1278
					919,00	331
9	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,009055125	4259,00	39
					1098,00	10
10	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	11,99	4008,00	48055
					1313,00	15744
11	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,011815	1429,00	17
					1098,00	13
12	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	18,1975	186,00	3383
					0,00	0
13	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,7574	547,00	1508
					0,00	0
14	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,2091	3555,00	743
					919,00	192
15	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,102	77,00	8
					0,00	0
16	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,074448	9406,00	700

					1569,00	117
17	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,4734688	3262,00	4806
					1098,00	1618
18	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,4734688	1142,00	1683
					0,00	0
19	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0406405	2475,00	100
					1098,00	45
20	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,358526	3326,00	4519
					1098,00	1492
21	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	24,00	5
					0,00	0
22	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,02884225	85,00	2
					0,00	0
23	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	12,61625	14,00	176
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**95906**
						29830
		Материалы				
1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,28	1405,00	15848
2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,420825	15123,00	51733

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,26	222321,00	57803
3 2105-0201-0502	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,4	369,00	886
4 2105-0307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0048	369,00	2
5 2105-0307-0210	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5555575	70,00	179
6 2105-0307-1013					
7 2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000096	1834959,00	176
8 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1816	504753,00	91664
	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02347625	72019,00	1691
9 2107-0203-0305					
10 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,00374	228,00	1
	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00078	19505,00	15
11 2113-0101-0101	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,002750075	31965,00	88
12 2113-0102-0801	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006534	404706,00	2645
13 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0234	370009,00	8658
14 2113-0201-0902	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0078	665428,00	5190
15 2113-0202-0103					
16 2113-0203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	2,08	748,00	1556
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0010875	719003,00	782
17 2113-0204-0201					
18 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	35,38	194,00	6864
19 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,406	455,00	185
20 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,006125	310,00	312

21	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,255	719,00	183
22	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,153	170,00	26
23	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0142199	32,00	–
24	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00377	2535121,00	9557
25	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25153125	6994,00	1759
26	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,045	307,00	14
27	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,03	1085,00	32
28	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,408	658,00	2242
29	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,001152	1772,00	2
30	2113-0809-1304	Сигнальная лента "Электро" ЛСЭ-150	м	188	40,00	7520
31	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	35,38	287,00	10154
32	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0077856	212247,00	1653
33	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,011935	235559,00	2811
34	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,910992	2834,00	2581
35	2113-0816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,793	2071,00	1642
36	2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,18	322,00	58
37	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00559	6245745,00	34914
38	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	5938586,00	356
39	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,36	377,00	890
40	2113-0816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,03125	561,00	579
41	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	1815,00	13
42	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,26	192,00	50
43	2301-0405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,5	3095,00	26308
44	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	270432,00	54086
45	2306-0901-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1875	12208,00	2289
46	2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,21435	136699,00	29302
47	2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, ДРЛ-250	шт.	6	684,00	4104

48	2307-0106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "Жарық" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	6	44630,00	267780
49	2307-0106-0502	Светильники светодиодные с цоколем Е27 на 15Вт DELUX 15W	шт.	9	26953,00	242577
50	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	13	241,00	3133
51	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	1473,00	19149
52	2307-0204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	705,00	1410
53	2307-0204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1801,00	1801
54	2307-0208-0214	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК ПМЛ-1100-10А-220АС-УХЛ4	шт.	13	10526,00	136838
55	2308-0101-0204	Стойки осветительные конические восьмигранные НФГ-7,0-0,5; высотой 7,0 м(вес 1шт-83кг покрытие-горячее цинкование)	шт.	13	51842,00	673946
56	2404-0201-0649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	412,5	50,00	20625
57	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	4,125	1828,00	7541
58	2404-0207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	624	466,00	290784
59	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0009984	383,00	–
60	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	123,00	3567
61	2404-0207-5010	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	3437,00	185598
62	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,18329125	656,00	1432
		Итого по материалам				**2295584**
		Инженерное оборудование				
1	5108-0401-1202	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	456568,00	456568

Итого по инженерному оборудованию	**456568**

Заказ 056

Наименование стройки: Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-1

Благоустройство и озеленение территории

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	546		
	Средневзвешенный разряд работы		5,4		
	Итого ФОТ				**776114**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,460215	4176,00 1569,00	10274 3860
2 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,464579	9415,00 1569,00	23205 3867
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,8504	4344,00 1569,00	12382 4473
4 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	12,378082	4259,00 1098,00	52718 13591
5 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	15,75	2348,00	36981

					1098,00	17294
6	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	9,682608	3387,00	32795
					1313,00	12714
7	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	18,676266	5231,00	97696
					1569,00	29304
8	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	9,536052	8357,00	79693
					1569,00	14962
9	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	22,541345	5427,00	122332
					1098,00	24750
10	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,596733	6111,00	3647
					1313,00	783
11	3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	30,78	34,00	1047
					0,00	0
12	3206-0101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,89726	106,00	95
					0,00	0
13	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,4	259,00	104
					0,00	0
14	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,3856	2475,00	8379
					1098,00	3717
15	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,72045	2998,00	2160
					1098,00	791
16	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	63	14,00	882
					0,00	0

17	3988-8888-8007	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	3	2984,00	8952
					857,00	2571
18	3988-8888-8021	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	2	177,00	354
					49,00	98
19	3988-8888-8030	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	2	128,00	256
					33,00	66
20	3988-8888-8045	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	2	139,00	278
					41,00	82
21	3988-8888-8049	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	3	169,00	507
					45,00	135
22	3988-8888-8055	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	169,00	169
					45,00	45
23	3988-8888-8073	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	2	435,00	870
					154,00	308
24	3988-8888-8081	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	2	2920,00	5840
					831,00	1662
25	3988-8888-8094	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	2	191,00	382
					60,00	120
26	3988-8888-8104	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	2	737,00	1474
					229,00	458
27	3988-8888-8129	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	199,00	199
					53,00	53
28	3988-8888-8130	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	3690,00	3690
					1205,00	1205

29	3988-8888-8164	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	1668,00	1668
					471,00	471
30	3988-8888-8169	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	2306,00	2306
					661,00	661
31	3988-8888-8171	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	1791,00	1791
					501,00	501
32	3988-8888-8217	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	10	109,00	1090
					29,00	290
33	3988-8888-8219	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	6	145,00	870
					39,00	234
34	3988-8888-8305	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	38	48,00	1824
					23,00	874
35	3988-8888-8339	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	446,9	2,00	894
					1,00	447
		Итого по машинам и механизмам				**517804**
						140387
		Материалы				
1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	96,135	830,00	79792
2	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,7035	2758,00	43310
3	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	233,89128	2517,00	588705
4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	151,1528	1405,00	212370
5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,776	15123,00	57104

6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0384	14633,00	562
7	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,752	36753,00	101144
8	2104-0509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	600	1950,00	1170000
9	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1088	15259,00	1660
10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,64	310,00	198
11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	104,1945	32,00	3335
12	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,255	6994,00	1783
13	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000289	242302,00	70
14	2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	17	3696,00	62832
15	2501-0204-4302	Черемуха обыкновенная, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	4	966,00	3864
16	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	12,818	2124,00	27225
17	2988-8888-8007	Материалы малых архитектурных форм	шт.	3	162378,00	487134
18	2988-8888-8021	Материалы малых архитектурных форм	шт.	2	203283,00	406566
19	2988-8888-8030	Материалы малых архитектурных форм	шт.	2	33857,00	67714
20	2988-8888-8045	Материалы малых архитектурных форм	шт.	2	86373,00	172746
21	2988-8888-8049	Материалы малых архитектурных форм	шт.	3	98705,00	296115
22	2988-8888-8055	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	152062,00	152062
23	2988-8888-8073	Материалы малых архитектурных форм	шт.	2	438259,00	876518
24	2988-8888-8081	Материалы малых архитектурных форм	шт.	2	253767,00	507534
25	2988-8888-8094	Материалы малых архитектурных форм	шт.	2	103376,00	206752
26	2988-8888-8104	Материалы малых архитектурных форм	шт.	2	471053,00	942106
27	2988-8888-8129	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	106775,00	106775
28	2988-8888-8130	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	26788,00	26788
29	2988-8888-8164	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	139198,00	139198
30	2988-8888-8169	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	169283,00	169283
31	2988-8888-8171	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	150209,00	150209
32	2988-8888-8217	Материалы малых архитектурных форм	шт.	10	41368,00	413680
33	2988-8888-8219	Материалы малых архитектурных форм	шт.	6	53403,00	320418
34	2988-8888-8230	Материалы малых архитектурных форм	шт.	10	15951,00	159510
35	2988-8888-8305	Материалы малых архитектурных форм	шт.	38	18658,00	709004
36	2988-8888-8339	Материалы малых архитектурных форм	шт.	446,9	4164,00	1860892

Итого по материалам	**10524958**

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 056

Наименование стройки: Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай

Форма 3

Объектная смета 1-1

на строительство Подготовка территории строительства

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**50,413**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**0**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**0**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1-1		50,413			50,413			
		Подготовка территории к строительству							
	Итого:		**50,413**			**50,413**			

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 056

Наименование стройки: Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай

Форма 3

Объектная смета 4-1

на строительство Наружние сети электроснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**3997,607**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**0,53**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**530,927**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4-1-1	Наружное электроосвещение	3541,039	456,568		3997,607	0,53	530,927	
	Итого:		**3541,039**	**456,568**		**3997,607**	**0,53**	**530,927**	

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 056

Наименование стройки: Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай

Форма 3

Объектная смета 7-1

на строительство Благоустройство территории

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**13728,738**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**0,631**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**916,501**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7-1-1	Благоустройство и озеленение территории	13728,738			13728,738	0,631	916,501	
	Итого:		**13728,738**			**13728,738**	**0,631**	**916,501**	

Наименование стройки: Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай

Итоги по разделам локальной сметы № 1-1-1

Подготовка территории к строительству

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г. Показатели: гр.2-8 - тенге, гр.9 - чел-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость	Прямые затраты / Основная ЗП	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	Накладные расходы	Сметная прибыль	Затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Перенос проекта в натуру	50413	46679	– –	46679 –	–	–	3734	– –
Итого по смете :	**50413**	**46679**	**–** **–**	**46679** **–**	**–**	**–**	**3734**	**–** **–**

Наименование стройки: Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай

Итоги по разделам локальной сметы № 4-1-1

Наружное электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г. Показатели: гр.2-8 - тенге, гр.9 - чел-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость	Прямые затраты / Основная ЗП	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	Накладные расходы	Сметная прибыль	Затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Кабельная линия 0,4 кВ	648913	490052	15717	323609	–	110793	48068	160
		150726	3654	–				4
2 Аппарат защиты	1176382	894668	2000	622775	–	194574	87140	273
		269893	347	–				0
3 Шкаф для распределения электроэнергии	496760	31058	2702	20605	–	6157	2977	7
		7751	800	456568				1
4 Опоры освещения НФГ-7,0-05	763932	662316	44667	572722	–	45030	56586	41
		44927	14619	–				11
5 Опоры освещение ОТ1-2,5-0,8	911620	814493	30820	755873	–	29600	67527	26
		27800	10410	–				7
Итого по смете :	**3997607**	**2892587**	**95906**	**2295584**	**–**	**386154**	**262298**	**507**
		501097	**29830**	**456568**				**23**

Наименование стройки: Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай

Итоги по разделам локальной сметы № 7-1-1

Благоустройство и озеленение территории

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г. Показатели: гр.2-8 - тенге, гр.9 - чел-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость	Прямые затраты / Основная ЗП	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	Накладные расходы	Сметная прибыль	Затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Покрытия проездов, дорожек и площадок	5557302	4710883	380116	4037166	–	434768	411651	327
		293601	108962	–				66
2 Озеленение	691256	462744	105168	177680	–	177308	51204	218
		179896	21591	–				20
3 МАФ	7480180	6645249	32520	6310112	–	280842	554089	–
		302617	9834	–				–
Итого по смете :	**13728738**	**11818876**	**517804**	**10524958**	**–**	**892918**	**1016944**	**545**
		776114	**140387**	**–**				**86**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 355 Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай
Регион Костанайская обл.
Текущие цены с 01.10.18 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35б) 1 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.9)
Коэф-т на ветер 1
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0*1,00= 2,89 %
Непредвиденные работы и затраты 0 %
Объект № 1-1 Подготовка территории строительства
Смета № 1-1-1 Подготовка территории к строительству
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Перенос проекта в натуру
1 9500-0000-1010 Перенос проекта в натуру, разбивка осей здания, закрепление их реперами 1 км хода 0,585 СФ1=79794 = 79794
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 355 Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай
Регион Костанайская обл.
Текущие цены с 01.10.18 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35б) 1 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.9)
Коэф-т на ветер 1
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0*1,00= 2,89 %
Непредвиденные работы и затраты 0 %
Объект № 4-1 Наружние сети электроснабжения
Смета № 4-1-1 Наружное электроосвещение Рабочий проект
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Кабельная линия 0,4 кВ

1	1101-0205-0302	33,84
2	1101-0205-0502	11,28
3	2101-0401-0101	11,28
4	1101-0205-0502	22,56
5	1310-0901-0301	0,188

6	1308-0201-0901	12		
7	2306-0137-0401	0,2		
8	1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты	0,188	к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3;
9	2113-0809-1304	188		
10	1122-0501-0103	0,0085		
11	2301-0405-0403	8,5		
12	1308-0206-1501	187,5		
13	2306-0901-0101	0,1875		
14	1308-0201-0501	54		
15	2404-0207-5010	54		
	Раздел 2 Аппарат защиты			
16	1308-0303-0601	13		
17	2307-0204-0642	13		
18	1308-0303-1004	13		
19	2307-0208-0214	13		
20	1308-0306-1101	13		
21	2307-0202-0801	13		
	Раздел 3 Шкаф для распределения электроэнергии			
22	1308-0304-0204	1		
23	5108-0401-1202	1		
24	1308-0303-0601	2		
25	1308-0303-0602	1		
26	2307-0204-1325	1		
27	2307-0204-1305	2		
	Раздел 4 Опоры освещения НФГ-7,0-05			
28	1101-0203-0504	4		
29	1106-0101-0113	1,7		
30	1133-0109-0112	0,332		
31	2308-0101-0204	4		
32	1308-0205-0301	2		
33	1308-0205-0302	2		
34	2106-0405-1201	0,0368		
35	2106-0405-1201	0,0638		
36	1308-0205-0903	6		
37	2307-0106-0323	6		
38	2307-0104-0202	6		

Раздел 5 Опоры освещение ОТ1-2,5-0,8

39	1101-0203-0504	9
40	1106-0101-0113	1,65375
41	1133-0109-0112	0,3168
42	2308-0101-0204	9
43	1308-0205-0904	9
44	2307-0106-0502	9

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 355 Благоустройство к многоэтажным жилым домама №41-1,№46-1 в 4-ом квартале мкр.Аэропорт в г.Костанай
Регион Костанайская обл.
Текущие цены с 01.10.18 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35б) 1 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.9)
Коэф-т на ветер 1
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0*1,00= 2,89 %
Непредвиденные работы и затраты 0 %
Объект № 7-1 Благоустройство территории
Смета № 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Раздел 1 Покрытия проездов, дорожек и площадок
1 Покрытие из плитки тротуарной
1 1127-0403-0301 600
Ресурс заменен ->2101-0201-0403
Ресурс заменен ->2113-0703-1405
Ресурс удален 2101-0201-0404

	Ресурс удален 2113-0703-1406	
2	1127-0403-0304	4200
	Ресурс заменен ->2101-0201-0403	
	Ресурс удален 2101-0201-0404	
3	1127-0401-0101	90
	Ресурс заменен ->2113-0703-1405	
	Ресурс удален 2113-0703-1406	
4	1127-0701-0302	600
	Ресурс удален 2205-0199-9902	
5	2104-0509-0404	600
6	1127-0201-1002	64
	Ресурс заменен ->2102-0101-0301	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
7	2104-0508-9902	2,752
	2 Покрытие резиновое (игровые площадки)	
8	1127-0403-0301	446,9
	Ресурс заменен ->2101-0201-0403	
	Ресурс заменен ->2113-0703-1405	
	Ресурс удален 2101-0201-0404	
	Ресурс удален 2113-0703-1406	
9	1127-0403-0304	-1340,7 (Коб=-1)
	Ресурс заменен ->2101-0201-0403	
	Ресурс удален 2101-0201-0404	
10	1127-0401-0101	44,69
	Ресурс заменен ->2113-0703-1405	
	Ресурс удален 2113-0703-1406	
11	8601-0703-0104	446,9 108 %
	Раздел 2 Озеленение	
	1 Озеленение	
12	1147-0102-0101	17
13	1147-0103-0101	17
14	2501-0203-0703	17
15	1147-0106-0101	4
16	1147-0107-0101	4
17	2501-0204-4302	4
18	1147-0112-0103	640,9

19	1147-0112-0106	640,9	
	Раздел 3 МАФ		
	1 Малые архитектурные формы		
20	8601-0302-0306	10	91 %
21	8601-0303-0201	10	
22	8601-0104-0111	2	91 %
23	8601-0101-0107	3	69 %
24	8601-0102-0112	2	91 %
25	8601-0103-0201	2	91 %
26	8601-0104-0203	3	91 %
27	8601-0104-0209	1	91 %
28	8601-0106-0108	2	91 %
29	8601-0106-0307	2	91 %
30	8601-0109-0305	2	91 %
31	8601-0113-0101	2	91 %
32	8601-0202-0105	1	91 %
33	8601-0302-0401	6	91 %
34	8601-0203-0101	1	118 %
35	8601-0216-0101	1	91 %
36	8601-0216-0106	1	91 %
37	8601-0216-0108	1	91 %
38	8601-0602-0403	38	91 %
	* * * * *		