Номер: Р3-0236/16 Дата: 06.12.2016

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ТАБИҒАТПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ БАСҚАРМАСЫ

110000, Қостанай қаласы, Таран көшесі, 10
Тел/факс. 8(7142) 54-01-66
E-mail: upr.leshoz@kostanay.gov.kz,
www.kostanay-priroda.kz;
e.kostanay.kz

АКИМАТ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

110000, город Костанай, улица Тарана, 10
Тел/факс. 8 (7142) 54-01-66
E-mail: upr.leshoz@kostanay.gov.kz,
www.kostanay-priroda.kz;
e.kostanay.kz

КГКП «Житикаринский политехнический колледж» Управление образование Костанайской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственной экологической экспертизы
на «Заявление об экологических последствиях» к рабочему проекту «Капитальный ремонт кровли здания мастерских КГКП Житикаринский политехнический колледж в городе Житикара, 6 микрорайон, строение 60А» Костанайской области.

Материалы разработаны: ТОО «К.А.К.» в 2016 г.

Заказчик: КГКП «Житикаринский политехнический колледж» Управление образование Костанайской области.

На государственную экологическую экспертизу представлено «Заявление об экологических последствиях» к проекту «Капитальный ремонт кровли здания мастерских КГКП Житикаринский политехнический колледж в городе Житикара, 6 микрорайон, строение 60А» Костанайской области разработанный в 2016 г.

Материалы представлены в составе:

1. Общая пояснительная записка.
2. Архитектурно – строительные решения.
3. Сметная документация.
4. «Заявление об экологических последствиях».

Согласно требованиям нормативного документа «Санитарно - эпидемиологическим требованиям по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов № 237 от 20.03.2015г., санитарно-защитная зона для объекта не устанавливается.

На основании Экологического Кодекса РК (ст. 40) предприятие относится к 4 категории.

1. Общие сведения. Объект расположен по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, г. Житикара, 6 микрорайон, 54.

Капитальный ремонт предусматривает выполнить замену существующей мягкой

кровли на чердачную крышу с покрытием из металлочерепицы. Устройство наружного водостока. Устройство слуховых окон. Устройство ограждения и элементов предотвращающих самопроизвольный сход снега. Здание разной этажности от 1 до 2 этажей, без подвала, размерами в осях 24,0*54,04 м.

Теплоснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляция существующее.

Продолжительность реконструкции - 2 месяца. Количества рабочих 7 человек.

2. Охрана окружающей среды. Заявление об экологических последствиях составлено заказчиком на стадии проектирования объекта оказывающего незначительное воздействием на окружающую среду и здоровье населения, в соответствии с Приложением 5 согласно НМД «Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра ООС РК от 28.06.2007г. № 204п.

Охрана атмосферного воздуха. При проведении капитсльного ремонта выбросы загрязняющих вещест в атмосферу отсутствуют. Демонтаж оконных и дверных блоков, наружные и внутренние отделочные работы, не сопровождаются выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Охрана водных ресурсов. При проведении капитального ремонта ежедневно будет задействовано 7 человек.

Забор воды для хозяйственно – питьевых нужд, предусмотрен от централизованных поселковых сетей. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН РК №3. 01. 067 – 97 «Вода питьевая». Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды на период проведения работ составляет 0,168 м3.

Сброс сточных вод объемом 0,1176 м3 предусмотрен в существующие сети

Отрицательного воздействия на поверхностные природные водоемы и подземные воды не ожидается.

Охрана земельных ресурсов. Земельный участок площадью 0,1779 га (акт на права постоянного землепользование), расположен в умеренно-сухой степи Костанайской области в подзоне черноземов южных.

Капитальный ремонт производится в границах существующего здания. Для реализации проекта дополнительного отвода земель не требуется. Воздействие на земельные ресурсы проектом не предусматривается.

Отрицательное воздействие на земельные ресурсы не ожидается.

Образование и размещение отходов в окружающей среде. Для сбора и временного хранения твердо-бытовых отходов проектом предусматривается установка контейнеров с плотно закрывающимися крышками. По мере накопления вывозится на полигон ТБО.

На период капитального ремонта будут образоваться следующие виды отходов:

Наименование отходов	Образование т/период	Размещение т/г	Передача сторонним организациям т/период
Всего	1,3875	0	1,3875
В т.ч. Отходов производства	1,3	0	1,3
Отходов потребления	0,0875	0	0,0875
Зеленый список			
ТБО	0,0875	0	0,0875

Строительный мусор	1,3	0	1,3

Охрана животного и растительного мира. Проектируемый объект расположен на урбанизированной территории, подвергнутой антропогенному воздействию. Территория участка не служит экологической нишей для эндемичных и редких видов растений и животных. На прилегающей территории отсутствуют особо охраняемые природные территории, исторические и археологические памятники.

Отрицательное воздействие на флору и фауну не ожидается.

Социально-экономические условия. На период проведения капитального ремонта будут созданы дополнительные рабочие места, будет способствовать пополнению местного бюджета.

Вывод: На основании выше изложенного, руководствуясь Экологическим кодексом РК (ст. 51) государственная экологическая экспертиза согласовывает «Заявление об экологических последствиях» к рабочему проекту «Капитальный ремонт кровли здания мастерских КГКП Житикаринский политехнический колледж в городе Житикара, 6 микрорайон, строение 60А» Костанайской области.

Калиев С.К.

Заместитель руководителя управления

Ауезбеков О.Т.

Главный специалист