"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 17042019
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
БИН 050140000903 Р.К., ВКО., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 тел. 8 (7232) 266537

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП"
Р.К., ВКО., г.Усть-Каменогорск, Пограничная 58/8
БИН/ИИН 100940009561 Тел.: 8(7232)785204

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов города Усть-Каменогорска

(наименование, адрес)

Объект : Площадки ТБО г.Усть-Каменогорск

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от "02" мая 2019 года.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 11.06.2019 года

по объекту : Текущий ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов города Усть-Каменогорска

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ремонт покрытия									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % **Коэф.к накладным 0,51**	м3 грунта	108	207,81	198,17	22443	21402	11	2615	27063

				9,53	56,4	1030	6091	0	2005	
2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % **Коэф.к накладным 0,51**	м3 материала основания в плотном теле	108	1229,09	1081,49	132741	116800	0	23597	168845
					147,6	249,09	15941	26901	0	12507	
3	2101-0601-0100	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	108	1500		162000		162000	0	174960
					0		0		0	12960	
4	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 94 % **Коэф.к накладным 0,51**	м2 пола	724	3518,64	76,33	2547497	55263	2260069	120639	2881587
					320,67	26,91	232165	19481	0	213451	
5	1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 94 % **Коэф.к накладным 0,51** К=-1,000;	м2 пола	-724	230,08	6,95	-166580	-5032	-149159	-6790	-187240
					17,11	2,45	-12389	-1774	0	-13870	
6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % **Коэф.к накладным 0,51**	м бортового камня	331,266	1808,98	1,04	599252	344	336007	144901	803685
					793,63	0,52	262901	172	0	59532	

Раздел 2 Демонтаж ограждения

7	1130-0503-0103	Ограждения бетонные.Разборка НР = 84 % **Коэф.к накладным 0,51** ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	м3	72	13064,25	6742,42	940626	485454	0	245963	1281516
					6321,83	1652,39	455172	118972	0	94927	
8	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	122	96		11712		0	0	12649
					0		0		0	937	
9	4101-0103-1011	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	122,4	605		74052		0	0	79976
					0		0		0	5924	
	Раздел 3 Монтаж ограждения										
10	1107-0111-0103	Установка столбов и ограждении из бетона с отбойниками из профтрубы НР = 118 % **Коэф.к накладным 0,51**	м оград	425	1020,05	93,5	433522	39737	43160	221342	707253
					825	40,41	350625	17175	0	52389	
11	2901-0000-0001 (пл)	Бетонные ограждения контейнерной площадки с бетонными столбами и отбойниками из проф трубы 40х60 мм	шт	110	100226		11024860		11024860	0	11906849
					0		0		0	881989	
		Всего					**17 857 143**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 305 445				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					713 968				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					187 018				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 676 948				
		- перевозка грузов, тенге					85 764				

Накладные расходы, тенге	752 267
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 322 751
Всего	**17 857 143**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**17 857 143**
НДС (12 %)	2 142 857
Итого	**20 000 000**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП"

БИН/ИИН 100940009561 Р.К., ВКО., г.Усть-Каменогорск, Пограничная 58/8

БИК KCJBKZKX ИИК KZ498560000005835601

АО "Банк ЦентрКредит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тютеньков С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

БИН 050140000903 Р.К., ВКО., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27

БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Жапбаров Н.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор Заказчика:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ADN control"

БИН/ИИН 180540004243 Р.К., ВКО., г.Усть-Каменогорск, Комсомольская, д. 16, оф 22

БИК IRTYKZKA ИИК KZ6696504F0007573095

Филиал АО «ForteBank»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалинов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

Жардалиев С.Х.

Проверили:

Объемы работ проверил главный специалист сектора содержания жилого фонда _____А. Литвиненко

Расценки проверил главный специалист сектора ГЗ и СР_____Қ. Жетімеков