ТОО "Стройцентр плюс"
Государственная лицензия КСЛ №П-163 0034675
от 27.08.2005г.

Заказчик:
КГУ "Средняя школа №3" акимата города Рудного

Рабочий проект
Капитальный ремонт кровли здания по адресу: город Рудный, улица П.Корчагина, 168

Том №6
СД

Сумма : 90 468,59 тыс.тенге
НДС в том числе: 9 693,06 тыс.тенге

Директор: **Павловский А. В.**

ГИП: **Павловский А. В.**

г. Костанай
2016г.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 3" акимата города Рудного
(наименование организации)

"Утвержден"
Сводный сметный расчет в сумме 90468,59 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 9693,06 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)
"_____"_____20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудный, ул. П.Корчагина, 168
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ	Всего, тысяч тенге
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	76963,87	-	-	76963,87
2.		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор - 76963,87.1,93% = 1485,403.0,7			1039,78	1039,78
3.	Смета ПИР	-Проектные работы			873,19	873,19
4.	Приказ № 780 от 21.12.2015г. Министерства национальной экономики РК	-Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			160,92	160,92
5.		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР -76963,87.0,2% Значение=153,928			153,93	153,93
		Итого:	76963,87	-	2227,82	79191,69
6.		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			1583,83	1583,83
		Итого:	76963,87	-	3811,65	80775,52
6.	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	9693,06	9693,06
		Всего по сводному сметному расчету в том числе в ценах 2016 г. - 1181,37 тыс.тенге в ценах 2017 г. - 89287,22 тыс.тенге	76963,87	-	13504,72	90468,59

Директор ТОО Павловский А.В.

Главный инженер проекта Павловский А.В.

Начальник сметного отдела Бардашева Н.С.

ФОРМА 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 86199,54 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 9235,66 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудный, ул. П.Корчагина, 168
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Капитальный ремонт кровли здания средней школы	74414,15	-	-	74414,15
		Всего по главе	74414,15	-	-	74414,15
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	74414,15	-	-	74414,15
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,2%	892,97	-	-	892,97
		Всего по главе	892,97	-	-	892,97
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	75307,12	-	-	75307,12
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	1656,76	-	-	1656,76
		Всего по главе	1656,76	-	-	1656,76
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	76963,87	-	-	76963,87

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	76963,87	-	-	76963,87
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г.	76963,87	-	-	76963,87
4.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	-в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1	76963,87	-	-	76963,87
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	9235,66	9235,66
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	76963,87	-	9235,66	86199,54
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	76963,87	-	9235,66	86199,54

Руководитель проектной организации _____ Павловский А.В.

Главный инженер проекта _____ Павловский А.В.

Начальник сметного отдела _____ Бардашева Н.С.

Форма N 3

наименование стройки Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудный, ул. П.Корчагина, 168

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Капитальный ремонт кровли здания средней школы
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 74414,15 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 18,36 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 13449,36 тыс.тенге

в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-Демонтажные работы	4337,77	-	-	4337,77	3,52	2080,87	-
2.	2-1-2	-Общестроительные работы	69313,32	-	-	69313,32	14,67	11235,5	-
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ОВ	269,95	-	-	269,95	0,02	16,32	-
4.	2-1-4	-Сантехнические работы ВК	45,24	-	-	45,24	0,01	6,96	-
5.	2-1-5	-Электрооборудование	48,46	-	-	48,46	0,01	11,59	-
6.	2-1-6	-Молниезащита	399,39	-	-	399,39	0,13	98,12	-
		ИТОГО	74414,15	-	-	74414,15	18,36	13449,36	
		Прочие работы и затраты:							
		ИТОГО ПРОЧИХ ЗАТРАТ	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО	74414,15	-	-	74414,15	18,36	13449,36	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	74414,15	-	-	74414,15	18,36	13449,36	

Главный инженер проекта Павловский А.В.

Начальник сметного отдела Бардашева Н.С.

Составил Бардашева Н.С.

Проверил Павловский А.В.

Наименование стройки- Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудный, ул. П.Корчагина, 168

Наименование объекта- Капитальный ремонт кровли здания средней школы

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-1

на Демонтажные работы

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	4337,775
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2080,873
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	3,524

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е11-460401-0701	-Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2		2319,82	169,72	393728,66	50,8%
	11-460401-0701 РСНБ РК 2015							114962,53
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1438	333,59	678,39	226304,2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,55	226304,2	
1. 2	1197С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0622	144,293	73,66	10628,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,58	10628,61	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				102,13	236932,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				151,69	351895,34	
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	12668,23	
		Накладные расходы	%	-		55,02	127630,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,57	29165,09	
2	Е11-120101-1701	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		2315,74	302,25	699924,67	56,4%
	11-120101-							189214,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1701 РСНБ РК 2015 к-0,8							
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	562,725	542,71	305397,51	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	44,925	669,77	30089,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				144,87	335487,08	
2. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	29,178	3390,83	98938,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	29,178	837,21	24428,11	
2. 4 (31-030206-0101)	133С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	54,651	149,74	8183,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
2. 5 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	15,747	3591,81	56560,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	15,747	837,21	13183,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,55	130946,07	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				188,43	436343,59	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				270,13	625558,3	
		НР второго уровня	%	3,6		9,72	22520,1	
		Накладные расходы	%	-		91,43	211734,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,39	51846,27	
3	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к-0,8 к-5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	11578,7		1,91	22116,08	56,4% 4501,86
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0009	10,421	542,71	5655,51	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	3,474	669,77	2326,51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,689371	7982,02	
3. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	2,316	3390,83	7852,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	2,316	837,21	1938,98	
3. 4 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	1,158	3591,81	4158,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	1,158	837,21	969,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,829878	9608,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1,32	15264,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1,71	19766,27	
		НР второго уровня	%	3,6		0,061456	711,59	
		Накладные расходы	%	-		0,450262	5213,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,141486	1638,23	
4	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Покрытия. Утепление керамзитом (разборка)	м3 утеплителя		658,35	3770,95	2482602,6	56,4% 630658,11
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,71	1784,129	542,71	968267,95	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	223,839	669,77	149920,2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1698,47	1118188,1	
4. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	144,837	3390,83	491117,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,22	144,837	837,21	121258,98
4. 4 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	79,002	3591,81	283760,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,12	79,002	837,21	66141,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				941,6	619902,25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2412,35	1588170,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3370,29	2218828,3	
		НР второго уровня	%	3,6		121,33	79877,82	
		Накладные расходы	%	-		1079,27	710535,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,33	183896,49	
5	Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка (демонтаж)	шт. сборных конструкций		278	1215,52	337913,94	62,1% 113446,36
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	286,34	631,75	180895,87	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	2,669	669,77	1787,48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				657,13	182683,34	
5. 3	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	2,669	3591,81	9585,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(31-050101-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	2,669	837,21	2234,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,59	7668,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				678,29	188564,53	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1086,37	302010,88	
		НР второго уровня	%	3,6		39,11	10872,39	
		Накладные расходы	%	-		447,19	124318,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,04	25030,66	
6	Е11-460401-0104	-Стены кирпичные. Разборка (вентшахты)	м3		25,33	12229,45	309771,99	50,8%
	11-460401-0104 РСНБ РК 2015							82764,56
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	7,1	179,843	770,31	138534,86	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	29,129	837,21	24387,51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6431,99	162922,37	
6. 3	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	29,129	1873,73	54580,82	
	(31-060102-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	29,129	837,21	24387,09	
6. 4	1159С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	58,259	16,8	978,75	
	(34-030401-0301)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2193,43	55559,57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7662,63	194094,43	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10930,08	276858,99	
		НР второго уровня	%	3,6		393,48	9966,92	
		Накладные расходы	%	-		3660,94	92731,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		905,89	22946,07	
7	Е11-460401-0104	-Стены кирпичные. Разборка (выход на крышу)	м3		2,96	12229,45	36199,17	50,8%
	11-460401-0104 РСНБ РК 2015							9671,66
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	7,1	21,016	770,31	16188,83	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	3,404	837,21	2849,86	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6431,99	19038,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 3 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	3,404	1873,73	6378,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,15	3,404	837,21	2849,86
7. 4 (34-030401-0301)	1159С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	6,808	16,8	114,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2193,43	6492,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7662,63	22681,39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10930,08	32353,04	
		НР второго уровня	%	3,6		393,48	1164,71	
		Накладные расходы	%	-		3660,94	10836,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		905,89	2681,42	
8	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		1,8	1235,45	2223,82	50,8% 638,75
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	1,641	703,4	1154,07	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,13932	741,54	103,31	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				698,54	1257,38	
8. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,13932	1397,65	194,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0774	0,13932	741,54	103,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				108,18	194,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				749,33	1348,79	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1104,19	1987,54	
		НР второго уровня	%	3,6		39,75	71,55	
		Накладные расходы	%	-		394,61	710,3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,52	164,73	
9	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны (демонтаж)	шт. сборных конструкций		2	2562,73	5125,47	55,89% 1379,21
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	3,48	646,76	2250,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,324	669,77	217	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1233,86	2467,73	
9. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,308	3591,81	1106,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,154	0,308	837,21	257,86
9. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,3034	177,74	53,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
9. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,016	1780,33	28,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,008	0,016	837,21	13,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				475,48	950,95	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1600,84	3201,68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2290,45	4580,89	
		НР второго уровня	%	3,6		82,46	164,91	
		Накладные расходы	%	-		772,06	1544,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,83	379,66	
10	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 (металлические конструкции крышных вентиляторов)	т конструкций		0,385	27103	10434,66	60,9% 2201,58
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	10,38	3,996	817,82	3268,25	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,938	0,36113	960,36	346,81	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9389,79	3615,07	
10. 3 (31-060103-0101)	376С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,115	1,199	327,94	393,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
10. 4 (31-050202-0303)	715С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,056	0,02156	4549,08	98,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,056	0,02156	964,13	20,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 5 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,084	0,03234	3118,3	100,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	0,03234	1122,94	36,32	
10. 6 (31-050104-0302)	790С	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,665	0,256025	3962,44	1014,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,665	0,256025	964,13	246,84	
10. 7 (31-050402-0304)	1198С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,602	0,23177	100,67	23,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 8 (31-060103-0701)	2346С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,175	0,067375	184,66	12,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 9 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,133	0,051205	1780,33	91,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,051205	837,21	42,87	
10.10 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,568	0,60368	17,05	10,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4529,68	1743,93	
10.11 (21-050204-9903)	126898С	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00097	0,000373	158186,65	59,07	
10.12 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,015	0,005775	66,3	0,38	
10.13 (21-050310-1108)	128849С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,0036	2742,28	9,87	
10.14 (21-060801-0102)	131019С	Отдельные конструктивные элементы зданий ит сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,0025	0,000963	327493,64	315,21	
10.15 (21-070201-0101)	131534С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,		0,000515	0,000198	34752,55	6,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86						
10.16 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	0,00077	381819,66	294	
10.17 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,001925	196,55	0,38	
10.18 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	0,375375	181,11	67,98	
10.19 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	0,113575	91,05	10,34	
10.20 (21-130804-0301)	147074С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000019	1774323,66	34,16	
10.21 (21-130812-1045)	147347С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0155	0,005967	208172,82	1242,27	
10.22 (22-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,00006	401465,54	23,96	
10.23 (22-040601-0602)	149375С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000115	413033,85	47,71	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5486,3	2112,23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18504,95	7124,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24223,33	9325,98	
		НР второго уровня	%	3,6		872,04	335,74	
		Накладные расходы	%	-		6590,42	2537,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2007,63	772,94	
11	Е12-150101-0202 12-150101-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями		32,58	1123,08	36589,95	59,1% 12122,33
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,853	27,791	735,29	20434,25	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,104256	741,54	77,31	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,58	20511,56	
11. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,104256	1397,65	145,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,104256	741,54	77,31	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,47	145,71	
11. 4 (21-130816-3426)	147789С	Мусор строительный	т	0,0134	0,436572	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				631,67	20579,97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1003,75	32702,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		36,14	1177,28	
		Накладные расходы	%	-		408,21	13299,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,19	2710,37	
12	Е11-340206-0401 11-340206-0401 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м (демонтаж)	молниеотвод		1	724,31	724,31	55,89% 232,09
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,7	0,7	593,23	415,26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				415,26	415,26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				415,26	415,26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				647,35	647,35	
		НР второго уровня	%	3,6		23,3	23,3	
		Накладные расходы	%	-		255,39	255,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,65	53,65	
13	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну		0,436572	472,17	206,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				422	184,23	
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	6,63	
		Накладные расходы	%	-		15,19	6,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,98	15,27	
14	С341-020101-1011 41-020101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	Тенге за 1 тонну		0,436572	488,36	213,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				436,47	190,55	
		НР второго уровня	%	3,6		15,71	6,86	
		Накладные расходы	%	-		15,71	6,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,17	15,79	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	2715096,24	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	1868767,29	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	843841,93	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	212105,57	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	2112,23	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	374,78	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	1161793,76	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	3876890,00	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	139568,04	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	4016458,04	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	321316,64	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	4337774,68	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э1000'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+$РБ''10''''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудн
       ый, ул. П.Корчагина, 168'2161'2-1'Капитальный ремо
       нт кровли здания средней школы''2'2-1-1'Демонтажны
       е работы'дефектный акт''в текущих ценах 3 квартала
        2016 года*
 3 LП2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу прин
       ята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (
       Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
 4 Х2121:775=Ф914*
 5 Н82=3,6*
 6 Е11-460401-0701'2319,82''Покрытия кровель из рулонных
       материалов. Разборка'м2*
 7 Е11-120101-1701(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0
       ,8)(Н53=0)#к-0,8'2315,74''Стяжки выравнивающие цем
       ентно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжк
       и*
 8 Е11-120101-1702(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0
       ,8)(Н53=0)#к-0,8 к-5'2315,74.5''Стяжки выравнивающ
       ие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или ис
       ключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1
       1-120101-1701'м2 стяжки*
 9 Е11-120101-1402(РС1.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0
       )#к-0,8'658,35''Покрытия. Утепление керамзитом (ра
       зборка)'м3 утеплителя*
10 Е11-070512-0111(РС125423)(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5
       .0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'278''Конструкции мелкие
        (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до
        0,5 т. Установка (демонтаж)'шт. сборных конструкц
       ий*
11 Е11-460401-0104'25,33''Стены кирпичные. Разборка (вент
       шахты)'м3*
12 Е11-460401-0104'2,96''Стены кирпичные. Разборка (выход
        на крышу)'м3*
13 Е11-460401-1103'0,9.2,0''Заполнение дверных и воротных
        проемов деревянное. Разборка'м2*
14 Е11-070504-0105(РС125423)(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5
       .0,8)(А4.0,8)(Н65.0,9)(Н53=0)#к-0,8'2''Панели пере
       крытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на
       две стороны (демонтаж)'шт. сборных конструкций*
15 Е11-090305-0305(П-1109005)(РС248298)'0,385''Конструкци
       и опорные этажерочного типа. Монтаж. Разборка (дем
       онтаж) металлических конструкций, применен коэффиц
       иент к затратам труда - 0,6, к времени использован
       ия машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 (металл
       ические конструкции крышных вентиляторов)'т констр
       укций*
16 Е12-150101-0202'27+5,58''Трубопроводы из чугунных кана
       лизационных труб диаметром 100 мм. Разборка'м труб
       опровода с фасонными частями*
17 Е11-340206-0401(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0
       ,8)(Н65.0,9)(Н53=0)#к-0,8'1''Молниеотвод. Устройст
       во к опорам высотой до 8,5 м (демонтаж)'молниеотво
       д*
18 С341-310104-0601'0,436572''Мусор строительный с погруз
       кой вручную. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
19 С341-020101-1011'0,436572''Перевозка строительных груз
       ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км'Тенге
        за 1 тонну*
20 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В.
       *
```

Наименование стройки- Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудный, ул. П.Корчагина, 168

Наименование объекта- Капитальный ремонт кровли здания

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-2

на Общестроительные работы

Основание: чертежи АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	69313,324
Сметная заработная плата, тыс. тенге	11235,501
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	14,666

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Крыша в осях 2-10, А-Д						
1	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		3,6	29472,16	106099,78	50,8% 7666,86
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	18,796	722,79	13585,27	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	1,8	837,21	1506,98	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4192,29	15092,25	
1. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	1,8	3591,81	6465,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,5	1,8	837,21	1506,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1795,9	6465,26	
1. 4 (21-020401-2811)	102643С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,864	14700,34	12701,09	
1. 5 (21-030101-0103)	102867С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,368	39714,42	54329,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	131555С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0018	17468	31,44	
1. 7	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	1,584	30	47,52	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18641,5	67109,38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24211,09	87159,91	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26340,77	94826,78	
		НР второго уровня	%	3,6		948,27	3413,76	
		Накладные расходы	%	-		3077,95	11080,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2183,12	7859,24	
2	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		4,5	1391,08	6259,84	54,8% 1505,52
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,70265	3,162	837,21	2647,2	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,135	741,54	100,11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				610,51	2747,3	
2. 3	976С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01125	0,050625	53,9	2,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	3385С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	0,135	966,65	130,5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,03	0,135	741,54	100,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,61	133,23	
2. 5	102682С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,08505	15382,96	1308,32	
2. 6	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,01575	30	0,47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				290,84	1308,79	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				908,71	4089,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1243,27	5594,74	
		НР второго уровня	%	3,6		44,76	201,41	
		Накладные расходы	%	-		379,32	1706,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,04	463,69	
3	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки		0,13	22980,51	2987,47	50,8% 242,56
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	4,278	0,55614	750,92	417,62	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,0715	837,21	59,86	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3672,9	477,48	
3. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	0,0715	3591,81	256,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	0,0715	837,21	59,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1975,5	256,81	
3. 4 (21-020401-2809)	102641С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,0143	13665,73	195,42	
3. 5 (21-070201-0401)	131555С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000065	17468	1,14	
3. 6 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,26	0,0338	30	1,01	
3. 7 (21-030301-0326)	274263С	Блоки стеновые из пенобетона В5,0, D800 ГОСТ 21520-89	м3	0,92	0,1196	13005,78	1555,49	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13485,08	1753,06	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18673,01	2427,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20538,85	2670,05	
		НР второго уровня	%	3,6		739,4	96,12	
		Накладные расходы	%	-		2605,23	338,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1702,26	221,29	
4	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		22,4425	87135,71	1955543,1	59,8% 258221,42
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	580,7	729,04	423353,3	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	10,099	837,21	8455,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19240,65	431808,39	
4. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	6,452	11,67	75,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
4. 4 (34-030102-0401)	1795С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	9,258	85,59	792,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
4. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	10,099	1780,33	17979,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	10,099	837,21	8454,98	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				839,81	18847,42	
4. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,069572	205870,68	14322,78	
4. 7 (21-070201-0202)	131542С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	20,872	38749,93	808770,13	
4. 8 (21-070203-0205)	131589С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	2,693	33323,39	89743,22	
4. 9 (21-070204-0304)	131643С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,224425	19642,27	4408,22	
4.10 (21-100401-1001)	135545С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	32,542	215,22	7003,61	
4.11 (21-130201-0904)	144749С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,168319	395629,44	66591,85	
4.12 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	67,328	196,55	13233,22	
4.13 (21-130816-2701)	147697С	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,057902	75443,28	4368,29	
4.14 (21-130816-9902)	249209С	Паста антисептическая	т	0,00301	0,067552	575926,68	38904,95	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	1047346,3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66371,71	1489547	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				77877,62	1747768,4	
		НР второго уровня	%	3,6		2803,59	62919,66	
		Накладные расходы	%	-		14309,51	321141,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6454,5	144855,05	
5	Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		10,17	67110,55	682514,24	59,8% 83421,17
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	15,87	161,398	837,21	135123,94	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	4,576	956,26	4376,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13716,84	139500,28	
5. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	1,907	3118,3	5946,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	1,907	1122,94	2141,45	
5. 4 (34-030102-0101)	1523С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	1,78	16,12	28,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	2,67	1780,33	4752,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	2,67	837,21	2235,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1054,84	10727,71	
5. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,01017	205870,68	2093,7	
5. 7 (21-070201-0101)	131534С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	10,373	34752,55	360502,1	
5. 8 (21-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,3051	26037,67	7944,09	
5. 9 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	7,119	196,55	1399,24	
5.10 (21-130816-9902)	249209С	Паста антисептическая	т	0,0015	0,015255	575926,68	8785,76	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37436,08	380724,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				51777,44	526576,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59980,11	609997,72	
		НР второго уровня	%	3,6		2159,28	21959,92	
		Накладные расходы	%	-		10361,96	105381,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4971,15	50556,61	
6	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		13,829	90148,52	1246663,8	59,8% 155557,91
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	351,464	722,79	254034,69	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	6,396	953,05	6095,6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18810,49	260130,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	2,593	3118,3	8085,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	2,593	1122,94	2911,78	
6. 4 (34-030102-0401)	1795С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	7,606	85,59	650,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	3,803	1780,33	6770,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	3,803	837,21	3183,91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1121,35	15507,1	
6. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,525502	205870,68	108185,45	
6. 7 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	4,38	60,571	66,3	4015,86	
6. 8 (21-070201-0201)	131541С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,213	38716,27	85665,17	
6. 9 (21-070201-0202)	131542С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,82974	38749,93	32152,37	
6.10 (21-070203-0105)	131578С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	11,478	36055,53	413847,9	
6.11 (21-100401-1001)	135545С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	46,742	215,22	10059,82	
6.12 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	99,569	196,55	19570,25	
6.13 (21-130816-9902)	249209С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,027105	575926,68	15610,4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49830,59	689107,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69321,64	958649	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				80570,32	1114206,9	
		НР второго уровня	%	3,6		2900,53	40111,45	
		Накладные расходы	%	-		14149,21	195669,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6677,67	92345,47	
7	Е11-100114-0505 11-100114-0505 РСНБ	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		232	1937,87	449586,73	59,8% 37218,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,32775	76,038	760,93	57859,6	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01875	4,35	1006,74	4379,33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				268,27	62238,93	
7. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011125	2,581	3118,3	8048,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011125	2,581	1122,94	2898,31	
7. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	1,769	1780,33	3149,4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007625	1,769	837,21	1481,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48,27	11197,74	
7. 5 (21-070203-0304)	131599С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0315	7,308	26037,67	190283,29	
7. 6 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,14	32,48	196,55	6383,94	
7. 7 (21-130816-9902)	249209С	Паста антисептическая	т	0,00074	0,17168	575926,68	98875,09	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1273,89	295542,33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1571,55	364599,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1731,98	401818,54	
		НР второго уровня	%	3,6		62,35	14465,47	
		Накладные расходы	%	-		222,78	51684,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,55	33302,72	
8	Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	127,3333333		4023,62	512340,74	59,8% 93573,56
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,644	209,4	741,54	155278,23	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	1,433	837,21	1199,3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1228,88	156477,53	
8. 3 (34-030102-0101)	1523С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	2,276	16,12	36,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	1,433	1780,33	2550,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01125	1,433	837,21	1199,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,32	2587,01	
8. 5 (21-070201-0202)	131542С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004866	0,619662	38749,93	24011,87	
8. 6 (21-070203-0202)	131586С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,738533	32412,67	23937,84	
8. 7 (21-070203-0205)	131589С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	1,171	33323,39	39037,24	
8. 8 (21-070601-0101)	133140С	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	1,35	87853,1	118578,26	
8. 9 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	4,584	196,55	900,99	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1621,46	206466,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2861,24	364331,43	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3596,11	457904,99	
		НР второго уровня	%	3,6		129,46	16484,58	
		Накладные расходы	%	-		864,33	110058,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,05	37951,17	
9	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	-Доски ходовые. Укладка	м ходов		120	252,36	30283,09	59,8% 2210,32
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,040135	4,816	729,04	3511,2	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,18	1027,7	184,99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,8	3696,19	
9. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,12	3118,3	374,2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,12	1122,94	134,75	
9. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,06	1780,33	106,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06	837,21	50,23	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,01	481,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 5 (21-070204-0404)	131654С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	1,44	14380,09	20707,33	
9. 6 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,792	196,55	155,67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				173,86	20863	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				207,13	24855,22	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				225,55	27065,54	
		НР второго уровня	%	3,6		8,12	974,36	
		Накладные расходы	%	-		26,54	3184,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,69	2243,19	
10	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		46,4415	1269,12	58939,69	59,8% 19250,22
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	41,658	750,92	31281,84	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,986882	921,25	909,16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				693,15	32191,01	
10. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,290259	3118,3	905,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,290259	1122,94	325,94	
10. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,696623	1780,33	1240,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,696623	837,21	583,22	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,19	2145,33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719,77	33427,18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1134,27	52677,4	
		НР второго уровня	%	3,6		40,83	1896,39	
		Накладные расходы	%	-		455,34	21146,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,01	4365,9	
11	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		1613,3	48,38	78049,76	59,8% 25359,42
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	53,804	760,93	40940,74	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	1,593	920,4	1466,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,29	42407,06	
11. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,463824	3118,3	1446,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,463824	1122,94	520,85	
11. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,129	1780,33	2010,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,129	837,21	945,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,14	3456,89	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,52	44397,62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,24	69757,04	
		НР второго уровня	%	3,6		1,56	2511,25	
		Накладные расходы	%	-		17,28	27870,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,58	5781,46	
12	С122-040601-0801 22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг	1457,2208		351,68	512468,38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	458019,07	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	16488,69	
		Накладные расходы	%	-		11,32	16488,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,05	37960,62	
13	Е11-120101-1305 11-120101-1305 РСНБ РК 2015 к-2	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия		2180	627,86	1368738,2	56,4% 354552,19
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	752,1	741,54	557712,23	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	78,207	906,9	70926,4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,37	628638,63	
13. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	32,972	3591,81	118430,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	32,972	837,21	27604,49	
13. 4	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	19,075	3118,3	59481,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(31-050102-0102)								
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	19,075	1122,94	21420,08	
13. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	26,16	1780,33	46573,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	26,16	837,21	21901,41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,98	224485,96	
13. 6 (21-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	66,708	1259,86	84042,74	
13. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0385	83,93	30	2517,9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,71	86560,64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				398,51	868758,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				561,15	1223311	
		НР второго уровня	%	3,6		20,2	44039,2	
		Накладные расходы	%	-		182,84	398591,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,51	101388,02	
14	Е11-120101-1305 11-120101-1305 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (по периметру)	м2 утепляемого покрытия		185,1	627,86	116217,18	56,4% 30104,41
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	63,859	741,54	47354,37	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	6,64	906,9	6022,24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,37	53376,61	
14. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	2,8	3591,81	10055,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	2,8	837,21	2344,19	
14. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	1,62	3118,3	5050,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	1,62	1122,94	1819,16	
14. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	2,221	1780,33	3954,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	2,221	837,21	1859,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,98	19060,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 6 (21-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	5,664	1259,86	7135,92	
14. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0385	7,126	30	213,79	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,71	7349,71	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				398,51	73764,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				561,15	103869,21	
		НР второго уровня	%	3,6		20,2	3739,29	
		Накладные расходы	%	-		182,84	33843,7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,51	8608,68	
15	С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 100 КГ	м3		168,405	17251,22	2905191,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15418,29	2596517,1	
		НР второго уровня	%	3,6		555,06	93474,62	
		Накладные расходы	%	-		555,06	93474,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1277,87	215199,34	
16	С121-110102-0107 21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 0,175 Т	м3		65,66765	27353,43	1796235,3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24447,15	1605386,9	
		НР второго уровня	%	3,6		880,1	57793,93	
		Накладные расходы	%	-		880,1	57793,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2026,18	133054,47	
17	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		1360	118,92	161736,76	56,4% ---------- 48404,89
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	108,542	760,93	82592,56	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	3,57	905,24	3231,71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,11	85824,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	1,36	3591,81	4884,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,36	837,21	1138,61	
17. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,85	3118,3	2650,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,85	1122,94	954,50	
17. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	6,97	516,25	3598,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,36	1780,33	2421,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,36	837,21	1138,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,97	13554,93	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				70,7	96147,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,29	144552,38	
		НР второго уровня	%	3,6		3,83	5203,89	
		Накладные расходы	%	-		39,42	53608,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,81	11980,5	
18	С121-100404-0306 21-100404-0306 РСНБ РК 2015 прим. к-1,15 в ценах I квартала 2017 года	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем трехслойная на основе тканого полимерного полотна, ламинированного эластичной полимерной пленкой и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 130 г/м2 0,13 КГ	м2		1564	188,63	295020,42	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				168,59	263674,76	
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	9492,29	
		Накладные расходы	%	-		6,07	9492,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,97	21853,36	
19	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		876,7	771,85	676681,08	56,4% 73652,93
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17825	156,272	817,82	127802,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	3,068	908,64	2788,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				148,96	130590,31	
19. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	1,205	3591,81	4329,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	1,205	837,21	1008,84	
19. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,767113	3118,3	2392,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,767113	1122,94	861,42	
19. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	19,835	516,25	10239,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,096	1780,33	1951,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,096	837,21	917,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,57	18912,89	
19. 7 (21-100401-0603)	135535С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	964,37	153	147548,61	
19. 8 (21-100501-0701)	135836С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	1718,332	114,72	197127,05	
19. 9 (21-130104-0804)	144669С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,219175	58564,32	12835,83	
19.10 (21-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,52602	51147,9	26904,82	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				438,48	384416,31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				605,83	531131,38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				689,84	604784,32	
		НР второго уровня	%	3,6		24,83	21772,24	
		Накладные расходы	%	-		108,85	95425,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,17	50124,52	
20	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		1090	183,1	199582,32	56,4% 38795,09
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	86,993	760,93	66195,51	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	2,861	905,24	2590,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,11	68785,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	1,09	3591,81	3915,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,09	837,21		912,56
20. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,68125	3118,3	2124,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,68125	1122,94		765,00
20. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	5,586	516,25	2883,9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
20. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,09	1780,33	1940,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,09	837,21		912,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,97	10863,88	
20. 7 (21-100501-0701)	135836С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	545	114,72	62522,4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,36	62522,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				128,06	139581,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				163,65	178376,88	
		НР второго уровня	%	3,6		5,89	6421,57	
		Накладные расходы	%	-		41,48	45216,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,56	14783,88	
21	С121-130803-0501 21-130803-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 1 КГ	м2		1199	279,4	334995,23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				249,71	299402,29	
		НР второго уровня	%	3,6		8,99	10778,48	
		Накладные расходы	%	-		8,99	10778,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,7	24814,46	
22	Е11-120101-0705 11-120101-	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		1206	6919,84	8345328,9	56,4% 1019002

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0705 РСНБ РК 2015							
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,967	2371,599	750,92	1780881,1	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	29,396	879,7	25859,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1498,13	1806741,1	
22. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	18,241	3591,81	65517,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	18,241	837,21	15271,55	
22. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	4,372	3118,3	13632,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	4,372	1122,94	4909,49	
22. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	6,784	1780,33	12077,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	6,784	837,21	5679,63	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,64	91227,05	
22. 6 (21-050104-0110)	125561С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,4824	263153,95	126945,47	
22. 7 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0603	205870,68	12414	
22. 8 (21-050302-0102)	127728С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,1206	295123,74	35591,92	
22. 9 (21-070201-0201)	131541С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006269	7,56	38716,27	292695,01	
22.10 (21-100101-0405)	134875С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	1,106	1333,836	2957,26	3944499,8	
22.11 (21-130211-0301)	146016С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,127836	1215531,96	155388,74	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3787,34	4567535	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5339,67	6439643,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6184,61	7458645,1	
		НР второго уровня	%	3,6		222,65	268511,23	
		Накладные расходы	%	-		1067,59	1287513,2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,58	618172,51	
23	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		267	1495,88	399400,36	56,4% 125246,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	298,453	741,54	221314,54	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,901125	837,21	754,43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				831,72	222068,97	
23. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,6675	3591,81	2397,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,6675	837,21	558,84	
23. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,233625	1780,33	415,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,233625	837,21	195,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,54	2813,46	
23. 5 (21-050307-1004)	128061С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	32,04	99,96	3202,72	
23. 6 (21-130209-0203)	145975С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	10,68	410,75	4386,81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,43	7589,53	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				867,86	231717,53	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1336,95	356964,43	
		НР второго уровня	%	3,6		48,13	12850,72	
		Накладные расходы	%	-		517,22	138097,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,81	29585,21	
24	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		293,7	3084,99	906060,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	809792,58	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	29152,53	
		Накладные расходы	%	-		99,26	29152,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,52	67115,61	
25	Е11-120101-0901	-Желоба настенные. Устройство	м желобов		205	3077,85	630960,04	56,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-120101-0901 РСНБ РК 2015							78125,84
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,8625	176,813	741,54	131113,54	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039875	8,174	906,18	7407,45	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				675,71	138520,99	
25. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01675	3,434	3591,81	12333,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01675	3,434	837,21	2874,98	
25. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,009625	1,973	3118,3	6152,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009625	1,973	1122,94	2215,56	
25. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0135	2,768	1780,33	4927,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0135	2,768	837,21	2317,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114,21	23413,24	
25. 6 (21-050302-0102)	127728С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,205	295123,74	60500,37	
25. 7 (21-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	9,123	26037,67	237528,64	
25. 8 (21-100401-1101)	135553С	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	41,205	276,42	11389,89	
25. 9 (21-130209-0202)	145974С	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	23,37	401,47	9382,35	
25.10 (21-130209-0203)	145975С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	5,125	410,75	2105,09	
25.11 (21-130816-2701)	147697С	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,13735	75443,28	10362,13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1615,94	331268,48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2369,73	485795,26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2750,83	563921,1	
		НР второго уровня	%	3,6		99,03	20301,16	
		Накладные расходы	%	-		480,13	98427	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,99	46737,78	
26	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		225,5	3084,99	695664,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	к-1,1 в ценах I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	621750,85	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	22383,03	
		Накладные расходы	%	-		99,26	22383,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,52	51530,71	
27	Е11-120101-0402 11-120101-0402 РСНБ РК 2015	-Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	56,4347826		2068,79	116751,84	56,4% 12475,83
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,483	27,258	799,07	21781,05	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006625	0,37388	907,29	339,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				391,96	22120,27	
27. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002875	0,16225	3591,81	582,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002875	0,16225	837,21	135,84	
27. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,091707	3118,3	285,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,091707	1122,94	102,98	
27. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046375	2,617	516,25	1351,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,119924	1780,33	213,5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,119924	837,21	100,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,12	2433,35	
27. 7 (21-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,287817	11528,07	3317,98	
27. 8 (21-050106-9903)	125878С	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,007337	195526,23	1434,48	
27. 9 (21-100401-0101)	135512С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	106,662	229,48	24476,74	
27.10 (21-100501-0701)	135836С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	256,214	114,72	29392,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.11	135870С (21-100501-1407)	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	3,781	1822,6	6891,49	
27.12	145663С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	0,897313	941,46	844,78	
27.13	145974С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,04	2,257	401,47	906,27	
27.14	147245С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,105533	3716,54	392,22	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1198,85	67656,82	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1627,92	91871,23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1848,98	104347,06	
		НР второго уровня	%	3,6		66,56	3756,49	
		Накладные расходы	%	-		287,63	16232,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,24	8648,28	
28	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		27,94	3084,99	86194,54	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	77036,45	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	2773,31	
		Накладные расходы	%	-		99,26	2773,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,52	6384,78	
29	Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015 прим.	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		157,2	1451,12	228116,28	56,4% 21935,25
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3105	48,811	789,69	38545,24	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,33405	1038,9	347,05	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				247,41	38892,29	
29. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,2358	3118,3	735,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,2358	1122,94	264,79	
29. 4	2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	12,615	18,64	235,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
29. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,09825	1780,33	174,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,09825	837,21	82,26	
29. 6 (34-030101-0101)	2698С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	2,947	182,19	537,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,7	1682,37	
29. 7 (21-100304-0102)	135510С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	323,832	391,68	126838,52	
29. 8 (21-130208-0206)	145803С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	1,412	9651,29	13624,3	
29. 9 (22-040201-9905)	249436С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	1,572	797,36	1253,45	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				901,5	141716,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1157,4	181943,88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1296,94	203879,13	
		НР второго уровня	%	3,6		46,69	7339,65	
		Накладные расходы	%	-		186,23	29274,9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,49	16897,5	
30	С121-100102-0111 21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		157,2	1124,46	176765,62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1004,99	157984,43	
		НР второго уровня	%	3,6		36,18	5687,44	
		Накладные расходы	%	-		36,18	5687,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,29	13093,75	
31	Е11-120101-0506 11-120101-0506 РСНБ РК 2015	-Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы		40	1283,47	51338,67	56,4% 9305,31
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,523135	20,925	779,68	16315,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004375	0,175	1049,47	183,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				412,47	16498,77	
31. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,13	3118,3	405,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,13	1122,94	145,98	
31. 4 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0675	2,7	18,64	50,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,045	1780,33	80,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,045	837,21	37,67	
31. 6 (34-030101-0101)	2698С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,046875	1,875	182,19	341,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,94	877,43	
31. 7 (21-100304-0102)	135510С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	41,2	391,68	16137,22	
31. 8 (21-130208-0201)	145798С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,00673	0,2692	4275,68	1151,01	
31. 9 (21-130208-0202)	145799С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00673	0,2692	4831,14	1300,54	
31.10 (22-040201-9905)	249436С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	1	797,36	797,36	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				484,65	19386,13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				914,47	36578,68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1147,1	45883,98	
		НР второго уровня	%	3,6		41,3	1651,82	
		Накладные расходы	%	-		273,93	10957,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,07	3802,86	
32	С121-100102 -0101 21-100102- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 2,3 КГ	м		20	1732,07	34641,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1548,04	30960,8	
		НР второго уровня	%	3,6		55,73	1114,59	
		Накладные расходы	%	-		55,73	1114,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,3	2566,03	
33	С121-100102-0102 21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 2,3 КГ	м		20	1102,1	22041,94	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				985	19700	
		НР второго уровня	%	3,6		35,46	709,2	
		Накладные расходы	%	-		35,46	709,2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,64	1632,74	
34	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,01636	86762,32	1419,43	60,9% 334
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	33,235	0,543725	817,82	444,67	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,558	0,107281	967,36	103,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33523,7	548,45	
34. 3 (31-060103-0101)	376С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,738	0,175666	327,94	57,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 4 (31-050401-0104)	514С	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	0,017587	20,5	0,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002454	3118,3	7,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002454	1122,94	2,76	
34. 6 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,088	0,099591	2861,83	285,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,088	0,099591	964,13	96,02	
34. 7 (31-050102-0105)	1023С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0825	0,00135	5431,8	7,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,00135	1297,39	1,75	
34. 8 (34-030202-0101)	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,005931	24,47	0,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 9 (31-060103-0701)	2346С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,007975	184,66	1,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34.10 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,003886	1780,33	6,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,003886	837,21	3,25	
34.11 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	0,034356	17,05	0,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22438,08	367,09	
34.12 (21-050204-9903)	126898С	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000032	158186,65	5,02	
34.13 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,03	0,000491	66,3	0,03	
34.14 (21-050310-1108)	128849С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000306	2742,28	0,84	
34.15 (21-060801-0102)	131019С	Отдельные конструктивные элементы зданий ит сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,001	0,000016	327493,64	5,36	
34.16 (21-070201-0101)	131534С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,00103	0,000017	34752,55	0,59	
34.17 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000219	381819,66	83,7	
34.18	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,000164	196,55	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-130209-0401)	ГОСТ 283-75						
34.19	146649С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,022413	181,11	4,06	
34.20	146664С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,006708	91,05	0,61	
34.21	147074С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	1774323,66	2,9	
34.22	147347С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000065	208172,82	13,62	
34.23	149219С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000005	401465,54	2,04	
34.24	149375С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00001	413033,85	4,05	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7509,64	122,86	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57127,96	934,61	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				77543,9	1268,62	
		НР второго уровня	%	3,6		2791,58	45,67	
		Накладные расходы	%	-		23207,51	379,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6426,84	105,14	
35	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т	т		0,01636	335610,99	5490,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299952,62	4907,22	
		НР второго уровня	%	3,6		10798,29	176,66	
		Накладные расходы	%	-		10798,29	176,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24860,07	406,71	
36	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2		1,076488	79,45	85,53	54,2% 11,41
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,026369	789,69	20,82	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000269	837,17	0,23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,55	21,05	
36. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000135	3390,83	0,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000135	837,21		0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 4 (31-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000135	36,26	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
36. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000135	1780,33	0,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000135	837,21	0,11	
36. 6 (31-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,008746	47,04	0,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	1,11	
36. 7 (22-040601-0501)	149372С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000015	356131,77	5,37	
36. 8 (22-040705-0402)	149529С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000097	389455,7	37,73	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,04	43,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				60,41	65,03	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				71,01	76,44	
		НР второго уровня	%	3,6		2,56	2,75	
		Накладные расходы	%	-		13,15	14,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,89	6,34	
37	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		192	124	23808,35	56,4% 6189,57
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,06785	13,027	770,31	10034,98	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005375	1,032	910,3	939,43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57,16	10974,42	
37. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,432	3591,81	1551,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,432	837,21	361,67	
37. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,264	3118,3	823,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,264	1122,94	296,46	
37. 5 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	4,536	177,74	806,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
37. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,336	1780,33	598,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,336	837,21	281,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,68	3779,31	
37. 7 (21-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00096	197175,18	189,29	
37. 8 (21-130816-2305)	147674С	Резина прессованная	кг	0,0052	0,9984	1087,32	1085,58	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,64	1274,87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				78,59	15089,16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				110,83	21278,73	
		НР второго уровня	%	3,6		3,99	766,03	
		Накладные расходы	%	-		36,23	6955,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,19	1763,58	
38	С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения 1 Т	т		0,8928	445090,48	397376,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397800,01	355155,85	
		НР второго уровня	%	3,6		14320,8	12785,61	
		Накладные расходы	%	-		14320,8	12785,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32969,66	29435,32	
39	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,61676	504758,01	311314,55	62,1% 17111,18
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	30,286	887,85	26889,42	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,794078	837,21	664,81	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44675,78	27554,24	
39. 3 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	16,383	177,74	2911,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,794078	1780,33	1413,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,794078	837,21	664,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7013,39	4325,58	
39. 5 (21-060405-1406)	130010С	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		1	0,61676	364885,99	225047,08	
39. 6 (21-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,02467	197175,18	4864,39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	229911,47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				423384,27	261126,48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				451127,93	278237,66	
		НР второго уровня	%	3,6		16240,61	10016,56	
		Накладные расходы	%	-		43984,27	27127,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37389,48	23060,34	
40	Е11-200301-0203 11-200301-0203 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка		52	2127,44	110626,85	60,4% 31984,48
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,292	67,185	779,68	52383,03	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,6825	837,21	571,4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1018,35	52954,43	
40. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,354375	18,427	11,67	215,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	8,19	177,74	1455,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,6825	1780,33	1215,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,6825	837,21	571,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,5	2885,81	
40. 6	127418С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,00043	0,02236	162740,95	3638,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-050301-0104)	класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014						
40. 7	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00104	381819,66	397,09	
40. 8	147341С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0026	195385,08	508	
40. 9	188223С (23-050301-1301)	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	2,08	3401,7	7075,54	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				223,45	11619,52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1286,31	66888,37	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1901,4	98872,84	
		НР второго уровня	%	3,6		68,45	3559,42	
		Накладные расходы	%	-		683,54	35543,9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,59	8194,58	
		Водосточная система						
41	Е11-120101-0707 11-120101-0707 РСНБ РК 2015	-Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		202	1891,61	382106,12	56,4% 116328,98
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,334	269,468	750,92	202348,91	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	4,444	879,42	3908,14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1021,07	206257,05	
41. 3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	2,752	3591,81	9885,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	2,752	837,21	2304,00	
41. 4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,6565	3118,3	2047,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,6565	1122,94	737,21	
41. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	1,035	1780,33	1843,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	1,035	837,21	866,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,2	13775,81	
41. 6	127728С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,022624	295123,74	6676,88	
41. 7	127927С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	7,878	301,74	2377,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44,82	9053,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1114,75	225178,71	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1690,63	341507,69	
		НР второго уровня	%	3,6		60,86	12294,28	
		Накладные расходы	%	-		636,75	128623,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,12	28304,16	
42	Прайс ТПРАЙС стр.1	-Воронка д-150 мм	шт		17	1548,45	26323,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1383,93	23526,79	
		НР второго уровня	%	3,6		49,82	846,96	
		Накладные расходы	%	-		49,82	846,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,7	1949,9	
43	Прайс ТПРАЙС стр.1	-Труба водосточная д-100 мм	м		202	1431,9	289243,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1279,76	258511,9	
		НР второго уровня	%	3,6		46,07	9306,43	
		Накладные расходы	%	-		46,07	9306,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,07	21425,47	
44	Прайс ТПРАЙС стр.1	-Колено трубы д-100	шт		63	1548,45	97552,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1383,93	87187,5	
		НР второго уровня	%	3,6		49,82	3138,75	
		Накладные расходы	%	-		49,82	3138,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,7	7226,1	
45	Прайс ТПРАЙС стр.1	-Колено сливное д-100	шт		17	1548,45	26323,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1383,93	23526,79	
		НР второго уровня	%	3,6		49,82	846,96	
		Накладные расходы	%	-		49,82	846,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,7	1949,9	
		Слуховое окно СО-1						
46	Е12-080101-1404 12-080101-1404 РСНБ РК 2015	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство	м2		6	396,55	2379,28	59,1% 418,27
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1689	1,013	690,9	700,16	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0096	789,38	7,58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				117,96	707,74	
46. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0048	1397,65	6,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,0048	741,54	3,56
46. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0048	1780,33	8,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,0048	837,21	4,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,54	15,25	
46. 5 (21-070201-0401)	131555С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,054	17468	943,27	
46. 6 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	0,252	196,55	49,53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				165,47	992,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				284,7	1708,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				354,41	2126,49	
		НР второго уровня	%	3,6		12,76	76,55	
		Накладные расходы	%	-		82,47	494,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,37	176,24	
47	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		6	118,92	713,54	56,4% 213,55
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	0,47886	760,93	364,38	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,01575	905,24	14,26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,11	378,64	
47. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,006	3591,81	21,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,006	837,21	5,02
47. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,00375	3118,3	11,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,000625	0,00375	1122,94	4,21
47. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	0,03075	516,25	15,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
47. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,006	1780,33	10,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,006	837,21	5,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,97	59,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				70,7	424,18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,29	637,73	
		НР второго уровня	%	3,6		3,83	22,96	
		Накладные расходы	%	-		39,42	236,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,81	52,86	
48	С121-100404-0306 21-100404-0306 РСНБ РК 2015 прим. к-1,15 в ценах I квартала 2017 года	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем трехслойная на основе тканого полимерного полотна, ламинированного эластичной полимерной пленкой и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 130 г/м2 0,13 КГ	м2		6,9	188,63	1301,56	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				168,59	1163,27	
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	41,88	
		Накладные расходы	%	-		6,07	41,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,97	96,41	
49	Е11-120101-0706 11-120101-0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		6	6256,18	37537,11	56,4% 4397,54
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,702	10,212	750,92	7668,4	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	0,14625	879,7	128,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1299,51	7797,05	
49. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,09075	3591,81	325,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,09075	837,21		75,98
49. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,02175	3118,3	67,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,02175	1122,94		24,42
49. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,03375	1780,33	60,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,03375	837,21		28,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,64	453,87	
49. 6 (21-050104-0110)	125561С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0024	263153,95	631,57	
49. 7 (21-100101-0405)	134875С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	1,106	6,636	2957,26	19624,38	
49. 8 (21-130211-0301)	146016С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000636	1215531,96	773,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3504,84	21029,03	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4858,55	29151,29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5591,47	33548,82	
		НР второго уровня	%	3,6		201,29	1207,76	
		Накладные расходы	%	-		934,22	5605,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,42	2780,53	
50	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1	3174,18	3174,18	56,4% ---------- 469,09
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	1,118	741,54	828,89	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,003375	837,21	2,83	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				831,72	831,72	
50. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0025	3591,81	8,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0025	837,21	2,09	
50. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,000875	1780,33	1,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,000875	837,21	0,73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,54	10,54	
50. 5 (21-050104-0110)	125561С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0057	263153,95	1499,98	
50. 6 (21-050307-1004)	128061С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,12	99,96	12	
50. 7 (21-130209-0203)	145975С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,04	410,75	16,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1528,4	1528,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2367,83	2367,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2836,92	2836,92	
		НР второго уровня	%	3,6		102,13	102,13	
		Накладные расходы	%	-		571,22	571,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,12	235,12	
51	Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015 прим.	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		4,4	1451,12	6384,93	56,4% 613,96
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3105	1,366	789,69	1078,87	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,00935	1038,9	9,71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				247,41	1088,59	
51. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0066	3118,3	20,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0015	0,0066	1122,94	7,41
51. 4 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	0,3531	18,64	6,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
51. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,00275	1780,33	4,9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,000625	0,00275	837,21	2,30
51. 6 (34-030101-0101)	2698С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,0825	182,19	15,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,7	47,09	
51. 7 (21-100304-0102)	135510С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	9,064	391,68	3550,19	
51. 8 (21-130208-0206)	145803С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,039512	9651,29	381,34	
51. 9 (22-040201-9905)	249436С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,044	797,36	35,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				901,5	3966,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1157,4	5092,58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1296,94	5706,54	
		НР второго уровня	%	3,6		46,69	205,44	
		Накладные расходы	%	-		186,23	819,4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,49	472,96	
52	С121-100102-0111 21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		4,4	1124,46	4947,64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1004,99	4421,96	
		НР второго уровня	%	3,6		36,18	159,19	
		Накладные расходы	%	-		36,18	159,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,29	366,49	
53	Е11-120101-0506 11-120101-0506 РСНБ РК 2015	-Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы		16,2	1283,47	20792,16	56,4% 3768,65
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,523135	8,475	779,68	6607,62	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004375	0,070875	1049,47	74,38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				412,47	6682	
53. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,05265	3118,3	164,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,05265	1122,94	59,12	
53. 4 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0675	1,093	18,64	20,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
53. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,018225	1780,33	32,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,018225	837,21	15,26	
53. 6 (34-030101-0101)	2698С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,046875	0,759375	182,19	138,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,94	355,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53. 7	135510С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ	м	1,03	16,686	391,68	6535,57	
(21-100304-0102)		10174-90						
53. 8	145798С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с	1000 шт.	0,00673	0,109026	4275,68	466,16	
(21-130208-0201)		резиновой прокладкой оцинкованные,						
		размерами 4,8 мм х 29 мм						
53. 9	145799С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с	1000 шт.	0,00673	0,109026	4831,14	526,72	
(21-130208-0202)		резиновой прокладкой оцинкованные,						
		размерами 4,8 мм х 38 мм						
53.10	249436С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,405	797,36	322,93	
(22-040201-9905)								
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	3,304	722,79	2388,06	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	0,060125	953,05	57,3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18810,49	2445,36	
56. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,024375	3118,3	76,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,024375	1122,94	27,37	
56. 4 (34-030102-0401)	1795С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	0,0715	85,59	6,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,03575	1780,33	63,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,03575	837,21	29,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1121,35	145,78	
56. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,00494	205870,68	1017	
56. 7 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		4,38	0,5694	66,3	37,75	
56. 8 (21-070201-0201)	131541С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,16	0,0208	38716,27	805,3	
56. 9 (21-070201-0202)	131542С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,06	0,0078	38749,93	302,25	
56.10 (21-070203-0105)	131578С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,83	0,1079	36055,53	3890,39	
56.11 (21-100401-1001)	135545С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,4394	215,22	94,57	
56.12 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	0,936	196,55	183,97	
56.13 (21-130816-9902)	249209С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000255	575926,68	146,75	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49830,59	6477,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69321,64	9011,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				80570,32	10474,14	
		НР второго уровня	%	3,6		2900,53	377,07	
		Накладные расходы	%	-		14149,21	1839,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6677,67	868,1	
57	Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		0,14	67110,55	9395,48	59,8% 1148,37
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	15,87	2,222	837,21	1860,11	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,063	956,26	60,24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13716,84	1920,36	
57. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,02625	3118,3	81,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1875	0,02625	1122,94	29,48
57. 4 (34-030102-0101)	1523С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	0,0245	16,12	0,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
57. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,03675	1780,33	65,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2625	0,03675	837,21	30,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1054,84	147,68	
57. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00014	205870,68	28,82	
57. 7 (21-070201-0101)	131534С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,1428	34752,55	4962,66	
57. 8 (21-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0042	26037,67	109,36	
57. 9 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	0,098	196,55	19,26	
57.10 (21-130816-9902)	249209С	Паста антисептическая	т	0,0015	0,00021	575926,68	120,94	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37436,08	5241,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				51777,44	7248,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59980,11	8397,22	
		НР второго уровня	%	3,6		2159,28	302,3	
		Накладные расходы	%	-		10361,96	1450,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4971,15	695,96	
58	Е11-100115-	-Конструкции деревянные ферм, арок,	м3		0,351	1269,12	445,46	59,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	древесины в конструкции					145,49
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	0,314847	750,92	236,42	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,007459	921,25	6,87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				693,15	243,3	
58. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,002194	3118,3	6,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,002194	1122,94	2,46	
58. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,005265	1780,33	9,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,005265	837,21	4,41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,19	16,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719,77	252,64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1134,27	398,13	
		НР второго уровня	%	3,6		40,83	14,33	
		Накладные расходы	%	-		455,34	159,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,01	33	
59	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		7,77	48,38	375,9	59,8% 122,14
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	0,25913	760,93	197,18	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,007673	920,4	7,06	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,29	204,24	
59. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,002234	3118,3	6,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,002234	1122,94	2,51	
59. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,005439	1780,33	9,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,005439	837,21	4,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,14	16,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,52	213,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,24	335,96	
		НР второго уровня	%	3,6		1,56	12,09	
		Накладные расходы	%	-		17,28	134,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,58	27,84	
60	С122-040601-0801 22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		14,1792	351,68	4986,47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	4456,66	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	160,44	
		Накладные расходы	%	-		11,32	160,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,05	369,37	
61	Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		1	16072,79	16072,79	59,8% 3261,71
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,992	6,992	741,54	5184,85	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	0,275	980,07	269,52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5454,37	5454,37	
61. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,1375	3118,3	428,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1375	0,1375	1122,94	154,40
61. 4 (34-030102-0101)	1523С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,2	16,12	3,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
61. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,1375	1780,33	244,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1375	0,1375	837,21	115,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				676,79	676,79	
61. 6 (21-070101-0202)	131502С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,06	13342,16	800,53	
61. 7	131597С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5	м3	0,06	0,06	26037,67	1562,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-070203-0302)	м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
61. 8	131600С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,1	0,1	26037,67	2603,77	
61. 9	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	1,4	196,55	275,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5241,73	5241,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11103,36	11103,36	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14365,07	14365,07	
		НР второго уровня	%	3,6		517,14	517,14	
		Накладные расходы	%	-		3778,85	3778,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1190,58	1190,58	
62	С12061-152 Т12061-152 прим.	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	м2		1	12972,14	12972,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11593,86	11593,86	
		НР второго уровня	%	3,6		417,38	417,38	
		Накладные расходы	%	-		417,38	417,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		960,9	960,9	
63	С121-130814 -2211 21-130814- 2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная 0,5 КГ	шт.		1	881,05	881,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				787,44	787,44	
		НР второго уровня	%	3,6		28,35	28,35	
		Накладные расходы	%	-		28,35	28,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,26	65,26	
64	С121-090404 -0201 21-090404- 0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		2	479,29	958,59	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				428,37	856,74	
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	30,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		15,42	30,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,5	71,01	
65	С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 0,06 КГ	шт.		1	556,92	556,92	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				497,75	497,75	
		НР второго уровня	%	3,6		17,92	17,92	
		Накладные расходы	%	-		17,92	17,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,25	41,25	
66	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Вентшахты -Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки		2,83	31745,78	89840,57	50,8% 7651,75
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	6,843	19,364	722,79	13996,3	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,273	837,21	1066,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5322,44	15062,49	
66. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,45	1,273	3591,81	4574,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,45	1,273	837,21	1065,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1616,31	4574,17	
66. 4 (21-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,6792	11391,46	7737,08	
66. 5 (21-030101-0103)	102867С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,132	39714,42	44956,72	
66. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,006509	205870,68	1340,01	
66. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,46	1,302	30	39,05	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19107,02	54072,87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25669,03	72643,34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28372,82	80295,09	
		НР второго уровня	%	3,6		1021,42	2890,62	
		Накладные расходы	%	-		3725,22	10542,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2351,54	6654,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		9,43	771,85	7278,55	56,4% 792,23
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17825	1,681	817,82	1374,67	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,033005	908,64	29,99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				148,96	1404,66	
67. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,012966	3591,81	46,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,012966	837,21	10,86	
67. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,008251	3118,3	25,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,008251	1122,94	9,27	
67. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	0,213354	516,25	110,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,011787	1780,33	20,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,011787	837,21	9,87	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,57	203,43	
67. 7 (21-100401-0603)	135535С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	10,373	153	1587,07	
67. 8 (21-100501-0701)	135836С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	18,483	114,72	2120,35	
67. 9 (21-130104-0804)	144669С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,002357	58564,32	138,07	
67.10 (21-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,005658	51147,9	289,39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				438,48	4134,88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				605,83	5712,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				689,84	6505,21	
		НР второго уровня	%	3,6		24,83	234,19	
		Накладные расходы	%	-		108,85	1026,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,17	539,15	
68	Е11-120101-1502	-Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой		9,43	628,81	5929,67	56,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-120101-1502 РСНБ РК 2015		поверхности					519,51
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,11615	1,095	817,82	895,75	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,02829	896,74	25,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,68	921,12	
68. 3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00125	0,011787	3591,81	42,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,011787	837,21		9,87
68. 4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,005894	3118,3	18,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,005894	1122,94		6,62
68. 5	1238С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,1886	516,25	97,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
68. 6	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,010609	1780,33	18,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,010609	837,21		8,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,77	176,97	
68. 7	135535С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	10,373	153	1587,07	
68. 8	135836С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	18,483	114,72	2120,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				393,15	3707,42	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				506,91	4780,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				562	5299,65	
		НР второго уровня	%	3,6		20,23	190,79	
		Накладные расходы	%	-		75,32	710,3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,58	439,24	
69	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		2,2	87135,71	191698,56	59,8% 25313,01
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	56,925	729,04	41500,6	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,99	837,21	828,84	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19240,65	42329,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,6325	11,67	7,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 4 (34-030102-0401)	1795С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,9075	85,59	77,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,99	1780,33	1762,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,99	837,21	828,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				839,81	1847,58	
69. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,00682	205870,68	1404,04	
69. 7 (21-070201-0202)	131542С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	2,046	38749,93	79282,36	
69. 8 (21-070203-0205)	131589С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,264	33323,39	8797,37	
69. 9 (21-070204-0304)	131643С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,022	19642,27	432,13	
69.10 (21-100401-1001)	135545С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	3,19	215,22	686,55	
69.11 (21-130201-0904)	144749С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,0165	395629,44	6527,89	
69.12 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	6,6	196,55	1297,23	
69.13 (21-130816-2701)	147697С	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,005676	75443,28	428,22	
69.14 (21-130816-9902)	249209С	Паста антисептическая	т	0,00301	0,006622	575926,68	3813,79	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	102669,57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66371,71	146017,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				77877,62	171330,76	
		НР второго уровня	%	3,6		2803,59	6167,91	
		Накладные расходы	%	-		14309,51	31480,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6454,5	14199,89	
70	Е11-100115-0101	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в		2,2	1269,12	2792,06	59,8%
	11-100115-							911,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 РСНБ РК 2015		конструкции					
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	1,973	750,92	1481,87	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,04675	921,25	43,07	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				693,15	1524,93	
70. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,01375	3118,3	42,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,01375	1122,94	15,44	
70. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,033	1780,33	58,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,033	837,21	27,63	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,19	101,63	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719,77	1583,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1134,27	2495,4	
		НР второго уровня	%	3,6		40,83	89,83	
		Накладные расходы	%	-		455,34	1001,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,01	206,82	
71	С122-040601-0801 22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		36,96	351,68	12997,91	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	11616,9	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	418,21	
		Накладные расходы	%	-		11,32	418,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,05	962,81	
72	Е11-260301-0601 11-260301-0601 РСНБ РК 2015	-Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции		228,5	2267,79	518189,58	55,3% ---------- 161540,18
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,605	366,703	789,69	289581,31	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01325	3,028	837,21	2534,76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1278,41	292116,07	
72. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,104125	23,793	11,67	277,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
72. 4 (32-040106-0501)	1445С	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,09	20,565	78,84	1621,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
72. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01325	3,028	1780,33	5390,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	-------- 0,01325	---------- 3,028	---------- 837,21	---------- 2535,07	----------
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3158,86	171336,57	
		НР второго уровня	%	3,6		113,72	6168,12	
		Накладные расходы	%	-		113,72	6168,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,81	14200,37	
75	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		16,5	27766,28	458143,67	55,3% 130421,41
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	17,02	280,83	808,45	227037,01	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6375	10,519	837,21	8806,4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14293,54	235843,42	
75. 3 (32-040106-0401)	1444С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,25	4,125	8,04	33,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6375	10,519	1780,33	18726,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6375	10,519	837,21	8806,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1136,97	18760,01	
75. 5 (21-050104-0112)	125563С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,00099	253811,94	251,27	
75. 6 (21-050107-0701)	125919С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,11979	125945,47	15087,01	
75. 7 (21-050307-0102)	127905С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	8,25	315,74	2604,86	
75. 8 (21-050307-0108)	127911С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	23,1	261,1	6031,41	
75. 9 (21-050307-1002)	128059С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	33	150,96	4981,68	
75.10 (21-050307-1005)	128062С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества,	кг	3	49,5	86,7	4291,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2015,02	33247,88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16911,81	279044,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24816,14	409466,31	
		НР второго уровня	%	3,6		893,38	14740,79	
		Накладные расходы	%	-		8797,71	145162,2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2056,76	33936,57	
76	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 0,125 Т	м3		16,5	23472,29	387292,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20978,38	346143,27	
		НР второго уровня	%	3,6		755,22	12461,16	
		Накладные расходы	%	-		755,22	12461,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1738,69	28688,35	
77	Е12-080101-1501 12-080101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство	м2		12,7	649,57	8249,55	59,1% 2400,3
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,4192	5,324	750,92	3997,78	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,08255	770,98	63,64	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				319,8	4061,42	
77. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,022	0,2794	11,67	3,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 4 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,05715	1397,65	79,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,05715	741,54	42,38	
77. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0254	1780,33	45,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0254	837,21	21,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,11	128,36	
77. 6 (21-050104-0117)	125568С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,6 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000012	0,000152	241972,51	36,88	
77. 7 (21-050302-0104)	127730С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,15	1,905	228,09	434,51	
77. 8 (21-100401-1101)	135553С	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,05	0,635	276,42	175,53	
77. 9 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,016	196,55	199,69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66,66	846,61	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				391,55	4972,74	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				580,55	7373,04	
		НР второго уровня	%	3,6		20,9	265,43	
		Накладные расходы	%	-		209,9	2665,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,12	611,08	
78	С121-130407-0501 21-130407-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 10 мм 19,3 КГ	м2		12,7	1700,68	21598,58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1519,98	19303,75	
		НР второго уровня	%	3,6		54,72	694,93	
		Накладные расходы	%	-		54,72	694,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,98	1599,89	
79	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,1129	504758,01	56987,18	62,1% 3132,26
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	5,544	887,85	4922,2	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,145359	837,21	121,7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44675,78	5043,9	
79. 3 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	2,999	177,74	533,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79. 4	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,145359	1780,33	258,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(33-010201-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,145359	837,21		121,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7013,39	791,81	
79. 5	130010С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		1	0,1129	364885,99	41195,63	
79. 6	147348С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,004516	197175,18	890,44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	42086,07	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				423384,27	47800,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				451127,93	50932,34	
		НР второго уровня	%	3,6		16240,61	1833,56	
		Накладные расходы	%	-		43984,27	4965,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37389,48	4221,27	
80	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,06272	96494,38	6052,13	62,1% 1740,08
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	3,08	887,85	2734,46	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,080752	837,21	67,61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44675,78	2802,07	
80. 3	2016С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	1,666	177,74	296,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,080752	1780,33	143,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,080752	837,21		67,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7013,39	439,88	
80. 5	147348С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002509	197175,18	494,67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7887,01	494,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58498,28	3669,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				86241,94	5409,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		3104,71	194,73	
		Накладные расходы	%	-		30848,37	1934,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7147,73	448,31	
81	С121-050302-0102 21-050302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 1 Т	т		0,06272	330208,05	20710,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				295123,74	18510,16	
		НР второго уровня	%	3,6		10624,45	666,37	
		Накладные расходы	%	-		10624,45	666,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24459,86	1534,12	
82	Е11-120101-1101 11-120101-1101 РСНБ РК 2015	-Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак		12	2911,62	34939,44	56,4% 11209,93
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,22	26,634	741,54	19750,18	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,15	837,21	125,58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1656,31	19875,76	
82. 3	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,15	1780,33	267,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,15	837,21	125,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,25	267,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1668,1	20017,23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2602,26	31227,15	
		НР второго уровня	%	3,6		93,68	1124,18	
		Накладные расходы	%	-		1027,84	12334,1	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,68	2588,11	
83	С121-100105-0309 21-100105-0309 РСНБ РК 2015 к-1,13 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 6,29 КГ	м2		11,3	3534,39	39938,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3158,86	35695,12	
		НР второго уровня	%	3,6		113,72	1285,02	
		Накладные расходы	%	-		113,72	1285,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,81	2958,41	
84	С121-050302-0102 21-050302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 1 Т	т		0,05456	330208,05	18016,15	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				295123,74	16101,95	
		НР второго уровня	%	3,6		10624,45	579,67	
		Накладные расходы	%	-		10624,45	579,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24459,86	1334,53	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	23266752	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	22837511	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	8924816,5	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	5252369,9	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	8289834,8	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	3927170,1	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	2997123,3	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	930046,84	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	2141174,5	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	28905856	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	6919,77	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	5252369,9	.
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	362352,18	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	122,86	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	548,45	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	361417,56	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	13390,71	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	334	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	13056,71	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	30059,43	.
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	405802,32	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	0,65	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	548,45	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	66888,37	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	11619,52	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	52954,43	.
Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	2631,85	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	35543,9	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	31984,48	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	3559,42	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	8194,58	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	110626,85	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	67,87	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	52954,43	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	29422285	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	6988,29	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	5305872,8	.
		РАЗДЕЛ 2. Кровля в осях 3-5, Г-Е (переход)							
85	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	119,5		692,72	82780,02	56,4% 14145,39
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,27945	33,394	678,39	22654,34	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	2,898	837,21	2426,13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				209,88	25080,47	
85. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	1,882	3390,83	6381,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	1,882	837,21		1575,63
85. 4	133С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	3,525	149,74	527,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
85. 5	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	1,016	3591,81	3648,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	1,016	837,21		850,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,35	10558,22	
85. 6	100328С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	3,657	1259,86	4606,93	
85. 7	102636С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,828	11528,07	21077,35	
85. 8	135535С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	5,258	153	804,47	
85. 9	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	4,601	30	138,02	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				222,82	26626,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				500,75	59839,33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				619,12	73984,72	
		НР второго уровня	%	3,6		22,29	2663,45	
		Накладные расходы	%	-		140,66	16808,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,31	6131,85	
86	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к-47,5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	5676,25		16,03	91013,76	56,4% 3252,91
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,001035	5,875	678,39	3985,49	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	2,129	837,21	1782,08	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,02	5767,57	
86. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	1,419	3390,83	4811,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	1,419	837,21	1188,00	
86. 4 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	0,709531	3591,81	2548,5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,709531	837,21	594,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,3	7360,3	
86. 5 (21-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	5,79	11528,07	66744,93	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,76	66744,93	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13,76	78090,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14,33	81343,63	
		НР второго уровня	%	3,6		0,515899	2928,37	
		Накладные расходы	%	-		1,09	6181,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,19	6741,76	
87	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,13145	18599,8	2444,94	48,5% 684,12
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	13,34	1,754	770,31	1350,77	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,062439	957,52	59,79	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10730,76	1410,56	
87. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,02629	3118,3	81,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02629	1122,94	29,52	
87. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,036149	1780,33	64,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,036149	837,21	30,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1113,25	146,34	
87. 5 (21-050307-1007)	128064С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,036806	107,1	3,94	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,99	3,94	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11419,17	1501,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				16623,59	2185,17	
		НР второго уровня	%	3,6		598,45	78,67	
		Накладные расходы	%	-		5802,87	762,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1377,76	181,11	
88	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в т построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,13145	25319,97	3328,31	48,5% 932,93
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	19,412	2,552	741,54	1892,19	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2125	0,027933	1122,94	31,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14633,4	1923,56	
88. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2125	0,027933	3118,3	87,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2125	0,027933	1122,94	31,37	
88. 4 (34-030202-0201)	1146С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,05	0,006573	26,16	0,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 5 (34-010105-0101)	2817С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,925	0,121591	214,51	26,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				862,37	113,36	
88. 6 (21-050307-1008)	128065С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,39435	91,8	36,2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	36,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15532,54	2041,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22629,74	2974,68	
		НР второго уровня	%	3,6		814,67	107,09	
		Накладные расходы	%	-		7911,87	1040,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1875,55	246,54	
89	С121-050301-2201 21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,13145	189220,45	24873,03	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				169115,95	22230,29	
		НР второго уровня	%	3,6		6088,17	800,29	
		Накладные расходы	%	-		6088,17	800,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14016,33	1842,45	
90	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		120,05	705,45	84689,31	56,4% 10085,59
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17825	21,399	817,82	17500,46	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,420175	908,64	381,79	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				148,96	17882,25	
90. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,165069	3591,81	592,9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,165069	837,21	138,20	
90. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,105044	3118,3	327,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,105044	1122,94	117,96	
90. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	2,716	516,25	1402,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,150062	1780,33	267,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,150062	837,21	125,63	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,57	2589,82	
90. 7 (21-100401-0601)	135533С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	132,055	99,05	13080,05	
90. 8 (21-100501-0701)	135836С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	235,298	114,72	26993,39	
90. 9 (21-130104-0804)	144669С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,030013	58564,32	1757,66	
90.10 (21-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,07203	51147,9	3684,18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				379,14	45515,28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				546,49	65605,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				630,5	75691,14	
		НР второго уровня	%	3,6		22,7	2724,88	
		Накладные расходы	%	-		106,71	12810,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,26	6273,28	
91	Е11-120101-0207 11-120101-0207 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли		119,5	1052,3	125749,66	56,4% 15059,03
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,2668	31,883	817,82	26074,23	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005875	0,702062	891,92	626,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				223,43	26700,41	
91. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,003	0,3585	3591,81	1287,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,3585	837,21	300,14	
91. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001125	0,134437	3118,3	419,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,134437	1122,94	150,96	
91. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,07975	9,53	516,25	4919,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 6	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,209125	1780,33	372,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(33-010201-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,209125	837,21	175,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58,57	6999,12	
91. 7	135512С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,26	150,57	229,48	34552,8	
91. 8	135533С (21-100401-0601)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,5	298,75	99,05	29591,19	
91. 9	135824С (21-100501-0301)	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,0077	0,92015	122,26	112,5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				537,71	64256,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				814,48	97329,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				940,49	112388,87	
		НР второго уровня	%	3,6		33,86	4046	
		Накладные расходы	%	-		159,87	19105,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,95	9314,79	
92	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (ЭФ-1)	м2 покрытия		14,2	1495,88	21241,52	56,4% 6661,07
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	15,873	741,54	11770,29	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,047925	837,21	40,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				831,72	11810,41	
92. 3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0355	3591,81	127,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0355	837,21	29,72	
92. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,012425	1780,33	22,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,012425	837,21	10,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,54	149,63	
92. 5	128061С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,704	99,96	170,33	
92. 6	145975С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,568	410,75	233,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,43	403,64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				867,86	12323,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1336,95	18984,63	
		НР второго уровня	%	3,6		48,13	683,45	
		Накладные расходы	%	-		517,22	7344,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,81	1573,45	
93	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		15,62	3084,99	48187,5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	43067,62	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	1550,43	
		Накладные расходы	%	-		99,26	1550,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,52	3569,44	
94	Е11-120101-0402 11-120101-0402 РСНБ РК 2015	-Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком (ЭФ-2)	м примыканий	16,2105263		2656,89	43069,55	56,4% 3583,6
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,483	7,83	799,07	6256,47	
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006625	0,107395	907,29	97,44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				391,96	6353,9	
94. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002875	0,046605	3591,81	167,4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002875	0,046605	837,21	39,02	
94. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,026342	3118,3	82,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,026342	1122,94	29,58	
94. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046375	0,751763	516,25	388,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
94. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,034447	1780,33	61,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,034447	837,21	28,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,12	698,97	
94. 7 (21-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,082674	11391,46	941,77	
94. 8 (21-050104-0110)	125561С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,032421	263153,95	8531,73	
94. 9 (21-050106-9903)	125878С	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,002107	195526,23	412,05	
94.10 (21-100401-0101)	135512С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	30,638	229,48	7030,78	
94.11 (21-100501-0701)	135836С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	73,596	114,72	8442,91	
94.12 (21-100501-1407)	135870С	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,086	1822,6	1979,54	
94.13 (21-130207-0602)	145663С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	0,257747	941,46	242,66	
94.14 (21-130209-0202)	145974С	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,04	0,648421	401,47	260,32	
94.15 (21-130812-0101)	147245С	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,030314	3716,54	112,66	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1724,46	27954,42	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2153,53	34909,85	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2374,6	38493,45	
		НР второго уровня	%	3,6		85,49	1385,76	
		Накладные расходы	%	-		306,55	4969,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,81	3190,34	
95	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (ЭФ-3)	м2 покрытия		12,75	3174,18	40470,75	56,4% 5980,89
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	14,252	741,54	10568,39	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,043031	837,21	36,03	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				831,72	10604,42	
95. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,031875	3591,81	114,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,031875	837,21	26,69	
95. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,011156	1780,33	19,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,000875	0,011156	837,21	9,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,54	134,35	
95. 5 (21-050104-0110)	125561С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,072675	263153,95	19124,71	
95. 6 (21-050307-1004)	128061С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,53	99,96	152,94	
95. 7 (21-130209-0203)	145975С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,51	410,75	209,48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1528,4	19487,13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2367,83	30189,88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2836,92	36170,77	
		НР второго уровня	%	3,6		102,13	1302,15	
		Накладные расходы	%	-		571,22	7283,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,12	2997,83	
96	Е11-120101-0402 11-120101-0402 РСНБ РК 2015	-Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком (ЭФ-4)	м примыканий		2,92	2656,89	7758,11	56,4% 645,51
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,483	1,41	799,07	1126,98	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006625	0,019345	907,29	17,55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				391,96	1144,53	
96. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002875	0,008395	3591,81	30,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,002875	0,008395	837,21	7,03
96. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,004745	3118,3	14,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001625	0,004745	1122,94	5,33
96. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046375	0,135415	516,25	69,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
96. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,006205	1780,33	11,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,002125	0,006205	837,21	5,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,12	125,9	
96. 7 (21-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,014892	11391,46	169,64	
96. 8 (21-050104-0110)	125561С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,00584	263153,95	1536,82	
96. 9 (21-050106-9903)	125878С	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,00038	195526,23	74,22	
96.10 (21-100401-0101)	135512С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	5,519	229,48	1266,45	
96.11 (21-100501-0701)	135836С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	13,257	114,72	1520,82	
96.12 (21-100501-1407)	135870С	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	0,19564	1822,6	356,57	
96.13 (21-130207-0602)	145663С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	0,046428	941,46	43,71	
96.14 (21-130209-0202)	145974С	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,04	0,1168	401,47	46,89	
96.15 (21-130812-0101)	147245С	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,00546	3716,54	20,29	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1724,46	5035,43	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2153,53	6288,31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2374,6	6933,82	
		НР второго уровня	%	3,6		85,49	249,62	
		Накладные расходы	%	-		306,55	895,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,81	574,68	
97	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,04828	504758,01	24369,72	62,1% 1339,46
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	2,371	887,85	2104,91	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,062161	837,21	52,04	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44675,78	2156,95	
97. 3 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	1,282	177,74	227,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
97. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,062161	1780,33	110,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,062161	837,21	52,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7013,39	338,61	
97. 5 (21-060405-1406)	130010С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,04828	364885,99	17616,7	
97. 6 (21-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001931	197175,18	380,78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	17997,48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				423384,27	20440,99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				451127,93	21780,46	
		НР второго уровня	%	3,6		16240,61	784,1	
		Накладные расходы	%	-		43984,27	2123,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37389,48	1805,16	
		Вентшахта						
98	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	-Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки		0,23	31745,78	7301,53	50,8% 621,87
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	6,843	1,574	722,79	1137,51	
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,1035	837,21	86,65	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5322,44	1224,16	
98. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,45	0,1035	3591,81	371,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,45	0,1035	837,21	86,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1616,31	371,75	
98. 4 (21-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0552	11391,46	628,81	
98. 5 (21-030101-0103)	102867С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,092	39714,42	3653,73	
98. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000529	205870,68	108,91	
98. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,46	0,1058	30	3,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19107,02	4394,61	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25669,03	5903,88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28372,82	6525,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		1021,42	234,93	
		Накладные расходы	%	-		3725,22	856,8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2351,54	540,85	
99	Е11-120101-1101 11-120101-1101 РСНБ РК 2015	-Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак		1	2911,62	2911,62	56,4% 934,16
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,22	2,22	741,54	1645,85	
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,0125	837,21	10,47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1656,31	1656,31	
99. 3 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,0125	1780,33	22,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0125	837,21	10,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,25	22,25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1668,1	1668,1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2602,26	2602,26	
		НР второго уровня	%	3,6		93,68	93,68	
		Накладные расходы	%	-		1027,84	1027,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,68	215,68	
100	С121-100105-0309 21-100105-0309 РСНБ РК 2015 к-1,13 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 6,29 КГ	м2		0,791	3534,39	2795,7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3158,86	2498,66	
		НР второго уровня	%	3,6		113,72	89,95	
		Накладные расходы	%	-		113,72	89,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,81	207,09	
101	С121-050302-0102 21-050302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 1 Т	т		0,003	330208,05	990,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				295123,74	885,37	
		НР второго уровня	%	3,6		10624,45	31,87	
		Накладные расходы	%	-		10624,45	31,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24459,86	73,38	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	.	484814,74	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	484814,74	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	278456,33	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	113715,5	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	68681,94	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	83681,22	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	63926,54	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	19754,68	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	45479,68	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	613975,65	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	149,02	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	113715,5	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	613975,65	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	149,02	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	113715,5	.
		РАЗДЕЛ 3. Крыша в осях 1-6, Е-К							
102	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		4,5	29472,16	132624,73	50,8% 9583,58
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	23,494	722,79	16981,59	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	2,25	837,21	1883,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4192,29	18865,31	
102. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	2,25	3591,81	8081,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,5	2,25	837,21	1883,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1795,9	8081,57	
102. 4 (21-020401-2811)	102643С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,08	14700,34	15876,37	
102. 5 (21-030101-0103)	102867С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,71	39714,42	67911,66	
102. 6 (21-070201-0401)	131555С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0005	0,00225	17468	39,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86						
102. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,44	1,98	30	59,4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18641,5	83886,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24211,09	108949,89	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26340,77	118533,47	
		НР второго уровня	%	3,6		948,27	4267,2	
		Накладные расходы	%	-		3077,95	13850,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2183,12	9824,05	
103	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки		37	22980,51	850278,69	50,8% 69035,85
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	4,278	158,286	750,92	118860,12	
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	20,35	837,21	17037,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3672,9	135897,35	
103. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	20,35	3591,81	73093,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,55	20,35	837,21	17037,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1975,5	73093,33	
103. 4 (21-020401-2809)	102641С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	4,07	13665,73	55619,52	
103. 5 (21-070201-0401)	131555С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0185	17468	323,16	
103. 6 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,26	9,62	30	288,6	
103. 7 (21-030301-0326)	274263С	Блоки стеновые из пенобетона В5,0, D800 ГОСТ 21520-89	м3	0,92	34,04	13005,78	442716,75	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13485,08	498948,03	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18673,01	690901,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20538,85	759937,34	
		НР второго уровня	%	3,6		739,4	27357,74	
		Накладные расходы	%	-		2605,23	96393,6	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1702,26	62983,61	
104	Е11-100105-	-Стропила. Установка	м3		36,353	90148,52	3277169	59,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015		древесины в конструкции					408923,05
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	923,911	722,79	667793,99	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	16,813	953,05	16023,82	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18810,49	683817,81	
104. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	6,816	3118,3	21254,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	6,816	1122,94	7653,96	
104. 4 (34-030102-0401)	1795С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	19,994	85,59	1711,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	9,997	1780,33	17798,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	9,997	837,21	8369,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1121,35	40764,31	
104. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,381	205870,68	284392,64	
104. 7 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	4,38	159,226	66,3	10556,69	
104. 8 (21-070201-0201)	131541С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	5,816	38716,27	225192,41	
104. 9 (21-070201-0202)	131542С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	2,181	38749,93	84520,57	
104.10 (21-070203-0105)	131578С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	30,173	36055,53	1087903,1	
104.11 (21-100401-1001)	135545С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	122,873	215,22	26444,76	
104.12 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	261,742	196,55	51445,31	
104.13 (21-130816-9902)	249209С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,071252	575926,68	41035,86	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49830,59	1811491,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69321,64	2520049,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				80570,32	2928972,7	
		НР второго уровня	%	3,6		2900,53	105443,02	
		Накладные расходы	%	-		14149,21	514366,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6677,67	242753,26	
105	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		19,228	87135,71	1675445,4	59,8% --- 221235,66
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	497,524	729,04	362715,26	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	8,653	837,21	7244,04	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19240,65	369959,3	
105. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	5,528	11,67	64,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
105. 4 (34-030102-0401)	1795С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	7,932	85,59	678,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
105. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	8,653	1780,33	15404,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	8,653	837,21	7244,38	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				839,81	16147,86	
105. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,059607	205870,68	12271,29	
105. 7 (21-070201-0202)	131542С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	17,882	38749,93	692927,8	
105. 8 (21-070203-0205)	131589С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	2,307	33323,39	76889,06	
105. 9 (21-070204-0304)	131643С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,19228	19642,27	3776,82	
105.10 (21-100401-1001)	135545С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	27,881	215,22	6000,46	
105.11 (21-130201-0904)	144749С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,14421	395629,44	57053,72	
105.12 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	57,684	196,55	11337,79	
105.13 (21-130816-2701)	147697С	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,049608	75443,28	3742,61	
105.14	249209С	Паста антисептическая	т	0,00301	0,057876	575926,68	33332,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-130816-9902)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	897332,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66371,71	1276195,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				77877,62	1497430,8	
		НР второго уровня	%	3,6		2803,59	53907,51	
		Накладные расходы	%	-		14309,51	275143,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6454,5	124107,07	
106	Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		11,71	67110,55	785864,48	59,8% 96053,28
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	15,87	185,838	837,21	155585,18	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	5,27	956,26	5039,03	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13716,84	160624,21	
106. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	2,196	3118,3	6846,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	2,196	1122,94	2465,98	
106. 4	1523С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	2,049	16,12	33,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
106. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	3,074	1780,33	5472,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	3,074	837,21	2573,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1054,84	12352,16	
106. 6	127727С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,01171	205870,68	2410,75	
106. 7	131534С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	11,944	34752,55	415091,41	
106. 8	131600С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,3513	26037,67	9147,03	
106. 9	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	8,197	196,55	1611,12	
106.10	249209С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,0015	0,017565	575926,68	10116,15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37436,08	438376,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				51777,44	606313,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59980,11	702367,08	
		НР второго уровня	%	3,6		2159,28	25285,22	
		Накладные расходы	%	-		10361,96	121338,5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4971,15	58212,18	
107	Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		42,5	3812,63	162036,59	59,8% 31232,01
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,644	69,891	741,54	51827,16	
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,478125	837,21	400,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1228,88	52227,45	
107. 3	1523С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	0,759687	16,12	12,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
107. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	0,478125	1780,33	851,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01125	0,478125	837,21	400,29	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,32	863,47	
107. 5	131586С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,2465	32412,67	7989,72	
107. 6	131589С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,391	33323,39	13029,45	
107. 7	133140С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,4505	87853,1	39577,82	
107. 8	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	1,53	196,55	300,72	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1432,89	60897,71	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2672,67	113588,34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3407,54	144820,35	
		НР второго уровня	%	3,6		122,67	5213,53	
		Накладные расходы	%	-		857,54	36445,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,42	12002,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	-Доски ходовые. Укладка	м ходов		120	220,18	26421,58	59,8% --- 2210,32
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,040135	4,816	729,04	3511,2	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,18	1027,7	184,99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,8	3696,19	
108. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,12	3118,3	374,2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,12	1122,94	134,75	
108. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,06	1780,33	106,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06	837,21	50,23	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,01	481,02	
108. 5	131654С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	1,2	14380,09	17256,11	
108. 6	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,792	196,55	155,67	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				145,1	17411,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				178,37	21403,99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				196,79	23614,31	
		НР второго уровня	%	3,6		7,08	850,12	
		Накладные расходы	%	-		25,5	3060,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,31	1957,15	
109	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		67,291	1269,12	85400,14	59,8% --- 27892,44
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	60,36	750,92	45325,55	
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	1,43	921,25	1317,32	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				693,15	46642,88	
109. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,420569	3118,3	1311,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,420569	1122,94	472,27	
109. 4	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	1,009	1780,33	1797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(33-010201-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	1,009	837,21	844,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,19	3108,46	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719,77	48434,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1134,27	76326,45	
		НР второго уровня	%	3,6		40,83	2747,75	
		Накладные расходы	%	-		455,34	30640,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,01	6325,94	
110	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		90,5	48,38	4378,29	59,8% 1422,57
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	3,018	760,93	2296,62	
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,089369	920,4	82,25	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,29	2378,87	
110. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,026019	3118,3	81,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,026019	1122,94	29,22	
110. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,06335	1780,33	112,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,06335	837,21	53,04	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,14	193,92	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,52	2490,54	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,24	3913,11	
		НР второго уровня	%	3,6		1,56	140,87	
		Накладные расходы	%	-		17,28	1563,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,58	324,32	
111	С122-040601-0801 22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		812,112	351,68	285599,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	255254,92	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	9189,18	
		Накладные расходы	%	-		11,32	9189,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,05	21155,53	
112	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		3040	973,38	2959083	56,4% 880746,09
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	1979,785	779,68	1543598,6	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	17,1	1053,09	18007,92	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				513,69	1561606,5	
112. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	12,92	3118,3	40288,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425		12,92	1122,94	14508,38
112. 4 (34-030102-0101)	1523С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	111,72	16,12	1800,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
112. 5 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	247	18,64	4604,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
112. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	4,18	1780,33	7441,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375		4,18	837,21	3499,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,81	54135,22	
112. 7 (21-130208-0202)	145799С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	21,584	4831,14	104275,33	
112. 8 (21-130211-0414)	146031С	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	9211,2	1,46	13448,35	
112. 9 (22-040201-9905)	249436С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	60,8	797,36	48479,49	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,67	166203,17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				580,24	1763937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				869,96	2644683,1	
		НР второго уровня	%	3,6		31,32	95208,59	
		Накладные расходы	%	-		321,04	975954,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,1	219191,33	
113	С121-100104-0913 21-100104-0913 РСНБ РК 2015 к-1,15 в ценах I квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 8,67 КГ	м2		3496	3373,38	11793331	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3014,96	10540300	
		НР второго уровня	%	3,6		108,54	379450,81	
		Накладные расходы	%	-		108,54	379450,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,88	873580,08	
114	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		3040	118,92	361529,23	56,4% 108199,16
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	242,622	760,93	184618,66	
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	7,98	905,24	7223,82	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,11	191842,49	
114. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	3,04	3591,81	10919,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	3,04	837,21	2545,12	
114. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	1,9	3118,3	5924,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	1,9	1122,94	2133,59	
114. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	15,58	516,25	8043,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
114. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	3,04	1780,33	5412,2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	3,04	837,21	2545,12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,97	30299,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				70,7	214917,91	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,29	323117,08	
		НР второго уровня	%	3,6		3,83	11632,21	
		Накладные расходы	%	-		39,42	119831,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,81	26779,94	
115	С121-100404-0306 21-100404-0306 РСНБ РК 2015 прим. к-1,15 в ценах I квартала 2017 года	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем трехслойная на основе тканого полимерного полотна, ламинированного эластичной полимерной пленкой и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 130 г/м2 0,13 КГ	м2		3496	188,63	659457,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				168,59	589390,64	
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	21218,06	
		Накладные расходы	%	-		6,07	21218,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,97	48848,7	
116	Е11-090306-0501 11-090306-0501 РСНБ РК 2015 прим.	-Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м		4920	219,34	1079132,9	60,9% 358136,65
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,1472	724,224	808,45	585498,89	
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	3,075	837,21	2574,42	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				119,53	588073,31	
116. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,11625	571,95	11,67	6674,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	3,075	1780,33	5474,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	3,075	837,21	2574,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,47	12149,17	
116. 5 (21-130211-0605)	146049С	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000008	0,0369	235536,36	8691,29	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,77	8691,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				123,24	606339,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				196,03	964476	
		НР второго уровня	%	3,6		7,06	34721,14	
		Накладные расходы	%	-		79,85	392857,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,25	79935,77	
117	Прайс ТПРАЙС стр.1	-Профиль шляпный ПШ-28	м		4920	432,9	2129868	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				386,9	1903571,4	
		НР второго уровня	%	3,6		13,93	68528,57	
		Накладные расходы	%	-		13,93	68528,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,07	157768	
118	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		1149,5	183,1	210476,95	56,4% 40912,81
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	91,742	760,93	69808,93	
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	3,017	905,24	2731,51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,11	72540,44	
118. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	1,149	3591,81	4128,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,149	837,21	961,95	
118. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,718437	3118,3	2240,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,718437	1122,94	806,76	
118. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	5,891	516,25	3041,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,149	1780,33	2046,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,149	837,21	961,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,97	11456,9	
118. 7 (21-100501-0701)	135836С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	574,75	114,72	65935,32	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,36	65935,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				128,06	147201,16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				163,65	188113,96	
		НР второго уровня	%	3,6		5,89	6772,1	
		Накладные расходы	%	-		41,48	47684,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,56	15590,89	
119	С121-130803-0501 21-130803-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 1 КГ	м2		1264,45	279,4	353281,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				249,71	315745,81	
		НР второго уровня	%	3,6		8,99	11366,85	
		Накладные расходы	%	-		8,99	11366,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,7	26169,01	
120	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		790,7	771,85	610301,96	56,4% 66427,94
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17825	140,942	817,82	115265,41	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	2,767	908,64	2514,62	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				148,96	117780,03	
120. 3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	1,087	3591,81	3905,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	1,087	837,21	910,05	
120. 4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,691863	3118,3	2157,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,691863	1122,94	776,92	
120. 5	1238С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	17,89	516,25	9235,5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
120. 6	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,988375	1780,33	1759,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,988375	837,21	827,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,57	17057,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120. 7 (21-100401-0603)	135535С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	869,77	153	133074,81	
120. 8 (21-100501-0701)	135836С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	1549,772	114,72	177789,84	
120. 9 (21-130104-0804)	144669С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,197675	58564,32	11576,7	
120.10 (21-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,47442	51147,9	24265,59	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				438,48	346706,94	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				605,83	479029,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				689,84	545457,92	
		НР второго уровня	%	3,6		24,83	19636,49	
		Накладные расходы	%	-		108,85	86064,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,17	45207,55	
121	Е11-120101-1305 11-120101-1305 РСНБ РК 2015 к-2	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия		2529	627,86	1587861,9	56,4% 411313,07
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	872,505	741,54	646997,36	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	90,728	906,9	82281,13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,37	729278,49	
121. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	38,251	3591,81	137390,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	38,251	837,21	32024,12	
121. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	22,129	3118,3	69004,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	22,129	1122,94	24849,54	
121. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	30,348	1780,33	54029,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,012	30,348	837,21	25407,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,98	260424,31	
121. 6 (21-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	77,387	1259,86	97497,29	
121. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0385	97,367	30	2920,99	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,71	100418,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				398,51	1007840	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				561,15	1419153	
		НР второго уровня	%	3,6		20,2	51089,51	
		Накладные расходы	%	-		182,84	462402,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,51	117619,4	
122	Е11-120101-1305 11-120101-1305 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (по периметру)	м2 утепляемого покрытия		136,2	627,86	85514,75	56,4% 22151,38
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	46,989	741,54	34844,22	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	4,886	906,9	4431,27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288,37	39275,5	
122. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	2,06	3591,81	7399,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	2,06	837,21	1724,65	
122. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	1,192	3118,3	3716,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	1,192	1122,94	1338,54	
122. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	1,634	1780,33	2909,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	1,634	837,21	1368,00	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,98	14025,22	
122. 6 (21-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	4,168	1259,86	5250,74	
122. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0385	5,244	30	157,31	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,71	5408,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				398,51	54277,5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				561,15	76428,88	
		НР второго уровня	%	3,6		20,2	2751,44	
		Накладные расходы	%	-		182,84	24902,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,51	6334,43	
123	С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 100 КГ	м3	195,36525		17251,22	3370288,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15418,29	3012198,1	
		НР второго уровня	%	3,6		555,06	108439,13	
		Накладные расходы	%	-		555,06	108439,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1277,87	249650,98	
124	С121-110102-0107 21-110102-0107 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 0,175 Т	м3		72,13605	27353,43	1973168,2	
	в ценах I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24447,15	1763520,8	
		НР второго уровня	%	3,6		880,1	63486,75	
		Накладные расходы	%	-		880,1	63486,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2026,18	146160,61	
125	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		63,9	1495,88	95586,83	56,4% 29974,82
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	71,427	741,54	52966,29	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,215663	837,21	180,55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				831,72	53146,84	
125. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,15975	3591,81	573,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,15975	837,21	133,74	
125. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,055912	1780,33	99,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,055912	837,21	46,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,54	673,33	
125. 5 (21-050307-1004)	128061С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	7,668	99,96	766,49	
125. 6	145975С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75	кг	0,04	2,556	410,75	1049,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-130209-0203)	(ГОСТ 4029-63)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,43	1816,37	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				867,86	55455,99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1336,95	85430,81	
		НР второго уровня	%	3,6		48,13	3075,51	
		Накладные расходы	%	-		517,22	33050,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,81	7080,51	
126	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		70,29	3084,99	216843,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	193804,29	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	6976,95	
		Накладные расходы	%	-		99,26	6976,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,52	16062,5	
127	Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015 прим.	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		50,3	1451,12	72991,41	56,4% 7018,72
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3105	15,618	789,69	12333,5	
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,106888	1038,9	111,05	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				247,41	12444,54	
127. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,07545	3118,3	235,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,07545	1122,94	84,73	
127. 4	2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	4,037	18,64	75,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
127. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,031438	1780,33	55,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,031438	837,21	26,32	
127. 6	2698С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,943125	182,19	171,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(34-030101-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,7	538,31	
127. 7	135510С (21-100304-0102)	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	103,618	391,68	40585,1	
127. 8	145803С (21-130208-0206)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,451694	9651,29	4359,43	
127. 9	249436С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,503	797,36	401,07	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				901,5	45345,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1157,4	58217,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1296,94	65236,13	
		НР второго уровня	%	3,6		46,69	2348,5	
		Накладные расходы	%	-		186,23	9367,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,49	5406,77	
128	С121-100102-0111 21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		50,3	1124,46	56560,5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1004,99	50551	
		НР второго уровня	%	3,6		36,18	1819,84	
		Накладные расходы	%	-		36,18	1819,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,29	4189,67	
129	Е11-120101-2002 11-120101-2002 РСНБ РК 2015	-Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		183	1888,88	345664,56	56,4% 39570,03
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,26197	47,941	789,69	37858,14	
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15725	28,777	1122,49	32301,49	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				383,39	70159,63	
129. 3	104С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,15625	28,594	5307,29	151755,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15625	28,594	1122,94	32109,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,13725	3118,3	427,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,13725	1122,94	154,12	
129. 5 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,10625	19,444	18,64	362,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
129. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,04575	1780,33	81,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,04575	837,21	38,30	
129. 7 (34-030101-0101)	2698С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	3,431	182,19	625,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				837,44	153252,33	
129. 8 (21-100304-0102)	135510С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	188,49	391,68	73827,76	
129. 9 (21-130208-0202)	145799С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	0,61488	4831,14	2970,57	
129.10 (22-040201-9905)	249436С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	1,83	797,36	1459,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				427,64	78257,5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1471,96	269367,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1688,19	308938,01	
		НР второго уровня	%	3,6		60,77	11121,77	
		Накладные расходы	%	-		277	50691,8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,92	25604,78	
130	С121-100102-0103 21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,69 КГ	м		183	827,69	151467,54	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				739,75	135374,25	
		НР второго уровня	%	3,6		26,63	4873,47	
		Накладные расходы	%	-		26,63	4873,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,31	11219,82	
131	Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015 прим.	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка (100х100)	решетка		59	3014,96	177882,5	60,4% 36290,08
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,292	76,229	779,68	59434,6	
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,774375	837,21	648,31	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1018,35	60082,91	
131. 3	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,354375	20,908	11,67	244	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
131. 4	2016С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	9,293	177,74	1651,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
131. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,774375	1780,33	1378,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,774375	837,21	648,31	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,5	3274,29	
131. 6	127418С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,02537	162740,95	4128,74	
131. 7	145978С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	4,72	364,85	1722,09	
131. 8	147341С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00059	195385,08	115,28	
131. 9	188226С (23-050301-1401)	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	1,18	45777,6	54017,57	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1016,67	59983,68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2079,53	122692,56	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2694,62	158982,64	
		НР второго уровня	%	3,6		97,01	5723,38	
		Накладные расходы	%	-		712,09	42013,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,33	13176,48	
132	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (БС-1, БС-2, БС-3)	болт		441	195,52	86222,24	60,9% 29108,32
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,13685	60,351	789,69	47658,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,165375	837,21	138,45	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				108,38	47796,92	
132. 3 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,165375	1780,33	294,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,165375	837,21	138,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,667624	294,42	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				108,74	47952,88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				174,74	77061,21	
		НР второго уровня	%	3,6		6,29	2774,2	
		Накладные расходы	%	-		72,3	31882,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,48	6386,83	
133	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 1 Т	т		0,570468	427210,38	243709,85	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				381819,66	217815,9	
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	7841,37	
		Накладные расходы	%	-		13745,51	7841,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31645,21	18052,58	
134	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (опоры для канализационных труб)	м3 кладки		0,05	22980,51	1149,03	50,8% ---------- 93,29
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	4,278	0,2139	750,92	160,62	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,0275	837,21	23,02	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3672,9	183,65	
134. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	0,0275	3591,81	98,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	0,0275	837,21	23,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1975,5	98,77	
134. 4 (21-020401-2809)	102641С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ	м3	0,11	0,0055	13665,73	75,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28013-98						
134. 5 (21-070201-0401)	131555С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000025	17468	0,44	
134. 6 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,26	0,013	30	0,39	
134. 7 (21-030301-0326)	274263С	Блоки стеновые из пенобетона В5,0, D800 ГОСТ 21520-89	м3	0,92	0,046	13005,78	598,27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13485,08	674,25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18673,01	933,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20538,85	1026,94	
		НР второго уровня	%	3,6		739,4	36,97	
		Накладные расходы	%	-		2605,23	130,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1702,26	85,11	
		Слуховые окна СО-1, СО-2						
135	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		0,12	90148,52	10817,82	59,8% 1349,84
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	3,05	722,79	2204,36	
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	0,0555	953,05	52,89	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18810,49	2257,26	
135. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,0225	3118,3	70,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,0225	1122,94	25,27	
135. 4 (34-030102-0401)	1795С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	0,066	85,59	5,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,033	1780,33	58,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,033	837,21	27,63	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1121,35	134,56	
135. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,00456	205870,68	938,77	
135. 7 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		4,38	0,5256	66,3	34,85	
135. 8	131541С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м3		0,16	0,0192	38716,27	743,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-070201-0201)	м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86						
135. 9	131542С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0072	38749,93	279	
135.10	131578С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,0996	36055,53	3591,13	
135.11	135545С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,4056	215,22	87,29	
135.12	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	0,864	196,55	169,82	
135.13	249209С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000235	575926,68	135,46	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49830,59	5979,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69321,64	8318,6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				80570,32	9668,44	
		НР второго уровня	%	3,6		2900,53	348,06	
		Накладные расходы	%	-		14149,21	1697,9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6677,67	801,32	
136	Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		0,03	67110,55	2013,32	59,8% ---------- 246,08
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	15,87	0,4761	837,21	398,6	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,0135	956,27	12,91	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13716,84	411,51	
136. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,005625	3118,3	17,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,005625	1122,94		6,32
136. 4	1523С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	0,00525	16,12	0,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
136. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,007875	1780,33	14,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,007875	837,21		6,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1054,84	31,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00003	205870,68	6,18	
136. 7 (21-070201-0101)	131534С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,0306	34752,55	1063,43	
136. 8 (21-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0009	26037,67	23,43	
136. 9 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	0,021	196,55	4,13	
136.10 (21-130816-9902)	249209С	Паста антисептическая	т	0,0015	0,000045	575926,68	25,92	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37436,08	1123,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				51777,44	1553,32	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59980,11	1799,4	
		НР второго уровня	%	3,6		2159,28	64,78	
		Накладные расходы	%	-		10361,96	310,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4971,15	149,13	
137	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,17	87135,71	14813,07	59,8% 1956
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	4,399	729,04	3206,86	
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,0765	837,21	64,05	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19240,65	3270,91	
137. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,048875	11,67	0,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
137. 4 (34-030102-0401)	1795С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,070125	85,59	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
137. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,0765	1780,33	136,2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,0765	837,21	64,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				839,81	142,77	
137. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000527	205870,68	108,49	
137. 7	131542С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м	м3	0,93	0,1581	38749,93	6126,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-070201-0202)	м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86						
137. 8	131589С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0204	33323,39	679,8	
137. 9	131643С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0017	19642,27	33,39	
137.10	135545С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,2465	215,22	53,05	
137.11	144749С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,001275	395629,44	504,43	
137.12	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,51	196,55	100,24	
137.13	147697С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000439	75443,28	33,09	
137.14	249209С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000512	575926,68	294,7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	7933,56	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66371,71	11283,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				77877,62	13239,19	
		НР второго уровня	%	3,6		2803,59	476,61	
		Накладные расходы	%	-		14309,51	2432,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6454,5	1097,26	
138	Е11-100114-0505 11-100114-0505 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		11,5625	1999,05	23114,05	59,8% 1854,93
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,32775	3,79	760,93	2883,63	
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01875	0,216797	1006,74	218,26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				268,27	3101,89	
138. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011125	0,128633	3118,3	401,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011125	0,128633	1122,94	144,45	
138. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	0,088164	1780,33	156,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007625	0,088164	837,21	73,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48,27	558,08	
138. 5	131599С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от	м3	0,0336	0,3885	26037,67	10115,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
138. 6	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,14	1,619	196,55	318,17	
138. 7	249209С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00074	0,008556	575926,68	4927,77	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1328,57	15361,57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1626,23	18803,28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1786,66	20658,21	
		НР второго уровня	%	3,6		64,32	743,7	
		Накладные расходы	%	-		224,75	2598,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,08	1712,15	
139	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,32	1269,12	406,12	59,8% 132,64
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	0,28704	750,92	215,54	
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,0068	921,25	6,26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				693,15	221,81	
139. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,002	3118,3	6,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,002	1122,94	2,25	
139. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,0048	1780,33	8,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,0048	837,21	4,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,19	14,78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719,77	230,33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1134,27	362,97	
		НР второго уровня	%	3,6		40,83	13,07	
		Накладные расходы	%	-		455,34	145,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,01	30,08	
140	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		14,0625	48,38	680,33	59,8% 221,05
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	0,468984	760,93	356,86	
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,013887	920,4	12,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,29	369,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,004043	3118,3	12,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,004043	1122,94	4,54	
140. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,009844	1780,33	17,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009844	837,21	8,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,14	30,13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,52	387	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,24	608,04	
		НР второго уровня	%	3,6		1,56	21,89	
		Накладные расходы	%	-		17,28	242,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,58	50,39	
141	С122-040601-0801 22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		14,8918	351,68	5237,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	4680,64	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	168,5	
		Накладные расходы	%	-		11,32	168,5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,05	387,93	
142	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		12	973,38	11680,59	56,4% 3476,63
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	7,815	779,68	6093,15	
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,0675	1053,09	71,08	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				513,69	6164,24	
142. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,051	3118,3	159,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,051	1122,94	57,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142. 4 (34-030102-0101)	1523С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	0,441	16,12	7,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
142. 5 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	0,975	18,64	18,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
142. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,0165	1780,33	29,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,0165	837,21	13,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,81	213,69	
142. 7 (21-130208-0202)	145799С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,0852	4831,14	411,61	
142. 8 (21-130211-0414)	146031С	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	36,36	1,46	53,09	
142. 9 (22-040201-9905)	249436С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,24	797,36	191,37	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,67	656,07	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				580,24	6962,91	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				869,96	10439,54	
		НР второго уровня	%	3,6		31,32	375,82	
		Накладные расходы	%	-		321,04	3852,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,1	865,23	
143	С121-100104 -0913 21-100104- 0913 РСНБ РК 2015 к-1,15 в ценах I квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 8,67 КГ	м2		13,8	3373,38	46552,62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3014,96	41606,45	
		НР второго уровня	%	3,6		108,54	1497,83	
		Накладные расходы	%	-		108,54	1497,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,88	3448,34	
144	Е11-140202- 0401	-Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия		12	224,02	2688,19	64,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.							776,03
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,14145	1,697	710,28	1205,63	
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,0015	837,2	1,26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				100,57	1206,89	
144. 3 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0015	1780,33	2,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0015	837,21	1,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,222541	2,67	
144. 4 (21-050307-1004)	128061С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0085	0,102	99,96	10,2	
144. 5 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0011	0,0132	196,55	2,59	
144. 6 (21-130211-0201)	145992С	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,000236	0,002832	45813,87	129,74	
144. 7 (21-130804-0201)	147072С	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,000008	0,000102	2215731,72	226	
144. 8 (21-070510-1101)	248402С	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	0,18	2,16	23,01	49,7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				34,85	418,24	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				135,55	1626,54	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				200,21	2402,57	
		НР второго уровня	%	3,6		7,21	86,49	
		Накладные расходы	%	-		71,88	862,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,59	199,12	
145	С121-100404-0306 21-100404-0306 РСНБ РК 2015 к-1,15 в ценах I квартала 2017 года	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем трехслойная на основе тканого полимерного полотна, ламинированного эластичной полимерной пленкой и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 130 г/м2 0,13 КГ	м2		13,8	188,63	2603,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				168,59	2326,54	
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	83,76	
		Накладные расходы	%	-		6,07	83,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,97	192,82	
146	Е11-090306-0501 11-090306-0501 РСНБ РК 2015 прим.	-Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м		33,6	219,34	7369,69	60,9% 2445,81
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,1472	4,946	808,45	3998,53	
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,021	837,21	17,58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				119,53	4016,11	
146. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,11625	3,906	11,67	45,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,021	1780,33	37,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,021	837,21	17,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,47	82,97	
146. 5 (21-130211-0605)	146049С	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000008	0,000252	235536,36	59,36	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,77	59,36	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				123,24	4140,85	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				196,03	6586,67	
		НР второго уровня	%	3,6		7,06	237,12	
		Накладные расходы	%	-		79,85	2682,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,25	545,9	
147	Прайс ТПРАЙС стр.1	-Профиль шляпный ПШ-28	м		33,6	432,9	14545,44	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				386,9	13000	
		НР второго уровня	%	3,6		13,93	468	
		Накладные расходы	%	-		13,93	468	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,07	1077,44	
148	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		16,8	1495,88	25130,81	56,4% 7880,7
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	18,779	741,54	13925,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,0567	837,21	47,47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				831,72	13972,88	
148. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,042	3591,81	150,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,042	837,21		35,16
148. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,0147	1780,33	26,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,0147	837,21		12,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,54	177,03	
148. 5 (21-050307-1004)	128061С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,016	99,96	201,52	
148. 6 (21-130209-0203)	145975С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,672	410,75	276,02	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,43	477,54	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				867,86	14579,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1336,95	22460,68	
		НР второго уровня	%	3,6		48,13	808,58	
		Накладные расходы	%	-		517,22	8689,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,81	1861,54	
149	С121-100105 -0309 21-100105- 0309 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 6,29 КГ	м2		18,48	3534,39	65315,44	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3158,86	58375,73	
		НР второго уровня	%	3,6		113,72	2101,53	
		Накладные расходы	%	-		113,72	2101,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,81	4838,18	
150	Е11-100106- 0101 11-100106- 0101 РСНБ	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		2	16072,79	32145,58	59,8% 6523,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РК 2015								
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,992	13,984	741,54	10369,7	
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	0,55	980,07	539,04	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5454,37	10908,74	
150. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,275	3118,3	857,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,275	1122,94	308,81	
150. 4 (34-030102-0101)	1523С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,4	16,12	6,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
150. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,275	1780,33	489,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,275	837,21	230,23	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				676,79	1353,57	
150. 6 (21-070101-0202)	131502С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,12	13342,16	1601,06	
150. 7 (21-070203-0302)	131597С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,12	26037,67	3124,52	
150. 8 (21-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,2	26037,67	5207,53	
150. 9 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	2,8	196,55	550,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5241,73	10483,45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11103,36	22206,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14365,07	28730,14	
		НР второго уровня	%	3,6		517,14	1034,29	
		Накладные расходы	%	-		3778,85	7557,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1190,58	2381,15	
151	С12061-152 Т12061-152 прим.	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	м2		1,12	12972,14	14528,79	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11593,86	12985,12	
		НР второго уровня	%	3,6		417,38	467,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		417,38	467,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		960,9	1076,21	
152	С121-130814-2211 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная 0,5 КГ	шт.		2	881,05	1762,1	
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155. 1	5 1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	33,235	2,42	817,82	1979,27	
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,558	0,477517	967,36	461,93	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33523,7	2441,2	
155. 3 (31-060103-0101)	376С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,738	0,781905	327,94	256,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155. 4 (31-050401-0104)	514С	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	0,078282	20,5	1,6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155. 5 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010923	3118,3	34,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,010923	1122,94	12,27	
155. 6 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,088	0,443292	2861,83	1268,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,088	0,443292	964,13	427,39	
155. 7 (31-050102-0105)	1023С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0825	0,006008	5431,8	32,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,006008	1297,39	7,79	
155. 8 (34-030202-0101)	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,026397	24,47	0,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155. 9 (31-060103-0701)	2346С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,0355	184,66	6,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155.10 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,017295	1780,33	30,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,017295	837,21	14,48	
155.11 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	0,152922	17,05	2,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22438,08	1633,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155.12 (21-050204-9903)	126898С	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000141	158186,65	22,35	
155.13 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,002185	66,3	0,14	
155.14 (21-050310-1108)	128849С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001362	2742,28	3,73	
155.15 (21-060801-0102)	131019С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	ит	0,001	0,000073	327493,64	23,85	
155.16 (21-070201-0101)	131534С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000075	34752,55	2,61	
155.17 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000976	381819,66	372,58	
155.18 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000728	196,55	0,14	
155.19 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,099763	181,11	18,07	
155.20 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,029856	91,05	2,72	
155.21 (21-130804-0301)	147074С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1774323,66	12,92	
155.22 (21-130812-1045)	147347С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000291	208172,82	60,64	
155.23 (22-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000023	401465,54	9,06	
155.24 (22-040601-0602)	149375С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000044	413033,85	18,05	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7509,64	546,85	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57127,96	4160,06	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				77543,9	5646,75	
		НР второго уровня	%	3,6		2791,58	203,28	
		Накладные расходы	%	-		23207,51	1689,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6426,84	468	
156	С121-060208 -0501 21-060208- 0501 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т	т		0,07282	335610,99	24439,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299952,62	21842,55	
		НР второго уровня	%	3,6		10798,29	786,33	
		Накладные расходы	%	-		10798,29	786,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24860,07	1810,31	
157	Е11-130301-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2		4,791556	79,45	380,7	54,2%
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2							50,78
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,117369	789,69	92,69	
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,001198	837,22	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,55	93,69	
157. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000599	3390,83	2,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000599	837,21	0,50	
157. 4 (31-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000599	36,26	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
157. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000599	1780,33	1,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000599	837,21	0,50	
157. 6 (31-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,038931	47,04	1,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	4,95	
157. 7 (22-040601-0501)	149372С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000067	356131,77	23,89	
157. 8 (22-040705-0402)	149529С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000431	389455,7	167,95	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,04	191,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				60,41	289,47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				71,01	340,25	
		НР второго уровня	%	3,6		2,56	12,25	
		Накладные расходы	%	-		13,15	63,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,89	28,2	
		Вентшахты						
158	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	-Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	1,644		31745,78	52190,07	50,8% 4445,04
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	6,842	11,249	722,79	8130,72	
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,7398	837,21	619,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5322,44	8750,08	
158. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,45	0,7398	3591,81	2657,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,45	0,7398	837,21	619,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1616,31	2657,22	
158. 4 (21-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,39456	11391,46	4494,61	
158. 5 (21-030101-0103)	102867С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,6576	39714,42	26116,2	
158. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,003781	205870,68	778,44	
158. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,46	0,75624	30	22,69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19107,02	31411,94	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25669,03	42199,88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28372,82	46644,92	
		НР второго уровня	%	3,6		1021,42	1679,22	
		Накладные расходы	%	-		3725,22	6124,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2351,54	3865,93	
159	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		6,8	771,85	5248,58	56,4% 571,28
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17825	1,212	817,82	991,28	
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,0238	908,64	21,63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				148,96	1012,91	
159. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,00935	3591,81	33,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001375	0,00935	837,21	7,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,00595	3118,3	18,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,00595	1122,94	6,68	
159. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	0,15385	516,25	79,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
159. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,0085	1780,33	15,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,0085	837,21	7,12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,57	146,7	
159. 7 (21-100401-0603)	135535С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	7,48	153	1144,44	
159. 8 (21-100501-0701)	135836С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	13,328	114,72	1528,99	
159. 9 (21-130104-0804)	144669С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0017	58564,32	99,56	
159.10 (21-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,00408	51147,9	208,68	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				438,48	2981,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				605,83	4119,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				689,84	4690,92	
		НР второго уровня	%	3,6		24,83	168,87	
		Накладные расходы	%	-		108,85	740,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,17	388,78	
160	Е11-120101-1502 11-120101-1502 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности		6,8	628,81	4275,9	56,4% 374,62
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,11615	0,78982	817,82	645,93	
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0204	896,74	18,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,68	664,22	
160. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00125	0,0085	3591,81	30,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,0085	837,21	7,12	
160. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,00425	3118,3	13,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,00425	1122,94	4,77	
160. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,136	516,25	70,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
160. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,00765	1780,33	13,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,00765	837,21	6,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,77	127,61	
160. 7 (21-100401-0603)	135535С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	7,48	153	1144,44	
160. 8 (21-100501-0701)	135836С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	13,328	114,72	1528,99	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				393,15	2673,43	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				506,91	3446,97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				562	3821,59	
		НР второго уровня	%	3,6		20,23	137,58	
		Накладные расходы	%	-		75,32	512,2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,58	316,73	
161	Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (поддоны)	т конструкций	0,43332	459725,62	199208,31	60,9%	43925,31
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	185,15	80,229	817,82	65613,04	
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,5	6,283	1036,73	6513,91	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				166451,93	72126,95	
161. 3 (31-060201-0801)	110С	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	76,25	33,041	1412,45	46668,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
161. 4 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,10833	11,67	1,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
161. 5	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на	маш.-ч	10,125	4,387	3303,32	14492,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(31-050102-0302)	монтаже технологического оборудования, 10 т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,125	4,387	1122,94	4926,34	
161. 6	1114С (34-020207-0115)	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,75	0,75831	189,56	143,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
161. 7	1147С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,375	0,162495	24,47	3,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
161. 8	1319С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,625	1,137	276	313,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
161. 9	2510С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,625	0,270825	2274,6	616,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,625	0,270825	837,21	226,74	
161.10	2577С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,25	0,97497	17,05	16,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
161.11	2648С (34-010303-0101)	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3,75	1,625	1352,89	2198,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,75	1,625	837,21	1360,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				148747,08	64455,08	
161.12	146649С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,476652	181,11	86,33	
161.13	146664С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,3	0,129996	91,05	11,84	
161.14	147347С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0438	0,018979	208172,82	3951	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9344,51	4049,16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				309510,95	134117,29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				410880,18	178042,6	
		НР второго уровня	%	3,6		14791,69	6409,53	
		Накладные расходы	%	-		116160,91	50334,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34053,75	14756,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	С121-050104 -0120 21-050104- 0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,5 мм ГОСТ 14918-80 1 Т	т	0,4610525		270738,2	124824,52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				241972,51	111562,03	
		НР второго уровня	%	3,6		8711,01	4016,23	
		Накладные расходы	%	-		8711,01	4016,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20054,68	9246,26	
163	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		3,5	87135,71	304974,98	59,8% 40270,69
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	90,563	729,04	66023,68	
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,575	837,21	1318,61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19240,65	67342,29	
163. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	1,006	11,67	11,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
163. 4 (34-030102-0401)	1795С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	1,444	85,59	123,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
163. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	1,575	1780,33	2804,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,45	1,575	837,21	1318,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				839,81	2939,33	
163. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,01085	205870,68	2233,7	
163. 7 (21-070201-0202)	131542С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	3,255	38749,93	126131,02	
163. 8 (21-070203-0205)	131589С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,42	33323,39	13995,82	
163. 9 (21-070204-0304)	131643С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до	м3	0,01	0,035	19642,27	687,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
163.10	135545С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	5,075	215,22	1092,24	
163.11	144749С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,02625	395629,44	10385,27	
163.12	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	10,5	196,55	2063,78	
163.13	147697С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00903	75443,28	681,25	
163.14	249209С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,010535	575926,68	6067,39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	163337,95	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66371,71	232300,97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				77877,62	272571,66	
		НР второго уровня	%	3,6		2803,59	9812,58	
		Накладные расходы	%	-		14309,51	50083,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6454,5	22590,74	
164	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		3,5	1269,12	4441,91	59,8% 1450,77
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	3,139	750,92	2357,51	
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,074375	921,25	68,52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				693,15	2426,03	
164. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,021875	3118,3	68,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,021875	1122,94	24,56	
164. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,0525	1780,33	93,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,0525	837,21	43,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,19	161,68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719,77	2519,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1134,27	3969,96	
		НР второго уровня	%	3,6		40,83	142,92	
		Накладные расходы	%	-		455,34	1593,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,01	329,03	
165	С122-040601-0801 22-040601-	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С,	кг		58,8	351,68	20678,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	18481,43	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	665,33	
		Накладные расходы	%	-		11,32	665,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,05	1531,74	
166	Е11-260301-0601 11-260301-0601 РСНБ РК 2015	-Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции		296	2267,79	671265,28	55,3% 209259,93
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,605	475,028	789,69	375125,02	
166. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01325	3,922	837,21	3283,54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1278,41	378408,56	
166. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,104125	30,821	11,67	359,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
166. 4 (32-040106-0501)	1445С	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,09	26,64	78,84	2100,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
166. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01325	3,922	1780,33	6982,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01325	3,922	837,21	3283,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,9	9442,43	
166. 6 (21-130211-0301)	146016С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,005032	1215531,96	6116,56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,66	6116,56	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1319,88	390684,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2026,84	599943,94	
		НР второго уровня	%	3,6		72,97	21597,98	
		Накладные расходы	%	-		779,93	230857,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,98	49723,35	
167	С121-050104-0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ	т		1,6159	294437,69	475781,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-050104-0110 РСНБ РК 2015 к-1,13 в ценах I квартала 2017 года	14918-80 1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				263153,95	425230,47	
		НР второго уровня	%	3,6		9473,54	15308,3	
		Накладные расходы	%	-		9473,54	15308,3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21810,2	35243,1	
168	С121-100105-0309 21-100105-0309 РСНБ РК 2015 к-1,13 в ценах I квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 6,29 КГ	м2		40,68	3534,39	143778,79	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3158,86	128502,42	
		НР второго уровня	%	3,6		113,72	4626,09	
		Накладные расходы	%	-		113,72	4626,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,81	10650,28	
169	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		8	27766,28	222130,26	55,3% 63234,62
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	17,02	136,16	808,45	110078,55	
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6375	5,1	837,21	4269,77	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14293,54	114348,32	
169. 3 (32-040106-0401)	1444С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,25	2	8,04	16,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
169. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6375	5,1	1780,33	9079,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6375	5,1	837,21	4269,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1136,97	9095,76	
169. 5 (21-050104-0112)	125563С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,00048	253811,94	121,83	
169. 6 (21-050107-0701)	125919С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,05808	125945,47	7314,91	
169. 7 (21-050307-0102)	127905С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	4	315,74	1262,96	
169. 8 (21-050307-0108)	127911С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	11,2	261,1	2924,32	
169. 9 (21-050307-1002)	128059С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	16	150,96	2415,36	
169.10 (21-050307-1005)	128062С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	24	86,7	2080,8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2015,02	16120,18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16911,81	135294,5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24816,14	198529,12	
		НР второго уровня	%	3,6		893,38	7147,05	
		Накладные расходы	%	-		8797,71	70381,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2056,76	16454,09	
170	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 0,125 Т	м3		8	23472,29	187778,32	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20978,38	167827,04	
		НР второго уровня	%	3,6		755,22	6041,77	
		Накладные расходы	%	-		755,22	6041,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1738,69	13909,51	
171	Е12-080101-1501 12-080101-	-Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство	м2		10	649,57	6495,71	59,1% ---------- 1890

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6							
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,4192	4,192	750,92	3147,86	
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,065	770,98	50,11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				319,8	3197,97	
171. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,022	0,22	11,67	2,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
171. 4 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,045	1397,65	62,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,045	741,54	33,37	
171. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02	1780,33	35,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02	837,21	16,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,11	101,07	
171. 6 (21-050104-0117)	125568С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,6 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000012	0,00012	241972,51	29,04	
171. 7 (21-050302-0104)	127730С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,15	1,5	228,09	342,13	
171. 8 (21-100401-1101)	135553С	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,05	0,5	276,42	138,21	
171. 9 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,8	196,55	157,24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66,66	666,62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				391,55	3915,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				580,55	5805,55	
		НР второго уровня	%	3,6		20,9	209	
		Накладные расходы	%	-		209,9	2099	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,12	481,16	
172	С121-130407 -0501 21-130407- 0501 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 10 мм 19,3 КГ	м2		10	1700,68	17006,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1519,98	15199,8	
		НР второго уровня	%	3,6		54,72	547,19	
		Накладные расходы	%	-		54,72	547,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,98	1259,76	
173	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0209	504758,01	10549,44	62,1% 579,84
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	1,026	887,85	911,2	
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,026909	837,21	22,53	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44675,78	933,72	
173. 3 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	0,555156	177,74	98,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
173. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,026909	1780,33	47,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,026909	837,21	22,53	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7013,39	146,58	
173. 5 (21-060405-1406)	130010С	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		1	0,0209	364885,99	7626,12	
173. 6 (21-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000836	197175,18	164,84	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	7790,96	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				423384,27	8848,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				451127,93	9428,57	
		НР второго уровня	%	3,6		16240,61	339,43	
		Накладные расходы	%	-		43984,27	919,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37389,48	781,44	
174	Е11-120101-0402 11-120101-0402 РСНБ РК 2015	-Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий		72	2656,89	191295,94	56,4% 15916,78
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,483	34,776	799,07	27788,46	
174. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006625	0,477	907,29	432,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				391,96	28221,24	
174. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002875	0,207	3591,81	743,5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002875	0,207	837,21	173,30	
174. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,117	3118,3	364,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,117	1122,94	131,38	
174. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046375	3,339	516,25	1723,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
174. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,153	1780,33	272,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,153	837,21	128,09	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,12	3104,49	
174. 7 (21-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,3672	11391,46	4182,94	
174. 8 (21-050104-0110)	125561С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,144	263153,95	37894,17	
174. 9 (21-050106-9903)	125878С	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,00936	195526,23	1830,13	
174.10 (21-100401-0101)	135512С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	136,08	229,48	31227,64	
174.11 (21-100501-0701)	135836С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	326,88	114,72	37499,67	
174.12 (21-100501-1407)	135870С	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	4,824	1822,6	8792,22	
174.13 (21-130207-0602)	145663С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	1,145	941,46	1077,78	
174.14 (21-130209-0202)	145974С	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,04	2,88	401,47	1156,23	
174.15 (21-130812-0101)	147245С	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,13464	3716,54	500,39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1724,46	124161,18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2153,53	155054,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2374,6	170970,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		85,49	6154,95	
		Накладные расходы	%	-		306,55	22071,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,81	14170,07	
175	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,194	87135,71	16904,33	59,8% 2232,15
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	5,02	729,04	3659,6	
175. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,0873	837,21	73,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19240,65	3732,69	
175. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,055775	11,67	0,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
175. 4 (34-030102-0401)	1795С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,080025	85,59	6,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
175. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,0873	1780,33	155,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,0873	837,21	73,09	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				839,81	162,92	
175. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000601	205870,68	123,81	
175. 7 (21-070201-0202)	131542С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,18042	38749,93	6991,26	
175. 8 (21-070203-0205)	131589С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,02328	33323,39	775,77	
175. 9 (21-070204-0304)	131643С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00194	19642,27	38,11	
175.10 (21-100401-1001)	135545С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,2813	215,22	60,54	
175.11 (21-130201-0904)	144749С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,001455	395629,44	575,64	
175.12 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,582	196,55	114,39	
175.13 (21-130816-2701)	147697С	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000501	75443,28	37,76	
175.14 (21-130816-9902)	249209С	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000584	575926,68	336,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	9053,59	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66371,71	12876,11	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				77877,62	15108,26	
		НР второго уровня	%	3,6		2803,59	543,9	
		Накладные расходы	%	-		14309,51	2776,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6454,5	1252,17	
176	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		2,8	48,38	135,46	59,8% 44,01
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	0,09338	760,93	71,06	
176. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,002765	920,4	2,54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,29	73,6	
176. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,000805	3118,3	2,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,000805	1122,94		0,90
176. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00196	1780,33	3,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00196	837,21		1,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,14	6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,52	77,06	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,24	121,07	
		НР второго уровня	%	3,6		1,56	4,36	
		Накладные расходы	%	-		17,28	48,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,58	10,03	
177	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,11	1269,12	139,6	59,8% 45,6
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	0,09867	750,92	74,09	
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,002338	921,24	2,15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				693,15	76,25	
177. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,000688	3118,3	2,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,000688	1122,94		0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,00165	1780,33	2,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,00165	837,21	1,38	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,19	5,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719,77	79,17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1134,27	124,77	
		НР второго уровня	%	3,6		40,83	4,49	
		Накладные расходы	%	-		455,34	50,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,01	10,34	
178	С122-040601-0801 22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		3,136	351,68	1102,85	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	985,68	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	35,48	
		Накладные расходы	%	-		11,32	35,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,05	81,69	
179	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0377	96494,38	3637,84	62,1% 1045,94
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	1,851	887,85	1643,64	
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,048539	837,21	40,64	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44675,78	1684,28	
179. 3 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	1,001	177,74	177,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
179. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,048539	1780,33	86,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,048539	837,21	40,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7013,39	264,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179. 5	147348С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001508	197175,18	297,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7887,01	297,34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58498,28	2205,39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				86241,94	3251,32	
		НР второго уровня	%	3,6		3104,71	117,05	
		Накладные расходы	%	-		30848,37	1162,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7147,73	269,47	
180	С121-060801 -0401 21-060801- 0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т 1 Т	т		0,0377	386968,35	14588,71	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				345853,31	13038,67	
		НР второго уровня	%	3,6		12450,72	469,39	
		Накладные расходы	%	-		12450,72	469,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28664,32	1080,64	
181	Е11-120101- 1101 11-120101- 1101 РСНБ РК 2015	-Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак		11	2911,62	32027,82	56,4% 10275,77
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,22	24,414	741,54	18104,33	
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,1375	837,21	115,12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1656,31	18219,44	
181. 3	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,1375	1780,33	244,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0125	0,1375	837,21	115,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,25	244,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1668,1	18349,12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2602,26	28624,89	
		НР второго уровня	%	3,6		93,68	1030,5	
		Накладные расходы	%	-		1027,84	11306,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,68	2372,43	
182	С121-100105 -0309	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным	м2		9,4129	3534,39	33268,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-100105-0309 РСНБ РК 2015 к-1,13 в ценах I квартала 2017 года	покрытием ГОСТ Р 52146-2003 6,29 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3158,86	29734,03	
		НР второго уровня	%	3,6		113,72	1070,43	
		Накладные расходы	%	-		113,72	1070,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,81	2464,36	
183	С121-050302-0102 21-050302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 1 Т	т		0,02112	330208,05	6973,99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				295123,74	6233,01	
		НР второго уровня	%	3,6		10624,45	224,39	
		Накладные расходы	%	-		10624,45	224,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24459,86	516,59	
184	Е11-200701-0406 11-200701-0406 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт		1	12895,38	12895,38	60,4% 994,11
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,089	2,089	770,31	1609,16	
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039375	0,039375	932,45	36,72	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1645,87	1645,87	
184. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013125	0,013125	3118,3	40,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,013125	0,013125	1122,94	14,74
184. 4 (31-050402-0205)	969С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,564375	0,564375	65,54	36,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
184. 5 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,249375	0,249375	177,74	44,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02625	0,02625	1780,33	46,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,02625	837,21	21,98	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,97	168,97	
184. 7 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00071	381819,66	271,09	
184. 8 (21-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00016	195385,08	31,26	
184. 9 (23-050301-0916)	188211С	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	1	1	8450,66	8450,66	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8753,01	8753,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10531,15	10531,15	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11525,25	11525,25	
		НР второго уровня	%	3,6		414,91	414,91	
		Накладные расходы	%	-		1409,02	1409,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		955,21	955,21	
185	Е11-200801-0102 11-200801-0102 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор		1	13306,52	13306,52	60,4% 1704,83
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,792	3,792	741,54	2811,59	
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,013125	837,21	10,99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2822,57	2822,57	
185. 3 (31-050402-0205)	969С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,037	1,037	65,54	67,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
185. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,013125	1780,33	23,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,013125	837,21	10,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91,32	91,32	
185. 5 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00005	381819,66	19,09	
185. 6 (21-130406-0101)	146125С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00006	0,00006	2205588,5	132,34	
185. 7 (21-130816-2202)	147667С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117	0,117	424,32	49,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185. 8	188261С (23-050301-2110)	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	1	7083,9	7083,9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7284,97	7284,97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10187,88	10187,88	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11892,72	11892,72	
		НР второго уровня	%	3,6		428,14	428,14	
		Накладные расходы	%	-		2132,97	2132,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,67	985,67	
186	Е11-200801-0104 11-200801-0104 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор		1	30579,17	30579,17	60,4% 3693,17
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	8,211	8,211	741,54	6088,78	
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,02625	980,08	25,73	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6114,51	6114,51	
186. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013125	0,013125	3118,3	40,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,013125	1122,94		14,74
186. 4	969С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,231	2,231	65,54	146,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
186. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,013125	1780,33	23,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,013125	837,21		10,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				210,53	210,53	
186. 6	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	0,00012	381819,66	45,82	
186. 7	146125С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0001	0,0001	2205588,5	220,56	
186. 8	147667С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,273	0,273	424,32	115,84	
186. 9	188264С (23-050301-2113)	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	1	1	16955,46	16955,46	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17337,68	17337,68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23636,99	23636,99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27330,16	27330,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		983,89	983,89	
		Накладные расходы	%	-		4677,05	4677,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2265,12	2265,12	
		Выход на чердак						
187	Е12-040101-1101 12-040101-1101 РСНБ РК 2015	-Стойка деревянная под балки или прогоны. Установка	м стоек		24,4	2723,32	66448,91	59,1% 11074,74
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,073	26,181	710,28	18595,98	
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,1708	837,21	143	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				767,99	18738,98	
187. 3	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,1708	1780,33	304,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,007	0,1708	837,21	143,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,46	304,08	
187. 4	127727С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00063	0,015372	205870,68	3164,64	
187. 5	131566С (21-070202-0202)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0265	0,6466	22319,77	14431,96	
187. 6	248314С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0339	0,82716	14286,68	11817,37	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1205,49	29413,98	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1980,08	48314,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2433,97	59388,78	
		НР второго уровня	%	3,6		87,62	2138	
		Накладные расходы	%	-		541,51	13212,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,73	4922,14	
188	Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 46 п.1.10, п.1.11,	-Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1. Работы на высоте более 1,5 м от опорной площадки, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и к времени эксплуатации машин - 1,32	м3		0,1782	88777,05	15820,07	50,8% 3696,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 1 п.3.1 и п.3.9 Кзтр=1,32, Кэм=1,32							
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	34,558	6,158	779,68	4801,4	
188. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,596	2,957	837,21	2476,02	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40838,51	7277,42	
188. 3 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	16,596	2,957	1873,73	5541,5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,596	2,957	837,21	2475,63	
188. 4 (34-030401-0301)	1159С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	33,193	5,915	16,8	99,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31654,74	5640,87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58598,6	10442,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				79344,57	14139,2	
		НР второго уровня	%	3,6		2856,4	509,01	
		Накладные расходы	%	-		23602,37	4205,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6576,08	1171,86	
189	Е11-090301-0212 11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		0,09686	60893,34	5898,13	60,9% 1333,06
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	20,607	1,996	887,85	1772,13	
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,672	0,355718	1171,71	416,8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22598,9	2188,93	
189. 3 (31-060103-0101)	376С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,5375	0,052062	327,94	17,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
189. 4	703С	Краны башенные при работе на монтаже	маш.-ч	0,7125	0,069013	6673,03	460,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(31-050101-0205)	технологического оборудования, 25 т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7125	0,069013	964,13	66,54	
189. 5	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2625	0,025426	3118,3	79,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,025426	1122,94	28,55	
189. 6	1023С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	2,31	0,223747	5431,8	1215,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,31	0,223747	1297,39	290,29	
189. 7	1147С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,019372	24,47	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
189. 8	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,037533	1780,33	66,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,037533	837,21	31,42	
189. 9	2577С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,975	0,288158	17,05	4,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19042,31	1844,44	
189.10	126898С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000188	158186,65	29,72	
189.11	128070С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,002906	66,3	0,19	
189.12	128849С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001811	2742,28	4,97	
189.13	131019С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,000048	327493,64	15,86	
189.14	131534С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,0001	34752,55	3,47	
189.15	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	0,0003	381819,66	114,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189.16	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000969	196,55	0,19	
189.17	146649С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,188877	181,11	34,21	
189.18	146664С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,057147	91,05	5,2	
189.19	147074С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1774323,66	17,19	
189.20	147337С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,0003	200244,36	60,13	
189.21	149219С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00003	401465,54	12,05	
189.22	149375С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000058	413033,85	24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3322,65	321,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				40660,75	3938,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				54423,48	5271,46	
		НР второго уровня	%	3,6		1959,25	189,77	
		Накладные расходы	%	-		15721,97	1522,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4510,62	436,9	
190	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т	т		0,09686	387469,99	37530,34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346301,65	33542,78	
		НР второго уровня	%	3,6		12466,86	1207,54	
		Накладные расходы	%	-		12466,86	1207,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28701,48	2780,03	
191	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,07644	504758,01	38583,7	62,1% 2120,73
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	3,754	887,85	3332,62	
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,098416	837,21	82,4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				44675,78	3415,02	
191. 3	2016С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	2,03	177,74	360,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,098416	1780,33	175,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,098416	837,21	82,39	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7013,39	536,1	
191. 5 (21-060405-1406)	130010С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,07644	364885,99	27891,89	
191. 6 (21-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,003058	197175,18	602,88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	28494,77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				423384,27	32363,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				451127,93	34484,22	
		НР второго уровня	%	3,6		16240,61	1241,43	
		Накладные расходы	%	-		43984,27	3362,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37389,48	2858,05	
192	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,03253	132673,35	4315,86	60,9% 1415,76
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	94,415	3,071	741,54	2277,51	
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,525	0,049608	951,97	47,23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71464,25	2324,73	
192. 3 (31-060103-0101)	376С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,95	0,030904	327,94	10,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
192. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6125	0,019925	3118,3	62,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6125	0,019925	1122,94	22,37	
192. 5 (34-030202-0101)	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,008133	24,47	0,2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
192. 6 (31-060103-0701)	2346С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,075	0,00244	184,66	0,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
192. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9125	0,029684	1780,33	52,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9125	0,029684	837,21	24,85	
192. 8 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,875	0,028464	17,05	0,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3880,94	126,25	
192. 9 (21-050204-9903)	126898С	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000063	158186,65	9,98	
192.10 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,000976	66,3	0,06	
192.11 (21-050310-1108)	128849С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000608	2742,28	1,67	
192.12 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000325	196,55	0,06	
192.13 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,016265	181,11	2,95	
192.14 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,00488	91,05	0,44	
192.15 (21-130804-0301)	147074С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	5,77	
192.16 (21-130812-1045)	147347С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000023	208172,82	4,74	
192.17 (22-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00001	401465,54	4,05	
192.18 (22-040601-0602)	149375С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00002	413033,85	8,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1161,76	37,79	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75055,2	2441,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				118576,93	3857,31	
		НР второго уровня	%	3,6		4268,77	138,86	
		Накладные расходы	%	-		47790,5	1554,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9827,66	319,69	
193	С121-060801 -0401 21-060801-	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса	т		0,03253	386968,35	12588,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	сборочной единицы до 0,5 т 1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				345853,31	11250,61	
		НР второго уровня	%	3,6		12450,72	405,02	
		Накладные расходы	%	-		12450,72	405,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28664,32	932,45	
194	ССЦ ТССЦ РК 8.04-08-20 16,тех.ч., табл.10	-Доплата на применение марки стали С245	т		0,20588	5321,39	1095,57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4756	979,17	
		НР второго уровня	%	3,6		171,22	35,25	
		Накладные расходы	%	-		171,22	35,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		394,18	81,15	
195	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2		18,338412	79,45	1457,04	54,2% 194,34
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,449199	789,69	354,73	
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,004585	837,22	3,84	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,55	358,57	
195. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002292	3390,83	7,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002292	837,21	1,92	
195. 4 (31-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,002292	36,26	0,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
195. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002292	1780,33	4,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002292	837,21	1,92	
195. 6 (31-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,149	47,04	7,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	18,95	
195. 7 (22-040601-0501)	149372С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000257	356131,77	91,43	
195. 8 (22-040705-0402)	149529С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00165	389455,7	642,78	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,04	734,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				60,41	1107,89	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				71,01	1302,23	
		НР второго уровня	%	3,6		2,56	46,88	
		Накладные расходы	%	-		13,15	241,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,89	107,93	
196	Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1		3870,55	3870,55	59,8% 684,17
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	1,414	1,414	735,29	1040,07	
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1205	0,1205	863,29	104,03	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1144,09	1144,09	
196. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	0,0865	3591,81	310,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0865	0,0865	837,21	72,42
196. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,011	3118,3	34,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,011	0,011	1122,94	12,35
196. 5 (32-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03575	0,03575	516,25	18,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
196. 6 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,031625	0,031625	18,64	0,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
196. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023	0,023	1780,33	40,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,023	0,023	837,21	19,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				404,99	404,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196. 8	102673С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00167	16405	27,4	
196. 9	135545С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	1,42	215,22	305,61	
196.10	144613С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000258	19885,05	5,13	
196.11	145975С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0333	410,75	13,68	
196.12	146053С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000016	180808,26	2,89	
196.13	147090С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,73	547,45	947,09	
196.14	147697С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000375	75443,28	28,29	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1330,09	1330,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2775,14	2775,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3459,31	3459,31	
		НР второго уровня	%	3,6		124,54	124,54	
		Накладные расходы	%	-		808,7	808,7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,71	286,71	
197	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 81 КГ	м2		1	35275,13	35275,13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31527,18	31527,18	
		НР второго уровня	%	3,6		1134,98	1134,98	
		Накладные расходы	%	-		1134,98	1134,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2612,97	2612,97	
198	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,05476	86762,32	4751,1	60,9% ---------- 1117,98
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	33,235	1,82	817,82	1488,39	
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,558	0,359089	967,36	347,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33523,7	1835,76	
198. 3	376С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,738	0,587985	327,94	192,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
198. 4 (31-050401-0104)	514С	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	0,058867	20,5	1,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
198. 5 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008214	3118,3	25,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008214	1122,94	9,22	
198. 6 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,088	0,333351	2861,83	954	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,088	0,333351	964,13	321,39	
198. 7 (31-050102-0105)	1023С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0825	0,004518	5431,8	24,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,004518	1297,39	5,86	
198. 8 (34-030202-0101)	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,019851	24,47	0,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
198. 9 (31-060103-0701)	2346С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,026696	184,66	4,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
198.10 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,013006	1780,33	23,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,013006	837,21	10,89	
198.11 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	0,114996	17,05	1,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22438,08	1228,71	
198.12 (21-050204-9903)	126898С	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000106	158186,65	16,8	
198.13 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,03	0,001643	66,3	0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
198.14	128849С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001024	2742,28	2,81	
198.15	131019С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий ит сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,001	0,000055	327493,64	17,93	
198.16	131534С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,00103	0,000056	34752,55	1,96	
198.17	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000734	381819,66	280,17	
198.18	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000548	196,55	0,11	
198.19	146649С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,075021	181,11	13,59	
198.20	146664С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,022452	91,05	2,04	
198.21	147074С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1774323,66	9,72	
198.22	147347С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000219	208172,82	45,6	
198.23	149219С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000017	401465,54	6,82	
198.24	149375С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000033	413033,85	13,57	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7509,64	411,23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57127,96	3128,33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				77543,9	4246,3	
		НР второго уровня	%	3,6		2791,58	152,87	
		Накладные расходы	%	-		23207,51	1270,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6426,84	351,93	
199	С121-060208 -0501 21-060208- 0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т	т		0,05476	335610,99	18378,06	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299952,62	16425,41	
		НР второго уровня	%	3,6		10798,29	591,31	
		Накладные расходы	%	-		10798,29	591,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24860,07	1361,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2		3,603208	79,45	286,29	54,2% 38,19
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,088261	789,69	69,7	
200. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000901	837,25	0,75	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,55	70,45	
200. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00045	3390,83	1,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00045	837,21		0,38
200. 4 (31-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00045	36,26	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
200. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00045	1780,33	0,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00045	837,21		0,38
200. 6 (31-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,029276	47,04	1,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	3,72	
200. 7 (22-040601-0501)	149372С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00005	356131,77	17,97	
200. 8 (22-040705-0402)	149529С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000324	389455,7	126,3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,04	144,26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				60,41	217,68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				71,01	255,87	
		НР второго уровня	%	3,6		2,56	9,21	
		Накладные расходы	%%	-		13,15	47,4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,89	21,21	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	31754348	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	30681277	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	5086463,4	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	5024443,1	.
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	20048339	.
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	4075681	.
		в т.ч. накладные первого уровня - Тенге	.	.	.	.	2867910,3	.
		в т.ч. накладные второго уровня - Тенге	.	.	.	.	1207770,7	.
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	2780556,6	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	37537514	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	6547,28	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	5024443,1	.
		Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	906023,2	.
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	14117,51	.
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	720803,91	.
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	99804,49	.
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	487389,32	.
		в т.ч. накладные первого уровня - Тенге	.	.	.	.	438969,58	.
		в т.ч. накладные второго уровня - Тенге	.	.	.	.	48419,74	.
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	111473	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	1504885,5	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	889,84	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	720803,91	.
		Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	167048,58	.
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	93359,34	.
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	70665,87	.
		Сдача и испытание - Тенге	.	.	.	.	3509,01	.
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	50232,49	.
		в т.ч. накладные первого уровня - Тенге	.	.	.	.	42682,19	.
		в т.ч. накладные второго уровня - Тенге	.	.	.	.	7550,3	.
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	17382,49	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	234663,56	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	91,17	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	70665,87	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге	.	.	.	.	39277063	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	7528,3	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	5815912,9	.
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты: Тенге		.	.	.	55505915,08	.
		в том числе:		.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей Тенге		.	.	.	10835696,50	.
		- затраты на эксплуатацию машин Тенге		.	.	.	1393185,36	.
		- в том числе зарплата машинистов Тенге		.	.	.	399804,68	.
		- материалов, изделий и конструкций Тенге		.	.	.	43277033,23	.
		- перевозка грузов Тенге		.	.	.	0,00	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге		.	.	.	0,00	.
		Накладные расходы I уровня Тенге		.	.	.	6442930,37	.
		Итого с накладными расходами I уровня Тенге		.	.	.	61948845,45	.
		Накладные расходы II уровня Тенге		.	.	.	2230158,44	.
		ИТОГО: Тенге		.	.	.	64179003,89	.
		Сметная прибыль Тенге		.	.	.	5134320,31	.
		ИТОГО по смете: Тенге		.	.	.	69313324,20	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1010'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+$РБ''10'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудный, ул. П.Корчагина, 168'2161'2-1'Капитальный ремонт кровли здания''2'2-1-2'Общестроительные работы' чертежи АС''в текущих ценах 3 квартала 2016 года*
3 Н82=3,6*
4 Р Крыша в осях 2-10, А-Д*
5 Е11-080201-0101(РС102640РС102643)(РС245636РС102867)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,17+0,32+2,5+0,32+0,17+0,12''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м3 кладки*
6 Е11-150201-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4,5''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
7 Е11-080301-0101(РС102640РС102641)(РС245706РС274263)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,13''Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки'м3 кладки*
8 Е11-100102-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'10,7+0,9+0,25+0,37+0,43+0,65+0,44+0,17+0,14+0,18+0,59+1,92+0,65+0,73+0,98+0,99+0,7+0,54+0,24+0,24+0,45+0,02+0,013+0,0975+0,052''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
9 Е11-100114-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'10,17''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
10 Е11-100105-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,69+0,143+0,1+0,12+0,165+0,35+0,22+0,48+0,264+3,6+2,93+3,12+0,64+0,02+0,547+0,38+0,06''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
11 Е11-100114-0505(РС131599=0,03.1,05#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'232''Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам'м2 покрытия*
12 Е11-100102-0205(РС131542=0,59.1,05:127,3#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,82:0,03''Стены. Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
13 Е11-100104-0301(РС131654=1,44:120#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'120''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
14 Е11-100115-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'22,4425+10,17+13,829''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
15 Е11-100115-0201(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'232+1206+127,3+120.0,4''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
16 С122-040601-0801'(1977,76+232.2+1206.2+127,3.2+120.0,4.2).0,28''Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
17 Е11-120101-1305(РС248659)(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'1090.2''Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м2 утепляемого покрытия*
18 Е11-120101-1305(РС248659)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1275,1-1090''Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (по периметру)'м2 утепляемого покрытия*
19 С121-110102-0104'1090.0,15.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100'м3*
20 С121-110102-0107'1275,1.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175'м3*
21 Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'1360''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
22 С121-100404-0306 прим. к-1,15'1360.1,15''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем трехслойная на основе тканого полимерного полотна, ламинированного эластичной полимерной пленкой и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 130 г/м2'м2*
23 Е11-120101-1501(Н5.1,15)(Н52.1,25)'858+18,7''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
24 Е11-120101-1503(РС135535)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1090''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
25 С121-130803-0501'1090.1,1''Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2'м2*
26 Е11-120101-0705(РС131589)(РС131541=7,2.1,05:1206#)(РС248491РС134875)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1206''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
27 Е11-120101-1001(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'267''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
28 С121-100105-0308 к-1,1'267.1,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
29 Е11-120101-0901(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'205''Желоба настенные. Устройство'м желобов*
30 С121-100105-0308 к-1,1'205.1,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
31 Е11-120101-0402(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'23:0,5+2,4:0,23''Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком'м примыканий*
32 С121-100105-0308 к-1,1'(23+2,4).1,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
33 Е11-120101-2003(РС134937)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'157

,2''Планки кровель коньковые из профилированного о цинкованного листа. Устройство'м планки*
34 С121-100102-0111'157,2''Планка конька плоского для кро вли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГО СТ 14918-80'м*
35 Е11-120101-0506(РС134937)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'20+20''Ра зжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из проф илированного оцинкованного листа. Установка'м ендо вы*
36 С121-100102-0101'20''Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14 918-80'м*
37 С121-100102-0102'20''Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 1 4918-80'м*
38 Е11-090304-0101(РС248298)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,01636'' Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
39 С121-060208-0501'0,01636''Ограждение лестничных проемо в, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
40 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'0,01636.32,9.2' 'Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
41 Е11-120101-1201(РС248298)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'64.3''Кро вли. Ограждение перилами'м ограждения*
42 С121-060510-0101'0,8928''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты пере ходных площадок, ограждения'т*
43 Е11-070107-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,19044+0,0952+0,10 74+0,22372''Изделия монтажные массой до 20 кг. Уст ановка'т стальных элементов*
44 Е11-200301-0203(Н5.1,15)(Н52.1,25)'52''Решетки жалюзий ные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), но мер 150, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
45 П2 Водосточная система*
46 Е11-120101-0707(Н5.1,15)(Н52.1,25)'202''Водосток наруж ный. Устройство при покрытии кровли металлочерепиц ей'м труб*
47 СТПрайс стр.1(=19)'17'1550:1,12'Воронка д-150 мм'шт*
48 СТПрайс стр.1(=19)'202'4300:3:1,12'Труба водосточная д -100 мм'м*
49 СТПрайс стр.1(=19)'63'1550:1,12'Колено трубы д-100'шт*
50 СТПрайс стр.1(=19)'17'1550:1,12'Колено сливное д-100'ш т*
51 П2 Слуховое окно СО-1*
52 Е12-080101-1404'6''Обрешетка с прозорами из досок и бр усков под кровлю из черепицы. Устройство'м2*
53 Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'6''Пароизоляция прокладная. Устройство в од ин слой'м2 изолируемой поверхности*
54 С121-100404-0306 прим. к-1,15'6.1,15''Мембрана паро-вл аго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим с лоем трехслойная на основе тканого полимерного пол отна, ламинированного эластичной полимерной пленко й и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 130 г/м2'м2*
55 Е11-120101-0706(РС248491РС134875)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'6 ''Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепи цей'м2 кровли*
56 Е11-120101-1001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,0''Покрытия мелки е (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) и з листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покры тия*
57 Е11-120101-2003(РС134937)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'4,4 ''Планки кровель коньковые из профилированного оци нкованного листа. Устройство'м планки*
58 С121-100102-0111'4,4''Планка конька плоского для кровл и, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
59 Е11-120101-0506(РС134937)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'8,1+8,1'' Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из пр офилированного оцинкованного листа. Установка'м ен довы*
60 С121-100102-0101'8,1''Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 1 4918-80'м*
61 С121-100102-0102'8,1''Планка ендовы верхней для кровли , из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
62 Е11-100105-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,06+0,07''Стропила . Установка'м3 древесины в конструкции*
63 Е11-100114-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,06+0,08''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конст рукции*
64 Е11-100115-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,351''Конст рукции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэ рлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
65 Е11-100115-0201(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'6+1,77''Обре шетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Ог незащита'м2 обработанной поверхности*
66 С122-040601-0801'0,351.28+(6.2+1,77.2).0,28''Раствор а нтисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы ог незащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
67 Е11-100106-0101(РС133828)(РС147501)(Н5.1,15)(Н52.1,25) '1''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
68 СТ12061-152(=19) прим.'1'3960:775.2269'Блоки оконные г лухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж'м2*
69 С121-130814-2211'1''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт.*
70 С121-090404-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
71 С121-090404-0507'1''Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 'шт.*
72 П2 Вентшахты*
73 Е11-080201-0109(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,83''Стены приямко в и каналов. Кладка'м3 кладки*
74 Е11-120101-1501(Н5.1,15)(Н52.1,25)'9,43''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой п оверхности*
75 Е11-120101-1502(Н5.1,15)(Н52.1,25)'9,43''Пароизоляция

оклеечная. Устройство на каждый последующий слой'м
2 изолируемой поверхности*
76 Е11-100102-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,2''Элементы карка
са из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкци
и*
77 Е11-100115-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,2''Констру
кции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрл
атов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
78 С122-040601-0801'132.0,28''Раствор антисептирующий для
 огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и с
наружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от
 -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффекти
вности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
79 Е11-260301-0601(РС248539)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'180,5+48'
'Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). По
крытие листовым металлом с заготовкой покрытия'м2
поверхности покрытия изоляции*
80 С121-050104-0110 к-1,13'180,5.0,0055.1,13''Сталь листо
вая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОС
Т 14918-80'т*
81 С121-100105-0309 к-1,13'48.1,13''Лист стальной оцинков
анный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным п
окрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
82 Е11-260101-1101(РС248665)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'16,5''Пов
ерхности плоские и криволинейные. Изоляция матами
минераловатными прошивными безобкладочными и в обк
ладках из стеклоткани или металлической сетки, пли
тами минераловатными на синтетическом связующем ма
рки М-125, плитами полужесткими из стеклянного шта
пельного волокна на синтетическом связующем'м3 изо
ляции*
83 С121-110101-0105'16,5''Плиты из минеральной ваты на си
нтетическом связующем теплоизоляционные марки П-12
5 ГОСТ 9573-2012'м3*
84 Е12-080101-1501(РС135410)'12,7''Покрытие из асбестоцем
ентных листов обыкновенного профиля. Устройство'м2
*
85 С121-130407-0501'12,7''Листы асбестоцементные плоские
мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий
 прессованные толщиной 10 мм'м2*
86 Е11-070107-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,034+0,0789''Издел
ия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных
 элементов*
87 Е11-070107-0103(РС130010)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,06272''
Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т ста
льных элементов*
88 С121-050302-0102'0,06272''Поковки из квадратных загото
вок оцинкованные ГОСТ 8479-70'т*
89 Е11-120101-1101(РС125561)(РС145974)(Н5.1,15)(Н52.1,25)
'12''Колпаки над шахтами. Устройство в два канала'
колпак*
90 С121-100105-0309 к-1,13'10.1,13''Лист стальной оцинков
анный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным п
окрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
91 С121-050302-0102'0,05456''Поковки из квадратных загото
вок оцинкованные ГОСТ 8479-70'т*
92 Р Кровля в осях 3-5, Г-Е (переход)*
93 Е11-120101-1701(РС102635РС102636)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1
19,5''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщи
ной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
94 Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.1,15)(Н52.1,25) к
-47,5'119,5.47,5''Стяжки выравнивающие цементно-пе
счаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм измен
ения толщины к норме 11-120101-1701'м2 стяжки*
95 Е11-060301-0410(РС274377)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,13145''
Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
96 Е11-060301-0601(РС274377)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,13145''
Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечн
ых условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
97 С121-050301-2201'0,13145''Проволока Вр1 диаметром 3 мм
, периодического профиля ГОСТ 6727-80'т*
98 Е11-120101-1501(РС135535РС135533)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1
20,05''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один с
лой'м2 изолируемой поверхности*
99 Е11-120101-0207(РС135512=1,26)(РС135533=2,5)(Н5.1,15)(
Н52.1,25)'119,5''Кровли плоские трехслойные из рул
онных кровельных материалов на мастике битумно-пол
имерной. Устройство'м2 кровли*
100 Е11-120101-1001(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'14,2''Пок
рытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому
подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройст
во (ЭФ-1)'м2 покрытия*
101 С121-100105-0308 к-1,1'14,2.1,1''Лист стальной оцинков
анный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным п
окрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
102 Е11-120101-0402(РС102636РС102634)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'6
,16:0,38''Примыкания рулонных и мастичных кровель
к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройс
тво с одним фартуком (ЭФ-2)'м примыканий*
103 Е11-120101-1001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'12,75''Покрытия мел
кие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)
 из листовой оцинкованной стали. Устройство (ЭФ-3)
'м2 покрытия*
104 Е11-120101-0402(РС102636РС102634)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0
,73:0,25''Примыкания рулонных и мастичных кровель
к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройс
тво с одним фартуком (ЭФ-4)'м примыканий*
105 Е11-070107-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,02233+0,02001+0,0
0594''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка
'т стальных элементов*
106 П2 Вентшахта*
107 Е11-080201-0109(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,23''Стены приямко
в и каналов. Кладка'м3 кладки*
108 Е11-120101-1101(РС125561)(РС145974)(Н5.1,15)(Н52.1,25)
'1''Колпаки над шахтами. Устройство в два канала'к
олпак*
109 С121-100105-0309 к-1,13'0,7.1,13''Лист стальной оцинко
ванный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным
покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
110 С121-050302-0102'0,003''Поковки из квадратных заготово
к оцинкованные ГОСТ 8479-70'т*
111 Р Крыша в осях 1-6, Е-К*
112 Е11-080201-0101(РС102640РС102643)(РС245636РС102867)(Н5
.1,15)(Н52.1,25)'4,5''Стены наружные из кирпича пр

остые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м3 кладки*
113 Е11-080301-0101(РС102640РС102641)(РС245706РС274263)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'37''Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки'м3 кладки*
114 Е11-100105-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'7,38+6,795+6,903+8,35+1,3+5,4+0,225''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
115 Е11-100102-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,254+0,299+0,078+0,1+0,068+0,035+0,143+0,169+0,045+0,08+0,234+0,247+0,313+0,725+0,181+0,281+0,331+0,338+0,331+0,081+0,122+0,018+0,5+0,081+1,062+0,075+0,15+0,81+0,85+0,36+2,45+2,787+1,34+0,83+0,19+0,8+1,62+0,85''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
116 Е11-100114-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4,41+0,74+2,21+0,74+1,96+1,65''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
117 Е11-100102-0205(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,85:0,02''Стены. Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
118 Е11-100104-0301(РС131654=1,2:120#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'120''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
119 Е11-100115-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'36,353+19,228+11,71''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
120 Е11-100115-0201(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,85:0,02+120.0,4''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
121 С122-040601-0801'(2719,4+42,5.2+48.2).0,28''Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
122 Е11-120101-0716(РС135062)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3040''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
123 С121-100104-0913 к-1,15'3040.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
124 Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'3040''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
125 С121-100404-0306 прим. к-1,15'3040.1,15''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем трехслойная на основе тканого полимерного полотна, ламинированного эластичной полимерной пленкой и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 130 г/м2'м2*
126 Е11-090306-0501(РС130791)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'4920''Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж'м*
127 СТПрайс стр.1(=19)'4920'1300:3:1,12'Профиль шляпный ПШ-28'м*
128 Е11-120101-1503(РС135535)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1149,5''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
129 С121-130803-0501'1149,5.1,1''Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2'м2*
130 Е11-120101-1501(Н5.1,15)(Н52.1,25)'790,7''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
131 Е11-120101-1305(РС248659)(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'1264,5.2''Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м2 утепляемого покрытия*
132 Е11-120101-1305(РС248659)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1400,7-1264,5''Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (по периметру)'м2 утепляемого покрытия*
133 С121-110102-0104'1264,5.0,15.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100'м3*
134 С121-110102-0107'1400,7.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175'м3*
135 Е11-120101-1001(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,71.1,5.60''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
136 С121-100105-0308 к-1,1'(0,71.1,5.60).1,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
137 Е11-120101-2003(РС134937)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'50,3''Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
138 С121-100102-0111'50,3''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
139 Е11-120101-2002(Н5.1,15)(Н52.1,25)'183''Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
140 С121-100102-0103'183''Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
141 Е11-200301-0205(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'59''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка (100х100)'решетка*
142 Е11-090501-0301(Н5.1,15)(Н52.1,25)'36+18+387''Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (БС-1, БС-2, БС-3)'болт*
143 С121-130201-0901'(5,616+5,112+44,28+2,208+2,556+19,98+31,734+29,412+429,57):1000''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
144 Е11-080301-0101(РС102640РС102641)(РС245706РС274263)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,05''Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (опоры для канализационных труб)'м3 кладки*
145 П2 Слуховые окна СО-1, СО-2*
146 Е11-100105-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,105+0,015''Стропи

ла. Установка'м3 древесины в конструкции*
147 Е11-100114-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,03''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
148 Е11-100102-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,05+0,12''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
149 Е11-100114-0505(РС131599=0,032.1,05#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,37:0,032''Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам'м2 покрытия*
150 Е11-100115-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,32''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
151 Е11-100115-0201(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,37:0,032+0,08:0,032''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
152 С122-040601-0801'(29,56+0,37:0,032.2+0,08:0,32.2).0,28''Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
153 Е11-120101-0716(РС135062)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'12''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
154 С121-100104-0913 к-1,15'12.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
155 Е11-140202-0401(РС147200)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'12''Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц'м2 покрытия*
156 С121-100404-0306 к-1,15'12.1,15''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем трехслойная на основе тканого полимерного полотна, ламинированного эластичной полимерной пленкой и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 130 г/м2'м2*
157 Е11-090306-0501(РС130791)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'33,6''Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж'м*
158 СТПрайс стр.1(=19)'33,6'1300:3:1,12'Профиль шляпный ПШ-28'м*
159 Е11-120101-1001(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,2.2,0.7''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
160 С121-100105-0309 к-1,1'1,2.2,0.7.1,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
161 Е11-100106-0101(РС133828)(РС147501)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
162 СТ12061-152(=19) прим.'0,8.0,6+0,8.0,8'3960:775.2269'Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж'м2*
163 С121-130814-2211'2''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт.*
164 С121-090404-0201'4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
165 С121-090404-0507'4''Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86'шт.*
166 Е11-090304-0101(РС248298)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,05476+0,01806''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
167 С121-060208-0501'0,05476+0,01806''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
168 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'(0,05476+0,01806).32,9.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
169 П2 Вентшахты*
170 Е11-080201-0109(Н5.1,15)(Н52.1,25)'13,7.0,12''Стены приямков и каналов. Кладка'м3 кладки*
171 Е11-120101-1501(Н5.1,15)(Н52.1,25)'6,8''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
172 Е11-120101-1502(Н5.1,15)(Н52.1,25)'6,8''Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой'м2 изолируемой поверхности*
173 Е11-090701-0107(РС247899)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4,6.0,0942''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (поддоны)'т конструкций*
174 С121-050104-0120'4,6.0,0942.1,064''Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,5 мм ГОСТ 14918-80'т*
175 Е11-100102-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,5''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
176 Е11-100115-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,5''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
177 С122-040601-0801'210.0,28''Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
178 Е11-260301-0601(РС248539)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'260+36''Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия'м2 поверхности покрытия изоляции*
179 С121-050104-0110 к-1,13'260.0,0055.1,13''Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80'т*
180 С121-100105-0309 к-1,13'36.1,13''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
181 Е11-260101-1101(РС248665)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'8''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами и минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапел

ьного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляц
ии*
182 С121-110101-0105'8''Плиты из минеральной ваты на синте
тическом связующем теплоизоляционные марки П-125 Г
ОСТ 9573-2012'м3*
183 Е12-080101-1501(РС135410)'10''Покрытие из асбестоцемен
тных листов обыкновенного профиля. Устройство'м2*
184 С121-130407-0501'10''Листы асбестоцементные плоские ме
лкоразмерные для конструктивных элементов зданий п
рессованные толщиной 10 мм'м2*
185 Е11-070107-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,0209''Изделия мон
тажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элеме
нтов*
186 Е11-120101-0402(РС102636РС102634)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3
6:0,5''Примыкания рулонных и мастичных кровель к с
тенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство
с одним фартуком'м примыканий*
187 Е11-100102-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,084+0,11''Элемент
ы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в кон
струкции*
188 Е11-100115-0201(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,084:0,03''
Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам
. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
189 Е11-100115-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,11''Констр
укции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэр
латов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
190 С122-040601-0801'(0,084:0,03.2+5,6).0,28''Раствор анти
септирующий для огнезащиты древесины всех типов зд
аний внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обр
аботка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнез
ащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
191 Е11-070107-0103(РС130010)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,0377''И
зделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стал
ьных элементов*
192 С121-060801-0401'0,0377''Отдельные конструктивные элем
енты зданий и сооружений с преобладанием толстолис
товой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,
5 т'т*
193 Е11-120101-1101(РС125561)(РС145974)(Н5.1,15)(Н52.1,25)
'11''Колпаки над шахтами. Устройство в два канала'
колпак*
194 С121-100105-0309 к-1,13'8,33.1,13''Лист стальной оцинк
ованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным
покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
195 С121-050302-0102'0,02112''Поковки из квадратных загото
вок оцинкованные ГОСТ 8479-70'т*
196 Е11-200701-0406(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1''Зонты из листово
й оцинкованной стали, прямоугольного сечения, пери
метр 3200 мм. Установка над шахтами'зонт*
197 Е11-200801-0102(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1''Дефлекторы, диам
етр патрубка 400 мм. Установка'дефлектор*
198 Е11-200801-0104(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1''Дефлекторы, диам
етр патрубка 630 мм. Установка'дефлектор*
199 П2 Выход на чердак*
200 Е12-040101-1101'6,1.4''Стойка деревянная под балки или
прогоны. Установка'м стоек*
201 Е11-460302-0102(П-1146009)(П-1146015)'0,9.0,9.0,22''Пр
оемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железоб
етонных конструкциях, применен коэффициент к затра
там труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1
,1. Работы на высоте более 1,5 м от опорной площад
ки, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и
к времени эксплуатации машин - 1,32'м3*
202 Е11-090301-0212(П-1109002)(РС248298)(Н5.1,15)(Н52.1,25
)'0,09686''Балки, ригели перекрытия, покрытия и по
д установку оборудования многоэтажных зданий высот
ой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементо
в по железобетонным и каменным опорам, применен ко
эффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
203 С121-060801-0101'0,09686''Отдельные конструктивные эле
менты зданий и сооружений с преобладанием горячека
таных профилей, средняя масса сборочной единицы до
0,1 т'т*
204 Е11-070107-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'(13,68+18,48+38+6,2
8):1000''Изделия монтажные массой до 20 кг. Устано
вка'т стальных элементов*
205 Е11-090601-0101(РС248298)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'0,0
3253''Конструкции дверей, люков, лазов для автокоп
тилок и пароварочных камер. Монтаж'т конструкций*
206 С121-060801-0401'0,03253''Отдельные конструктивные эле
менты зданий и сооружений с преобладанием толстоли
стовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0
,5 т'т*
207 СТССЦ РК 8.04-08-2016,тех.ч.,табл.10(=19)'(96,86+13,68
+18,48+38+6,28+32,58):1000'4756'Доплата на примене
ние марки стали С245'т*
208 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'(96,86.41,8+13,
68.45,4+18,48.52+38.44+6,28.32,1+32,58.51,1):1000.
2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраск
а эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
209 Е11-100107-0105(РС248409)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1''Проемы
площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков
люков'м2 проемов*
210 С121-090102-0305'1''Люки и лазы утепленные однопольные
ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92'м2*
211 Е11-090304-0101(РС248298)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,05476''
Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с
ограждением. Монтаж'т конструкций*
212 С121-060208-0501'0,05476''Ограждение лестничных проемо
в, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-
83'т*
213 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'0,05476.32,9.2'
'Поверхности металлические огрунтованные. Окраска
эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
214 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В.
*

Наименование стройки- Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудный, ул. П.Корчагина, 168

Наименование объекта- Капитальный ремонт кровли здания средней школы

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-3

на Сантехнические работы ОВ

Основание: ОВ, л.45

Сметная стоимость, тыс. тенге	269,954
Сметная заработная плата, тыс. тенге	16,319
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	0,02

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор		2	6946,35	13892,69	60,4% / 4528,3
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	4,407	8,815	837,21	7379,8	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,065625	0,13125	894,36	117,38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3748,59	7497,18	
1. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013125	0,02625	3118,3	81,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,02625	1122,94	29,48	
1. 4 (31-050402-0205)	969С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,194	2,389	65,54	156,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
1. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0525	0,105	1780,33	186,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0525	0,105	837,21	87,91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				212,67	425,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00004	381819,66	15,27	
1. 7 (21-130816-2202)	147667С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	67,89	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,58	83,16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3944,15	7888,31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6208,3	12416,61	
		НР второго уровня	%	3,6		223,5	447	
		Накладные расходы	%	-		2487,65	4975,3	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		514,54	1029,09	
2	Прайс ТПРАЙС стр.2	-Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе Канал-ПКВ-Ш-40-20-4-220	шт		2	107292,6	214585,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				95892,86	191785,71	
		НР второго уровня	%	3,6		3452,14	6904,29	
		Накладные расходы	%	-		3452,14	6904,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7947,6	15895,2	
3	Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		5	1983,64	9918,19	60,4% 3075,43
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,292	6,46	779,68	5036,83	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,065625	837,21	54,94	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1018,35	5091,77	
3. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,354375	1,772	11,67	20,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	0,7875	177,74	139,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,065625	1780,33	116,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,065625	837,21	54,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,5	277,48	
3. 6 (21-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0015	11528,07	17,29	
3. 7	127418С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,00043	0,00215	162740,95	349,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-050301-0104)	класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014						
3. 8	147341С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00055	195385,08	107,46	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,93	474,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1157,79	5788,96	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1772,88	8864,39	
		НР второго уровня	%	3,6		63,82	319,12	
		Накладные расходы	%	-		678,91	3394,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,94	734,68	
4	Прайс ТПРАЙС стр.3	-Решетка вытяжная АМН 200х200	шт		5	2865,13	14325,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2560,71	12803,57	
		НР второго уровня	%	3,6		92,19	460,93	
		Накладные расходы	%	-		92,19	460,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,23	1061,16	
5	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3	4857,78	14573,35	60,4% 2253,06
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	4,851	760,93	3691,27	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,04095	951,5	38,96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1243,41	3730,24	
5. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01638	3118,3	51,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01638	1122,94	18,39	
5. 4	1197С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,012285	73,66	0,9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	2016С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,056385	177,74	10,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 6	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,02457	1780,33	43,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,02457	837,21	20,57	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,25	105,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 7 (21-100501-1202)	135857С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1503	322,32	48,44	
5. 8 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00045	381819,66	171,82	
5. 9 (21-130406-0101)	146125С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000027	2205588,5	58,89	
5.10 (21-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000014	195385,08	2,64	
5.11 (21-130816-2202)	147667С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,24	424,32	101,84	
5.12 (23-050104-0106)	188081С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3	2197,08	6591,24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2324,96	6974,87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3590,63	10771,89	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4341,65	13024,95	
		НР второго уровня	%	3,6		156,3	468,9	
		Накладные расходы	%	-		907,32	2721,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		359,84	1079,51	
6	С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали 1 КГ	кг		10	265,91	2659,13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				237,66	2376,6	
		НР второго уровня	%	3,6		8,56	85,56	
		Накладные расходы	%	-		8,56	85,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,7	196,97	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	231415,04	.	
в том числе:	.	.	.	.	.	.	
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	16107,90	.	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	808,58	.	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	211,29	.	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	214498,56	.	
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0,00	.	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0,00	.	
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	9856,79	.	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	241271,83	.	
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	8685,79	.	
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	249957,62	.	
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	19996,61	.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по смете:		Тенге	.	.	.	269954,23	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э1020'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+$РБ''10''''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудн
       ый, ул. П.Корчагина, 168'2161'2-1'Капитальный ремо
       нт кровли здания средней школы''2'2-1-3'Сантехниче
       ские работы ОВ'ОВ, л.45''в текущих ценах 3 квартал
       а 2016 года*
 3 Н82=3,6*
 4 Е11-201501-0101(РС259204)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2''Вентил
       яторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилят
       ор*
 5 СТПрайс стр.2(=23)'2'107400:1,12'Вентилятор канальный
       в шумоизолированном корпусе Канал-ПКВ-Ш-40-20-4-22
       0'шт*
 6 Е11-200301-0101(РС188218)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5''Решетк
       и жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка
       'решетка*
 7 СТПрайс стр.3(=23)'5'2868:1,12'Решетка вытяжная АМН 20
       0х200'шт*
 8 Е11-200101-0302'0,15.4.5''Воздуховоды класса Н (нормал
       ьные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, перим
       етр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховод
       ов*
 9 С123-050301-1801'10''Средства для крепления воздуховод
       ов: кронштейны и подставки под оборудование из сор
       товой стали'кг*
10 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В.
       *
```

Наименование стройки- Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудный, ул. П.Корчагина, 168

Наименование объекта- Капитальный ремонт кровли здания средней школы

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-4

на Сантехнические работы ВК

Основание: АС-46

Сметная стоимость, тыс. тенге	45,243
Сметная заработная плата, тыс. тенге	6,958
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	0,009

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		9	1286,09	11574,84	62,1% 2765,65
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	3,726	789,69	2942,38	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,034	742,95	1511,16	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				494,84	4453,54	
1. 3 (31-060202-0201)	116С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,016	2279,37	4595,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,016	741,54	1494,94	
1. 4 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,009	2861,83	25,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	964,13	8,68	
1. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,009	1780,33	16,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	837,21	7,53	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				515,22	4636,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				842,15	7579,37	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1149,45	10345,02	
		НР второго уровня	%	3,6		41,38	372,42	
		Накладные расходы	%	-		348,67	3138,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,27	857,4	
2	Прайс ТПРАЙС стр.3	-Переход с чугуна на пластик д-110 мм	шт		9	1051,95	9467,52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				940,18	8461,61	
		НР второго уровня	%	3,6		33,85	304,62	
		Накладные расходы	%	-		33,85	304,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,92	701,3	
3	Прайс ТПРАЙС стр.3	-Резина переходная на чугун 110х123 мм	шт		9	1062,94	9566,42	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				950	8550	
		НР второго уровня	%	3,6		34,2	307,8	
		Накладные расходы	%	-		34,2	307,8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,74	708,62	
4	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		4,5	1008,52	4538,34	60,4% 1512,49
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,644	2,898	862,84	2500,51	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,003938	918,86	3,62	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				556,47	2504,13	
4. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000375	0,001688	3591,81	6,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,001688	837,21	1,41	
4. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	0,001125	3118,3	3,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,001125	1122,94	1,26	
4. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,001125	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,001125	837,21	0,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,57	11,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 6 (21-130201-0508)	144732С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00012	179501,16	21,49	
4. 7 (21-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,07065	142,71	10,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,02	31,57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				565,26	2543,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				901,37	4056,14	
		НР второго уровня	%	3,6		32,45	146,02	
		Накладные расходы	%	-		368,56	1658,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,71	336,17	
5	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 1,16 КГ	м		4,491	898,3	4034,28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				802,86	3605,64	
		НР второго уровня	%	3,6		28,9	129,8	
		Накладные расходы	%	-		28,9	129,8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,54	298,84	
6	С123-020403-0606 23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013 0,36 КГ	шт.		6	497,76	2986,54	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				444,87	2669,22	
		НР второго уровня	%	3,6		16,02	96,09	
		Накладные расходы	%	-		16,02	96,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,87	221,22	
7	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 0,27 КГ	шт.		11	279,56	3075,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				249,86	2748,46	
		НР второго уровня	%	3,6		8,99	98,94	
		Накладные расходы	%	-		8,99	98,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,71	227,79	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	36157,96	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	5442,90	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	4648,56	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	1514,77	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	26066,50	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	4278,14	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	40436,10	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	1455,70	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	41891,80	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	3351,34	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	45243,14	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э1030'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+$РБ''10''''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудн
       ый, ул. П.Корчагина, 168'2161'2-1'Капитальный ремо
       нт кровли здания средней школы''2'2-1-4'Сантехниче
       ские работы ВК'АС-46''в текущих ценах 3 квартала 2
       016 года*
 3 LП2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу прин
       ята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (
       Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
 4 Х2121:775=Ф914*
 5 Н82=3,6*
 6 Е11-220801-0201(РС251461)(РС248298)'9''Фасонные части
       полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы
       . Установка'шт.*
 7 СТПрайс стр.3(=23)'9'1053:1,12'Переход с чугуна на пла
       стик д-110 мм'шт*
 8 СТПрайс стр.3(=23)'9'1064:1,12'Резина переходная на чу
       гун 110х123 мм'шт*
 9 Е11-160501-0102(РС274662РС249131)(РС250407)(Н5.1,15)(Н
       52.1,25)'4,5''Трубопроводы канализации из полиэтил
       еновых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.
       Прокладка'м трубопровода*
10 С123-010506-0109'4,5.0,998''Трубы полиэтиленовые для с
       истем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -
       110х3,4 ГОСТ 22689-2014'м*
11 С123-020403-0606'6''Тройник полипропиленовый PP-R, уго
       л 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
12 С123-020403-0407'11''Отвод полипропиленовый PP-R угол
       90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
13 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В.
       *
```

Наименование стройки- Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудный, ул. П.Корчагина, 168

Наименование объекта- Капитальный ремонт кровли здания средней школы

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-5

на Электрооборудование

Основание: ЭМ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	48,459
Сметная заработная плата, тыс. тенге	11,593
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	0,014

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы						
1	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2394,08	2394,08		42,8% 354,31
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	1	827,83	827,83	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				827,83	827,83	
1. 2 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	11,67	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 3 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	177,74	23,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,57	23,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 4 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	136535,11	136,54	
1. 5 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	18,71	
1. 6 (21-130207-1201)	145782С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	222,83	
1. 7 (21-130207-1204)	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,97	6,01	
1. 8 (21-130702-1301)	146716С	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	743,12	4,46	
1. 9 (21-130804-0802)	147084С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	289,46	0,29	
1.10 (21-130804-1205)	147096С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1,02	
1.11 (21-130809-0801)	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	621	7,45	
1.12 (21-130812-0102)	147246С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	329,86	
1.13 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,6	15,56	
1.14 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47	
1.15 (24-040207-3960)	242966С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28	
1.16 (22-040201-0601)	249392С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,036	567,7	20,44	
1.17 (22-040501-1314)	249530С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	180,75	1,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				934	934	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1785,4	1785,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2139,72	2139,72	
		НР второго уровня	%	3,6		77,03	77,03	
		Накладные расходы	%	-		431,34	431,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,34	177,34	
2	С123-070204 -1303 23-070204- 1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	427,81	427,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	382,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	13,76	
		Накладные расходы	%	-		13,76	13,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,69	31,69	
3	Ц13-080303-1004	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.	шт.		2	5633,78	11267,56	42,8%
	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Установка на конструкции на стене или колонне						2092,88
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3	6	808,45	4850,7	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	980,08	39,2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2444,95	4889,9	
3. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	11,67	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
3. 4 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3303,32	66,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1122,94	22,46	
3. 5 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	177,74	46,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
3. 6 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2274,6	45,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	837,21	16,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,35	158,7	
3. 7 (21-060405-1201)	129995С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,006	136535,11	819,21	
3. 8 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000746	381819,66	284,84	
3. 9 (21-130207-1201)	145782С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	182,65	445,67	
3.10 (21-130207-1204)	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	428,97	12,01	
3.11 (21-130702-1301)	146716С	Вазелин технический	кг	0,012	0,024	743,12	17,83	
3.12 (21-130804-0802)	147084С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,004	289,46	1,16	
3.13 (21-130804-1205)	147096С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1023,77	2,05	
3.14 (21-130809-0801)	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм,	кг	0,024	0,048	621	29,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		толщиной от 0,14 до 0,19 мм						
3.15	147246С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	270,38	659,73	
3.16	147338С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	222237,6	35,56	
3.17	147568С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2673,62	165,76	
3.18	147569С (21-130816-0203)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,122	1953,42	238,32	
3.19	242966С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	232,56	
3.20	249415С (22-040201-0708)	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,039	0,078	247,05	19,27	
3.21	249530С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,024	180,75	4,34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1484,05	2968,11	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3988,76	7977,51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5035,2	10070,39	
		НР второго уровня	%	3,6		181,27	362,53	
		Накладные расходы	%	-		1227,71	2455,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,32	834,63	
4	С123-070208 -0203 23-070208- 0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК 0,9 КГ	шт.		2	6856,3	13712,59	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6127,82	12255,64	
		НР второго уровня	%	3,6		220,6	441,2	
		Накладные расходы	%	-		220,6	441,2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		507,87	1015,75	
5	Ц13-080206- 0101 13-080206- 0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		41	236,63	9701,95	42,8% 2367,71
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1629	6,679	827,83	5528,99	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0041	741,54	3,04	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				134,93	5532,03	
5. 3	1208С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0041	942,82	3,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0041	741,54	3,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 4 (34-030302-0501)	2216С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	2,493	18,64	46,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	----------	----------	----------	----------
				--	--	--	--	--
5. 5 (34-030302-0101)	2875С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	2,493	14,71	36,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	----------	----------	----------	----------
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,12	87	
5. 6 (21-130207-1006)	145735С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	82	7,23	592,86	
5. 7 (21-130211-0606)	146050С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00041	230643,5	94,56	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,77	687,42	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				153,74	6303,42	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				211,49	8671,13	
		НР второго уровня	%	3,6		7,61	312,16	
		Накладные расходы	%	-		65,36	2679,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,53	718,66	
6	С123-061710 -0106 23-061710- 0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм 1 КГ	м		41,82	96,02	4015,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85,82	3588,99	
		НР второго уровня	%	3,6		3,09	129,2	
		Накладные расходы	%	-		3,09	129,2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,11	297,46	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	32293,33	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	32293,33	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	4589,53	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	11249,77	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	16226,99	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	6150,8	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	4814,9	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	1335,9	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	3075,53	.
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	41519,65	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	13,72	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	11249,77	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	41519,65	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	13,72	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	11249,77	.
		РАЗДЕЛ 2. Провода и кабели							
7	Ц13-080206-0801 13-080206-0801 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м		41	23,57	966,55	42,8% 146,95
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,01	0,41	817,82	335,31	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0082	980,07	8,04	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,37	343,34	
7. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0041	3303,32	13,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,0041	1122,94	4,60
7. 4 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0041	2274,6	9,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0001	0,0041	837,21	3,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,557792	22,87	
7. 5 (21-130809-0801)	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0656	621	40,74	
7. 6 (21-130809-1301)	147184С	Лента К226	100 м	0,0005	0,0205	1671,45	34,26	
7. 7 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,0205	2673,62	54,81	
7. 8 (24-040207-1303)	242707С	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	0,1066	1723,8	183,76	
7. 9 (24-040207-2502)	242795С	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,041	905,76	37,14	
7.10 (24-040207-3932)	242938С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,0082	361,08	2,96	
7.11 (22-040201-0708)	249415С	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,0005	0,0205	247,05	5,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,75	358,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17,49	716,91	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21,07	863,86	
		НР второго уровня	%	3,6		0,758508	31,1	
		Накладные расходы	%	-		4,34	178,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,75	71,6	
8	С123-060144 -0503 23-060144- 0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 86 КГ	км		0,04182	142829,03	5973,11	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				127653,57	5338,47	
		НР второго уровня	%	3,6		4595,53	192,19	
		Накладные расходы	%	-		4595,53	192,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10579,93	442,45	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	6055,38	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	6055,38	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	358,73	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	343,34	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	5338,47	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	370,23	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	146,95	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	223,28	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	514,05	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	6939,66	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	0,42	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	343,34	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	6939,66	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	0,42	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	343,34	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	38348,71	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	11542,83	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	292,15	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	50,28	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	26513,73	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0,00	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0,00	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	4961,85	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	43310,56	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	1559,18	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	44869,74	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	3589,58	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	48459,32	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э1040'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+$РБ''10''''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудн
       ый, ул. П.Корчагина, 168'2161'2-1'Капитальный ремо
       нт кровли здания средней школы''2'2-1-5'Электрообо
       рудование'ЭМ.С''в текущих ценах 3 квартала 2016 го
       да*
 3 LП2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу прин
       ята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (
       Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
 4 Х2121:775=Ф914*
 5 Н82=3,6*
 6 Р Оборудование и материалы*
 7 Ц13-080303-0601(РС249432РС249392)'1''Автомат одно-, дв
       ух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на кон
       струкции на стене или колонне'шт.*
 8 С123-070204-1303'1''Выключатель автоматический ВА47-63
        1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
 9 Ц13-080303-1004(РС249432РС249415)'2''Пускатель магнитн
       ый общего назначения отдельно стоящий на ток до 40
        А. Установка на конструкции на стене или колонне'
       шт.*
10 С123-070208-0203'2''Контакторы с электротепловым реле
       модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54
       , типа ИЭК'шт.*
11 Ц13-080206-0101'41''Короба пластмассовые шириной до 40
        мм. Монтаж оборудования'м*
12 С123-061710-0106'41.1,02''Канал кабельный размерами 25
        мм х 25 мм'м*
13 Р Провода и кабели*
14 Ц13-080206-0801(РС249432РС249415)'41''Провод сечением
       до 6 мм2. Прокладка в лотках'м*
15 С123-060144-0503'0,041.1,02''Кабели силовые, не распро
       страняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 1644
       2-80'км*
16 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В.
       *
```

Наименование стройки- Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудный, ул. П.Корчагина, 168

Наименование объекта- Капитальный ремонт кровли здания средней школы

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-6

на Молниезащита

Основание: МЗ

Сметная стоимость, тыс. тенге 399,39
Сметная заработная плата, тыс. тенге 98,115
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч 0,126

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		112	549,18	61508,07	42,8% / 5695,14
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	15,68	817,82	12823,42	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,4928	980,08	482,98	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				118,81	13306,4	
1. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,2464	3303,32	813,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,2464	1122,94	276,69	
1. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	3,506	177,74	623,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
1. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,2464	2274,6	560,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,2464	837,21	206,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,83	1997,48	
1. 6 (21-050106-1001)	125715С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,1456	204308,02	29747,25	
1. 7 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,001008	222237,6	224,02	
1. 8 (22-040501-0803)	249504С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	4,144	1082,43	4485,59	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				307,65	34456,85	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				439,98	49277,76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				490,83	54972,89	
		НР второго уровня	%	3,6		17,67	1979,02	
		Накладные расходы	%	-		68,52	7674,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,68	4556,15	
2	Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		151	474,36	71628,69	42,8% 8697,34
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	24,16	817,82	19758,53	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,5738	980,07	562,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				134,58	20320,9	
2. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,2869	3303,32	947,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0019	0,2869	1122,94	322,17
2. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	5,074	177,74	901,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
2. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,2869	2274,6	652,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0019	0,2869	837,21	240,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,57	2502,09	
2. 6 (21-050106-1001)	125715С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00081	0,12231	204308,02	24988,91	
2. 7	145782С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	12,382	182,65	2261,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-130207-1201)							
2. 8	147246С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	12,382	270,38	3347,85	
	(21-130812-0102)							
2. 9	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00083	222237,6	184,57	
	(21-130812-1036)							
2.10	241448С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	2,265	216,24	489,78	
	(24-040201-0646)							
2.11	247900С	Сталь листовая углеродистая обыкновенного	т	0,00004	0,00604	172427,89	1041,46	
	(21-050199-9903)	качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89						
2.12	249415С	Краска масляная густотертая цветная МА-025	кг	0,02	3,02	247,05	746,09	
	(22-040201-0708)	ГОСТ 6586-77						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				218,94	33060,24	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				366,36	55320,86	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				423,96	64018,2	
		НР второго уровня	%	3,6		15,26	2304,66	
		Накладные расходы	%	-		72,86	11002	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,14	5305,83	
3	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		42	2755,76	115741,98	42,8% ---------- 10784,09
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7	29,4	817,82	24043,91	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	1,176	980,08	1152,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				599,92	25196,48	
3. 3	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на	маш.-ч	0,014	0,588	3303,32	1942,35	
	(31-050102-0302)	монтаже технологического оборудования, 10 т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,014	0,588	1122,94	660,29
3. 4	2016С	Установки постоянного тока для ручной	маш.-ч	0,254	10,668	177,74	1896,13	
	(31-060103-0501)	дуговой сварки						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
3. 5	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,588	2274,6	1337,46	
	(33-010201-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,014	0,588	837,21	492,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,24	5175,95	
3. 6	127755С	Прокат стальной горячекатаный круглый из	т	0,0081	0,3402	157613,42	53620,09	
	(21-050304-0115)	углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)						
3. 7 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,003276	222237,6	728,05	
3. 8 (22-040501-0803)	249504С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	8,4	1082,43	9092,41	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1510,49	63440,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2206,2	92660,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2462,96	103444,49	
		НР второго уровня	%	3,6		88,67	3724	
		Накладные расходы	%	-		345,43	14508,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,13	8573,48	
4	Ц13-080208-0208 13-080208-0208 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (Д-6 мм)	м		12	374,13	4489,55	42,8% 725,13
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17	2,04	817,82	1668,35	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0264	980,08	25,87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				141,19	1694,23	
4. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0132	3303,32	43,6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0132	1122,94	14,82	
4. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,4032	177,74	71,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0132	2274,6	30,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0132	837,21	11,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,11	145,29	
4. 6 (21-050301-0101)	127415С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00004	0,00048	162740,95	78,12	
4. 7 (21-130207-1201)	145782С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,984	182,65	179,73	
4. 8 (21-130812-0102)	147246С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	0,984	270,38	266,05	
4. 9 (21-130812-1036)	147338С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000108	222237,6	24	
4.10 (24-040201-0646)	241448С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,18	216,24	38,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.11	247900С (21-050199-9903)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного т качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89		0,0004	0,0048	172427,89	827,65	
4.12	249415С (22-040201-0708)	Краска масляная густотертая цветная МА-025кг ГОСТ 6586-77		0,02	0,24	247,05	59,29	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				122,81	1473,77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				273,95	3287,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				334,38	4012,54	
		НР второго уровня	%	3,6		12,04	144,45	
		Накладные расходы	%	-		72,47	869,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,71	332,56	
		Земляные работы						
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		17,64	1998,6	35255,29	59,1% 11704,64
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	27,166	729,04	19804,81	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1122,72	19804,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1122,72	19804,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1786,25	31509,45	
		НР второго уровня	%	3,6		64,31	1134,34	
		Накладные расходы	%	-		727,83	12838,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,04	2611,5	
6	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		17,64	1146,77	20229,02	59,1% 6715,97
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	17,146	662,76	11363,74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				644,2	11363,74	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				644,2	11363,74	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1024,93	18079,7	
		НР второго уровня	%	3,6		36,9	650,87	
		Накладные расходы	%	-		417,62	7366,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,95	1498,45	
		Вскрытие и восстановление а/б покрытия - 28 м2						
7	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		1,4	3125,36	4375,5	60,3% 1223,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	1,55	2,17	722,79	1568,45	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	0,54404	847,21	460,92	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1449,55	2029,37	
7. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,01904	6150,06	117,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0136	0,01904	1122,94	21,38
7. 4 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	0,525	1873,73	983,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,375	0,525	837,21	439,54
7. 5 (34-030401-0301)	1159С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	1,05	16,8	17,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				798,89	1118,45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1919,21	2686,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2793,29	3910,61	
		НР второго уровня	%	3,6		100,56	140,78	
		Накладные расходы	%	-		974,64	1364,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,51	324,11	
8	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		4,2	336,02	1411,27	60,3% 285,83
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,117	0,4914	678,39	333,36	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	0,14364	979,24	140,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				112,86	474,02	
8. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,0714	6150,06	439,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,017	0,0714	1122,94	80,18
8. 4 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,01932	3357,06	64,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0046	0,01932	837,21	16,17
8. 5 (32-060101-1401)	1607С	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,05292	139,84	7,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
8. 6 (33-040101-0101)	1827С	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,05292	2470,91	130,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0126	0,05292	837,21	44,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				152,89	642,13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				232,26	975,49	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				300,32	1261,33	
		НР второго уровня	%	3,6		10,81	45,41	
		Накладные расходы	%	-		78,87	331,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,89	104,54	
9	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		5,6	161,64	905,2	59,1% 128,12
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	0,055104	678,39	37,38	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,159768	1122,94	179,41	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,71	216,79	
9. 3 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,039928	3548,29	141,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00713	0,039928	1122,94	44,84
9. 4 (31-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,11984	4183,23	501,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0214	0,11984	1122,94	134,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114,82	642,99	
9. 5 (21-010201-0604)	100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000224	2324,74	0,52	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,092989	0,52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				121,59	680,9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				144,47	809,02	
		НР второго уровня	%	3,6		5,2	29,12	
		Накладные расходы	%	-		28,08	157,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,97	67,05	
10	С341-020102	-Перевозка строительных грузов	тенге за 1		9,8	276,29	2707,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тонну					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				246,93	2419,91	
		НР второго уровня	%	3,6		8,89	87,12	
		Накладные расходы	%	-		8,89	87,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,47	200,56	
11	E11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2,8	2701,78	7564,99	60,3% 402,95
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	0,4032	697,15	281,09	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,37996	1018,92	387,15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				238,66	668,24	
11. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0434	6150,06	266,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0155	0,0434	1122,94	48,74
11. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,12012	3390,83	407,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0429	0,12012	837,21	100,57
11. 5 (32-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,19824	7351,12	1457,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0708	0,19824	1122,94	222,61
11. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,0182	3357,06	61,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0065	0,0182	837,21	15,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				783,07	2192,6	
11. 7 (21-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,08	1259,86	3880,37	
11. 8 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,05	0,14	30	4,2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1387,35	3884,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2270,81	6358,26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2414,72	6761,21	
		НР второго уровня	%	3,6		86,93	243,4	
		Накладные расходы	%	-		230,84	646,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,13	560,37	
12	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		28	736,32	20616,84	60,3% 1048,18
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	0,924	710,28	656,3	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	1,046	1034,04	1081,98	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,08	1738,28	
12. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01008	6150,06	61,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01008	1122,94		11,32
12. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,11144	3390,83	377,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,11144	837,21		93,30
12. 5 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0658	3548,29	233,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0658	1122,94		73,89
12. 6 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,23828	2996,35	713,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,23828	964,13		229,73
12. 7 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,532	3816,84	2030,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,532	1122,94		597,40
12. 8 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0728	3357,06	244,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0728	837,21		60,95
12. 9 (32-010212-0101)	1602С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,01596	2608,41	41,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,01596	964,13		15,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				132,28	3703,9	
12.10	100071С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,42	2665,87	1119,67	
12.11	100073С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	5,292	2243,59	11873,08	
12.12	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	0,84	30	25,2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				464,93	13017,94	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				620,65	17378,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				658,08	18426,32	
		НР второго уровня	%	3,6		23,69	663,35	
		Накладные расходы	%	-		61,13	1711,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,54	1527,17	
13	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		28	1540,76	43141,37	60,3% ---------- 782,66
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	0,9408	837,21	787,65	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,47124	1082,9	510,3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46,36	1297,95	
13. 3	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,09716	2996,35	291,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,09716	964,13	93,67	
13. 4	623С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,2828	3816,84	1079,4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,2828	1122,94	317,57	
13. 5	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00084	3118,3	2,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00084	1122,94	0,94	
13. 6	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01092	3357,06	36,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01092	837,21	9,14	
13. 7	1240С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0392	94,23	3,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 8 (32-010209-0101)	1955С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0784	5537,29	434,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0784	1122,94	88,04	
13. 9 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00112	1780,33	1,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00112	837,21	0,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,06	1849,62	
13.10 (21-020501-0304)	102737С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	2,705	12925,9	34961,97	
13.11 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000174	205870,68	35,74	
13.12 (21-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0042	27859,1	117,01	
13.13 (21-130104-0203)	144641С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,000011	0,000302	76005,7	22,98	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1254,92	35137,71	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1349,11	37774,97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1377,06	38557,64	
		НР второго уровня	%	3,6		49,57	1388,07	
		Накладные расходы	%	-		77,53	2170,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,13	3195,66	
14	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к-2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		56	175,27	9815,11	60,3% 2,54
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00009	0,00504	837,21	4,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,075349	4,22	
14. 2 (32-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	0,01008	94,23	0,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,016961	0,95	
14. 3	102737С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0121	0,6776	12925,9	8758,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(21-020501-0304)	мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013						
14. 4	144641С (21-130104-0203)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,000001	0,000078	76005,7	5,96	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				156,51	8764,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				156,6	8769,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				156,65	8772,26	
		НР второго уровня	%	3,6		5,64	315,8	
		Накладные расходы	%	-		5,68	318,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,98	727,05	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	308759,27	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	93131,21	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	19971,45	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	4984,21	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	193236,70	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	2419,91	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0,00	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	48196,32	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	356955,59	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	12850,40	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	369806,00	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	29584,48	.
ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	399390,48	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1050'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+$РБ''10'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Рудн ый, ул. П.Корчагина, 168'2161'2-1'Капитальный ремо нт кровли здания средней школы''2'2-1-6'Молниезащи та'МЗ''в текущих ценах 3 квартала 2016 года*
3 LП2 Для текстовых позиций, цена которых по прайсу прин ята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775*
4 Х2121:775=Ф914*
5 Н82=3,6*
6 Ц13-080208-0202'112''Заземлитель горизонтальный из ста ли полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования 'м*
7 Ц13-080208-0206(РС249432РС249415)'151''Проводник зазем ляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2 . Монтаж по строительным основаниям'м*
8 Ц13-080208-0104'42''Заземлитель вертикальный из кругло й стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
9 Ц13-080208-0208(РС127416РС127415)(РС249432РС249415)'12 ''Проводник заземляющий открыто из круглой стали д иаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (Д-6 мм)'м*
10 П2 Земляные работы*
11 Е11-010205-0302'17,64''Грунты 2 группы. Разработка вру чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами'м3 грунта*
12 Е11-010205-0502'17,64''Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
13 П2 Вскрытие и восстановление а/б покрытия - 28 м2*
14 Е11-270302-0104'28.0,05''Покрытия и основания асфальто бетонные. Разборка'м3 конструкции*
15 Е11-270302-0102'28.0,15''Покрытия и основания щебеночн ые. Разборка'м3 конструкции*
16 Е11-010102-0308'28.0,05+28.0,15''Грунты 2 группы. Разр аботка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскава торами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
17 С341-020102-1010'28.0,05.2,2+28.0,15.1,6''Перевозка ст роительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоп одъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 10 км'тенге за 1 тонну*
18 Е11-270401-0101(РС100328=1,1)(РС249133РС249132)'28.0,1 ''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из п еска. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
19 Е11-270403-0201(РС249133РС249132)'28''Основания из щеб ня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. У стройство при укатке каменных материалов с предело м прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыш е 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
20 Е11-270602-0301(РС245634РС102737)(РС144679РС144641)'28 ''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн ых смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покр ытия*
21 Е11-270602-0401(РС245634РС102737)(РС144679РС144641) к- 2'28.2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе й. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0 ,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-27060 2-0301'м2 покрытия*
22 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В. *