Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3136785

Конкурстың № 3467214-1
Конкурстың атауы "Бұқар жырау ауданы Ботақара ауылының су құбыры желілерін қайта құру" нысаны бойынша техникалық қадағалау қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-06-21 12:26:39 дейін 2019-06-28 12:26:39
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	050540001133	КҚ жобасына ескерту	В соответствии со п.8 статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или	2019-06-24 08:09:25	Отклонить замечания	В соответствии с п.8 статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее-Закон) физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В соответствии с Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее-Правило) (Утвержден приказом Министра

			аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Требования тех или иных методов испытаний в области аккредитации лаборатории не законны. И почему требуются именно такие методы, существует огромное количество других методов для проверки качества сварных швов и соединений? Решением какой комиссии, или какого эксперта по лабораторным испытаниям, было принято решение о применении именно этих видов испытаний? Считаем что данное требование является завышением требований тех. Спецификации.			национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71) Технический надзор осуществляется: - за строительством зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения с целью обеспечения систематического проверки и приемки завершенных этапов строительно-монтажных работ; - за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций; - на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования. - проверяет качество применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, наличие документов, удостоверяющих качество (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и другие), организовывает лабораторные испытания в соответствии со стандартами и другими государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующими в Республике Казахстан; В связи с этим, для выполнения возложенных вышеуказанных обязанностей на технический надзор в Законе и в Правиле предусмотрено привлечение аккредитованной лаборатории (привлеченной), так как без лабораторных испытаний невозможно проверить качество строительно-монтажных работ, а также качество применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования. В составе объекта «Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района» предусмотрены прокладка стальных и полиэтиленовых труб, монтаж металлоконструкций. На основании

						вышеизложенного: - Для проверки качества строительно-монтажных работ по прокладке стальных труб, необходимо привлечь лабораторию, включающая в себя неразрушающий контроль спектральный анализ методом стилоскопирования - для контроля трубных сетей и трубопроводов энергетического оборудования. - Для проверки качества применяемых стальных труб, а также строительно-монтажных работ по прокладке стальных труб, необходимо привлечь Аккредитованную лабораторию с областью аккредитации Труб. Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности: ультразвуковой контроль, магнитопорошковый, проникающий веществами (капиллярный), течеискание, контроль изоляций на сплошность, механическое испытание труб статистический изгиб, статистическое растяжение, измерение твердости и сплющивание труб. - Для проверки качества применяемых металлоконструкций, а также строительно-монтажных работ по монтажу металлоконструкций, необходимо привлечь Аккредитованную лабораторию с областью аккредитации Металлоконструкций. Основной металл, сварные соединение, наплавленные поверхности: радиографический контроль, ультразвуковой контроль, магнитопорошковый, проникающий веществами (капиллярный), контроль герметичности, внешний осмотр и измерение, контроль изоляций, механическое испытание статистический изгиб, статистическое растяжение, измерение твердости. - Для проверки качества применяемых полиэтиленовых труб, а также строительно-монтажных работ по прокладке

						полиэтиленовых труб, необходимо привлечь Аккредитованную лабораторию с областью аккредитации - Трубы полиэтиленовые водоснабжения: ультразвуковой контроль, механическое испытание растяжения, визуально-измерительный контроль (основные параметры и размеры, внешний вид).
2	110640009215	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить протяженность водопроводных сетей.	2019-06-27 14:11:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Общая протяженность сетей - 14,121км
3	111240002781	КҚ жобасына ескерту	в соответствии п.2 и п.8 ст.34-1 Закона «Об архи тектурной,градостроите льной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от от 16 июля 2001 года № 242 (далее-Закон), технический надзор осуществляется заказчиком самостоятельно и (или) с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство объектов	2019-06-28 01:28:25	Отклонить замечания	В технической спецификации не предусмотрено требование о наличии передвижной (мобильной) или стационарной лаборатории. В соответствии с п.8 статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее-Закон) физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В соответствии с Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (Правила) (Утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71) Технический надзор осуществляется: - за строительством зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения с целью обеспечения систематического проверки и приемки завершенных этапов строительно-

			в соответствии с действующими нормативами. Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). При этом, законом не предусмотрена требования о наличии передвижной (мобильная) или стационарной лаборатории. Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» №434-V от 04.12.2015г. (далее - Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и			монтажных работ; - за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций; - на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования. - проверяет качество применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, наличие документов, удостоверяющих качество (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и другие), организовывает лабораторные испытания в соответствии со стандартами и другими государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующими в Республике Казахстан; В связи с этим, для выполнения возложенных вышеуказанных обязанностей на технический надзор в Законе и в Правиле предусмотрено привлечение аккредитованной лаборатории (привлеченной), так как без лабораторных испытаний невозможно проверить качество строительно-монтажных работ, а также качество применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования. В составе объекта «Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района» предусмотрены прокладка стальных и полиэтиленовых труб, монтаж металлоконструкций. На оснований вышеизложенного: - Для проверки качества строительно-монтажных работ по прокладке стальных труб, необходимо привлечь лабораторию, включающая в себя неразрушающий контроль спектральный анализ методом стилоскопирование - для контроля трубных сетей и трубопроводов

			необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Таким образом, в нарушение статьи 9 Закона, в конкурсной документации организатором к потенциальным поставщикам установлены необоснованные квалификационные требования по наличию лаборатории с конкретными методами контроля. Учитывая, что все используемые материалы имеют сертификаты соответствия, протоколы испытания, нет необходимости иметь все указанные лаборатории. Достаточно иметь лабораторию с областью аккредитации			энергетического оборудования - Для проверки качества применяемых стальных труб, а также строительно-монтажных работ по прокладке стальных труб, необходимо привлечь Аккредитованную лабораторию с областью аккредитации Труб. Основной металл, сварные соединение, наплавленные поверхности: ультразвуковой контроль, магнитопорошковый, проникающий веществами (капиллярный), течеискание, контроль изоляций на сплошность, механическое испытание труб статистический изгиб, статистическое растяжение, измерение твердости и сплющивание труб. - Для проверки качества применяемых металлоконструкций, а также строительно-монтажных работ по монтажу металлоконструкций, необходимо привлечь Аккредитованную лабораторию с областью аккредитации Металлоконструкций. Основной металл, сварные соединение, наплавленные поверхности: радиографический контроль, ультразвуковой контроль, магнитопорошковый, проникающий веществами (капиллярный), контроль герметичности, внешний осмотр и измерение, контроль изоляций, механическое испытание статистический изгиб, статистическое растяжение, измерение твердости. - Для проверки качества применяемых полиэтиленовых труб, а также строительно-монтажных работ по прокладке полиэтиленовых труб, необходимо привлечь Аккредитованную лабораторию с областью аккредитации - Трубы полиэтиленовые водоснабжения: ультразвуковой контроль, механическое испытание растяжения, визуально-измерительный контроль (основные параметры и размеры, внешний

			неразрушающего контроля сварных соединении и металлоконструкции.			вид).
4	111240002781	КҚ жобасына ескерту	А также хотим отметить, что многие указанные в технической спецификации оборудования лишние. Достаточно иметь минимальное количество оборудования для контроля работ по данному конкурсу. - для чего нужен прибор для измерения поверхностной температуры диапазоном от -32 до +550. - для чего нужен прибор для измерения освещенности помещении. в каком месте на водопроводных сетях имеется освещения. - Так как проектно-сметная документация имеется как минимум в трех экземплярах в бумажном виде, и передается для технадзора в работу, нет необходимости иметь всякие, прочие графические программы и смет. Все	2019-06-28 01:28:04	Отклонить замечания	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам могут предъявляться квалификационные требования«обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует, технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно Закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям государственных нормативов и проектно-сметной документации. В состав объекта «Реконструкция водопроводных сетей сетей

			исполнительные документации также выполняются в бумажном носителе. Конкурсная комиссия, просим вас конкретно обосновать необходимость каждого оборудования и в каком разделе вытекает его потребность. В случае, оставлении технической спецификации без изменении, так как она сделана в целях лоббирования интересов конкретных лиц, будем обращаться в компетентные органы.			села Ботакара Бухар-Жырауского района» (см. л. 13 Заключение по рабочему проекту) предусмотрены работы Гидроизоляция днища колодцев-и штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. В связи с этим, для контроля качества выполнения строительно-монтажных работ горячего асфальтового раствора необходимый прибор предназначен для измерения температуры поверхностей пирометрическим способом бесконтактный температурный диапазон -320С+5500С В составе объекта «Реконструкция водопроводных сетей сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района» предусмотрено электроосвещение в Насосной станции I подъема, а также на период строительства будут освещенные временные строительные площадки. Программное обеспечение смет (Свидетельство АО «КазНИИСА» пользователя объектов интеллектуальной собственности: «Базы данных для ЭВМ «Электронное представление сметно-нормативной базы: сметных норм расхода ресурсов») необходимы для ежемесячной проверки соответствия представленных подрядчиком актов приемки выполненных работ сметной документации заказчика, правильности составления актов и использования в них всех предусмотренных в сметной документации параметров для определения стоимости работ, в том числе расценок, накладных расходов, переходящих коэффициентов на текущий уровень, коэффициентов региона, зимнего удорожания, временных зданий и сооружений, коэффициентов выслуги лет, допотпуска, ненормируемых и

						непредвиденных затраты, чтобы предотвратить необоснованную завышенную оплату за ежемесячных выполненных работ подрядчику. Лицензионное зарегистрированное программное обеспечение AutoCAD или другие графические программы для проверки соответствие выполненных подрядчиком электронном варианте исполнительных схем и съемок, в фактически произведенным им на объекте работам. Все средства измерения и контроля (оборудования), указанные в технической спецификации, необходимы для оказания услуг технического надзора, необходимы для оперативной проверки и контроля качества применяемых материалов, изделий и конструкций, а также для проверки качества выполненных строительно-монтажных работ.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

главный специалист Омаржанов Зүлкәфл Амантайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3136785

№ конкурса 3467214-1
Название конкурса Услуги технического надзора по реконструкции водопроводных сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-06-21 12:26:39 по 2019-06-28 12:26:39
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	050540001133	Замечание к КД	В соответствии со п.8 статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и	2019-06-24 08:09:25	Отклонить замечания	В соответствии с п.8 статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее-Закон) физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В соответствии с Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее-Правило) (Утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71) Технический надзор осуществляется: - за строительством зданий и сооружений

			аккредитованную лабораторию (привлеченную). Требования тех или иных методов испытаний в области аккредитации лаборатории не законны. И почему требуются именно такие методы, существует огромное количество других методов для проверки качества сварных швов и соединений? Решением какой комиссии, или какого эксперта по лабораторным испытаниям, было принято решение о применении именно этих видов испытаний? Считаем что данное требование является завышением требований тех. Спецификации.			производственного и непроизводственного назначения с целью обеспечения систематического проверки и приемки завершенных этапов строительно-монтажных работ; - за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций; - на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования. - проверяет качество применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, наличие документов, удостоверяющих качество (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и другие), организовывает лабораторные испытания в соответствии со стандартами и другими государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующими в Республике Казахстан; В связи с этим, для выполнения возложенных вышеуказанных обязанностей на технический надзор в Законе и в Правиле предусмотрено привлечение аккредитованной лаборатории (привлеченной), так как без лабораторных испытаний невозможно проверить качество строительно-монтажных работ, а также качество применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования. В составе объекта «Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района» предусмотрены прокладка стальных и полиэтиленовых труб, монтаж металлоконструкций. На основании вышеизложенного: - Для проверки качества строительно-монтажных работ по прокладке стальных труб, необходимо привлечь лабораторию, включающая в себя

						неразрушающий контроль спектральный анализ методом стилоскопирования - для контроля трубных сетей и трубопроводов энергетического оборудования. - Для проверки качества применяемых стальных труб, а также строительно-монтажных работ по прокладке стальных труб, необходимо привлечь Аккредитованную лабораторию с областью аккредитации Труб. Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности: ультразвуковой контроль, магнитопорошковый, проникающий веществами (капиллярный), течеискание, контроль изоляций на сплошность, механическое испытание труб статистический изгиб, статистическое растяжение, измерение твердости и сплющивание труб. - Для проверки качества применяемых металлоконструкций, а также строительно-монтажных работ по монтажу металлоконструкций, необходимо привлечь Аккредитованную лабораторию с областью аккредитации Металлоконструкций. Основной металл, сварные соединение, наплавленные поверхности: радиографический контроль, ультразвуковой контроль, магнитопорошковый, проникающий веществами (капиллярный), контроль герметичности, внешний осмотр и измерение, контроль изоляций, механическое испытание статистический изгиб, статистическое растяжение, измерение твердости. - Для проверки качества применяемых полиэтиленовых труб, а также строительно-монтажных работ по прокладке полиэтиленовых труб, необходимо привлечь Аккредитованную лабораторию с областью аккредитации - Трубы полиэтиленовые водоснабжения: ультразвуковой контроль,

						механическое испытание растяжения, визуально-измерительный контроль (основные параметры и размеры, внешний вид).
2	110640009215	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить протяженность водопроводных сетей.	2019-06-27 14:11:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Общая протяженность сетей - 14,121км
3	111240002781	Замечание к КД	в соответствии п.2 и п.8 ст.34-1 Закона «Об архи тектурной,градостроите льной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от от 16 июля 2001 года № 242 (далее-Закон), технический надзор осуществляется заказчиком самостоятельно и (или) с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за счет средств, предусматриваемых в проектно-сметной документации на строительство объектов в соответствии с действующими нормативами. Физические лица и	2019-06-28 01:28:25	Отклонить замечания	В технической спецификации не предусмотрено требование о наличии передвижной (мобильной) или стационарной лаборатории. В соответствии с п.8 статьи 34-1 Закона РК от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее-Закон) физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). В соответствии с Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (Правила) (Утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71) Технический надзор осуществляется: - за строительством зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения с целью обеспечения систематического проверки и приемки завершенных этапов строительно-монтажных работ; - за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций; - на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных

			аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). При этом, законом не предусмотрена требования о наличии передвижной (мобильная) или стационарной лаборатории. Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» №434-V от 04.12.2015г. (далее - Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в			работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования. - проверяет качество применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, наличие документов, удостоверяющих качество (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и другие), организовывает лабораторные испытания в соответствии со стандартами и другими государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующими в Республике Казахстан; В связи с этим, для выполнения возложенных вышеуказанных обязанностей на технический надзор в Законе и в Правиле предусмотрено привлечение аккредитованной лаборатории (привлеченной), так как без лабораторных испытаний невозможно проверить качество строительно-монтажных работ, а также качество применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования. В составе объекта «Реконструкция водопроводных сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района» предусмотрены прокладка стальных и полиэтиленовых труб, монтаж металлоконструкций. На оснований вышеизложенного: - Для проверки качества строительно-монтажных работ по прокладке стальных труб, необходимо привлечь лабораторию, включающая в себя неразрушающий контроль спектральный анализ методом стилоскопирование - для контроля трубных сетей и трубопроводов энергетического оборудования - Для проверки качества применяемых стальных труб, а также строительно-монтажных работ по прокладке стальных труб, необходимо

			государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Таким образом, в нарушение статьи 9 Закона, в конкурсной документации организатором к потенциальным поставщикам установлены необоснованные квалификационные требования по наличию лаборатории с конкретными методами контроля. Учитывая, что все используемые материалы имеют сертификаты соответствия, протоколы испытания, нет необходимости иметь все указанные лаборатории. Достаточно иметь лабораторию с областью аккредитации неразрушающего контроля сварных соединении и металлоконструкции.			привлечь Аккредитованную лабораторию с областью аккредитации Труб. Основной металл, сварные соединение, наплавленные поверхности: ультразвуковой контроль, магнитопорошковый, проникающий веществами (капиллярный), течеискание, контроль изоляций на сплошность, механическое испытание труб статистический изгиб, статистическое растяжение, измерение твердости и сплющивание труб. - Для проверки качества применяемых металлоконструкций, а также строительно-монтажных работ по монтажу металлоконструкций, необходимо привлечь Аккредитованную лабораторию с областью аккредитации Металлоконструкций. Основной металл, сварные соединение, наплавленные поверхности: радиографический контроль, ультразвуковой контроль, магнитопорошковый, проникающий веществами (капиллярный), контроль герметичности, внешний осмотр и измерение, контроль изоляций, механическое испытание статистический изгиб, статистическое растяжение, измерение твердости. - Для проверки качества применяемых полиэтиленовых труб, а также строительно-монтажных работ по прокладке полиэтиленовых труб, необходимо привлечь Аккредитованную лабораторию с областью аккредитации - Трубы полиэтиленовые водоснабжения: ультразвуковой контроль, механическое испытание растяжения, визуально-измерительный контроль (основные параметры и размеры, внешний вид).

4	111240002781	Замечание к КД	А также хотим отметить, что многие указанные в технической спецификации оборудования лишние. Достаточно иметь минимальное количество оборудования для контроля работ по данному конкурсу. - для чего нужен прибор для измерения поверхностной температуры диапазоном от -32 до +550. - для чего нужен прибор для измерения освещенности помещении. в каком месте на водопроводных сетях имеется освещения. - Так как проектно-сметная документация имеется как минимум в трех экземплярах в бумажном виде, и передается для технадзора в работу, нет необходимости иметь всякие, прочие графические программы и смет. Все исполнительные документации также выполняются в бумажном носителе.	2019-06-28 01:28:04	Отклонить замечания	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам могут предъявляться квалификационные требования«обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Так же в соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору обязаны иметь средства измерений и контроля, а так же в соответствии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) метрологической деятельностью в проектировании и строительстве. Из чего следует, технический надзор должен иметь средства измерения и контроля, так как согласно Закону качество обеспечивается метрологической деятельностью. Заказчик так же является субъектом обеспечивающий качество строительного объекта. И Заказчик организовывает технический надзор, который должен отвечать требованиям государственных нормативов и проектно-сметной документации. В состав объекта «Реконструкция водопроводных сетей сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района» (см. л. 13 Заключение по рабочему проекту) предусмотрены работы Гидроизоляция днища колодцев-и штукатурная асфальтовая из

			Конкурсная комиссия, просим вас конкретно обосновать необходимость каждого оборудования и в каком разделе вытекает его потребность. В случае, оставлении технической спецификации без изменении, так как она сделана в целях лоббирования интересов конкретных лиц, будем обращаться в компетентные органы.			горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. В связи с этим, для контроля качества выполнения строительно-монтажных работ горячего асфальтового раствора необходимый прибор предназначен для измерения температуры поверхностей пирометрическим способом бесконтактный температурный диапазон -320С+5500С В составе объекта «Реконструкция водопроводных сетей сетей села Ботакара Бухар-Жырауского района» предусмотрено электроосвещение в Насосной станции I подъема, а также на период строительства будут освещенные временные строительные площадки. Программное обеспечение смет (Свидетельство АО «КазНИИСА» пользователя объектов интеллектуальной собственности: «Базы данных для ЭВМ «Электронное представление сметно-нормативной базы: сметных норм расхода ресурсов») необходимы для ежемесячной проверки соответствия представленных подрядчиком актов приемки выполненных работ сметной документации заказчика, правильности составления актов и использования в них всех предусмотренных в сметной документации параметров для определения стоимости работ, в том числе расценок, накладных расходов, переходящих коэффициентов на текущий уровень, коэффициентов региона, зимнего удорожания, временных зданий и сооружений, коэффициентов выслуги лет, допотпуска, ненормируемых и непредвиденных затраты, чтобы предотвратить необоснованную завышенную оплату за ежемесячных выполненных работ подрядчику. Лицензионное

						зарегистрированное программное обеспечение AutoCAD или другие графические программы для проверки соответствие выполненных подрядчиком электронном варианте исполнительных схем и съемок, в фактически произведенным им на объекте работам. Все средства измерения и контроля (оборудования), указанные в технической спецификации, необходимы для оказания услуг технического надзора, необходимы для оперативной проверки и контроля качества применяемых материалов, изделий и конструкций, а также для проверки качества выполненных строительно-монтажных работ.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

главный специалист Омаржанов Зүлкәфл Амантайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»