Товарищество с ограниченной ответственностью
«В О С Т О К А Г Р О П Р О М П Р О Е К Т»

Государственная лицензия ГСЛ №003397 на право выполнения проектных работ на территории Республики Казахстан

Заказ № 1253-47

Магистральные электрические сети 6,7 микрорайонов г.Риддера, ВКО

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства г.Риддера»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Раздел 5. Том 1
Мониторинг цен

И.о.руководителя
ГУ «Отдел архитектуры,
градостроительства
и строительства г.Риддера» **А.Н.Сладкевич**

Директор
ТОО «Востокагропромпроект» **М.Ж.Урунтаев**

г. Усть-Каменогорск
2017г.

Содержание тома 1

№	Наименование	Стр.
1	Протокол совещания по вопросу выбора материалов и оборудования, используемых в ПСД	
2	Перечень оборудования, материалов и изделий	
3	Предложение №429 от 23 августа 2017 г. ТОО «Казцентрэлектропровод»	
4	Предложение № КО-007065 от 4 октября 2017 г. АО «Кемонт»	

И.о. руководителя ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства г. Риддера»

_____**Сладкевич А.Н.**

ПРОТОКОЛ

Совещание по вопросу выбора материалов и оборудования, используемых в проектно-сметной документации по проекту «Магистральные электрические сети 6, 7 микрорайонов г. Риддера ВКО» по договору №46 от 05.05.2016 г.

г. Риддер **11 сентября 2017 г.**

Присутствовали:
Представители ТОО «ВостокАгроПромПроект» (далее в тексте – ТОО «ВАПП»):
Директор Урунтаев М.Ж.
ГИП Чапля. Р.А
Представитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства г. Риддера»:
И.о. руководителя Сладкевич А.Н.

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ:

1. Выбор производителей оборудования, материалов и изделий.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Согласование выбора поставщиков оборудования и материалов, включаемых в стоимость проекта. Заказчику на рассмотрение были представлены предложения (прайс-листы) производителей (дистрибьюторов) оборудования и материалов в целях возможного выбора по сопоставлению цены и конкурентоспособности (сравнения технических и качественных характеристик) оборудования и материалов.

РЕШИЛИ:

Заказчик на основании п. 5.3.14 СНиП РК 1.02-02-2007* в связи с невозможностью установления цен на использование материалов, изделий и оборудования по действующим сборникам нормативной базы по проекту «Магистральные электрические сети 6, 7 микрорайонов г. Риддера ВКО» по договору №46 от 05.05.2016 г., рассмотрев прайс-листы поставщиков (дистрибьюторов), согласовывает использование прайс-листов на оборудование и материалы. Согласованные прайс-листы приложены к проекту, на которые составлен соответствующий перечень.

ПОДПИСИ:

Директор Урунтаев М.Ж.

ГИП Чапля Р.А.

"Утверждаю"
И.о Руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства г. Риддера"
_____ А.Н.Сладкевич
(подпись, дата и печать заказчика)

Перечень оборудования, материалов и изделий по проекту

Магистральные электрические сети 6,7 микрорайонов в г. Риддере ВКО

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, разкеры	Ед. изм.	Кол-во по проекту	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор), страна происхождения	№ прайс-листа	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор), страна происхождения	№ прайс-листа
					в валюте	в тенге				в валюте	в тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13
выбранный вариант										альтернативный вариант				
1	Концевая муфта для 3-х жильных кабелей сечением 240 мм2	rek-10НН-3-120/240-М	шт	8		37 250	с НДС	ТОО "Казцентрэлектропровод"	1		37 580	с НДС	ТОО "Компания ВЭЛС"	1
2	Соединительная муфта для 3-х жильных кабелей сечением 240 мм2	esk-10НН-3-120/240-М	шт	18		44 500	с НДС	ТОО "Казцентрэлектропровод"	1		45 150	с НДС	ТОО "Компания ВЭЛС"	1
3	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-2х1000-6/0,4-У1 (1.1)	КТПН-2х1000-6/0,4-У1	к-т	1		57 700 000	без НДС	АО "Кемонт"	2		64 639 000	с НДС	ТОО "Компания ВЭЛС"	2
4	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-2х1000-6/0,4-У1 (1.2)	КТПН-2х1000-6/0,4-У1	к-т	1		52 400 000	без НДС	АО "Кемонт"	2		58 703 000	с НДС	ТОО "Компания ВЭЛС"	2

Согласованные прайс-листы приложены к проекту в объеме 2 листов, на которые составлен соответствующий перечень.

"11" 09 2022

Директор ТОО "Востокагропромпроект" _____ М.Ж.Урунтаев

Гл.инж.проекта _____ Р.А.Чапля

Усть-Каменогорск қаласындағы филиалы
Филиал в г. Усть-Каменогорск

Қазақстан Республикасы, 070002 Өскемен қаласы
Михаэлис көшесі, ү. 181/3, 205-207 оф.
тел.: (7232) 701-104, 701-105
факс: (7232) 78-46-45
e-mail: ust@provod.kz
www.provod.kz

KAZCENTRELECTROPROVOD
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Республика Казахстан, 070002, г.Усть-Каменогорск,
ул. Михаэлиса, 3 – 23/36,
тел.: +7 (7232) 701-104, 701-105,
факс: +7 (7232) 75-78-86
e-mail: ust@provod.kz
www.provod.kz

23 августа 2017 г.
№ 429

Первому руководителю
ТОО «Востокагропромпроект»

В ответ на Ваш запрос от 22.08.2017г. сообщаю, что ТОО «Kazcentrelectroprovod» (Казцентрэлектропровод) готово поставить нижеуказанную продукцию по следующим ценам:

№ п/п	Предлагаемое наименование	Ед. изм.	Цена за ед., тг (с НДС)
1	Муфта eks-10НН-3-120/240-М	Шт.	**44 500,00**
2	Муфта rek-10НН-3-120/240-М	Шт.	**37 250,00**

Цена дана на условиях доставки до. Г. Усть-Каменогорск.

Директор Грицаенко Н.Л.

Тел: 8(7232)-74-22- 02

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Акционерлік қоғамы «КЭМОНТ»

070016, ШҚО, Өскемен қаласы
Самар тасжолы, 7

KEMONT

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Акционерное общество «КЭМОНТ»

070016, ВКО, г.Усть-Каменогорск
Самарское шоссе, 7

РНН 181600060675, БИН 990640000421,
тел. +7(7232)492626, факс +7(7232)210805
e-mail: kemont@kemont.kz, www.kemont.kz

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Гос. лицензия № 12016827 Проектная деятельность
Гос. лицензия № 13004978 Строительно-монтажные работы
Гос. лицензия № 17014090 Изыскательская деятельность

Исх. № КО-007065 от 4 октября 2017 г.
Данные входящего: б/н от 03.10.2017 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Востокагропромпроект"
Директору
Урунтаеву М.Ж.

В ответ на Ваш запрос, сообщаем стоимость изготовления электрооборудования:

№	Наименование оборудования и материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.изм. без НДС, KZT	Сумма без НДС, KZT
	Проект: Магистральные электрические сети 6, 7 микрорайонов г. Риддера ВКО				
1	Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ-2х1000кВА, в том числе: 1) здание блочно-модульного типа из 4-х блоков из "сэндвич" панелей (ВхШхГ мм=3250х6750х9000) с системами отопления, освещения, вентиляции, охранной и пожарной сигнализациями; 2) РУ-10кВ из 12 камер КСО2-10, из них 9 с вакуумными выключателями Siemens, 1250А, 25кА и блоками Micom, одна камера СР, с шинным мостом, приборы учета Меркурий в комплекте с системой УСПД на базе Меркурий-250; 4) трансформаторы силовые масляные ТМГ-1000/6-0,4кВ-2шт.; 5) РУ-0,4кВ из 7-ми панелей ЩО-70 с авт. выкл. LS, вводные 1,6кА, секционный 1,6кА+АВР, 4 линейные панели, в комплекте система АСКУЭ с УСПД Сайман-1000; 6) шкафы ШУОТ(10А), ШСН	к-т	1	57 700 000,00	57 700 000,00
2	Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ-2х1000кВА, в том числе: 1) здание блочно-модульного типа из 4-х блоков из "сэндвич" панелей (ВхШхГ мм=3250х6750х9000) с системами отопления, освещения, вентиляции, охранной и пожарной сигнализациями; 2) РУ-10кВ из 12 камер КСО2-10, из них 9 с вакуумными выключателями Siemens, 1250А, 25кА и блоками Micom, одна камера СР, с шинным мостом, приборы учета Меркурий в комплекте с системой УСПД на базе Меркурий-250; 4) трансформаторы силовые масляные ТМГ-1000/6-0,4кВ-2шт.; 5) РУ-0,4кВ из 7-ми панелей ЩО-70 с авт. выкл. LS, вводные 1,6кА, секционный 1,6кА+АВР, 4 линейные панели, в комплекте система АСКУЭ с УСПД Сайман-1000; 6) шкафы ШУОТ(10А), ШСН	к-т	1	52 400 000,00	52 400 000,00
				Итого	**110 100 000,00**
				НДС 12%	**13 212 000,00**
				Всего с НДС	**123 312 000,00**

Настоящая цена действительна при цене за $ по курсу Нацбанка РК 342 Тенге и, в случае, превышения или снижения курса более 5 %, данное коммерческое предложение является недействительным и подлежит пересчету по письменному запросу заказчика

Условия поставки DDP г. Риддер ИНКОТЕРМС 2010

Срок изготовления 60 банковских дней после согласования всех технических вопросов

Условия платежа Согласно условиям Договора.

Предложение действительно до 6 ноября 2017 г.

Косыбаев И.А.

И.о. начальника коммерческого отдела
Исп. Гайворонский Александр Васильевич
Тел/факс +7 (7232) 49-26-31, доб. 268
e-mail: sales@kemont.kz

Пронумеровано и прошнуровано

6 листов

Директор
ТОО «Востокагропромпроект» Урунтаев М.Ж.

"ВОСТОК АГРОПРОМ ПРОЕКТ"