ТОО «ВОСТОКОБЛПРОЕКТ»
Гос.лицензия ГСЛ №15012141
От 25.06.2015 г

Стадия: РП
Заказ: 15-18
Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Том 7

Сметная стоимость**: 585 029,293 тыс. тенге**
Составлена на основании:
1. Чертежи АС,ВК,ОВ,НВК,ТС,ЭС,СС,ГП.

Директор ТОО «Востоколпроект» Толбаев К.Х.
Гл.инженер проекта Ким А.И.

г.Усть-Каменогорск
2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр.
1		Содержание	
2		Пояснительная записка	
3		Сводный сметный расчет	
4		Сметный расчет	
5		Сводка затрат, расчет	
6	1-1-1	Подготовительные работы	
7	**2-1**	**Объектная смета. Административное здание**	
8	2-1-1	Общестроительные работы	
9	2-1-2	Водопровод, канализация	
10	2-1-3	Отопление	
11	2-1-4	Вентиляция	
12	2-1-5	Электрооборудование	
13	2-1-6	Освещение	
14	2-1-7	Пожарная сигнализация	
15	2-1-8	Телефонизация, компьютерная сеть	
16	2-1-9	Управление огнезадерживающими клапанами	
17	2-1-10	Подъемная платформа	
18	2-1-11	Технологическое оборудование	
19	**4-1**	**Объектная смета. Наружные сети электроснабжения**	
20	4-1-1	ВЛ-6 кВ	
21	4-1-2	КЛ-10 кВ	
22	4-1-3	КЛ-0,4 кВ	
23	**4-2**	**Объектная смета. Трансформаторная подстанция**	
24	4-2-1	Общестроительные работы	
25	4-2-2	Монтажные работы	
26	5-1-1	Видеонаблюдение	
27	5-2-1	Проектируемая телефонная канализация	
28	6-1-1	Наружные сети водопровода	

29	**6-2**	**Объектная смета. Наружные сети канализации**	
30	6-2-1	Демонтажные работы	
31	6-2-2	Наружные сети канализации	
32	6-3-1	Очистные сооружения ливневой канализации	
33	**6-4**	**Объектная смета. Наружные тепловые сети**	
34	6-4-1	Демонтажные работы	
35	6-4-2	Тепловая сеть	
36	7-1-1	Вертикальная планировка	
37	7-2-1	Покрытие	
38	7-3-1	Озеленение	
39	7-4-1	Благоустройство	
40	7-5-1	МАФ	

Пояснительная записка

Объект строительства **"Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО"** находится в регионе - Восточно-Казахстанская обл..
Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-нк

- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-нк. Ввод в действие с 01.01.2019 г.).

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2018);
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2018);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2018);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2018).

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 47, в размере - 2,9 %.
- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны IV, табл.3 п. VIII.1г, (с коэффициентом 1,0) (прил. п.5б), в размере -2,2 %

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %
Стоимость проектных работ включена расчетная.
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная.
Стоимость экспертизы включена расчетная.
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
- по техническому надзору;
всего - 15307,558 тыс. тенге
в т.ч. с разбивкой по годам
- 2019 г. (472455,484*3,24%) = 15307,558 тыс. тенге
- по авторскому надзору.
всего - 5291,501 тыс. тенге
в т.ч. с разбивкой по годам
- 2019 г. (472455,484*1,12%) = 5291,501 тыс. тенге
Месячный расчетный показатель на 2019 год составляет 2525 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.
Налог на добавленную стоимость на 2019 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". Версия 19.1.1Д от 25.01.19 г., в текущих ценах, введенных с 01.01.19 г.

"SANA-2015" Версия 19.1.1Д от 25.01.19 г.

Приложение 5 к НДОССС в РК

Заказ 15-18к

Форма 1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме 585029,293 тысяч тенге

В том числе: 62681,71 тысяч тенге

(с ... утверждении)

"01" февраля 2019 г.

Сводный сметный расчет

Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы 2018 г			27 072,200	27 072,200
2		Инженерные изыскания для строительства 2018 г			570,000	570,000
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу 2019 г			1 650,840	1 650,840
4		**Итого по разделу I**			**29 293,040**	**29 293,040**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
5	СРСС	Сметная стоимость строительства	359 194,796	109 637,647	3 623,041	472 455,484
		в т.ч. с разбивкой по годам 2019 г.	359 194,796	109 637,647	3 623,041	472 455,484
6		**Итого по разделу II**	**359 194,796**	**109 637,647**	**3 623,041**	**472 455,484**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			15 307,558	15 307,558
		в т.ч. с разбивкой по годам 2019 г. (472455,484*3,24%)			15 307,558	15 307,558

8	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			5 291,501	5 291,501
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г. (472455,484*1,12%)			5 291,501	5 291,501
9		**Итого по разделу III**			**20 599,059**	**20 599,059**
10		**Итого по сводному сметному расчету**	**359 194,796**	**109 637,647**	**53 515,140**	**522 347,583**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			27 642,200	27 642,200
		2019 г.	359 194,796	109 637,647	25 872,940	494 705,383
11		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**62 681,710**	**62 681,710**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			3317,064	3317,064
		2019 г.			59 364,646	59 364,646
12		**Всего по сводному сметному расчету**	**359 194,796**	**109 637,647**	**116 196,850**	**585 029,293**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			30 959,264	30 959,264
		2019 г.	359 194,796	109 637,647	85 237,586	554 070,029
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)		20 739,323		20 739,323

Директор ТОО "Востокоблпроект" _____ Толбаев К.Х.

Главный инженер проекта _____ Ким А.И.

Начальник мастерской _____ Волкова В.Н.

Начальник сметного отдела _____ Моисеенко Т.А.

"SANA-2015" Версия 19.1.1Д от 25.01.19 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 15-18к

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 529150,142 тысяч тенге

В том числе: 56694,658 тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"01" февраля 2019 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовительные работы	9 626,908			9 626,908
		Итого по главе 1	9 626,908			9 626,908
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Административное здание	231 936,907	30 359,642		262 296,549
		Итого по главе 2	231 936,907	30 359,642		262 296,549
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Наружные сети электроснабжения	3 510,115	101,730		3 611,845
4	4-2	Трансформаторная подстанция	5 651,966	79 176,275		84 828,241
		Итого по главе 4	9 162,081	79 278,005		88 440,086
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	5-1	Видеонаблюдение	3 057,534			3 057,534
6	5-2	Наружные слаботочные сети	3 567,359			3 567,359

		Итого по главе 5	6 624,893			6 624,893
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
7	6-1	Наружные сети водопровода	3 531,783			3 531,783
8	6-2	Наружные сети канализации	9 711,858			9 711,858
9	6-3	Очистные сооружения ливневой канализации	1 991,371			1 991,371
10	6-4	Наружные тепловые сети	25 761,574			25 761,574
		Итого по главе 6	40 996,586			40 996,586
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
11	7-1	Вертикальная планировка	3 957,619			3 957,619
12	7-2	Покрытие	12 310,339			12 310,339
13	7-3	Озеленение	3 283,895			3 283,895
14	7-4	Благоустройство	176,461			176,461
15	7-5	Малые архитектурные формы	16 784,559			16 784,559
		Итого по главе 7	36 512,873			36 512,873
		Итого по главам 1-7	334 860,248	109 637,647		444 497,895
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
16	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 47	Временные здания и сооружения (2,9 %)	9 710,947			9 710,947
		Итого по главе 8	9 710,947			9 710,947
		Итого по главам 1-8	344 571,195	109 637,647		454 208,842
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
17	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	7 580,566			7 580,566
18	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			3 623,041	3 623,041
		Итого по главе 9	7 580,566		3 623,041	11 203,607
		Итого по главам 1-9	352 151,761	109 637,647	3 623,041	465 412,449
19		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**7 043,035**			**7 043,035**
		Итого по сметному расчету:				
20		**- в текущих ценах с 01.01.19 г.**	**359 194,796**	**109 637,647**	**3 623,041**	**472 455,484**

	в т.ч. с разбивкой по годам				
21	2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	359 194,796	109 637,647	3 623,041	472 455,484
22	**- в текущих и прогнозных ценах**	**359 194,796**	**109 637,647**	**3 623,041**	**472 455,484**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
23	2019 г. - 100 % (Иинф = 1,000)	359 194,796	109 637,647	3 623,041	472 455,484
24	**Налог на добавленную стоимость**			**56 694,658**	**56 694,658**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
25	2019 г. - НДС (12 %)			56 694,658	56 694,658
26	**Всего по сметному расчету**	**359 194,796**	**109 637,647**	**60 317,699**	**529 150,142**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
27	2019 г.	359 194,796	109 637,647	60 317,699	529 150,142
28	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)		20 739,323		20 739,323

Директор ТОО "Востокоблпроект" _____ Толбаев К.Х.

Главный инженер проекта _____ Ким А.И.

Начальник мастерской _____ Волкова В.Н.

Начальник сметного отдела _____ Моисеенко Т.А.

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 1-1 Подготовительные работы
Смета № 1-1-1 Подготовительные работы Спецификация ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко
1 1107-0111-0107 Ограды металлические . Разборка 100,2 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;

2	1101-0207-0503	34
3	1127-0302-0104	1061 (Коб=0,04)
4	1101-0102-0314	250
5	4102-0103-1012	250 (Коб=1,75)
6	1101-0102-0602	250
7	1146-0401-0102	248
8	4131-0104-0501	1214
9	4102-0103-1012	1214

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Административное здание Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А.
Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-1 Общестроительные работы Чертежи АС, КЖ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Зайцева Моисеенко

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0314 7209,67

2 1101-0205-0302 128,42 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

3 1101-0104-0402 2831,85

4 1101-0201-0901 1123,75

5 1101-0201-1001 1895,8

6 1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (лишний во временный отвал) 1053,47

7 1101-0104-0110 1053,47 (Коб=4)

8 1101-0104-0402 1401,27

9 1101-0205-0502 155,7

10 1101-0201-0501 1401,27

Раздел 2 Фундаменты

11 1106-0101-0101 28

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201

Ресурс удален 2102-0101-0101

12 1106-0101-0121 Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство Мл 241,8

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3002

Ресурс удален 2102-0101-0601

13

2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 14,1015

14 2105-0309-0303 5,334

15 2105-0309-0302 0,00036 (Коб=6)

16 2105-0309-0303 Выпуски для обрамления проемов лестниц- Каракс (сетки) арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 0,00236 (Коб=6)

17 1106-0101-0105 Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Фм1 0,2 (Коб=2)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3001

Ресурс удален 2102-0101-0601

18 2105-0309-0303 0,0324 (Коб=2)

19 2105-0301-3001 0,0032 (Коб=2)

20 2105-0301-3202 0,0202 (Коб=2)

21 1106-0201-0104 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм2 0,42 (Коб=4)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3001

Ресурс удален 2102-0101-0601

22 2105-0309-0302 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 0,0098 (Коб=4)

23 1106-0301-0401 0,01086 (Коб=4)

24 1106-0201-0101 Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм3 0,38 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-3001
Ресурс удален 2102-0101-0301
25 2105-0309-0302 Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 0,0098 (Коб=2)
26 1106-0301-0408 0,0046 (Коб=2)
27 1108-0101-0307 21,64
28 1107-0501-0101 86
29 1107-0501-0102 163
30 1107-0501-0103 143
31 1107-0501-0104 106
32 2104-1201-9903 ОбФ7=0.244*54+0.265*59+0.195*86 = 45,581
33 2104-1201-9907 0,331 (Коб=50)
34 2104-1201-9911 ОбФ8=0.679*106+0.543*143 = 149,623
35 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 211,754 270
36 1106-0401-0101 Монолитные заделки бетонные. Устройство 39
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2401
Ресурс удален 2102-0101-0301
37 1107-0107-0103 Выпуски из швов фундаментов. Установка 0,0325
Ресурс заменен 2106-0405-1406->2105-0301-3201
Ресурс удален 2106-0405-1406
Ресурс удален 2113-0812-1046
Ресурс удален 3106-0103-0501
38 1106-0101-0120 Фундаменты ленточные железобетонные под перегородки при ширине поверху до 1000 мм. Устройство 16
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2601
Ресурс удален 2102-0101-0601
39 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,89812
40
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,237
41 1108-0101-0301 103,85
42 1108-0101-0307 292,44
Раздел 3 Каркас
43 1106-0501-0104 Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство РМ-1 2,73
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
44 1106-0701-0102 Ригели высотой до 500 мм. Устройство 2,56
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0101-0601

45 2105-0309-0302 Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012 0,02448

46 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,02628

47 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 0,2168

48 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 0,36528

49 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 0,3687

50 1106-0301-0407 0,01648

Раздел 4 Стены

51 1108-0201-0101 278,89

Ресурс заменен 2102-0401-2808->2102-0401-2809

Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103

Ресурс удален 2102-0401-2808

Ресурс удален 2103-0199-9901

52 1108-0201-0701 0,964

53 1108-0201-0107 243,48

Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103

Ресурс удален 2103-0199-9901

54 1108-0201-0701 Стены вентканалов. Армирование кладки 0,13313

55 1107-0104-0301 Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. 43

56 2104-0105-9901 ОбФ9=8*0.151+18*0.13+17*0.174 = 6,506

57 1106-0701-0109 ОбФ10=0.25*33+0.185*15+0.422*2+0.025*23+0.022*17+0.03*5+0.714+0.562 = 14,244

58 2105-0301-3001 ОбФ11=(10.22*33+7.52*15+0.244*23+0.216*17+0.288*5)/1000 = 0,46078

59 2105-0301-3001 ОбФ42=(25.17*2+36.72+32.07)/1000 = 0,11913

60 2105-0301-3202 ОбФ12=(27.52*33+20.64*15)/1000 = 1,21776

61 2105-0301-3202 ОбФ13=(84.84*2+107.94+113.12)/1000 = 0,39074

62 2105-0301-3201 ОбФ14=(2.64*23+2.3*17+3.18*5)/1000 = 0,11572

63 1106-0501-0105 Обрамления железобетонные . Устройство ОБ-1 0,257 (Коб=2)

64 2105-0301-3001 0,00468 (Коб=2)

65 2105-0301-3001 0,01 (Коб=2)

66 2105-0301-3202 0,01892 (Коб=2)

67 1106-0501-0105 Обрамления железобетонные . Устройство ОБ-2 0,034 (Коб=90)

68 2105-0301-3001 0,00048 (Коб=90)

69 2105-0301-3202 0,00758 (Коб=90)

70 1106-0501-0104 Усиления парапетных стен железобетонные. Устройство ОбФ18=0.38*4+0.59 = 2,11

71 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,04575

72 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,10552

73 1108-0201-0701 0,02643

Раздел 5 Перекрытие

74 1106-0701-0201 Антисейсмичные пояса в опалубке. Устройство 42,36

75 2105-0309-0301 0,00624

76 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012 0,0364

77 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,71363

78 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1,93711

79 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,46446

80 1107-0504-0106 165

81 2104-0108-9907 ОбФ33=7.26*1.495*3+7.26*1.195*9+6.54*1.495*4+6.54*1.195*4 = 181,0128

82 2104-0108-9903 ОбФ34=6.28*1.49*25+6.28*1.19*14+5.38*1.49*27+5.38*1.19*21+4.36*1.49*33+4.36*1.19*25 = 1033,5296

83 1106-0801-0107 Швы замонолитить бетоном. Устройство 1,2

84 1106-0801-0105 Перекрытия ребристые. Устройство (УМ1-УМ14)
ОбФ35=0.14*3+0.343*2+0.163*2+0.388+0.145*3+0.117+0.169*3+0.233*3+0.396*2+0.239*6+0.294*3+1.368+0.736*2+0.491*2 = 10,508
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601

85 2105-0301-3001 ОбФ36=(5.95*3+9.73*2+6.945*2+11.28+5.95*3+4.84+6.945*3+6.78*3+11.28*2+6.78*6+8.33*3+40.31+24.04*2+6.6*2)/1000 = 0,31617

86 2105-0301-3001 ОбФ37=(14.22*3+24.62*2+16.59*2+28.72+15.12*3+12.6+16.59*3+17.58*3+28.72*2+17.58*6+21.09*3)/1000 = 0,54046

87 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,01032

88 2105-0301-3202 0,15156

89 2105-0301-3202 0,37436

90 2105-0309-0301 0,07819

91 1112-0101-1402 ОбФ38=0.14*3+0.502*2+0.16*2+0.55+0.155*3+0.126+0.181*3+0.334*3+0.58*2+0.348*6+0.429*3+0.555*1+0.415*2+0.357*2 = 11,064

Раздел 6 Перегородки

92 1108-0401-0303 589,54
Ресурс заменен 2102-0401-2808->2102-0401-2809
Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103
Ресурс удален 2102-0401-2808
Ресурс удален 2103-0199-9901

Ресурс удален 2105-0301-3001
Ресурс удален 2105-0302-0101
93 2105-0309-0301 0,641
94 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок) 0,318
Ресурс удален 2106-0405-1406
Ресурс удален 2113-0812-1046
Ресурс удален 3106-0103-0501
95 2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 0,318
96 1109-0402-0101 Стойка в перегородках. Монтаж Ст-1 0,06384 (Коб=24)
97 2105-0204-0801 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 0,05068 (Коб=24)
98 2105-0301-3002 0,00098 (Коб=24)
99 2105-0101-0403 0,004 (Коб=24)
100 2105-0301-3001 0,00818 (Коб=24)

Раздел 7 Проемы

1 Двери

101 1109-0403-0403 Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах 25,49
102 2109-0402-0202 2,73 (Коб=3)
103 2109-0402-0201 2,1 (Коб=3)
104 2109-0402-0103 2,75 (Коб=4)
105 1110-0501-0201 2,1
Ресурс исключен 2113-0207-9901
Ресурс исключен 2113-0816-3417
106 2109-0202-0803 2,1
107 1110-0107-0106 81,9
108 1110-0107-0107 6,1
109 2109-0102-0105 2,63 (Коб=3)
110 2109-0102-0103 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 2,01 (Коб=15)
111 2109-0102-0103 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 1,8 (Коб=12)
112 2109-0102-0102 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 1,59 (Коб=14)
113 2109-0102-0105 Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 3,05 (Коб=2)
114 2109-0404-0201 51 (Коб=2)

115	2109-0404-1005	51
116	1110-0501-0202 Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Коб=7)	2,73
	Ресурс исключен	2113-0207-9901
	Ресурс исключен	2113-0816-3417
117	2109-0302-0505	2,73 (Коб=7)
118	1109-0403-0403 Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	12,72
119	1109-0403-0401	9,13
120	2109-0402-0303	21,85
121	2109-0404-0103	11
122	1110-0107-0105	0,81 (Коб=2)
123	2109-0102-0305 Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 9-9П, (прим)	0,81 (Коб=2)
124	2109-0404-0201	2 (Коб=2)
125	2109-0404-1005	2
126	1109-0304-0101	0,0216
127	2106-0208-0501 Лестницы ГОСТ 25772-83	0,0216
128	1115-0403-1004	0,54
	2 Окна	
129	1110-0501-0103	0,82 (Коб=12)
	Ресурс исключен	2113-0816-3417
130	1110-0501-0105	3,72
	Ресурс исключен	2113-0207-9901
	Ресурс исключен	2113-0816-3417
131	1110-0501-0106	101,24
	Ресурс исключен	2113-0207-9901
	Ресурс исключен	2113-0816-3417
132	2109-0201-0806 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1)	2,7 (Коб=34)
133	2109-0201-0806 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2)	1,36 (Коб=2)
134	2109-0201-0806 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК3)	2,36 (Коб=4)
135	2109-0201-0705 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК4)	0,82 (Коб=12)
136	2109-0201-0802 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК5)	1
137	1109-0601-0102	ОбФ16=(45.79+32.87*9)/1000 = 0,34162

138	2106-0405-0701	ОбФ16=(45.79+32.87*9)/1000 = 0,34162
139	1113-0301-1406	8,5 (Коб=2)
140	1110-0501-0401	ОбФ30=1.6*34+1.6*2+1.4*4+12 = 75,2
141	2109-0205-0106	ОбФ30=1.6*34+1.6*2+1.4*4+12 = 75,2
	3 Витражи	
142	1109-0403-0203	ОбФ31=36.2+6.3+16.86+16.8*2 = 92,96
143	2109-0304-0107	ОбФ32=Ф31-3.78*3-3.57*2-6.98 = 67,5
144	2109-0304-0105	6,98 33691*1,06 (Кстм=1,06)
145	2109-0304-0207	18,48
	Раздел 8 Кровля	
146	1112-0101-1503	503,64
147	1126-0201-0301	503,64 (Коб=0,15)
148	2111-0102-0103	75,546 (Коб=1,02)
149	1126-0301-0802 Слой пароизоляционный из пленки . Установка	503,64
	Ресурс удален 2113-0809-1201	
	Ресурс удален 2113-0810-0101	
150	2110-0404-0103	503,64 (Коб=1,15)
151	1110-0105-0101	ОбФ19=2.21+1.76+1.47 = 5,44
152		
	1110-0102-0401	ОбФ20=0.25+0.17+0.1+0.048+0.168+0.29+0.044+1.56+2.43+2.67+1.8+0.59+2.88+0.75+1.9+0.42+0.14+1+2.4+2.4+4.19 = 26,2
153	1110-0104-0301	80
154	1110-0106-0101	2
	Ресурс заменен 2109-0105-0100->2109-0101-9901	
	Ресурс удален 2109-0105-0100	
155	1110-0102-0401 Жалюзи. Установка	0,2 (Коб=2)
156	2109-0404-0201	2 (Коб=2)
157	2109-0404-0603	1 (Коб=2)
158	1115-0501-0303	1,02 (Коб=2)
159	1112-0101-0706	10 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0504	
	Ресурс удален 2110-0101-9903	
	Ресурс удален 2110-0102-9901	
160	1110-0115-0101	46,1
	Ресурс удален 2113-0703-0301	
	Ресурс удален 2113-0704-2302	
	Ресурс удален 2113-0704-2401	

161 2204-1003-0402 46,1 (Коб=4,7)
162 1107-0107-0103 ОбФ21=(15.4+240*0.23+29.3)/1000 = 0,0999
Ресурс заменен 2106-0405-1406->2106-0405-1404
Ресурс удален 2106-0405-1406
Ресурс удален 2113-0812-1046
Ресурс удален 3106-0103-0501
163 2113-0201-1104 Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90 200
164 1112-0101-1201 80
165 2106-0510-0101 ограждения 0,2
166 1112-0101-0705 1200
Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0504
Ресурс удален 2110-0101-9903
Ресурс удален 2110-0102-9901
167 2110-0102-0112 24
168 1111-0101-0503 Гидроизоляция из пленки. Устройство в один слой 1200
Ресурс удален 2113-0810-0102
169 2110-0404-0205 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2 Изоспан В 1200
170 1112-0101-1503 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой в прикарнизной части 96
171 1109-0304-0101 0,0219 (Коб=2)
172 2106-0208-0501 лестницы ГОСТ 25772-83 0,0219 (Коб=2)
173 1113-0301-0406 6,8 (Коб=2)
174 1146-0302-0401 Карниз. Пробивка отверстий 12
175 1126-0301-0104 Поверхности плоские . Укладка сетки 0,45
Ресурс удален 2105-0307-0102
176 2105-0309-0301 0,0162
177 1112-0101-0707 105
178 2110-0302-0101 75
179 2110-0302-0109 10
180 2110-0302-0104 20
181 2110-0302-0110 25
182 2110-0302-0103 10
183 2110-0302-0102 30
184 2110-0302-0103 10
185 2110-0302-0107 25
186 2110-0302-0108 30

187

1114-0101-1505 Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 250х250 мм . Устройство в здании с чердачным перекрытием 3,2 (Коб=4)

Ресурс удален 2305-0301-1403

188

1114-0101-1506 Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 350х350 мм . Устройство в здании с чердачным перекрытием 5,11 (Коб=4)

189

1114-0101-1506 Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 450х350 мм . Устройство в здании с чердачным перекрытием 5,44 (Коб=2)

Раздел 9 Внутренняя отделка

1 1 Этаж

190 1109-0306-0301 Потолки подвесные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж 62,9

191 2203-0301-0301 62,9

192 1115-0206-0206 ОбФ1=97.4+202+54.6+18.3 = 372,3

193 1115-0405-0106 ОбФ1=97.4+202+54.6+18.3 = 372,3

194 1115-0203-0203 ОбФ2=82.6+310.6+457.1+147.1+37.1 = 1034,5

Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375

Ресурс удален 2105-0308-0360

195 1115-0212-0301 82,6

Ресурс заменен 2205-0104-9901->2205-0104-0501

Ресурс удален 2205-0104-9901

196 1115-0206-0201 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе 951,9

197 1115-0405-0111 457,7

198 1115-0405-0105 494,2

199 1115-0203-0201 73

Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375

Ресурс удален 2105-0308-0360

200 1115-0107-0101 Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 73

2 2 Этаж

201 1115-0206-0206 ОбФ3=175.4+101.3+15+36.7 = 328,4

202 1115-0405-0106 ОбФ3=175.4+101.3+15+36.7 = 328,4

203 1115-0108-1401 144,7

204 2203-0301-0203 144,7

205 1115-0203-0203 ОбФ4=408.9+288.1+305.6+34.5+96.7 = 1133,8

Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375

Ресурс удален 2105-0308-0360

206 1115-0206-0201 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе

ОбФ4=408.9+288.1+305.6+34.5+96.7 = 1133,8

207 1115-0405-0111 402,3
208 1115-0405-0105 731,5
209 1115-0203-0201 67,1
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
210 1115-0107-0101 Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 67,1
211 1115-0204-0101 Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню (на все здание) 100
212 1115-0108-1901 Откосы оконные из пластика. Устройство (на все здание) ОбФ5=92.5/0.3 = 308,33
Ресурс удален 2113-0814-1201
Ресурс удален 2113-0814-1501
213 2915-0108-1901 (Кпл) Металлопластиковый откос ТОО "УК Триплекс" 1 м ОбФ5=92.5/0.3 = 308,33 4000
214 1115-0107-0101 Фартук в помещениях с мойками. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 1,62
3 Цокольный этаж
215 1115-0206-0104 111,5
216 1115-0401-0201 111,5
Ресурс заменен 2204-0203-9901->2204-0201-9909
Ресурс удален 2204-0203-9901
217 1115-0206-0206 315
218 1115-0405-0106 315
219 1115-0203-0201 338,4
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
220 1115-0401-0201 338,4
Ресурс заменен 2204-0203-9901->2204-0201-9909
Ресурс удален 2204-0203-9901
221 1115-0203-0203 ОбФ6=798.8+75.4+96.7 = 970,9
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
222 1115-0206-0201 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе 918
223 1115-0405-0111 895,5
224 1115-0405-0105 22,5
225 1115-0107-0101 Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 52,9
4 Утепление тамбура

226 1115-0108-1807 Стены тамбура. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм 11,82
Ресурс заменен 2111-0101-0110->2111-0102-0104
Ресурс удален 2111-0101-0110
227 1115-0207-0101 11,82
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
Раздел 10 Лестницы
1 Л-1
228 1109-0304-0101 ОбФ24=(60.64*2+62.38*6+99.5*6)/1000 = 1,09256
229 2106-0208-0401 0,49556
230 2106-0408-0801 Балки из прокатных профилей 0,597
231
2988-8888-8926 Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т ОбФ24=(60.64*2+62.38*6+99.5*6)/1000 = 1,09256 5772
232 1107-0518-0101 Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство 1,35 (Коб=43)
Ресурс заменен 2104-0110-9902->2104-0110-9903
Ресурс удален 2104-0110-9902
233 2106-0405-1401 Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали ГОСТ 23118-2012 0,00386 (Коб=43)
234 1106-0801-0108 Перекрытия по стальным балкам приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ПМ-1 0,6 (Коб=4)
235 2105-0309-0303 0,1136 (Коб=4)
236 1106-0101-0115 Плиты железобетонные плоские. Устройство ОП1 0,03 (Коб=12)
237
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0017 (Коб=12)
238 1106-0301-0408 0,01202 (Коб=12)
239 2113-0201-0901 0,0034
240 1107-0519-0103 ОбФ25=2.1+0.6+3*3+1.62 = 13,32
Ресурс удален 2106-0510-0101
241 2106-0510-0101 Ограждения ОбФ26=(29.32+17.28+157.1+19.5)/1000 = 0,2232
242 1113-0301-1406 36,5 (Коб=2)
243 1115-0207-0101 Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса 26
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0221
Ресурс удален 2105-0308-0360
2 Л-2
244 1109-0304-0101 ОбФ27=(60.64*2+62.38*2+99.5*3)/1000 = 0,54454
245 2106-0208-0401 0,24604

246 2106-0408-0801 0,2985
247 2988-8888-8926 Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т
ОбФ27=(60.64*2+62.38*2+99.5*3)/1000 = 0,54454 5772
248 1107-0518-0101 Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство 1,35 (Коб=21)
Ресурс заменен 2104-0110-9902->2104-0110-9903
Ресурс удален 2104-0110-9902
249 2106-0405-1401 0,00386 (Коб=21)
250 1106-0801-0108 Перекрытия по стальным балкам приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ПМ-1 0,6 (Коб=2)
251 2105-0309-0303 0,1136 (Коб=2)
252 1106-0101-0115 Плиты железобетонные плоские. Устройство ОП1 0,03 (Коб=6)
253 2105-0301-3201 0,0017 (Коб=6)
254 1106-0301-0408 0,01202 (Коб=6)
255 2113-0201-0901 0,00179
256 1107-0519-0103 7,32
Ресурс удален 2106-0510-0101
257 2106-0510-0101 0,10537
258 1113-0301-1406 18,05 (Коб=2)
259 1115-0207-0101 Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса 12,5
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0221
Ресурс удален 2105-0308-0360
3 Л-3
260 1109-0304-0101 ОбФ28=(69.14*2+63.38*2+99.5*2)/1000 = 0,46404
261 2106-0208-0401 0,26504
262 2106-0408-0801 0,199
263 2988-8888-8926 Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т
ОбФ28=(69.14*2+63.38*2+99.5*2)/1000 = 0,46404 5772
264 1107-0518-0101 Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство 1,35 (Коб=22)
Ресурс заменен 2104-0110-9902->2104-0110-9903
Ресурс удален 2104-0110-9902
265 2106-0405-1401 0,00386 (Коб=22)
266 1106-0801-0108 Перекрытия по стальным балкам приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ПМ-1 0,6
267 2105-0309-0303 0,1136
268 1106-0801-0108 Перекрытия по стальным балкам приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ПМ-2 0,7
269 2105-0309-0303 0,129
270 1106-0101-0115 Плиты железобетонные плоские. Устройство ОП1 0,03 (Коб=16)
271 2105-0301-3201 0,0017 (Коб=16)

272 1106-0301-0408 0,01202 (Коб=16)
273 2113-0201-0901 0,00179
274 1107-0519-0103 7,62
Ресурс удален 2106-0510-0101
275 2106-0510-0101 0,09804
276 1113-0301-1406 18,9 (Коб=2)
277 1115-0207-0101 Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса 13
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0221
Ресурс удален 2105-0308-0360
278 1109-0301-0212 Балки. Монтаж 0,42452
279 2105-0204-0802 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 0,3743
280 2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 70 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 0,05022
281 2988-8888-8926 Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 0,42452 5772
282 1106-0801-0111 Перекрытия по стальным балкам приведенной толщиной до 150 мм. Устройство на отм.-0,300 2,4
283 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 0,544
284 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0622
285 1112-0101-1402 1,8
4 ЛП-1
286 1109-0701-0105 Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка
ОбФ29=(236.9+124.4+95.1+126.42+37.72+83.52+752.4+65.94+20+20.1+33.91)/1000 = 1,59641
287 2105-0204-0802 0,4564
288 2301-0201-0153 14,4
289 2301-0201-0194 12,212
290 2105-0110-0202 Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной 5 мм ГОСТ 8568-77 0,7524
291 2105-0101-0403 0,13995
292 2988-8888-8926 Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т
ОбФ29=(236.9+124.4+95.1+126.42+37.72+83.52+752.4+65.94+20+20.1+33.91)/1000 = 1,59641 5772
293 1113-0301-0406 40 (Коб=2)
294 1113-0301-1406 40 (Коб=2)
5 Обрамления по оси "Д" в осях 1,2
295 1106-0501-0104 Обрамления железобетонные. Устройство 0,94
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0501
Ресурс удален 2102-0101-0601

296
1106-0301-0601 Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм 0,0021 (Коб=16)
297 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0003 (Коб=16)
298
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,0018 (Коб=16)
299
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,0208
300 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,00456
301 1106-0701-0109 0,28
302 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0096
303
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 0,02832
6 Обрамления по оси "Д" в осях 5,6 (2 шт)
304 1106-0501-0104 Обрамления железобетонные. Устройство 0,3 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0501
Ресурс удален 2102-0101-0601
305
1106-0301-0601 Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм 0,01176 (Коб=2)
306 2105-0301-3001 0,00168 (Коб=2)
307 2105-0301-3201 0,01008 (Коб=2)
308
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,00756 (Коб=2)
309 2105-0301-3001 0,00228 (Коб=2)
310 1106-0701-0109 0,28 (Коб=2)
311 2105-0301-3001 0,0096 (Коб=2)
312 2105-0301-3202 0,02832 (Коб=2)
7 Обрамления по оси "А" в осях 5,6
313 1106-0501-0104 Обрамления железобетонные. Устройство 0,7
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0501
Ресурс удален 2102-0101-0601
314
1106-0301-0601 Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм 0,0021 (Коб=12,2)
315 2105-0301-3001 0,0003 (Коб=12,2)
316 2105-0301-3201 0,0018 (Коб=12,2)
317
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,01644
318 2105-0301-3001 0,00494

319 1106-0701-0109 0,36
320 2105-0301-3001 0,0114
321 2105-0301-3202 0,03632

8 Обрамления по оси "6" в осях А,Б

322 1106-0501-0104 Обрамления железобетонные. Устройство 0,6

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0501

Ресурс удален 2102-0101-0601

323

1106-0301-0601 Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм 0,0021 (Коб=11,6)

324 2105-0301-3001 0,0003 (Коб=11,6)
325 2105-0301-3201 0,0018 (Коб=11,6)
326

2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,01644

327 2105-0301-3001 0,00456
328 1106-0701-0109 0,28
329 2105-0301-3001 0,0096
330 2105-0301-3202 0,02832

9 Обрамления проема ОБ1 (7 шт)

331 1106-0501-0104 Обрамления железобетонные. Устройство 0,3 (Коб=7)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0501

Ресурс удален 2102-0101-0601

332

1106-0301-0601 Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм 0,00882 (Коб=7)

333 2105-0301-3001 0,00126 (Коб=7)
334 2105-0301-3201 0,00756 (Коб=7)
335 2105-0301-3201 0,01132 (Коб=7)
336 2105-0301-3001 0,0019 (Коб=7)
337 1106-0701-0109 0,21 (Коб=7)
338 2105-0301-3001 0,0077 (Коб=7)
339 2105-0301-3202 0,02832 (Коб=7)

Раздел 11 Полы

1 Антипросадочные мероприятия

340 1111-0101-1103 550
341 1111-0101-1104 550 (Коб=6)
342 1111-0101-0401 640

Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-0101

Ресурс удален 2110-0401-0101

343 1111-0101-0402 640

Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-0101

Ресурс удален 2110-0401-0101

344 1111-0101-0209 44

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0501

Ресурс удален 2102-0101-0301

2 Цокольный этаж (технические помещения)

345 1111-0101-1501 119,7

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0101-0601

346 1111-0101-1502 119,7 (Коб=-2)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0101-0601

347 1111-0101-3902 Плинтуса бетонные. Устройство 130,5

Ресурс заменен 2102-0401-2806->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0401-2806

3 Цокольный этаж (архив, служебные помещения)

348 1111-0101-1101 125,9

349 1111-0101-3602 125,9

Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-9901

Ресурс удален 2206-0101-0100

350 1111-0101-4003 65

Ресурс удален 2206-0401-0200

4 Цокольный этаж (санузлы,ком.уборочного инвентаря, коридоры,кладовые)

351 1111-0101-2702 144

Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-1207

Ресурс удален 2206-0301-9900

352 1111-0101-3902 Плинтуса бетонные. Устройство 175

Ресурс заменен 2102-0401-2806->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0401-2806

5 Цокольный этаж (лестничные клетки)

353 1111-0101-1101 19,6

354 1111-0101-1102 19,6 (Коб=4)

355 1111-0101-2702 19,6

Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-1207

Ресурс удален 2206-0301-9900

356 1111-0101-3902 Плинтуса бетонные. Устройство 22,5

Ресурс заменен 2102-0401-2806->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0401-2806

6 1 этаж (тамбуры,вестибюль,коридоры)

357 1111-0101-0803 160,3 (Коб=0,04)

358 1111-0101-1101 160,3

359 1111-0101-2707 160,3

360 1111-0101-4003 116,2

Ресурс удален 2206-0401-0200

7 1 этаж (кабинеты, зал совещаний, гардероб)

361 1111-0101-0803 201 (Коб=0,04)

362 1111-0101-1101 201

363 1111-0101-1102 201 (Коб=3)

364 1111-0101-3602 201

Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-9901

Ресурс удален 2206-0101-0100

365 1111-0101-4003 150

Ресурс удален 2206-0401-0200

8 1 этаж (санузлы, ком.уборочного инвентаря)

366 1111-0101-1101 18,3

367 1111-0101-1102 18,3 (Коб=2)

368 1111-0101-0401 18,3

Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901

Ресурс удален 2110-0401-0101

369 1111-0101-1101 18,3

370 1111-0101-2702 18,3

Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-1207

Ресурс удален 2206-0301-9900

371 1111-0101-3904 35

9 1 этаж (серверная)

372 1109-0306-0401 Фальшпол. Монтаж 9,9

373 2911-1000-1000 (Кпл) Фальшпол ТОО "Гешефт трейд" 1 м2 9,9 СФ22=373069/9 = 41452,11

10 1 этаж (лестничные клетки)

374 1111-0101-1101 29,4

375 1111-0101-1102 29,4 (Коб=4)

376 1111-0101-2707 29,4
377 1111-0101-3902 Плинтуса бетонные. Устройство 38,5
Ресурс заменен 2102-0401-2806->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0401-2806
11 2 этаж (коридоры)
378 1111-0101-0803 101,3 (Коб=0,04)
379 1111-0101-1101 101,3
380 1111-0101-2707 101,3
381 1111-0101-3904 92,1
12 2 этаж (кабинеты)
382 1111-0101-0803 181 (Коб=0,04)
383 1111-0101-1101 181
384 1111-0101-1102 181 (Коб=3)
385 1111-0101-3602 181
Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-9901
Ресурс удален 2206-0101-0100
386 1111-0101-4003 170
Ресурс удален 2206-0401-0200
13 2 этаж (приемная, кабинет руковод.,зал совещаний)
387 1111-0101-1101 109,1
388 1111-0101-3504 Стяжка из плит древесностружечных. Устройство 109,1
389 1111-0101-3407 109,1
Ресурс заменен 2206-0201-0100->2206-0201-0102
Ресурс удален 2206-0201-0100
390 1111-0101-3901 83,5
391 1115-0403-0901 Плинтус. Покрытие лаком 10,91
14 2 этаж (санузлы,комн.уборочного инвентаря)
392 1111-0101-1101 14,9
393 1111-0101-0401 14,9
Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901
Ресурс удален 2110-0401-0101
394 1111-0101-1101 14,9
395 1111-0101-2702 14,9
Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-1207
Ресурс удален 2206-0301-9900
396 1111-0101-3904 25,5

15 2 этаж (лестничные клетки)

397 1111-0101-1101 23,4

398 1111-0101-1102 23,4 (Коб=4)

399 1111-0101-2707 23,4

400 1111-0101-3902 Плинтуса бетонные. Устройство 22,6

Ресурс заменен 2102-0401-2806->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0401-2806

Раздел 12 Наружная отделка

401 1115-0109-0201 ОбФ17=195+557.2 = 752,2

Ресурс заменен 2111-0101-0100->2111-0102-0104 Об= 0,105

Ресурс удален 2111-0101-0100

402 1115-0109-0401 ОбФ17=195+557.2 = 752,2

Ресурс удален 2110-0404-0103

403 2113-0810-0103 ОбФ17=195+557.2 = 752,2 (Коб=1,03)

404 1115-0109-0202 Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя 73,3

Ресурс удален 3301-0201-0101

405 1115-0108-1802 Фасад . Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля 825,5

406 1115-0108-1808 Козырьки (фасад). Облицовка металлокассетами 24,4

2106-0901-1601 Металлокассеты (прим) Об= 1

407 1115-0108-1901 258,8

408 1115-0108-1902 72

409 1108-0701-0101 903

Раздел 13 Разные работы

1 Отмостка

410 1111-0101-0209 199,88 (Коб=0,1)

411 1127-0701-0101 Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство 199,88

Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0304

Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0202

Ресурс удален 2102-0599-9901

Ресурс удален 2113-0104-9901

2 Вход в подвал №1

412 1106-0101-0118 Вход в подвал железобетонный. Устройство 2,7

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2601

Ресурс удален 2102-0101-0601

413 2105-0309-0301 0,0231

414 2105-0309-0302 Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012 0,049
415 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012 0,1304
416 1106-0301-0407 0,017
417 1111-0101-1103 1,8
Ресурс заменен 2102-0101-0501->2102-0101-0601
Ресурс удален 2102-0101-0501
418 1111-0101-1508 1,8
419 1109-0302-0112 Стойки . Монтаж 0,038
420 2301-0201-0143 9,5
421 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М1 0,004
Ресурс заменен 2106-0405-1406->2106-0405-1401
Ресурс удален 2106-0405-1406
422 1109-0304-0101 Ограждение. Монтаж 0,18
423 2301-0201-0111 60
424 2301-0201-0135 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 20
425 1113-0301-0406 6 (Коб=2)
426 1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 6 (Коб=2)
Ресурс заменен 2204-0705-0402->2204-0705-0601
Ресурс удален 2204-0705-0402
427 1110-0102-0401 0,121
2107-0201-0202 Об= 1
Ресурс удален 2107-0203-0205
Ресурс удален 2107-0204-0304
428 1110-0115-0101 0,121
Ресурс удален 2113-0703-0301
Ресурс удален 2113-0704-2302
Ресурс удален 2113-0704-2401
429 2204-1003-0402 Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций СТ РК 615-1-2011 0,121 (Коб=4,7)
430 1112-0101-0706 Вход в подвал. Устройство покрытия металлочерепицей 10,2
Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0504
Ресурс удален 2110-0101-9903
431 1122-0101-0101 Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка 0,0018
Ресурс заменен 2301-1399-9913->2301-1201-0101
Ресурс удален 2301-1399-9913
432 1126-0201-0101 Поверхности стен . Изоляция пенополистиролом 0,324
433 1126-0201-0501 Поверхности стен . Изоляция изделиями из пенополистирола 0,324

Ресурс заменен 2111-0401-9901->2111-0401-0302 Об= 1
Ресурс удален 2111-0401-9901
3 Вход в подвал №2
434 1106-0101-0118 Вход в подвал железобетонный. Устройство 2,7
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2601
Ресурс удален 2102-0101-0601
435 2105-0309-0301 0,0264
436 2105-0309-0302 0,0553
437 2105-0309-0303 0,1304
438 1106-0301-0407 0,017
439 1111-0101-1103 1,8
Ресурс заменен 2102-0101-0501->2102-0101-0601
Ресурс удален 2102-0101-0501
440 1111-0101-1508 1,8
441 1109-0302-0112 Стойки . Монтаж 0,038
442 2301-0201-0143 9,5
443 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М1 0,004
Ресурс заменен 2106-0405-1406->2106-0405-1401
Ресурс удален 2106-0405-1406
444 1109-0304-0101 Ограждение. Монтаж 0,18
445 2301-0201-0111 60
446 2301-0201-0135 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 20
447 1113-0301-0406 6 (Коб=2)
448 1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 6 (Коб=2)
Ресурс заменен 2204-0705-0402->2204-0705-0601
Ресурс удален 2204-0705-0402
449 1110-0102-0401 0,121
2107-0201-0202 Об= 1
Ресурс удален 2107-0203-0205
Ресурс удален 2107-0204-0304
450 1110-0115-0101 0,121
Ресурс удален 2113-0703-0301
Ресурс удален 2113-0704-2302
Ресурс удален 2113-0704-2401
451 2204-1003-0402 Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций СТ РК 615-1-2011 0,121 (Коб=4,7)
452 1112-0101-0706 Вход в подвал. Устройство покрытия металлочерепицей 10,2

Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0504
Ресурс удален 2110-0101-9903
453 1122-0101-0101 Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка 0,0018
Ресурс заменен 2301-1399-9913->2301-1201-0101
Ресурс удален 2301-1399-9913
454 1126-0201-0101 Поверхности стен . Изоляция пенополистиролом 0,324
455 1126-0201-0501 Поверхности стен . Изоляция изделиями из пенополистирола 0,324
Ресурс заменен 2111-0401-9901->2111-0401-0302 Об= 1
Ресурс удален 2111-0401-9901
4 Входная группа
456 1106-0101-0101 3
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
457 1106-0101-0120 Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Мл-1 5,4
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3002
Ресурс удален 2102-0101-0601
458 2105-0309-0302 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 12 ммГОСТ 23279-2012 0,39
459 1107-0501-0101 33
460 1107-0501-0102 18
461 1107-0501-0103 28
462 2104-1201-9903 ОбФ15=0.265*18+0.195*33 = 11,205
463 2104-1201-9911 0,543 (Коб=28)
464 1106-0401-0101 Монолитные заделки бетонные. Устройство 12,3
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2401
Ресурс удален 2102-0101-0301
465 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 26,409 270
466 1108-0101-0307 66,7
467 1109-0402-0101 Стойки. Монтаж 0,07872 (Коб=4)
468 2105-0204-0802 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 0,07872 (Коб=4)
469 1106-0301-0301 Обетонирование. Укладка бетона толщиной 100 мм 0,16 (Коб=4)
470 1106-0301-0302 Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины 0,64 (Коб=-4)
471 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка (п.11) 0,00944
472 1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка (п.12) 0,01964
473 1109-0304-0101 Косоур. Монтаж 0,2577
474 2105-0204-0802 0,2577

475 1109-0302-0401 Балки. Монтаж 1,0458
476 2105-0204-0801 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 0,1204
477 2105-0204-0803 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 30П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 0,9254
478 1109-0302-0301 Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж 0,88961
479 2105-0201-0502 0,86196
480 2105-0106-2402 0,00704
481 2105-0101-0502 Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 0,02061
482 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (лоток) из листовой оцинкованной стали. Устройство 12,2
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0304 Об= 0,0159
Ресурс удален 2105-0104-0302
483 1112-0101-0716 16
Ресурс удален 2110-0103-9901
484 2110-0103-0904 16 (Коб=1,15)
485 1106-0101-0115 Плиты железобетонные плоские. Устройство 4
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1002
Ресурс удален 2102-0101-0601
486 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 1,17
487 1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-1 0,00803 (Коб=6)
488 1109-0304-0101 Ограждение. Монтаж 0,22904
489 2301-0201-0143 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 31,7
490 2301-0201-0111 104
491 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН105-3 0,0448
492 1113-0301-0406 71,5
493 1113-0301-1406 71,5 (Коб=2)
494 1109-0304-0101 Каркас ступеней. Монтаж 0,0653 (Коб=16)
495 2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 0,028 (Коб=16)
496 2105-0101-0403 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 0,0373 (Коб=16)
497 1106-0801-0108 Ступени приведенной толщиной до 150 мм. Устройство 0,063 (Коб=16)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0501
Ресурс удален 2102-0101-0601
498 1111-0101-2707 43,95
499 1134-0108-0711 Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом 20

Ресурс удален 2105-0112-0604

500 2110-0105-0305 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 Металлосайдинг (прим) 20

501 1112-0101-0902 10

Ресурс удален 2105-0104-0302

Ресурс удален 2105-0302-0102

502 2110-0302-0101 6

503 2110-0302-0109 2

504 2110-0302-0104 4

505 2110-0302-0110 2

506 2110-0302-0103 2

507 2110-0302-0102 4

508 2110-0302-0103 2

509 2110-0302-0107 8

5 Крыльцо №2

510 1106-0101-0101 1,9

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201

Ресурс удален 2102-0101-0101

511 1106-0101-0120 Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство МЛ 3,9

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701

Ресурс удален 2102-0101-0601

512 1107-0501-0101 33

513 1107-0501-0102 12

514 1107-0501-0103 8

515 2104-1201-9903 ОбФ23=0.195*33+0.265*12 = 9,615

516 2104-1201-9911 0,543 (Коб=8)

517 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 13,959 270

518 1106-0401-0101 Монолитные заделки бетонные. Устройство 1,65

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2401

Ресурс удален 2102-0101-0301

519 1108-0101-0307 42,52

520 1202-0101-0601 29,2

521 1106-0101-0118 Крыльцо железобетонное. Устройство 8,4

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2601

Ресурс удален 2102-0101-0601

522 2105-0309-0302 Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 0,52224

523 1111-0101-1702 20

Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902
524 1111-0101-1704 20 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902
525 1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1 0,01232 (Коб=4)
526 1109-0302-0112 Стойки опорные . Монтаж 0,04258 (Коб=4)
527 2106-0408-0501 Стойки 0,04258 (Коб=4)
528 1109-0302-0401 Балки и прогоны . Монтаж 0,19927
529 2105-0204-0801 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 0,0567
530 2105-0204-0802 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 0,14257
531 1109-0302-0112 Стойки опорные . Монтаж 0,0106
532 2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 0,0106
533 1109-0304-0101 Металлокаркас. Монтаж РМ1 0,11427
534 2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 56 мм ГОСТ 535-2005 0,11427
535 1109-0304-0101 Металлокаркас. Монтаж РМ2 0,12084
536 2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 0,11023
537
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,01061
538 1112-0101-0716 5,3
Ресурс удален 2110-0103-9901
539 2110-0103-0904 5,3 (Коб=1,15)
540 1112-0101-0706 Крыльцо. Устройство покрытия металлочерепицей 9,45
Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0504
Ресурс удален 2110-0101-9903
Ресурс удален 2110-0102-9901
541 1134-0108-0711 Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом 9,6
Ресурс удален 2105-0112-0604
542
2110-0105-0305 Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 Металлосайдинг 9,6
543 1109-0304-0201 Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж 0,32268
544 2301-0201-0111 107,1

545 2301-0201-0135 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 95,12
546 1113-0301-0406 23,44
547 1113-0301-1406 23,44 (Коб=2)
6 Крыльцо №3
548 1106-0101-0101 0,39
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
549 1106-0101-0120 Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство МЛ 0,8
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
Ресурс удален 2102-0101-0601
550 1107-0501-0101 8
551 1107-0501-0102 4
552 2104-1201-9903 2,62
553 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 2,62 270
554 1106-0401-0101 Монолитные заделки бетонные. Устройство 0,33
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2401
Ресурс удален 2102-0101-0301
555 1108-0101-0307 16,65
556 1202-0101-0601 3,36
557 1106-0101-0118 Крыльцо железобетонное. Устройство 1,14
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2601
Ресурс удален 2102-0101-0601
558 2105-0309-0302 0,08568
559 1111-0101-1702 6,3
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902
560 1111-0101-1704 6,3 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902
561 1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1 0,01232 (Коб=4)
562 1109-0302-0112 Стойки опорные . Монтаж 0,04258 (Коб=4)
563 2106-0408-0501 Стойки 0,04258 (Коб=4)
564 1109-0302-0401 Балки и прогоны . Монтаж 0,18244
565 2105-0204-0801 0,04896
566 2105-0204-0802 0,13348
567 1109-0302-0112 Стойки опорные . Монтаж 0,00529

568 2105-0201-0502 0,00529
569 1109-0304-0101 Металлокаркас. Монтаж РМ1 0,16599
570 2105-0201-0502 0,16599
571 1112-0101-0716 4,2
Ресурс удален 2110-0103-9901
572 2110-0103-0904 4,2 (Коб=1,15)
573 1112-0101-0706 Крыльцо. Устройство покрытия металлочерепицей 3,85
Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0504
Ресурс удален 2110-0101-9903
Ресурс удален 2110-0102-9901
574 1134-0108-0711 Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом 3,96
Ресурс удален 2105-0112-0604
575 2110-0105-0305 3,96
576 1113-0301-0406 13,1
577 1113-0301-1406 13,1 (Коб=2)
7 Сечения 1-1...4-4, отверстия
578 1106-0101-0101 3,92
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
579 1106-1301-0103 Стены и плоские днища прямоугольных сооружений . Устройство 15,98
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
Ресурс удален 2102-0101-0601
580 2105-0309-0302 0,33477
581 1107-0105-0201 Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка 17
582 2104-0302-0209 ОбФ39=0.35*4+0.09*9 = 2,21
583 2104-0302-0233 ОбФ41=0.02*2+0.11*2 = 0,26
584
2988-8888-8910 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25 1 м3 0,26 635
585 1108-0201-0703 ОбФ40=(44.82+20*32)/1000 = 0,68482
586 1108-0101-0307 31,4
587 1106-0301-0407 Арматура А111 д=12 мм над отверстиями. Установка 0,0811
Ресурс заменен 2113-0210-0102->2105-0301-3201
Ресурс удален 2113-0210-0102
8 Сечения 5-5,6-6
588 1106-0101-0101 0,213
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201

Ресурс удален 2102-0101-0101
589 1106-0101-0120 1,03
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
Ресурс удален 2102-0101-0601
590 1108-0101-0307 3
591 2105-0309-0302 0,05466
592 1111-0101-0102 0,45
593 1106-0101-0115 Плиты железобетонные плоские. Устройство 0,45 (Коб=0,15)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0301
Ресурс удален 2102-0101-0601
594 1111-0101-1503 0,45
595 1111-0101-1508 0,45
596 1108-0101-0301 1,1
597 1108-0201-0101 1,9
Ресурс заменен 2102-0401-2808->2102-0401-2809
Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103
Ресурс удален 2102-0401-2808
Ресурс удален 2103-0199-9901
598 1106-0701-0109 0,032 (Коб=2)
599 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,00095 (Коб=2)
600
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,0032 (Коб=2)
601 1107-0105-0201 Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка 4
602 2104-0302-0205 Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П5д-5 0,04
603 2104-0302-0233 Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П3-8 0,02 (Коб=3)
604
2988-8888-8910 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25 1 м3 0,06 635
605 1112-0101-1701 1,02
Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2804
Ресурс удален 2102-0401-2803
606 1112-0101-0101 1,02
607 1115-0203-0201 7,6
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360

608 1110-0102-0401 0,009
Ресурс удален 2107-0203-0205
Ресурс удален 2107-0204-0304
9 Вентиляционная камера в осях 4-А/1
609 1106-0101-0120 0,15
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2601
Ресурс удален 2102-0101-0601
610 1106-0401-0101 0,8
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2701
Ресурс удален 2102-0101-0301
611 1108-0101-0307 2,6
612 2105-0309-0302 Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) , диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 0,0878
613 1111-0101-0102 0,3
614 1106-0101-0115 Плиты железобетонные плоские. Устройство 0,3 (Коб=0,25)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0301
Ресурс удален 2102-0101-0601
615 1111-0101-1503 0,3
616 1111-0101-1508 0,3
617 1108-0101-0301 0,34
618 1108-0201-0101 0,7
Ресурс заменен 2102-0401-2808->2102-0401-2809
Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103
Ресурс удален 2102-0401-2808
Ресурс удален 2103-0199-9901
619 1106-0701-0109 0,032 (Коб=2)
620 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,00095 (Коб=2)
621
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,0032 (Коб=2)
622 1107-0105-0201 Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка 1
623 2104-0302-0245 Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П6д-15 0,07
624
2988-8888-8910 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25 1 м3 0,07 635
625 1112-0101-1701 0,62
Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2804
Ресурс удален 2102-0401-2803

626 1112-0101-0101 0,62
627 1115-0203-0201 5,15
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
628 1109-0601-0102 Решетки РС-1. Монтаж 0,01539 (Коб=2)
629 2106-0405-0701 0,01539 (Коб=2)
630 1106-0301-0407 Над проемами А111 д=12 мм. Установка 0,00959
Ресурс заменен 2113-0210-0102->2105-0301-3201
Ресурс удален 2113-0210-0102
631 1112-0101-1501 5,29
632 1110-0114-0503 Настил рабочий толщиной 19 мм сплошной. Устройство 12,72
Ресурс заменен 2107-0203-0303->2107-0203-0302
Ресурс удален 2107-0203-0303
633 1126-0201-0301 5,29 (Коб=0,07)
Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0101-0105
Ресурс удален 2111-0205-9913
634 1110-0102-0401 0,243
2107-0201-0202 Об= 1
Ресурс удален 2107-0203-0205
Ресурс удален 2107-0204-0304
635 1134-0108-0715 Потолок. Облицовка асбестом 4,66
636 2113-0407-0302 4,66 (Коб=1,03)
637 1120-1101-0105 1
638 1126-0201-0101 Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов 11,4 (Коб=0,07)
Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0101-0105 Об= 1
Ресурс удален 2111-0205-9913
639 1115-0207-0101 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса 11,4
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
640 1109-0606-0113 Обрамления окон. Монтаж 0,09447
641 2106-0405-0701 0,09447
642 1115-0403-1004 3,1
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Административное здание Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А.
Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-2 Водопровод, канализация Спецификация ВК
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

Раздел 1 Водопровод

1 Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный В1

1 1116-0901-0101 1

Ресурс удален 2302-1105-0101

Ресурс удален 2303-0301-9900

Ресурс удален 5101-0802-0101

2 2303-0301-0502 1

3 2304-0501-0107 1

4 1118-1001-0101 Фильтр для очистки воды , диаметр15 мм. Установка 1

Ресурс заменен 2305-1208-0101->2304-1013-1801

Ресурс удален 2305-1208-0101

5 1118-1101-0102 1

6 1116-0601-0102 Задвижки диаметром 50 мм. Установка 5

Ресурс удален 2302-1199-9912

Ресурс удален 5101-0802-0101

7 2304-0102-1002 5

8 2304-0105-0902 5

9 1116-0601-0102 Антивибрационный компенсатор диаметром 50 мм. Установка 1

Ресурс удален 2302-1199-9912

Ресурс удален 5101-0802-0101

10 2305-1206-0303 Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , DN 50 ГОСТ 27036-86 1

11 2302-0103-0107 14

12 1109-0701-0131 Переход стальной приварной. Изготовление 0,0012

Ресурс заменен 2105-0199-9902->2105-0101-0403

Ресурс удален 2105-0199-9902

13 1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные (переход). Установка 0,0012

Ресурс удален 2302-1199-9910

Ресурс удален 2302-1199-9912

14

1312-1201-0501 Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр 50 мм. Монтаж оборудования 1

15 5101-0102-2602 1

16 2304-0501-0107 27

17 2304-0501-0108 14

18 2304-0501-0109 2

19 1116-0701-0102 2

2303-0103-0502 Рукава поливочные, d 20 мм ГОСТ 18698-79 Об= 40

Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0501-0107
Ресурс удален 2304-0501-0203
20 1116-0301-0201 14
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
21 1116-0301-0202 16
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
22 1116-0301-0203 6,5
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
23 1116-0301-0206 58
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
24 1116-0401-0202 1
Ресурс удален 2302-1104-0405
25 1122-0601-0301 0,001
26 1116-0501-0201 34
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
27 2301-0501-1501 34 (Коб=0,99)
28 1116-0501-0202 28
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
29 2301-0501-1502 28 (Коб=0,99)
30 1116-1101-0101 ОбФ1=58+6.5+16+14+1+34+28 = 157,5
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
31 1126-0101-1701 ОбФ2=37.5+6.5+36 = 80
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902
32
2111-0403-0210 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 36 (Коб=1,1)
33
2111-0403-0212 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 6,5 (Коб=1,1)
34 2111-0403-0218 37,5 (Коб=1,1)

35	1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2	10,7
36	2302-1104-0405	3,6
37	1116-0701-0101	4
	2303-0103-0401 Об= 20	
	Ресурс заменен 2304-0702-0602->2304-0702-0603	
	Ресурс удален 2304-0702-0602	
38	2308-0305-0106	2 (Коб=4)
39	1116-1401-0102 Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише	4
	Ресурс удален 2308-0307-0100	
40	2308-0307-0112	4
41	1116-0501-0212	0,8 (Коб=20)
	2 Система горячего водоснабжения Т3	
42	1117-0201-0103	12
	Ресурс удален 2303-0102-1200	
43	2303-0102-1243	12
44	2304-0702-0302	4
45	2304-0501-0107	4
46	1116-0501-0212	0,8 (Коб=13)
47	1116-0501-0201	32
	Ресурс удален 2301-1399-9924	
	Ресурс удален 2302-1199-9941	
48	2301-0601-0302	32 (Коб=0,99)
49	1116-0501-0202	22
	Ресурс удален 2301-1399-9924	
	Ресурс удален 2302-1199-9941	
50	2301-0601-0303	22 (Коб=0,99)
51	1116-1101-0101 ОбФ3=32+22 = 54	
	Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404	
	Ресурс удален 2113-0703-1407	
52	1117-0801-0101	6
	Ресурс удален 2303-0102-2500	
53	5104-0106-0102	6
54	1126-0101-1701	11
	Ресурс исключен 3106-0102-0101	
	Ресурс удален 2111-0403-9902	

55
2111-0403-0210 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 11 (Коб=1,1)
56 1116-0501-0212 0,8 (Коб=12)
57 2302-1104-0405 1,3
Раздел 2 Канализация К1
58 1117-0101-0106 9
Ресурс удален 2303-0102-9902
59 2303-0102-0905 9
60 2303-0102-1301 9
61 2303-0102-1001 9
62 1117-0101-0110 3
Ресурс удален 2303-0102-9902
63 2303-0102-0205 3
64 2303-0102-1306 3
65 1117-0301-0101 8
Ресурс удален 2303-0102-9902
66 2303-0102-0301 8
67 1116-0601-0103 Клапаны обратные диаметром 100 мм. Установка 1
Ресурс удален 2113-0201-0508
Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
68 2302-0601-0701 1
69 1116-0501-0101 31
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
70 2301-0506-0203 31 (Коб=0,998)
71 1116-0501-0102 127
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-9999-9907
72 2301-0506-0209 127 (Коб=0,998)
73 1116-0501-0102 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуск) 10,5
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
74 2301-0506-0209 10,5 (Коб=0,998)
75 1101-0205-0302 44,7
76 1101-0205-0502 44,7
77 1126-0101-1701 20
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902
78
2111-0403-0324 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 10 мм, диаметром 110 мм ГОСТ 16381-77 20 (Коб=1,1)
79 1117-0101-0112 1
Ресурс удален 2303-0102-2201
80 2917-1000-0001 (Кпл) Трап пластмассовый д=100мм ТОО "Инжиниринг+Е" 1 шт 1 3120
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Административное здание Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-3 Отопление Спецификация ОВ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)

	Горленко Моисеенко	
	Раздел 1 Отопление	
1	1118-0301-0104	61,292
	Ресурс удален 2302-1104-0408	
	Ресурс удален 2305-1001-9903	
2	2305-1001-0289	311
3	1116-0602-0102	61
	Ресурс удален 2305-1314-0100	
4	2304-1008-0417	61
5	2305-1207-1922	61
6	1116-0601-0102 Клапаны балансировочные диаметром до 50 мм. Установка	2
	Ресурс удален 2113-0201-0506	
	Ресурс удален 2302-1101-1303	
	Ресурс удален 2302-1199-9912	
	Ресурс удален 5101-0802-0101	
7	2304-0911-0105	2
8	1311-0203-0101 Автоматический регулятор, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	17
9	2304-1009-0612	17
10	2304-0904-1507	2
11	2304-0904-1504	80
12	2304-0904-1503 Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	16
13	2304-0902-0502	2
14	2304-0905-0302 Краны пробно-спускные 11Б19бк1 , DN 20 ГОСТ 21345-2005	38
15	1118-1101-0105	24
16	1116-0401-0203	10
	Ресурс удален 2302-1104-0405	
17	1116-0301-0105	76
	Ресурс удален 2302-1104-0405	
	Ресурс удален 5101-0802-0101	
18	1116-0301-0104	56
	Ресурс удален 2302-1104-0405	
	Ресурс удален 5101-0802-0101	
19	1116-0301-0103	25
	Ресурс удален 2302-1104-0405	
	Ресурс удален 5101-0802-0101	

20 1116-0301-0102 381
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
21 1116-1101-0101 ОбФ1=76+56+25+381 = 538
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
22 1116-0401-0204 34
2301-1307-0107 Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм
Ресурс удален 2302-1104-0405
23 1116-1101-0102 ОбФ14=10+34 = 44
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
24 1120-1701-0101 1
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5105-0601-0300
25 5818-1000-0001 (Кпл) Воздушная завеса с электрическими тенами WING E200 (EC) с регулятором и набором крепоений 1 шт 1
СФ12=758.24*419.43 = 318029
26 2302-0101-0135 12
27 2302-0101-1001 Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3,2 мм - 20 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 4
28 2302-0101-1002 Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3,2 мм - 25 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 4
29 2302-0101-1004 Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 4
30 2302-1104-0408 186
31 1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 82
32 1126-0101-0901 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными 0,67
Ресурс удален 2111-0205-9913
33 2111-0203-0202 0,67 (Коб=1,54)
34 1113-0301-0406 8,9
35 1113-0301-1421 8,9 (Коб=2)
36 2302-1104-0405 307,1
Раздел 2 Тепловой узел
37 1116-0401-0203 8
2301-1307-0106 Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм
Ресурс удален 2302-1104-0405

38 1116-0401-0204 2
2301-1307-0107 Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм
Ресурс удален 2302-1104-0405
39 1116-1101-0102 ОбФ15=2+8 = 10
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
40 1116-0601-0101 Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка 4
Ресурс удален 2113-0201-0506
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
41 2304-0902-1709 4
42 1116-0601-0103 Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка 12
Ресурс удален 2113-0201-0508
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
43 2304-0902-1701 10
44 2304-0902-1702 2
45 1311-0203-0103 Теплосчетчик, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях 1
Ресурс удален 2302-1101-9902
46 2918-1000-0001 (Кпл) Теплосчетчик д=32мм, комплектно (тепловычислитель, расходомер-2шт, термодатчик, модем) ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 к-т 1 382794
47 1116-0601-0103 Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка 3
Ресурс заменен 2302-1199-9912->2302-0103-0208
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
48 2304-1001-6604 3
49 1118-0501-0101 Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка (1резервный) 1
Ресурс удален 5102-0299-9901
50 5818-1000-0001 (Кпл) Насос DAB A110/180M ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 2 100340
51 1118-1001-0105 1
52 1118-1001-0106 Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления , диаметр 80 мм. Установка 1
53 1311-0203-0101 Погодный регулятор, датчик температуры. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях ОбФ5=1+1+2 = 4
54 2305-1501-1301 1
55 2305-1501-1402 1

56 2305-1501-1404 2

57 1312-1201-1101 Арматура для воды с электроприводом, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования 1

58 2912-1000-0001 (Кпл) Проходной клапан с электроприводом тип BTV/RVAN24 D25, Kvs 10 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 117180

59 1118-1101-0104 ОбФ6=2+4 = 6

Ресурс удален 2305-1501-9901

60 2305-1501-0301 6

61 1312-0901-0101 Бобышки под термометр. Монтаж оборудования 6

62 1118-1101-0102 ОбФ7=5+6 = 11

63 1312-0901-0101 Отборное устройство давления. Монтаж оборудования (прим.) 4

2113-0816-3436 Отборное устройство давления

64 1312-0901-0101 Штуцеры под монометр. Монтаж оборудования 7

2113-0816-3436 Штуцеры

65 1116-0601-0101 Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка 1

Ресурс удален 2113-0201-0506

Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2302-1199-9912

Ресурс удален 5101-0802-0101

66 2304-0911-0102 1

67 1116-0601-0102 Регулятор давления диаметром до 50 мм. Установка 1

68 2918-1000-0020 (Кпл) Регулятор давления "после себя" тип ZSN1 DN40, Kvs20, установка 2,8-11,2 бар, фланцевый ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 514080

69 2302-1104-0405 Крепления для узла 13

70 1126-0101-0901 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными ,плитами минераловатными ОбФ9=0.08+0.09 = 0,17

Ресурс удален 2111-0205-9913

71 2111-0203-0204 ОбФ9=0.08+0.09 = 0,17 (Коб=1,54)

72 1113-0301-0406 3,35

73 1113-0301-1421 3,35 (Коб=2)

Раздел 3 Теплоснабжение установок П1, П2, П3

74 1116-0301-0104 14

Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-0802-0101

75 1116-0301-0105 14

Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-0802-0101

76 1116-0401-0202 20

Ресурс удален 2302-1104-0405

77 1116-0401-0203 34

Ресурс удален 2302-1104-0405

78 1116-1101-0101 ОбФ13=14+14+20 = 48

Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404

Ресурс удален 2113-0703-1407

79 1116-1101-0102 34

Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404

Ресурс удален 2113-0703-1407

80 2304-0902-1708 6

81 2304-0902-1710 6

82 2302-0101-0135 6

83 2302-0101-0153 8

84 2302-0101-0164 4

85 1126-0101-0901 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными 0,61

Ресурс удален 2111-0205-9913

86 2111-0203-0204 1,17 (Коб=1,54)

87 1113-0301-0406 15,7

88 1113-0301-1421 15,7 (Коб=2)

89 2302-1104-0405 47,9

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Административное здание Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-4 Вентиляция Спецификация ОВ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)

Горленко Моисеенко

1 1120-2501-0101 5

Ресурс заменен 2102-0499-9901->2102-0401-2802

Ресурс удален 2102-0499-9901

Ресурс удален 5105-0601-9910

2 5820-1000-0001 (Кпл) Камера приточная П1 VVS021-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan" 1 шт 1 СФ1=1914.31*419.43*1.12 = 899269

3 5820-1000-0002 (Кпл) Камера приточная П2 VVS010s-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan" 1 шт 1 СФ2=1020.07*419.43*1.12 = 479190

4 5820-1000-0003 (Кпл) Камера приточная П3 VVS015s-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan" 1 шт 1 СФ3=1139.65*419.43*1.12 = 535364

5 5820-1000-0004 (Кпл) Камера приточная ПД1 VVS005s-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan" 1 шт 1 СФ4=1167.18*419.43*1.12 = 548296

6 5820-1000-0005 (Кпл) Камера приточная ПД2 VVS005s-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan" 1 шт 1 СФ4=1167.18*419.43*1.12 = 548296

7

5820-1000-0006 (Кпл) Опциональные элементы (для П1, П2, П3, ПД1, ПД2) ТОО "VTS Kazakhstan" 1 комплект 1 СФ5=623.17*419.43*1.12 = 292741

8

5820-1000-0007 (Кпл) Автоматика (для П1, П2, П3, ПД1, ПД2) ТОО "VTS Kazakhstan" 1 комплект 1 СФ7=7099.49*419.43*1.12 = 3335068

9 5820-1000-0008 (Кпл) Модуль управления/питания (для П1) ТОО "VTS Kazakhstan" 1 шт 1 СФ6=282.59*419.43*1.12 = 132750

10 1120-1401-0101 8

Ресурс удален 2305-0404-0100

11 2305-0402-0102 7

12 2305-0402-0106 1

13 2305-0305-0202 5

14 1120-0401-0115 ОбФ8=7+1+1+1 = 10

Ресурс удален 2113-0814-3001

Ресурс удален 2305-0301-0101

Ресурс удален 5101-9999-9902

15 2305-0308-0533 7

16 2305-0308-0537 1

17 2305-0308-0536 1

18 2305-0308-0538 1

19 1120-0301-0205 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х150 мм. Установка 90

2305-0301-1401 Решетки регулирующие , размер 100х150 мм Об= 0,015

20 1120-0301-0205 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР),размер 100х200 мм. Установка 21

21 1120-0301-0206 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х250 мм. Установка 5

2305-0301-1402 Решетки регулирующие, размер 100х250 мм Об= 0,025

22 1120-0301-0207 2

23 1120-1001-0210 Глушители шума вентиляционных установок, сечением 500х250 мм. Установка 1

Ресурс удален 2113-0210-0201

Ресурс удален 2305-0202-0110

24 2305-0202-0203 1

25 1120-0301-0203 2

26 1120-0301-0202 Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 450х400 мм. Установка 2

2305-0301-1202 Решетки жалюзийные неподвижные односекционные , размер 450х400 мм

27 2305-0301-0501 Лючек пилометражный 18

28 1120-0701-0401 Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 600 мм. Установка над шахтами 1

2305-0301-0910 Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП150Х150Ц для вентиляционной шахты периметром 600 мм

Ресурс удален 2113-0210-0201

29 1120-0701-0401 Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 800 мм. Установка над шахтами 3

2305-0301-0910 Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП200Х200Ц для вентиляционной шахты периметром 800 мм

Ресурс удален 2113-0210-0201

30 1120-0701-0401 2

Ресурс удален 2113-0210-0201

31 1120-0701-0402 Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1100 мм. Установка над шахтами 1

2305-0301-0911 Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП300Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1100 мм

Ресурс удален 2113-0210-0201

32 1120-0701-0402 Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1200 мм. Установка над шахтами 1

2305-0301-0911 Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП400Х200Ц для вентиляционной шахты периметром 1200 мм

Ресурс удален 2113-0210-0201

33 1120-0101-0309 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка ОбФ9=55.5+3+2.4+25.6+3.6 = 90,1

Ресурс удален 2113-0814-2001

Ресурс удален 2305-0301-0502

Ресурс удален 2305-0301-1802

Ресурс удален 2305-0305-9902

34 1120-0101-0310 ОбФ10=8+22+15.4+2.4+6.4 = 54,2

Ресурс удален 2113-0814-2001

Ресурс удален 2305-0301-0502

Ресурс удален 2305-0301-1802

Ресурс удален 2305-0305-9902

35 1120-0101-0311 12,6

Ресурс удален 2113-0814-2001

Ресурс удален 2305-0301-0502

Ресурс удален 2305-0301-1802

Ресурс удален 2305-0305-9902

36 1120-0101-0315 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка (прим.)
ОбФ11=2.4+4+6+9.9+6.4 = 28,7
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902

37 1120-0101-0318 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1000 мм. Прокладка
ОбФ12=28+30.6+11.9+4.8+2 = 77,3
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902

38 1120-0101-0319 ОбФ13=4.8+16+23.1 = 43,9
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902

39 1120-1101-0105 2

40 1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными 5,954
Ресурс удален 2111-0205-9913

41 2111-0101-0108 5,954 (Коб=1,24)

42 1126-0301-0601 176,56
Ресурс удален 2110-0103-9902

43 2105-0104-0302 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 ОбФ14=(176.56*5.7)/1000 = 1,00639
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Административное здание Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-5 Электрооборудование Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭМ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

1 1308-0304-0207 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу (ВРУ) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
2 5108-0401-0301 1
3 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (РП1) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
4 2307-0201-0109 1
5 1308-0303-0601 3
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
6 1308-0303-0602 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
7 2307-0204-0932 1
8 2307-0204-0713 3
9 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (РП2) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
10 2307-0201-0109 1
11 1308-0303-0601 4
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
12 1308-0303-0602 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
13 2307-0204-0747 1
14 2307-0204-0713 3
15 2307-0204-0748 1
16 1308-0304-0204 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене (ШР) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901

17 2307-0201-0114 1
18 1308-0303-0601 29
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
19 1308-0303-0602 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
20 2307-0204-0932 1
21 2307-0204-0713 10
22 2307-0204-0301 14
23 2307-0204-0302 5
24 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ШУВ) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
25 2307-0201-0111 1
26 1308-0303-0601 15
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
27 1308-0303-0602 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
28 2307-0204-0747 1
29 2307-0204-0748 1
30 2307-0204-0713 14
31 1308-0303-1005 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
32 2307-0208-0715 1
33 1308-0303-1804 8
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
34 2307-0218-1201 Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВКИ-211 - прим.) 8
35 1308-0103-3001 4
36 2307-0210-0101 4

37 1308-0104-0201 2
38 5108-0401-0140 1
39 5108-0401-0209 1
40 1308-0305-0108 73
Ресурс исключен 2404-0207-3963
41
2307-0217-0107 Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС20-3-ОБ - прим.) 2
42 2307-0220-0515 71
43 2307-0202-0605 73
44 1310-0702-0501 43
45 2307-0202-0523 43
46 1308-0206-1901 1701
47 2301-0504-0102 1701 (Коб=1,02)
48 1308-0206-1902 41
49 2301-0504-0104 41 (Коб=1,02)
50 1308-0206-1902 12
51 2301-0504-0105 12 (Коб=1,02)
52 1308-0206-2202 44
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
53 1308-0206-2203 ОбФ1=1637+20 = 1657
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
54 1308-0206-2204 41
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
55 1308-0206-2207 Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) 12
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
56 1308-0206-1303 10
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
57 2306-0144-0503 0,044 (Коб=1,02)
58 2306-0144-0504 1,637 (Коб=1,02)

59 2306-0144-0904 0,041 (Коб=1,02)
60 2306-0144-0905 0,01 (Коб=1,02)
61 2306-0144-0540 0,012 (Коб=1,02)
62 2306-0144-0902 0,02 (Коб=1,02)
63 1308-0208-0203 21
Ресурс заменен 2105-0106-2402->2105-0106-2401
Ресурс удален 2105-0106-2402
64 1308-0208-0202 24

2105-0106-2402 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005
65 1308-0208-0101 15
2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 Об= 0,01885
66 1308-0208-0205 Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола (прим.) 60
2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014
67 1308-0208-0207 45

2105-0106-2402 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
68 1308-0208-0101 18
2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 Об= 0,01885
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Административное здание Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-6 Освещение Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭО.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

Раздел 1 Освещение

1	1308-0305-1301 3
2	2307-0203-0603 3
3	1308-0305-0401 ОбФ1=11+34+11+29+8 = 93
4	1308-0305-0413 ОбФ2=107+25 = 132
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
	Ресурс удален 2204-0201-9901
5	2910-0001-0001 (Кпл) Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1200 4000K ТОО "КазСвет Group" 1 шт 11 26927
6	2910-0001-0002 (Кпл) Светильник CD LED 18 4000K ТОО "КазСвет Group" 1 шт 34 17630
7	2910-0001-0003 (Кпл) Светильник CD LED 18MS 4000K ТОО "КазСвет Group" 1 шт 11 22274
8	2910-0001-0004 (Кпл) Светильник PRS/S ECO LED 600 4000K ТОО "КазСвет Group" 1 шт 107 35939
9	2910-0001-0005 (Кпл) Светильник PRS/R ECO LED 595 4000K ТОО "КазСвет Group" 1 шт 25 32056
10	2910-0001-0006 (Кпл) Светильник PRS/S ECO LED 600 EM 4000K ТОО "КазСвет Group" 1 шт 29 57004
11	2910-0001-0007 (Кпл) Светильник PRS/R ECO LED 595 EM 4000K ТОО "КазСвет Group" 1 шт 8 53121
12	2307-0101-2202 2
13	2307-0104-0501 2
14	1308-0305-0101 69
	Ресурс исключен 2404-0207-3963
15	2307-0218-1801 Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС20-1-0-ГПБ-прим.) 69
16	1308-0305-0104 9
	Ресурс исключен 2404-0207-3963
17	2307-0218-1803 Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС20-2-0-ГПБ-прим.) 9
18	1308-0305-0104 34
	Ресурс исключен 2404-0207-3963
19	2307-0218-1803 Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС20-2-0-ГПБ - проходной - прим.) 34
20	2307-0202-0901 Коробки установочные К-201 (прим.) 112
21	1310-0702-0501 128
22	2307-0202-0523 128
23	1308-0206-1901 1330
24	2301-0504-0102 1330 (Коб=1,02)
25	1308-0206-2202 Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) 1330
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

26 2306-0144-0503 1,33 (Коб=1,02)

Раздел 2 Электрооборудование

27 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО) 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

28 2307-0201-0110 1

29 1308-0303-0601 9

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

30 2307-0204-0747 1

31 2307-0204-0713 8

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Административное здание Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-7 Пожарная сигнализация Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ОПС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	1310-0905-0501	1				
2	2905-0001-0001 (Кпл)	Оперативная задача "ОРИОН ПРО (ОПС)" исп. 10 (до 10-ти устройств) ТОО "Консэл"	1 шт	1	124750	
3	1308-0304-0304	1				
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902					
	Ресурс удален 2204-0201-9901					
4	2905-0001-0002 (Кпл)	С2000-М Пульт контроля и управления ТОО "Intant Oskemen"	1 шт	1	36250	
5	1311-0401-0701	2				
6	2905-0001-0003 (Кпл)	С2000-БИ исп. 02 Блок индикации ТОО "Intant Oskemen"	1 шт	1	26300	
7	2905-0001-0004 (Кпл)	С2000-КДЛ Контроллер двупроводной линии связи (для адресных систем) ТОО "Intant Oskemen"	1 шт	1	12500	
8	1310-0104-0206	2				
9	2308-0303-1101	2				
10	2308-0306-0208	1				
11	1310-0202-0206	1				
12	2308-0306-0311	1				
13	1310-0701-0202	104				
14						
	2908-0010-0001 (Кпл)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 ТОО "Intant Oskemen"	1 шт	114	4375	
15	1310-0701-0201 Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (прим.)			14		
16	2908-0010-0002 (Кпл)	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ ТОО "Intant Oskemen"	1 шт	15	3000	
17	1308-0206-1901	35				
18	2301-0504-0101	35 (Коб=1,02)				
19	1308-0206-2201	35				
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902					
	Ресурс удален 2204-0201-9901					
20	1308-0206-1303	521				
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902					
	Ресурс удален 2204-0201-9901					
21	2306-0408-0512	0,544 (Коб=1,03)				
22	2306-0128-0302	0,012 (Коб=1,02)				

Раздел 2 Автоматическое пожаротушение

23	1310-0701-0109	3			
24	2904-0010-0001 (Кпл)	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ ТОО "Intant Oskemen"	1 шт	3	36757
25	1310-0701-0101	6			
26	2904-0010-0002 (Кпл)	Блок индикации и управления С2000-ПТ ТОО "Intant Oskemen"	1 шт	1	24690
27	2904-0010-0003 (Кпл)	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ ТОО "Intant Oskemen"	1 шт	5	15212

28	2308-0306-0208	3
29	1310-0202-0206	3
30	2308-0306-0311	3
31	1310-0701-0202	8
32	2308-0302-0306	8
33	1310-0701-0201 Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования (прим.)	5
34	2308-0302-0602	5
35	1310-0405-0102 Резистор. Установка дополнительная на пультах и панелях (прим.)	3
36	2404-0207-3968 Резисторы 7,5 кОм ГОСТ Р 51177-98 (прим.)	3
37	1308-0103-3001	3
38	2308-0304-0313	3
39	1308-0305-0310	12
40	2308-0304-0307	4
41	2308-0304-0306	4
42	2308-0304-0310	4
43	1109-0403-0501	4
	Ресурс исключен 2109-0404-0100	
44	2109-0404-0106	4
45	1310-0701-0201	10
46	2308-0301-0101	10
47	1312-0701-0510	16
48	2901-0020-0001 (Кпл) Модуль газового пожаротушения FeniX МГП FX 25-20. V=20л, подвесной ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 18 197370	
49	2901-0020-0002 (Кпл) Газ для систем пожаротушения (с заправкой) HFC-227EA ТОО "Intant Oskemen" 1 кг 360 5520	
50	1308-0206-1901	25
51	2301-0504-0101	25 (Коб=1,02)
52	1308-0206-2201	25
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902	
	Ресурс удален 2204-0201-9901	
53	1308-0206-1303 ОбФ1=395+30-25 = 400	
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902	
	Ресурс удален 2204-0201-9901	
54	2306-0408-0512	0,395 (Коб=1,03)
55	2306-0128-0302	0,03 (Коб=1,02)
	Раздел 3 Охранная сигнализация	
56	1308-0304-0304	1
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902	

Ресурс удален 2204-0201-9901

57	2905-0001-0004 (Кпл)	С2000-КДЛ Контроллер двупроводной линии связи (для адресных систем) ТОО "Intant Oskemen"	1 шт	1	12500		
58	1308-0103-3001	1					
59	2902-0001-0001 (Кпл)	Сирена сигнальная со стробом LD 96 blue ТОО "Intant Oskemen"	1 шт	1	1522		
60	1310-0202-0206	1					
61	2308-0306-0311	1					
62	2308-0306-0208	1					
63	1310-0104-0206	1					
64	2308-0303-1101	1					
65	1310-0701-0201	62					
66	2903-0030-0001 (Кпл)	Извещатель магнитоконтактный адресный С2000-СМК ТОО "Intant Oskemen"	1 шт	68	1608		
67	1310-0701-0205	61					
68	2903-0030-0002 (Кпл)	Извещатель акустический адресный С2000-СТ ТОО "Intant Oskemen"	1 шт	67	3707		
69	1310-0701-0305	36					
70	2903-0030-0003 (Кпл)	Извещатель ИК адресный объемный С2000-ИК исп. 02 ТОО "Intant Oskemen"	1 шт	40	5615		
71	1310-0702-0501	61					
72	2306-1707-0201	61					
73	1308-0206-1901	40					
74	2301-0504-0101	40 (Коб=1,02)					
75	1308-0206-2201	40					

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

76	1308-0206-1303	ОбФ2=575+4-40 = 539					

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

77	2306-0408-0512	0,575 (Коб=1,03)					
78	2306-0128-0302	0,004 (Коб=1,02)					

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Административное здание Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-8 Телефонизация, компьютерная сеть Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-СС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

Раздел 1 Телефонизация

1 1308-0304-0203 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

2 2910-0001-0001 (Кпл) Шкаф настенный 19" 6U 600x450x370 ТОО "Almaty IT telecom" 1 шт 1 23177

3 1310-0411-0106 3

4

2910-0001-0002 (Кпл) Коммутатор 8 портов 10/100/1000Base -7 с поддержкой PoE D-Link DGS-1008MP ТОО "Almaty IT telecom" 1 шт 1 51737

5 2910-0001-0003 (Кпл) D-Link DVG-4088S 8-портовый шлюз VoIP (SIP) 8 FXO+ 8 FXS интерфейса. Встроенный 8 портовый 10/100 коммутатор ТОО "Almaty IT telecom" 1 шт 2 172974

6 1310-0203-0101 15

Ресурс исключен 2404-0207-3963

7 2910-0001-0004 (Кпл) Телефон аналоговый Panasonik KX-TS2382 ТОО "Almaty IT telecom" 1 шт 15 9721

8 1310-0902-1210 2

9 2307-0202-1106 Ящик протяжной 400x600x200 К655 У2 (прим.) 2

10 1308-0206-1902 46

11 2301-0504-0105 40 (Коб=1,02)

12 2301-0504-0104 6 (Коб=1,02)

13 1308-0206-0101 ОбФ1=170+60+40 = 270

14 2306-1710-0105 170 (Коб=1,02)

15 2306-1710-0104 60 (Коб=1,02)

16 2306-1710-0107 40 (Коб=1,02)

17 1308-0206-2201 46

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

18 1308-0206-0901 ОбФ1=170+60+40 = 270

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

19 1310-0904-0201 40

20 1310-0105-0502 50

21 2306-0407-0603 0,362 (Коб=1,02)

22 2306-0409-0102 0,004

23 2908-0001-0001 (Кпл) Кабель ОКЛ-П-2-G.652.D-CF-2,7-2001 ТОО "Казцентрэлектропровод" 1 м 40 (Коб=1,02) 198

Раздел 2 Структуированная компьютерная сеть

24 1310-0411-0106 3

25 2910-0002-0001 (Кпл) Коммутатор 24-х портовый D-Link DES-1024A/E1B ТОО "Almaty IT telecom" 1 шт 2 11803

26	2910-0002-0002 (Кпл)	Коммутатор 5-ти портовый D-Link DES-1005C/A1A ТОО "Almaty IT telecom"	1 шт	1	2787		
27	1310-0408-0507	Розетка информационная. Монтаж оборудования (прим.)	41				
28	2307-0220-0705	Розетка информационная RJ-45 (прим.)	41				
29	2306-1709-0410	82					
30	1310-0105-0502	720					
31	2306-0409-0102	0,72 (Коб=1,02)					
	* * * * *						

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Административное здание Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-9 Управление огнезадерживающими клапанами Спецификация оборкдования, изделий и материалов 15-18-ОПС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

1	1311-0401-0701	1
2	2905-0001-0003 (Кпл)	С2000-БИ исп. 02 Блок индикации ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 1 26300
3	1310-0104-0206	1
4	2308-0303-1101	1
5	2308-0306-0208	1
6	1310-0202-0206	1
7	2308-0306-0311	1
8	1310-0701-0102	1
9	2905-0016-0001 (Кпл)	Прибор приемно-контрольный ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 1 23134
10	1310-0105-0502	ОбФ1=347+96 = 443
11	2306-0408-0512	0,347 (Коб=1,02)
12	2306-0128-0302	0,096 (Коб=1,02)
	* * * * *	

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Административное здание Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А.
Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-10 Подъемная платформа
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Зайцева Моисеенко

1 1303-0501-0502 Лифт тротуарный . Монтаж оборудования 1

2 5110-0201-0102 1

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Административное здание Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-11 Технологическое оборудование Спецификация ТХ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Поставки Заказчика 100%

Горленко Моисеенко

1	5910-1000-0001 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Стол 1200х600х750	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	49	25000		
2	5910-1000-0002 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Стул полумягкий	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	78	5500		
3	5910-1000-0003 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Кресло рабочее	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	12	13500		
4	5910-1000-0004 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Стол секретаря 100х700х750	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	1	22000		
5	5910-1000-0005 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Стол для президиума 2000х900х750	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	2	78000		
6	5910-1000-0006 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Блок стульев (3 стула)	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	49	6800		
7	5910-1000-0007 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Компьютер, U=220В, N=0.45кВт (системный блок, клавиатура, мышь, монитор)	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	41	296000		
8	5910-1000-0008 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Шкаф для бумаг 380х500х1480	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	21	36600		
9	5910-1000-0009 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Шкаф для документов 1000х340х1200	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	22	36600		
10	5910-1000-0010 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Шкаф для одежды 800х432х1800	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	19	36600		
11	5910-1000-0011 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Вешалка гардеробная напольная для размещения 20 мест на плечиках. Каркас-хромированная труба д=25мм. Усиленная база. Универсальные крепежи для соединения труб 1600х1800х600мм.	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	3	48565		
12	5910-1000-0012 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Трибуна 700х490х1240	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	2	36000		
13	5910-1000-0013 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Стол руководителя угловой с комп. приставкой 2200х1500х750	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	2	56000		
14	5910-1000-0014 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Тумба под телевизор	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	2	22000		
15	5910-1000-0015 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Телевизор, U=220В, N=0.2кВт	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	2	185000		
16	5910-1000-0016 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Диван	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	2	135000		
17	5910-1000-0017 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Тумбочка под оргтехнику 500х500х750	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	9	15000		
18	5910-1000-0018 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Журнальный столик	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	1	15000		
19	5910-1000-0019 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Принтер, U=220В, N=0.45кВт	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	8	43000		
20	1308-0305-1201	5							
21	5910-1000-0020 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Электрополотенце, U=220В, N=1.2кВт	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	5	10500		
22	5910-1000-0021 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Холодильник бытовой 500х500х1600, U-220В, N=1.0кВт	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	1	165000		
23	5910-1000-0022 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Стол обеденный со стульями на 4 места	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	1	36500		
24	5910-1000-0023 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Чайник электрический, U=220В, N=2,0кВт	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	1	8500		
25	5910-1000-0024 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Кухонный гарнитур с встроенной ракивиной 2000х600х1600	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	1	175000		
26	5910-1000-0025 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Печь микроволновая U=220В, N=2.0кВт	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	1	38000		
27	5910-1000-0027 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Видеопроектор U=220В, N=0.2кВт	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	1	196000		
28	5910-1000-0028 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Экран передвижной	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	1	38000		
29	5910-1000-0029 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Стеллаж складской 1000х500х1900	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	8	47500		
30	5910-1000-0030 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Поручень прямой для инвалидов L=500мм ППР-09.500	ТОО "Седамонтад"	1 шт	1	12500		
31	5910-1000-0031 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Поручень для унитаза 10540 ПО-06.02	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	1	12500		
32	5910-1000-0034 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Стеллаж для архива 1000х500х1900	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	44	47500		
33	5910-1000-0035 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Шкафчик уборочного инвентаря	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	3	30000		

34	5910-1000-0036 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Жалюзи 1500х1800мм	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	30	48000
35	5910-1000-0037 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Жалюзи 2800х2500мм	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	2	56000
36	5910-1000-0038 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Багор	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	2	1200
37	5910-1000-0039 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Ведро пожарное	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	4	1000
38	5910-1000-0040 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Лестница-палка	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	1	12000
39	5910-1000-0041 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Лом	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	2	1500
40	5910-1000-0042 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Лопата железная	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	2	1500
41	5910-1000-0043 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Ножницы для резки	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	1	1500
42	5910-1000-0044 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Топор	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	2	1500
43	5910-1000-0045 (Кпл)	(ПЗ, 100%)	Фонарь электрический	ТОО "Седамонтаж"	1 шт	9	12500

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 4-1 Наружные сети электроснабжения Главный инженер проекта Ким А. И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т. А. Составил Гроня Л. Н.
Смета № 4-1-1 ВЛ-6 кВ Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

	Раздел 1 Демонтажные работы
1	1134-0203-0106 Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Демонтаж (прим.) 1 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;
	Раздел 2 Монтажные работы
2	1133-0202-0102 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (ОА10-1) 1
3	2104-0405-0101 2
4	1133-0203-0201 Плиты анкерные объемом до 0,2 м3.. Установка 2
5	2104-0408-0101 2
6	2917-0001-0001 (Кпл) Траверса ТМ3 ТОО "ИНВОЛЬТ" 1 шт 1 13500
7	2917-0001-0002 (Кпл) Траверса ТМ6 ТОО "ИНВОЛЬТ" 1 шт 1 16214
8	2917-0001-0003 (Кпл) Хомут Х1 ТОО "Электропромснаб KZ" 1 шт 2 1084
9	2917-0001-0004 (Кпл) Узел крепления У1 ТОО "Электропромснаб KZ" 1 шт 1 5210
10	2917-0001-0005 (Кпл) Стяжка Г1 ТОО "ИНВОЛЬТ" 1 шт 2 4050
11	2917-0001-0006 (Кпл) Проводник ЗП1 ТОО "Электропромснаб KZ" 1 м 1,7 965
12	2404-0102-0102 7
13	2404-0109-0402 7
14	2917-0001-0007 (Кпл) Крепление провода СШ-2 ТОО "Электропромснаб KZ" 1 шт 7 287
15	2404-0204-1202 2
16	2404-0204-1302 9
17	2404-0106-0106 2 (Коб=3)
18	2404-0201-0203 1 (Коб=3)
19	2404-0203-0201 1 (Коб=3)
20	2404-0201-0602 1 (Коб=3)
21	2404-0201-0109 1 (Коб=3)
22	2404-0201-0602 2
23	2404-0201-0109 1
24	1133-0208-0103 1
25	5108-0301-1103 1
26	2903-0030-0001 (Кпл) Кронштейн РА1 ТОО "ИНВОЛЬТ" 1 шт 1 9585
27	2903-0030-0002 (Кпл) Кронштейн РА2 ТОО "Электропромснаб KZ"" 1 шт 1 2539
28	2903-0030-0003 (Кпл) Вал привода РА3 ТОО "Электропромснаб KZ"" 1 шт 2 7484
29	2903-0030-0004 (Кпл) Кронштейн РА4 ТОО "ИНВОЛЬТ" 1 шт 1 1080
30	2903-0030-0005 (Кпл) Кронштейн РА5 ТОО "ИНВОЛЬТ" 1 шт 1 1080
31	2903-0030-0006 (Кпл) Хомут Х7 ТОО "Электропромснаб KZ"" 1 шт 3 876
32	2903-0030-0007 (Кпл) Хомут Х8 ТОО "Электропромснаб KZ"" 1 шт 1 936
33	2917-0001-0006 (Кпл) Проводник ЗП1 ТОО "Электропромснаб KZ" 1 м 4,5 965
34	2404-0102-0102 2

35 2404-0109-0402 2

36 2917-0001-0007 (Кпл) Крепление провода СШ-2 ТОО "Электропромснаб KZ" 1 шт 2 287

37 2404-0204-1302 3

38 2306-1004-0103 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80 (12 м) ОбФ1=(12*100.3/1000)/1000 = 0,0012

39 2113-0201-0901 ОбФ2=(9*0.05+9*0.02+9*0.01)/1000 = 0,00072

40 2404-0206-0703 6

41

1133-0202-0101 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (П 10-1) (замена существующей опоры) 1

42 2104-0405-0101 1

43 2917-0300-0001 (Кпл) Траверса ТМ-1 ТОО "ИНВОЛЬТ" 1 шт 1 11475

44 2917-0001-0003 (Кпл) Хомут Х1 ТОО "Электропромснаб KZ" 1 шт 1 1084

45 2404-0102-0225 3

46 2404-0109-0402 3

47 2917-0001-0007 (Кпл) Крепление провода СШ-2 ТОО "Электропромснаб KZ" 1 шт 3 287

48 2404-0204-1202 1

49 1133-0204-0202 Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Опускание провода на землю (прим.) 0,12 к1трр=0,5; к1трм=0,5; к1экс=0,5; к1мат=0;

50 1133-0204-0202 Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (без стоимости провода) 0,12

51 1308-0208-0202 6

2105-0106-2402 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005

52 1308-0208-0104 4

53 1133-0204-0206 0,0044

54 2306-1004-0103 ОбФ3=0.0145*100.3/1000 = 0,00145

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 4-1 Наружные сети электроснабжения Главный инженер проекта Ким А. И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т. А. Составил Гроня Л. Н.
Смета № 4-1-2 КЛ-10 кВ Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Гроня л. Н. Моисеенко Т. А.

1	1308-0201-2408 Муфта мачтовая концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования 1
2	2950-0001-0001 (Кпл) Муфта концевая 10КнТп-3-35/50-СЛ-М ТОО "Казцентрэлектропровод" 1 шт 1 14556,14*1,12 (Кстм=1,12)
3	2904-0001-0001 (Кпл) Кронштейн Р1 ТОО "ИНВОЛЬТ" 1 шт 2 1080
4	2904-0001-0002 (Кпл) Кронштейн Р4 ТОО "ИНВОЛЬТ" 1 шт 1 1148
5	2904-0001-0003 (Кпл) Кронштейн КМ1 ТОО "ИНВОЛЬТ" 1 шт 1 1890
6	1308-0303-2517 Кожух металлический по опоре. Установка (прим.) 17 Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902 Ресурс удален 2204-0201-9901
7	2105-0201-0502 0,017
8	2904-0001-0004 (Кпл) Скоба КМ3 ТОО "ИНВОЛЬТ" 1 шт 4 810
9	2904-0001-0005 (Кпл) Хомут Х7 ТОО "Электропромснаб KZ" 1 шт 2 876
10	2904-0001-0006 (Кпл) Хомут Х8 ТОО "Электропромснаб KZ" 1 шт 3 936
11	2917-0001-0006 (Кпл) Проводник ЗП1 ТОО "Электропромснаб KZ" 1 м 2 965
12	2404-0204-1302 3
13	1133-0208-0101 1
14	5108-0401-1302 3
15	2404-0206-0603 3
16	1311-0801-0101 2
17	2306-1702-1004 2
18	2306-1002-0109 0,001
19	2113-0201-0901 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 (Болт М8х60-3 шт., Гайка М8-3 шт., Шайба 8 - 3шт.) ОбФ1=(3*0.029+3*0.006+3*0.001)/1000 = 0,00011
20	2113-0203-0105 Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 (ВН) ОбФ2=3*0.01/1000 = 0,00003
21	1101-0205-0302 ОбФ3=14.7+21.3 = 36
22	1101-0205-0501 ОбФ4=9.8+14.2 = 24
23	1101-0104-0102 12
24	1101-0104-0110 12 (Коб=4)
25	1134-0201-0103 0,021
26	1308-0201-0301 103
27	1308-0201-0302 75,3
28	2101-0401-0101 12
29	1308-0201-0401 103
30	1308-0201-0402 75,3
31	2103-0101-0103 ОбФ5=326+472 = 798
32	1308-0201-0905 21

33 1308-0201-0205 ОбФ6=75.3+103 = 178,3
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
34 1308-0201-0814 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по опоре (прим.) 7,7
35 1308-0201-0905 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по опоре в защитном кожухе (прим.) 2,3
36 1308-0201-0706 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в ТП) 30
37 1308-0201-2506 3
38 2950-0001-0001 (Кпл) Муфта концевая 10КнТп-3-35/50-СЛ-М ТОО "Казцентрэлектропровод" 1 шт 3 14556,14*1,12 (Кстм=1,12)
39 2306-0109-1004 0,264
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 4-1 Наружные сети электроснабжения Главный инженер проекта Ким А. И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т. А. Составил Гроня Л. Н.
Смета № 4-1-3 КЛ-0,4 кВ Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

1	1101-0205-0303	20,1
2	1101-0205-0501	13,4
3	1101-0104-0102	6,7
4	1101-0104-0110	6,7 (Коб=4)
5	1134-0201-0103	0,048
6	1308-0201-0301	50,2
7	1308-0201-0302	50,2
8	2101-0401-0101	6,7
9	1308-0201-0401	50,2
10	1308-0201-0402	50,2
11	2103-0101-0103	619
12	1308-0201-0902	48
13	1308-0201-0202	100,4
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902	
	Ресурс удален 2204-0201-9901	
14	1308-0201-0703 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в ТП, в здании)	30
15	2306-0137-0308	0,197
16	1308-0201-2502	4
17	2306-1703-1601	4
	* * * * *	

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 4-2 Трансформаторная подстанция Главный инженер проекта Ким А. И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т. А. Составил Гроня Л. Н.
Смета № 4-2-1 Общестроительные работы Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

1 1101-0101-0314 516,75
2 1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 15,98
3 1111-0101-0102 103,02
4 1101-0104-0401 249,31
5 1101-0201-0301 249,31
6 1101-0201-0307 249,31 (Коб=9)
7 1101-0205-0501 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (местный грунт со щебнем 20%) ОбФ1=47.06-9.4 = 37,66
8 2101-0201-0604 9,4
9 1101-0104-0401 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (местный грунт со щебнем 20%) ОбФ2=216.96-43.4 = 173,56
10 2101-0201-0604 43,4
11 1101-0201-0501 216,96
12 1101-0104-0102 ОбФ3=19.4+9.4+43.4 = 72,2
13 1101-0104-0110 ОбФ3=19.4+9.4+43.4 = 72,2 (Коб=4)
14 1106-0101-0101 1,8
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
15 1107-0501-0101 24
Ресурс заменен 2102-0401-2804->2102-0401-2802
Ресурс исключен 2104-9999-9901
Ресурс удален 2102-0401-2804
16 1107-0501-0102 4
Ресурс заменен 2102-0401-2804->2102-0401-2802
Ресурс исключен 2104-9999-9901
Ресурс удален 2102-0401-2804
17 1107-0501-0103 38
Ресурс заменен 2102-0401-2804->2102-0401-2802
Ресурс исключен 2104-9999-9901
Ресурс удален 2102-0401-2804
18 2104-1201-9903 Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9.4.6-т) 0,195 (Коб=24)
19 2104-1201-9903 Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.4.6-т) 0,265 (Коб=4)
20 2104-1201-9911 Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.4.6-т) 0,543 (Коб=38)

21

2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 ОбФ6=4.68+1.06+20.634 = 26,374 270

22 1106-0401-0101 Устройство монолитных заделок (прим.) 0,5

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2413

Ресурс удален 2102-0101-0301

23 1106-0701-0201 Устройство монолитного пояса 4,76

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0313

Ресурс удален 2102-0101-0601

24 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 ОбФ7=79.4/1000 = 0,0794

25

2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 ОбФ8=12.2/1000 = 0,0122

26 1106-0301-0408 0,1283

27 1113-0301-0406 4,2

28 1113-0301-1406 4,2

29 1108-0101-0307 144,36

30 1134-0201-0103 0,0032

2301-1201-1101 Об= 1000

31 1111-0101-0209 ОбФ4=7.15*4*2*0.1 = 5,72

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0313

Ресурс удален 2102-0101-0301

32 1127-0701-0101 ОбФ5=7.15*4*2 = 57,2

Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0304

Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0203

Ресурс удален 2102-0599-9901

Ресурс удален 2113-0104-9901

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 4-2 Трансформаторная подстанция Главный инженер проекта Ким А. И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т. А. Составил Гроня Л. Н.
Смета № 4-2-2 Монтажные работы Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Гроня Л. Н. моисеенко Т. А.

1 1308-0101-2503 Подстанция блочная. Монтаж оборудования (прим.) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
2 5108-0102-0715 1
3 5108-0101-0105 2
4 1308-0303-0602 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
5 2307-0204-1526 1
6 1308-0208-0104 6
7 1308-0208-0202 40

2105-0106-2402 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 5-1 Видеонаблюдение
Смета № 5-1-1 Видеонаблюдение Спецификация оборудования
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.
1 1310-0408-0623 2

2	2915-0015-0001 (Кпл)	Видеорегистратор 24-ех канальный DS-7324HGHI-SH ТОО "Intant Osemen"	1 шт	2	306918			
3	1310-1001-0102	7						
4	2915-0015-0002 (Кпл)	Видеокамера для уличной установки Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 (3,6 мм) PB EMШ 1080P EXIR ТОО "Intant Osemen"	1 шт	7	17725			
5	1310-1001-0101	29						
6	2915-0015-0003 (Кпл)	Купольная видеокамера, пластиковый корпус Hikvision DS-2CE56C2T-IRP (2,8 мм) HD TVI 720P ТОО "Intant Osemen"	1 шт	29	5500			
7	1311-0401-0201	2						
8	2915-0015-0004 (Кпл)	Монитор 32", метал. корпус Hikvision DS-D5032FL ТОО "Intant Osemen"	1 шт	2	334717			
9	1310-0905-0501	2						
10	2915-0015-0005 (Кпл)	Жесткий диск 4000Гб Seagate Surveillance ST4000VX000 ТОО "Intant Osemen"	1 шт	2	53749			
11	1310-0202-0206	4						
12	2915-0015-0006 (Кпл)	Блок питания нерезервируемый 12В, 12А, имп. SIWD1212-16C ТОО "Intant Osemen"	1 шт	4	17955			
13	1308-0206-1901	58						
14	2301-0504-0101	58 (Коб=1,02)						
15	1308-0206-1902	18						
16	2301-0504-0105	18 (Коб=1,02)						
17	1308-0206-1903	58						
18	2301-0503-0602	Трубы гофрированные диаметром 63 мм	58 (Коб=1,02)					
19	1308-0206-0101	ОбФ1=168+35 = 203						
20	2306-1710-0105	168 (Коб=1,02)						
21	2306-1710-0107	35 (Коб=1,02)						
22	1308-0206-2201	337						
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902							
	Ресурс удален 2204-0201-9901							
23	1308-0206-1303	492						
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902							
	Ресурс удален 2204-0201-9901							
24	2915-0015-0007 (Кпл)	Паритет КВК-В-2 2х0,5 кабель (провод) ТОО "Intant Osemen"	1 м	829 (Коб=1,02)	155			
	* * * * *							

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 5-2 Наружные слаботочные сети
Смета № 5-2-1 Проектируемая телефонная канализация Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-НСС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.
1 1101-0101-0314 ОбФ1=95.22-2.86 = 92,36

2

1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 2,86 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

3 1101-0104-0401 50

4 1101-0201-0501 50

5 1101-0205-0501 12,53

6 1101-0104-0101 32,69

7 1101-0104-0109 32,69 (Коб=4)

8 1134-0201-0301 0,359

9 2301-0501-1207 Труба полиэтиленовая 110х6,3 (прим.) 359

10 2101-0401-0101 21,54

11 1134-0201-0504 5

12 2104-0301-0501 0,7 (Коб=5)

13 2404-0207-2303 10

14 1310-0902-0208 10

2404-0207-1201 Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 в комплекте с консольным болтом и консольным крюком (прим.)ГОСТ Р 51177-98

15 1310-0902-0210 23

16 1310-0904-0203 359

17 1310-0904-0202 ОбФ2=721+100+10 = 831

18 2908-0001-0001 (Кпл) Кабель ОКЛ-П-2-G.652.D-CF-2,7-2001 ТОО "Казцентрэлектропровод" 1 м 1080 (Коб=1,02) 198

19 2908-0001-0002 (Кпл) Кабель ОКЛ-П-20-G.652.D-2025 ТОО "Казцентрэлектропровод" 1 м 100 (Коб=1,02) 280

20 2908-0001-0003 (Кпл) Кабель HITRONIC HQW3000 24E 9/125 OS2 (замена ОКС-20) ТОО "Лапп Казахстан" 1 м 10 (Коб=1,02) 2318,95*1,12 (Кстм=1,12)

21 1310-0904-0505 2

Ресурс исключен 2306-1703-0110

22 2907-0001-0001 (Кпл) Муфта тупиковая (вертикальная) FOSC 400 S8 (96 port) ТОО "Almaty IT telecom" 1 шт 2 47450

23 1311-0401-0701 Кассета для оптического кросса. Монтаж оборудования (прим.) 1

24 2907-0001-0002 (Кпл) Оптическая кассета (OST-A-1) 12 port for ODF ТОО "Almaty IT telrcom" 1 шт 1 600

25 1310-0411-0106 10

26 2907-0001-0003 (Кпл) Коммутатор Hikvision DS-3E0326P -E PoE ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 2 198237

27 2907-0001-0004 (Кпл) Одномодовый оптический модуль передачи UTEPO SFP-1,25G-20KM SFP ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 8 6416

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 6-1 Наружные сети водопровода
Смета № 6-1-1 Наружные сети водопровода Спецификация НВК
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко
1 1101-0101-0313 116,6

2	1101-0205-0301	3,6 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
3	1101-0101-0314	1043,1
4	1101-0205-0302	32,3 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
5		
	1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	25,8
6	1101-0104-0110	25,8 (Коб=4)
7	1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи	298
8	1101-0104-0401	108,2
9	1101-0205-0501	12
10	1101-0104-0402	944,7
11	1101-0205-0502	104,9
12	1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под дорогой	310
13	1123-0101-0101	7,3
14	1122-0901-0101	1
	Ресурс удален 5101-9999-9910	
15	2304-0102-1002	1
16	2304-0105-0902	1
17	1116-0601-0101 Вентили диаметром 25 мм. Установка	1
	Ресурс удален 2113-0201-0506	
	Ресурс удален 2113-0812-1039	
	Ресурс удален 2302-1101-1303	
	Ресурс удален 2302-1199-9912	
	Ресурс удален 5101-0802-0101	
18	2304-0501-0109	1
19	2302-0103-0110	1
20	2302-0103-0207	2
21	2302-0103-0110 Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	2
22	2302-0103-0207 Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2
23	1122-0801-0201 Фасонные части полиэтиленовые: втулки, муфты. Установка	8
24	2302-0302-8010	2
25	2302-0302-8007	2
26	2302-0304-2610 Муфта защитная, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4
27	1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные (тройники, переходы). Установка	ОбФ1=(1.6+1)/1000 = 0,0026
	Ресурс удален 2302-1199-9912	
28	1122-0801-0101 Фасонные части чугунные (Тройник фланцевый с пожарной подставкой). Установка	0,042
	Ресурс удален 2102-0403-0111	

29 1116-0601-0103 Антивибрационный компенсатор диаметром 100 мм. Установка 2
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
30 2305-1206-0306 2
31 1116-0601-0102 Антивибрационный компенсатор диаметром 50 мм. Установка 1
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
32 2305-1206-0303 Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , DN 50 ГОСТ 27036-86 1
33 1122-1001-0103 1
Ресурс заменен 2303-0103-9901->2303-0103-0909
Ресурс удален 2303-0103-9901
34 1134-0201-0804 Установка указателя на стене 2
Ресурс удален 2113-0816-3535
35 2401-0107-0502 Указатель пожарного гидранта 2
36 1122-0501-0102 0,067
Ресурс удален 2301-1399-9903
37 2301-0501-1310 67 (Коб=1,01)
38 1122-0701-0101 0,067
39 1122-0301-0101 0,008
Ресурс удален 2301-1399-9901
40 2301-0201-0145 8 (Коб=1,004)
41 1122-0701-0101 0,008
42 1122-0601-0301 0,008
43 1122-1301-0102 Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых д=2м ОбФ2=2.16+0.63 = 2,79
Ресурс удален 2102-0403-0111
Ресурс удален 2104-0301-9906
Ресурс удален 2104-0302-9905
Ресурс удален 2105-0301-3001
Ресурс удален 2106-0106-0201
Ресурс удален 2113-0814-2208
Ресурс удален 2302-1199-9910
Ресурс удален 2303-0101-0300
44 2104-0301-0101 2
45 2104-0301-0115 1
46
2104-0301-0117 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 2

47 2104-0301-0201 1
48 2104-0302-0103 1
49 2104-0302-0113 1
50 1122-1301-0102 Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых д=1,5м ОбФ3=1.58+0.39 = 1,97
Ресурс удален 2102-0403-0111
Ресурс удален 2104-0301-9906
Ресурс удален 2104-0302-9905
Ресурс удален 2105-0301-3001
Ресурс удален 2106-0106-0201
Ресурс удален 2113-0814-2208
Ресурс удален 2302-1199-9910
Ресурс удален 2303-0101-0300
51 2104-0301-0101 2
52
2104-0301-0112 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС19.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 3
53 2104-0301-0201 1
54 2104-0302-0102 1
55 2104-0302-0110 1
56 2113-0814-2208 17
57 2303-0101-1003 1
58 2303-0101-1011 1
59 1115-0208-0101 8,83
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
60 1108-0101-0401 Колодцы. Боковая изоляция глиной ОбФ4=0.38+0.38 = 0,76
61 1106-0301-0407 Детали закладные . Установка 0,11757
62 1113-0301-1707 Поверхности металлические . Окраска огнезащитными составами. 0,36 (Коб=2)
63 1106-0701-0202 Обойма. Устройство 0,047
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0501
Ресурс удален 2102-0101-0601
Ресурс удален 2105-0301-9916
64 1110-0201-0101 Деревянные крышки. Укладка 0,3
65 1110-0107-0608 Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны 0,3
66 1111-0101-0203 Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками 0,152
Ресурс заменен 2101-0301-0103->2101-0601-0101
Ресурс удален 2101-0301-0103

67	1127-0701-0101 Отмостка из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	1,9
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303	
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502	
	Ресурс удален 2102-0599-9901	
	Ресурс удален 2113-0104-9901	
68	1122-1101-0101 Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 63 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1
69	1101-0205-0302	4,8
70	1101-0205-0502	4,8
71	1127-0302-0103	13,8
72	1127-0302-0104	17,94
73	1127-0401-0102	20,7
	2101-0601-0101 Об= 1,22	
	Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405	
	Ресурс удален 2113-0703-1406	
74	1127-0602-0706	138
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502	
	Ресурс удален 2113-0104-0200	
75	1127-0602-0707	138 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2113-0104-9904->2113-0104-0202	
	Ресурс удален 2113-0104-0200	
76	1127-0602-0303	138
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0501	
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502	
	Ресурс удален 2102-0599-9901	
	Ресурс удален 2113-0104-9901	
77	1127-0602-0403	138 (Коб=8)
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0501	
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502	
	Ресурс удален 2102-0599-9901	
	Ресурс удален 2113-0104-9901	
78	1127-0602-0301	138
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303	
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502	
	Ресурс удален 2102-0599-9901	
	Ресурс удален 2113-0104-9901	
79	1127-0602-0401	138 (Коб=2)

Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 6-2 Наружные сети канализации Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Инженер сметого отдела Горленко М.Ю.
Смета № 6-2-1 Демонтажные работы Спецификация НВК
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1122-0201-0106	Трубы чугунные , диаметр 200 мм. Демонтаж	0,108	к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;
2	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж	4,54	к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;
3	4131-0104-0501		15	
4	4102-0103-1012		15	

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 6-2 Наружные сети канализации Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Инженер сметого отдела Горленко М.Ю.
Смета № 6-2-2 Наружные сети канализации Спецификация НВК
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

Раздел 1 Наружные сети канализации

1 1101-0101-0313 209,7
2 1101-0205-0301 6,5 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
3 1101-0101-0314 1667,3
4 1101-0205-0302 51,6 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
5
1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) 62,6
6 1101-0104-0110 62,6 (Коб=4)
7 1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи 519,8
8 1101-0104-0401 194,6
9 1101-0205-0501 21,6
10 1101-0104-0402 1490,7
11 1101-0205-0502 165,6
12 1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под дорогой 1204,4
13 1123-0101-0101 15,1
14 1122-0501-0105 0,112
Ресурс удален 2301-1399-9903
15 2301-0603-0203 112 (Коб=1,01)
16 1122-0501-0107 0,026
Ресурс удален 2301-1399-9903
17 2301-0603-0205 26 (Коб=1,01)
18 2302-1103-0103 2
19 2302-1103-0105 7
20 1122-0801-0201 Фасонные части полиэтиленовые: муфты защитные. Установка ОбФ4=8+2+3 = 13
21 2302-0304-2617 Муфта защитная, DN 250 8
22 2302-0304-2613 Муфта защитная, DN 160 2
23 2302-0304-2610 Муфта защитная, DN 110 3
24
1122-1301-0102 Колодцы круглые из сборного железобетона д=1,5м (по типу водопроводных). Устройство в грунтах мокрых ОбФ5=1.44+0.36 = 1,8
Ресурс удален 2102-0403-0111
Ресурс удален 2104-0301-9906
Ресурс удален 2104-0302-9905
Ресурс удален 2105-0301-3001
Ресурс удален 2106-0106-0201
Ресурс удален 2113-0814-2208
Ресурс удален 2302-1199-9910

Ресурс удален 2303-0101-0300
25 2104-0301-0101 1
26 2104-0301-0201 2
27 2104-0301-0110 1
28
2104-0301-0112 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 2
29 2104-0302-0102 1
30 2104-0302-0110 1
31 1123-0601-0106 ОбФ6=1.18*2+1.05+1.31+0.31*2+0.35+0.33 = 6,02
Ресурс удален 2102-0403-0111
Ресурс удален 2104-0301-9906
Ресурс удален 2104-0302-9905
Ресурс удален 2106-0106-0201
Ресурс удален 2113-0814-2208
Ресурс удален 2303-0101-0300
32 2104-0301-0110 3
33 2104-0301-0112 6
34 2104-0301-0201 11
35 2104-0302-0102 4
36 2104-0302-0109 1
37 2104-0302-0110 3
38 2113-0814-2208 32
39 2303-0101-1003 4
40 2303-0101-1011 1
41 1115-0208-0101 8,83
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
42 1108-0101-0401 Колодцы. Боковая изоляция глиной ОбФ7=0.43+0.43+0.45+0.45+0.45 = 2,21
43 1106-0301-0407 Детали закладные . Установка 0,24339
44 1113-0301-1707 Поверхности металлические . Окраска огнезащитными составами. 0,42 (Коб=2)
45 1106-0701-0202 Обойма. Устройство 0,095
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0501
Ресурс удален 2102-0101-0601
Ресурс удален 2105-0301-9916
46 1111-0101-0203 Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками 0,152
Ресурс заменен 2101-0301-0103->2101-0601-0101

	Ресурс удален 2101-0301-0103	
47	1127-0701-0101 Отмостка из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	1,9
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303	
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502	
	Ресурс удален 2102-0599-9901	
	Ресурс удален 2113-0104-9901	
48	1122-1101-0105	2
49	1101-0205-0302	10,8
50	1101-0205-0502	10,8
51	1127-0302-0103	57,5
52	1127-0302-0104	74,75
53	1127-0401-0102	86,25
	Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405	
	Ресурс удален 2113-0703-1406	
54	1127-0602-0706	575
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502	
	Ресурс удален 2113-0104-0200	
55	1127-0602-0707	575 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2113-0104-9904->2113-0104-0202	
	Ресурс удален 2113-0104-0200	
56	1127-0602-0303	575
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0501	
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502	
	Ресурс удален 2102-0599-9901	
	Ресурс удален 2113-0104-9901	
57	1127-0602-0403	575 (Коб=8)
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0501	
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502	
	Ресурс удален 2102-0599-9901	
	Ресурс удален 2113-0104-9901	
58	1127-0602-0301	575
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303	
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502	
	Ресурс удален 2102-0599-9901	
	Ресурс удален 2113-0104-9901	
59	1127-0602-0401	575 (Коб=2)

Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 6-3 Очистные сооружения ливневой канализации
Смета № 6-3-1 Очистные сооружения ливневой канализации Спецификация НВК
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко
Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0313	21,8
2	1101-0205-0301	0,3 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
3	1101-0104-0101	22,1
4	1101-0104-0109	22,1 (Коб=2)
5	1101-0101-0314	219,5
6	1101-0205-0302	3,9 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
7	1101-0104-0102	194,5
8	1101-0104-0110	194,5 (Коб=2)
9		
	1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	28,9
10	1101-0104-0110	28,9 (Коб=4)
11	1101-0104-0401	19,9
12	1101-0104-0407	19,9 (Коб=5)
13		
	1101-0104-0101 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для ручной засыпки)	2,2
14	1101-0104-0109	2,2 (Коб=2)
15	1101-0205-0501	2,2
16	1101-0104-0402	175
17	1101-0104-0408	175 (Коб=5)
18		
	1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для ручной засыпки)	19,5
19	1101-0104-0110	19,5 (Коб=2)
20	1101-0205-0502	19,5
21	1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна котлована	17,6
22	1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками пазух котлована	194,9
	Раздел 2 Резервуар на 15м3	
23	1106-0101-0101	0,9
	Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201	
	Ресурс удален 2102-0101-0101	
24	1113-0501-0305 Поверхности. Оклейка стеклотканью на битумной мастике, первый слой	11,2
25	1106-1001-0104 Стены, днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	8,91
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2808	
	Ресурс удален 2102-0101-0401	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
	Ресурс удален 2105-0301-9916	
26	2105-0301-3201 ОбФ2=(1267.18+65.52)/1000 = 1,3327	

27 2105-0301-3201 0,05143
28 2105-0301-3001 ОбФ1=(1.96+2+6.4)/1000 = 0,01036
29 1111-0101-1101 6,97
30 1111-0101-1102 6,97 (Коб=-1)
31 1116-0401-0207 Сальник из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка 0,3
Ресурс удален 2113-0703-1404
Ресурс удален 2301-1307-0110
Ресурс удален 2302-1104-0405
32 2301-0201-0213 0,3
33 1106-1001-0104 Перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство 1,86
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2808
Ресурс удален 2102-0101-0401
Ресурс удален 2102-0101-0601
Ресурс удален 2105-0301-9916
34 2105-0301-3201 ОбФ3=(198.2+2.32+4.68)/1000 = 0,2052
35 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014 0,0072
36 1107-0201-0201 ОбФ4=0.02+0.15+0.05 = 0,22
Ресурс удален 2104-9999-9903
37 2104-0301-0101 1
38 2104-0301-0103 1
39 2104-0301-0201 1
40 1123-1201-0101 1
41 1109-0304-0101 Стремянка. Монтаж 0,08911
Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0208-0501
Ресурс удален 2106-0405-9901
42 1110-0201-0101 Крышки деревянные. Укладка 0,28
43 1110-0107-0608 Крышки. Утепление 0,28 (Коб=0,05)
Ресурс удален 2101-0102-0101
Ресурс удален 2105-0104-0302
Ресурс удален 2113-0805-0201
44 2111-0203-0106 0,014
45 1110-0107-0608 Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по периметру 0,145
Ресурс удален 2101-0102-0101
Ресурс удален 2105-0104-0302
Ресурс удален 2113-0805-0201
46 2105-0104-0303 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 0,00091

47 1122-0301-0108 Трубы стальные, диаметр 300 мм. Укладка (вентиляционная колонка) 0,0015
Ресурс удален 2113-0703-1404
Ресурс удален 2301-1399-9901
48 2301-0201-0241 1,5
49 1122-0101-0103 Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка 0,0025
Ресурс удален 2113-0703-1404
Ресурс удален 2301-1399-9913
50 2301-1201-1103 Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 ГОСТ 31416-2009 2,5
51 1120-0801-0101 Дефлекторы. Установка 1
Ресурс удален 2106-0405-2301
52 1106-0701-0202 Обетонирование. Устройство 0,1
Ресурс удален 2105-0301-9916
53 1112-0101-1501 1
54 1112-0101-1502 1 (Коб=2)
55 1108-0101-0307 36,7
56 1113-0501-0305 Поверхности. Оклейка стеклотканью на битумной мастике, первый слой 9,2
57 1113-0301-0406 2,2
58 1113-0301-1406 2,2
59 1106-0101-0101 0,152
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-0301
Ресурс удален 2102-0101-0101
60
1127-0701-0101 Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство 1,9
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
61 1106-1401-0501 15
Раздел 3 Дождеприемный колодец
62 1123-0701-0102 0,26
Ресурс удален 2102-0403-0111
Ресурс удален 2104-0301-9906
Ресурс удален 2104-0302-9905
Ресурс удален 2113-0814-2208
Ресурс удален 2303-0101-0401
63 2104-0301-0103 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 1

64 2104-0302-0101 Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН7 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 1

65 2104-0302-0105 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП7-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 1

66 2303-0101-0403 1

67 2113-0814-2208 3

68 1115-0208-0101 0,73

Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375

Ресурс удален 2105-0308-0360

69 1109-0305-0301 Фильтрующий патрон. Монтаж 0,082

Ресурс удален 2106-0405-9901

70 2923-0100-0001 (Кпл) Фильтрующий патрон с комбинированной загрузкой ФП ЛОС МУ0,58-0,9 с опорным кольцом для колодца д=1м КО840мм ТОО"RAA PIPES" 1 шт 1 450604

71 1122-0501-0105 0,001

Ресурс удален 2301-1399-9903

72 2301-0603-0203 1 (Коб=1,01)

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 6-4 Наружные тепловые сети Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенок Т.А. Инженер сметного отдела Горленко М.Ю.
Смета № 6-4-1 Демонтажные работы Дефектный акт
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеено

1	1107-0601-0101 Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. (КЛ90х45) Демонтаж	8	к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;	
2	1107-0601-0101 Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. (КЛ60х45) Демонтаж	9,62	к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;	
3	1216-0101-1503	60		
4	1216-0101-1502	115		
5	1216-0101-1504	187		
6	4131-0104-0501	43		
7	4102-0103-1012	43		

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 6-4 Наружные тепловые сети Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенок Т.А. Инженер сметного отдела Горленко М.Ю.
Смета № 6-4-2 Тепловая сеть Спецификация ТС, АС
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

Раздел 1 Тепловая сеть

1 Земляные работы

1 1101-0101-0313 173,3

2 1101-0205-0301 3,1 т.ч. п.3.179: к1тр=1,2;

3 1101-0101-0314 623,5

4 1101-0205-0302 13,6 т.ч. п.3.179: к1тр=1,2;

5 1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) 138

6 1101-0104-0110 138 (Коб=4)

7 1101-0104-0401 158,8

8 1101-0205-0501 17,6

9 1101-0104-0402 573,4

10 1101-0205-0502 63,7

11 1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (дно траншеи и тепловой камеры) 154,8

12 1101-0201-0501 576,1

2 Ж\Б элементы теплосети (уч.№1,№2,№3)

13 1106-0101-0101 18,72

14 1107-0101-0101 Плиты подкладки, масса конструкций до 0,5 т. Укладка ОбФ18=13+12+5 = 30

Ресурс удален 2104-9999-9901

15 2104-0302-0209 0,06 (Коб=30)

16 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 1,8 270

17 1107-0601-0101 ОбФ6=1.06*9+0.14*4+0.35*19+0.09*5+0.9*8+0.11*4+0.35*17+0.09+1.06*4+0.35*8+0.09*4 = 38,28

Ресурс заменен 2102-0499-9901->2102-0401-2804 Об= 0,023

Ресурс заменен 2113-0104-9906->2113-0104-0702

Ресурс удален 2102-0499-9901

Ресурс удален 2104-9999-9903

18 2104-0303-0133 ОбФ19=0.14*4+0.11*4 = 1

19 2104-0303-0134 0,9 (Коб=8)

20 2104-0303-0135 1,06 (Коб=13)

21 2104-0302-0209 ОбФ7=0.35*19+0.09*5+0.35*17+0.09+0.35*8+0.09*4 = 16,3

22 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3
ОбФ6=1.06*9+0.14*4+0.35*19+0.09*5+0.9*8+0.11*4+0.35*17+0.09+1.06*4+0.35*8+0.09*4 = 38,28 270

23 1101-0205-0503 Лотки. Засыпка вручную песком 34,6

Ресурс добавлен 2101-0401-0101 1,1

24 1108-0101-0303 Лотки. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (деформационный шов) 0,99

25		
	1108-0101-0305 Лотки. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	1,03
26	1108-0201-0109 Стены прижимные из кирпича. Кладка	0,044
27	1106-0701-0202 Бетонирование деф. шва. Устройство	0,04
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0301	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
	Ресурс удален 2105-0301-9916	
	Ресурс удален 2113-0812-1035	
	3 Подземная прокладка теплосети (в канале)	
28	1124-0101-0207	0,187
	Ресурс удален 2106-0510-1003	
	Ресурс удален 2106-0510-1004	
	Ресурс удален 2301-1399-9901	
	Ресурс удален 2302-1199-9901	
	Ресурс удален 2302-1199-9912	
	Ресурс удален 2302-1199-9939	
29	2301-0201-0232	187
30	1124-0101-0206	0,062
	Ресурс удален 2106-0510-1003	
	Ресурс удален 2106-0510-1004	
	Ресурс удален 2301-1399-9901	
	Ресурс удален 2302-1199-9901	
	Ресурс удален 2302-1199-9912	
	Ресурс удален 2302-1199-9939	
31	2301-0201-0219	62
32	1124-0101-0204	0,115
	Ресурс удален 2106-0510-1003	
	Ресурс удален 2106-0510-1004	
	Ресурс удален 2301-1399-9901	
	Ресурс удален 2302-1199-9901	
	Ресурс удален 2302-1199-9912	
	Ресурс удален 2302-1199-9939	
33	2301-0201-0186	115
34	1124-0101-0203	0,133
	Ресурс удален 2106-0510-1003	
	Ресурс удален 2106-0510-1004	

Ресурс удален 2301-1399-9901
Ресурс удален 2302-1199-9901
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 2302-1199-9939
35 2301-0402-0206 133 (Коб=1,01)
36 2924-1000-0001 (Кпл) Неподвижная опора Ст89х4,0-295х16-2-ППУ-ПЭ ТОО"Казахстанский трубный завод" 1 шт 4 82837,5
37 2106-0510-1004 ОбФ1=(4*1.447+4*1.3+2*1.18)/1000 = 0,01335
38 2106-0510-1003 ОбФ17=(28*1.93+12*1.93+32*3.08)/1000 = 0,17576
39 2104-9999-9917 0,005 (Коб=40)
40 2104-9999-9917 0,015 (Коб=32)
41 2302-0101-0259 6
42 2924-1000-0002 (Кпл) Концевой элемент трубопровода с МЗИ и ТКВ Ст89х4-2-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КТВ ТОО "Казахстанский трубный завод" 1 шт 8 44865
43 2924-1000-0003 (Кпл) Емкость КИС с ППУ №3 ТОО "Казахстанский трубный завод" 1 шт 15 1887
44 2924-1000-0004 (Кпл) Муфта Тумар 180-500 ВК ТОО "Казахстанский трубный завод" 1 шт 15 5857,5
45 1134-0201-1201 Стены. Устройство ввода труб 8
Ресурс удален 2102-0401-2802
Ресурс удален 2103-0101-0103
46 2924-1000-0005 (Кпл) Манжета стенового ввода 180 ТОО "Казахстанский трубный завод" 1 шт 8 12148,5
47 1124-0104-0102 Компенсаторы двухсильфонные диаметром до 150 мм. Установка 2
Ресурс удален 2305-9999-9903
48 2304-1012-2008 2
49 1124-0104-0101 Компенсаторы двухсильфонные диаметром до 100 мм. Установка 4
50 2924-1000-0007 (Кпл) Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.II.С-25-100-240-ОДК ТОО "Казахстанский трубный завод" 1 шт 2 1722486
51 2924-1000-0107 (Кпл) Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.II.С-25-80-180-ОДК ТОО "Казахстанский трубный завод" 1 шт 2 1667119,5
52 1126-0101-0901 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными 16,63
Ресурс удален 2111-0205-9913
53 2111-0203-0204 16,63 (Коб=1,54)
54 1113-0501-0101 Поверхности. Оклейка золом в 1 слой 200,7
Ресурс заменен 2110-0401-0501->2110-0402-9903
Ресурс удален 2110-0401-0501
55 1113-0501-0102 Поверхности. Оклейка золом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 200,7
Ресурс заменен 2110-0401-0501->2110-0402-9903
Ресурс удален 2110-0401-0501

4 Участки сети в теплофикационной камере

56 1124-0101-0207 0,007
Ресурс удален 2106-0510-1003
Ресурс удален 2106-0510-1004
Ресурс удален 2301-1399-9901
Ресурс удален 2302-1199-9901
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 2302-1199-9939

57 2301-0201-0232 7

58 1124-0101-0206 0,006
Ресурс удален 2106-0510-1003
Ресурс удален 2106-0510-1004
Ресурс удален 2301-1399-9901
Ресурс удален 2302-1199-9901
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 2302-1199-9939

59 2301-0201-0219 6

60 1124-0101-0204 0,009
Ресурс удален 2106-0510-1003
Ресурс удален 2106-0510-1004
Ресурс удален 2301-1399-9901
Ресурс удален 2302-1199-9901
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 2302-1199-9939

61 2301-0201-0186 9

62 1124-0101-0203 0,006
Ресурс удален 2106-0510-1003
Ресурс удален 2106-0510-1004
Ресурс удален 2301-1399-9901
Ресурс удален 2302-1199-9901
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 2302-1199-9939

63 2301-0201-0171 6 (Коб=1,01)

64 1124-0101-0201 Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 30 мм. Прокладка 0,005
Ресурс удален 2106-0510-1003

Ресурс удален 2106-0510-1004
Ресурс удален 2301-1399-9901
Ресурс удален 2302-1199-9901
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 2302-1199-9939

65 2301-0201-0118 5 (Коб=1,01)

66 1122-1101-0101 2

67 1122-1101-0102 Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 76 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб 4
Ресурс заменен 2301-0201-0170->2301-0201-0160
Ресурс удален 2301-0201-0170

68 1122-1101-0102 4
Ресурс заменен 2301-0201-0170->2301-0201-0171
Ресурс удален 2301-0201-0170

69 1122-1101-0105 2

70 2302-0101-1128 Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,0 мм - 219 мм х 6,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 2

71 2302-0101-1114 2

72 2302-0101-1060 2

73 2302-0101-1038 2

74 2302-0101-0259 2

75 2302-0101-0175 2

76 2304-0902-1502 2

77 2302-0103-2409 2

78 2304-0902-1517 2

79 2302-0103-2404 2

80 1312-0901-0101 Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования 2

81 1312-0901-0101 Отборное устройство на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования 2
2113-0816-3436 Отборное устройство

82 1126-0101-0901 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными ОбФЗ=0.05+0.43+0.46+0.26 = 1,2
Ресурс удален 2111-0205-9913

83 2111-0203-0204 1,2 (Коб=1,54)

84 1113-0501-0101 Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой 15,1
Ресурс заменен 2110-0401-0501->2110-0402-9903
Ресурс удален 2110-0401-0501

85 1113-0501-0102 Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 15,1
Ресурс заменен 2110-0401-0501->2110-0402-9903

Ресурс удален 2110-0401-0501

5 Система операционного дистанционного контроля

86 1311-0101-0201 Ящик ковера. Установка на стене 3

Ресурс исключен 2105-0101-0403

87 2924-0000-0027 (Кпл) Ящик ковера навесной ТОО "Казахстанский трубный завод" 1 шт 3 16624,5

88 2924-0000-0028 (Кпл) Терминал КТ-11 ТОО "Казахстанский трубный завод" 1 шт 2 18851

89 2924-0000-0037 (Кпл) Терминал КТ-15/Ш ТОО "Казахстанский трубный завод" 1 шт 1 18992

90 2306-0135-0301 0,021

91 2924-0000-0041 (Кпл) Детектор повреждений Пиккон ДПП-А ТОО "Казахстанский трубный завод" 1 шт 1 25500

92 2924-0000-0038 (Кпл) Импульсный рефлектомер "Рейс-105М1" ТОО "Казахстанский трубный завод" 1 шт 1 771582

93 1122-0301-0101 Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка . 0,0155

Ресурс удален 2113-0703-1404

Ресурс удален 2301-1399-9901

94 2301-0103-0108 15,5

95 1308-0206-2001 Труба полиэтиленовая . Прокладка 3,04

Ресурс удален 2301-1399-9903

96 2113-0816-3013 22

97 2113-0816-3013 6

98 2113-0201-0901 0,00391

99 2302-1104-0405 9,24

100 2404-0207-1008 33

101 2113-0814-2211 6

102 2110-0502-0112 1

103 1106-0101-0113 0,96

Раздел 2 Теплофикационная камера УТ-1

104 1111-0101-0102 7,54

105 1106-0101-0101 0,5

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201

Ресурс удален 2102-0101-0101

106 1107-0601-0202 ОбФ8=4.31+0.7+2*0.05+2*0.02 = 5,15

Ресурс удален 2102-0101-0601

Ресурс удален 2104-9999-9903

Ресурс удален 2105-0301-9916

Ресурс удален 2303-0101-0300

107 2102-0101-2703 4,31

108 2105-0309-0303 ОбФ9=(132.84+154.26+63.48)/1000 = 0,35058

109 2105-0301-3001 0,06446
110 2105-0301-3001 ОбФ10=(8.884+3.84)/1000 = 0,01272
111 2104-0302-0501 1
112 2104-0301-0101 2
113 2104-0301-0201 2
114
2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 ОбФ11=0.7+2*0.05+2*0.02 = 0,84 270
115 2105-0301-3201 0,00262 (Коб=2)
116
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 0,0073 (Коб=2)
117 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,00213 (Коб=2)
118 2303-0101-0303 2
119 1111-0101-1101 2,7
Ресурс заменен 2102-0401-2805->2102-0401-2802
Ресурс удален 2102-0401-2805
120 1111-0101-1102 2,7 (Коб=-1)
Ресурс заменен 2102-0401-2805->2102-0401-2802
Ресурс удален 2102-0401-2805
121 1111-0101-0401 2,7
122 1111-0101-0402 2,7
123 1111-0101-1501 2,7
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0308
Ресурс удален 2102-0101-0601
124 1111-0101-1502 2,7 (Коб=17)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0308
Ресурс удален 2102-0101-0601
125 1106-0301-0409 Детали закладные весом более 20 кг. Установка (зумпф) 0,0357
126 1106-0301-0407 Скобы ходовые. Установка 0,02436
Ресурс удален 2113-0210-0102
127 2113-0814-2208 14
128 1115-0208-0101 19,3
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
129 1106-0101-0115 Плиты Пм1 железобетонные плоские. Устройство 0,7 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2413
Ресурс удален 2102-0101-0601

Ресурс удален 2105-0301-9916

130 2105-0301-3201 0,03668 (Коб=2)

131 2105-0301-3001 0,004 (Коб=2)

Раздел 3 Теплофикационные камеры УТ-3, УТ-4, УТ-5, УТ-6

132 1146-0302-0102 ОбФ12=1.16*0.98*0.4 = 0,45 (Коб=5)

133 1146-0101-0401 Проемы в фундаментах. Усиление стальными балками ОбФ13=(62+70.84)/1000 = 0,13284 (Коб=5)

Ресурс удален 2103-0101-0103

Ресурс удален 2105-0203-9902

Ресурс удален 2113-0201-0901

134 2105-0204-0802 ОбФ13=(62+70.84)/1000 = 0,13284 (Коб=5)

135 2113-0201-0901 ОбФ14=(10.22+0.92+0.31)/100 = 0,1145 (Коб=5)

136 1106-0101-0115 Плиты Пм1 железобетонные плоские. Устройство 0,7 (Коб=5)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2413

Ресурс удален 2102-0101-0601

Ресурс удален 2105-0301-9916

137 2105-0301-3201 0,03668 (Коб=5)

138 2105-0301-3001 0,004 (Коб=5)

Раздел 4 Неподвижные опоры Н1-Н5 , Коб=5

139 1107-0601-0203 2,6

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2713

Ресурс удален 2102-0101-0601

Ресурс удален 2104-9999-9903

Ресурс удален 2105-0301-9916

140 2105-0204-0803 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 0,1536

Раздел 5 Неподвижная опора Н6, Н7 , Коб=2

141 1107-0601-0203 3,6

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2713

Ресурс удален 2102-0101-0601

Ресурс удален 2104-9999-9903

Ресурс удален 2105-0301-9916

142 2105-0309-0303 ОбФ15=(7.35*2+11.4*2+9.5)/1000 = 0,094

143 2105-0309-0303 ОбФ16=(12.72*2+27.56*2+25.44)/1000 = 0,212

Раздел 6 Сбросной колодец СК1

144 1111-0101-0102 7,3

145 1122-1301-0102 ОбФ5=2*0.24+0.23+0.1+2*0.05+0.02+0.18 = 1,11

Ресурс удален 2102-0403-0111
Ресурс удален 2104-0301-9906
Ресурс удален 2104-0302-9905
Ресурс удален 2105-0301-3001
Ресурс удален 2106-0106-0201
Ресурс удален 2113-0814-2208
Ресурс удален 2302-1199-9910
Ресурс удален 2303-0101-0300
146 2104-0301-0101 2
147 2104-0301-0106 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 3
148 2104-0301-0201 1
149 2104-0302-0105 1
150 2104-0302-0101 1
151 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 ОбФ5=2*0.24+0.23+0.1+2*0.05+0.02+0.18 = 1,11 270
152 1108-0201-0109 0,049 (Коб=2)
153 2303-0101-0303 1
154 2106-0208-0501 0,01708
155 2113-0814-2208 3
156 1122-0501-0103 0,005
Ресурс удален 2301-1399-9903
157 2301-0501-1313 5 (Коб=1,01)
158 1116-0601-0103 Клапаны обратные диаметром 80 мм. Установка 1
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
159 2304-1001-6605 1
160 2302-0103-0209 1
161 1122-0801-0201 Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланцы. Установка 1
Ресурс удален 2302-1199-9901
162 2302-0302-8009 Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1
163 1111-0101-0204 1,69
164
1127-0701-0101 Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство 16,9
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901

Ресурс удален 2113-0104-9901
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-1 Вертикальная планировка
Смета № 7-1-1 Вертикальная планировка Чертежи ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко
Раздел 0 Подраздел без наименования

1	1101-0203-0102	5335	
2	1101-0104-0101	1533	
3	1101-0104-0109	752,2 (Коб=7)	
4	1101-0102-0313	780,8	
5	4102-0103-1012	780,8 (Коб=1,2)	
6	1101-0102-0601	780,8	
7			
	1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)		2963,77
8	1101-0102-0314	2095,23	
9	4102-0103-1012	2095,23 (Коб=1,75)	
10			
	1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь)		2095,23
11	1101-0104-0102	1308,77	
12	1101-0104-0110	1308,77 (Коб=4)	
13	1101-0201-0101	5059	
	* * * * *		

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-2 Покрытие
Смета № 7-2-1 Покрытие Чертежи ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко
Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов (тип 1)

1	1127-0401-0102	1894 (Коб=0,15)
	Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405	
	Ресурс удален 2113-0703-1406	
2	1127-0403-0101	1894
	Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405	
	Ресурс удален 2113-0703-1406	
3	1127-0403-0104	1894 (Коб=-5)
4	1127-0102-0101	1894
	Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405	
	Ресурс удален 2101-0103-0101	
	Ресурс удален 2113-0101-9901	
	Ресурс удален 2113-0703-1406	
	Ресурс удален 2113-0704-1401	
5	2113-0101-0101	ОбФ1=0.08*189.4*1.4 = 21,2128
6	1127-0602-0301	1994
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0304	
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0203	
	Ресурс удален 2102-0599-9901	
	Ресурс удален 2113-0104-9901	
7	1127-0201-1002	390
	Ресурс удален 2104-0508-9903	
8	2104-0508-9902	17,55
	Раздел 2 Плиточное покрытие дорожек и площадок (тип 2)	
9	1127-0401-0101	194 (Коб=0,1)
	2101-0401-0101	Об= 1,1
	Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405	
	Ресурс удален 2113-0703-1406	
10	1127-0401-0101	194 (Коб=0,1)
	Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405	
	Ресурс удален 2101-0401-0101	
	Ресурс удален 2113-0703-1406	
11	1127-0102-0101	194
	Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405	
	Ресурс удален 2101-0103-0101	
	Ресурс удален 2113-0101-9901	
	Ресурс удален 2113-0703-1406	

Ресурс удален 2113-0704-1401

12 2113-0101-0101 ОбФ2=(194*0.1)*150/1000 = 2,91

13 1127-0701-0302 194

Ресурс удален 2104-0509-9902

Ресурс удален 2205-0199-9902

14 2104-0509-0106 194

15 1127-0201-1002 227

Ресурс удален 2104-0508-9903

16 2104-0508-9901 3,632

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-3 Озеленение
Смета № 7-3-1 Озеленение Листы ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко
1 1147-0102-0206 ОбФ1=10+16 = 26

2 1147-0103-0106 ОбФ1=10+16 = 26
Ресурс удален 2503-0201-0103
Ресурс удален 2503-0201-9901
3 2501-0103-0301 10
4 2501-0203-0301 16
5 1147-0106-0101 ОбФ2=33+30 = 63
6 1147-0107-0101 ОбФ2=33+30 = 63
Ресурс удален 2503-0201-9901
7 2501-0303-0602 33
8 2501-0303-2908 30
9 1147-0112-0103 1883,72
Ресурс удален 2101-0101-0202
10 1147-0112-0201 0,18837
11 1147-0113-0201 152
Ресурс удален 2101-0101-0202
12 1147-0113-0301 Цветники многолетние . Посадка 152
Ресурс удален 2503-0201-9903
13 2502-0101-0101 608
14 1101-0204-0202 149
Ресурс удален 2101-0101-0200
15 1147-0102-0206 Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте (для пересадки) ОбФ3=3+3+4+10 = 20
16 1147-0116-0105 ОбФ3=3+3+4+10 = 20
17 1147-0103-0106 Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Пересадка ОбФ3=3+3+4+10 = 20
Ресурс удален 2503-0201-0103
Ресурс удален 2503-0201-9901
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-4 Благоустройство
Смета № 7-4-1 Благоустройство Спецификация ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко
1 1108-0101-0201 Основание под лоток песчаное. Устройство 1,5

2 1106-1301-0302 Лотки при толщине стен до 100 мм. Устройство 2,3

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1006

Ресурс удален 2102-0101-0601

Ресурс удален 2105-0301-9916

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 15-18к Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-5 Малые архитектурные формы
Смета № 7-5-1 МАФ Листы ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко
1 8601-0302-0306 3 91 %

2	8601-0303-0204	8	91 %
3	8601-0602-0303	96	91 %
4	8601-0605-0301	1	91 %
5	8601-0605-0601	1	91 %
6	8601-0307-0101	1	91 %
7	2106-0106-0301	1	

* * * * *

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Подготовительные работы

Форма 4

Локальная смета № 1-1-1

Подготовительные работы

Основание: Спецификация ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**9626,908**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3829,45**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**3,012**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0111-0107	Ограды металлические . Разборка НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	100,2	2616,13	772,33	262136	77387	–	252749	556076
					1843,8	293,86	184749	29445	–	41191	
2	1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	34	392,97	308,91	13361	10503	–	4779	19591
					84,06	111,15	2858	3779	–	1451	
3	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,040;	м3 конструкции	42,44	2963,2	1258,2	125758	53398	–	103169	247241

					1705	545,88	72360	23167	–	18314	
4	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	250	277,13	266,48	69283	66621	26	15278	91326
					10,54	74,34	2636	18584	–	6765	
5	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	437,5	243		106313		–	–	114818
					–		–		–	8505	
6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	250	21,34	18,02	5335	4505	26	1884	7797
					3,22	7,25	804	1812	–	578	
7	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	248	18593,7	8454,68	4611237	2096760	–	2930975	8145589
					10139,02	3930,56	2514477	974779	–	603377	
8	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1214	96		116544		–	–	125868
					–		–		–	9324	
9	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1214	243		295002		–	–	318602
					–		–		–	23600	
	Итого по смете						**9 626 908**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 777 884				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 309 174
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 051 566
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52
- перевозка грузов, тенге	517 859
Накладные расходы, тенге	3 308 834
Сметная прибыль (8 %), тенге	713 105

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Административное здание

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Основание: Чертежи АС, КЖ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**183597,062**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**35251,882**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**27,903**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7209,67	206,42	195,27	1488209	1407868	–	314409	1946827
					11,14	49,43	80341	356338	–	144209	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	128,42	2067,91	–	265561	–	–	191204	493306
					2067,91	–	265561	–	–	36541	

3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2831,85	35,63	35,63	100885	100885	–	27181	138311
					–	13,33	–	37752	–	10245	
4	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР = 72 %	м2 уплотненной поверхности основания	1123,75	812,15	731,46	912651	821977	39151	212231	1214873
					45,85	216,46	51523	243242	–	89991	
5	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	1895,8	464,83	463,15	881218	878032	197	207199	1175490
					1,58	150,22	2989	284788	–	87073	
6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (лишний во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	1053,47	50,83	50,83	53548	53548	–	14427	73413
					–	19,02	–	20038	–	5438	
7	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4213,88	43,49	43,49	183273	183273	–	49379	251264
					–	16,28	–	68582	–	18612	

8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1401,27	35,63	35,63	49921	49921	–	13450	68441
					–	13,33	–	18681	–	5070	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	155,7	899,1	–	139990	–	–	100793	260046
					899,1	–	139990	–	–	19263	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1401,27	164,58	76,99	230620	107886	–	125022	384093
					87,59	36,33	122734	50908	–	28451	
		Итого по разделу 1					**6 006 064**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					663 138				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 603 390				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 080 329				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					39 348				
		Накладные расходы, тенге					1 255 295				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					444 893				
		Раздел 2 Фундаменты									
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	28	19831,39	1094,46	555279	30645	488006	39724	642603
					1308,14	250,89	36628	7025	–	47600	
12	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство Мл НР = 91 %	м3	241,8	31370,63	1741,85	7585419	421179	6393478	785209	9040278

				3187,6	380,91	770762	92105	–	669650	
13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	14,1015	229990		3243204		3243204	–	3502660
					–		–		–	259456	
14	2105-0309-0303	Каркас (сетки) арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012								
			т	5,334	254487		1357434		1357434	–	1466029
					–		–		–	108595	
15	2105-0309-0302	Выпуски для обрамления проема лестниц-Каркас (сетки) арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ (КР-3) 23279-2012 К=6,000;								
			т	0,00216	269737		583		583	–	630
					–		–		–	47	
16	2105-0309-0303	Выпуски для обрамления проемов лестниц- Каракс (сетки) арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;								
			т	0,01416	254487		3604		3604	–	3892
					–		–		–	288	
17	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Фм1 НР = 91 % К=2,000;								
			м3	0,4	36217,5	1915	14487	766	10784	2836	18709
					7342,5	447,5	2937	179	–	1386	

18	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0648	254487		16491		16491	–
					–		–		–	1319
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0064	230520		1475		1475	–
					–		–		–	118
20	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0404	218353		8821		8821	–
					–		–		–	706
21	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм2 НР = 91 % К=4,000;	м3	1,68	31375	646,43	52710	1086	43888	7405
					4604,76	238,69	7736	401	–	4809
22	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,0392	269737		10574		10574	–
					–		–		–	846
23	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=4,000;	т	0,04344	590607,73	2302,03	25656	100	10165	14045
					354304,79	989,87	15391	43	–	3176

24	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм3 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,76	31702,63	1017,11	24094	773	19916	3359	29649
					4480,26	376,32	3405	286	–	2196	
25	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0196	269737		5287		5287	–	5710
					–		–		–	423	
26	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0092	499021,74	1304,35	4591	12	3900	623	5631
					73804,35	652,17	679	6	–	417	
27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	21,64	879,62	18,81	19035	407	12375	5871	26898
					288,96	2,77	6253	60	–	1992	
28	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	86	1684,22	842,47	144843	72452	23104	91306	255041
					573,1	326,64	49287	28091	–	18892	
29	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	163	2379,67	1182,47	387887	192742	64049	243178	681550
					804,27	460,04	131096	74987	–	50485	

30	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	143	3616,24	1872,1	517123	267710	82058	321569	905787
					1170,31	735,39	167355	105161	–	67095	
31	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	106	5097,9	2805,58	540377	297392	86760	325758	935426
					1473,82	1130,58	156225	119841	–	69291	
32	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	45,581	24300		1107618		1107618	–	1196227
					–		–		–	88609	
33	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=50,000;	м3	16,55	24219		400824		400824	–	432890
					–		–		–	32066	
34	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	149,623	23927		3580030		3580030	–	3866432
					–		–		–	286402	
35	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	211,754	270		57174		57174	–	61748
					–		–		–	4574	
36	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	39	22172,41	1291,23	864724	50358	670681	142309	1087596

				3684,23	325,59	143685	12698	–	80563	
37	1107-0107-0103	Выпуски из швов фундаментов. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0325	296523,08	2861,54	9637	93	7475	2496	13104
					63661,54	1415,38	2069	46	–	971	
38	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные под перегородки при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	16	27492,75	1961,69	439884	31387	337879	70544	551262
					4413,63	431,44	70618	6903	–	40834	
39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89812	230520		207035		207035	–	223598
					–		–		–	16563	
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,237	229990		54508		54508	–	58869
					–		–		–	4361	
41	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	103,85	1005,7	11,08	104442	1151	57352	43258	159516
					442,36	5,54	45939	575	–	11816	

42	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	292,44	879,58	18,78	257223	5492	167229	79339	363487
					288,95	2,77	84502	809	–	26925	
		Итого по разделу 2					**25 683 373**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 694 567				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 373 745				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					449 216				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 533 761				
		Накладные расходы, тенге					2 178 829				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 902 471				
		Раздел 3 Каркас									
43	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство РМ-1 НР = 91 %	м3	2,73	42541,03	6102,93	116137	16661	65292	34610	162807
					12521,61	1409,89	34184	3849	–	12060	
44	1106-0701-0102	Ригели высотой до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,56	51117,58	6131,64	130861	15697	71628	42730	187478
					17006,25	1335,94	43536	3420	–	13887	
45	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02448	269737		6603		6603	–	7131
					–		–		–	528	

46	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,02628	230520		6058		6058	–	6543
					–		–		–	485	
47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2168	230520		49977		49977	–	53975
					–		–		–	3998	
48	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,36528	218353		79760		79760	–	86141
					–		–		–	6381	
49	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3687	218353		80507		80507	–	86948
					–		–		–	6441	
50	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01648	677123,79	1334,95	11159	22	6986	3787	16142
					251881,07	606,8	4151	10	–	1196	

	Итого по разделу 3	**607 165**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 871
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 380
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 279
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	366 811
	Накладные расходы, тенге	81 127

	Сметная прибыль (8 %), тенге					44 976				
Раздел 4 Стены										
51 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	278,89	28439,84	2409,2	7931586	671902	5866907	1438869	10120091
				4994	553,6	1392777	154394	–	749636	
52 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,964	353051,87	2243,78	340342	2163	271522	62662	435244
				69146,27	747,93	66657	721	–	32240	
53 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	243,48	28263,84	2409,2	6881680	586592	5122001	1216327	8745848
				4818	553,6	1173087	134791	–	647841	
54 1108-0201-0701	Стены вентканалов. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,13313	353045,89	2238,41	47001	298	37498	8653	60106
				69142,94	743,63	9205	99	–	4452	
55 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. НР = 118 %	шт. сборных конструкци й	43	2313,95	1300,98	99500	55942	1467	64836	177483
				978,86	298,95	42091	12855	–	13147	
56 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,506	73868		480585		480585	–	519032
				–		–		–	38447	
57 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	14,244	43965,95	4279,91	626251	60963	344918	212646	906009

				15471,08	934,22	220370	13307	–	67112	
58	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46078	230520		106219		106219	–	114717
					–		–		–	8498	
59	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11913	230520		27462		27462	–	29659
					–		–		–	2197	
60	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,21776	218353		265902		265902	–	287174
					–		–		–	21272	
61	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39074	218353		85319		85319	–	92145
					–		–		–	6826	
62	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11572	229990		26614		26614	–	28743
					–		–		–	2129	
63	1106-0501-0105	Обрамления железобетонные . Устройство ОБ-1 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,514	33787,94	5885,21	17367	3025	9874	4697	23829

				8692,61	1348,25	4468	693	–	1765	
64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00936	230520		2158		2158	–	2331
					–		–		–	173	
65	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,02	230520		4610		4610	–	4979
					–		–		–	369	
66	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03784	218353		8262		8262	–	8923
					–		–		–	661	
67	1106-0501-0105	Обрамления железобетонные . Устройство ОБ-2 НР = 91 % К=90,000;	м3	3,06	33790,85	5889,22	103400	18021	58779	27960	141869
					8692,81	1348,04	26600	4125	–	10509	
68	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=90,000;	т	0,0432	230520		9958		9958	–	10755
					–		–		–	797	
69	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=90,000;	т	0,6822	218353		148960		148960	–	160877

					–		–		–	11917
70	1106-0501-0104	Усиления парапетных стен железобетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,11	38636,02	6102,37	81522	12876	42225	26751	116935
					12521,8	1410,43	26421	2976	–	8662	
71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04575	230520		10546		10546	–	11390
					–		–		–	844	
72	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10552	229990		24269		24269	–	26211
					–		–		–	1942	
73	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,02643	353083,62	2270,15	9332	60	7444	1718	11934
					69163,83	718,88	1828	19	–	884	

Итого по разделу 4	**22 036 284**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 963 504
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 411 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	323 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 963 499
Накладные расходы, тенге	3 065 119
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 632 320

Раздел 5 Перекрытие

74	1106-0701-0201	Антисейсмичные пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	42,36	34365,23	4631,61	1455711	196195	823028	435973	2043019
					10304,25	1005,74	436488	42603	–	151335	
75	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	281662		1758		1758	–	1899
					–		–		–	141	
76	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0364	254487		9263		9263	–	10004
					–		–		–	741	
77	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71363	230520		164506		164506	–	177666
					–		–		–	13160	
78	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,93711	229990		445516		445516	–	481157
					–		–		–	35641	
79	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46446	229990		106821		106821	–	115367
					–		–		–	8546	

80	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	165	6864,8	1296,23	1132692	213878	320593	765237	2049763
					3625,58	304,76	598221	50285	–	151834	
81	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	181,0128	6154		1113953		1113953	–	1203069
					–		–		–	89116	
82	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1033,5296	6147		6353106		6353106	–	6861354
					–		–		–	508248	
83	1106-0801-0107	Швы замонолитить бетоном. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	42833,33	3093,33	51400	3712	27564	19034	76069
					16770	660	20124	792	–	5635	
84	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство (УМ1-УМ14) НР = 91 %	м3	10,508	49293,4	2800,15	517975	29424	327222	152452	724061
					15352,97	590,12	161329	6201	–	53634	
85	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31617	230520		72884		72884	–	78715
					–		–		–	5831	

86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54046	230520		124587		124587	–	134554
					–		–		–	9967	
87	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01032	229990		2373		2373	–	2563
					–		–		–	190	
88	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15156	218353		33094		33094	–	35742
					–		–		–	2648	
89	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37436	218353		81743		81743	–	88282
					–		–		–	6539	
90	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07819	281662		22023		22023	–	23785
					–		–		–	1762	
91	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	11,064	17285,34	1726,68	191245	19104	143087	31520	240586
					2625,99	470,63	29054	5207	–	17821	

	Итого по разделу 5					**14 347 655**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 245 216				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					462 313				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					105 088				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 173 121				
	Накладные расходы, тенге					1 404 216				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 062 789				
	Раздел 6 Перегородки									
92	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	589,54	4545,78	250,59	2679920	147734	1555943	939928	3909436
					1655,94	58,4	976243	34432	–	289588	
93	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,641	281662		180545		180545	–	194989
					–		–		–	14444	
94	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок) НР = 118 %	т стальных элементов	0,318	66518,87	2852,2	21153	907	–	24425	49224
					63666,67	1424,53	20246	453	–	3646	
95	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,318	267504		85066		85066	–	91871
					–		–		–	6805	

96	1109-0402-0101	Стойка в перегородках. Монтаж Ст-1 НР = 69 % К=24,000;	т конструкций	1,53216	63815,79	20231,57	97776	30998	10028	44069	153193
					37039,21	4645,73	56750	7118	–	11348	
97	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=24,000;	т	1,21632	309868		376899		376899	–	407051
					–		–		–	30152	
98	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=24,000;	т	0,02352	225452		5303		5303	–	5727
					–		–		–	424	
99	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=24,000;	т	0,096	247337		23744		23744	–	25644
					–		–		–	1900	
100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=24,000;	т	0,19632	230520		45256		45256	–	48876
					–		–		–	3620	
		Итого по разделу 6					**4 886 011**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 053 239				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					179 639				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 003				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 282 784				
	Накладные расходы, тенге					1 008 422				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					361 927				

Раздел 7 Проемы

7.1 Двери

101	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %								
			м2	25,49	2461,95	50,96	62755	1299	4017	40023	111000
					2253,39	22,17	57439	565	–	8222	
102	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=3,000;								
			м2	8,19	50617		414553		414553	–	447717
					–		–		–	33164	
103	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=3,000;								
			м2	6,3	56182		353947		353947	–	382263
					–		–		–	28316	
104	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=4,000;								
			м2	11	28146		309606		309606	–	334374
					–		–		–	24768	

105	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,1	1612,38	177,14	3386	372	866	2097	5922
					1022,86	86,67	2148	182	–	439	
106	2109-0202-0803	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	28528		59909		59909	–	64702
					–		–		–	4793	
107	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	81,9	1728,06	77,42	141528	6341	39015	89190	249175
					1174,26	35,75	96172	2928	–	18457	
108	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	6,1	1456,07	108,2	8882	660	2119	5775	15830
					1000,49	51,48	6103	314	–	1173	
109	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	7,89	5099		40231		40231	–	43449
					–		–		–	3218	

110	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=15,000;	м2	30,15	4295	129494	129494	–
					–	–	–	10360
					139854			
111	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=12,000;	м2	21,6	4295	92772	92772	–
					–	–	–	7422
					100194			
112	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=14,000;	м2	22,26	5241	116665	116665	–
					–	–	–	9333
					125998			
113	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	6,1	5099	31104	31104	–
					–	–	–	2488
					33592			
114	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	102	434	44268	44268	–
					–	–	–	3541
					47809			
115	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	51	3007	153357	153357	–
								165626

				–		–		–	12269	
116	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=7,000;	м2 проемов	19,11	1386,29	178,28	26492	3407	5978	16939	46905
					895,19	89,69	17107	1714	–	3474	
117	2109-0302-0505	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 К=7,000;	м2	19,11	56100		1072071		1072071	–	1157837
					–		–		–	85766	
118	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	12,72	2461,95	50,94	31316	648	2005	19972	55391
					2253,38	22,17	28663	282	–	4103	
119	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	9,13	2953,23	48,3	26963	441	4407	15390	45741
					2422,23	20,81	22115	190	–	3388	
120	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	21,85	44838		979710		979710	–	1058087
					–		–		–	78377	

121	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	11	5543		60973		60973	–	65851
					–		–		–	4878	
122	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 % К=2,000;	м2	1,62	3335,8	532,1	5404	862	2276	2241	8257
					1398,77	138,27	2266	224	–	612	
123	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 9-9П, (прим) К=2,000;	м2	1,62	33106		53632		53632	–	57923
					–		–		–	4291	
124	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	
125	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3007		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
126	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0216	74675,93	25787,04	1613	557	220	707	2506
					38703,7	8703,7	836	188	–	186	
127	2106-0208-0501	Лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0216	544367		11758		11758	–	12699
					–		–		–	941	
128	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,54	931,48	–	503	–	75	342	913

				792,59	–	428	–	–	68	

7.2 Окна

129	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % К=12,000;	м2 проемов	9,84	3549,29	173,78	34925	1710	17778	14640	53530
					1568,8	84,35	15437	830	–	3965	
130	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	3,72	2822,04	174,73	10498	650	4867	4769	16488
					1338,98	85,48	4981	318	–	1221	
131	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	101,24	2135,84	171,58	216232	17371	99335	97367	338687
					983,07	85,54	99526	8660	–	25088	
132	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1) К=34,000;	м2	91,8	26123		2398091		2398091	–	2589938
					–		–		–	191847	

133	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2) К=2,000;	м2	2,72	26123	71055	71055	–
					–	–	–	5684
134	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК3) К=4,000;	м2	9,44	26123	246601	246601	–
					–	–	–	19728
135	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК4) К=12,000;	м2	9,84	31005	305089	305089	–
					–	–	–	24407
136	2109-0201-0802	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК5)	м2	1	23259	23259	23259	–

				–		–		–	1861	
137	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,34162	60529,24	2412,04	20678	824	1419	12838	36197
					53963,47	500,56	18435	171	–	2681	
138	2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,34162	709728		242457		242457	–	261854
					–		–		–	19397	
139	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	17	85,06	1,71	1446	29	956	321	1908
					27,12	0,24	461	4	–	141	
140	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	75,2	1095,25	5,01	82363	377	63533	16780	107074
					245,39	2,54	18453	191	–	7931	
141	2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	75,2	1824		137165		137165	–	148138
					–		–		–	10973	
	7.3 Витражи										
142	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	92,96	7634,76	473,5	709727	44017	464	474257	1278703

					7156,26	237,55	665246	22083	–	94719	
143	2109-0304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом									
			м2	67,5	35875		2421563		2421563	–	2615288
					–		–		–	193725	
144	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом тонированным kстм=1,06;									
			м2	6,98	35712,46		249273		249273	–	269215
					–		–		–	19942	
145	2109-0304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом									
			м2	18,48	77371		1429816		1429816	–	1544201
					–		–		–	114385	

Итого по разделу 7	**14 746 890**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 055 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 705 499
Накладные расходы, тенге	813 648

	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 092 362				
	Раздел 8 Кровля									
146	1112-0101-1503 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	503,64	361,1	12,34	181864	6215	133566	40201	239830
				83,56	3,2	42083	1614	–	17765	
147	1126-0201-0301 Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,150;	м3 изоляции	75,546	15637,1	1703,24	1181320	128673	–	847689	2191330
				13933,85	830,39	1052647	62733	–	162321	
148	2111-0102-0103 Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=1,020;	м3	77,05692	14604		1125339		1125339	–	1215366
				–		–		–	90027	
149	1126-0301-0802 Слой пароизоляционный из пленки . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	503,64	179,82	6,93	90565	3488	–	67503	170713
				172,9	3,46	87077	1743	–	12645	
150	2110-0404-0103 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 Изоспан А К=1,150;	м2	579,186	85		49231		49231	–	53169

				–		–		–	3938	
151	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,44	96292,1	1438,79	523829	7827	383756	121964	697456
					24309,93	600,92	132246	3269	–	51663	
152	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	26,2	96167,56	1054,2	2519590	27620	1832319	605435	3375027
					25177,52	498,24	659651	13054	–	250002	
153	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	80	91,64	5,15	7331	412	3795	2966	11121
					39,05	2,14	3124	171	–	824	
154	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	22911	861,5	45822	1723	30018	13338	63893
					7040,5	369,5	14081	739	–	4733	
155	1110-0102-0401	Жалюзи. Установка НР = 90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,4	96170	1055	38468	422	27975	9243	51528
					25177,5	497,5	10071	199	–	3817	
156	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	
157	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 К=2,000;	шт.	2	472		944		944	–	1020

					–		–		–	76	
158	1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 80 % К=2,000;	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,04	1860,78	22,55	3796	46	2422	1074	5260
					650,98	7,35	1328	15	–	390	
159	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	20	6263,5	100	125270	2000	88312	32690	170597
					1747,9	28,75	34958	575	–	12637	
160	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	46,1	980,24	58,46	45189	2695	28	39319	91269
					921,17	26,51	42466	1222	–	6761	
161	2204-1003-0402	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -20 °С до +40 °С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 К=4,700;	кг	216,67	861		186553		186553	–	201477
					–		–		–	14924	
162	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0999	583303,3	2852,85	58272	285	51627	7672	71220
					63663,66	1421,42	6360	142	–	5276	
163	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90	шт.	200	33		6600		6600	–	7128

				–		–		–	528	
164	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	80	102,41	23,1	8193	1848	558	5810	15123
					72,34	6,6	5787	528	–	1120	
165	2106-0510-0101	ограждения	т	0,2	651627		130325		130325	–	140751
					–		–		–	10426	
166	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1200	7104,16	99,97	8524997	119969	5981616	2261233	11649128
					2019,51	28,71	2423412	34450	–	862898	
167	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1643		39432		39432	–	42587
					–		–		–	3155	
168	1111-0101-0503	Гидроизоляция из пленки. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1200	40,51	0,55	48606	665	–	45377	101502
					39,95	0,28	47941	332	–	7519	

169	2110-0404-0205	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2 Изоспан В	м2	1200	120		144000		144000	–	155520
					–		–		–	11520	
170	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой в прикарнизной части НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	96	361,1	12,34	34666	1185	25459	7663	45715
					83,56	3,2	8022	307	–	3386	
171	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0438	74771,69	25844,75	3275	1132	447	1434	5086
					38721,46	8721,46	1696	382	–	377	
172	2106-0208-0501	лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0438	544367		23843		23843	–	25750
					–		–		–	1907	
173	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	13,6	92,21	2,35	1254	32	592	437	1826
					46,32	0,29	630	4	–	135	
174	1146-0302-0401	Карниз. Пробивка отверстий НР = 84 %	отверстие	12	307,75	129,5	3693	1554	–	2403	6584
					178,25	60,17	2139	722	–	488	

175	1126-0301-0104	Поверхности плоские . Укладка сетки НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	0,45	144,44	15,56	65	7	–	46	120
					128,89	6,67	58	3	–	9	
176	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0162	281662		4563		4563	–	4928
					–		–		–	365	
177	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	105	1509,56	90,11	158504	9462	5196	134841	316813
					1369,96	25,9	143846	2720	–	23468	
178	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	75	1556		116700		116700	–	126036
					–		–		–	9336	
179	2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	10	829		8290		8290	–	8953
					–		–		–	663	
180	2110-0302-0104	Воронка выпускная и водосборная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	1920		38400		38400	–	41472
					–		–		–	3072	

181	2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	25	989	24725	24725	–	26703
					–	–	–	1978	
182	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10	1963	19630	19630	–	21200
					–	–	–	1570	
183	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	30	2078	62340	62340	–	67327
					–	–	–	4987	
184	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10	1963	19630	19630	–	21200
					–	–	–	1570	
185	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	25	785	19625	19625	–	21195
					–	–	–	1570	
186	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	30	1030	30900	30900	–	33372

				–		–		–	2472	
187	1114-0101-1505	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 250х250 мм . Устройство в здании с чердачным перекрытием НР = 99 % К=4,000;	м2 внутренней поверхности шахты	12,8	14654,53	147,42	187578	1887	135325	50707	257348
					3934,84	66,64	50366	853	–	19063	
188	1114-0101-1506	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 350х350 мм . Устройство в здании с чердачным перекрытием НР = 99 % К=4,000;	м2 внутренней поверхности шахты	20,44	13520,4	141,98	276357	2902	203854	70201	374283
					3405,14	64,04	69601	1309	–	27725	
189	1114-0101-1506	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 450х350 мм . Устройство в здании с чердачным перекрытием НР = 99 % К=2,000;	м2 внутренней поверхности шахты	10,88	13520,13	142	147099	1545	108506	37368	199224
					3405,15	64,06	37048	697	–	14757	

Итого по разделу 8	**22 329 025**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 876 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	323 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	127 783
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 068 177
Накладные расходы, тенге	4 406 614
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 654 002

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 1 Этаж

190	1109-0306-0301	Потолки подвесные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж НР = 69 %	м2	62,9	5328,25	1221,43	335147	76828	58297	148778	522639
					3180	248	200022	15599	–	38714	
191	2203-0301-0301	Кассетный потолок матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте	м2	62,9	4195		263866		263866	–	284975
					–		–		–	21109	
192	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	372,3	1243,9	7,28	463105	2711	152527	247036	766952
					826,93	2,49	307867	928	–	56811	
193	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	372,3	518,9	2,98	193188	1111	71176	97167	313583
					324,74	1,5	120901	558	–	23228	
194	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1034,5	1510,96	79,02	1563089	81744	455535	873742	2631777
					991,6	64,15	1025810	66367	–	194946	

195	1115-0212-0301	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	82,6	1030,93	4,69	85155	387	24850	48086	143900
					725,4	2,3	59918	190	–	10659	
196	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	951,9	693,46	4,66	660106	4438	251585	324475	1063347
					424,5	1,59	404083	1511	–	78766	
197	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	457,7	332,4	0,77	152138	353	36420	92436	264140
					252,05	0,39	115365	180	–	19566	
198	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	494,2	466,19	2,99	230390	1476	86328	114662	372656
					288,52	1,5	142586	741	–	27604	
199	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	73	1241,95	74,26	90662	5421	24885	51882	153948
					826,79	61,6	60356	4497	–	11404	

200	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	73	5249,38	19,79	383205	1445	192690	151845	577854
					2590	10,08	189070	736	–	42804	
	9.2 2 Этаж										
201	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	328,4	1243,9	7,28	408497	2391	134541	217906	676515
					826,93	2,49	271565	818	–	50112	
202	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	328,4	518,91	2,99	170410	981	62784	85710	276610
					324,74	1,5	106645	493	–	20490	
203	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	144,7	1517,37	143,88	219564	20819	–	167352	417869
					1373,5	72,18	198745	10445	–	30953	
204	2203-0301-0203	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	144,7	4940		714818		714818	–	772003
					–		–		–	57185	

205	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1133,8	1510,96	79,02	1713128	89590	499262	957610	2884397
					991,6	64,15	1124276	72737	–	213659	
206	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1133,8	693,46	4,66	786245	5285	299661	386478	1266541
					424,5	1,59	481299	1799	–	93818	
207	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	402,3	332,4	0,77	133723	310	32012	81247	232168
					252,05	0,39	101401	158	–	17198	
208	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	731,5	466,19	2,99	341017	2184	127781	169719	551595
					288,52	1,5	211052	1097	–	40859	
209	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,1	1241,97	74,26	83336	4983	22875	47690	141508
					826,8	61,61	55478	4134	–	10482	

210	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	67,1	5249,39	19,79	352234	1328	177117	139571	531149
					2590	10,06	173789	675	–	39344	
211	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню (на все здание) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	3304,97	44,52	330497	4452	90302	190502	562679
					2357,43	23,85	235743	2385	–	41680	
212	1115-0108-1901	Откосы оконные из пластика. Устройство (на все здание) НР = 80 %	м	308,33	826,02	5,36	254687	1653	107326	116859	401270
					472,57	1,19	145708	366	–	29724	
213	2915-0108-1901 (пл)	Металлопластиковый откос ТОО "УК Триплекс"	м	308,33	3571		1101046		1101046	–	1189130
					–		–		–	88084	
214	1115-0107-0101	Фартук в помещениях с мойками. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,62	5249,38	19,75	8504	32	4276	3370	12824
					2590,12	9,88	4196	16	–	950	

9.3 Цокольный этаж

215	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	111,5	398,21	2,38	44400	265	1870	33926	84592
					379,06	1,27	42265	142	–	6266	
216	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	111,5	107,52	0,77	11989	86	999	8758	22407
					97,79	0,39	10904	44	–	1660	
217	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	315	1243,91	7,29	391831	2295	129052	209014	648913
					826,93	2,49	260484	784	–	48068	
218	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	315	518,91	2,99	163456	941	60222	82212	265321
					324,74	1,5	102293	472	–	19653	
219	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	338,4	1241,97	74,26	420283	25131	115363	240510	713656
					826,8	61,61	279789	20848	–	52863	

220	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	338,4	107,52	0,77	36386	260	3032	26582	68005
					97,8	0,39	33094	133	–	5037	
221	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	970,9	1510,96	79,02	1466991	76718	427529	820024	2469976
					991,6	64,15	962744	62286	–	182961	
222	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	918	693,46	4,66	636596	4279	242625	312919	1025476
					424,5	1,59	389692	1457	–	75961	
223	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	895,5	332,4	0,77	297660	690	71256	180853	516794
					252,05	0,39	225714	352	–	38281	
224	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,5	466,18	2,98	10489	67	3930	5221	16967
					288,53	1,51	6492	34	–	1257	

225	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	52,9	5249,38	19,79	277692	1047	139634	110035	418745
					2590	10,08	137011	533	–	31018	
	9.4 Утепление тамбура										
226	1115-0108-1807	Стены тамбура. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	11,82	1486,38	3,3	17569	39	14240	2642	21828
					278,34	1,1	3290	13	–	1617	
227	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,82	3181,3	34,52	37603	408	19592	14243	55994
					1489,26	17,01	17603	201	–	4148	

Итого по разделу 9	**23 340 703**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 207 250
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	422 148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	273 729
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 221 304
Накладные расходы, тенге	6 761 062
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 728 939

Раздел 10 Лестницы

10.1 Л-1

228	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,09256	74795,89	25843,89	81719	28236	11173	35761	126878
					38725,56	8710,73	42310	9517	–	9398	
229	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,49556	434849		215494		215494	–	232734
					–		–		–	17240	
230	2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,597	456533		272550		272550	–	294354
					–		–		–	21804	
231	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,09256	5772		6306		6306	–	6810
					–		–		–	504	
232	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство НР = 118 % К=43,000;	м ступеней	58,05	4441,98	54,14	257857	3143	174967	95735	381879
					1373,76	23,84	79747	1384	–	28287	
233	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали ГОСТ 23118-2012 К=43,000;	т	0,16598	486755		80792		80792	–	87255
					–		–		–	6463	
234	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ПМ-1 НР = 91 % К=4,000;	м3	2,4	38064,58	2838,33	91355	6812	51664	31267	132432
					13699,58	616,67	32879	1480	–	9810	

235	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,4544	254487		115639		115639	–	124890
					–		–		–	9251	
236	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство ОП1 НР = 91 % К=12,000;	м3	0,36	21336,11	1680,56	7681	605	6330	811	9171
					2072,22	402,78	746	145	–	679	
237	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,0204	229990		4692		4692	–	5067
					–		–		–	375	
238	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=12,000;	т	0,14424	498994,73	1338,05	71975	193	61141	9761	88275
					73772,88	589,3	10641	85	–	6539	
239	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0034	499572		1699		1699	–	1835
					–		–		–	136	
240	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 118 %	м ограждения	13,32	1356,98	84,31	18075	1123	6760	12625	33156
					765,17	38,06	10192	507	–	2456	
241	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,2232	651627		145443		145443	–	157078
					–		–		–	11635	

242	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	73	84,95	1,64	6201	120	4103	1379	8186
					27,1	0,27	1978	20	–	606	
243	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	3969,65	34,46	103211	896	63595	31329	145303
					1489,23	16,96	38720	441	–	10763	
	10.2 Л-2										
244	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,54454	74795,24	25845,67	40729	14074	5567	17823	63236
					38726,26	8710,1	21088	4743	–	4684	
245	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,24604	434849		106990		106990	–	115549
					–		–		–	8559	
246	2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,2985	456533		136275		136275	–	147177
					–		–		–	10902	
247	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,54454	5772		3143		3143	–	3394
					–		–		–	251	
248	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство НР = 118 % К=21,000;	м ступеней	28,35	4441,98	54,14	125930	1535	85449	46754	186499

				1373,76	23,84	38946	676	–	13815	
249	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали ГОСТ 23118-2012 К=21,000;	т	0,08106	486755		39456		39456	–	42612
					–		–		–	3156	
250	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ПМ-1 НР = 91 % К=2,000;	м3	1,2	38065	2839,17	45678	3407	25831	15635	66218
					13700	617,5	16440	741	–	4905	
251	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,2272	254487		57819		57819	–	62445
					–		–		–	4626	
252	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство ОП1 НР = 91 % К=6,000;	м3	0,18	21333,33	1683,33	3840	303	3164	406	4586
					2072,22	405,56	373	73	–	340	
253	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,0102	229990		2346		2346	–	2534
					–		–		–	188	
254	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=6,000;	т	0,07212	499001,66	1344,98	35988	97	30570	4880	44137
					73779,81	582,36	5321	42	–	3269	

255	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00179	499572		894		894	–	966
					–		–		–	72	
256	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 118 %	м ограждения	7,32	1357,1	84,43	9934	618	3715	6938	18222
					765,16	38,11	5601	279	–	1350	
257	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,10537	651627		68662		68662	–	74155
					–		–		–	5493	
258	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	36,1	84,93	1,63	3066	59	2029	682	4048
					27,09	0,28	978	10	–	300	
259	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,5	3969,84	34,48	49623	431	30576	15062	69860
					1489,28	16,96	18616	212	–	5175	
	10.3 Л-3										
260	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,46404	74790,97	25840,44	34706	11991	4745	15188	53886
					38725,11	8710,46	17970	4042	–	3992	
261	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,26504	434849		115252		115252	–	124472

					–		–		–	9220	
262	2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,199	456533		90850		90850	–	98118
					–		–		–	7268	
263	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,46404	5772		2678		2678	–	2892
					–		–		–	214	
264	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство НР = 118 % К=22,000;	м ступеней	29,7	4441,99	54,14	131927	1608	89518	48981	195381
					1373,77	23,84	40801	708	–	14473	
265	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали ГОСТ 23118-2012 К=22,000;	т	0,08492	486755		41335		41335	–	44642
					–		–		–	3307	
266	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ПМ-1 НР = 91 %	м3	0,6	38065	2838,33	22839	1703	12916	7817	33108
					13700	616,67	8220	370	–	2452	
267	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1136	254487		28910		28910	–	31223
					–		–		–	2313	

268	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам приведенной толщиной до 150 мм. Устройство ПМ-2 НР = 91 %	м3	0,7	38062,86	2837,14	26644	1986	15068	9120	38625
					13700	617,14	9590	432	–	2861	
269	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,129	254487		32829		32829	–	35455
					–		–		–	2626	
270	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство ОП1 НР = 91 % К=16,000;	м3	0,48	21337,5	1683,33	10242	808	8439	1082	12230
					2072,92	404,17	995	194	–	906	
271	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,0272	229990		6256		6256	–	6756
					–		–		–	500	
272	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=16,000;	т	0,19232	499001,66	1341,51	95968	258	81521	13015	117702
					73778,08	587,56	14189	113	–	8719	
273	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00179	499572		894		894	–	966
					–		–		–	72	
274	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 118 %	м ограждения	7,62	1356,96	84,38	10340	643	3867	7222	18967

				765,09	38,06	5830	290	–	1405	
275	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,09804	651627		63886		63886	–	68997
					–		–		–	5111	
276	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	37,8	84,95	1,64	3211	62	2125	713	4238
					27,09	0,26	1024	10	–	314	
277	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13	3969,77	34,46	51607	448	31799	15665	72654
					1489,23	17	19360	221	–	5382	
278	1109-0301-0212	Балки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,42452	56725,24	27593,52	24081	11714	2056	8916	35637
					24288,61	6150,48	10311	2611	–	2640	
279	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3743	321336		120276		120276	–	129898
					–		–		–	9622	
280	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 70 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05022	267504		13434		13434	–	14509
					–		–		–	1075	

281	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,42452	5772		2450		2450	–	2646
					–		–		–	196	
282	1106-0801-0111	Перекрытия по стальным балкам приведенной толщиной до 150 мм. Устройство на отм.-0,300 НР = 91 %	м3	2,4	33970,83	2847,5	81530	6834	50830	23080	112979
					9944,17	623,75	23866	1497	–	8369	
283	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,544	254487		138441		138441	–	149516
					–		–		–	11075	
284	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0622	230520		14338		14338	–	15485
					–		–		–	1147	
285	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	1,8	17285,56	1726,67	31114	3108	23279	5128	39141
					2626,11	470,56	4727	847	–	2899	
	10.4 ЛП-1										
286	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка НР = 69 %	т конструкций	1,59641	190151,03	20338,13	303559	32468	5959	190433	533511
					166080,14	6801,51	265132	10858	–	39519	

287	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4564	321336	146658	146658	–	158391
					–	–	–	11733	
288	2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 63,5 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4	1257	18101	18101	–	19549
					–	–	–	1448	
289	2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,212	3389	41386	41386	–	44697
					–	–	–	3311	
290	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной 5 мм ГОСТ 8568-77	т	0,7524	261085	196440	196440	–	212155
					–	–	–	15715	
291	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,13995	247337	34615	34615	–	37384
					–	–	–	2769	
292	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	1,59641	5772	9214	9214	–	9951

					–		–		–	737	
293	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	80	92,21	2,33	7377	186	3483	2574	10747
					46,35	0,28	3708	22	–	796	
294	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	80	84,96	1,66	6797	133	4497	1510	8972
					27,09	0,28	2167	22	–	665	
	10.5 Обрамления по оси "Д" в осях 1,2										
295	1106-0501-0104	Обрамления железобетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,94	37701,06	6102,13	35439	5736	17933	11918	51146
					12521,28	1411,7	11770	1327	–	3789	
296	1106-0301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=16,000;	т	0,0336	20863,1	1011,9	701	34	10	608	1414
					19553,57	327,38	657	11	–	105	
297	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,0048	230520		1106		1106	–	1194
					–		–		–	88	
298	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,0288	229990		6624		6624	–	7154
					–		–		–	530	

299	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0208	229990		4784		4784	–	5167
					–		–		–	383	
300	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,00456	230520		1051		1051	–	1135
					–		–		–	84	
301	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %								
			м3	0,28	43964,29	4275	12310	1197	6781	4181	17810
					15471,43	935,71	4332	262	–	1319	
302	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0096	230520		2213		2213	–	2390
					–		–		–	177	
303	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,02832	218353		6184		6184	–	6679
					–		–		–	495	
	10.6 Обрамления по оси "Д" в осях 5,6 (2 шт)										
304	1106-0501-0104	Обрамления железобетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,6	37701,67	6101,67	22621	3661	11447	7607	32646
					12521,67	1410	7513	846	–	2418	

305	1106-0301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,02352	20833,33	977,89	490	23	7	426	989
					19557,82	340,14	460	8	–	73	
306	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00336	230520		775		775	–	837
					–		–		–	62	
307	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,02016	229990		4637		4637	–	5008
					–		–		–	371	
308	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01512	229990		3477		3477	–	3755
					–		–		–	278	
309	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00456	230520		1051		1051	–	1135
					–		–		–	84	
310	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,56	43964,29	4278,57	24620	2396	13560	8359	35617
					15471,43	932,14	8664	522	–	2638	

311	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0192	230520		4426		4426	–	4780
					–		–		–	354	
312	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,05664	218353		12368		12368	–	13357
					–		–		–	989	
	10.7 Обрамления по оси "А" в осях 5,6										
313	1106-0501-0104	Обрамления железобетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	37702,86	6102,86	26392	4272	13355	8874	38087
					12521,43	1410	8765	987	–	2821	
314	1106-0301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=12,200;	т	0,02562	20843,09	1014,83	534	26	7	464	1078
					19555,04	351,29	501	9	–	80	
315	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=12,200;	т	0,00366	230520		844		844	–	912
					–		–		–	68	
316	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=12,200;	т	0,02196	229990		5051		5051	–	5455

					–		–		–	404	
317	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01644	229990		3781		3781	–	4083
					–		–		–	302	
318	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00494	230520		1139		1139	–	1230
					–		–		–	91	
319	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %									
			м3	0,36	43963,89	4277,78	15827	1540	8717	5375	22898
					15472,22	936,11	5570	337	–	1696	
320	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0114	230520		2628		2628	–	2838
					–		–		–	210	
321	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,03632	218353		7931		7931	–	8565
					–		–		–	634	
	10.8 Обрамления по оси "6" в осях А,Б										
322	1106-0501-0104	Обрамления железобетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	37701,67	6101,67	22621	3661	11447	7607	32646
					12521,67	1410	7513	846	–	2418	

323	1106-0301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=11,600;	т	0,02436	20812,81	985,22	507	24	7	440	1023
					19540,23	328,41	476	8	–	76	
324	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=11,600;	т	0,00348	230520		802		802	–	866
					–		–		–	64	
325	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=11,600;	т	0,02088	229990		4802		4802	–	5186
					–		–		–	384	
326	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01644	229990		3781		3781	–	4083
					–		–		–	302	
327	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00456	230520		1051		1051	–	1135
					–		–		–	84	
328	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,28	43964,29	4275	12310	1197	6781	4181	17810
					15471,43	935,71	4332	262	–	1319	

329	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	230520		2213		2213	–	2390
					–		–		–	177	
330	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02832	218353		6184		6184	–	6679
					–		–		–	495	
	10.9 Обрамления проема ОБ1 (7 шт)										
331	1106-0501-0104	Обрамления железобетонные. Устройство НР = 91 % К=7,000;	м3	2,1	37701,43	6102,86	79173	12816	40062	26624	114261
					12521,43	1410,48	26295	2962	–	8464	
332	1106-0301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=7,000;	т	0,06174	20829,28	988,01	1286	61	18	1117	2595
					19549,72	340,14	1207	21	–	192	
333	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,00882	230520		2033		2033	–	2196
					–		–		–	163	
334	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,05292	229990		12171		12171	–	13145

					–		–		–	974
335	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,07924	229990		18224		18224	–	19682
					–		–		–	1458	
336	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,0133	230520		3066		3066	–	3311
					–		–		–	245	
337	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 % К=7,000;	м3	1,47	43965,99	4279,59	64630	6291	35596	21946	93502
					15471,43	934,01	22743	1373	–	6926	
338	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,0539	230520		12425		12425	–	13419
					–		–		–	994	
339	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,19824	218353		43286		43286	–	46749
					–		–		–	3463	

Итого по разделу 10 **5 894 458**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 863 264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 178 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 52 373

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 629 015				
	Накладные расходы, тенге					787 019				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					436 623				

Раздел 11 Полы

11.1 Антипросадочные мероприятия

340	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	550	712,09	28,1	391649	15457	181132	190960	629218
					354,65	14,71	195060	8089	–	46609	
341	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	3300	91,23	4,86	301064	16048	270946	20769	347580
					4,26	2,43	14070	8025	–	25747	
342	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	640	1560,05	80,99	998434	51834	497719	429577	1542252
					701,38	12,68	448881	8116	–	114241	
343	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	640	989,29	40,27	633145	25772	336534	258939	963451
					423,19	7,23	270839	4628	–	71367	
344	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	44	22350,68	6,73	983430	296	811948	160915	1235893

				3890,59	–	171186	–	–	91548	
11.2 Цокольный этаж (технические помещения)										
345	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	119,7	1152,61	96,52	137967	11553	82900	45114	197727
					363,53	37,43	43514	4480	–	14646	
346	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-239,4	121,11	4,22	-28994	-1010	-25477	-2852	-34394
					10,47	2,2	-2507	-527	–	-2548	
347	1111-0101-3902	Плинтуса бетонные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	130,5	178,44	1,11	23286	145	4357	17725	44292
					143,94	0,55	18784	72	–	3281	
11.3 Цокольный этаж (архив, служебные помещения)										
348	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	125,9	769,68	28,71	96903	3615	48154	44167	152356
					358,49	14,71	45134	1852	–	11286	
349	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	125,9	3775,78	21,41	475371	2696	419772	51027	568510
					420,2	10,97	52903	1381	–	42112	
350	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	65	300,45	2,23	19529	145	13583	5508	27040
					89,25	0,91	5801	59	–	2003	
11.4 Цокольный этаж (санузлы,ком.уборочного инвентаря, коридоры,кладовые)										

351	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	144	4707,78	73,88	677921	10639	483503	177556	923915
					1276,24	35,49	183779	5110	–	68438	
352	1111-0101-3902	Плинтуса бетонные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	175	178,43	1,11	31226	194	5843	23769	59395
					143,94	0,55	25189	97	–	4400	

11.5 Цокольный этаж (лестничные клетки)

353	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,6	769,69	28,72	15086	563	7497	6875	23718
					358,47	14,69	7026	288	–	1757	
354	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	78,4	104,68	4,86	8207	381	7479	506	9410
					4,43	2,44	347	191	–	697	
355	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,6	4707,81	73,88	92273	1448	65811	24167	125755
					1276,22	35,51	25014	696	–	9315	
356	1111-0101-3902	Плинтуса бетонные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	22,5	178,44	1,11	4015	25	751	3056	7637
					143,96	0,53	3239	12	–	566	

11.6 1 этаж (тамбуры,вестибюль,коридоры)

357	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	6,412	19416,09	1621,02	124496	10394	88560	27519	164176
					3983,47	582,19	25542	3733	–	12161	
358	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	160,3	769,68	28,71	123379	4603	61310	56234	193982
					358,49	14,7	57466	2357	–	14369	
359	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	160,3	4504,31	130,07	722041	20850	524630	175331	969162
					1101,44	62,14	176561	9961	–	71790	
360	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	116,2	300,42	2,22	34909	258	24281	9846	48335
					89,24	0,9	10370	104	–	3580	
	11.7 1 этаж (кабинеты, зал совещаний, гардероб)										
361	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	8,04	19416,04	1620,9	156105	13032	111045	34506	205860
					3983,58	582,09	32028	4680	–	15249	
362	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	201	769,68	28,71	154705	5771	76877	70512	243234
					358,49	14,71	72057	2956	–	18017	
363	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	603	104,68	4,86	63124	2932	57520	3890	72375

				4,43	2,43	2672	1466	–	5361	
364	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	201	3775,78	21,41	758932	4304	670168	81466	907630
					420,2	10,98	84460	2206	–	67232	
365	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	150	300,43	2,22	45065	333	31345	12711	62398
					89,25	0,9	13387	135	–	4622	
		11.8 1 этаж (санузлы, ком.уборочного инвентаря)									
366	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,3	769,67	28,69	14085	525	7000	6419	22144
					358,47	14,7	6560	269	–	1640	
367	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	36,6	104,67	4,86	3831	178	3491	236	4392
					4,43	2,43	162	89	–	325	
368	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	18,3	1560,05	80,98	28549	1482	14232	12283	44099
					701,37	12,68	12835	232	–	3267	
369	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,3	769,67	28,69	14085	525	7000	6419	22144
					358,47	14,7	6560	269	–	1640	

370	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,3	4707,76	73,93	86152	1353	61444	22564	117413
					1276,23	35,46	23355	649	–	8697	
371	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	35	587,69	1,66	20569	58	9253	10610	33673
					321,66	0,83	11258	29	–	2494	
	11.9 1 этаж (серверная)										
372	1109-0306-0401	Фальшпол. Монтаж НР = 69 %	м2 пола	9,9	5656,16	48,79	55996	483	–	38450	102002
					5607,37	21,41	55513	212	–	7556	
373	2911-1000-1000 (пл)	Фальшпол ТОО "Гешефт трейд"	м2	9,9	37011		366409		366409	–	395722
					–		–		–	29313	
	11.10 1 этаж (лестничные клетки)										
374	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	29,4	769,69	28,71	22629	844	11245	10314	35578
					358,5	14,69	10540	432	–	2635	
375	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	117,6	104,69	4,86	12311	572	11218	759	14116
					4,43	2,43	521	286	–	1046	

376	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	29,4	4504,25	130,07	132425	3824	96219	32156	177747
					1101,43	62,14	32382	1827	–	13166	
377	1111-0101-3902	Плинтуса бетонные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	38,5	178,44	1,12	6870	43	1285	5229	13067
					143,95	0,55	5542	21	–	968	
11.11 2 этаж (коридоры)											
378	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	4,052	19416,09	1620,93	78674	6568	55965	17390	103749
					3983,46	582,18	16141	2359	–	7685	
379	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	101,3	769,67	28,72	77968	2909	38744	35537	122585
					358,49	14,71	36315	1490	–	9080	
380	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	101,3	4504,3	130,07	456286	13176	331534	110799	612452
					1101,44	62,14	111576	6295	–	45367	
381	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	92,1	587,7	1,66	54127	153	24348	27920	88611
					321,67	0,83	29626	76	–	6564	
11.12 2 этаж (кабинеты)											
382	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,040;	м3 изоляции	7,24	19416,16	1620,99	140573	11736	99996	31072	185377

					3983,56	582,04	28841	4214	–	13732	
383	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	181	769,68	28,71	139312	5197	69228	63496	219033
					358,49	14,71	64887	2662	–	16225	
384	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	543	104,68	4,86	56843	2640	51797	3502	65173
					4,43	2,43	2406	1320	–	4828	
385	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	181	3775,78	21,41	683416	3876	603484	73360	817318
					420,2	10,98	76056	1987	–	60542	
386	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	170	300,43	2,22	51073	378	35524	14405	70716
					89,24	0,9	15171	153	–	5238	
	11.13 2 этаж (приемная, кабинет руковод.,зал совещаний)										
387	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	109,1	769,67	28,72	83971	3133	41727	38272	132022
					358,49	14,7	39111	1604	–	9779	
388	1111-0101-3504	Стяжка из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	109,1	1952,56	35,56	213024	3880	153611	54068	288459
					509,01	18,2	55533	1986	–	21367	
389	1111-0101-3407	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом НР = 94 %	м2 покрытия	109,1	2731,92	13,6	298053	1484	295799	1383	323391

				7,06	6,43	770	701	–	23955	
390	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	83,5	318,97	2,22	26634	185	19052	7040	36368
					88,59	1,1	7397	92	–	2694	
391	1115-0403-0901	Плинтус. Покрытие лаком НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	10,91	207,24	0,46	2261	5	1592	534	3019
					60,86	0,27	664	3	–	224	
	11.14 2 этаж (санузлы ,комн.уборочного инвентаря)										
392	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,9	769,73	28,72	11469	428	5699	5227	18032
					358,52	14,7	5342	219	–	1336	
393	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,9	1560,13	81,01	23246	1207	11588	10002	35908
					701,41	12,68	10451	189	–	2660	
394	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,9	769,73	28,72	11469	428	5699	5227	18032
					358,52	14,7	5342	219	–	1336	
395	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,9	4707,85	73,96	70147	1102	50029	18372	95601
					1276,24	35,5	19016	529	–	7082	

396	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	25,5	587,69	1,65	14986	42	6741	7731	24534
					321,69	0,82	8203	21	–	1817	
11.15 2 этаж (лестничные клетки)											
397	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	23,4	769,7	28,72	18011	672	8950	8209	28318
					358,5	14,7	8389	344	–	2098	
398	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	93,6	104,69	4,86	9799	455	8929	604	11235
					4,43	2,44	415	228	–	832	
399	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	23,4	4504,27	130,04	105400	3043	76583	25593	141472
					1101,45	62,09	25774	1453	–	10479	
400	1111-0101-3902	Плинтуса бетонные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	22,6	178,45	1,11	4033	25	755	3070	7671
					143,94	0,58	3253	13	–	568	

Итого по разделу 11	**14 122 080**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 718 709
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	274 887
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 639
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 444 358
Накладные расходы, тенге	2 638 045
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 046 081

Раздел 12 Наружная отделка

401	1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	752,2	9761,46	56,39	7342569	42418	3927686	2707990	10854604
					4483,47	16,65	3372465	12523	–	804045	
402	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	752,2	97,46	0,22	73306	167	45583	22106	103045
					36,63	0,1	27556	77	–	7633	
403	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,030;	м2	774,766	104		80576		80576	–	87022
					–		–		–	6446	
404	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	73,3	6716,67	31,64	492332	2319	228371	209767	758267
					3569,47	7,74	261642	567	–	56168	
405	1115-0108-1802	Фасад . Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	825,5	2700,13	17,09	2228960	14109	975942	993242	3479978
					1500,8	3,2	1238909	2644	–	257776	
406	1115-0108-1808	Козырьки (фасад). Облицовка металлокассетами НР = 80 %	м2	24,4	10099,96	2,7	246439	66	236138	8209	275020

				419,47	1,07	10235	26	–	20372	
407	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	258,8	2116,47	5,36	547743	1387	424055	98086	697495
					472,57	1,19	122301	307	–	51666	
408	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	72	1514,82	5,35	109067	385	74657	27288	147263
					472,57	1,18	34025	85	–	10908	
409	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	903	717,2	1,94	647635	1751	183048	431251	1165197
					512,55	0,97	462836	875	–	86311	

Итого по разделу 12	**17 567 891**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 529 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 602
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 104
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 176 056
Накладные расходы, тенге	4 497 939
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 301 325

Раздел 13 Разные работы

13.1 Отмостка

410	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	19,988	21545,93	6,7	430660	134	352761	73099	544060
					3890,58	–	77765	–	–	40301	
411	1127-0701-0101	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	199,88	1474,12	2,94	294648	587	256154	41174	362688
					189,65	1,09	37907	217	–	26866	
	13.2 Вход в подвал №1										
412	1106-0101-0118	Вход в подвал железобетонный. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	28844,44	2059,63	77880	5561	59376	12959	98106
					4793,7	480,74	12943	1298	–	7267	
413	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0231	281662		6506		6506	–	7026
					–	–	–	520			
414	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,049	269737		13217		13217	–	14274
					–	–	–	1057			
415	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1304	254487		33185		33185	–	35840

					–		–		–	2655	
416	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,017	677117,65	1352,94	11511	23	7206	3906	16650
					251882,35	588,24	4282	10	–	1233	
417	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,8	730,56	27,78	1315	50	627	624	2094
					354,44	14,44	638	26	–	155	
418	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	1,8	152,78	3,89	275	7	23	232	548
					136,11	1,11	245	2	–	41	
419	1109-0302-0112	Стойки . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,038	26552,63	12473,68	1009	474	256	288	1401
					7342,11	3631,58	279	138	–	104	
420	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,5	1048		9956		9956	–	10752
					–		–		–	796	
421	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,004	564750	6000	2259	24	1980	308	2772
					63750	1500	255	6	–	205	
422	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,18	74800	25844,44	13464	4652	1841	5892	20904
					38727,78	8711,11	6971	1568	–	1548	
423	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	285		17100		17100	–	18468

					–		–		–	1368	
424	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	572		11440		11440	–	12355
					–		–		–	915	
425	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	12	92,17	2,25	1106	27	523	386	1611
					46,33	0,33	556	4	–	119	
426	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 % К=2,000;	м2	12	80,75	1,58	969	19	625	227	1292
					27,08	0,33	325	4	–	96	
427	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,121	93636,36	1057,85	11330	128	8156	2795	15255
					25173,55	495,87	3046	60	–	1130	
428	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,121	975,21	57,85	118	7	–	103	239
					917,36	24,79	111	3	–	18	
429	2204-1003-0402	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций СТ РК 615-1-2011 К=4,700;	кг	0,5687	861		490		490	–	529
					–		–		–	39	

430	1112-0101-0706	Вход в подвал. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	10,2	6263,43	99,9	63887	1019	45040	16671	87003
					1747,84	28,73	17828	293	–	6445	
431	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0018	1065000	7222,22	1917	13	1275	629	2750
					349444,44	3333,33	629	6	–	204	
432	1126-0201-0101	Поверхности стен . Изоляция пенополистиролом НР = 76 %	м3 изоляции	0,324	45163,58	2425,93	14633	786	4861	7064	23433
					27734,57	953,7	8986	309	–	1736	
433	1126-0201-0501	Поверхности стен . Изоляция изделиями из пенополистирола НР = 76 %	м3 изоляции	0,324	65725,31	1243,83	21295	403	12585	6429	29942
					25638,89	469,14	8307	152	–	2218	
13.3 Вход в подвал №2											
434	1106-0101-0118	Вход в подвал железобетонный. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	28844,44	2059,63	77880	5561	59376	12959	98106
					4793,7	480,74	12943	1298	–	7267	
435	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0264	281662		7436		7436	–	8031
					–		–		–	595	
436	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0553	269737		14916		14916	–	16109
					–		–		–	1193	

437	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1304	254487		33185		33185	–	35840
					–		–		–	2655	
438	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,017	677117,65	1352,94	11511	23	7206	3906	16650
					251882,35	588,24	4282	10	–	1233	
439	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,8	730,56	27,78	1315	50	627	624	2094
					354,44	14,44	638	26	–	155	
440	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	1,8	152,78	3,89	275	7	23	232	548
					136,11	1,11	245	2	–	41	
441	1109-0302-0112	Стойки . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,038	26552,63	12473,68	1009	474	256	288	1401
					7342,11	3631,58	279	138	–	104	
442	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,5	1048		9956		9956	–	10752
					–		–		–	796	
443	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,004	564750	6000	2259	24	1980	308	2772
					63750	1500	255	6	–	205	
444	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,18	74800	25844,44	13464	4652	1841	5892	20904

					38727,78	8711,11	6971	1568	–	1548	
445	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	285		17100		17100	–	18468
					–		–		–	1368	
446	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	572		11440		11440	–	12355
					–		–		–	915	
447	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	12	92,17	2,25	1106	27	523	386	1611
					46,33	0,33	556	4	–	119	
448	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 % К=2,000;	м2	12	80,75	1,58	969	19	625	227	1292
					27,08	0,33	325	4	–	96	
449	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,121	93636,36	1057,85	11330	128	8156	2795	15255
					25173,55	495,87	3046	60	–	1130	
450	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,121	975,21	57,85	118	7	–	103	239
					917,36	24,79	111	3	–	18	

451	2204-1003-0402	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций СТ РК 615-1-2011 К=4,700;	кг	0,5687	861		490		490	–	529
					–		–		–	39	
452	1112-0101-0706	Вход в подвал. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	10,2	6263,43	99,9	63887	1019	45040	16671	87003
					1747,84	28,73	17828	293	–	6445	
453	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0018	1065000	7222,22	1917	13	1275	629	2750
					349444,44	3333,33	629	6	–	204	
454	1126-0201-0101	Поверхности стен . Изоляция пенополистиролом НР = 76 %	м3 изоляции	0,324	45163,58	2425,93	14633	786	4861	7064	23433
					27734,57	953,7	8986	309	–	1736	
455	1126-0201-0501	Поверхности стен . Изоляция изделиями из пенополистирола НР = 76 %	м3 изоляции	0,324	65725,31	1243,83	21295	403	12585	6429	29942
					25638,89	469,14	8307	152	–	2218	
13.4 Входная группа											
456	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3	19831	1094,33	59493	3283	52286	4255	68848
					1308	250,67	3924	752	–	5100	
457	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Мл-1 НР = 91 %	м3	5,4	33103,89	1961,85	178761	10594	144334	23808	218775
					4413,52	431,48	23833	2330	–	16206	

458	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) , диаметром 12 ммГОСТ 23279-2012	т	0,39	269737		105197		105197	–	113613
					–		–		–	8416	
459	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	1684,21	842,48	55579	27802	8865	35035	97863
					573,09	326,64	18912	10779	–	7249	
460	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	2379,67	1182,5	42834	21285	7072	26854	75263
					804,28	460,06	14477	8281	–	5575	
461	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	3616,29	1872,11	101256	52419	16068	62964	177358
					1170,32	735,36	32769	20590	–	13138	
462	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,205	24300		272282		272282	–	294065
					–		–		–	21783	
463	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=28,000;	м3	15,204	23927		363786		363786	–	392889
					–		–		–	29103	

464	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	12,3	22172,44	1291,3	272721	15883	211522	44881	343010
					3684,23	325,53	45316	4004	–	25408	
465	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	26,409	270		7130		7130	–	7700
					–		–		–	570	
466	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	66,7	879,58	18,79	58668	1253	38142	18096	82905
					288,95	2,77	19273	185	–	6141	
467	1109-0402-0101	Стойки. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,31488	63817,96	20233,1	20095	6371	2061	9056	31483
					37039,51	4643,04	11663	1462	–	2332	
468	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=4,000;	т	0,31488	321336		101182		101182	–	109277
					–		–		–	8095	
469	1106-0301-0301	Обетонирование. Укладка бетона толщиной 100 мм НР = 91 % К=4,000;	м2	0,64	1889,06	64,06	1209	41	1026	144	1461
					221,88	25	142	16	–	108	
470	1106-0301-0302	Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины НР = 91 % К=-4,000;	м2	-2,56	180,86	6,25	-463	-16	-411	-38	-541

				14,06	2,34	-36	-6	–	-40		
471	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (п.11) НР = 91 %	т	0,00944	677012,71	1271,19	6391	12	4001	2169	9245
					251906,78	635,59	2378	6	–	685	
472	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (п.12) НР = 91 %	т	0,01964	498981,67	1323,83	9800	26	8325	1330	12020
					73778	611	1449	12	–	890	
473	1109-0304-0101	Косоур. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2577	74796,27	25844	19275	6660	2635	8435	29927
					38727,2	8711,68	9980	2245	–	2217	
474	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2577	321336		82808		82808	–	89433
					–		–		–	6625	
475	1109-0302-0401	Балки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,0458	31261,24	10291,64	32693	10763	4176	14473	50939
					16976,48	3079,94	17754	3221	–	3773	
476	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1204	309868		37308		37308	–	40293
					–		–		–	2985	

477	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 30П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,9254	455632		421642		421642	–	455373
					–		–		–	33731	
478	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,88961	92373,06	21792,7	82176	19387	2272	45450	137836
					68026,44	6017,24	60517	5353	–	10210	
479	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,86196	267504		230578		230578	–	249024
					–		–		–	18446	
480	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00704	327379		2305		2305	–	2489
					–		–		–	184	
481	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,02061	261404		5388		5388	–	5819
					–		–		–	431	
482	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (лоток) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	12,2	6102,87	14,02	74455	171	60552	12676	94101
					1125,57	3,77	13732	46	–	6970	

483	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	16	819,19	21,56	13107	345	1445	10533	25531
					707,31	8,25	11317	132	–	1891	
484	2110-0103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	18,4	2358		43387		43387	–	46858
					–		–		–	3471	
485	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4	25539	1682	102156	6728	87137	9015	120065
					2072,75	404	8291	1616	–	8894	
486	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,17	254487		297750		297750	–	321570
					–		–		–	23820	
487	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-1 НР = 91 % К=6,000;	т	0,04818	499003,74	1328,35	24042	64	20423	3261	29487
					73785,8	581,15	3555	28	–	2184	
488	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,22904	74799,16	25847,01	17132	5920	2342	7497	26599
					38726,86	8710,27	8870	1995	–	1970	
489	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,7	1048		33222		33222	–	35880
					–		–		–	2658	

490	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	104	285		29640		29640	–	32011
					–		–		–	2371	
491	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН105-3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0448	717098,21	6049,11	32126	271	29003	3441	38412
					63660,71	1428,57	2852	64	–	2845	
492	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	71,5	92,22	2,34	6594	167	3113	2300	9606
					46,35	0,28	3314	20	–	712	
493	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	143	84,97	1,66	12150	237	8039	2701	16039
					27,09	0,28	3874	40	–	1188	
494	1109-0304-0101	Каркас ступеней. Монтаж НР = 69 % К=16,000;	т конструкций	1,0448	74798,05	25844,18	78149	27002	10686	34198	121335
					38726,07	8711,72	40461	9102	–	8988	
495	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=16,000;	т	0,448	267504		119842		119842	–	129429
					–		–		–	9587	

496	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 К=16,000;	т	0,5968	247337		147611		147611	–	159420
					–		–		–	11809	
497	1106-0801-0108	Ступени приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=16,000;	м3	1,008	37127,98	2838,29	37425	2861	20755	13132	54602
					13699,4	617,06	13809	622	–	4045	
498	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	43,95	4504,28	130,03	197963	5715	143840	48071	265717
					1101,43	62,14	48408	2731	–	19683	
499	1134-0108-0711	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом НР = 76 %	м2 поверхности	20	1135,85	5,2	22717	104	92	17146	43052
					1126,05	1,95	22521	39	–	3189	
500	2110-0105-0305	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 Металлосайдинг (прим)	м2	20	2145		42900		42900	–	46332
					–		–		–	3432	
501	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	10	348,3	11,6	3483	116	148	2996	6997
					321,9	3,7	3219	37	–	518	

502	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	6	1556	9336	9336	–	10083
					–	–	–	747	
503	2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	829	1658	1658	–	1791
					–	–	–	133	
504	2110-0302-0104	Воронка выпускная и водосборная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1920	7680	7680	–	8294
					–	–	–	614	
505	2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	989	1978	1978	–	2136
					–	–	–	158	
506	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1963	3926	3926	–	4240
					–	–	–	314	

507	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4	2078		8312		8312	–	8977
					–		–		–	665	
508	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1963		3926		3926	–	4240
					–		–		–	314	
509	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	785		6280		6280	–	6782
					–		–		–	502	
	13.5 Крыльцо №2										
510	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,9	19831,58	1094,74	37680	2080	33115	2695	43605
					1307,89	250,53	2485	476	–	3230	
511	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство МЛ НР = 91 %	м3	3,9	28476,41	1961,79	111058	7651	86194	17195	138513
					4413,59	431,54	17213	1683	–	10260	
512	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	1684,21	842,48	55579	27802	8865	35035	97863
					573,09	326,64	18912	10779	–	7249	

513	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2379,75	1182,5	28557	14190	4716	17902	50176
					804,25	460	9651	5520	–	3717	
514	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	3616,25	1872,13	28930	14977	4590	17991	50675
					1170,38	735,5	9363	5884	–	3754	
515	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,615	24300		233645		233645	–	252337
					–		–		–	18692	
516	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=8,000;	м3	4,344	23927		103939		103939	–	112254
					–		–		–	8315	
517	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	13,959	270		3769		3769	–	4071
					–		–		–	302	
518	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,65	22172,12	1290,91	36584	2130	28375	6021	46013
					3684,24	325,45	6079	537	–	3408	

519	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	42,52	879,59	18,79	37400	799	24315	11536	52851
					288,95	2,78	12286	118	–	3915	
520	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР = 72 %	м2 щитов	29,2	4597,74	3,32	134254	97	84856	35531	183368
					1688,39	1,64	49301	48	–	13583	
521	1106-0101-0118	Крыльцо железобетонное. Устройство НР = 91 %	м3	8,4	28845,12	2060,12	242299	17305	184725	40319	305227
					4793,93	480,71	40269	4038	–	22609	
522	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52224	269737		140867		140867	–	152136
					–		–		–	11269	
523	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20	2661,15	100,05	53223	2001	12003	37425	97900
					1960,95	29,75	39219	595	–	7252	
524	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	40	318,3	2,25	12732	90	4998	7207	21534
					191,1	0,58	7644	23	–	1595	

525	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1 НР = 91 % К=4,000;	т	0,04928	499005,68	1339,29	24591	66	20889	3335	30160
					73782,47	588,47	3636	29	–	2234	
526	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,17032	26514,8	12470,64	4516	2124	1141	1292	6273
					7345	3646,08	1251	621	–	465	
527	2106-0408-0501	Стойки К=4,000;	т	0,17032	407422		69392		69392	–	74943
					–		–		–	5551	
528	1109-0302-0401	Балки и прогоны . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,19927	31264,11	10292,57	6230	2051	796	2757	9706
					16976,97	3076,23	3383	613	–	719	
529	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0567	309868		17570		17570	–	18976
					–		–		–	1406	
530	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,14257	321336		45813		45813	–	49478
					–		–		–	3665	
531	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0106	26415,09	12452,83	280	132	70	80	389
					7358,49	3584,91	78	38	–	29	

532	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0106	267504 –		2836 –		2836 –	– 227	3063
533	1109-0304-0101	Металлокаркас. Монтаж РМ1 НР = 69 %	т конструкций	0,11427	74787,78 38724,07	25842,3 8707,45	8546 4425	2953 995	1168 –	3740 983	13269
534	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 56 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11427	267504 –		30568 –		30568 –	– 2445	33013
535	1109-0304-0101	Металлокаркас. Монтаж РМ2 НР = 69 %	т конструкций	0,12084	74793,11 38728,9	25844,09 8714	9038 4680	3123 1053	1235 –	3956 1040	14034
536	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11023	267504 –		29487 –		29487 –	– 2359	31846
537	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01061	229990 –		2440 –		2440 –	– 195	2635

538	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	5,3	819,43	21,7	4343	115	479	3490	8460
					707,36	8,3	3749	44	–	627	
539	2110-0103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	6,095	2358		14372		14372	–	15522
					–		–		–	1150	
540	1112-0101-0706	Крыльцо. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	9,45	6263,39	100	59189	945	41727	15445	80605
					1747,83	28,68	16517	271	–	5971	
541	1134-0108-0711	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом НР = 76 %	м2 поверхности	9,6	1135,83	5,21	10904	50	44	8230	20665
					1126,04	1,98	10810	19	–	1531	
542	2110-0105-0305	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 Металлосайдинг	м2	9,6	2145		20592		20592	–	22239
					–		–		–	1647	
543	1109-0304-0201	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,32268	79041,16	23769,68	25505	7670	2833	12274	40801
					46491,88	8637,04	15002	2787	–	3022	
544	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	107,1	285		30524		30524	–	32966
					–		–		–	2442	

545	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	95,12	572		54409		54409	–	58762
					–		–		–	4353	
546	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	23,44	92,15	2,3	2160	54	1020	753	3146
					46,33	0,26	1086	6	–	233	
547	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	46,88	84,96	1,64	3983	77	2636	885	5257
					27,09	0,26	1270	12	–	389	
13.6 Крыльцо №3											
548	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,39	19830,77	1094,87	7734	427	6797	553	8950
					1307,69	251,28	510	98	–	663	
549	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство МЛ НР = 91 %	м3	0,8	28476,25	1961,25	22781	1569	17681	3528	28414
					4413,75	432,5	3531	346	–	2105	
550	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1684,13	842,38	13473	6739	2149	8494	23724
					573,13	326,63	4585	2613	–	1757	
551	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2379,75	1182,5	9519	4730	1572	5967	16725

				804,25	460	3217	1840	–	1239	
552	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,62	24300		63666		63666	–	68759
					–		–		–	5093	
553	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,62	270		707		707	–	764
					–		–		–	57	
554	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,33	22172,73	1290,91	7317	426	5675	1204	9203
					3684,85	324,24	1216	107	–	682	
555	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,65	879,58	18,74	14645	312	9522	4517	20695
					288,95	2,76	4811	46	–	1533	
556	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР = 72 %	м2 щитов	3,36	4597,62	3,27	15448	11	9764	4089	21100
					1688,39	1,79	5673	6	–	1563	
557	1106-0101-0118	Крыльцо железобетонное. Устройство НР = 91 %	м3	1,14	28844,74	2059,65	32883	2348	25070	5472	41423
					4793,86	480,7	5465	548	–	3068	

558	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08568	269737		23111		23111	–	24960
					–		–		–	1849	
559	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,3	2661,11	100	16765	630	3781	11789	30838
					1960,95	29,68	12354	187	–	2284	
560	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	12,6	318,33	2,3	4011	29	1574	2270	6783
					191,11	0,56	2408	7	–	502	
561	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1 НР = 91 % К=4,000;	т	0,04928	499005,68	1339,29	24591	66	20889	3335	30160
					73782,47	588,47	3636	29	–	2234	
562	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,17032	26514,8	12470,64	4516	2124	1141	1292	6273
					7345	3646,08	1251	621	–	465	
563	2106-0408-0501	Стойки К=4,000;	т	0,17032	407422		69392		69392	–	74943
					–		–		–	5551	
564	1109-0302-0401	Балки и прогоны . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,18244	31254,11	10293,8	5702	1878	727	2525	8885
					16975,44	3080,46	3097	562	–	658	

565	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04896	309868		15171		15171	–
					–		–		–	1214
566	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,13348	321336		42892		42892	–
					–		–		–	3431
567	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00529	26465,03	12287,33	140	65	36	41
					7372,4	3780,72	39	20	–	14
568	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00529	267504		1415		1415	–
					–		–		–	113
569	1109-0304-0101	Металлокаркас. Монтаж РМ1 НР = 69 %	т конструкций	0,16599	74787,64	25832,88	12414	4288	1698	5433
					38725,22	8711,37	6428	1446	–	1428
570	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 56 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16599	267504		44403		44403	–
					–		–		–	3552

571	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4,2	819,29	21,43	3441	90	380	2765	6702
					707,38	8,1	2971	34	–	496	
572	2110-0103-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,83	2358		11389		11389	–	12300
					–		–		–	911	
573	1112-0101-0706	Крыльцо. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	3,85	6263,38	100	24114	385	17000	6292	32838
					1747,79	28,57	6729	110	–	2432	
574	1134-0108-0711	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом НР = 76 %	м2 поверхности	3,96	1135,61	5,05	4497	20	18	3395	8523
					1126,01	2,02	4459	8	–	631	
575	2110-0105-0305	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 Металлосайдинг	м2	3,96	2145		8494		8494	–	9174
					–		–		–	680	
576	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,1	92,29	2,37	1209	31	571	422	1761
					46,34	0,31	607	4	–	130	
577	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	26,2	84,92	1,64	2225	43	1472	495	2938
					27,1	0,31	710	8	–	218	

13.7 Сечения 1-1...4-4, отверстия

578	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,92	19831,12	1094,39	77738	4290	68320	5562	89964
					1308,16	251,02	5128	984	–	6664	
579	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений . Устройство НР = 91 %	м3	15,98	45007,82	5603,25	719225	89540	362234	273258	1071882
					16736,61	2054,57	267451	32832	–	79399	
580	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33477	269737		90300		90300	–	97524
					–		–		–	7224	
581	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17	667,65	155,41	11350	2642	517	10502	23600
					481,82	41,71	8191	709	–	1748	
582	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса B15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8-8,П8д-8)	м3	2,21	72660		160579		160579	–	173425
					–		–		–	12846	

583	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П3-8,П11д-8)	м3	0,26	75759		19697		19697	–	21273
					–		–		–	1576	
584	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	0,26	635		165		165	–	178
					–		–		–	13	
585	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,68482	559176,13	9142,55	382935	6261	341159	35224	451612
					51860,34	3446,16	35515	2360	–	33453	
586	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,4	879,59	18,79	27619	590	17956	8519	39029
					288,95	2,77	9073	87	–	2891	
587	1106-0301-0407	Арматура А111 д=12 мм над отверстиями. Установка НР = 91 %	т	0,0811	483181,26	1331,69	39186	108	18652	18631	62442
					251861,9	591,86	20426	48	–	4625	

13.8 Сечения 5-5,6-6

588	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,213	19830,99	1093,9	4224	233	3712	302	4888

				1309,86	248,83	279	53	–	362	
589	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,03	28476,7	1962,14	29331	2021	22764	4541	36582
					4413,59	431,07	4546	444	–	2710	
590	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3	880	19	2640	57	1716	814	3730
					289	2,67	867	8	–	276	
591	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05466	269737		14744		14744	–	15924
					–		–		–	1180	
592	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	0,45	240	31,11	108	14	60	38	158
					75,56	13,33	34	6	–	12	
593	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=0,150;	м3	0,0675	19585,19	1674,07	1322	113	1069	151	1591
					2074,07	385,19	140	26	–	118	
594	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	0,45	833,33	86,67	375	39	214	130	545
					271,11	35,56	122	16	–	40	

595	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	0,45	151,11	2,22	68	1	6	57	135
					135,56	–	61	–	–	10	
596	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	1,1	1006,36	10,91	1107	12	608	458	1690
					442,73	5,45	487	6	–	125	
597	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,9	28439,47	2408,95	54035	4577	39969	9803	68945
					4994,21	553,68	9489	1052	–	5107	
598	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,064	43953,13	4281,25	2813	274	1549	956	4071
					15468,75	937,5	990	60	–	302	
599	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0019	230520		438		438	–	473
					–		–		–	35	
600	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0064	229990		1472		1472	–	1590
					–		–		–	118	
601	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	667,75	155,5	2671	622	122	2471	5553
					481,75	41,75	1927	167	–	411	

602	2104-0302-0205	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П5д-5								
			м3	0,04	64086		2563		2563	–	2768
					–		–		–	205	
603	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П3-8 К=3,000;								
			м3	0,06	75759		4546		4546	–	4910
					–		–		–	364	
604	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25								
			м3	0,06	635		38		38	–	41
					–		–		–	3	
605	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	1,02	657,84	102,94	671	105	326	247	991
					235,29	27,45	240	28	–	73	
606	1112-0101-0101	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1,02	2044,12	62,75	2085	64	1821	190	2457
					196,08	6,86	200	7	–	182	

607	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,6	1241,97	74,34	9439	565	2590	5402	16028
					826,84	61,71	6284	469	–	1187	
608	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,009	93555,56	1000	842	9	606	208	1134
					25222,22	444,44	227	4	–	84	

13.9 Вентиляционная камера в осях 4-А/1

609	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	27486,67	1960	4123	294	3167	662	5168
					4413,33	440	662	66	–	383	
610	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	26756,25	1291,25	21405	1033	17425	2918	26269
					3683,75	325	2947	260	–	1946	
611	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,6	879,62	18,46	2287	48	1488	705	3231
					288,85	2,69	751	7	–	239	

612	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) , диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0878	269737		23683		23683	–	25578
					–		–		–	1895	
613	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	0,3	243,33	33,33	73	10	40	24	105
					76,67	10	23	3	–	8	
614	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=0,250;	м3	0,075	19586,67	1680	1469	126	1188	168	1768
					2066,67	400	155	30	–	131	
615	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	0,3	833,33	90	250	27	142	86	363
					270	33,33	81	10	–	27	
616	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	0,3	153,33	3,33	46	1	4	39	92
					136,67	–	41	–	–	7	
617	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	0,34	1005,88	11,76	342	4	188	141	522
					441,18	5,88	150	2	–	39	
618	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,7	28438,57	2408,57	19907	1686	14725	3612	25401
					4994,29	554,29	3496	388	–	1882	
619	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,064	43953,13	4281,25	2813	274	1549	956	4071

				15468,75	937,5	990	60	–	302	
620	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0019	230520	438	438	–	–	473
					–	–	–	35		
621	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0064	229990	1472	1472	–	–	1590
					–	–	–	118		
622	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	667	155	667	155	30	618	1388
					482	42	482	42	–	103	
623	2104-0302-0245	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П6д-15	м3	0,07	76560	5359	5359	–	–	5788
					–	–	–	429		
624	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	0,07	635	44	44	–	–	48
					–	–	–	4		

625	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	0,62	656,45	101,61	407	63	198	150	602
					235,48	27,42	146	17	–	45	
626	1112-0101-0101	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	0,62	2043,55	62,9	1267	39	1107	115	1493
					195,16	6,45	121	4	–	111	
627	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,15	1241,94	74,17	6396	382	1756	3660	10860
					826,8	61,55	4258	317	–	804	
628	1109-0601-0102	Решетки РС-1. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,03078	60461,34	2404,16	1861	74	126	1156	3258
					53963,61	487,33	1661	15	–	241	
629	2106-0405-0701	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб К=2,000;	т	0,03078	709728		21845		21845	–	23593
					–		–		–	1748	
630	1106-0301-0407	Над проемами А111 д=12 мм. Установка НР = 91 %	т	0,00959	483211,68	1355,58	4634	13	2206	2203	7384
					251824,82	625,65	2415	6	–	547	
631	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	5,29	807,94	25,33	4274	134	3041	1031	5729

				207,75	4,16	1099	22	–	424	
632	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 19 мм сплошной. Устройство НР = 90 %	м2 покрытия	12,72	2080,03	40,57	26458	516	21763	3956	32847
					328,54	17,06	4179	217	–	2433	
633	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,070;	м3 изоляции	0,3703	37472,32	1701,32	13876	630	8086	4155	19473
					13934,65	829,06	5160	307	–	1442	
634	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,243	93629,63	1053,5	22752	256	16378	5615	30636
					25176,95	497,94	6118	121	–	2269	
635	1134-0108-0715	Потолок. Облицовка асбестом НР = 76 %	м2 поверхности	4,66	1459,23	29,18	6800	136	499	4726	12448
					1322,96	11,59	6165	54	–	922	
636	2113-0407-0302	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012 К=1,030;	м2	4,7998	2951		14164		14164	–	15297
					–		–		–	1133	
637	1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР = 98 %	дверь	1	39270	292	39270	292	35996	3004	45656
					2982	83	2982	83	–	3382	

638	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов НР = 76 % К=0,070;	м3 изоляции	0,798	66571,43	2426,07	53124	1936	29055	17400	76166
					27735,59	954,89	22133	762	–	5642	
639	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,4	3181,32	34,47	36267	393	18897	13737	54004
					1489,21	17,02	16977	194	–	4000	
640	1109-0606-0113	Обрамления окон. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,09447	61956,18	9473,91	5853	895	212	3516	10119
					50238,17	3704,88	4746	350	–	750	
641	2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,09447	709728		67048		67048	–	72412
					–		–		–	5364	
642	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,1	931,94	1,29	2889	4	430	1965	5242
					791,94	0,32	2455	1	–	388	

Итого по разделу 13 **12 029 463**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 507 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 508 822

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	171 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 614 514
Накладные расходы, тенге	1 507 932
Сметная прибыль (8 %), тенге	891 071

Итого по смете	**183 597 062**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 460 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 913 464
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 791 577
- материалы, изделия и конструкции, тенге	98 218 247
Накладные расходы, тенге	30 405 267
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 599 779

Составил  Зайцева

Проверил  Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Административное здание

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Водопровод, канализация

Основание: Спецификация ВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**4709,995**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**754,166**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,571**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод									
		1.1 Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный В1									
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	31366	448	31366	448	20106	10716	45449
					10812	123	10812	123	–	3367	
2	2303-0301-0502	Счетчики воды с дистанционным считыванием выходного сигнала , DN 15	шт.	1	4196		4196		4196	–	4532

				–		–		–	336	
3	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	574		574		574	–	620
					–		–		–	46	
4	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды , диаметр15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	2071	144	2071	144	922	1034	3353
					1005	50	1005	50	–	248	
5	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	10379	–	10379	–	10063	310	11544
					316	–	316	–	–	855	
6	1116-0601-0102	Задвижки диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	2275,6	108	11378	540	1489	9297	22329
					1869,8	27,6	9349	138	–	1654	
7	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	5	56389		281945		281945	–	304501
					–		–		–	22556	
8	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	5	6174		30870		30870	–	33340
					–		–		–	2470	
9	1116-0601-0102	Антивибрационный компенсатор диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2276	108	2276	108	298	1860	4467
					1870	28	1870	28	–	331	
10	2305-1206-0303	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , DN 50 ГОСТ 27036-86	комплект	1	6602		6602		6602	–	7130

				–		–		–	528	
11	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1149		16086		16086	–	17373
					–		–		–	1287	
12	1109-0701-0131	Переход стальной приварной. Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,0012	610000	76666,67	732	92	328	220	1028
					260000	5833,33	312	7	–	76	
13	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (переход). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0012	1054166,67	518333,33	1265	622	22	800	2230
					517500	155833,33	621	187	–	165	
14	1312-1201-0501	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	27751	1557	27751	1557	4578	13288	44322
					21616	168	21616	168	–	3283	
15	5101-0102-2602 (об)	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1116742		1116742		–	–	1116742
					–		–		1116742	–	
16	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	574		15498		15498	–	16738
					–		–		–	1240	

17	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	651		9114		9114	–	9843
					–		–		–	729	
18	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	977		1954		1954	–	2110
					–		–		–	156	
19	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	40072,5	–	80145	–	79315	813	87435
					415	–	830	–	–	6477	
20	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	1696,36	20,86	23749	292	16927	6517	32687
					466,43	8,57	6530	120	–	2421	
21	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1798,75	20,94	28780	335	20982	7448	39126
					466,44	8,56	7463	137	–	2898	
22	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6,5	2113,08	20,77	13735	135	10568	3026	18102
					466,46	8,62	3032	56	–	1341	
23	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	3232,59	36,59	187490	2122	150610	34935	240219
					599,28	15,34	34758	890	–	17794	

24	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2888	40	2888	40	2068	779	3960
					780	15	780	15	–	293	
25	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	916000	37000	916	37	607	270	1281
					272000	1000	272	1	–	95	
26	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	34	1473,5	13,65	50099	464	414	48240	106206
					1447,68	0,09	49221	3	–	7867	
27	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	33,66	113		3804		3804	–	4108
					–		–		–	304	
28	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	28	1588,79	16,39	44486	459	272	42885	94361
					1562,68	0,18	43755	5	–	6990	

29	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	27,72	150		4158		4158	–	4491
					–		–		–	333	
30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	157,5	90,97	0,98	14328	154	357	13541	30099
					87,73	–	13817	–	–	2230	
31	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	80	638,49	69,25	51079	5540	21282	20539	77347
					303,21	34,6	24257	2768	–	5729	
32	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	39,6	259		10256		10256	–	11076
					–		–		–	820	
33	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	7,15	306		2188		2188	–	2363
					–		–		–	175	
34	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	41,25	524		21615		21615	–	23344
					–		–		–	1729	

35	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,7	931,59	1,03	9968	11	1483	6783	18091
					791,96	0,47	8474	5	–	1340	
36	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,6	537		1933		1933	–	2088
					–		–		–	155	
37	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	4	25783	118	103132	472	97678	5045	116831
					1245,5	41,5	4982	166	–	8654	
38	2308-0305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=4,000;	шт.	8	22204		177632		177632	–	191843
					–		–		–	14211	
39	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	4	1934,75	28,75	7739	115	91	7430	16383
					1883,25	12,25	7533	49	–	1214	
40	2308-0307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	4	26169		104676		104676	–	113050
					–		–		–	8374	
41	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 % К=20,000;	м подводок	16	755,25	–	12084	–	6352	5617	19117
					358,25	–	5732	–	–	1416	

1.2 Система горячего водоснабжения Т3

42	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	12	1008,83	0,08	12106	1	479	11393	25379
					968,83	–	11626	–	–	1880	
43	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12	4817		57804		57804	–	62428
					–		–		–	4624	
44	2304-0702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1432		5728		5728	–	6186
					–		–		–	458	
45	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	574		2296		2296	–	2480
					–		–		–	184	
46	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 % К=13,000;	м подводок	10,4	755,29	–	7855	–	4129	3651	12426
					358,27	–	3726	–	–	920	
47	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	32	1473,5	13,66	47152	437	390	45401	99957
					1447,66	0,09	46325	3	–	7404	

48	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	31,68	179		5671		5671	–
					–		–		–	454
49	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	22	1588,82	16,41	34954	361	214	33695
					1562,68	0,18	34379	4	–	5492
50	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	21,78	280		6098		6098	–
					–		–		–	488
51	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	54	90,96	0,98	4912	53	122	4642
					87,72	–	4737	–	–	764
52	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	6	11062,83	461,67	66377	2770	332	63284
					10545,83	216,67	63275	1300	–	10373
53	5104-0106-0102 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	6	27759		166554		–	–

48	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	31,68	179		5671		5671	–
					–		–		–	454
49	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	22	1588,82	16,41	34954	361	214	33695
					1562,68	0,18	34379	4	–	5492
50	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	21,78	280		6098		6098	–
					–		–		–	488
51	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	54	90,96	0,98	4912	53	122	4642
					87,72	–	4737	–	–	764
52	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	6	11062,83	461,67	66377	2770	332	63284
					10545,83	216,67	63275	1300	–	10373
53	5104-0106-0102 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	6	27759		166554		–	–

				–		–		166554	–	
54	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	11	638,45	69,27	7023	762	2926	2824	10635
					303,18	34,64	3335	381	–	788	
55	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	12,1	259		3134		3134	–	3385
					–		–		–	251	
56	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 % К=12,000;	м подводок	9,6	755,21	–	7250	–	3811	3370	11470
					358,23	–	3439	–	–	850	
57	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,3	537		698		698	–	754
					–		–		–	56	
		Итого по разделу 1					**3 540 117**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					428 179				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 071				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 604				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 233 745				
		- оборудование, тенге					1 283 296				
		Накладные расходы, тенге					409 653				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					167 173				
		Раздел 2 Канализация К1									
58	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	9	3015	89,22	27135	803	2043	24204	55446

				2698,78	45,44	24289	409	–	4107	
59	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	9	8146		73314		73314	–	79179
					–		–		–	5865	
60	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	957		8613		8613	–	9302
					–		–		–	689	
61	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	9	3832		34488		34488	–	37247
					–		–		–	2759	
62	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	3	1880,67	221,33	5642	664	868	4358	10800
					1370	112,33	4110	337	–	800	
63	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	7370		22110		22110	–	23879
					–		–		–	1769	
64	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	3	957		2871		2871	–	3101
					–		–		–	230	

65	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %								
			комплект	8	3746,13	177,38	29969	1419	4343	24436	58757
					3025,88	91	24207	728	–	4352	
66	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96								
			комплект	8	13315		106520		106520	–	115042
					–		–		–	8522	
67	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3567	260	3567	260	–	3302	7419
					3307	62	3307	62	–	550	
68	2302-0601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100								
			шт.	1	3932		3932		3932	–	4247
					–		–		–	315	
69	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	843,55	1,42	26150	44	91	25508	55791
					839,19	0,45	26015	14	–	4133	
70	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	30,938	240		7425		7425	–	8019
					–		–		–	594	

71	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	127	815,86	3,36	103614	427	988	100290	220216
					804,72	1,09	102199	138	–	16312	
72	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	126,746	1214		153870		153870	–	166180
					–		–		–	12310	
73	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуск) НР = 98 %	м трубопровода	10,5	816	3,43	8568	36	82	8292	18209
					804,76	1,05	8450	11	–	1349	
74	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	10,479	1214		12722		12722	–	13740
					–		–		–	1018	
75	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	44,7	1723,27	–	77030	–	–	55462	143091
					1723,27	–	77030	–	–	10599	
76	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	44,7	899,11	–	40190	–	–	28937	74657
					899,11	–	40190	–	–	5530	
77	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	20	638,45	69,25	12769	1385	5320	5135	19336

				303,2	34,6	6064	692	–	1432	
78	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 10 мм, диаметром 110 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	22	1705		37510		37510	–	40511
					–		–		–	3001	
79	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	1392	75	1392	75	224	1108	2700
					1093	38	1093	38	–	200	
80	2917-1000-0001 (пл)	Трап пластмассовый д=100мм ТОО "Инжиниринг+Е"	шт	1	2786		2786		2786	–	3009
					–		–		–	223	

Итого по разделу 2	**1 169 878**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	316 954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 113
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 429
- материалы, изделия и конструкции, тенге	480 120
Накладные расходы, тенге	281 032
Сметная прибыль (8 %), тенге	86 659

Итого по смете	**4 709 995**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	745 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 184
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 713 865
- оборудование, тенге	1 283 296
Накладные расходы, тенге	690 685
Сметная прибыль (8 %), тенге	253 832

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Административное здание

Форма 4

Локальная смета № 2-1-3

Отопление

Основание: Спецификация ОВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**10606,257**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**750,593**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,542**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	61,292	723,28	16,1	44331	987	–	42825	94128
					707,17	5,79	43344	355	–	6972	
2	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	311	1799		559489		559489	–	604248
					–		–		–	44759	

3	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении HP = 98 %								
			шт.	61	531,02	0,57	32392	35	3117	28672	65949
					479,34	0,28	29240	17	–	4885	
4	2304-1008-0417	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								
			шт.	61	7062		430782		430782	–	465245
					–		–		–	34463	
5	2305-1207-1922	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5 °C до 26°C, типа Danfoss								
			шт.	61	5521		336781		336781	–	363723
					–		–		–	26942	
6	1116-0601-0102	Клапаны балансировочные диаметром до 50 мм. Установка HP = 98 %								
			шт.	2	2066	111	4132	222	58	3831	8600
					1926	28,5	3852	57	–	637	
7	2304-0911-0105	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 40, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005								
			шт.	2	49054		98108		98108	–	105957
					–		–		–	7849	

8	1311-0203-0101	Автоматический регулятор, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях HP = 75 %	шт.	17	1204	–	20468	–	–	15351	38685
					1204	–	20468	–	–	2866	
9	2304-1009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	17	73261		1245437		1245437	–	1345072
					–		–		–	99635	
10	2304-0904-1507	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	50841		101682		101682	–	109817
					–		–		–	8135	
11	2304-0904-1504	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	80	23103		1848240		1848240	–	1996099
					–		–		–	147859	
12	2304-0904-1503	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	16	17909		286544		286544	–	309468
					–		–		–	22924	

13	2304-0902-0502	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11211		22422		22422	–	24216
					–		–		–	1794	
14	2304-0905-0302	Краны пробно-спускные 11Б19бк1 , DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	644		24472		24472	–	26430
					–		–		–	1958	
15	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	24	297,21	–	7133	–	2710	4335	12385
					184,29	–	4423	–	–	917	
16	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	3404,1	49	34041	490	24017	9521	47047
					953,4	18,1	9534	181	–	3485	
17	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	76	2034,09	18,88	154591	1435	120979	32096	201622
					423,38	7,55	32177	574	–	14935	
18	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	56	1900,96	18,89	106454	1058	81687	23649	140511
					423,38	7,55	23709	423	–	10408	
19	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	1330,2	18,92	33255	473	22198	10559	47319

					423,36	7,6	10584	190	–	3505	
20	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	381	1575,76	18,9	600366	7199	431859	160902	822169
					423,38	7,55	161308	2878	–	60901	
21	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	538	93,62	1	50367	540	1218	47637	105844
					90,35	–	48609	–	–	7840	
22	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	34	4094,71	71,24	139220	2422	100973	35970	189205
					1053,68	25,85	35825	879	–	14015	
23	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	44	98,52	1	4335	44	316	3896	8889
					90,34	–	3975	–	–	658	
24	1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	10386	761	10386	761	595	9069	21011
					9030	224	9030	224	–	1556	
25	5818-1000-0001 (пл) (об)	Воздушная завеса с электрическими тенами WING E200 (EC) с регулятором и набором крепоений	шт	1	283954		283954		–	–	283954

				–	–	283954	–	
26	2302-0101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	422	5064	5064	–	5469
					–	–	–	405	
27	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3,2 мм - 20 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	249	996	996	–	1076
					–	–	–	80	
28	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3,2 мм - 25 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	230	920	920	–	994
					–	–	–	74	
29	2302-0101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	268	1072	1072	–	1158
					–	–	–	86	

30	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	186	168		31248		31248	–	33748
					–		–		–	2500	
31	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	82	931,63	1,05	76394	86	11364	51990	138655
					792	0,52	64944	43	–	10271	
32	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными НР = 76 %	м3 изоляции	0,67	40261,19	1794,03	26975	1202	7953	13994	44247
					26597,01	885,07	17820	593	–	3278	
33	2111-0203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 К=1,540;	м3	1,0318	10866		11212		11212	–	12109
					–		–		–	897	
34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,9	92,02	2,25	819	20	387	286	1193
					46,29	0,22	412	2	–	88	
35	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	17,8	124,72	2,98	2220	53	1805	255	2673
					20,34	0,39	362	7	–	198	
36	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	307,1	537		164913		164913	–	178106

				–		–		–	13193	
	Итого по разделу 1					**7 857 021**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					519 616				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 027				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 423				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 980 618				
	- оборудование, тенге					283 954				
	Накладные расходы, тенге					494 838				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					560 968				
	Раздел 2 Тепловой узел									
37	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	3404	48,88	27232	391	19214	7617	37637
					953,38	18,13	7627	145	–	2788	
38	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	4094,5	71	8189	142	5940	2116	11129
					1053,5	26	2107	52	–	824	
39	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	10	98,6	1	986	10	72	886	2022
					90,4	–	904	–	–	150	
40	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2037,25	82,5	8149	330	115	7606	17015

					1926	14,25	7704	57	–	1260	
41	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	4	5394		21576		21576	–	23302
					–		–		–	1726	
42	1116-0601-0103	Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	3742,83	268,42	44914	3221	816	40801	92572
					3406,42	63,08	40877	757	–	6857	
43	2304-0902-1701	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	10	11010		110100		110100	–	118908
					–		–		–	8808	
44	2304-0902-1702	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	2	13778		27556		27556	–	29760
					–		–		–	2204	
45	1311-0203-0103	Теплосчетчик, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %									
			шт.	1	1438	–	1438	–	234	903	2528
					1204	–	1204	–	–	187	
46	2918-1000-0001 (пл)	Теплосчетчик д=32мм, комплектно (тепловычислитель, расходомер-2шт, термодатчик, модем) ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"									
			к-т	1	341780		341780		341780	–	369122

				–		–		–	27342		
47	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	8600,33	268,33	25801	805	14777	10201	38882
					3406,33	63,33	10219	190	–	2880	
48	2304-1001-6604	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	3	36300		108900		108900	–	117612
					–		–		–	8712	
49	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка (1резервный) НР = 98 %	насос	1	22165	426	22165	426	4104	17424	42756
					17635	145	17635	145	–	3167	
50	5818-1000-0001 (пл) (об)	Насос DAB A110/180M ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	2	89589		179178		–	–	179178
					–		–		179178	–	
51	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	21381	296	21381	296	19579	1582	24800
					1506	108	1506	108	–	1837	
52	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления , диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23448	378	23448	378	21198	1953	27433
					1872	121	1872	121	–	2032	

53	1311-0203-0101	Погодный регулятор, датчик температуры. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	4	1204	–	4816	–	–	3612	9102
					1204	–	4816	–	–	674	
54	2305-1501-1301	Регулятор погодный электронный, двухконтурный модели Trovis 5573, типа Samson	шт.	1	123919		123919		123919	–	133833
					–		–		–	9914	
55	2305-1501-1402	Датчик температуры наружного воздуха модели 5227, типа Samson	шт.	1	10327		10327		10327	–	11153
					–		–		–	826	
56	2305-1501-1404	Датчик температуры погружной модели 5277, типа Samson	шт.	2	18493		36986		36986	–	39945
					–		–		–	2959	
57	1312-1201-1101	Арматура для воды с электроприводом, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13618	2239	13618	2239	942	6592	21827
					10437	370	10437	370	–	1617	
58	2912-1000-0001 (пл)	Проходной клапан с электроприводом тип BTV/RVAN24 D25, Kvs 10 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	104625		104625		104625	–	112995
					–		–		–	8370	
59	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	6	489,83	–	2939	–	372	2516	5891

				427,83	–	2567	–	–	436	
60	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	6	4304		25824		25824	–	27890
				–		–		–	2066	
61	1312-0901-0101	Бобышки под термометр. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	1558,5	82,5	9351	495	4040	2938	13272
				802,67	0,17	4816	1	–	983	
62	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	11	10388,55	–	114274	–	110692	3510	127207
				325,64	–	3582	–	–	9423	
63	1312-0901-0101	Отборное устройство давления. Монтаж оборудования (прим.) НР = 61 %	шт.	4	1558,75	82,5	6235	330	2694	1959	8850
				802,75	0,25	3211	1	–	656	
64	1312-0901-0101	Штуцеры под монометр. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	1558,43	82,43	10909	577	4713	3428	15484
				802,71	0,14	5619	1	–	1147	
65	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2038	83	2038	83	29	1901	4254
				1926	14	1926	14	–	315	
66	2304-0911-0102	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	40016		40016		40016	–	43217
				–		–		–	3201	
67	1116-0601-0102	Регулятор давления диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2335	111	2335	111	298	1916	4591

					1926	29	1926	29	–	340	
68	2918-1000-0020 (пл)	Регулятор давления "после себя" тип ZSN1 DN40, Kvs20, установка 2,8-11,2 бар, фланцевый ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	459000		459000		459000	–	495720
					–		–		–	36720	
69	2302-1104-0405	Крепления для узла	кг	13	537		6981		6981	–	7539
					–		–		–	558	
70	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными ,плитами минераловатными НР = 76 %	м3 изоляции	0,17	40270,59	1794,12	6846	305	2019	3551	11229
					26600	888,24	4522	151	–	832	
71	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,540;	м3	0,2618	17176		4497		4497	–	4857
					–		–		–	360	
72	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,35	91,94	2,39	308	8	145	107	448
					46,27	–	155	–	–	33	
73	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	6,7	124,63	2,99	835	20	679	96	1005
					20,3	0,45	136	3	–	74	
	Итого по разделу 2						**2 234 965**				

	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						135 368				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						10 167				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 145				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 634 759				
	- оборудование, тенге						179 178				
	Накладные расходы, тенге						123 215				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						152 278				
	Раздел 3 Теплоснабжение установок П1, П2, П3										
74	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	1900,93	18,86	26613	264	20422	5912	35127
					423,36	7,57	5927	106	–	2602	
75	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	2034	18,86	28476	264	22285	5912	37139
					423,36	7,57	5927	106	–	2751	
76	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2913,3	40,85	58266	817	41375	16057	80269
					803,7	15,55	16074	311	–	5946	
77	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	34	3404,12	48,94	115740	1664	81661	32372	159961
					953,38	18,18	32415	618	–	11849	

78	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	48	93,6	1	4493	48	108	4250	9442
					90,35	–	4337	–	–	699	
79	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	34	98,53	1	3350	34	244	3011	6870
					90,35	–	3072	–	–	509	
80	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4997		29982		29982	–	32381
					–		–		–	2399	
81	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5430		32580		32580	–	35186
					–		–		–	2606	
82	2302-0101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	422		2532		2532	–	2735
					–		–		–	203	

83	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт.	8	432		3456		3456	–	3732
					–		–		–	276	
84	2302-0101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт.	4	722		2888		2888	–	3119
					–		–		–	231	
85	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными НР = 76 %								
			м3 изоляции	0,61	40259,02	1793,44	24558	1094	7240	12741	40283
					26596,72	885,25	16224	540	–	2984	
86	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,540;								
			м3	1,8018	17176		30948		30948	–	33424
					–		–		–	2476	
87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %								
			м2	15,7	92,23	2,29	1448	36	684	505	2109
					46,37	0,25	728	4	–	156	

88	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	31,4	124,68	2,96	3915	93	3183	450	4714
					20,35	0,41	639	13	–	349	
89	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,9	537		25722		25722	–	27780
					–		–		–	2058	

Итого по разделу 3	**514 271**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 314
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 698
- материалы, изделия и конструкции, тенге	305 310
Накладные расходы, тенге	81 210
Сметная прибыль (8 %), тенге	38 094

Итого по смете	**10 606 257**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	740 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 920 687
- оборудование, тенге	463 132
Накладные расходы, тенге	699 263
Сметная прибыль (8 %), тенге	751 340

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Административное здание

Форма 4

Локальная смета № 2-1-4

Вентиляция

Основание: Спецификация ОВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**12532,891**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1410,149**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,123**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	5	62390	3091,6	311950	15458	23862	271765	630412
					54526	936,2	272630	4681	–	46697	
2	5820-1000-0001 (пл) (об)	Камера приточная П1 VVS021-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan"	шт	1	802919		802919		–	–	802919
					–		–		802919	–	
3	5820-1000-0002 (пл) (об)	Камера приточная П2 VVS010s-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan"	шт	1	427848		427848		–	–	427848
					–		–		427848	–	
4	5820-1000-0003 (пл) (об)	Камера приточная П3 VVS015s-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan"	шт	1	478004		478004		–	–	478004

					–		–		478004	–		
5	5820-1000-0004 (пл) (об)	Камера приточная ПД1 VVS005s-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan"	шт	1	489550		489550		–	–	489550	
					–		–		489550	–		
6	5820-1000-0005 (пл) (об)	Камера приточная ПД2 VVS005s-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan"	шт	1	489550		489550		–	–	489550	
					–		–		489550	–		
7	5820-1000-0006 (пл) (об)	Опциональные элементы (для П1, П2, П3, ПД1, ПД2) ТОО "VTS Kazakhstan"	комплект	1	261376		261376		–	–	261376	
					–		–		261376	–		
8	5820-1000-0007 (пл) (об)	Автоматика (для П1, П2, П3, ПД1, ПД2) ТОО "VTS Kazakhstan"	комплект	1	2977739		2977739		–	–	2977739	
					–		–		2977739	–		
9	5820-1000-0008 (пл) (об)	Модуль управления/питания (для П1) ТОО "VTS Kazakhstan"	шт	1	118527		118527		–	–	118527	
					–		–		118527	–		
10	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка HP = 98 %	вентилятор	8	8198,38	165,63	65587	1325	5899	57472	132904	
					7295,38	35,25	58363	282	–	9845		
11	2305-0402-0102	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4D (380В), P 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1340 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	7	53682		375774		375774	–	405836	
					–		–		–	30062		

12	2305-0402-0106	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП50-25 ГОСТ 7402-84	комплект	1	88398		88398		88398	–	95470
					–		–		–	7072	
13	2305-0305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	5	31078		155390		155390	–	167821
					–		–		–	12431	
14	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	10	6086,4	85,3	60864	853	6320	52759	122713
					5369,1	14,5	53691	145	–	9090	
15	2305-0308-0533	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	7	54712		382984		382984	–	413623
					–		–		–	30639	
16	2305-0308-0537	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	57922		57922		57922	–	62556
					–		–		–	4634	
17	2305-0308-0536	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	56686		56686		56686	–	61221

				–		–		–	4535	
18	2305-0308-0538	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	57922		57922		57922	–	62556
					–		–		–	4634	
19	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	90	2307,69	51,11	207692	4600	76799	125049	359360
					1403,26	14,53	126293	1308	–	26619	
20	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР),размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	21	2548,14	51,1	53511	1073	22970	29178	89304
					1403,24	14,52	29468	305	–	6615	
21	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	5	2540,2	51,2	12701	256	5429	6947	21220
					1403,2	14,6	7016	73	–	1572	
22	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2801	51	5602	102	2693	2779	9051
					1403,5	14,5	2807	29	–	670	
23	1120-1001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, сечением 500х250 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	2687	84	2687	84	260	2325	5413

				2343	29	2343	29	–	401	
24	2305-0202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25								
			шт.	1	26848		26848		26848	–	28996
					–		–		–	2148	
25	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	2	1717	51	3434	102	525	2779	6710
					1403,5	14,5	2807	29	–	497	
26	1120-0301-0202	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 450х400 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	2	2258	51	4516	102	1607	2779	7879
					1403,5	14,5	2807	29	–	584	
27	2305-0301-0501	Лючек пилометражный								
			шт.	18	208		3744		3744	–	4044
					–		–		–	300	
28	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %								
			зонт	1	5150	45	5150	45	4439	667	6282
					666	15	666	15	–	465	
29	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 800 мм. Установка над шахтами НР = 98 %								
			зонт	3	5150,67	45	15452	135	13318	2002	18850
					666,33	14,67	1999	44	–	1396	

30	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	5151	45	10302	90	8879	1335	12568
					666,5	14,5	1333	29	–	931	
31	1120-0701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1100 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	6580	53	6580	53	5480	1041	8231
					1047	15	1047	15	–	610	
32	1120-0701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	6580	53	6580	53	5480	1041	8231
					1047	15	1047	15	–	610	
33	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	90,1	5418,63	44,28	488219	3990	323624	158682	698653
					1782,52	14,59	160605	1315	–	51752	
34	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	54,2	5153,69	42,23	279330	2289	193447	82844	391148
					1542,32	17,36	83594	941	–	28974	
35	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	12,6	4762,46	39,44	60007	497	44887	14529	80499

				1160,56	16,11	14623	203	–	5963	
36	1120-0101-0315	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка (прим.) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,7	5193,31	34,6	149048	993	125415	22532	185306
				788,85	12,26	22640	352	–	13726	
37	1120-0101-0318	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	77,3	5208,31	34,5	402602	2667	327425	71952	512518
				938,03	11,77	72510	910	–	37964	
38	1120-0101-0319	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	43,9	5153,92	34,53	226257	1516	186836	37654	285024
				863,44	11,78	37905	517	–	21113	
39	1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР = 98 %	дверь	2	39434,5	307	78869	614	71993	6307	91990
				3131	87	6262	174	–	6814	
40	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными НР = 76 %	м3 изоляции	5,954	23056,1	1419,38	137276	8451	12772	91395	246965
				19491,6	705,91	116053	4203	–	18294	
41	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	7,38296	34649		255812		255812	–	276277

					–		–		–	20465	
42	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	176,56	1905,65	103,57	336462	18287	4768	240158	622750
					1775,07	14,67	313407	2590	–	46130	
43	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	1,00639	326614		328701		328701	–	354997
					–		–		–	26296	

Итого по смете	**12 532 891**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 391 916
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 635
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 265 308
- оборудование, тенге	6 045 513
Накладные расходы, тенге	1 285 971
Сметная прибыль (8 %), тенге	480 548

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Административное здание

Форма 4

Локальная смета № 2-1-5

Электрооборудование

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭМ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3839,35**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1010,117**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,744**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу (ВРУ) НР = 72 %	шт.	1	26521	3901	26521	3901	16872	5131	34184
					5748	1378	5748	1378	–	2532	
2	5108-0401-0301 (об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133		–	–	175133
					–		–		175133	–	

3	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (РП1) НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
4	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–		–		–	400	
5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	3	2785,33	20	8356	60	4207	2944	12204
					1363	–	4089	–	–	904	
6	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	1	4996	116	4996	116	2154	1987	7542
					2726	34	2726	34	–	559	
7	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	6877		6877		6877	–	7427
					–		–		–	550	
8	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	3	428		1284		1284	–	1387
					–		–		–	103	

9	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (РП2) НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
10	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–		–		–	400	
11	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	4	2786,25	20	11145	80	5613	3925	16276
					1363	–	5452	–	–	1206	
12	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	1	4996	116	4996	116	2154	1987	7542
					2726	34	2726	34	–	559	
13	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
14	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	3	428		1284		1284	–	1387
					–		–		–	103	

15	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1482		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119	
16	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене (ШР) НР = 72 %								
			шт.	1	21246	2822	21246	2822	14113	3805	27055
					4311	974	4311	974	–	2004	
17	2307-0201-0114	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	15033		15033		15033	–	16236
					–		–		–	1203	
18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	29	2786,03	19,97	80795	579	40689	28459	117994
					1363	–	39527	–	–	8740	
19	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	1	4996	116	4996	116	2154	1987	7542
					2726	34	2726	34	–	559	
20	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	6877		6877		6877	–	7427
					–		–		–	550	

21	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	10	428		4280		4280	–	4622
					–		–		–	342	
22	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	14	3793		53102		53102	–	57350
					–		–		–	4248	
23	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	5	3793		18965		18965	–	20482
					–		–		–	1517	
24	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ШУВ) НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
25	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	6201		6201		6201	–	6697
					–		–		–	496	
26	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	15	2786	20	41790	300	21045	14720	61031
					1363	–	20445	–	–	4521	

27	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996	116	4996	116	2154	1987	7542
					2726	34	2726	34	–	559	
28	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
29	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119	
30	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	428		5992		5992	–	6471
					–		–		–	479	
31	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	7585	116	7585	116	3518	2869	11290
					3951	34	3951	34	–	836	
32	2307-0208-0715	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025100, 400 В, типа ИЭК	шт.	1	2322		2322		2322	–	2508
					–		–		–	186	

33	1308-0303-1804	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании НР = 72 %								
			шт.	8	1702,25	107,25	13618	858	2040	7912	23252
					1340	33,63	10720	269	–	1722	
34	2307-0218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВКИ-211 - прим.)								
			шт.	8	1081		8648		8648	–	9340
					–		–		–	692	
35	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	4	1789,25	365,5	7157	1462	159	4373	12452
					1384	134,25	5536	537	–	922	
36	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	1506		6024		6024	–	6506
					–		–		–	482	
37	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шкаф	2	27119	7308	54238	14616	3638	29780	90739
					17992	2688,5	35984	5377	–	6721	

38	5108-0401-0140 (об)	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	87375		87375		–	–	87375
					–		–		87375	–	
39	5108-0401-0209 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	66742		66742		–	–	66742
					–		–		66742	–	
40	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	73	528,7	4,36	38595	318	513	27261	71124
					517,32	1,34	37764	98	–	5268	
41	2307-0217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС20-3-ОБ - прим.)	шт.	2	225		450		450	–	486
					–		–		–	36	

42	2307-0220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС22-3-ОБ-прим.)								
			шт.	71	391		27761		27761	–	29982
					–		–		–	2221	
43	2307-0202-0605	Коробка установочная KSC 11-101 (прим.)	шт.	73	156		11388		11388	–	12299
					–		–		–	911	
44	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	43	710,47	–	30550	–	213	18506	52980
					705,51	–	30337	–	–	3924	
45	2307-0202-0523	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	43	179		7697		7697	–	8313
					–		–		–	616	
46	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1701	430,63	14,92	732496	25381	205660	365576	1185918
					294,8	3,7	501455	6289	–	87846	
47	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	1735,02	32		55521		55521	–	59963
					–		–		–	4442	

48	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	41	545,37	35,39	22360	1451	4976	11799	36892
					388,61	11,07	15933	454	–	2733	
49	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	41,82	70		2927		2927	–	3161
					–		–		–	234	
50	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	12	545,5	35,42	6546	425	1458	3453	10799
					388,58	11,08	4663	133	–	800	
51	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	12,24	91		1114		1114	–	1203
					–		–		–	89	
52	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	44	101,77	1,84	4478	81	859	2568	7610
					80,41	0,66	3538	29	–	564	
53	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1657	119,59	3,65	198166	6055	36684	113511	336611

					93,8	1,34	155427	2227	–	24934	
54	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	41	167,66	7,29	6874	299	1081	4035	11782
					134	2,68	5494	110	–	873	
55	1308-0206-2207	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) НР = 72 %	м	12	408,33	27,42	4900	329	712	2866	8387
					321,58	10,08	3859	121	–	621	
56	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	10	373,3	2,7	3733	27	1562	1551	5707
					214,4	1	2144	10	–	423	
57	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04488	171883		7714		7714	–	8331
					–		–		–	617	
58	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,66974	269006		449170		449170	–	485104

				–		–		–	35934	
59	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04182	995836		41646		41646	–	44978
					–		–		–	3332	
60	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	1658212		16914		16914	–	18267
					–		–		–	1353	
61	2306-0144-0540	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01224	3977609		48686		48686	–	52581
					–		–		–	3895	
62	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	446082		9100		9100	–	9828
					–		–		–	728	
63	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	21	561,95	61	11801	1281	6862	2913	15891
					174,19	18,48	3658	388	–	1177	
64	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	24	686,71	24,79	16481	595	11384	3369	21438
					187,58	7,38	4502	177	–	1588	

65	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	6715,53	199,87	100733	2998	79645	13714	123603
					1206	63,8	18090	957	–	9156	
66	1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола (прим.) НР = 72 %	м	60	510,47	61,03	30628	3662	14906	9482	43319
					201	18,48	12060	1109	–	3209	
67	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	45	765,09	27,89	34429	1255	22320	8087	45917
					241,2	8,4	10854	378	–	3401	
68	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	6715,5	199,83	120879	3597	95574	16457	148323
					1206	63,83	21708	1149	–	10987	

Итого по смете	**3 839 350**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	986 775
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 342
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 463 267
- оборудование, тенге	329 250
Накладные расходы, тенге	723 947
Сметная прибыль (8 %), тенге	260 009

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Административное здание

Форма 4

Локальная смета № 2-1-6

Освещение

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭО.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**11078,265**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1349,921**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,989**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Освещение											
1	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1640,67	185,67	4922	557	54	3249	8825
					1437	67,33	4311	202	–	654	
2	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10354		31062		31062	–	33547
					–		–		–	2485	
3	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	93	1925,84	630,78	179103	58663	18873	101042	302557

					1092,12	416,87	101567	38769	–	22412	
4	1308-0305-0413	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на профиле в подвесных потолках HP = 72 %	шт.	132	5639,33	1273,29	744391	168074	157115	387903	1222878
					3175,77	905,7	419202	119552	–	90584	
5	2910-0001-0001 (пл)	Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1200 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	11	24042		264462		264462	–	285619
					–		–		–	21157	
6	2910-0001-0002 (пл)	Светильник CD LED 18 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	34	15741		535194		535194	–	578010
					–		–		–	42816	
7	2910-0001-0003 (пл)	Светильник CD LED 18MS 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	11	19887		218757		218757	–	236258
					–		–		–	17501	
8	2910-0001-0004 (пл)	Светильник PRS/S ECO LED 600 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	107	32088		3433416		3433416	–	3708089
					–		–		–	274673	
9	2910-0001-0005 (пл)	Светильник PRS/R ECO LED 595 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	25	28621		715525		715525	–	772767
					–		–		–	57242	
10	2910-0001-0006 (пл)	Светильник PRS/S ECO LED 600 EM 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	29	50896		1475984		1475984	–	1594063
					–		–		–	118079	
11	2910-0001-0007 (пл)	Светильник PRS/R ECO LED 595 EM 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	8	47429		379432		379432	–	409787
					–		–		–	30355	

12	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82								
			шт.	2	3286		6572		6572	–	7098
					–		–		–	526	
13	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт								
			шт.	2	731		1462		1462	–	1579
					–		–		–	117	
14	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	69	484,68	3,45	33443	238	485	23609	61616
					474,2	1,01	32720	70	–	4564	
15	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС20-1-0-ГПБ-прим.)								
			шт.	69	825		56925		56925	–	61479
					–		–		–	4554	
16	1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	9	542,11	4,22	4879	38	56	3454	9000
					531,67	1,33	4785	12	–	667	

17	2307-0218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС20-2-0-ГПБ-прим.)									
			шт.	9	960		8640		8640	–	9331
					–		–		–	691	
18	1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	34	542,38	4,38	18441	149	215	13049	34009
					531,68	1,35	18077	46	–	2519	
19	2307-0218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС20-2-0-ГПБ - проходной - прим.)									
			шт.	34	960		32640		32640	–	35251
					–		–		–	2611	
20	2307-0202-0901	Коробки установочные К-201 (прим.)									
			шт.	112	33		3696		3696	–	3992
					–		–		–	296	
21	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	128	710,45	–	90937	–	633	55085	157704
					705,5	–	90304	–	–	11682	
22	2307-0202-0523	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	128	179		22912		22912	–	24745

					–		–		–	1833	
23	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1330	430,63	14,92	572732	19845	160803	285841	927259
					294,8	3,7	392084	4917	–	68686	
24	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	1356,6	32		43411		43411	–	46884
					–		–		–	3473	
25	1308-0206-2202	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) НР = 72 %	м	1330	101,73	1,83	135301	2430	25939	77635	229971
					80,4	0,67	106932	894	–	17035	
26	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,3566	171883		233176		233176	–	251830
					–		–		–	18654	

Итого по разделу 1	**11 014 148**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 169 982
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	249 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	164 462
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 827 439
Накладные расходы, тенге	950 867
Сметная прибыль (8 %), тенге	815 866

Раздел 2 Электрооборудование

27	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО) НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
28	2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	5879		5879		5879	–	6349
					–		–		–	470	
29	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	9	2786	20	25074	180	12627	8832	36618
					1363	–	12267	–	–	2712	
30	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
31	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	8	428		3424		3424	–	3698
					–		–		–	274	

	Итого по разделу 2	**64 117**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 141
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 210

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	336
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 874
Накладные расходы, тенге	11 143
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 749

Итого по смете	**11 078 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 185 123
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	251 204
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	164 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 859 313
Накладные расходы, тенге	962 010
Сметная прибыль (8 %), тенге	820 615

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Административное здание

Форма 4

Локальная смета № 2-1-7

Пожарная сигнализация

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ОПС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**10706,417**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1803,742**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,267**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пожарная сигнализация										
1	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	1	76304	–	76304	–	–	46545	132677
					76304	–	76304	–	–	9828	
2	2905-0001-0001 (пл)	Оперативная задача "ОРИОН ПРО (ОПС)" исп. 10 (до 10-ти устройств) ТОО "Консэл"	шт	1	111384		111384		111384	–	120295
					–		–		–	8911	
3	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4359	1399	4359	1399	86	2457	7361

				2874	539	2874	539	–	545	
4	2905-0001-0002 (пл)	С2000-М Пульт контроля и управления ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	32366		32366		32366	–	34955
					–		–		–	2589	
5	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	2	1208,5	27,5	2417	55	–	1793	4547
					1181	14	2362	28	–	337	
6	2905-0001-0003 (пл)	С2000-БИ исп. 02 Блок индикации ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	23482		23482		23482	–	25361
					–		–		–	1879	
7	2905-0001-0004 (пл)	С2000-КДЛ Контроллер двупроводной линии связи (для адресных систем) ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	11161		11161		11161	–	12054
					–		–		–	893	
8	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2316	–	4632	–	–	2826	8055
					2316	–	4632	–	–	597	
9	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	12148		24296		24296	–	26240
					–		–		–	1944	
10	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113		2113		2113	–	2282
					–		–		–	169	

11	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	18620	2008	18620	2008	1726	9452	30318
					14886	609	14886	609	–	2246	
12	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01									
			шт.	1	23485		23485		23485	–	25364
					–		–		–	1879	
13	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	104	2864,29	1,76	297886	183	9831	175602	511367
					2768	–	287872	–	–	37879	
14	2908-0010-0001 (пл)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 ТОО "Intant Oskemen"									
			шт	114	3906		445284		445284	–	480907
					–		–		–	35623	
15	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (прим.) НР = 61 %									
			шт.	14	1434,64	0,64	20085	9	700	11819	34456
					1384	–	19376	–	–	2552	
16	2908-0010-0002 (пл)	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ ТОО "Intant Oskemen"									
			шт	15	2679		40185		40185	–	43400
					–		–		–	3215	

17	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	35	430,66	14,94	15073	523	4232	7522	24403
					294,8	3,69	10318	129	–	1808	
18	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	35,7	26		928		928	–	1002
					–		–		–	74	
19	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	35	87,06	0,91	3047	32	670	1697	5124
					67	0,34	2345	12	–	380	
20	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	521	373,2	2,74	194437	1428	81307	80803	297259
					214,4	1,01	111702	525	–	22019	
21	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 К=1,030;	км	0,56032	39265		22001		22001	–	23761
					–		–		–	1760	
22	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01224	168503		2062		2062	–	2227
					–		–		–	165	

	Итого по разделу 1					**1 853 415**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					532 671					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 637					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 842					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					837 299					
	Накладные расходы, тенге					340 516					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					137 292					
	Раздел 2 Автоматическое пожаротушение										
23	1310-0701-0109	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	27489,33	1,33	82468	4	492	50003	143069
					27324	–	81972	–	–	10598	
24	2904-0010-0001 (пл)	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ ТОО "Intant Oskemen"	шт	3	32819		98457		98457	–	106334
					–		–		–	7877	
25	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	34127,67	1,83	204766	11	2723	123240	354246
					33672	–	202032	–	–	26240	
26	2904-0010-0002 (пл)	Блок индикации и управления С2000-ПТ ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	22045		22045		22045	–	23809
					–		–		–	1764	
27	2904-0010-0003 (пл)	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ ТОО "Intant Oskemen"	шт	5	13582		67910		67910	–	73343
					–		–		–	5433	
28	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	3	2113		6339		6339	–	6846

				–		–		–	507	
29	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	3	18619,67	2007,67	55859	6023	5178	28356	90952
					14886	609	44658	1827	–	6737	
30	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01								
			шт.	3	23485		70455		70455	–	76091
					–		–		–	5636	
31	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	8	2864,25	1,75	22914	14	756	13508	39336
					2768	–	22144	–	–	2914	
32	2308-0302-0306	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М	шт.	8	2718		21744		21744	–	23484
					–		–		–	1740	
33	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования (прим.) НР = 61 %	шт.	5	1434,6	0,6	7173	3	250	4221	12306
					1384	–	6920	–	–	912	
34	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5	1008		5040		5040	–	5443
					–		–		–	403	
35	1310-0405-0102	Резистор. Установка дополнительная на пультах и панелях (прим.) НР = 61 %	шт.	3	636	–	1908	–	–	1164	3318
					636	–	1908	–	–	246	

36	2404-0207-3968	Резисторы 7,5 кОм ГОСТ Р 51177-98 (прим.)	шт.	3	48		144		144	–	156
					–		–		–	12	
37	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	3	1789	365,33	5367	1096	119	3280	9339
					1384	134,33	4152	403	–	692	
38	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1580		4740		4740	–	5119
					–		–		–	379	
39	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	12	1389,58	140,75	16675	1689	846	10506	29355
					1178,33	37,67	14140	452	–	2174	
40	2308-0304-0307	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	4	1946		7784		7784	–	8407
					–		–		–	623	
41	2308-0304-0306	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	4	1946		7784		7784	–	8407
					–		–		–	623	
42	2308-0304-0310	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	4	1962		7848		7848	–	8476

					–		–		–	628	
43	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	4	1316	1,75	5264	7	–	3627	9602
					1314,25	–	5257	–	–	711	
44	2109-0404-0106	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	10342		41368		41368	–	44677
					–		–		–	3309	
45	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	1434,8	0,7	14348	7	501	8442	24613
					1384	–	13840	–	–	1823	
46	2308-0301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	10	277		2770		2770	–	2992
					–		–		–	222	
47	1312-0701-0510	Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	16	592,88	2,44	9486	39	589	5413	16091
					553,63	1	8858	16	–	1192	
48	2901-0020-0001 (пл)	Модуль газового пожаротушения FeniX МГП FX 25-20. V=20л, подвесной ТОО "Intant Oskemen"	шт	18	176223		3172014		3172014	–	3425775
					–		–		–	253761	
49	2901-0020-0002 (пл)	Газ для систем пожаротушения (с заправкой) HFC-227EA ТОО "Intant Oskemen"	кг	360	4929		1774440		1774440	–	1916395
					–		–		–	141955	

50	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	25	430,64	14,96	10766	374	3022	5373	17430
					294,8	3,68	7370	92	–	1291	
51	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	25,5	26		663		663	–	716
					–		–		–	53	
52	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	25	87,04	0,92	2176	23	478	1212	3659
					67	0,32	1675	8	–	271	
53	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	400	373,2	2,74	149278	1096	62422	62037	228220
					214,4	1,01	85760	403	–	16905	
54	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 К=1,030;	км	0,40685	39265		15975		15975	–	17253
					–		–		–	1278	
55	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0306	168503		5156		5156	–	5568
					–		–		–	412	

	Итого по разделу 2					**6 740 827**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					500 686					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 386					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 201					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 410 052					
	Накладные расходы, тенге					320 382					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					499 321					
	Раздел 3 Охранная сигнализация										
56	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4359	1399	4359	1399	86	2457	7361
					2874	539	2874	539	–	545	
57	2905-0001-0004 (пл)	С2000-КДЛ Контроллер двупроводной линии связи (для адресных систем) ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	11161		11161		11161	–	12054
					–		–		–	893	
58	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1789	365	1789	365	40	1093	3113
					1384	134	1384	134	–	231	
59	2902-0001-0001 (пл)	Сирена сигнальная со стробом LD 96 blue ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	1359		1359		1359	–	1468
					–		–		–	109	

60	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	18620	2008	18620	2008	1726	9452	30318
					14886	609	14886	609	–	2246	
61	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01									
			шт.	1	23485		23485		23485	–	25364
					–		–		–	1879	
62	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч									
			шт.	1	2113		2113		2113	–	2282
					–		–		–	169	
63	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2316	–	2316	–	–	1413	4027
					2316	–	2316	–	–	298	
64	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01									
			шт.	1	12148		12148		12148	–	13120
					–		–		–	972	
65	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	62	1434,66	0,66	88949	41	3100	52343	152595
					1384	–	85808	–	–	11303	
66	2903-0030-0001 (пл)	Извещатель магнитоконтактный адресный С2000-СМК ТОО "Intant Oskemen"	шт	68	1436		97648		97648	–	105460
					–		–		–	7812	

67	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	61	1457,13	–	88885	–	4461	51499	151615
					1384	–	84424	–	–	11231	
68	2903-0030-0002 (пл)	Извещатель акустический адресный С2000-СТ ТОО "Intant Oskemen"									
			шт	67	3310		221770		221770	–	239512
					–		–		–	17742	
69	1310-0701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	36	11224,92	1,42	404097	51	5454	243141	699017
					11072	–	398592	–	–	51779	
70	2903-0030-0003 (пл)	Извещатель ИК адресный объемный С2000-ИК исп. 02 ТОО "Intant Oskemen"									
			шт	40	5013		200520		200520	–	216562
					–		–		–	16042	
71	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	61	710,46	–	43338	–	302	26252	75157
					705,51	–	43036	–	–	5567	
72	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	61	74		4514		4514	–	4875
					–		–		–	361	

73	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	430,6	14,93	17224	597	4835	8597	27887
					294,8	3,7	11792	148	–	2066	
74	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	40,8	26		1061		1061	–	1146
					–		–		–	85	
75	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	87,05	0,93	3482	37	765	1940	5856
					67	0,35	2680	14	–	434	
76	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	539	373,2	2,74	201153	1477	84114	83596	307529
					214,4	1,01	115562	544	–	22780	
77	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 К=1,030;	км	0,59225	39265		23255		23255	–	25115
					–		–		–	1860	
78	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00408	168503		687		687	–	742
					–		–		–	55	

Итого по разделу 3	**2 112 175**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	763 354
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 975
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	704 604
Накладные расходы, тенге	481 783
Сметная прибыль (8 %), тенге	156 459

Итого по смете	**10 706 417**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 796 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 998
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 031
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 951 955
Накладные расходы, тенге	1 142 681
Сметная прибыль (8 %), тенге	793 072

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Административное здание

Форма 4

Локальная смета № 2-1-8

Телефонизация, компьютерная сеть

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-СС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2041,237**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**570,157**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,441**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Телефонизация									
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
2	2910-0001-0001 (пл)	Шкаф настенный 19" 6U 600х450х370 ТОО "Almaty IT telecom"	шт	1	20694		20694		20694	–	22350
					–		–		–	1656	

3	1310-0411-0106	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	11961,33	–	35884	–	6820	17729	57902
					9688	–	29064	–	–	4289	
4	2910-0001-0002 (пл)	Коммутатор 8 портов 10/100/1000Base -7 с поддержкой PoE D-Link DGS-1008MP ТОО "Almaty IT telecom"	шт	1	46194		46194		46194	–	49890
					–		–		–	3696	
5	2910-0001-0003 (пл)	D-Link DVG-4088S 8-портовый шлюз VoIP (SIP) 8 FXO+ 8 FXS интерфейса. Встроенный 8 портовый 10/100 коммутатор ТОО "Almaty IT telecom"	шт	2	154441		308882		308882	–	333593
					–		–		–	24711	
6	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	15	1172,6	–	17589	–	2642	9118	28844
					996,47	–	14947	–	–	2137	
7	2910-0001-0004 (пл)	Телефон аналоговый Panasonik KX-TS2382 ТОО "Almaty IT telecom"	шт	15	8679		130185		130185	–	140600
					–		–		–	10415	
8	1310-0902-1210	Ящик для трубных проводок протяжной, размер до 1000х800 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2524,5	11	5049	22	395	2826	8505
					2316	–	4632	–	–	630	
9	2307-0202-1106	Ящик протяжной 400х600х200 К655 У2 (прим.)	шт.	2	7996		15992		15992	–	17271

				–		–		–	1279		
10	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	46	545,33	35,37	25085	1627	5582	13238	41389
					388,61	11,09	17876	510	–	3066	
11	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	40,8	91		3713		3713	–	4010
					–		–		–	297	
12	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	6,12	70		428		428	–	462
					–		–		–	34	
13	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	270	242,04	2,17	65350	586	4815	43186	117219
					222,03	0,11	59949	31	–	8683	
14	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм К=1,020;	м	173,4	56		9710		9710	–	10487
					–		–		–	777	
15	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;	м	61,2	81		4957		4957	–	5354
					–		–		–	397	
16	2306-1710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм К=1,020;	м	40,8	132		5386		5386	–	5817
					–		–		–	431	

17	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
			м	46	87,02	0,91	4003	42	879	2230	6732
					67	0,33	3082	15	–	499	
18	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	270	50,56	0,91	13651	247	2550	7880	23253
					40,2	0,33	10854	90	–	1722	
19	1310-0904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу НР = 61 %	м кабеля	40	287,28	73,8	11491	2952	38	5999	18889
					212,53	33,35	8501	1334	–	1399	
20	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	50	675,46	70,28	33773	3514	9271	13449	51000
					419,76	21,18	20988	1059	–	3778	
21	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 К=1,020;									
			км	0,36924	190432		70315		70315	–	75940
					–		–		–	5625	
22	2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,004	81224		325		325	–	351
					–		–		–	26	
23	2908-0001-0001 (пл)	Кабель ОКЛ-П-2-G.652.D-CF-2,7-2001 ТОО "Казцентрэлектропровод" К=1,020;									
			м	40,8	177		7222		7222	–	7800

				–		–		–	578	
	Итого по разделу 1					**1 043 560**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					172 767				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 020				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 375				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					665 504				
	Накладные расходы, тенге					117 966				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					77 303				
	Раздел 2 Структуированная компьютерная сеть									
24	1310-0411-0106	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	3	11961,33	–	35884	–	6820	17729	57902
					9688	–	29064	–	–	4289	
25	2910-0002-0001 (пл)	Коммутатор 24-х портовый D-Link DES-1024A/E1B ТОО "Almaty IT telecom"	шт	2	10538		21076		21076	–	22762
					–		–		–	1686	
26	2910-0002-0002 (пл)	Коммутатор 5-ти портовый D-Link DES-1005C/A1A ТОО "Almaty IT telecom"	шт	1	2488		2488		2488	–	2687
					–		–		–	199	
27	1310-0408-0507	Розетка информационная. Монтаж оборудования (прим.) HP = 61 %	шт.	41	1173,15	–	48099	–	621	28962	83226
					1158	–	47478	–	–	6165	
28	2307-0220-0705	Розетка информационная RJ-45 (прим.)	шт.	41	667		27347		27347	–	29535

				–		–		–	2188	
29	2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	82	31		2542		2542	–	2745
					–		–		–	203	
30	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	720	675,47	70,28	486338	50603	133508	193659	734397
					419,76	21,18	302227	15246	–	54400	
31	2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E К=1,020;	км	0,7344	81224		59651		59651	–	64423
					–		–		–	4772	

Итого по разделу 2	**997 677**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	378 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 603
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 246
- материалы, изделия и конструкции, тенге	254 053
Накладные расходы, тенге	240 350
Сметная прибыль (8 %), тенге	73 902

Итого по смете	**2 041 237**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	551 536
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 623
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 621
- материалы, изделия и конструкции, тенге	919 557
Накладные расходы, тенге	358 316
Сметная прибыль (8 %), тенге	151 205

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Административное здание

Форма 4

Локальная смета № 2-1-9

Управление огнезадерживающими клапанами

Основание: Спецификация оборкдования, изделий и материалов 15-18-ОПС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**707,265**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**269,973**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,203**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	1209	28	1209	28	–	896	2273
					1181	14	1181	14	–	168	
2	2905-0001-0003 (пл)	С2000-БИ исп. 02 Блок индикации ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	23482		23482		23482	–	25361
					–		–		–	1879	
3	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2316	–	2316	–	–	1413	4027
					2316	–	2316	–	–	298	

4	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01								
			шт.	1	12148		12148		12148	–	13120
					–		–		–	972	
5	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч								
			шт.	1	2113		2113		2113	–	2282
					–		–		–	169	
6	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	1	18620	2008	18620	2008	1726	9452	30318
					14886	609	14886	609	–	2246	
7	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01								
			шт.	1	23485		23485		23485	–	25364
					–		–		–	1879	
8	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	1	56366	2	56366	2	732	33936	97526
					55632	–	55632	–	–	7224	
9	2905-0016-0001 (пл)	Прибор приемно-контрольный ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	20655		20655		20655	–	22307
					–		–		–	1652	
10	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	443	675,47	70,28	299233	31135	82144	119154	451858
					419,76	21,18	185954	9381	–	33471	

11	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 К=1,020;	км	0,35394	39265	13897	13897	–	15009
					–	–	–	1112	
12	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,09792	168503	16500	16500	–	17820
					–	–	–	1320	

Итого по смете	**707 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	259 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 173
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 004
- материалы, изделия и конструкции, тенге	196 882
Накладные расходы, тенге	164 851
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 390

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Административное здание

Форма 4

Локальная смета № 2-1-10

Подъемная платформа

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1724,403**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**121,044**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,1**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1303-0501-0502	Лифт тротуарный . Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	134751	5668	134751	5668	9887	73837	225275
					119196	1848	119196	1848	–	16687	
2	5110-0201-0102 (об)	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128		1499128		–	–	1499128
					–		–		1499128	–	

Итого по смете	**1 724 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 196
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 668
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 848
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 887

- оборудование, тенге	1 499 128
Накладные расходы, тенге	73 837
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 687

Составил _____ Зайцева

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Административное здание

Форма 4

Локальная смета № 2-1-11

Технологическое оборудование

Основание: Спецификация ТХ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**20753,407**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**7,353**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,005**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стол 1200х600х750 ТОО "Седамонтаж"	шт	49	22321		1093729		–	–	1093729
					–		–		1093729	–	
2	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Седамонтаж"	шт	78	4911		383058		–	–	383058
					–		–		383058	–	
3	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее ТОО "Седамонтаж"	шт	12	12054		144648		–	–	144648
					–		–		144648	–	
4	5910-1000-0004 (пл) (ПЗ)	Стол секретаря 100х700х750 ТОО "Седамонтаж"	шт	1	19643		19643		–	–	19643
					–		–		19643	–	

5	5910-1000-0005 (пл) (ПЗ)	Стол для президиума 2000х900х750 ТОО "Седамонтаж"								
			шт	2	69643	139286	–	–	139286	
					–	–	139286	–		
6	5910-1000-0006 (пл) (ПЗ)	Блок стульев (3 стула) ТОО "Седамонтаж"	шт	49	6071	297479	–	–	297479	
					–	–	297479	–		
7	5910-1000-0007 (пл) (ПЗ)	Компьютер, U=220В, N=0.45кВт (системный блок, клавиатура, мышь, монитор) ТОО "Седамонтаж"								
			шт	41	264286	10835726	–	–	10835726	
					–	–	10835726	–		
8	5910-1000-0008 (пл) (ПЗ)	Шкаф для бумаг 380х500х1480 ТОО "Седамонтаж"	шт	21	32679	686259	–	–	686259	
					–	–	686259	–		
9	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Шкаф для документов 1000х340х1200 ТОО "Седамонтаж"								
			шт	22	32679	718938	–	–	718938	
					–	–	718938	–		
10	5910-1000-0010 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды 800х432х1800 ТОО "Седамонтаж"	шт	19	32679	620901	–	–	620901	
					–	–	620901	–		
11	5910-1000-0011 (пл) (ПЗ)	Вешалка гардеробная напольная для размещения 20 мест на плечиках. Каркас-хромированная труба д=25мм. Усиленная база. Универсальные крепежи для соединения труб 1600х1800х600мм. ТОО "Седамонтаж"								
			шт	3	43362	130086	–	–	130086	
					–	–	130086	–		

12	5910-1000-0012 (пл) (ПЗ)	Трибуна 700х490х1240 ТОО "Седамонтаж"	шт	2	32143		64286		–	–	64286
					–		–		64286	–	
13	5910-1000-0013 (пл) (ПЗ)	Стол руководителя угловой с комп. приставкой 2200х1500х750 ТОО "Седамонтаж"	шт	2	50000		100000		–	–	100000
					–		–		100000	–	
14	5910-1000-0014 (пл) (ПЗ)	Тумба под телевизор ТОО "Седамонтаж"	шт	2	19643		39286		–	–	39286
					–		–		39286	–	
15	5910-1000-0015 (пл) (ПЗ)	Телевизор, U=220В, N=0.2кВт ТОО "Седамонтаж"	шт	2	165179		330358		–	–	330358
					–		–		330358	–	
16	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Диван ТОО "Седамонтаж"	шт	2	120536		241072		–	–	241072
					–		–		241072	–	
17	5910-1000-0017 (пл) (ПЗ)	Тумбочка под оргтехнику 500х500х750 ТОО "Седамонтаж"	шт	9	13393		120537		–	–	120537
					–		–		120537	–	
18	5910-1000-0018 (пл) (ПЗ)	Журнальный столик ТОО "Седамонтаж"	шт	1	13393		13393		–	–	13393
					–		–		13393	–	
19	5910-1000-0019 (пл) (ПЗ)	Принтер, U=220В, N=0.45кВт ТОО "Седамонтаж"	шт	8	38393		307144		–	–	307144
					–		–		307144	–	
20	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1549,4	94	7747	470	92	5294	14084
					1437	33,6	7185	168	–	1043	

21	5910-1000-0020 (пл) (ПЗ)	Электрополотенце, U=220В, N=1.2кВт ТОО "Седамонтаж"	шт	5	9375	46875	–	–	46875
					–	–	46875	–	
22	5910-1000-0021 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой 500х500х1600, U-220В, N=1.0кВт ТОО "Седамонтаж"	шт	1	147321	147321	–	–	147321
					–	–	147321	–	
23	5910-1000-0022 (пл) (ПЗ)	Стол обеденный со стульями на 4 места ТОО "Седамонтаж"	шт	1	32589	32589	–	–	32589
					–	–	32589	–	
24	5910-1000-0023 (пл) (ПЗ)	Чайник электрический, U=220В, N=2,0кВт ТОО "Седамонтаж"	шт	1	7589	7589	–	–	7589
					–	–	7589	–	
25	5910-1000-0024 (пл) (ПЗ)	Кухонный гарнитур с встроенной ракивиной 2000х600х1600 ТОО "Седамонтаж"	шт	1	156250	156250	–	–	156250
					–	–	156250	–	
26	5910-1000-0025 (пл) (ПЗ)	Печь микроволновая U=220В, N=2.0кВт ТОО "Седамонтаж"	шт	1	33929	33929	–	–	33929
					–	–	33929	–	
27	5910-1000-0027 (пл) (ПЗ)	Видеопроектор U=220В, N=0.2кВт ТОО "Седамонтаж"	шт	1	175000	175000	–	–	175000
					–	–	175000	–	
28	5910-1000-0028 (пл) (ПЗ)	Экран передвижной ТОО "Седамонтаж"	шт	1	33929	33929	–	–	33929
					–	–	33929	–	
29	5910-1000-0029 (пл) (ПЗ)	Стеллаж складской 1000х500х1900 ТОО "Седамонтаж"	шт	8	42411	339288	–	–	339288

						–	–	339288	–	
30	5910-1000-0030 (пл) (ПЗ)	Поручень прямой для инвалидов L=500мм ППР-09.500 ТОО "Седамонтад"	шт	1	11161	11161	–	–	11161	
						–	–	11161	–	
31	5910-1000-0031 (пл) (ПЗ)	Поручень для унитаза 10540 ПО-06.02 ТОО "Седамонтаж"	шт	1	11161	11161	–	–	11161	
						–	–	11161	–	
32	5910-1000-0034 (пл) (ПЗ)	Стеллаж для архива 1000х500х1900 ТОО "Седамонтаж"	шт	44	42411	1866084	–	–	1866084	
						–	–	1866084	–	
33	5910-1000-0035 (пл) (ПЗ)	Шкафчик уборочного инвентаря ТОО "Седамонтаж"	шт	3	26786	80358	–	–	80358	
						–	–	80358	–	
34	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Жалюзи 1500х1800мм ТОО "Седамонтаж"	шт	30	42857	1285710	–	–	1285710	
						–	–	1285710	–	
35	5910-1000-0037 (пл) (ПЗ)	Жалюзи 2800х2500мм ТОО "Седамонтаж"	шт	2	50000	100000	–	–	100000	
						–	–	100000	–	
36	5910-1000-0038 (пл) (ПЗ)	Багор ТОО "Седамонтаж"	шт	2	1071	2142	–	–	2142	
						–	–	2142	–	
37	5910-1000-0039 (пл) (ПЗ)	Ведро пожарное ТОО "Седамонтаж"	шт	4	893	3572	–	–	3572	
						–	–	3572	–	
38	5910-1000-0040 (пл) (ПЗ)	Лестница-палка ТОО "Седамонтаж"	шт	1	10714	10714	–	–	10714	

					–	–	10714	–	
39	5910-1000-0041 (пл) (ПЗ)	Лом ТОО "Седамонтаж"	шт	2	1339	2678	–	–	2678
					–	–	2678	–	
40	5910-1000-0042 (пл) (ПЗ)	Лопата железная ТОО "Седамонтаж"	шт	2	1339	2678	–	–	2678
					–	–	2678	–	
41	5910-1000-0043 (пл) (ПЗ)	Ножницы для резки ТОО "Седамонтаж"	шт	1	1339	1339	–	–	1339
					–	–	1339	–	
42	5910-1000-0044 (пл) (ПЗ)	Топор ТОО "Седамонтаж"	шт	2	1339	2678	–	–	2678
					–	–	2678	–	
43	5910-1000-0045 (пл) (ПЗ)	Фонарь электрический ТОО "Седамонтаж"	шт	9	11161	100449	–	–	100449
					–	–	100449	–	

Итого по смете	**20 753 407**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 185
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	92
- оборудование, тенге	20 739 323
Накладные расходы, тенге	5 294
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 043
Справочно:	
в т.ч. оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика, тенге	20 739 323

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 4

Локальная смета № 4-1-1

ВЛ-6 кВ

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**547,491**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**54,254**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,039**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1134-0203-0106	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Демонтаж (прим.) НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	опора	1	3022	1203	3022	1203	–	1735	5138
					1819	464	1819	464	–	381	
		Итого по разделу 1					**5 138**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 819				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 203				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					464				
		Накладные расходы, тенге					1 735				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					381				

Раздел 2 Монтажные работы

2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (ОА10-1) НР = 80 %	опора	1	15182	7266	15182	7266	716	8734	25829
					7200	3717	7200	3717	–	1913	
3	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	44698		89396		89396	–	96548
					–		–		–	7152	
4	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3.. Установка НР = 80 %	шт.	2	2557,5	1400	5115	2800	–	2754	8499
					1157,5	563,5	2315	1127	–	630	
5	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4062		8124		8124	–	8774
					–		–		–	650	
6	2917-0001-0001 (пл)	Траверса ТМ3 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	12054		12054		12054	–	13018
					–		–		–	964	
7	2917-0001-0002 (пл)	Траверса ТМ6 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	14477		14477		14477	–	15635
					–		–		–	1158	
8	2917-0001-0003 (пл)	Хомут Х1 ТОО "Электропромснаб KZ"	шт	2	968		1936		1936	–	2091

					–	–	–	155	
9	2917-0001-0004 (пл)	Узел крепления У1 ТОО "Электропромснаб KZ"	шт	1	4652	4652	4652	–	5024
					–	–	–	372	
10	2917-0001-0005 (пл)	Стяжка Г1 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	2	3616	7232	7232	–	7811
					–	–	–	579	
11	2917-0001-0006 (пл)	Проводник ЗП1 ТОО "Электропромснаб KZ"	м	1,7	862	1465	1465	–	1582
					–	–	–	117	
12	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	7	2202	15414	15414	–	16647
					–	–	–	1233	
13	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	54	378	378	–	408
					–	–	–	30	
14	2917-0001-0007 (пл)	Крепление провода СШ-2 ТОО "Электропромснаб KZ"	шт	7	256	1792	1792	–	1935
					–	–	–	143	
15	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513	1026	1026	–	1108
					–	–	–	82	
16	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	386	3474	3474	–	3752
					–	–	–	278	

17	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=3,000;	шт.	6	3203		19218		19218	–	20755
					–		–		–	1537	
18	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1153		3459		3459	–	3736
					–		–		–	277	
19	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1946		5838		5838	–	6305
					–		–		–	467	
20	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	702		2106		2106	–	2274
					–		–		–	168	
21	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	569		1707		1707	–	1844
					–		–		–	137	
22	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	702		1404		1404	–	1516
					–		–		–	112	
23	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	569		569		569	–	615
					–		–		–	46	
24	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15191	4213	15191	4213	115	10109	27324
					10863	1773	10863	1773	–	2024	
25	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440		79440		–	–	79440

					–	–	79440	–	
26	2903-0030-0001 (пл)	Кронштейн РА1 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	8558	8558	8558	–	9243
					–	–	–	685	
27	2903-0030-0002 (пл)	Кронштейн РА2 ТОО "Электропромснаб KZ""	шт	1	2267	2267	2267	–	2448
					–	–	–	181	
28	2903-0030-0003 (пл)	Вал привода РА3 ТОО "Электропромснаб KZ""	шт	2	6682	13364	13364	–	14433
					–	–	–	1069	
29	2903-0030-0004 (пл)	Кронштейн РА4 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	964	964	964	–	1041
					–	–	–	77	
30	2903-0030-0005 (пл)	Кронштейн РА5 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	964	964	964	–	1041
					–	–	–	77	
31	2903-0030-0006 (пл)	Хомут Х7 ТОО "Электропромснаб KZ""	шт	3	782	2346	2346	–	2534
					–	–	–	188	
32	2903-0030-0007 (пл)	Хомут Х8 ТОО "Электропромснаб KZ""	шт	1	836	836	836	–	903
					–	–	–	67	
33	2917-0001-0006 (пл)	Проводник ЗП1 ТОО "Электропромснаб KZ"	м	4,5	862	3879	3879	–	4189
					–	–	–	310	
34	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2202	4404	4404	–	4756
					–	–	–	352	

35	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54		108		108	–	117
					–		–		–	9	
36	2917-0001-0007 (пл)	Крепление провода СШ-2 ТОО "Электропромснаб KZ"	шт	2	256		512		512	–	553
					–		–		–	41	
37	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	386		1158		1158	–	1251
					–		–		–	93	
38	2306-1004-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80 (12 м)	т	0,0012	986989		1184		1184	–	1279
					–		–		–	95	
39	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 (Болт М12х40-9шт., гайка М12-9 шт., шайба 12 - 9 шт.)	т	0,00072	499572		360		360	–	389
					–		–		–	29	
40	2404-0206-0703	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-25Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	783		4698		4698	–	5074
					–		–		–	376	
41	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (П 10-1) (замена существующей опоры) НР = 80 %	опора	1	7543	3143	7543	3143	716	4233	12718

					3684	1607	3684	1607	–	942	
42	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	44698		44698		44698	–	48274
					–		–		–	3576	
43	2917-0300-0001 (пл)	Траверса ТМ-1 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	10246		10246		10246	–	11066
					–		–		–	820	
44	2917-0001-0003 (пл)	Хомут Х1 ТОО "Электропромснаб KZ"	шт	1	968		968		968	–	1045
					–		–		–	77	
45	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1780		5340		5340	–	5767
					–		–		–	427	
46	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	54		162		162	–	175
					–		–		–	13	
47	2917-0001-0007 (пл)	Крепление провода СШ-2 ТОО "Электропромснаб KZ"	шт	3	256		768		768	–	829
					–		–		–	61	
48	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	513		513		513	–	554
					–		–		–	41	

49	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Опускание провода на землю (прим.) НР = 80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	км линии	0,12	58225	29450	6987	3534	–	3767	11614
					28775	10466,67	3453	1256	–	860	
50	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (без стоимости провода) НР = 80 %	км линии	0,12	119216,67	58891,67	14306	7067	333	7537	23590
					57550	20958,33	6906	2515	–	1747	
51	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	6	686,83	24,67	4121	148	2847	842	5360
					187,67	7,33	1126	44	–	397	
52	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3206,25	166	12825	664	8409	2838	16916
					938	47,25	3752	189	–	1253	
53	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,0044	167500	94545,45	737	416	15	355	1179

					69545,45	31363,64	306	138	–	87
54	2306-1004-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80								
			т	0,00145	986989		1431	1431	–	1545
					–		–	–	114	

	Итого по разделу 2	**542 353**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 605
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 251
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 366
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	318 600
	- оборудование, тенге	79 440
	Накладные расходы, тенге	41 169
	Сметная прибыль (8 %), тенге	34 288

	Итого по смете	**547 491**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 424
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 454
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 830
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	318 600
	- оборудование, тенге	79 440
	Накладные расходы, тенге	42 904
	Сметная прибыль (8 %), тенге	34 669

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 4

Локальная смета № 4-1-2

КЛ-10 кВ

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2112,522**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**367,24**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,275**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0201-2408	Муфта мачтовая концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	34998	21894	34998	21894	648	14818	53801
					12456	8125	12456	8125	–	3985	
2	2950-0001-0001 (пл)	Муфта концевая 10КнТп-3-35/50-СЛ-М ТОО "Казцентрэлектропровод" кстм=1,12;	шт	1	14556		14556		14556	–	15720
					–		–		–	1164	
3	2904-0001-0001 (пл)	Кронштейн Р1 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	2	964		1928		1928	–	2082
					–		–		–	154	

4	2904-0001-0002 (пл)	Кронштейн Р4 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	1025		1025		1025	–	1107
					–		–		–	82	
5	2904-0001-0003 (пл)	Кронштейн КМ1 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	1687		1687		1687	–	1822
					–		–		–	135	
6	1308-0303-2517	Кожух металлический по опоре. Установка (прим.) НР = 72 %	кг	17	1489,41	1,88	25320	32	3273	15851	44465
					1295	–	22015	–	–	3294	
7	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 80 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (L=2300)	т	0,017	267504		4548		4548	–	4912
					–		–		–	364	
8	2904-0001-0004 (пл)	Скоба КМ3 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	4	723		2892		2892	–	3123
					–		–		–	231	
9	2904-0001-0005 (пл)	Хомут Х7 ТОО "Электропромснаб KZ"	шт	2	782		1564		1564	–	1689
					–		–		–	125	
10	2904-0001-0006 (пл)	Хомут Х8 ТОО "Электропромснаб KZ"	шт	3	836		2508		2508	–	2709
					–		–		–	201	
11	2917-0001-0006 (пл)	Проводник ЗП1 ТОО "Электропромснаб KZ"	м	2	862		1724		1724	–	1862
					–		–		–	138	
12	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	386		1158		1158	–	1251

					–		–		–	93	
13	1133-0208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	9497	4689	9497	4689	198	4872	15519
					4610	1480	4610	1480	–	1150	
14	5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	7430		22290		–	–	22290
					–		–		22290	–	
15	2404-0206-0603	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-25Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	674		2022		2022	–	2184
					–		–		–	162	
16	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 75 %	конец	2	171	–	342	–	20	242	631
					161	–	322	–	–	47	
17	2306-1702-1004	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	8615		172		172	–	186
					–		–		–	14	
18	2306-1002-0109	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	922381		922		922	–	996
					–		–		–	74	
19	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 (Болт М8х60-3 шт., Гайка М8-3 шт., Шайба 8 - 3шт.)	т	0,00011	499572		55		55	–	59

				–		–		–	4	
20	2113-0203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 (ВН)	т	0,00003	880674		26		26	–	28
					–		–		–	2	
21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	36	1723,25	–	62037	–	–	44667	115240
					1723,25	–	62037	–	–	8536	
22	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24	818,63	–	19647	–	–	14146	36496
					818,63	–	19647	–	–	2703	
23	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	12	50,83	50,83	610	610	–	164	836
					–	19	–	228	–	62	
24	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	48	43,5	43,5	2088	2088	–	562	2862
					–	16,27	–	781	–	212	
25	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,021	1220333,33	–	25627	–	22189	2613	30499
					163714,29	–	3438	–	–	2259	

26	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	103	538,87	455,83	55504	46951	–	18595	80027
					83,04	167,71	8553	17274	–	5928	
27	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	75,3	158,3	130,62	11920	9836	–	4106	17308
					27,68	48,06	2084	3619	–	1282	
28	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12	1736		20832		20832	–	22499
					–		–		–	1667	
29	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	103	470,36	387,32	48447	39894	–	16726	70387
					83,04	142,5	8553	14678	–	5214	
30	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	75,3	273,55	232,03	20598	17472	–	6879	29675
					41,51	85,37	3126	6428	–	2198	
31	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,798	44425		35451		35451	–	38287
					–		–		–	2836	
32	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	21	1063,14	588,95	22326	12368	948	9470	34340
					429,05	197,29	9010	4143	–	2544	

33	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	178,3	721,16	409,77	128582	73062	8634	51616	194614
					262,96	139,11	46886	24803	–	14416	
34	1308-0201-0814	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по опоре (прим.) НР = 72 %	м кабеля	7,7	1220,52	589,61	9398	4540	489	4199	14685
					567,4	190	4369	1463	–	1088	
35	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по опоре в защитном кожухе (прим.) НР = 72 %	м кабеля	2,3	1063,04	589,13	2445	1355	103	1037	3761
					429,13	196,96	987	453	–	279	
36	1308-0201-0706	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в ТП) НР = 72 %	м кабеля	30	1753,43	1071,93	52603	32158	7159	17680	75906
					442,87	375,63	13286	11269	–	5623	
37	1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	31913,33	23534,67	95740	70604	224	36804	143148
					8304	8735	24912	26205	–	10604	
38	2950-0001-0001 (пл)	Муфта концевая 10КнТп-3-35/50-СЛ-М ТОО "Казцентрэлектропровод" kстм=1,12;	шт	3	14556		43668		43668	–	47161
					–		–		–	3493	
39	2306-0109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,264	3431378		905884		905884	–	978355

		–	–	– 72471

	Итого по смете	**2 112 522**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	246 291
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	337 553
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 949
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 086 507
	- оборудование, тенге	22 290
	Накладные расходы, тенге	265 047
	Сметная прибыль (8 %), тенге	154 834

Составил _____ Гроня л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 4

Локальная смета № 4-1-3

КЛ-0,4 кВ

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**951,832**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**212,638**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,162**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	20,1	2775,12	–	55780	–	–	40162	103617
					2775,12	–	55780	–	–	7675	
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,4	818,66	–	10970	–	–	7898	20377
					818,66	–	10970	–	–	1509	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	6,7	50,9	50,9	341	341	–	91	467
					–	18,96	–	127	–	35	

4	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	26,8	43,51	43,51	1166	1166	–	314	1598
					–	16,27	–	436	–	118	
5	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,048	1220375	–	58578	–	50719	5973	69715
					163729,17	–	7859	–	–	5164	
6	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	50,2	538,88	455,84	27052	22883	–	9063	39004
					83,05	167,71	4169	8419	–	2889	
7	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	50,2	158,33	130,64	7948	6558	–	2738	11541
					27,69	48,07	1390	2413	–	855	
8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,7	1736		11631		11631	–	12561
					–		–		–	930	
9	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	50,2	470,38	387,33	23613	19444	–	8153	34307
					83,05	142,51	4169	7154	–	2541	
10	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	50,2	273,55	232,03	13732	11648	–	4586	19783

				41,51	85,38	2084	4286	–	1465	
11	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,619	44425		27499		27499	–	29699
					–		–		–	2200	
12	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	48	465,19	212,44	22329	10197	2167	9530	34408
					207,6	68,15	9965	3271	–	2549	
13	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	100,4	387,56	173,06	38911	17375	4862	16062	59371
					166,08	56,12	16674	5634	–	4398	
14	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в ТП, в здании) НР = 72 %	м кабеля	30	951,33	491,27	28540	14738	7159	8478	39979
					221,43	171,07	6643	5132	–	2961	
15	2306-0137-0308	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,197	1323357		260701		260701	–	281557
					–		–		–	20856	
16	1308-0201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	26111	19116,25	104444	76465	299	40365	156394
					6920	7095,75	27680	28383	–	11585	

17	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	8670	34680	34680	–	37454
					–	–	–	2774	

Итого по смете	**951 832**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 383
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	180 815
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 255
- материалы, изделия и конструкции, тенге	399 717
Накладные расходы, тенге	153 413
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 504

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Трансформаторная подстанция

Форма 4

Локальная смета № 4-2-1

Общестроительные работы

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2422,379**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**392,502**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,316**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	516,75	206,42	195,27	106666	100908	–	22535	139537
					11,14	49,42	5758	25540	–	10336	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	15,98	1723,28	–	27538	–	–	19827	51154
					1723,28	–	27538	–	–	3789	
3	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	103,02	242,05	31,7	24936	3266	13819	8560	36176

				76,21	12,18	7851	1255	–	2680	
4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	249,31	30,54	30,54	7614	7614	–	2051	10438
					–	11,43	–	2849	–	773	
5	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	249,31	63,36	63,36	15797	15797	–	4578	22005
					–	25,5	–	6358	–	1630	
6	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	2243,79	6,83	6,83	15330	15330	–	4472	21386
					–	2,77	–	6211	–	1584	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (местный грунт со щебнем 20%) НР = 72 %	м3 грунта	37,66	818,61	–	30829	–	–	22197	57268
					818,61	–	30829	–	–	4242	
8	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,4	2629		24713		24713	–	26690
					–		–		–	1977	

9	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (местный грунт со щебнем 20%) НР = 72 %	м3 грунта	173,56	30,54	30,54	5301	5301	–	1428	7267
					–	11,43	–	1984	–	538	
10	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	43,4	2629		114099		114099	–	123227
					–		–		–	9128	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	216,96	164,58	76,99	35707	16704	–	19357	59469
					87,59	36,33	19003	7882	–	4405	
12	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	72,2	50,83	50,83	3670	3670	–	989	5032
					–	19,02	–	1373	–	373	
13	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	288,8	43,49	43,49	12561	12561	–	3384	17221
					–	16,27	–	4700	–	1276	
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	19830,56	1093,89	35695	1969	31371	2553	41308
					1308,33	250,56	2355	451	–	3060	

15	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	1659,5	842,46	39828	20219	5855	25481	70534
					573,08	326,67	13754	7840	–	5225	
16	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2345,75	1182,5	9383	4730	1436	5967	16578
					804,25	460	3217	1840	–	1228	
17	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	3555,61	1872,11	135113	71140	19501	85452	238210
					1170,32	735,39	44472	27945	–	17645	
18	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9.4.6-т) К=24,000;	м3	4,68	24300		113724		113724	–	122822
					–		–		–	9098	
19	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.4.6-т) К=4,000;	м3	1,06	24300		25758		25758	–	27819
					–		–		–	2061	
20	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.4.6-т) К=38,000;	м3	20,634	23927		493710		493710	–	533207

				–		–		–	39497	
21	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	26,374	270		7121		7121	–	7691
					–		–		–	570	
22	1106-0401-0101	Устройство монолитных заделок (прим.) НР = 91 %	м3	0,5	22762	1290	11381	645	8894	1825	14262
					3684	326	1842	163	–	1056	
23	1106-0701-0201	Устройство монолитного пояса НР = 91 %	м3	4,76	33206,51	4631,72	158063	22047	86968	48991	223618
					10304,2	1005,88	49048	4788	–	16564	
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0794	229990		18261		18261	–	19722
					–		–		–	1461	
25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122	230520		2812		2812	–	3037
					–		–		–	225	
26	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1283	498994,54	1340,61	64021	172	54384	8681	78518
					73772,41	584,57	9465	75	–	5816	
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,2	92,38	2,38	388	10	183	136	566
					46,43	0,48	195	2	–	42	

28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,2	85	1,67	357	7	236	80	472
					27,14	0,48	114	2	–	35	
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	144,36	879,58	18,78	126976	2711	82551	39166	179433
					288,96	2,77	41714	400	–	13291	
30	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0032	1220312,5	–	3905	–	3381	398	4647
					163750	–	524	–	–	344	
31	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,72	22125,17	6,64	126556	38	104264	20919	159273
					3890,56	–	22254	–	–	11798	
32	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	57,2	1474,13	2,94	84320	168	73304	11784	103792
					189,65	1,1	10848	63	–	7688	
		Итого по смете					**2 422 379**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					290 781				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	305 007
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 721
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 286 345
Накладные расходы, тенге	360 811
Сметная прибыль (8 %), тенге	179 435

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Трансформаторная подстанция

Форма 4

Локальная смета № 4-2-2

Монтажные работы

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-ЭС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**82405,862**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1444,635**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,01**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-2503	Подстанция блочная. Монтаж оборудования (прим.) НР = 72 %	подстанция	1	1897038	491306	1897038	491306	144908	1028279	3159342
					1260824	167341	1260824	167341	–	234025	
2	5108-0102-0715 (об)	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	1	77593939		77593939		–	–	77593939
					–		–		77593939	–	

3	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
			шт.	2	791168		1582336		–	–	1582336
					–		–		1582336	–	
4	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	1	4996	116	4996	116	2154	1987	7542
					2726	34	2726	34	–	559	
5	2307-0204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1481		1481		1481	–	1599
					–		–		–	118	
6	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	6	3206,33	166	19238	996	12614	4255	25372
					938	47	5628	282	–	1879	
7	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			м	40	686,73	24,8	27469	992	18973	5616	35732
					187,6	7,4	7504	296	–	2647	
	Итого по смете						**82 405 862**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 276 682
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	493 410
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 953
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180 130
- оборудование, тенге	79 176 275
Накладные расходы, тенге	1 040 137
Сметная прибыль (8 %), тенге	239 228

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Видеонаблюдение

Форма 4

Локальная смета № 5-1-1

Видеонаблюдение

Основание: Спецификация оборудования

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3057,534**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**609,974**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,374**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	3353,5	45,5	6707	91	–	4053	11621
					3308	14	6616	28	–	861	
2	2915-0015-0001 (пл)	Видеорегистратор 24-ех канальный DS-7324HGHI-SH ТОО "Intant Osemen"	шт	2	274034		548068		548068	–	591913
					–		–		–	43845	
3	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 61 %	камера	7	5063,71	10	35446	70	–	21579	61587
					5053,71	–	35376	–	–	4562	

4	2915-0015-0002 (пл)	Видеокамера для уличной установки Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 (3,6 мм) PB EMШ 1080P EXIR ТОО "Intant Osemen"	шт	7	15826		110782		110782	–	119645
					–		–		–	8863	
5	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	29	4344,31	5,55	125985	161	–	76753	218957
					4338,76	–	125824	–	–	16219	
6	2915-0015-0003 (пл)	Купольная видеокамера, пластиковый корпус Hikvision DS-2CE56C2T-IRP (2,8 мм) HD TVI 720P ТОО "Intant Osemen"	шт	29	4911		142419		142419	–	153813
					–		–		–	11394	
7	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	2	1601	443	3202	886	–	2069	5693
					1158	221,5	2316	443	–	422	
8	2915-0015-0004 (пл)	Монитор 32", метал. корпус Hikvision DS-D5032FL ТОО "Intant Osemen"	шт	2	298854		597708		597708	–	645525
					–		–		–	47817	
9	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	2	76304	–	152608	–	–	93091	265355
					76304	–	152608	–	–	19656	
10	2915-0015-0005 (пл)	Жесткий диск 4000Гб Seagate Surveillance ST4000VX000 ТОО "Intant Osemen"	шт	2	47990		95980		95980	–	103658
					–		–		–	7678	

11	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	18619,25	2007,75	74477	8031	6902	37808	121268
					14886	609	59544	2436	–	8983	
12	2915-0015-0006 (пл)	Блок питания нерезервируемый 12В, 12А, имп. SIWD1212-16C ТОО "Intant Osemen"	шт	4	16031		64124		64124	–	69254
					–		–		–	5130	
13	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	58	430,6	14,93	24975	866	7011	12465	40435
					294,79	3,69	17098	214	–	2995	
14	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	59,16	26		1538		1538	–	1661
					–		–		–	123	
15	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	18	545,39	35,39	9817	637	2185	5180	16197
					388,61	11,06	6995	199	–	1200	
16	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	18,36	91		1671		1671	–	1805
					–		–		–	134	
17	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	58	608,1	45,78	35270	2655	6967	19084	58702

				442,21	14,79	25648	858	–	4348	
18	2301-0503-0602	Трубы гофрированные диаметром 63 мм К=1,020;	м	59,16	169		9998		9998	–	10798
					–		–		–	800	
19	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	203	242,03	2,17	49133	440	3620	32470	88131
					222,03	0,12	45073	24	–	6528	
20	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм К=1,020;	м	171,36	56		9596		9596	–	10364
					–		–		–	768	
21	2306-1710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм К=1,020;	м	35,7	132		4712		4712	–	5089
					–		–		–	377	
22	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	337	87,04	0,91	29332	308	6445	16339	49325
					67	0,34	22579	114	–	3654	
23	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	492	373,2	2,74	183613	1348	76780	76306	280713
					214,4	1,01	105485	496	–	20794	

24	2915-0015-0007 (пл)	Паритет КВК-В-2 2х0,5 кабель (провод) ТОО "Intant Osemen" К=1,020;	м	845,58	138	116690	116690	–	126025
					–	–	–	9335	

Итого по смете	**3 057 534**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	605 162
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 493
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 812
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 813 196
Накладные расходы, тенге	397 197
Сметная прибыль (8 %), тенге	226 486

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Наружные слаботочные сети

Форма 4

Локальная смета № 5-2-1

Проектируемая телефонная канализация

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 15-18-НСС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3567,359**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**755,016**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,528**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	92,36	206,42	195,28	19065	18036	–	4028	24940
					11,14	49,43	1029	4565	–	1847	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,86	2067,83	–	5914	–	–	4258	10986
					2067,83	–	5914	–	–	814	

3	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	50	30,54	30,54	1527	1527	–	411	2093
					–	11,42	–	571	–	155	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50	164,58	77	8229	3850	–	4461	13705
					87,58	36,34	4379	1817	–	1015	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,53	818,6	–	10257	–	–	7385	19053
					818,6	–	10257	–	–	1411	
6	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	32,69	43,5	43,5	1422	1422	–	383	1949
					–	16,27	–	532	–	144	
7	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	130,76	40,26	40,26	5265	5265	–	1418	7218
					–	15,07	–	1970	–	535	
8	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,359	152721,45	–	54827	–	539	41259	103773
					151220,06	–	54288	–	–	7687	
9	2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая 110х6,3 (прим.)	м	359	1709		613531		613531	–	662613

16	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	359	303,78	90,33	109056	32428	333	55481	177700
					212,52	40,83	76295	14657	–	13163	
17	1310-0904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу НР = 61 %	м кабеля	831	389,47	100,13	323652	83206	769	169144	532220
					288,42	45,26	239677	37608	–	39424	
18	2908-0001-0001 (пл)	Кабель ОКЛ-П-2-G.652.D-CF-2,7-2001 ТОО "Казцентрэлектропровод" К=1,020;	м	1101,6	177		194983		194983	–	210582
					–		–		–	15599	
19	2908-0001-0002 (пл)	Кабель ОКЛ-П-20-G.652.D-2025 ТОО "Казцентрэлектропровод" К=1,020;	м	102	250		25500		25500	–	27540
					–		–		–	2040	
20	2908-0001-0003 (пл)	Кабель HITRONIC HQW3000 24E 9/125 OS2 (замена ОКС-20) ТОО "Лапп Казахстан" К=1,020; кстм=1,12;	м	10,2	2319		23654		23654	–	25546
					–		–		–	1892	
21	1310-0904-0505	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 20 НР = 61 %	муфта	2	155719	117608,5	311438	235217	5049	86217	429467
					35586	35084	71172	70168	–	31812	

22	2907-0001-0001 (пл)	Муфта тупиковая (вертикальная) FOSC 400 S8 (96 port) ТОО "Almaty IT telecom"	шт	2	42366		84732		84732	–	91511
					–		–		–	6779	
23	1311-0401-0701	Кассета для оптического кросса. Монтаж оборудования (прим.) НР = 75 %	шт.	1	1209	28	1209	28	–	896	2273
					1181	14	1181	14	–	168	
24	2907-0001-0002 (пл)	Оптическая кассета (OST-A-1) 12 port for ODF ТОО "Almaty IT telrcom"	шт	1	536		536		536	–	579
					–		–		–	43	
25	1310-0411-0106	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	11961,4	–	119614	–	22734	59097	193008
					9688	–	96880	–	–	14297	
26	2907-0001-0003 (пл)	Коммутатор Hikvision DS-3E0326P - E PoE ТОО "INTANT Oskemen"	шт	2	176997		353994		353994	–	382314
					–		–		–	28320	
27	2907-0001-0004 (пл)	Одномодовый оптический модуль передачи UTEPO SFP-1,25G-20KM SFP ТОО "INTANT Oskemen"	шт	8	5729		45832		45832	–	49499
					–		–		–	3667	

	Итого по смете	**3 567 359**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	615 275
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	400 302

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	139 741
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 807 665
Накладные расходы, тенге	479 869
Сметная прибыль (8 %), тенге	264 248

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Форма 4

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети водопровода

Основание: Спецификация НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3531,783**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**652,369**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,555**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	116,6	163,48	154,66	19062	18033	–	4027	24936
					8,83	39,14	1029	4564	–	1847	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,6	1584,44	–	5704	–	–	4107	10596
					1584,44	–	5704	–	–	785	

3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1043,1	206,42	195,27	215315	203691	–	45489	281668
					11,14	49,42	11624	51555	–	20864	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	32,3	2067,93	–	66794	–	–	48092	124077
					2067,93	–	66794	–	–	9191	
5	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	25,8	50,81	50,81	1311	1311	–	354	1798
					–	19,03	–	491	–	133	
6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	103,2	43,49	43,49	4488	4488	–	1210	6154
					–	16,28	–	1680	–	456	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	298	164,58	76,99	49044	22943	–	26587	81681
					87,59	36,33	26101	10826	–	6050	
8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	108,2	30,55	30,55	3305	3305	–	891	4532

				–	11,43	–	1237	–	336	
9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12	818,67	–	9824	–	7073	18249
					818,67	–	9824	–	1352	
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	944,7	35,63	35,63	33655	33655	9068	46141
					–	13,33	–	12594	3418	
11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	104,9	899,1	–	94316	–	67908	175202
					899,1	–	94316	–	12978	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под дорогой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	310	164,58	76,99	51019	23867	27658	84971
					87,59	36,33	27152	11262	6294	
13	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	7,3	3153,56	159,73	23021	1166	13940	8186	33704
					1084,25	48,49	7915	354	–	2497	
14	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1280	28	1280	28	173	1082	2551
					1079	14	1079	14	–	189	
15	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	56389		56389		56389	–	60900

				–		–		–	4511		
16	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6174		6174		6174	–	6668
				–		–		–	494		
17	1116-0601-0101	Вентили диаметром 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1951	81	1951	81	–	1846	4101
				1870	14	1870	14	–	304		
18	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	977		977		977	–	1055
				–		–		–	78		
19	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2345		2345		2345	–	2533
				–		–		–	188		
20	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1740		3480		3480	–	3758
				–		–		–	278		
21	2302-0103-0110	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2345		4690		4690	–	5065
				–		–		–	375		
22	2302-0103-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1740		3480		3480	–	3758

					–		–		–	278	
23	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, муфты. Установка НР = 99 %	шт.	8	1456,25	929,63	11650	7437	–	6249	19331
					526,63	262,38	4213	2099	–	1432	
24	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411		2822		2822	–	3048
					–		–		–	226	
25	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778		1556		1556	–	1680
					–		–		–	124	
26	2302-0304-2610	Муфта защитная, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2175		8700		8700	–	9396
					–		–		–	696	
27	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройники, переходы). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0026	1395769,23	518461,54	3629	1348	936	1732	5790
					517307,69	155384,62	1345	404	–	429	
28	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные (Тройник фланцевый с пожарной подставкой). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,042	334095,24	2904,76	14032	122	11862	2088	17410
					48761,9	1452,38	2048	61	–	1290	
29	1116-0601-0103	Антивибрационный компенсатор диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4089	260,5	8178	521	1043	6602	15962
					3307	61,5	6614	123	–	1182	

30	2305-1206-0306	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , DN 100 ГОСТ 27036-86	комплект	2	13903		27806		27806	–	30030
					–		–		–	2224	
31	1116-0601-0102	Антивибрационный компенсатор диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2276	108	2276	108	298	1860	4467
					1870	28	1870	28	–	331	
32	2305-1206-0303	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , DN 50 ГОСТ 27036-86	комплект	1	6602		6602		6602	–	7130
					–		–		–	528	
33	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	55105	184	55105	184	52813	2168	61855
					2108	82	2108	82	–	4582	
34	1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	2	682,5	–	1365	–	–	1037	2594
					682,5	–	1365	–	–	192	
35	2401-0107-0502	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,02	110755		2215		2215	–	2392
					–		–		–	177	
36	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,067	322000	84805,97	21574	5682	97	17276	41958
					235746,27	24701,49	15795	1655	–	3108	
37	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	67,67	622		42091		42091	–	45458
					–		–		–	3367	

38	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,067	61925,37	–	4149	–	153	3956	8753
					59641,79	–	3996	–	–	648	
39	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,008	463500	70625	3708	565	71	3248	7512
					384000	26125	3072	209	–	556	
40	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	8,032	1235		9920		9920	–	10714
					–		–		–	794	
41	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,008	62000	–	496	–	19	472	1045
					59625	–	477	–	–	77	
42	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,008	916375	37125	7331	297	4858	2160	10250
					272000	750	2176	6	–	759	
43	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых д=2м НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,79	45043,01	9465,95	125670	26410	48185	61386	202020

				18306,45	3917,92	51075	10931	–	14964	
44	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	3749		7498	7498	–	8098
					–		–	–	600	
45	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	22636		22636	22636	–	24447
					–		–	–	1811	
46	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	29565		59130	59130	–	63860
					–		–	–	4730	
47	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	3574		3574	3574	–	3860
					–		–	–	286	
48	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	45552		45552	45552	–	49196
					–		–	–	3644	

49	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	38098		38098		38098	–	41146
					–		–		–	3048	
50	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых д=1,5м НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,97	45043,15	9465,99	88735	18648	34024	43344	142645
					18306,09	3918,27	36063	7719	–	10566	
51	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	2	3749		7498		7498	–	8098
					–		–		–	600	
52	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС19.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	3	18319		54957		54957	–	59354
					–		–		–	4397	
53	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	3574		3574		3574	–	3860
					–		–		–	286	

54	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26328	26328	26328	–	28434
					–	–	–	2106	
55	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24568	24568	24568	–	26533
					–	–	–	1965	
56	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	17	595	10115	10115	–	10924
					–	–	–	809	
57	2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	42266	42266	42266	–	45647
					–	–	–	3381	
58	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	19063	19063	19063	–	20588
					–	–	–	1525	

59	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,83	1659,68	66,93	14655	591	5575	7173	23574
					961,38	54,02	8489	477	–	1746	
60	1108-0101-0401	Колодцы. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	0,76	10567,11	1682,89	8031	1279	1648	5314	14413
					6715,79	802,63	5104	610	–	1068	
61	1106-0301-0407	Детали закладные . Установка НР = 91 %	т	0,11757	677077,49	1335,37	79604	157	49836	27009	115142
					251858,47	586,88	29611	69	–	8529	
62	1113-0301-1707	Поверхности металлические . Окраска огнезащитными составами. НР = 69 % К=2,000;	м2	0,72	1604,17	23,61	1155	17	953	128	1386
					256,94	–	185	–	–	103	
63	1106-0701-0202	Обойма. Устройство НР = 91 %	м3	0,047	26042,55	3978,72	1224	187	793	259	1602
					5191,49	872,34	244	41	–	119	
64	1110-0201-0101	Деревянные крышки. Укладка НР = 90 %	м2	0,3	3646,67	126,67	1094	38	991	74	1261
					216,67	56,67	65	17	–	93	
65	1110-0107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	0,3	4620	13,33	1386	4	1078	275	1794
					1013,33	6,67	304	2	–	133	
66	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,152	7131,58	1743,42	1084	265	318	580	1797

				3296,05	763,16	501	116	–	133	
67	1127-0701-0101	Отмостка из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1,9	1524,21	3,16	2896	6	2530	392	3551
					189,47	1,58	360	3	–	263	
68	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 63 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	5048	2365	5048	2365	641	2778	8452
					2042	764	2042	764	–	626	
69	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,8	1723,33	–	8272	–	–	5956	15366
					1723,33	–	8272	–	–	1138	
70	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,8	899,17	–	4316	–	–	3108	8018
					899,17	–	4316	–	–	594	
71	1127-0302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	13,8	528,77	377,61	7297	5211	–	3556	11721
					151,16	87,46	2086	1207	–	868	
72	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	17,94	2963,27	1258,25	53161	22573	–	43611	104514
					1705,02	545,88	30588	9793	–	7742	

73	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	20,7	3219,52	1081,5	66644	22387	41202	8868	81553
					147,58	249,08	3055	5156	–	6041	
74	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	138	1456,22	118,49	200959	16352	176880	14045	232204
					55,99	38,25	7727	5278	–	17200	
75	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	276	123,11	3,9	33978	1077	32811	588	37331
					0,33	1,64	90	454	–	2765	
76	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	138	1666,72	100,4	230008	13855	209736	11685	261028
					46,5	31,9	6417	4402	–	19335	
77	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	1104	189,95	0,02	209706	23	209545	149	226643

				0,13	–	138	–	–	16788	
78	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	138	1844,65	100,4	254562	13855	234290	11685	287547
					46,5	31,9	6417	4402	–	21300	
79	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	276	212,24	0,02	58577	6	58537	37	63303
					0,12	–	34	–	–	4689	

Итого по смете	**3 531 783**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	501 670
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	474 138
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	150 699
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 739 940
Накладные расходы, тенге	554 426
Сметная прибыль (8 %), тенге	261 609

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Наружные сети канализации

Форма 4

Локальная смета № 6-2-1
Демонтажные работы

Основание: Спецификация НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**209,676**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**86,052**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,065**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1122-0201-0106	Трубы чугунные , диаметр 200 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,108	411462,96	74240,74	44438	8018	–	38379	89442
					337222,22	21731,48	36420	2347	–	6625	
2	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	4,54	13090,53	4573,13	59431	20762	–	46812	114742
					8517,4	1897,8	38669	8616	–	8499	
3	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	15	96		1440		–	–	1555

				–	–	–	115		
4	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	15	243	3645	–	–	3937
					–	–	–	292	

Итого по разделу 1	**209 676**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 089
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 780
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 963
- перевозка грузов, тенге	5 085
Накладные расходы, тенге	85 191
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 531

Итого по смете	**209 676**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 089
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 780
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 963
- перевозка грузов, тенге	5 085
Накладные расходы, тенге	85 191
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 531

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Наружные сети канализации

Форма 4

Локальная смета № 6-2-2

Наружные сети канализации

Основание: Спецификация НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**9502,182**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1358,679**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,167**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Наружные сети канализации										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	209,7	163,49	154,66	34283	32432	–	7243	44848
					8,83	39,15	1851	8209	–	3322	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,5	1584,46	–	10299	–	–	7415	19131
					1584,46	–	10299	–	–	1417	

3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1667,3	206,42	195,27	344162	325582	–	72710	450222
					11,14	49,42	18580	82406	–	33350	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	51,6	2067,91	–	106704	–	–	76827	198213
					2067,91	–	106704	–	–	14682	
5	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	62,6	50,83	50,83	3182	3182	–	858	4363
					–	19,03	–	1191	–	323	
6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	250,4	43,49	43,49	10891	10891	–	2934	14931
					–	16,27	–	4075	–	1106	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	519,8	164,58	76,99	85548	40020	–	46377	142479
					87,59	36,33	45528	18884	–	10554	
8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	194,6	30,54	30,54	5944	5944	–	1601	8149

				–	11,43	–	2224	–	604	
9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	21,6	818,61	–	17682	–	12731	32846
					818,61	–	17682	–	2433	
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1490,7	35,62	35,62	53106	53106	14309	72808
					–	13,33	–	19873	5393	
11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	165,6	899,1	–	148891	–	107202	276580
					899,1	–	148891	–	20487	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под дорогой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1204,4	164,58	76,99	198219	92728	107458	330131
					87,59	36,33	105491	43756	24454	
13	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	15,1	3153,58	159,74	47619	2412	28835	16932	69715
					1084,24	48,41	16372	731	–	5164	
14	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,112	480339,29	151928,57	53798	17016	957	40492	101833
					319866,07	45321,43	35825	5076	–	7543	
15	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	113,12	1779		201240		201240	–	217339

				–		–		–	16099	
16	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,026	626538,46	221692,31	16290	5764	560	11595	30116
					383307,69	67153,85	9966	1746	–	2231	
17	2301-0603-0205	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	26,26	3831		100602		100602	–	108650
					–		–		–	8048	
18	2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	2	453		906		906	–	978
					–		–		–	72	
19	2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	7	924		6468		6468	–	6985
					–		–		–	517	
20	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты защитные. Установка НР = 99 %	шт.	13	1456,38	929,77	18933	12087	–	10155	31415
					526,62	262,46	6846	3412	–	2327	
21	2302-0304-2617	Муфта защитная, DN 250	шт.	8	17475		139800		139800	–	150984
					–		–		–	11184	
22	2302-0304-2613	Муфта защитная, DN 160	шт.	2	3806		7612		7612	–	8221

				–		–		–	609	
23	2302-0304-2610	Муфта защитная, DN 110								
			шт.	3	2175		6525		6525	–	7047
					–		–		–	522	
24	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона д=1,5м (по типу водопроводных). Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %									
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,8	45042,22	9465,56	81076	17038	31087	39603	130333
					18306,11	3917,78	32951	7052	–	9654	
25	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	3749		3749		3749	–	4049
					–		–		–	300	
26	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	2	3574		7148		7148	–	7720
					–		–		–	572	
27	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	14451		14451		14451	–	15607
					–		–		–	1156	

28	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	18319		36638		36638	–
					–		–		–	2931
29	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	26328		26328		26328	–
					–		–		–	2106
30	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	24568		24568		24568	–
					–		–		–	1965
31	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %								
			м3 конструкций колодца	6,02	44671,43	7621,93	268922	45884	137581	103453
					14195,51	3162,96	85457	19041	–	29790
32	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	14451		43353		43353	–
					–		–		–	3468

28	39569
29	28434
30	26533
31	402165
32	46821

33	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	6	18319	109914	109914	–	118707
					–	–	–	8793	
34	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	11	3574	39314	39314	–	42459
					–	–	–	3145	
35	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	4	26328	105312	105312	–	113737
					–	–	–	8425	
36	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	1	21773	21773	21773	–	23515
					–	–	–	1742	
37	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	3	24568	73704	73704	–	79600
					–	–	–	5896	
38	2113-0814-2208	Скобы ходовые						
			шт.	32	595	19040	19040	–	20563
					–	–	–	1523	

39	2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013								
			комплект	4	42266		169064		169064	–	182589
					–		–		–	13525	
40	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013								
			комплект	1	19063		19063		19063	–	20588
					–		–		–	1525	
41	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,83	1659,68	66,93	14655	591	5575	7173	23574
					961,38	54,02	8489	477	–	1746	
42	1108-0101-0401	Колодцы. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	2,21	10567,42	1683,71	23354	3721	4792	15452	41910
					6715,38	802,71	14841	1774	–	3104	
43	1106-0301-0407	Детали закладные . Установка НР = 91 %	т	0,24339	677073,83	1339,41	164793	326	103168	55912	238361
					251855,05	587,53	61299	143	–	17656	

44	1113-0301-1707	Поверхности металлические . Окраска огнезащитными составами. НР = 69 % К=2,000;	м2	0,84	1603,57	23,81	1347	20	1111	149	1616
					257,14	–	216	–	–	120	
45	1106-0701-0202	Обойма. Устройство НР = 91 %	м3	0,095	26021,05	3978,95	2472	378	1602	521	3232
					5178,95	842,11	492	80	–	239	
46	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,152	7131,58	1743,42	1084	265	318	580	1797
					3296,05	763,16	501	116	–	133	
47	1127-0701-0101	Отмостка из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1,9	1524,21	3,16	2896	6	2530	392	3551
					189,47	1,58	360	3	–	263	
48	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	20540	9720,5	41080	19441	9809	17747	63533
					5915	3048	11830	6096	–	4706	
49	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,8	1723,24	–	18611	–	–	13400	34572
					1723,24	–	18611	–	–	2561	
50	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,8	899,07	–	9710	–	–	6991	18037

				899,07	–	9710	–	–	1336	
51	1127-0302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	57,5	528,73	377,57	30402	21710	–	14821	48841
					151,17	87,5	8692	5031	–	3618	
52	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	74,75	2963,21	1258,21	221500	94051	–	181714	435471
					1705	545,89	127449	40805	–	32257	
53	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	86,25	3219,52	1081,5	277684	93279	171674	36952	339807
					147,61	249,09	12731	21484	–	25171	
54	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	575	1456,25	118,51	837343	68141	737004	58526	967539
					56	38,25	32198	21993	–	71670	
55	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	1150	123,11	3,9	141571	4485	136713	2446	155538
					0,32	1,65	373	1892	–	11521	

56	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	575	1666,73	100,4	958367	57730	873898	48685	1087616
					46,5	31,9	26739	18340	–	80564	
57	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	4600	189,95	0,02	873774	94	873107	619	944344
					0,12	–	573	–	–	69951	
58	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	575	1844,65	100,4	1060674	57730	976205	48685	1198108
					46,5	31,9	26739	18340	–	88749	
59	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1150	212,23	0,02	244070	25	243902	154	263762
					0,12	–	143	–	–	19538	
	Итого по разделу 1						**9 502 182**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 004 429				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 086 079
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	354 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 517 000
Накладные расходы, тенге	1 190 814
Сметная прибыль (8 %), тенге	703 860

Итого по смете	**9 502 182**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 004 429
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 086 079
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	354 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 517 000
Накладные расходы, тенге	1 190 814
Сметная прибыль (8 %), тенге	703 860

Составил  Горленко

Проверил  Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Очистные сооружения ливневой канализации

Форма 4

Локальная смета № 6-3-1

Очистные сооружения ливневой канализации

Основание: Спецификация НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1991,371**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**235,391**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,195**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21,8	163,49	154,68	3564	3372	–	752	4661
					8,81	39,13	192	853	–	345	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,3	1583,33	–	475	–	–	342	882
					1583,33	–	475	–	–	65	

3	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	22,1	43,48	43,48	961	961	–	259	1318
					–	16,29	–	360	–	98	
4	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	44,2	40,27	40,27	1780	1780	–	480	2441
					–	15,07	–	666	–	181	
5	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	219,5	206,42	195,28	45309	42863	–	9572	59271
					11,14	49,43	2446	10849	–	4390	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,9	2067,95	–	8065	–	–	5807	14982
					2067,95	–	8065	–	–	1110	
7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	194,5	50,83	50,83	9886	9886	–	2664	13554
					–	19,02	–	3700	–	1004	
8	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	389	43,49	43,49	16919	16919	–	4558	23195

				–	16,28	–	6331	–	1718	
9	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	28,9	50,83	50,83	1469	1469	–	396	2014
				–	19,03	–	550	–	149	
10	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	115,6	43,49	43,49	5028	5028	–	1354	6893
				–	16,27	–	1881	–	511	
11	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	19,9	30,55	30,55	608	608	–	163	833
				–	11,41	–	227	–	62	
12	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	99,5	17,11	17,11	1702	1702	–	459	2334
				–	6,4	–	637	–	173	
13	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для ручной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	2,2	43,64	43,64	96	96	–	26	132
				–	16,36	–	36	–	10	

14	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	4,4	40,23	40,23	177	177	–	48	243
					–	15	–	66	–	18	
15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,2	818,64	–	1801	–	–	1297	3346
					818,64	–	1801	–	–	248	
16	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	175	35,62	35,62	6234	6234	–	1680	8547
					–	13,33	–	2333	–	633	
17	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	875	17,59	17,59	15393	15393	–	4147	21103
					–	6,58	–	5760	–	1563	
18	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для ручной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	19,5	50,82	50,82	991	991	–	267	1359
					–	19,03	–	371	–	101	

19	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	39	43,49	43,49	1696	1696	–	457	2325
					–	16,28	–	635	–	172	
20	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,5	899,08	–	17532	–	–	12623	32567
					899,08	–	17532	–	–	2412	
21	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна котлована НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17,6	164,6	76,99	2897	1355	–	1570	4824
					87,61	36,31	1542	639	–	357	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками пазух котлована НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	194,9	164,58	76,99	32077	15006	–	17389	53423
					87,59	36,33	17071	7081	–	3957	
		Итого по разделу 1					**260 247**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 124				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					125 536				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 975				
		Накладные расходы, тенге					66 310				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					19 277				
		Раздел 2 Резервуар на 15м3									
23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	19831,11	1094,44	17848	985	15686	1277	20655
					1307,78	251,11	1177	226	–	1530	

24	1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на битумной мастике, первый слой НР = 69 %	м2	11,2	3171,34	85,45	35519	957	24021	7577	46544
					941,16	39,29	10541	440	–	3448	
25	1106-1001-0104	Стены, днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	8,91	33007,86	1820,65	294100	16222	219273	57814	380067
					6577,44	552,97	58605	4927	–	28153	
26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3327	229990		306508		306508	–	331029
					–		–		–	24521	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05143	229990		11828		11828	–	12774
					–		–		–	946	
28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01036	230520		2388		2388	–	2579
					–		–		–	191	
29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,97	769,58	28,69	5364	200	2665	2446	8435
					358,54	14,78	2499	103	–	625	

30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-6,97	104,73	4,88	-730	-34	-665	-45	-837
					4,45	2,44	-31	-17	–	-62	
31	1116-0401-0207	Сальник из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,3	1590	93,33	477	28	24	425	974
					1416,67	30	425	9	–	72	
32	2301-0201-0213	Сальник, D 150 мм	м	0,3	3788		1136		1136	–	1227
					–		–		–	91	
33	1106-1001-0104	Перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,86	33007,53	1820,43	61394	3386	45774	12069	79340
					6577,42	553,23	12234	1029	–	5877	
34	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2052	229990		47194		47194	–	50970
					–		–		–	3776	
35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	230520		1660		1660	–	1793
					–		–		–	133	

36	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	14145,45	7531,82	3112	1657	100	2312	5858
					6159,09	2745,45	1355	604	–	434	
37	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3749		3749		3749	–	4049
					–		–		–	300	
38	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8131		8131		8131	–	8781
					–		–		–	650	
39	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3574		3574		3574	–	3860
					–		–		–	286	
40	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	23897	194	23897	194	22156	1628	27567
					1547	97	1547	97	–	2042	
41	1109-0304-0101	Стремянка. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08911	619189,77	25855,68	55176	2304	49421	2917	62740
					38727,42	8708,34	3451	776	–	4647	
42	1110-0201-0101	Крышки деревянные. Укладка НР = 90 %	м2	0,28	3642,86	125	1020	35	925	68	1175

				214,29	57,14	60	16	–	87	
43	1110-0107-0608	Крышки. Утепление НР = 90 % К=0,050;	м2	0,014	1000	–	14	–	–	13	29
				1000	–	14	–	–	2	
44	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,014	12335		173		173	–	187
				–		–		–	14	
45	1110-0107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по периметру НР = 90 %	м2	0,145	1048,28	13,79	152	2	3	132	307
				1013,79	–	147	–	–	23	
46	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00091	314949		287		287	–	310
				–		–		–	23	
47	1122-0301-0108	Трубы стальные, диаметр 300 мм. Укладка (вентиляционная колонка) НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	1538666,67	706666,67	2308	1060	100	1488	4100
					765333,33	236666,67	1148	355	–	304	
48	2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	10156		15234		15234	–	16453
				–		–		–	1219	
49	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	498800	94400	1247	236	49	1025	2454
					384800	29200	962	73	–	182	

50	2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 ГОСТ 31416-2009	м	2,5	2810		7025		7025	–	7587
					–		–		–	562	
51	1120-0801-0101	Дефлекторы. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	8113	63	8113	63	4981	3021	12025
					3069	14	3069	14	–	891	
52	1106-0701-0202	Обетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	26970	3980	2697	398	1781	548	3505
					5180	840	518	84	–	260	
53	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1	809	26	809	26	575	195	1084
					208	4	208	4	–	80	
54	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	2	676,5	22	1353	44	1038	256	1738
					135,5	3,5	271	7	–	129	
55	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	36,7	879,59	18,77	32281	689	20987	9958	45618
					288,96	2,78	10605	102	–	3379	
56	1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на битумной мастике, первый слой НР = 69 %	м2	9,2	3171,41	85,43	29177	786	19732	6224	38233

				941,2	39,24	8659	361	–	2832	
57	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,2	91,82	2,27	202	5	95	70	294
					46,36	–	102	–	–	22	
58	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,2	85,45	1,82	188	4	124	41	247
					27,27	–	60	–	–	18	
59	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,152	19756,58	1098,68	3003	167	2637	216	3477
					1309,21	250	199	38	–	258	
60	1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1,9	1524,21	3,16	2896	6	2530	392	3551
					189,47	1,58	360	3	–	263	
61	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	15	196,27	2,47	2944	37	1675	1138	4409
					82,13	1,27	1232	19	–	327	

Итого по разделу 2	**1 195 188**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 457
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 270
- материалы, изделия и конструкции, тенге	844 574
Накладные расходы, тенге	113 205
Сметная прибыль (8 %), тенге	88 535

Раздел 3 Дождеприемный колодец

62	1123-0701-0102	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,26	39473,08	11523,08	10263	2996	2661	5727	17269
					17715,38	4534,62	4606	1179	–	1279	
63	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8131		8131		8131	–	8781
					–		–		–	650	
64	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН7 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967		12967		12967	–	14004
					–		–		–	1037	
65	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП7-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929		7929		7929	–	8563
					–		–		–	634	
66	2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28579		28579		28579	–	30865
					–		–		–	2286	
67	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	595		1785		1785	–	1928
					–		–		–	143	

68	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,73	1660,27	67,12	1212	49	461	593	1949
					961,64	53,42	702	39	–	144	
69	1109-0305-0301	Фильтрующий патрон. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,082	106926,83	5329,27	8768	437	654	5322	15217
					93621,95	439,02	7677	36	–	1127	
70	2923-0100-0001 (пл)	Фильтрующий патрон с комбинированной загрузкой ФП ЛОС МУ0,58-0,9 с опорным кольцом для колодца д=1м КО840мм ТОО"RAA PIPES"	шт	1	402325		402325		402325	–	434511
					–		–		–	32186	
71	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	479000	151000	479	151	8	362	908
					320000	46000	320	46	–	67	
72	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	1,01	1779		1797		1797	–	1941
					–		–		–	144	

Итого по разделу 3	**535 936**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 633
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 300

- материалы, изделия и конструкции, тенге	467 297
Накладные расходы, тенге	12 004
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 697

Итого по смете	**1 991 371**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	181 846
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 626
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 545
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 311 871
Накладные расходы, тенге	191 519
Сметная прибыль (8 %), тенге	147 509

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Наружные тепловые сети

Форма 4

Локальная смета № 6-4-1
Демонтажные работы

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	**506,504**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**222,336**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,18**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. (КЛ90х45) Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	8	4249,25	1661,88	33994	13295	–	29553	68631
					2587,38	543,25	20699	4346	–	5084	
2	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. (КЛ60х45) Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	9,62	4249,27	1661,85	40878	15987	–	35539	82530
					2587,42	543,35	24891	5227	–	6113	

3	1216-0101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	60	515,47	103,87	30928	6232	309	19335	54284
					406,45	41,12	24387	2467	–	4021	
4	1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	115	499,51	103,87	57444	11945	488	35813	100718
					391,4	41,12	45011	4729	–	7461	
5	1216-0101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	187	565,28	118,07	105707	22079	1774	65217	184598
					437,72	46,66	81854	8725	–	13674	
6	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	43	96		4128		–	–	4458
					–		–		–	330	
7	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	43	243		10449		–	–	11285
					–		–		–	836	

Итого по смете	**506 504**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	196 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 538
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 494
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 571
- перевозка грузов, тенге	14 577
Накладные расходы, тенге	185 457
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 519

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Наружные тепловые сети

Форма 4

Локальная смета № 6-4-2

Тепловая сеть

Основание: Спецификация ТС, АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**25255,07**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2606,362**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,931**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Тепловая сеть									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	173,3	163,49	154,66	28332	26802	–	5986	37063
					8,83	39,15	1530	6784	–	2745	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,1	1584,52	–	4912	–	–	3537	9125
					1584,52	–	4912	–	–	676	

3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	623,5	206,42	195,28	128702	121754	–	27190	168363
					11,14	49,42	6948	30816	–	12471	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13,6	2067,94	–	28124	–	–	20249	52243
					2067,94	–	28124	–	–	3870	
5	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	138	50,83	50,83	7015	7015	–	1890	9617
					–	19,02	–	2625	–	712	
6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	552	43,49	43,49	24008	24008	–	6468	32914
					–	16,28	–	8984	–	2438	
7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	158,8	30,54	30,54	4850	4850	–	1307	6650
					–	11,43	–	1815	–	493	
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	17,6	818,64	–	14408	–	–	10374	26765

				818,64	–	14408	–	–	1983	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	573,4	35,62	35,62	20427	20427	–	5504	28005
					–	13,33	–	7644	–	2074	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	63,7	899,11	–	57273	–	–	41237	106391
					899,11	–	57273	–	–	7881	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (дно траншеи и тепловой камеры) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	154,8	164,58	76,99	25477	11918	–	13812	42432
					87,59	36,33	13559	5624	–	3143	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	576,1	164,58	76,99	94813	44354	–	51400	157910
					87,59	36,33	50459	20930	–	11697	
1.2 Ж\Б элементы теплосети (уч.№1,№2,№3)											
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	18,72	18283,07	1094,44	342259	20488	297282	26560	398325
					1308,17	250,96	24489	4698	–	29506	
14	1107-0101-0101	Плиты подкладки, масса конструкций до 0,5 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	1729,93	944,93	51898	28348	–	40198	99464
					785	350,53	23550	10516	–	7368	
15	2104-0302-0209	Плиты подкладки ПП-4 СТ РК 937-92 (прим.) К=30,000;	м3	1,8	72660		130788		130788	–	141251

				–		–		–	10463	
16	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,8	270		486		486	–	525
					–		–		–	39	
17	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	38,28	11457,29	2769,72	438585	106025	167483	235690	728217
					4312,36	905,43	165077	34660	–	53942	
18	2104-0303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1	77937		77937		77937	–	84172
					–		–		–	6235	
19	2104-0303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 К=8,000;	м3	7,2	76731		552463		552463	–	596660
					–		–		–	44197	
20	2104-0303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 К=13,000;	м3	13,78	74666		1028897		1028897	–	1111209
					–		–		–	82312	

21	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	16,3	72660		1184358		1184358	–	1279107
					–		–		–	94749	
22	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	38,28	270		10336		10336	–	11163
					–		–		–	827	
23	1101-0205-0503	Лотки. Засыпка вручную песком НР = 72 %	м3 грунта	34,6	3195,84	–	110576	–	66072	32043	154029
					1286,24	–	44504	–	–	11410	
24	1108-0101-0303	Лотки. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (деформационный шов) НР = 93 %	м2 поверхности	0,99	2039,39	42,42	2019	42	1747	223	2421
					232,32	10,1	230	10	–	179	
25	1108-0101-0305	Лотки. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	1,03	2219,42	39,81	2286	41	1588	618	3136
					637,86	7,77	657	8	–	232	
26	1108-0201-0109	Стены прижимные из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,044	30545,45	2159,09	1344	95	961	288	1763
					6545,45	500	288	22	–	131	
27	1106-0701-0202	Бетонирование деф. шва. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	24650	3925	986	157	622	220	1302
					5175	875	207	35	–	96	

1.3 Подземная прокладка теплосети (в канале)

28	1124-0101-0207	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,187	1972064,17 1069048,13	856064,17 220187,17	368776 199912	160084 41175	8780 –	238676 48596	656048
29	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	187	8913 –		1666731 –		1666731 –	– 133338	1800069
30	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,062	1800548,39 997483,87	765774,19 193693,55	111634 61844	47478 12009	2312 –	73114 14780	199528
31	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	62	4563 –		282906 –		282906 –	– 22632	305538
32	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,115	1234139,13 709878,26	502904,35 133026,09	141926 81636	57834 15298	2456 –	95965 19031	256922

33	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	115	2732		314180		314180	–	339314
					–		–		–	25134	
34	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,133	1101075,19	467669,17	146443	62200	1671	98954	265029
					620842,11	130691,73	82572	17382	–	19632	
35	2301-0402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=1,010;	м	134,33	7480		1004788		1004788	–	1085171
					–		–		–	80383	
36	2924-1000-0001 (пл)	Неподвижная опора Ст89х4,0-295х16-2-ППУ-ПЭ ТОО"Казахстанский трубный завод"	шт	4	73962		295848		295848	–	319516
					–		–		–	23668	
37	2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,01335	448977		5994		5994	–	6474
					–		–		–	480	
38	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,17576	448977		78912		78912	–	85225
					–		–		–	6313	
39	2104-9999-9917	Подушки опорные ОП2 К=40,000;	м3	0,2	43306		8661		8661	–	9354

					–		–		–		693	
40	2104-9999-9917	Подушки опорные ОП3 К=32,000;	м3	0,48	43306		20787		20787	–	22450
					–		–		–		1663	
41	2302-0101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	9248		55488		55488	–	59927
					–		–		–		4439	
42	2924-1000-0002 (пл)	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и ТКВ Ст89х4-2-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КТВ ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	8	40058		320464		320464	–	346101
					–		–		–		25637	
43	2924-1000-0003 (пл)	Емкость КИС с ППУ №3 ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	15	1685		25275		25275	–	27297
					–		–		–		2022	
44	2924-1000-0004 (пл)	Муфта Тумар 180-500 ВК ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	15	5230		78450		78450	–	84726
					–		–		–		6276	
45	1134-0201-1201	Стены. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	8	1098,25	–	8786	–	818	6056	16029
					996	–	7968	–	–		1187	
46	2924-1000-0005 (пл)	Манжета стенового ввода 180 ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	8	10847		86776		86776	–	93718
					–		–		–		6942	

47	1124-0104-0102	Компенсаторы двухсильфонные диаметром до 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	2	15765	7946	31530	15892	723	18962	54531
					7457,5	2119,5	14915	4239	–	4039	
48	2304-1012-2008	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260 °С до +850 °С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	2	80553		161106		161106	–	173994
					–		–		–	12888	
49	1124-0104-0101	Компенсаторы двухсильфонные диаметром до 100 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	4	6004	962,5	24016	3850	1329	19854	47380
					4709,25	304,5	18837	1218	–	3510	
50	2924-1000-0007 (пл)	Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.II.С-25-100-240-ОДК ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	2	1537934		3075868		3075868	–	3321937
					–		–		–	246069	
51	2924-1000-0107 (пл)	Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.II.С-25-80-180-ОДК ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	2	1488500		2977000		2977000	–	3215160
					–		–		–	238160	
52	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными НР = 76 %	м3 изоляции	16,63	40261,7	1794,23	669552	29838	197400	347353	1098257
					26597,35	885,75	442314	14730	–	81352	
53	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,540;	м3	25,6102	17176		439881		439881	–	475071

				–		–		–	35190	
54	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка золом в 1 слой НР = 69 %	м2	200,7	2797,19	85,43	561397	17145	268057	196012	818002
					1376,16	39,26	276195	7880	–	60593	
55	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка золом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	200,7	1331,89	85,43	267311	17145	132636	86533	382152
					585,6	39,26	117530	7880	–	28308	
	1.4 Участки сети в теплофикационной камере										
56	1124-0101-0207	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	1972428,57	856285,71	13807	5994	330	8934	24560
					1069000	220142,86	7483	1541	–	1819	
57	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	8913		62391		62391	–	67382
					–		–		–	4991	
58	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1801000	766166,67	10806	4597	224	7077	19314
					997500	193833,33	5985	1163	–	1431	
59	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	4563		27378		27378	–	29568

				–		–		–	2190	
60	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	1234111,11	502888,89	11107	4526	192	7511	20107
					709888,89	133111,11	6389	1198	–	1489	
61	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	2732		24588		24588	–	26555
					–		–		–	1967	
62	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1100833,33	467500	6605	2805	75	4465	11956
					620833,33	130833,33	3725	785	–	886	
63	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,06	2150		13029		13029	–	14071
					–		–		–	1042	
64	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 30 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	1062800	454600	5314	2273	50	3593	9620
					598200	127600	2991	638	–	713	

65	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	5,05	459		2318		2318	–	2503
					–		–		–	185	
66	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	5048,5	2365	10097	4730	1282	5557	16906
					2042,5	764	4085	1528	–	1252	
67	1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 76 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	4	7177	3366,75	28708	13467	3553	15864	48138
					2922	1084	11688	4336	–	3566	
68	1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	4	7368,5	3366,75	29474	13467	4319	15864	48965
					2922	1084	11688	4336	–	3627	
69	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	20540	9720,5	41080	19441	9809	17747	63533
					5915	3048	11830	6096	–	4706	
70	2302-0101-1128	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,0 мм - 219 мм х 6,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	8803		17606		17606	–	19014

				–	–	–	1408	
71	2302-0101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3881	7762	7762	–	8383
					–	–	–	621	
72	2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2547	5094	5094	–	5502
					–	–	–	408	
73	2302-0101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1024	2048	2048	–	2212
					–	–	–	164	
74	2302-0101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9248	18496	18496	–	19976
					–	–	–	1480	

75	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт.	2	1121		2242	2242	–	2421
					–		–	–	179	
76	2304-0902-1502	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	2	17281		34562	34562	–	37327
					–		–	–	2765	
77	2302-0103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			комплект	2	8285		16570	16570	–	17896
					–		–	–	1326	
78	2304-0902-1517	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	2	8453		16906	16906	–	18258
					–		–	–	1352	
79	2302-0103-2404	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80								
			комплект	2	3891		7782	7782	–	8405
					–		–	–	623	
80	1312-0901-0101	Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	2	1558,5	82,5	3117	165	1347	979	4424

				802,5	–	1605	–	–	328	
81	1312-0901-0101	Отборное устройство на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1558,5	82,5	3117	165	1347	979	4424
					802,5	–	1605	–	–	328	
82	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными НР = 76 %	м3 изоляции	1,2	40260,83	1794,17	48313	2153	14243	25065	79248
					26597,5	885,83	31917	1063	–	5870	
83	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,540;	м3	1,848	17176		31741		31741	–	34280
					–		–		–	2539	
84	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой НР = 69 %	м2	15,1	2797,15	85,43	42237	1290	20167	14747	61543
					1376,16	39,27	20780	593	–	4559	
85	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	15,1	1331,92	85,43	20112	1290	9979	6511	28753
					585,63	39,27	8843	593	–	2130	
1.5 Система операционного дистанционного контроля											
86	1311-0101-0201	Ящик ковера. Установка на стене НР = 75 %	шт.	3	11458	1637	34374	4911	20841	8678	46496
					2874	982,67	8622	2948	–	3444	

87	2924-0000-0027 (пл)	Ящик ковера навесной ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	3	14843		44529		44529	–	48091
					–		–		–	3562	
88	2924-0000-0028 (пл)	Терминал КТ-11 ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	2	16831		33662		33662	–	36355
					–		–		–	2693	
89	2924-0000-0037 (пл)	Терминал КТ-15/Ш ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	1	16957		16957		16957	–	18314
					–		–		–	1357	
90	2306-0135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM 3х1,5	км	0,021	254266		5340		5340	–	5767
					–		–		–	427	
91	2924-0000-0041 (пл)	Детектор повреждений Пиккон ДПП-А ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	1	22768		22768		22768	–	24589
					–		–		–	1821	
92	2924-0000-0038 (пл)	Импульсный рефлектомер "Рейс-105М1" ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	1	688912		688912		688912	–	744025
					–		–		–	55113	
93	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка . НР = 99 %	км трубопровода	0,0155	462838,71	70709,68	7174	1096	125	6293	14544
					384064,52	26064,52	5953	404	–	1077	
94	2301-0103-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,5	1615		25033		25033	–	27036

					–		–		–	2003	
95	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая . Прокладка НР = 72 %	м	3,04	275,99	9,87	839	30	239	419	1359
					187,5	3,95	570	12	–	101	
96	2113-0816-3013	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 4 мм, длина трубки 70 мм	шт.	22	17		374		374	–	404
					–		–		–	30	
97	2113-0816-3013	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 30 мм, длина трубки 250 мм	шт.	6	17		102		102	–	110
					–		–		–	8	
98	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00391	499572		1953		1953	–	2109
					–		–		–	156	
99	2302-1104-0405	Хомут стальной	кг	9,24	537		4962		4962	–	5359
					–		–		–	397	
100	2404-0207-1008	Втулки обжимные	шт.	33	12		396		396	–	428
					–		–		–	32	
101	2113-0814-2211	Скоба для крепления к стене	шт.	6	827		4962		4962	–	5359
					–		–		–	397	

102	2110-0502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	1386		1386		1386	–	1497
					–		–		–	111	
103	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,96	24250	1151,04	23280	1105	16728	5199	30757
					5673,96	277,08	5447	266	–	2278	
		Итого по разделу 1					**22 622 985**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 891 144				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					911 295				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					284 482				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 283 016				
		Накладные расходы, тенге					1 861 755				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 675 775				
		Раздел 2 Теплофикационная камера УТ-1									
104	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,54	242,18	31,83	1826	240	1011	626	2648
					76,26	12,07	575	91	–	196	
105	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	19832	1094	9916	547	8715	710	11476
					1308	252	654	126	–	850	
106	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	5,15	15041,55	1166,02	77464	6005	21453	60959	149497
					9709,9	321,17	50006	1654	–	11074	

107	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,31	20459	88178	88178	–	95232
					–	–	–	7054	
108	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35058	254487	89218	89218	–	96355
					–	–	–	7137	
109	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06446	230520	14859	14859	–	16048
					–	–	–	1189	
110	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01272	230520	2932	2932	–	3167
					–	–	–	235	
111	2104-0302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	49024	49024	49024	–	52946
					–	–	–	3922	
112	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3749	7498	7498	–	8098
					–	–	–	600	

113	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	3574		7148		7148	–	7720
					–		–		–	572	
114	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			м3	0,84	270		227		227	–	245
					–		–		–	18	
115	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,00524	229990		1205		1205	–	1301
					–		–		–	96	
116	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,0146	218353		3188		3188	–	3443
					–		–		–	255	
117	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,00426	230520		982		982	–	1061
					–		–		–	79	
118	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
			комплект	2	22021		44042		44042	–	47565
					–		–		–	3523	
119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %								
			м2 стяжки	2,7	690,37	28,52	1864	77	819	948	3037

				358,52	14,81	968	40	–	225	
120	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-2,7	84,81	4,81	-229	-13	-204	-18	-267
					4,44	2,59	-12	-7	–	-20	
121	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2,7	1516,67	81,11	4095	219	1982	1812	6380
					701,48	12,59	1894	34	–	473	
122	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2,7	945,56	40	2553	108	1302	1092	3937
					423,33	7,04	1143	19	–	292	
123	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,7	995,19	96,3	2687	260	1445	1018	4001
					363,7	37,41	982	101	–	296	
124	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=17,000;	м2 покрытия	45,9	94,92	4,2	4357	193	3683	547	5296
					10,48	2,2	481	101	–	392	
125	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (зумпф) НР = 91 %	т	0,0357	450672,27	1344,54	16089	48	15133	845	18289
					25434,17	588,24	908	21	–	1355	

126	1106-0301-0407	Скобы ходовые. Установка НР = 91 %	т	0,02436	253160,92	1313,63	6167	32	–	5596	12704
					251847,29	574,71	6135	14	–	941	
127	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	14	595		8330		8330	–	8996
					–		–		–	666	
128	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,3	1659,69	66,94	32032	1292	12185	15678	51527
					961,4	53,99	18555	1042	–	3817	
129	1106-0101-0115	Плиты Пм1 железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,4	20471,43	1681,43	28660	2354	23404	3155	34360
					2072,86	403,57	2902	565	–	2545	
130	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,07336	229990		16872		16872	–	18222
					–		–		–	1350	
131	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,008	230520		1844		1844	–	1992
					–		–		–	148	

Итого по разделу 2 **665 276**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 85 191

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 362				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 801				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					426 475				
	Накладные расходы, тенге					92 968				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					49 280				

Раздел 3 Теплофикационные камеры УТ-3, УТ-4, УТ-5, УТ-6

132	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 % К=5,000;	м3	2,25	63753,33	34027,11	143445	76561	–	86081	247888
					29726,22	15819,11	66884	35593	–	18362	
133	1146-0101-0401	Проемы в фундаментах. Усиление стальными балками НР = 84 % К=5,000;	т	0,6642	206800,66	17847,03	137357	11854	5479	104845	261578
					180704,61	7214,69	120024	4792	–	19376	
134	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=5,000;	т	0,6642	321336		213431		213431	–	230505
					–		–		–	17074	
135	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=5,000;	т	0,5725	499572		286005		286005	–	308885
					–		–		–	22880	
136	1106-0101-0115	Плиты Пм1 железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	3,5	20472	1682,29	71652	5888	58509	7889	85904
					2072,86	404	7255	1414	–	6363	

137	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,1834	229990		42180		42180	–	45554
					–		–		–	3374	
138	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,02	230520		4610		4610	–	4979
					–		–		–	369	
		Итого по разделу 3					**1 185 293**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					194 163				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					94 303				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 799				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					610 214				
		Накладные расходы, тенге					198 815				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					87 798				
		Раздел 4 Неподвижные опоры Н1-Н5									
139	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	2,6	32160,77	612,69	83618	1593	55594	31597	124432
					10165,77	133,08	26431	346	–	9217	
140	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1536	455632		69985		69985	–	75584
					–		–		–	5599	

	Итого по разделу 4					**200 016**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 431					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 593					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					346					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					125 579					
	Накладные расходы, тенге					31 597					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 816					
	Раздел 5 Неподвижная опора Н6, Н7										
141	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	3,6	32161,11	612,5	115780	2205	76978	43750	172292
					10165,83	133,06	36597	479	–	12762	
142	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,094	254487		23922		23922	–	25836
					–		–		–	1914	
143	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 25 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,212	254487		53951		53951	–	58267
					–		–		–	4316	
	Итого по разделу 5					**256 395**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 597					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 205					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					479					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					154 851					
	Накладные расходы, тенге					43 750					

	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 992				
	Раздел 6 Сбросной колодец СК1									
144	1111-0101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,3	241,92	31,64	1766	231	979	605	2561
				76,16	12,05	556	88	–	190	
145	1122-1301-0102 Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,11	45041,44	9465,77	49996	10507	19169	24422	80371
				18306,31	3918,02	20320	4349	–	5953	
146	2104-0301-0101 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3749		7498		7498	–	8098
				–		–		–	600	
147	2104-0301-0106 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11621		34863		34863	–	37652
				–		–		–	2789	
148	2104-0301-0201 Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3574		3574		3574	–	3860
				–		–		–	286	

149	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929		7929		7929	–	8563
					–		–		–	634	
150	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967		12967		12967	–	14004
					–		–		–	1037	
151	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,11	270		300		300	–	324
					–		–		–	24	
152	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	0,098	30530,61	2163,27	2992	212	2139	642	3925
					6540,82	500	641	49	–	291	
153	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22021		22021		22021	–	23783
					–		–		–	1762	
154	2106-0208-0501	Стремянка С-2	т	0,01708	544367		9298		9298	–	10042
					–		–		–	744	
155	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	595		1785		1785	–	1928
					–		–		–	143	
156	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	366000	107400	1830	537	16	1422	3512

				255400	31800	1277	159	–	260	
157	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая 110х6,6 ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5,05	1810		9141		9141	–	9872
					–		–		–	731	
158	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром 80 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4088	260	4088	260	521	3302	7981
					3307	62	3307	62	–	591	
159	2304-1001-6605	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	43536		43536		43536	–	47019
					–		–		–	3483	
160	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2565		2565		2565	–	2770
					–		–		–	205	
161	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланцы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1457	930	1457	930	–	781	2417
					527	262	527	262	–	179	
162	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1064		1064		1064	–	1149
					–		–		–	85	
163	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,69	9024,85	1746,15	15252	2951	6480	6682	23689
					3444,38	761,54	5821	1287	–	1755	

164	1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	16,9	1524,44	2,9	25763	49	22509	3482	31585
					189,64	1,12	3205	19	–	2340	

Итого по разделу 6		**325 105**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		35 654
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		15 677
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		6 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге		208 354
Накладные расходы, тенге		41 338
Сметная прибыль (8 %), тенге		24 082

Итого по смете		**25 255 070**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 269 180
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 036 435
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		337 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге		17 808 489
Накладные расходы, тенге		2 270 223
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 870 743

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Вертикальная планировка

Форма 4

Локальная смета № 7-1-1

Вертикальная планировка

Основание: Чертежи ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3957,619**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**714,34**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,415**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	5335	6,96	6,96	37141	37141	–	7518	48232
					–	1,96	–	10442	–	3573	
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1533	43,49	43,49	66674	66674	–	17964	91409
					–	16,28	–	24950	–	6771	
3	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=7,000;	м3 грунта	5265,4	40,27	40,27	212018	212018	–	57124	290673

				–	15,07	–	79339	–	21531	
4	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	780,8	226,96	218,29	177213	170439	62	39064	233579
					8,6	60,89	6712	47544	–	17302	
5	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,200;	т	936,96	243		227681		–	–	245895
					–		–		–	18214	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	780,8	17,48	14,79	13647	11548	41	4826	19951
					2,64	5,95	2058	4645	–	1478	
7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР = 72 %	м3 грунта	2963,77	50,83	50,83	150648	150648	–	40589	206536
					–	19,02	–	56374	–	15299	
8	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2095,23	277,13	266,48	580648	558338	220	128044	765387
					10,54	74,34	22090	155749	–	56695	
9	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	3666,6525	243		890997		–	–	962277

				–		–		–	71280	
10	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) НР = 72 %	м3 грунта	2095,23	50,83	50,83	106501	106501	–	28694	146011
					–	19,02	–	39853	–	10816	
11	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1308,77	50,83	50,83	66525	66525	–	17924	91205
					–	19,02	–	24894	–	6756	
12	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	5235,08	43,49	43,49	227688	227688	–	61346	312157
					–	16,28	–	85203	–	23123	
13	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5059	77,64	77,64	392757	392757	–	111231	544307
					–	30,54	–	154487	–	40319	

Итого по смете	**3 957 619**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 860
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 000 277
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	683 480
- материалы, изделия и конструкции, тенге	323
- перевозка грузов, тенге	1 118 678
Накладные расходы, тенге	514 324
Сметная прибыль (8 %), тенге	293 157

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Покрытие

Форма 4

Локальная смета № 7-2-1

Покрытие

Основание: Чертежи ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**12310,339**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1247,698**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,943**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов (тип 1)											
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	284,1	3219,51	1081,49	914663	307252	565478	121715	1119288
					147,6	249,09	41933	70766	–	82910	
2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1894	817,76	233,31	1548836	441886	1040510	235785	1927391

				35,08	80,19	66440	151879	–	142770	
3	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-9470	45,31	11,95	-429108	-113143	-315965	-42877	-509744
					–	4,19	–	-39701	–	-37759	
4	1127-0102-0101	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными НР = 108 %	м2 основания или покрытия	1894	421,09	294,22	797547	557256	204541	201740	1079230
					18,88	79,75	35750	151046	–	79943	
5	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	21,2128	21599		458175		458175	–	494829
					–		–		–	36654	
6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1994	1801,99	100,4	3593176	200194	3300256	168834	4062971
					46,5	31,9	92726	63602	–	300961	
7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	390	1868,63	31,88	728764	12434	406816	339588	1153820

				793,63	12,61	309514	4919	–	85468	
8	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	17,55	51259		899595		899595	–	971563
					–		–		–	71968	
		Итого по разделу 1					**10 299 348**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					546 363				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 405 879				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					402 511				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 559 406				
		Накладные расходы, тенге					1 024 785				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					762 915				
		Раздел 2 Плиточное покрытие дорожек и площадок (тип 2)									
9	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	19,4	3103,61	1045,15	60210	20276	37071	8099	73774
					147,58	238,97	2863	4636	–	5465	
10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	19,4	1194,02	1045,15	23164	20276	25	8099	33764
					147,58	238,97	2863	4636	–	2501	
11	1127-0102-0101	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными НР = 108 %	м2 основания или покрытия	194	421,09	294,22	81692	57079	20951	20665	110546

				18,88	79,75	3662	15472	–	8189	
12	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,91	21599		62853		62853	–	67881
					–		–		–	5028	
13	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	194	444,27	38,4	86188	7449	168	88209	188349
					405,01	16	78571	3104	–	13952	
14	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	194	3231		626814		626814	–	676959
					–		–		–	50145	
15	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	227	1868,63	31,89	424179	7238	236788	197658	671584
					793,63	12,62	180153	2864	–	49747	
16	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,632	47962		174198		174198	–	188134
					–		–		–	13936	

	Итого по разделу 2	**2 010 991**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	268 112
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 318
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 712
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 158 868
	Накладные расходы, тенге	322 730
	Сметная прибыль (8 %), тенге	148 963
	Итого по смете	**12 310 339**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	814 475
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 518 197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	433 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 718 274
Накладные расходы, тенге	1 347 515
Сметная прибыль (8 %), тенге	911 878

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Озеленение

Форма 4

Локальная смета № 7-3-1

Озеленение

Основание: Листы ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3283,895**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1320,665**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,167**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0102-0206	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	26	1570,58	361,27	40835	9393	–	30923	77499
					1209,31	142,23	31442	3698	–	5741	
2	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт	26	5399,19	1185,92	140379	30834	3140	102516	262327
					4092,5	388,12	106405	10091	–	19432	
3	2501-0103-0301	Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	10	9897		98970		98970	–	106888

					–		–		–	7918	
4	2501-0203-0301	Береза , с комом, высотой до 1 м	шт.	16	1168		18688		18688	–	20183
					–		–		–	1495	
5	1147-0106-0101	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	63	249,49	56,67	15718	3570	–	11841	29764
					192,83	20,76	12148	1308	–	2205	
6	1147-0107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР = 88 %	шт	63	271,29	63,02	17091	3970	59	12338	31783
					207,33	15,22	13062	959	–	2354	
7	2501-0303-0602	Барбарис обыкновенный, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	33	575		18975		18975	–	20493
					–		–		–	1518	
8	2501-0303-2908	Сирень, высотой от 1 до 2 м	шт.	30	288		8640		8640	–	9331
					–		–		–	691	
9	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	1883,72	279,6	9,93	526694	18703	–	451392	1056333
					269,67	2,63	507991	4954	–	78247	
10	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,18837	483718,21	4698,2	91118	885	90079	441	98884
					817,54	1842,12	154	347	–	7325	

11	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 88 %	м2	152	651,47	–	99023	–	27542	62903	174880
					470,27	–	71481	–	–	12954	
12	1147-0113-0301	Цветники многолетние . Посадка НР = 88 %	м2	152	2039,57	470,35	310014	71493	8885	217278	569475
					1510,76	113,63	229636	17271	–	42183	
13	2502-0101-0101	Петуния	шт.	608	67		40736		40736	–	43995
					–		–		–	3259	
14	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	149	237,93	170,08	35451	25342	10109	4560	43212
					–	42,51	–	6334	–	3201	
15	1147-0102-0206	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте (для пересадки) НР = 88 %	яма	20	1570,6	361,3	31412	7226	–	23787	59615
					1209,3	142,25	24186	2845	–	4416	
16	1147-0116-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Заготовка НР = 88 %	шт.	20	13887,15	393,5	277743	7870	86216	164332	477441
					9182,85	154,2	183657	3084	–	35366	
17	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Пересадка НР = 88 %	шт.	20	5399,25	1185,95	107985	23719	2416	78859	201792

	4092,5	388,1	81850	7762	–	14948

Итого по смете	**3 283 895**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 262 012
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	203 005
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 653
- материалы, изделия и конструкции, тенге	414 455
Накладные расходы, тенге	1 161 170
Сметная прибыль (8 %), тенге	243 253

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Благоустройство

Форма 4

Локальная смета № 7-4-1

Благоустройство

Основание: Спецификация ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**176,461**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**45,874**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,036**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0101-0201	Основание под лоток песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,5	3778	1035,33	5667	1553	2870	1747	8007
					829,33	422,67	1244	634	–	593	
2	1106-1301-0302	Лотки при толщине стен до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	50408,7	7153,91	115940	16454	61566	40036	168454
					16486,96	2641,74	37920	6076	–	12478	

Итого по смете	**176 461**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 007
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	64 436
Накладные расходы, тенге	41 783
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 071

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО Заказ 15-18к
Наименование объекта: Малые архитектурные формы

Форма 4

Локальная смета № 7-5-1

МАФ

Основание: Листы ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**16784,559**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2323,604**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	3	46065	171	138195	513	131394	5837	155555
					2096	42	6288	126	–	11523	
2	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	8	26415	30	211320	240	210232	830	229122
					106	8	848	64	–	16972	
3	8601-0602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 91 %	секция	96	129061	559	12389856	53664	10115520	2034178	15577957
					23132	153	2220672	14688	–	1153923	

4	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м НР = 91 %	шт.	1	305052	2312	305052	2312	252343	46624	379810
					50397	838	50397	838	–	28134	
5	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 91 %	шт.	1	137303	1060	137303	1060	111626	22708	172812
					24617	337	24617	337	–	12801	
6	8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР = 91 %	шт.	1	169685	326	169685	326	164715	4303	187907
					4644	85	4644	85	–	13919	
7	2106-0106-0301	Контейнер для сбора БТО (прим.)	комплект	1	75367		75367		75367	–	81396
					–		–		–	6029	

Итого по смете	**16 784 559**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 307 466
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 115
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 061 197
Накладные расходы, тенге	2 114 480
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 243 301

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство Административное здание

(наименование объекта)

Сметная стоимость **262296,549** тысяч тенге
Нормативная трудоемкость **33,887** тысяч чел-ч
Сметная заработная плата **43299,097** тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Общестроительные работы	183597,062			183597,062	27,903	35251,882	
2	2-1-2	Водопровод, канализация	3426,699	1283,296		4709,995	0,571	754,166	
3	2-1-3	Отопление	10143,125	463,132		10606,257	0,542	750,593	
4	2-1-4	Вентиляция	6487,378	6045,513		12532,891	1,123	1410,149	
5	2-1-5	Электрооборудование	3510,1	329,25		3839,35	0,744	1010,117	
6	2-1-6	Освещение	11078,265			11078,265	0,989	1349,921	
7	2-1-7	Пожарная сигнализация	10706,417			10706,417	1,267	1803,742	
8	2-1-8	Телефонизация, компьютерная сеть	2041,237			2041,237	0,44	570,157	
9	2-1-9	Управление огнезадерживающими клапанами	707,265			707,265	0,203	269,973	
10	2-1-10	Подъемная платформа	225,275	1499,128		1724,403	0,1	121,044	
11	2-1-11	Технологическое оборудование	14,084	20739,323		20753,407	0,005	7,353	
	Итого:		**231936,907**	**30359,642**		**262296,549**	**33,887**	**43299,097**	
	Справочно:								
	В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика, тысяч тенге			20739,323		20739,323			

Главный инженер проекта Ким А.И.
Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А.
Составил Зайцева Т.И.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Форма 3

Объектная смета 4-1

на строительство Наружные сети электроснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**3611,845**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**0,476**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**634,132**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4-1-1	ВЛ-6 кВ	468,051	79,44		547,491	0,039	54,254	
2	4-1-2	КЛ-10 кВ	2090,232	22,29		2112,522	0,275	367,24	
3	4-1-3	КЛ-0,4 кВ	951,832			951,832	0,162	212,638	
	Итого:		**3510,115**	**101,73**		**3611,845**	**0,476**	**634,132**	

Главный инженер проекта Ким А. И.
Начальник сметного отдела Моисеенко Т. А.
Составил Гроня Л. Н.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Форма 3

Объектная смета 4-2

на строительство Трансформаторная подстанция

(наименование объекта)

Сметная стоимость **84828,241** тысяч тенге
Нормативная трудоемкость **1,327** тысяч чел-ч
Сметная заработная плата **1837,137** тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4-2-1	Общестроительные работы	2422,379			2422,379	0,316	392,502	
2	4-2-2	Монтажные работы	3229,587	79176,275		82405,862	1,011	1444,635	
	Итого:		**5651,966**	**79176,275**		**84828,241**	**1,327**	**1837,137**	

Главный инженер проекта Ким А. И.
Начальник сметного отдела Моисеенко Т. А.
Составил Гроня Л. Н.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Форма 3

Объектная смета 6-2

на строительство Наружные сети канализации

(наименование объекта)

Сметная стоимость **9711,858** тысяч тенге
Нормативная трудоемкость **1,232** тысяч чел-ч
Сметная заработная плата **1444,731** тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6-2-1	Демонтажные работы	209,676			209,676	0,065	86,052	
2	6-2-2	Наружные сети канализации	9502,182			9502,182	1,167	1358,679	
	Итого:		**9711,858**			**9711,858**	**1,232**	**1444,731**	

Главный инженер проекта Ким А.И.
Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А.
Инженер сметого отдела Горленко М.Ю.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Форма 3

Объектная смета 6-4

на строительство Наружные тепловые сети

(наименование объекта)

Сметная стоимость **25761,574** тысяч тенге
Нормативная трудоемкость **2,111** тысяч чел-ч
Сметная заработная плата **2828,698** тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6-4-1	Демонтажные работы	506,504			506,504	0,18	222,336	
2	6-4-2	Тепловая сеть	25255,07			25255,07	1,931	2606,362	
	Итого:		**25761,574**			**25761,574**	**2,111**	**2828,698**	

Главный инженер проекта Ким А.И.
Начальник сметного отдела Моисеенок Т.А.
Инженер сметного отдела Горленко М.Ю.

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-1-1

Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2264		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**2777884**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,2525	4916,00 ——— 1977,00	15990 ——— 6430
2 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,577184	10429,00 ——— 1977,00	6019 ——— 1141
3 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	7,05	7811,00 ——— 1977,00	55068 ——— 13938
4 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	14,66928	5045,00 ——— 1977,00	74007 ——— 29001
5 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	720,235	2873,00	2069235

					1384,00	996805
6	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	5,539056	435,00	2409
					0,00	0
7	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,6392	4516,00	2887
					1654,00	1057
8	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,32064	259,00	83
					0,00	0
9	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,02	3407,00	68
					1384,00	28
10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,32064	2770,00	888
					1384,00	444
11	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6456	4628,00	7616
					1654,00	2722
12	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1440,47	52,00	74904
					0,00	0
	Итого по машинам и механизмам					**2309174**
						1051566
	Материалы					
1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02	2629,00	52
	Итого по материалам					**52**

	Перевозка грузов					
1	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1651,5	243,00	401315
2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1214	96,00	116544
	Итого по перевозке грузов					**517859**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	26043		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**32460305**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	88,8109439	4420,00 ——— 1654,00	392544 ——— 146893
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	23,12876	4916,00 ——— 1977,00	113701 ——— 45726
3 3101-0102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	37,15768	8855,00 ——— 1977,00	329031 ——— 73461
4 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	180,24175	7811,00 ——— 1977,00	1407868 ——— 356338
5 3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	67,627275	7622,00	515455

					1977,00	133699
6	3101-0303-0201	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	3,5173375	3851,00	13545
					1654,00	5818
7	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	170,63115	1295,00	220968
					1158,00	197591
8	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,038704	156,00	6
					0,00	0
9	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	69,192	26,00	1799
					0,00	0
10	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	112,7464772	33,00	3716
					0,00	0
11	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	314,1623906	14,00	4399
					0,00	0
12	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	42,15421	133,00	5605
					0,00	0
13	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	5,673038	142,00	805
					0,00	0
14	3104-0401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	8,416	46,00	387
					0,00	0
15	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	446,4598639	6023,00	2689030
					1384,00	617899

16	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,2419764	15177,00	3672
					1654,00	400
17	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	70,8058708	5045,00	357216
					1977,00	139981
18	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,47366076	9121,00	13441
					2362,00	3479
19	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,915692	5406,00	10356
					1977,00	3787
20	3105-0102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,0141705	7397,00	105
					1977,00	28
21	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	238,6421766	4514,00	1077231
					1654,00	394713
22	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	8,272318	6167,00	51017
					1654,00	13684
23	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,6987369	6853,00	11642
					1977,00	3358
24	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,3806264	5832,00	2219
					1654,00	629
25	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	5,0055536	23,00	117
					0,00	0
26	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,070962	26,00	0

					0,00	0
27	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	59,267814	55,00	3261
					0,00	0
28	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	428,585392	87,00	37287
					0,00	0
29	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	14,28043815	4563,00	65163
					1384,00	19759
30	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	111,113329	2161,00	240114
					1158,00	128667
31	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,006264	1717,00	10
					1384,00	8
32	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	38,2844325	2873,00	109992
					1384,00	52985
33	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	67,9407131	233,00	15832
					0,00	0
34	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	655,9157449	150,00	98385
					0,00	0
35	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	4,468313	138,00	617
					0,00	0
36	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	21,0537061	26,00	547
					0,00	0
37	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,000675	3667,00	2

					1384,00	1
38	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	49,10122	3925,00	192722
					1654,00	81213
39	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	49,10122	115,00	5647
					0,00	0
40	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	91,01873	679,00	61799
					0,00	0
41	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	5,332838	5729,00	30552
					1384,00	7381
42	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,054	65,00	4
					0,00	0
43	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	197,1956967	2770,00	546235
					1384,00	272909
44	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,957846	3729,00	3572
					1384,00	1326
45	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,08538	4074,00	8496
					1384,00	2886
46	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	49,10122	4628,00	227240
					1654,00	81213
47	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1249416	185,00	23
					0,00	0
48	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,075333	433,00	899
					0,00	0

49	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	4,150666	1505,00	6247
					1384,00	5745
50	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	49,700675	204,00	10139
					0,00	0
51	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,809084	11,00	42
					0,00	0
52	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	4,1786585	68,00	283
					0,00	0
53	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	41,45271	83,00	3441
					0,00	0
54	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	11,33462	165,00	1871
					0,00	0
55	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,8673116	26,00	73
					0,00	0
56	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,3867246	25,00	10
					0,00	0
57	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	3,46352	37,00	129
					0,00	0
58	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	387,730764	17,00	6590
					0,00	0
59	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	454,193798	11,00	4996
					0,00	0
60	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	115,052415	16,00	1842
					0,00	0

61	3403-0302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	24,18715	33,00	798
					0,00	0
62	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,044	52,00	54
					0,00	0
63	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	147,140325	15,00	2207
					0,00	0
64	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,11356	114,00	468
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**8913464**
						2791577
		Материалы				
1	2101-0102-0101	Глина	м3	0,0454	1881,00	84
2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03825	2629,00	100
3	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	41,56832	12556,00	521932
4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24,571634	1736,00	42657
5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00197608	5790,00	11
6	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7531875	13870,00	38187
7	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	20,5715655	15310,00	314950
8	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	82,61582	16099,00	1330030
9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	76,08273	17020,00	1294929
10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	19,09941	20867,00	398547
11	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	21160,00	85910
12	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	38,17146	15388,00	587381

13	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	54,3456	15589,00	847193
14	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	31,55635	19113,00	603136
15	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	22,85165	20082,00	458908
16	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,8864	24297,00	70131
17	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	250,908	24641,00	6182624
18	2102-0304-0101	Смеси бетонные мозаичные	м3	0,80478	24498,00	19715
19	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,26399	11628,00	37955
20	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,38915	14831,00	5771
21	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	28,515328	16887,00	481538
22	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	28,26318	18704,00	528636
23	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	20651,00	316
24	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	140,25242	17270,00	2422158
25	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	3,432915	21015,00	72143
26	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0027054	22515,00	61
27	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	66,287815	20873,00	1383625
28	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	6,61632	20515,00	135735
29	2102-0402-9901	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	0,74432	22694,00	16892
30	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	14,271432	17076,00	243699
31	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	229,201416	44425,00	10182274

32	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,506	73868,00	480585
33	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1033,5296	6147,00	6353106
34	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	181,0128	6154,00	1113953
35	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	116,1	2977,00	345630
36	2104-0302-0205	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П5д-5	м3	0,04	64086,00	2563
37	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8-8,П8д-8)	м3	2,21	72660,00	160579
38	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П3-8,П11д-8)	м3	0,32	75759,00	24243
39	2104-0302-0245	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П6д-15	м3	0,07	76560,00	5359
40	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	69,021	24300,00	1677211
41	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,55	24219,00	400824
42	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	169,171	23927,00	4047755
43	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,83275	247337,00	205970
44	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,02061	261404,00	5388

45	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,50148	326614,00	163792
46	2105-0104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,19398	310487,00	60228
47	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00704	327379,00	2305
48	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной 5 мм ГОСТ 8568-77	т	0,7524	261085,00	196440
49	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	2,08456	267504,00	557629
50	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,019923686	455696,00	9080
51	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,44238	309868,00	446948
52	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,67933	321336,00	539629
53	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 30П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,9254	455632,00	421642
54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,83814	230520,00	884768
55	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02352	225452,00	5303
56	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	17,46879	229990,00	4017648
57	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	3,97668	218353,00	868321
58	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,41556487	216144,00	89821
59	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,13176	309850,00	40826

		Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,095	379,00	1552
60	2105-0307-0210	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,464	105,00	154
61	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0244	112,00	3
62	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,50652	96,00	49
63	2105-0307-1008	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	281,2403212	70,00	19683
64	2105-0307-1013	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	55,62	1599,00	88937
65	2105-0308-0221	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	212,596905	869,00	184747
66	2105-0308-0375	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,91469	281662,00	539295
67	2105-0309-0301	Выпуски для обрамления проема лестниц-Каркас (сетки) арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ (КР-3) 23279-2012	т	1,66489	269737,00	449082
68	2105-0309-0302	Каркас (сетки) арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,34836	254487,00	2124550
69	2105-0309-0303	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,399617878	4169,00	1663
70	2105-0310-1108	Косоуры	т	1,00664	434849,00	437736
71	2106-0208-0401	Лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0654	544367,00	35601
72	2106-0208-0501	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,46687	709728,00	331350
73	2106-0405-0701					

		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали ГОСТ 23118-2012	т	0,33996	486755,00	165477
74	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0999	516788,00	51627
75	2106-0405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2197	639065,00	140402
76	2106-0405-1406	Стойки	т	0,34064	407422,00	138784
77	2106-0408-0501	Балки из прокатных профилей	т	1,0945	456533,00	499675
78	2106-0408-0801	ограждения	т	0,62661	651627,00	408316
79	2106-0510-0101	Стальные детали лесов	т	0,33411	435650,00	145555
80	2106-0510-5501	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7520712	463144,00	348317
81	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,028194483	439508,00	12390
82	2106-0801-0102	Металлокассеты (прим)	м2	24,4	9330,00	227652
83	2106-0901-1601	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2063,75	135,00	278606
84	2106-0902-0301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	671,0865	287,00	192601
85	2106-0902-1301	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,12	35604,00	4272
86	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,2291328	27477,00	6296
87	2107-0101-9901	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,115171946	64642,00	7444
88	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,3798536	47218,00	348463
89	2107-0201-0201					

90	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	26,640676	59569,00	1586958
91	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,349466	57019,00	19927
92	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,511188	21640,00	54343
93	2107-0201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,065772	21640,00	1423
94	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0207383	21640,00	449
95	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3568114	18380,00	6558
96	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,5152	56301,00	254210
97	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02564	49369,00	50635
98	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,192	54469,00	500680
99	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,598712	47457,00	123327
100	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5518716	47457,00	26190
101	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,193556	47457,00	9185
102	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,1081568	47457,00	147500

		Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,088	29863,00	2628
103	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,205574	29863,00	6139
104	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,266	16860,00	4484
105	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,303988	15139,00	4602
106	2107-0204-0404	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,84536	3894,00	3293
107	2107-0501-0101	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	1,120457	135513,00	151836
108	2107-0508-0104	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,05418	31415,00	1702
109	2107-0510-0201	Опилки древесные	м3	7,02148	3154,00	22146
110	2107-0510-0501	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,514892	20702,00	10659
111	2107-0510-0701	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1	9700,00	9700
112	2109-0101-9901	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	22,26	5241,00	116665
113	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	51,75	4295,00	222266
114	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,99	5099,00	71335
115	2109-0102-0105	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 9-9П, (прим)	м2	1,62	33106,00	53632
116	2109-0102-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК4)	м2	9,84	31005,00	305089
117	2109-0201-0705					

118	2109-0201-0802	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК5)	м2	1	23259,00	23259
119	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1)	м2	103,96	26123,00	2715747
120	2109-0202-0803	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	28528,00	59909
121	2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	75,2	1824,00	137165
122	2109-0302-0505	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	м2	19,11	56100,00	1072071
123	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом тонированным	м2	6,98	35712,46	249273
124	2109-0304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	67,5	35875,00	2421563
125	2109-0304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	18,48	77371,00	1429816
126	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11	28146,00	309606
127	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	56182,00	353947
128	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,19	50617,00	414553
129	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	21,85	44838,00	979710

		Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	11	5543,00	60973
130	2109-0404-0103	ГОСТ Р 56177-2014				
131	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	110	434,00	47740
132	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	2	472,00	944
133	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	53	3007,00	159371
		Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм,	м2	1386,5922	3722,00	5160897
134	2110-0101-0504	толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011				
		Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с	м	24	1643,00	39432
135	2110-0102-0112	защитным покрытием ГОСТ 14918-80				
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57	м2	29,325	2358,00	69148
136	2110-0103-0904	мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012				
137	2110-0105-0101	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,348112	152009,00	52916
		Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием	м2	33,56	2145,00	71986
138	2110-0105-0305	ГОСТ Р 52146-2003 Металлосайдинг (прим)				
		Желоб водосточный металлический оцинкованный с	м	81	1556,00	126036
139	2110-0302-0101	полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм				
		Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным	м	34	2078,00	70652
140	2110-0302-0102	покрытием круглого сечения диаметром 100 мм				
		Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с	шт.	24	1963,00	47112
141	2110-0302-0103	полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм				
		Воронка выпускная и водосборная металлическая	шт.	24	1920,00	46080
142	2110-0302-0104	оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм				
		Держатель желоба водосточного круглого сечения	шт.	33	785,00	25905
143	2110-0302-0107	металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм				
		Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический	шт.	30	1030,00	30900
144	2110-0302-0108	оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм				
		Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая	шт.	12	829,00	9948
145	2110-0302-0109	оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм				

		Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения	шт.	27	989,00	26703
146	2110-0302-0110	диаметром 125 мм				
		Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	1,886	241,00	455
147	2110-0401-0101	ГОСТ 10923-93				
		Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	м2	3,7064	119,00	441
148	2110-0401-0202	ГОСТ 10923-93				
		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ	м2	665,49516	162,00	107810
149	2110-0401-0603	10923-93				
150	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	142,0251	227,00	32241
151	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1433,6	280,00	401408
152	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	37,184	280,00	10412
		Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из	м2	579,186	85,00	49231
		однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110				
153	2110-0404-0103	г/м2 Изоспан А				
		Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая	м2	1200	120,00	144000
		двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда,				
		ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным				
154	2110-0404-0205	весом 90 г/м2 Изоспан В				
		Мастика битумно-латексная холодного применения для	кг	127,976	735,00	94062
155	2110-0501-0501	кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95				
		Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г	кг	422,8012	174,00	73567
156	2110-0501-0701	ГОСТ 2889-80				
157	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	253,95	576,00	146275
		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-	кг	1144,68	224,00	256410
158	2110-0501-1404	2000				
159	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	27,48259	864,00	23745
160	2110-0502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,0007344	239882,00	176
161	2110-0502-1810	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	3,26451	551,00	1799
162	2110-0502-1816	Клей для паркетных швов марки Бона	л	3,63303	1950,00	7084
		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	155,50498	1422,00	221128
163	2110-0502-1901	емкостью 750 мл				
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	1,175706	21409,00	25170
164	2111-0101-0105	теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012				
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на	м3	77,05692	14604,00	1125339
165	2111-0102-0103	синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75				
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на	м3	79,60155	17889,00	1423992
166	2111-0102-0104	синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100				

167	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола	м3	0,648	28881,00	18714
168	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,1325616	21599,00	2864
169	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,23037329	31805,00	7330
170	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,21824496	22237,00	4853
171	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,076312	133450,00	10184
172	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,119928	89384,00	10720
173	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	3,2969945	94096,00	310233
174	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,21888	100796,00	22062
175	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	217,932	776,00	169115
176	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,135280847	499572,00	67579
177	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,203205	517611,00	105182
178	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90	шт.	200	33,00	6600
179	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	22,934712	314,00	7199
180	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,04344	234006,00	10165
181	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2096,77	122,00	255806
182	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	131,8156	38,00	5009
183	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	258,954	34,00	8804
184	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	70,2576	26,00	1827
185	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,18105	7348,00	1331
186	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	5,990135	451,00	2702

		Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,38	390,00	148
187	2113-0209-0202					
		Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,541946	348,00	189
188	2113-0209-0203					
189	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	520,9043494	307,00	159922
190	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,64418	423881,00	273057
191	2113-0211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	2,88925	48138,00	139083
192	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1379242	1588562,00	219102
193	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	1751,2162	3,00	5253
194	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	77,265	5,00	386
195	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	875,6081	1,00	876
196	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00065436	383306,00	250
197	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00002592	189831,00	5
198	2113-0211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	63,44	60,00	3806
199	2113-0211-0801	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2063,75	132,00	272415
200	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,132648	228408,00	30297
201	2113-0407-0302	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	4,7998	2951,00	14164
202	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,5912	1398,00	2224
203	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,052645	383455,00	20187
204	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,02827736	5717,00	161
205	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	17,14010638	312,00	5347
206	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	5,1285447	163,00	836
207	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,117642	53700,00	6319
208	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,779962	176,00	665
209	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	164,3100515	26,00	4268
210	2113-0704-1901	Карборунд	кг	0,526	120,00	63
211	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0033846	287565,00	974

212	2113-0803-1001	Ветошь	кг	30,226508	90,00	2721
213	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	31,03422432	6932,00	215130
214	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,001668574	1863709,00	3113
215	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	12,5941	575,00	7242
216	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,338166	402968,00	136270
217	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	787,768	104,00	81928
218	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	22,61596	170,00	3846
219	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,587236903	211228,00	124040
220	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00072	206127,00	148
221	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,074744	219552,00	16408
222	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09253694	208006,00	19248
223	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	271,74	724,00	196740
224	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	271,74	505,00	137229
225	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	2,233492	22108,00	49378
226	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	25,576	1143,00	29233
227	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,07051002	80200,00	5655
228	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	6875,108	15,00	103126
229	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	6417,768	18,00	115520
230	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	75,6	656,00	49594
231	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	300,8	10,00	3008
232	2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	5,11377	127,00	649
233	2113-0816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	28,8252	425,00	12250
234	2113-0816-3524	Салазка	шт.	34,16	137,00	4680
235	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,10137374	605508,00	61383
236	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	194,62	2312,00	449961

237	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	154,126	235,00	36219
238	2203-0301-0203	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	144,7	4940,00	714818
239	2203-0301-0301	Кассетный потолок матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте	м2	62,9	4195,00	263866
240	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,023491281	435821,00	10238
241	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	859,95764	227,00	195210
242	2204-0201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	9,69632	2114,00	20498
243	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,89544	479,00	429
244	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	14,85	654,00	9712
245	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,51	1149,00	587
246	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,2495	128,00	288
247	2204-0301-0203	Шпатлевка НЦ-0038 ГОСТ 10277-90	кг	0,000479464	727,00	–
248	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	125,4719	95,00	11919
249	2204-0501-0402	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2001	1326,00	1591
250	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,4241	1260,00	4314
251	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1,00434	57914,00	58166
252	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00677572	453501,00	3072
253	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,006161964	609199,00	3755
254	2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0306	563,00	17
255	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,09828	759,00	75
256	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,5748	563,00	4827
257	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0413982	554046,00	22937
258	2204-0705-0601	Эмаль пентафталевая ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00216	508504,00	1098
259	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,487199	267025,00	397119
260	2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	438,875	209,00	91725

		Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -20 °С до +40 °С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	217,8074	861,00	187533
261	2204-1003-0402					
		Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	12653,1559	85,00	1075519
262	2205-0101-0302					
		Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2741,3775	57,00	156259
263	2205-0102-0102					
		Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции СТ РК 1168-2006	кг	206,5	94,00	19411
264	2205-0104-0501					
		Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	268,7625	64,00	17200
265	2205-0107-0103					
		Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	518,058	2986,00	1546921
266	2206-0101-9901					
267	2206-0201-0102	Ламинат 32 класса ГОСТ 32304-2013	м2	111,282	2500,00	278205
		Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	365,517	2710,00	990550
268	2206-0301-0122					
		Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	200,736	2981,00	598393
269	2206-0301-1207					
		Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	842,01	2805,00	2361838
270	2206-0301-9901					
271	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	84,335	225,00	18975
272	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	506,212	197,00	99724
		Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	111,282	94,00	10461
273	2206-0402-0101					
		Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,73996	406,00	300
274	2301-0101-0105					
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	331,1	285,00	94364
275	2301-0201-0111					
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	135,12	572,00	77289
276	2301-0201-0135					
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,7	1048,00	53134
277	2301-0201-0143					
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 63,5 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4	1257,00	18101
278	2301-0201-0153					
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,212	3389,00	41386
279	2301-0201-0194					

280	2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные DN 100 ГОСТ 31416-2009	м	3,6288	688,00	2496
281	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	49,94275	1421,00	70969
282	2305-0301-0403	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт.	1	33800,00	33800
283	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	10,836	3303,00	35791
284	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	203,815924	1207,00	246002
285	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,32227	1454,00	3376
286	2911-1000-1000 (пл)	Фальшпол ТОО "Гешефт трейд"	м2	9,9	37011,00	366409
287	2915-0108-1901 (пл)	Металлопластиковый откос ТОО "УК Триплекс"	м	308,33	3571,00	1101046
288	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	0,39	635,00	247
289	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	254,742	270,00	68780
290	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	4,12207	5772,00	23791

Итого по материалам **98218247**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Водопровод, канализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	565		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				**745133**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22595	6023,00	1359
				1384,00	313
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34293	5045,00	1731
				1977,00	677
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0006	5406,00	3
				1977,00	1
4 3105-0106-0103	Краны на железнодорожном ходу, 25 т	маш.-ч	0,05	14021,00	701
				3361,00	168
5 3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,0691	11,00	1

					0,00	0
6	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,001644	87,00	0
					0,00	0
7	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	4563,00	0
					1384,00	0
8	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,83707	2161,00	1809
					1158,00	969
9	3105-0603-0102	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	1,47	38,00	56
					0,00	0
10	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,478	150,00	824
					0,00	0
11	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,110532	5562,00	615
					1654,00	183
12	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	0,07956	963,00	77
					0,00	0
13	3106-0202-0301	Установки для аргонодуговой сварки	маш.-ч	0,81	274,00	222
					0,00	0
14	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,83651	26,00	48
					0,00	0
15	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	25,8988	59,00	1529
					0,00	0
16	3106-0203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,52	100,00	52

					0,00	0
17	3201-0201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,02984	1203,00	36
					20,00	1
18	3202-0201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,05	380,00	19
					0,00	0
19	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,1725	65,00	207
					0,00	0
20	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,853018	2770,00	13444
					1384,00	6715
21	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0006	3729,00	2
					1384,00	1
22	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,00252	433,00	1
					0,00	0
23	3401-0303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,0036	2416,00	9
					1384,00	5
24	3402-0207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,00168	207,00	0
					0,00	0
25	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,00036	26,00	0
					0,00	0
26	3403-0202-0301	Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,00024	207,00	0
					0,00	0
27	3403-0202-0401	Машины электрозачистные	маш.-ч	1,09	231,00	252

					0,00	0
28	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,7228	17,00	166
					0,00	0
29	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,26	11,00	14
					0,00	0
30	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,44	16,00	7
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**23184**
						9033
		Материалы				
1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	14831,00	178
2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00108	16887,00	18
3	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0012768	247337,00	316
4	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00324	216144,00	700
5	2105-0307-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,008	450,00	4
6	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,38	575,00	218
7	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,005	589420,00	2947
8	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00025	27477,00	7

9	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,73	252,00	436
10	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	5	358,00	1790
11	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00064	1177820,00	754
12	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,5873	3969,00	6300
13	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,043	3348,00	144
14	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	51,7	259,00	13390
15	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	7,15	306,00	2188
16	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	41,25	524,00	21615
17	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 10 мм, диаметром 110 мм ГОСТ 16381-77	м	22	1705,00	37510
18	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	16,65	1363,00	22694
19	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00092	191795,00	176
20	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0066	186949,00	1234
21	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0040295	188515,00	760
22	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	499572,00	15
23	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	14,156	57,00	807
24	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	6,8	77,00	523
25	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,16	450,00	72
26	2113-0211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00016	250471,00	40
27	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00028975	622485,00	181
28	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	5717,00	18
29	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,03433	312,00	634
30	2113-0701-0801	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 высшего сорта	м3	0,308	1313,00	404
31	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,82436	163,00	134

32	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,000112	433696,00	49
33	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,8374	176,00	1555
34	2113-0802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,00037	16979,00	6
35	2113-0802-1701	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,14	146,00	20
36	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,877	320,00	279
37	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0321	90,00	3
38	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00031	6932,00	2
39	2113-0803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,0012	223,00	–
40	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00113	1358592,00	1535
41	2113-0812-1019	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	1,03	462,00	476
42	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00138612	206127,00	286
43	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000108	208006,00	22
44	2113-0816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	15584,00	19
45	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,64	1252,00	801
46	2113-0816-3408	Вольфрамовый электрод ГОСТ 23949-80	кг	0,003	12407,00	37
47	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,222	2409,00	534
48	2204-0101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00003	389814,00	12
49	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,6322	479,00	1261
50	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,33555	654,00	1527
51	2204-0201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	561,00	11
52	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,67535	563,00	381
53	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,2889	759,00	219
54	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,778	563,00	438
55	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,66	113,00	3804
56	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,72	150,00	4158
57	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	30,938	240,00	7425
58	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	137,225	1214,00	166592
59	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,68	179,00	5671

60	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,78	280,00	6098
61	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	14	1198,00	16772
62	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	16	1300,00	20800
63	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	6,5	1614,00	10491
64	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	58	2578,00	149524
65	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2042,00	2042
66	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1149,00	16086
67	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	101,56	7,00	711
68	2302-0601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	3932,00	3932
69	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	31710,00	380
70	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,9	537,00	4242
71	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	36	397,00	14292
72	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	7370,00	22110
73	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	13315,00	106520
74	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	9	8146,00	73314
75	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	9	3832,00	34488
76	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12	4817,00	57804

77	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	957,00	8613
78	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	3	957,00	2871
79	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	830,00	9960
80	2303-0103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	91,00	364
81	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	80	698,00	55840
82	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 20 мм ГОСТ 18698-79	м	80	972,00	77760
83	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	4	1083,00	4332
84	2303-0301-0502	Счетчики воды с дистанционным считыванием выходного сигнала , DN 15	шт.	1	4196,00	4196
85	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	5	56389,00	281945
86	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	5	6174,00	30870
87	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	34	574,00	19516
88	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	651,00	9114
89	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	977,00	1954
90	2304-0702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1432,00	5728
91	2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	6830,00	27320
92	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	908,00	908
93	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655,00	7860
94	2305-1206-0303	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , DN 50 ГОСТ 27036-86	комплект	1	6602,00	6602
95	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	10041,00	20082

		Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	22204,00	177632
96	2308-0305-0106					
97	2308-0307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	4	26169,00	104676
98	2917-1000-0001 (пл)	Трап пластмассовый д=100мм ТОО "Инжиниринг+Е"	шт	1	2786,00	2786
		Итого по материалам				**1713865**
		Инженерное оборудование				
1	5101-0102-2602	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1116742,00	1116742
2	5104-0106-0102	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	6	27759,00	166554
		Итого по инженерному оборудованию				**1283296**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-3

Отопление

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	535		
	Средневзвешенный разряд работы		4		
	Итого ФОТ				**740327**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,09564	142,00 ——— 0,00	154 ——— 0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,82606	6023,00 ——— 1384,00	4973 ——— 1144
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,865655682	5045,00 ——— 1977,00	4367 ——— 1711
4 3105-0106-0103	Краны на железнодорожном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11	14021,00 ——— 3361,00	1542 ——— 370
5 3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,87	53,00	99

					0,00	0
6	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,008385	26,00	0
					0,00	0
7	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,008385	4563,00	38
					1384,00	10
8	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,102264832	2161,00	221
					1158,00	118
9	3105-0603-0102	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,88	38,00	33
					0,00	0
10	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,19776	150,00	3780
					0,00	0
11	3106-0202-0301	Установки для аргонодуговой сварки	маш.-ч	0,37	274,00	101
					0,00	0
12	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	36,80911	26,00	956
					0,00	0
13	3106-0203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	100,00	32
					0,00	0
14	3106-0203-0801	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	290,00	189
					0,00	0
15	3202-0201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,11	380,00	42
					0,00	0
16	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	10,4133	65,00	676

					0,00	0
17	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,9135	34,00	31
					0,00	0
18	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,993388682	2770,00	13832
					1384,00	6913
19	3403-0202-0401	Машины электрозачистные	маш.-ч	1	231,00	231
					0,00	0
20	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,49989048	17,00	212
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**31509**
						10266
		Материалы				
1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	14831,00	208
2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0154	16887,00	260
3	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,038425	314949,00	12102
4	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01537	131938,00	2028
5	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	1,131	1516,00	1714
6	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,3382	575,00	770
7	2105-0307-0703	Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки СВ08ХМФ ГОСТ 2246-70	кг	0,003	947,00	3

		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7685	158,00	121
8	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4645	132,00	193
9	2105-0307-1003	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,001	589420,00	589
10	2106-0209-0201	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0031958	300490,00	961
11	2110-0406-0301	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,0318	10866,00	11212
12	2111-0203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,0636	17176,00	35445
13	2111-0203-0204	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,302	776,00	234
14	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186949,00	206
15	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00621	188515,00	1171
16	2113-0201-0508	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	499572,00	450
17	2113-0201-0901	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	309500,00	393
18	2113-0201-1201	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	234006,00	515
19	2113-0205-0101	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000058	1588562,00	93
20	2113-0211-0301	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0007358	622485,00	457
21	2113-0701-0102	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,4968	5717,00	2841
22	2113-0701-0201	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,13866	312,00	667
23	2113-0701-0401	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 высшего сорта	м3	0,11	1313,00	144
24	2113-0701-0801	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,001	163,00	–
25	2113-0701-1002					

26	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,000036	433696,00	16
27	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00066	365792,00	241
28	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,9215	176,00	3329
29	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00114595	287565,00	329
30	2113-0802-1701	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,059	146,00	9
31	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,4944	320,00	479
32	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,246	90,00	22
33	2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	119264,00	203
34	2113-0812-1019	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,26	462,00	120
35	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00703	206127,00	1449
36	2113-0816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	15584,00	19
37	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,78	446,00	348
38	2113-0816-3408	Вольфрамовый электрод ГОСТ 23949-80	кг	0,001	12407,00	12
39	2113-0816-3436	Бобышки скошенные	шт.	17	222,00	3774
40	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0025155	435821,00	1096
41	2204-0201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	1,22	2114,00	2579
42	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,172	479,00	9662
43	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3,6474	654,00	2384
44	2204-0201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	561,00	11
45	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5,031	1085,00	5458
46	2204-0601-0705	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00002	897944,00	18
47	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	4,1546	563,00	2340
48	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,214	759,00	1680
49	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	381	1124,00	428244
50	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	25	878,00	21950
51	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	70	1448,00	101360

52	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	90	1580,00	142200
53	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	20	2042,00	40840
54	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	52	2365,00	122980
55	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм	м	36	2914,00	104904
56	2302-0101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	422,00	7596
57	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	432,00	3456
58	2302-0101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	722,00	2888
59	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3,2 мм - 20 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	249,00	996
60	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3,2 мм - 25 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	230,00	920
61	2302-0101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	268,00	1072
62	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1137,00	1137

63	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1740,00	1740
64	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2202,00	13212
65	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31710,00	253
66	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	368	537,00	197616
67	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	186	168,00	31248
68	2302-1104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	17	150,00	2550
69	2302-1104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	17	276,00	4692
70	2304-0902-0502	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11211,00	22422
71	2304-0902-1701	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	11010,00	110100
72	2304-0902-1702	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13778,00	27556
73	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4997,00	29982
74	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5394,00	21576
75	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5430,00	32580
76	2304-0904-1503	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	16	17909,00	286544
77	2304-0904-1504	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	80	23103,00	1848240

		Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	50841,00	101682
78	2304-0904-1507	ГОСТ 21345-2005				
		Краны пробно-спускные 11Б19бк1 , DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	644,00	24472
79	2304-0905-0302					
		Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	24	91,00	2184
80	2304-0905-1804					
		Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200 °C,	шт.	1	40016,00	40016
81	2304-0911-0102	типа Vexve ГОСТ 21345-2005				
		Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 40, PN 40, Tmax 200 °C,	шт.	2	49054,00	98108
82	2304-0911-0105	типа Vexve ГОСТ 21345-2005				
		Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и	шт.	3	36300,00	108900
83	2304-1001-6604	пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91				
		Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	61	7062,00	430782
84	2304-1008-0417					
		Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	17	73261,00	1245437
85	2304-1009-0612					
		Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	311	1799,00	559489
86	2305-1001-0289					
		Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5 °C до 26°C,	шт.	61	5521,00	336781
87	2305-1207-1922	типа Danfoss				
		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления,	шт.	1	19556,00	19556
88	2305-1208-0105	d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010				
		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления,	шт.	1	21159,00	21159
89	2305-1208-0106	d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010				
		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	11	10041,00	110451
90	2305-1501-0102					
91	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	6	4304,00	25824

92	2305-1501-1301	Регулятор погодный электронный, двухконтурный модели Trovis 5573, типа Samson	шт.	1	123919,00	123919
93	2305-1501-1402	Датчик температуры наружного воздуха модели 5227, типа Samson	шт.	1	10327,00	10327
94	2305-1501-1404	Датчик температуры погружной модели 5277, типа Samson	шт.	2	18493,00	36986
95	2912-1000-0001 (пл)	Проходной клапан с электроприводом тип BTV/RVAN24 D25, Kvs 10 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	104625,00	104625
96	2918-1000-0001 (пл)	Теплосчетчик д=32мм, комплектно (тепловычислитель, расходомер-2шт, термодатчик, модем) ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	к-т	1	341780,00	341780
97	2918-1000-0020 (пл)	Регулятор давления "после себя" тип ZSN1 DN40, Kvs20, установка 2,8-11,2 бар, фланцевый ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	459000,00	459000
		Итого по материалам				**7920687**
		Инженерное оборудование				
1	5818-1000-0001 (пл)	Насос DAB A110/180M ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	2	89589,00	179178
2	5818-1000-0001 (пл)	Воздушная завеса с электрическими тенами WING E200 (EC) с регулятором и набором крепоений	шт	1	283954,00	283954
		Итого по инженерному оборудованию				**463132**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-4

Вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1111		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**1391916**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,3069025	5045,00	11639
				1977,00	4559
2 3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	121,391991	53,00	6436
				0,00	0
3 3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,6988485	55,00	38
				0,00	0
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,880668	150,00	4634
				0,00	0
5 3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,1908	34,00	40

					0,00	0
6	3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12,71232	1018,00	12941
					0,00	0
7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,879049	2770,00	27365
					1384,00	13674
8	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	49,294448	11,00	542
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**63635**
						18233
		Материалы				
1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,045	14831,00	667
2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	1,00639	326614,00	328701
3	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00035724	314949,00	113
4	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,04322604	131938,00	5703
5	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05246	230520,00	12093
6	2105-0307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,977	333,00	991
7	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,3356	295,00	2459

		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,908	158,00	1881
8	2105-0307-1002					
		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,862	91,00	1625
9	2105-0307-1005					
10	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,70103	339,00	3628
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	7,38296	34649,00	255812
11	2111-0101-0108	теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012				
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0643242	499572,00	32135
12	2113-0201-0901					
13	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	526730,00	8427
14	2113-0203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,0009	85415,00	77
15	2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	9,44	383,00	3615
		Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25	т	0,00300152	1588562,00	4768
16	2113-0211-0301	мм ГОСТ 1759.0-87				
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7	т	0,00434467	2403190,00	10441
17	2113-0406-0101	мм ГОСТ 1779-83				
		Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0019	439305,00	835
18	2113-0802-1002					
19	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,75	320,00	240
20	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00620556	206127,00	1279
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	42,44625	446,00	18932
21	2113-0816-2202					
		Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный	кг	1,45	513,00	744
22	2204-0201-0603	ГОСТ 10503-71				
23	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,7	563,00	394
		Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,9	406,00	1583
24	2301-0101-0105					
25	2302-1199-9931	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	15	98,00	1470
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с	м2	121,2	4130,00	500556
		непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения				
26	2305-0104-0104	диаметром от 900 до 1250 мм				

		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	156,9	3442,00	540049
27	2305-0104-0107					
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	28,7	4258,00	122205
28	2305-0104-0108					
		Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	26848,00	26848
29	2305-0202-0203					
		Двери стальные для вентиляционных камер утепленные	шт.	2	33800,00	67600
30	2305-0301-0403	размером 1250х500 мм				
31	2305-0301-0501	Лючек пилометражный	шт.	18	208,00	3744
		Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П150Х150Ц для вентиляционной шахты периметром 600 мм	шт.	6	4339,00	26034
32	2305-0301-0910					
		Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П300Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1100 мм	шт.	2	5331,00	10662
33	2305-0301-0911					
		Решетки жалюзийные неподвижные односекционные , размер	м2	0,36	3612,00	1300
34	2305-0301-1202	450х400 мм				
		Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,08	3576,00	286
35	2305-0301-1301					
36	2305-0301-1401	Решетки регулирующие , размер 100х150 мм	м2	1,77	48099,00	85136
37	2305-0301-1402	Решетки регулирующие, размер 100х250 мм	м2	0,125	38162,00	4770
38	2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,08	30371,00	2430
		Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные,	шт.	5	31078,00	155390
39	2305-0305-0202	периметром от 701 мм до 1000 мм				
		Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI	шт.	7	54712,00	382984
40	2305-0308-0533	90				
		Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI	шт.	1	56686,00	56686
41	2305-0308-0536	90				
		Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI	шт.	1	57922,00	57922
42	2305-0308-0537	90				

		Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	57922,00	57922
43	2305-0308-0538					
		Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4D (380В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1340 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	7	53682,00	375774
44	2305-0402-0102					
		Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП50-25 ГОСТ 7402-84	комплект	1	88398,00	88398
45	2305-0402-0106					
		Итого по материалам				**3265309**
		Инженерное оборудование				
1	5820-1000-0001 (пл)	Камера приточная П1 VVS021-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan"	шт	1	802919,00	802919
2	5820-1000-0002 (пл)	Камера приточная П2 VVS010s-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan"	шт	1	427848,00	427848
3	5820-1000-0003 (пл)	Камера приточная П3 VVS015s-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan"	шт	1	478004,00	478004
4	5820-1000-0004 (пл)	Камера приточная ПД1 VVS005s-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan"	шт	1	489550,00	489550
5	5820-1000-0005 (пл)	Камера приточная ПД2 VVS005s-R-FHVS ТОО "VTS Kazakhstan"	шт	1	489550,00	489550
6	5820-1000-0006 (пл)	Опциональные элементы (для П1, П2, П3, ПД1, ПД2) ТОО "VTS Kazakhstan"	комплект	1	261376,00	261376
7	5820-1000-0007 (пл)	Автоматика (для П1, П2, П3, ПД1, ПД2) ТОО "VTS Kazakhstan"	комплект	1	2977739,00	2977739
8	5820-1000-0008 (пл)	Модуль управления/питания (для П1) ТОО "VTS Kazakhstan"	шт	1	118527,00	118527
		Итого по инженерному оборудованию				**6045513**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-5

Электрооборудование

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	730		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				**986775**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6,9464	5406,00 1977,00	37552 13731
2 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	73,7201	150,00 0,00	11065 0
3 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	6,9464	3729,00 1384,00	25903 9611
4 3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1	24,00 0,00	25 0
5 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	86,0172	17,00	1463

					0,00	0
6	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	8,752	11,00	94
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**76102**
						23342
		Материалы				
1	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01701	338853,00	5764
2	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0897	327379,00	29366
3	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0018	247336,00	445
4	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,62205	267504,00	166401
5	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0552	230520,00	12725
6	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	37,489	379,00	14209
7	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00043	132,00	–
8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,163	557966,00	90947
9	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	3,614	234,00	845
10	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00315	22237,00	70

		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007261	499572,00	3628
11	2113-0201-0901					
12	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	307,046	192,00	58952
13	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,5286	450,00	687
14	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,13	182,00	24
15	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0001168	359402,00	42
16	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000649	383306,00	249
17	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,381	856,00	328
18	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,08	304,00	24
19	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,069	1075,00	73
		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	6,4683	652,00	4214
20	2113-0809-0801					
21	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,0096	1755,00	17
22	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	307,046	284,00	87198
23	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0262104	234319,00	6140
24	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	1,6328	2807,00	4583
25	2113-0816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,309	2051,00	634
26	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,115	376,00	43
27	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0183157	76292,00	1397
28	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	3,8968	654,00	2553
29	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,705	1260,00	12228
30	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4	190,00	78
31	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1735,02	32,00	55521
32	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	41,82	70,00	2927
33	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	12,24	91,00	1114
34	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	31,572	1527,00	48211
35	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04488	171883,00	7714
36	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,66974	269006,00	449170
37	2306-0144-0540	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	3977609,00	48686
38	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	446082,00	9100

39	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04182	995836,00	41646
40	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1658212,00	16914
41	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	3,4	33,00	113
42	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	82,85	58,00	4805
43	2306-1702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,05	141,00	289
44	2306-1702-0112	Гильза кабельная медная ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,6	781,00	469
45	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5005,00	10010
46	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	6201
47	2307-0201-0114	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15033,00	15033
48	2307-0202-0523	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	43	179,00	7697
49	2307-0202-0605	Коробка установочная KSC 11-101 (прим.)	шт.	73	156,00	11388
50	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3793,00	53102
51	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3793,00	18965
52	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	428,00	12840
53	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435,00	2870
54	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1482,00	2964
55	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877,00	13754
56	2307-0208-0715	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025100, 400 В, типа ИЭК	шт.	1	2322,00	2322
57	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	1506,00	6024

		Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС20-3-ОБ - прим.)	шт.	2	225,00	450
58	2307-0217-0107	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВКИ-211 - прим.)	шт.	8	1081,00	8648
59	2307-0218-1201	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС22-3-ОБ-прим.)	шт.	71	391,00	27761
60	2307-0220-0515	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	120,993	227,00	27467
61	2404-0201-0646	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	529,708	12,00	6357
62	2404-0207-1008	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,3	1785,00	536
63	2404-0207-1302	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,08	462,00	1885
64	2404-0207-1810	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	5,4374	4267,00	23201
65	2404-0207-2501	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,012	1007,00	12
66	2404-0207-2502	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	14,522	121,00	1758
67	2404-0207-2804	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	17,54	159,00	2789
68	2404-0207-3915	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0082	380,00	3
69	2404-0207-3932	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,304	487,00	635
70	2404-0207-3951	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	122,00	8052
71	2404-0207-3960					
		Итого по материалам				**1463267**
		Инженерное оборудование				
1	5108-0401-0140	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	87375,00	87375
2	5108-0401-0209	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	66742,00	66742

3	5108-0401-0301	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133,00	175133
		Итого по инженерному оборудованию				**329250**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-6

Освещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	851		
	Средневзвешенный разряд работы		4		
	Итого ФОТ				**1185123**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,9656	5406,00 1977,00	26844 9818
2 3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	127,899	1553,00 1158,00	198627 148107
3 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	40,1996	150,00 0,00	6031 0
4 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	4,9656	3729,00 1384,00	18517 6873
5 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	64,372	17,00	1094

					0,00	0
6	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	8,308	11,00	92
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**251205**
						164798
		Материалы				
1	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,198	327379,00	64821
2	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	27,93	379,00	10585
3	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00128	132,00	–
4	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,024	557966,00	13391
5	2106-0902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	158,4	515,00	81576
6	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	2,66	234,00	622
7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0093295	22237,00	207
8	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,014339	499572,00	7163
9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	189,2	192,00	36326
10	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,3884	450,00	625
11	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0001792	359402,00	65
12	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,001616	383306,00	619
13	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,054	856,00	46
14	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,009	304,00	3
15	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,009	1075,00	10

		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,8663	652,00	1867
16	2113-0809-0801					
17	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,132	1755,00	232
18	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	189,2	284,00	53732
19	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01632	234319,00	3825
20	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	189,72	94,00	17834
21	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,446	2807,00	1252
22	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,604	374,00	974
23	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00798	76292,00	609
24	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	4,58	654,00	2996
25	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,054	190,00	10
26	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1356,6	32,00	43411
27	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	23,94	1527,00	36556
28	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,3566	171883,00	233176
29	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	66,5	33,00	2195
30	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	6572
		Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	2	731,00	1462
31	2307-0104-0501					
32	2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879,00	5879
33	2307-0202-0523	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	128	179,00	22912
34	2307-0202-0901	Коробки установочные К-201 (прим.)	шт.	112	33,00	3696
35	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10354,00	31062
36	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	428,00	3424
37	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	1435

		Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС20-1-0-ГПБ-прим.)	шт.	69	825,00	56925
38	2307-0218-1801					
		Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС20-2-0-ГПБ-прим.)	шт.	43	960,00	41280
39	2307-0218-1803					
40	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	89,11	227,00	20228
41	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	401,66	12,00	4820
42	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	4,123	4267,00	17593
43	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	10,64	121,00	1287
44	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	13,3	159,00	2115
45	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,06996	380,00	27
46	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	122,00	1098
47	2910-0001-0001 (пл)	Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1200 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	11	24042,00	264462
48	2910-0001-0002 (пл)	Светильник CD LED 18 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	34	15741,00	535194
49	2910-0001-0003 (пл)	Светильник CD LED 18MS 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	11	19887,00	218757
50	2910-0001-0004 (пл)	Светильник PRS/S ECO LED 600 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	107	32088,00	3433416
		Светильник PRS/R ECO LED 595 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	25	28621,00	715525
51	2910-0001-0005 (пл)					
		Светильник PRS/S ECO LED 600 EM 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	29	50896,00	1475984
52	2910-0001-0006 (пл)					
53	2910-0001-0007 (пл)	Светильник PRS/R ECO LED 595 EM 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	8	47429,00	379432
		Итого по материалам				**7859313**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-7

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1262		
	Средневзвешенный разряд работы		4,1		
	Итого ФОТ				**1796711**
	Машины и механизмы				
3 3101-0306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,44	96,00 0,00	42 0
4 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,9972	5406,00 1977,00	5392 1970
5 3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0032	55,00 0,00	0 0
6 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,2	4563,00 1384,00	10039 3045

7	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,44	2873,00	1264
					1384,00	608
8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,192	150,00	1080
					0,00	0
9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0248	2770,00	68
					1384,00	35
10	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,9924	3729,00	3700
					1384,00	1373
11	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,84	17,00	83
					0,00	0
12	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	30,0892	11,00	330
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**21998**
						7031
		Материалы				
1	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	38,6	379,00	14629
2	2105-0307-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,05	460,00	1403
3	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00061	132,00	–

		Проволока медная круглая электротехническая (мягкая),	кг	0,5	5479,00	2740
4	2105-0307-9908	диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90				
5	2109-0404-0106	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	10342,00	41368
6	2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	1,065	2410,00	2567
7	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,2	234,00	47
8	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,15336	22237,00	3411
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00194	499572,00	970
9	2113-0201-0901					
		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	10 шт.	56,2	251,00	14106
10	2113-0207-0429	размерами 12 мм х 70 мм				
11	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	13,4	192,00	2572
12	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,4896	450,00	220
13	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	18,98	182,00	3454
14	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00061	383306,00	234
15	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00305	250685,00	765
16	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0002174	1256198,00	274
17	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,32	320,00	102
		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки	кг	0,2852	652,00	186
		ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм				
18	2113-0809-0801					
19	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	13,4	284,00	3805
20	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00116	234319,00	271
21	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	4,546	2807,00	12761
		Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка	т	0,001974	6186620,00	12213
22	2113-0816-2101	ПОС40 ГОСТ 21930-76				
23	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	12,118	376,00	4556
24	2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,48662	614,00	298
25	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00043	76292,00	32
		Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,00064	479431,00	307
26	2204-0201-0301	ГОСТ 10503-71				
		Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для	кг	4,44	654,00	2904
27	2204-0201-0902	наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71				
28	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,15	190,00	29
29	2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,32	563,00	180
		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0001	267025,00	26
30	2204-0802-0101					
31	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	102	26,00	2652

32	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	1,8	1527,00	2748
33	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04692	168503,00	7905
34	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,55942	39265,00	61231
35	2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00528	115510,00	610
36	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	5	28,00	140
37	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	175,2	33,00	5781
38	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	61	74,00	4514
39	2308-0301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	10	277,00	2770
40	2308-0302-0306	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М	шт.	8	2718,00	21744
41	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5	1008,00	5040
42	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	3	12148,00	36444
43	2308-0304-0306	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1946,00	7784
44	2308-0304-0307	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1946,00	7784
45	2308-0304-0310	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1962,00	7848
46	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1580,00	4740
47	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	5	2113,00	10565
48	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	5	23485,00	117425
49	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	415,5	227,00	94318
50	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,2	12,00	363
51	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	43,8	1785,00	78183
52	2404-0207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	31,00	1550
53	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,31	4267,00	1323
54	2404-0207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,752	1007,00	1764
55	2404-0207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,1	160,00	16
56	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	72,34	121,00	8754
57	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1	159,00	160

58	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	487,00	39
59	2404-0207-3968	Резисторы 7,5 кОм ГОСТ Р 51177-98 (прим.)	шт.	3	48,00	144
60	2901-0020-0001 (пл)	Модуль газового пожаротушения FeniX МГП FX 25-20. V=20л, подвесной ТОО "Intant Oskemen"	шт	18	176223,00	3172014
61	2901-0020-0002 (пл)	Газ для систем пожаротушения (с заправкой) HFC-227EA ТОО "Intant Oskemen"	кг	360	4929,00	1774440
62	2902-0001-0001 (пл)	Сирена сигнальная со стробом LD 96 blue ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	1359,00	1359
63	2903-0030-0001 (пл)	Извещатель магнитоконтактный адресный С2000-СМК ТОО "Intant Oskemen"	шт	68	1436,00	97648
64	2903-0030-0002 (пл)	Извещатель акустический адресный С2000-СТ ТОО "Intant Oskemen"	шт	67	3310,00	221770
65	2903-0030-0003 (пл)	Извещатель ИК адресный объемный С2000-ИК исп. 02 ТОО "Intant Oskemen"	шт	40	5013,00	200520
66	2904-0010-0001 (пл)	Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ ТОО "Intant Oskemen"	шт	3	32819,00	98457
67	2904-0010-0002 (пл)	Блок индикации и управления С2000-ПТ ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	22045,00	22045
68	2904-0010-0003 (пл)	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ ТОО "Intant Oskemen"	шт	5	13582,00	67910
69	2905-0001-0001 (пл)	Оперативная задача "ОРИОН ПРО (ОПС)" исп. 10 (до 10-ти устройств) ТОО "Консэл"	шт	1	111384,00	111384
70	2905-0001-0002 (пл)	С2000-М Пульт контроля и управления ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	32366,00	32366
71	2905-0001-0003 (пл)	С2000-БИ исп. 02 Блок индикации ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	23482,00	23482
72	2905-0001-0004 (пл)	С2000-КДЛ Контроллер двупроводной линии связи (для адресных систем) ТОО "Intant Oskemen"	шт	2	11161,00	22322
73	2908-0010-0001 (пл)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 ТОО "Intant Oskemen"	шт	114	3906,00	445284
74	2908-0010-0002 (пл)	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ ТОО "Intant Oskemen"	шт	15	2679,00	40185
		Итого по материалам				**6951955**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-8

Телефонизация, компьютерная сеть

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	427		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**551536**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,2834	5406,00 1977,00	1533 560
2 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,84	26,00 0,00	22 0
3 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	11,781	4563,00 1384,00	53757 16305
4 3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,027	1640,00 1158,00	44 31

5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,012	150,00	302
					0,00	0
6	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,964	3062,00	2952
					1384,00	1334
7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,2834	3729,00	1057
					1384,00	391
8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,6176	17,00	333
					0,00	0
9	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	32,725	11,00	360
					0,00	0
10	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	16,416	16,00	263
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**60623**
						18621
		Материалы				
1	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,966	379,00	366
2	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4	84,00	34
3	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	557966,00	8369

		Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,015	16860,00	253
4	2107-0204-0304					
5	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,184	234,00	43
6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,004235	22237,00	94
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	499572,00	85
7	2113-0201-0901					
		Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	10 шт.	287,13	251,00	72070
8	2113-0207-0429	размерами 12 мм х 70 мм				
		Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным	шт.	540	7,00	3780
9	2113-0207-1006	оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм				
10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	6,164	192,00	1183
11	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0027	383306,00	1035
12	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,010703	250685,00	2683
13	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00015	1256198,00	188
14	2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,094	1082,00	101
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20	кг	0,004	448,00	2
15	2113-0809-0501	мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97				
		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,5826	652,00	381
16	2113-0809-0801					
		Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0004	4136,00	2
17	2113-0809-1201					
		Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ	кг	0,15	587,00	88
18	2113-0809-1202	20477-86				
19	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,135	1755,00	237
20	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	6,164	284,00	1751
21	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0005916	234319,00	138
22	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	206127,00	16
23	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1442	2807,00	405
		Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка	т	0,000222	6186620,00	1374
24	2113-0816-2101	ПОС40 ГОСТ 21930-76				
		Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка	т	0,000082	5882369,00	482
25	2113-0816-2102	ПОС30 ГОСТ 21930-76				
26	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0001978	76292,00	15
		Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для	кг	0,1742	654,00	114
27	2204-0201-0902	наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71				
28	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,082	190,00	16

29	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00022	1722823,00	379
30	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	6,12	70,00	428
31	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	40,8	91,00	3713
32	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,828	1527,00	1264
33	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,36924	190432,00	70315
34	2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,7384	81224,00	59976
35	2306-1114-0101	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,36	36552,00	13158
36	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,3	28,00	64
37	2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	82	31,00	2542
38	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм x 16 мм	м	61,2	81,00	4957
39	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм x 10 мм	м	173,4	56,00	9710
40	2306-1710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм x 16 мм	м	40,8	132,00	5386
41	2307-0202-1106	Ящик протяжной 400x600x200 К655 У2 (прим.)	шт.	2	7996,00	15992
42	2307-0220-0705	Розетка информационная RJ-45 (прим.)	шт.	41	667,00	27347
43	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	3,082	227,00	700
44	2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	3	144,00	432
45	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,892	12,00	166
46	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,702	1811,00	1271
47	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1426	4267,00	608
48	2404-0207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,27	1007,00	272
49	2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	24,024	2859,00	68685
50	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,368	121,00	45
51	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,46	159,00	73
52	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,054	380,00	21
53	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,492	14,00	7
54	2908-0001-0001 (пл)	Кабель ОКЛ-П-2-G.652.D-CF-2,7-2001 ТОО "Казцентрэлектропровод"	м	40,8	177,00	7222
55	2910-0001-0001 (пл)	Шкаф настенный 19" 6U 600x450x370 ТОО "Almaty IT telecom"	шт	1	20694,00	20694

56	2910-0001-0002 (пл)	Коммутатор 8 портов 10/100/1000Base -7 с поддержкой PoE D-Link DGS-1008MP ТОО "Almaty IT telecom"	шт	1	46194,00	46194
57	2910-0001-0003 (пл)	D-Link DVG-4088S 8-портовый шлюз VoIP (SIP) 8 FXO+ 8 FXS интерфейса. Встроенный 8 портовый 10/100 коммутатор ТОО "Almaty IT telecom"	шт	2	154441,00	308882
58	2910-0001-0004 (пл)	Телефон аналоговый Panasonik KX-TS2382 ТОО "Almaty IT telecom"	шт	15	8679,00	130185
59	2910-0002-0001 (пл)	Коммутатор 24-х портовый D-Link DES-1024A/E1B ТОО "Almaty IT telecom"	шт	2	10538,00	21076
60	2910-0002-0002 (пл)	Коммутатор 5-ти портовый D-Link DES-1005C/A1A ТОО "Almaty IT telecom"	шт	1	2488,00	2488
		Итого по материалам				**919557**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-9

Управление огнезадерживающими клапанами

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	196		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				**259969**
	Машины и механизмы				
1 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	7,2179	4563,00 1384,00	32936 9990
2 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2770,00 1384,00	28 14
3 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	18,9875	11,00 0,00	209 0
	Итого по машинам и механизмам				**33173**
					10004

Материалы

1	2105-0307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	5479,00	548
2	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0027365	22237,00	61
3	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	499572,00	150
4	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	164,867	251,00	41381
5	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0061577	250685,00	1544
6	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1256198,00	26
7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	652,00	13
8	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00016	6186620,00	990
9	2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	614,00	49
10	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	190,00	6
11	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	267025,00	5
12	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09792	168503,00	16500
13	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,35394	39265,00	13897
14	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148,00	12148
15	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	2113
16	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485,00	23485
17	2404-0207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	31,00	310
18	2404-0207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	160,00	3
19	2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	13,8216	2859,00	39516
20	2905-0001-0003 (пл)	С2000-БИ исп. 02 Блок индикации ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	23482,00	23482
21	2905-0016-0001 (пл)	Прибор приемно-контрольный ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	20655,00	20655

Итого по материалам **196882**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-10

Подъемная платформа

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	99		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				**119196**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,55	5406,00 ——— 1977,00	2973 ——— 1087
2 3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,46	87,00 ——— 0,00	1171 ——— 0
3 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,55	2770,00 ——— 1384,00	1524 ——— 761
	Итого по машинам и механизмам				**5668** ——— **1848**

	Материалы					
1	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005	327379,00	1637
2	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	84,00	2
3	2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	581869,00	3491
4	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	30	33,00	990
5	2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,07	730,00	51
6	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	247290,00	247
7	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	1256198,00	13
8	2113-0809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1	72,00	72
9	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1	652,00	65
10	2113-0816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,1	64,00	6
11	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	6186620,00	619
12	2113-0816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,4	481,00	192
13	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	339,00	339
14	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0005	554046,00	277
15	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	14	126,00	1764
16	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	8,7	14,00	122
	Итого по материалам					**9887**
	Инженерное оборудование					
1	5110-0201-0102	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128,00	1499128

Итого по инженерному оборудованию	1499128

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-11

Технологическое оборудование

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5		
	Средневзвешенный разряд работы		4,2		
	Итого ФОТ				**7185**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,05	5406,00 1977,00	270 99
2 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,05	3729,00 1384,00	186 69
3 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,3	11,00 0,00	14 0
	Итого по машинам и механизмам				**470**
					168

	Материалы					
1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,205	450,00	92
	Итого по материалам					**92**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-1-1

ВЛ-6 кВ

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	31		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**41424**
	Машины и механизмы				
1 3101-0303-0201	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,16	3851,00 1654,00	616 265
2 3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,28	3849,00 1977,00	8775 4507
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,11	5045,00 1977,00	5600 2195
4 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0692	5406,00 1977,00	374 137

5	3105-0601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	1,1048	4800,00	5303
					1384,00	1529
6	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2038	150,00	180
					0,00	0
7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,553584	2770,00	4303
					1384,00	2149
8	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0692	3729,00	258
					1384,00	96
9	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,144	4074,00	587
					1384,00	199
10	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,266828	3519,00	4458
					1384,00	1753
		Итого по машинам и механизмам				**30454**
						12830
		Материалы				
1	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	44698,00	134094
2	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4062,00	8124
3	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0078	327379,00	2554
4	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0324	226179,00	7328
5	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0002554	544371,00	139

6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 (Болт М12х40-9шт., гайка М12-9 шт., шайба 12 - 9 шт.)	т	0,00072	499572,00	360
7	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	359374,00	33
8	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,22244	1373,00	305
9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,06622	90,00	7
10	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000366	234319,00	86
11	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	654,00	524
12	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	339,00	102
13	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,022	1260,00	1288
14	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000007464	57914,00	–
15	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000147368	453501,00	66
16	2306-1004-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80 (12 м)	т	0,00265	986989,00	2615
17	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	9	2202,00	19818
18	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1780,00	5340
19	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	3203,00	19218
20	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	54,00	648
21	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	569,00	2276
22	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1153,00	3459
23	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	702,00	3510
24	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1946,00	5838
25	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	513,00	1539
26	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	386,00	4632
27	2404-0206-0703	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-25Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	783,00	4698
28	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	45,00	540
29	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,42296	423,00	179
30	2903-0030-0001 (пл)	Кронштейн РА1 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	8558,00	8558

31	2903-0030-0002 (пл)	Кронштейн РА2 ТОО "Электропромснаб KZ""	шт	1	2267,00	2267
32	2903-0030-0003 (пл)	Вал привода РА3 ТОО "Электропромснаб KZ""	шт	2	6682,00	13364
33	2903-0030-0004 (пл)	Кронштейн РА4 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	964,00	964
34	2903-0030-0005 (пл)	Кронштейн РА5 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	964,00	964
35	2903-0030-0006 (пл)	Хомут Х7 ТОО "Электропромснаб KZ""	шт	3	782,00	2346
36	2903-0030-0007 (пл)	Хомут Х8 ТОО "Электропромснаб KZ""	шт	1	836,00	836
37	2917-0001-0001 (пл)	Траверса ТМ3 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	12054,00	12054
38	2917-0001-0002 (пл)	Траверса ТМ6 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	14477,00	14477
39	2917-0001-0003 (пл)	Хомут Х1 ТОО "Электропромснаб KZ"	шт	3	968,00	2904
40	2917-0001-0004 (пл)	Узел крепления У1 ТОО "Электропромснаб KZ"	шт	1	4652,00	4652
41	2917-0001-0005 (пл)	Стяжка Г1 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	2	3616,00	7232
42	2917-0001-0006 (пл)	Проводник ЗП1 ТОО "Электропромснаб KZ"	м	6,2	862,00	5344
43	2917-0001-0007 (пл)	Крепление провода СШ-2 ТОО "Электропромснаб KZ"	шт	12	256,00	3072
44	2917-0300-0001 (пл)	Траверса ТМ-1 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	10246,00	10246
		Итого по материалам				**318600**
		Инженерное оборудование				
1	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	79440
		Итого по инженерному оборудованию				**79440**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-1-2

КЛ-10 кВ

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**246291**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,61032	4420,00 ——— 1654,00	2698 ——— 1009
2 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	18,56687	5406,00 ——— 1977,00	100373 ——— 36706
3 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	14,25839	14,00 ——— 0,00	200 ——— 0
4 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	14,25839	3772,00 ——— 1158,00	53782 ——— 16510
5 3105-0601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	0,85	4800,00	4080

					1384,00	1176
6	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	23,91	4456,00	106543
					1654,00	39548
7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	150,00	26
					0,00	0
8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2770,00	609
					1384,00	304
9	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	18,56687	3729,00	69236
					1384,00	25696
10	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,51	11,00	6
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**337553**
						120949
		Материалы				
1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12	1736,00	20832
2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,798	44425,00	35451
3	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001783	327379,00	584
4	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 80 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (L=2300)	т	0,03483	267504,00	9318

		Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,11834	379,00	44
5	2105-0307-0210					
6	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00214054	1812295,00	3879
7	2107-0505-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,0063	6574,00	41
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001912	499572,00	955
8	2113-0201-0901					
9	2113-0203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 (ВН)	т	0,00003	880674,00	26
10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	7,44	192,00	1428
11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,17	450,00	77
12	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00004774	383306,00	18
13	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,6	163,00	587
14	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	359374,00	11
15	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1373,00	137
16	2113-0702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1374036,00	55
		Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00000058	312267,00	–
17	2113-0703-1003					
18	2113-0703-1302	Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта	т	0,0000004	108002,00	–
19	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00000038	1256198,00	–
20	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	90,00	2
21	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,0381901	1755,00	67
22	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	7,44	284,00	2113
23	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1151283	2807,00	322
24	2113-0816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,02	279,00	6
25	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00028575	5882369,00	1681
26	2113-0816-2103	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,00154	9120,00	14
27	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0008	374,00	–
28	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,78575	654,00	514
29	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	339,00	34
30	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,0404	1260,00	1312
31	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003	453501,00	14

		Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	21	1012,00	21252
32	2301-1201-1101					
33	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,672	1294,00	870
34	2306-0109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,264	3431378,00	905884
		Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	922381,00	922
35	2306-1002-0109					
		Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ	100 шт.	0,02	8615,00	172
36	2306-1702-1004	23469.0-81				
37	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	3,8454	245,00	942
		Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	386,00	1158
38	2404-0204-1302					
		Зажимы аппаратные прессуемые А1А-25Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	674,00	2022
39	2404-0206-0603					
40	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,03277472	380,00	13
		Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	0,42	63,00	26
41	2404-0207-3959	ГОСТ Р 51177-98				
42	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	122,00	2074
43	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0014	70171,00	98
44	2904-0001-0001 (пл)	Кронштейн Р1 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	2	964,00	1928
45	2904-0001-0002 (пл)	Кронштейн Р4 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	1025,00	1025
46	2904-0001-0003 (пл)	Кронштейн КМ1 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	1687,00	1687
47	2904-0001-0004 (пл)	Скоба КМ3 ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	4	723,00	2892
48	2904-0001-0005 (пл)	Хомут Х7 ТОО "Электропромснаб KZ"	шт	2	782,00	1564
49	2904-0001-0006 (пл)	Хомут Х8 ТОО "Электропромснаб KZ"	шт	3	836,00	2508
50	2917-0001-0006 (пл)	Проводник ЗП1 ТОО "Электропромснаб KZ"	м	2	862,00	1724
		Муфта концевая 10КнТп-3-35/50-СЛ-М ТОО	шт	4	14556,00	58224
51	2950-0001-0001 (пл)	"Казцентрэлектропровод"				
		Итого по материалам				**1086507**
		Инженерное оборудование				
1	5108-0401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	7430,00	22290

Итого по инженерному оборудованию	22290

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-1-3

КЛ-0,4 кВ

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	121		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**147383**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,340762	4420,00 ——— 1654,00	1507 ——— 563
2 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,63444	5406,00 ——— 1977,00 14,00	41272 ——— 15093 93
3 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	6,62468	——— 0,00	——— 0
4 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	6,62468	3772,00 ——— 1158,00	24988 ——— 7672
5 3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	18,96	4456,00	84486

					1654,00	31360
6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	7,63444	3729,00	28469
					1384,00	10567
		Итого по машинам и механизмам				**180815**
						65255
		Материалы				
1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,7	1736,00	11631
		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,619	44425,00	27499
2	2103-0101-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001004	327379,00	329
3	2105-0106-2403	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01004	267504,00	2686
4	2105-0201-0502	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,08936	379,00	33
5	2105-0307-0210	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0016672	1812295,00	3022
6	2105-0402-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,0144	6574,00	95
7	2107-0505-0201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	7,44	192,00	1428
8	2113-0207-1201	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1374036,00	55
9	2113-0702-1202	Лента К226	100 м	0,0311964	1755,00	55
10	2113-0809-1301	Патроны для пристрелки	10 шт.	7,44	284,00	2113
11	2113-0812-0102	Бирки маркировочные	100 шт.	0,083432	2807,00	235
12	2113-0816-0202	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00039	5882369,00	2294
13	2113-0816-2102					

		Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для	кг	0,251	654,00	164
14	2204-0201-0902	наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71				
15	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,95304	1260,00	1201
		Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	48	1012,00	48576
16	2301-1201-1101					
17	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	1,536	1294,00	1988
18	2306-0137-0308	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,197	1323357,00	260701
		Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	8670,00	34680
19	2306-1703-1601					
20	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	3,06	245,00	750
21	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,02674688	380,00	10
		Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	0,96	63,00	60
22	2404-0207-3959	ГОСТ Р 51177-98				
23	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0016	70171,00	112
		Итого по материалам				**399717**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-2-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	255		
	Средневзвешенный разряд работы		2,9		
	Итого ФОТ				**290781**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,5941237	4420,00 1654,00	29146 10906
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,867065	4916,00 1977,00	14094 5668
3 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	12,91875	7811,00 1977,00	100908 25540
4 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,427734	33,00 0,00	80 0
5 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,6096	14,00	50

					0,00	0
6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,07434	142,00	11
					0,00	0
7	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,748572	6023,00	22577
					1384,00	5188
8	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,621319	5045,00	18270
					1977,00	7160
9	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	14,066	4514,00	63494
					1654,00	23265
10	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00084	26,00	0
					0,00	0
11	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,372168	4563,00	1698
					1384,00	517
12	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	6,169092	2873,00	17723
					1384,00	8538
13	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,9127	150,00	1487
					0,00	0
14	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,092718	3667,00	340
					1384,00	128
15	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	4,9862	3416,00	17033
					1384,00	6901
16	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,81502	679,00	1911

					0,00	0
17	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,714381	2770,00	15829
					1384,00	7910
18	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,004	68,00	0
					0,00	0
19	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	23,738886	15,00	356
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**305007**
						101721
		Материалы				
1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,05402	2629,00	152625
2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,0592	1736,00	3574
3	2102-0101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	10,6658	15878,00	169352
4	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3054	16099,00	4916
5	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,836	15388,00	28252
6	2102-0101-2413	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	16168,00	8246
7	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,475	14831,00	21876
8	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	4,08408	17076,00	69740
9	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9.4.6-т)	м3	5,74	24300,00	139482
10	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.4.6-т)	м3	20,634	23927,00	493710
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122	230520,00	2812

		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0794	229990,00	18261
12	2105-0301-3201	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	11,9	70,00	833
13	2105-0307-1013	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00035	21640,00	8
14	2107-0201-0301	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042856	47457,00	2034
15	2107-0203-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00572	15139,00	87
16	2107-0204-0404	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,00096	6574,00	6
17	2107-0505-0201	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	11,44	735,00	8408
18	2110-0501-0501	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	346,464	224,00	77608
19	2110-0501-1404	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,002034	31805,00	65
20	2113-0102-0801	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0230976	133450,00	3082
21	2113-0104-0103	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,03432	89384,00	3068
22	2113-0104-0203	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	499572,00	125
23	2113-0201-0901	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9762	307,00	607
24	2113-0209-0401	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,1283	423881,00	54384
25	2113-0210-0102	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0346464	53700,00	1861
26	2113-0703-0201	Вода техническая	м3	2,238341	26,00	58
27	2113-0703-1405	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000063	287565,00	18
28	2113-0704-3101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,45	6932,00	3119
29	2113-0803-1101	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0119	211228,00	2514
30	2113-0812-1035					

31	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000378	435821,00	165
32	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000588	453501,00	27
33	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,000378	554046,00	209
		Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,2	1012,00	3238
34	2301-1201-1101					
35	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,1024	1294,00	133
		Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	0,064	63,00	4
36	2404-0207-3959	ГОСТ Р 51177-98				
37	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,90804	1207,00	4717
		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	26,374	270,00	7121
38	2988-8888-8917	сульфатостойкого цемента				

Итого по материалам **1286345**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-2-2

Монтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	923		
	Средневзвешенный разряд работы		4		
	Итого ФОТ				**1276682**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	67,682	5406,00 1977,00	365889 133808
2 3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	1,92	1553,00 1158,00	2982 2223
3 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	42,306	150,00 0,00	6347 0
4 3204-0105-0203	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	7,08	10909,00 2362,00	77236 16723
5 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	10,982	3729,00	40951

					1384,00	15199
6	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	24,00	5
					0,00	0
7	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	11,00	0
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**493410**
						167953
		Материалы				
1	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,052	327379,00	17024
2	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	327379,00	5238
3	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0486	226179,00	10992
4	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,55	379,00	208
5	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	557966,00	1116
6	2107-0204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	16860,00	337
7	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,6	339,00	1220
8	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00201	499572,00	1004
9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	192,00	234
10	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	450,00	6

11	2113-0403-0301	Асбестовая бумага марки БЭ толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм ГОСТ 23779-95	т	0,0015	1052619,00	1579
12	2113-0702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00374	547546,00	2048
13	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	4,509	856,00	3860
14	2113-0803-0102	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	1,44	3867,00	5568
15	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304,00	1
16	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075,00	2
17	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	652,00	23
18	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	284,00	346
19	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,015798	234319,00	3701
20	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2807,00	56
21	2113-0816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,242	2051,00	496
22	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	21,547	654,00	14092
23	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,68	1260,00	3377
24	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	190,00	3
25	2307-0204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	1481
26	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	8	245,00	1960
27	2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	16	6454,00	103264
28	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	122,00	122
29	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,011	70171,00	772
		Итого по материалам				**180130**

Инженерное оборудование

1	5108-0101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	791168,00	1582336

2	5108-0102-0715	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	1	77593939,00	77593939
		Итого по инженерному оборудованию				**79176275**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-1-1

Видеонаблюдение

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	371		
	Средневзвешенный разряд работы		4,9		
	Итого ФОТ				**605162**
	Машины и механизмы				
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5597	5406,00 ——— 1977,00	3026 ——— 1107
4 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,78	4563,00 ——— 1384,00	8122 ——— 2464
5 3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0203	1640,00 ——— 1158,00	33 ——— 24
6 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,618	150,00 ——— 0,00	543 ——— 0
7 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,32	2770,00	886

					1384,00	443
8	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5597	3729,00	2088
					1384,00	774
9	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	26,615	17,00	452
					0,00	0
10	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	21,4624	16,00	343
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**15493**
						4812
		Материалы				
1	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,114	379,00	5729
2	2105-0307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,4	5479,00	2192
3	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,507	234,00	119
4	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0504	22237,00	1121
5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	499572,00	599
6	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	4	251,00	1004
7	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	406	7,00	2842
8	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	17,956	192,00	3447
9	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	6,396	182,00	1164
10	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00203	383306,00	778
11	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00004	1256198,00	50

		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6192	652,00	404
12	2113-0809-0801					
13	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	17,956	284,00	5099
14	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0012864	234319,00	300
15	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	1,5926	2807,00	4470
16	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00024	6186620,00	1485
17	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	4,0836	376,00	1535
18	2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,32	614,00	196
19	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0014491	76292,00	111
20	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	1,5434	654,00	1009
21	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,12	190,00	23
		Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00008	267025,00	21
22	2204-0802-0101					
23	2301-0503-0602	Трубы гофрированные диаметром 63 мм	м	59,16	169,00	9998
24	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	59,16	26,00	1538
25	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	18,36	91,00	1671
26	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	2,412	1527,00	3683
		Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	16,85	28,00	472
27	2306-1702-0101					
28	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	59,04	33,00	1948
29	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	171,36	56,00	9596
30	2306-1710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	35,7	132,00	4712
31	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	146,738	227,00	33310
32	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	65,234	12,00	782
33	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	14,76	1785,00	26347
34	2404-0207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	31,00	1240
35	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,0447	4267,00	4458
36	2404-0207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,5904	1007,00	595
37	2404-0207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,08	160,00	13
38	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	26,804	121,00	3243
39	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,76	159,00	121

40	2915-0015-0001 (пл)	Видеорегистратор 24-ех канальный DS-7324HGHI-SH ТОО "Intant Osemen"	шт	2	274034,00	548068
41	2915-0015-0002 (пл)	Видеокамера для уличной установки Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 (3,6 мм) PB ЕМШ 1080P EXIR ТОО "Intant Osemen"	шт	7	15826,00	110782
42	2915-0015-0003 (пл)	Купольная видеокамера, пластиковый корпус Hikvision DS-2CE56C2T-IRP (2,8 мм) HD TVI 720P ТОО "Intant Osemen"	шт	29	4911,00	142419
43	2915-0015-0004 (пл)	Монитор 32", метал. корпус Hikvision DS-D5032FL ТОО "Intant Osemen"	шт	2	298854,00	597708
44	2915-0015-0005 (пл)	Жесткий диск 4000Гб Seagate Surveillance ST4000VX000 ТОО "Intant Osemen"	шт	2	47990,00	95980
45	2915-0015-0006 (пл)	Блок питания нерезервируемый 12В, 12А, имп. SIWD1212-16C ТОО "Intant Osemen"	шт	4	16031,00	64124
46	2915-0015-0007 (пл)	Паритет КВК-В-2 2х0,5 кабель (провод) ТОО "Intant Osemen"	м	845,58	138,00	116690
		Итого по материалам				**1813196**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-2-1

Проектируемая телефонная канализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	429		
	Средневзвешенный разряд работы		4,2		
	Итого ФОТ				**615275**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,8583932	4420,00 ——— 1654,00	8214 ——— 3073
2 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	2,309	7811,00 ——— 1977,00	18036 ——— 4565
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,95	5045,00 ——— 1977,00	14883 ——— 5832
4 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,3125	2873,00 ——— 1384,00	3771 ——— 1817

5	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	66,4342	3062,00 1384,00	203422 91944
6	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	23,48	6468,00 1384,00	151869 32496
7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2770,00 1384,00	28 14
8	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,25	15,00 0,00	79 0
		Итого по машинам и механизмам				**400302** **139741**
		Материалы				
1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,54	1736,00	37393
2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	14831,00	3337
3	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (ККС-2 прим.)	м3	3,5	57965,00	202878
4	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,9	84,00	1000
5	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02872	16860,00	484
6	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	2,5	358,00	895
7	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000268	312267,00	84
8	2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,02	1082,00	22
9	2113-0809-0102	Лента "Сэвилен"	кг	0,64	1324,00	847

10	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,119	448,00	53
11	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,84	652,00	548
12	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,8079	4136,00	3341
13	2113-0816-0701	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,0122	832,00	10
14	2113-0816-1706	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,02	4398,00	88
15	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00012	6186620,00	742
16	2113-0816-2110	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,026	1306,00	34
17	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3	513,00	1539
18	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,33	654,00	215
19	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,66	759,00	501
20	2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая 110х6,3 (прим.)	м	359	1709,00	613531
21	2303-0101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76*	комплект	5	33024,00	165120
22	2306-1114-0101	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,6	36552,00	21931
23	2404-0207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	3,00	150
24	2404-0207-1201	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 в комплекте с консольным болтом и консольным крюком (прим.)ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1	19004,00	1900
25	2404-0207-1203	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,23	49962,00	11491
26	2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1021,00	10210
27	2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,2872	193,00	55
28	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0005	70171,00	35
29	2907-0001-0001 (пл)	Муфта тупиковая (вертикальная) FOSC 400 S8 (96 port) ТОО "Almaty IT telecom"	шт	2	42366,00	84732

30	2907-0001-0002 (пл)	Оптическая кассета (OST-A-1) 12 port for ODF ТОО "Almaty IT telrcom"	шт	1	536,00	536
31	2907-0001-0003 (пл)	Коммутатор Hikvision DS-3E0326P -E PoE ТОО "INTANT Oskemen"	шт	2	176997,00	353994
32	2907-0001-0004 (пл)	Одномодовый оптический модуль передачи UTEPO SFP-1,25G-20KM SFP ТОО "INTANT Oskemen"	шт	8	5729,00	45832
33	2908-0001-0001 (пл)	Кабель ОКЛ-П-2-G.652.D-CF-2,7-2001 ТОО "Казцентрэлектропровод"	м	1101,6	177,00	194983
34	2908-0001-0002 (пл)	Кабель ОКЛ-П-20-G.652.D-2025 ТОО "Казцентрэлектропровод"	м	102	250,00	25500
35	2908-0001-0003 (пл)	Кабель HITRONIC HQW3000 24E 9/125 OS2 (замена ОКС-20) ТОО "Лапп Казахстан"	м	10,2	2319,00	23654
		Итого по материалам				**1807665**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-1-1

Наружные сети водопровода

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	466		
	Средневзвешенный разряд работы		2,6		
	Итого ФОТ				**501670**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9,674132	4420,00 1654,00	42759 16002
2 3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00704	6360,00 1977,00	45 14
3 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,319694	10429,00 1977,00	13763 2608
4 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	28,38618	7811,00 1977,00	221724 56119
5 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,34437	1295,00	446

					1158,00	399
6	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0116325	33,00	0
					0,00	0
7	3104-0301-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	0,08064	199,00	16
					0,00	0
8	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0479368	6023,00	288
					1384,00	67
9	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,7393639	5045,00	34001
					1977,00	13325
10	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,01805	4514,00	81
					1654,00	30
11	3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,5528	11,00	6
					0,00	0
12	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,9294369	4563,00	8805
					1384,00	2671
13	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,067108	2161,00	145
					1158,00	78
14	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,10919	1717,00	187
					1384,00	151
15	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	23,19822	2873,00	66648
					1384,00	32106
16	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0578775	150,00	310

					0,00	0
17	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0096	138,00	1
					0,00	0
18	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,686606	5562,00	3819
					1654,00	1136
19	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,1186	4118,00	12842
					1158,00	3611
20	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09	26,00	2
					0,00	0
21	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	1,16472	3925,00	4572
					1654,00	1926
22	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	3,77568	5835,00	22031
					1977,00	7465
23	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,46556	9188,00	13466
					1977,00	2897
24	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,70924	679,00	481
					0,00	0
25	3201-0201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,23872	1203,00	287
					20,00	5
26	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,44988	6286,00	2828
					3308,00	1488
27	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,62376	120,00	75
					0,00	0

28	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,7728	8993,00	6950
					1977,00	1528
29	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,38571	5729,00	2209
					1384,00	533
30	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0759	4028,00	306
					1654,00	126
31	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,6	65,00	39
					0,00	0
32	3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,33534	190,00	64
					0,00	0
33	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,2968626	2770,00	11902
					1384,00	5950
34	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,33534	4074,00	1366
					1384,00	464
35	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,06608	26,00	2
					0,00	0
36	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,001872	11,00	0
					0,00	0
37	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13,455	52,00	700
					0,00	0
38	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	64,86296	15,00	972
					0,00	0

	Итого по машинам и механизмам					**474138**
						150699
	Материалы					
1	2101-0102-0101	Глина	м3	0,87442	1881,00	1645
2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,7664	2846,00	5027
3	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,4836	2629,00	40706
4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,0395	1736,00	13956
5	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	25,44856	1630,00	41481
6	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,29472	15310,00	19822
7	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,528465	16099,00	8508
8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0476	16887,00	804
9	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,22958	21015,00	4825
10	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	17,23446	17514,00	301845
11	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	26,4684	15803,00	418280
12	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3749,00	14996
13	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС19.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18319,00	54957
14	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22636,00	22636
15	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	29565,00	59130

		Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3574,00	7148
16	2104-0301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26328,00	26328
17	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	45552,00	45552
18	2104-0302-0103	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24568,00	24568
19	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38098,00	38098
20	2104-0302-0113	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00216	326614,00	705
21	2105-0104-0302	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00255714	216144,00	553
22	2105-0302-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,46799	869,00	407
23	2105-0308-0375	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,002	27477,00	55
24	2107-0101-9901	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08258	21640,00	1788
25	2107-0201-0301	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,42874	227,00	97
26	2110-0401-1001	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	100,436	174,00	17476
27	2110-0501-0701	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13,84	252,00	3488
28	2110-0501-9903	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,344	3348,00	1152
29	2111-0203-0804	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007947	21599,00	17
30	2113-0101-0101	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005236	31805,00	17
31	2113-0102-0801	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00004425	347560,00	16
32	2113-0102-0901					

		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,28428	89384,00	25410
33	2113-0104-0202					
		Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,1431728	121204,00	138557
34	2113-0104-0502					
		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186949,00	206
35	2113-0201-0506					
		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00774	188515,00	1459
36	2113-0201-0508					
		Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,018	348,00	6
37	2113-0209-0203					
38	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3808	307,00	117
		Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,11757	423881,00	49836
39	2113-0210-0102					
40	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	5717,00	103
41	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,074	312,00	23
42	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00952	169961,00	1618
43	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,453	176,00	256
44	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,6279246	26,00	43
		Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0000108	113576,00	1
45	2113-0703-2002					
46	2113-0802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,00296	16979,00	50
47	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0288	90,00	3
48	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00248	6932,00	17
49	2113-0803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,0096	223,00	2
50	2113-0804-0401	Каболка	т	0,02001734	1358592,00	27196
51	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,000909	402968,00	366
52	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003775	211228,00	80
53	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	206127,00	165
54	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000234	208006,00	49
55	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	17	595,00	10115
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,11	446,00	49
56	2113-0816-2202					
57	2113-0816-3545	Церезит	т	0,004415	73875,00	326
58	2204-0101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00024	389814,00	94
59	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,5112	1856,00	949

60	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,432	1235,00	10414
61	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67,67	622,00	42091
62	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2345,00	7035
63	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1740,00	6960
64	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778,00	1556
65	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411,00	2822
66	2302-0304-2610	Муфта защитная, DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2175,00	8700
67	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31710,00	190
68	2302-1104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,042	250817,00	10534
69	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0026	341034,00	887
70	2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	42266,00	42266
71	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	19063,00	19063
72	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	52258,00	52258
73	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	56389,00	56389
74	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6174,00	6174
75	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	977,00	977
76	2305-1206-0303	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , DN 50 ГОСТ 27036-86	комплект	1	6602,00	6602
77	2305-1206-0306	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , DN 100 ГОСТ 27036-86	комплект	2	13903,00	27806
78	2401-0107-0502	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,02	110755,00	2215

79	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,3	3303,00	991
80	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,5712	1454,00	831
		Итого по материалам				**1739940**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-2-1

Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	59		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				**75089**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,129876	5045,00 ——— 1977,00	15790 ——— 6188
2 3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,18792	1717,00 ——— 1384,00	323 ——— 260
3 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,166164	679,00 ——— 0,00	113 ——— 0
4 3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,041984	7232,00 ——— 1977,00	7536 ——— 2060
5 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,62	65,00	105

					0,00	0
6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,773696	2770,00	4913
					1384,00	2455
		Итого по машинам и механизмам				**28780**
						10963
		Перевозка грузов				
1	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	15	243,00	3645
2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	15	96,00	1440
		Итого по перевозке грузов				**5085**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-2-2

Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	952		
	Средневзвешенный разряд работы		2,5		
	Итого ФОТ				**1004429**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	16,543564	4420,00 ——— 1654,00	73123 ——— 27363
2 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	5,498725	10429,00 ——— 1977,00	57345 ——— 10871
3 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	45,83456	7811,00 ——— 1977,00	358014 ——— 90615
4 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,34437	1295,00 ——— 1158,00	446 ——— 399
5 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0235125	33,00	1

					0,00	0
6	3104-0301-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	0,09408	199,00	19
					0,00	0
7	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,056468	6023,00	340
					1384,00	78
8	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	9,5263025	5045,00	48059
					1977,00	18833
9	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0832	4514,00	376
					1654,00	138
10	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	7,4545065	4563,00	34015
					1384,00	10317
11	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,067108	2161,00	145
					1158,00	78
12	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,3654	1717,00	627
					1384,00	506
13	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	74,64322	2873,00	214450
					1384,00	103306
14	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1978375	150,00	30
					0,00	0
15	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,2	5562,00	17798
					1654,00	5293
16	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	8,0354	4118,00	33090

					1158,00	9305
17	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,4	26,00	36
					0,00	0
18	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	4,853	3925,00	19047
					1654,00	8027
19	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	15,732	5835,00	91797
					1977,00	31101
20	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	6,1065	9188,00	56107
					1977,00	12073
21	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,63542	679,00	431
					0,00	0
22	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,8745	6286,00	11784
					3308,00	6200
23	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,599	120,00	313
					0,00	0
24	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,22	8993,00	28958
					1977,00	6366
25	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,607125	5729,00	9208
					1384,00	2223
26	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,31625	4028,00	1274
					1654,00	523
27	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,15	65,00	205

					0,00	0
28	3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,39725	190,00	265
					0,00	0
29	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,2858104	2770,00	17413
					1384,00	8701
30	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,39725	4074,00	5692
					1384,00	1934
31	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002184	11,00	0
					0,00	0
32	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	56,0625	52,00	2915
					0,00	0
33	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	183,74596	15,00	2756
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**1086079**
						354250
		Материалы				
1	2101-0102-0101	Глина	м3	2,5415	1881,00	4781
2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,36	2846,00	20947
3	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	64,515	2629,00	169610
4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,6195	1736,00	28851
5	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	105,41956	1630,00	171834
6	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,60802	13870,00	8433
7	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4896	15310,00	7496
8	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,278225	16099,00	4479

9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1304	17020,00	53279
10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,51164	16887,00	8640
11	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,22958	21015,00	4825
12	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	69,87204	17514,00	1223738
13	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	110,285	15803,00	1742834
14	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3749,00	3749
15	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14451,00	57804
16	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	18319,00	146552
17	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	3574,00	46462
18	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	26328,00	131640
19	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21773,00	21773
20	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	24568,00	98272
21	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01065475	216144,00	2304
22	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,46799	869,00	407
23	2106-0510-1802	Опалубка стальная	т	0,011438	827692,00	9467
24	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26595	21640,00	5754

25	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,86346	227,00	423
26	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	37,98	174,00	6609
27	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0050087	21599,00	108
28	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000198	31805,00	6
29	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,04816	133450,00	6427
30	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,1845	89384,00	105875
31	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,75961	121204,00	576885
32	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,144	307,00	44
33	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,24339	423881,00	103168
34	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,354	5717,00	2024
35	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,18	312,00	368
36	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0036	169961,00	612
37	2113-0703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00903	52357,00	473
38	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,444	176,00	1486
39	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	6,505507	26,00	169
40	2113-0703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0000126	113576,00	1
41	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0336	90,00	3
42	2113-0804-0401	Каболка	т	0,04332	1358592,00	58854
43	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015975	211228,00	337
44	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	32	595,00	19040
45	2113-0816-3545	Церезит	т	0,004415	73875,00	326
46	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,5964	1856,00	1107
47	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	8913,00	7130
48	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	113,12	1779,00	201240

49	2301-0603-0205	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	26,26	3831,00	100602
50	2302-0304-2610	Муфта защитная, DN 110	шт.	3	2175,00	6525
51	2302-0304-2613	Муфта защитная, DN 160	шт.	2	3806,00	7612
52	2302-0304-2617	Муфта защитная, DN 250	шт.	8	17475,00	139800
53	2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	2	453,00	906
54	2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	7	924,00	6468
55	2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	4	42266,00	169064
56	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	19063,00	19063
57	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,216	1454,00	314
		Итого по материалам				**5517000**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-3-1

Очистные сооружения ливневой канализации

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	162		
	Средневзвешенный разряд работы		2,8		
	Итого ФОТ				**181846**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	14,239806	4420,00 ——— 1654,00	62940 ——— 23553
2 3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,002475	6360,00 ——— 1977,00	16 ——— 5
3 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	5,91914	7811,00 ——— 1977,00	46235 ——— 11702
4 3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,204	1184,00 ——— 1158,00	242 ——— 237
5 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,02847	1295,00	37

					1158,00	33
6	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,19435	33,00	171
					0,00	0
7	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,975435	14,00	14
					0,00	0
8	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,03894	142,00	5
					0,00	0
9	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2534	6023,00	1527
					1384,00	351
10	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,8006027	5045,00	4040
					1977,00	1583
11	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0594	7117,00	423
					1977,00	117
12	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00588126	9121,00	54
					2362,00	14
13	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,7740457	4514,00	17036
					1654,00	6243
14	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0766346	23,00	2
					0,00	0
15	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,66	53,00	35
					0,00	0
16	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,20444	26,00	5

					0,00	0
17	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3034	87,00	26
					0,00	0
18	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,20528	4563,00	937
					1384,00	283
19	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,07943	2161,00	171
					1158,00	92
20	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,06322	1717,00	109
					1384,00	87
21	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,578125	2873,00	16026
					1384,00	7720
22	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,1020549	233,00	489
					0,00	0
23	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	23,850554	150,00	3577
					0,00	0
24	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1584329	138,00	22
					0,00	0
25	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,139365	5562,00	775
					1654,00	231
26	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0343	4118,00	141
					1158,00	40
27	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4882048	26,00	13

					0,00	0
28	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,77771	679,00	528
					0,00	0
29	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0513	7232,00	371
					1977,00	101
30	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,1475	65,00	9
					0,00	0
31	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8343113	2770,00	2312
					1384,00	1153
32	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1000919	26,00	3
					0,00	0
33	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	22,3125	15,00	335
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**158626**
						53545
		Материалы				
1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0095	1736,00	16
2	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03978	13870,00	552
3	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15504	15310,00	2374
4	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1184	17020,00	2016
5	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,918	15388,00	14126
6	2102-0101-2808	Бетон тяжелый класса В20, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	10,93155	22987,00	251283

7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033027	16887,00	558
8	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,106641	18704,00	1994
9	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01898	21015,00	399
10	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,14424	17514,00	2526
11	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3749,00	3749
12	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8131,00	16262
13	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3574,00	3574
14	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН7 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967,00	12967
15	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП7-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929,00	7929
16	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00091	314949,00	287
17	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000331953	455696,00	151
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01756	230520,00	4048
19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,58933	229990,00	365530
20	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000154	216144,00	33
21	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0921	575,00	53
22	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0051333	70,00	–
23	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,03869	869,00	34

24	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,003199757	4169,00	13
25	2106-0208-0501	Стремянка ГОСТ 25772-83	т	0,08911	544367,00	48509
26	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00008911	439508,00	39
27	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000176243	64642,00	11
28	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000645	21640,00	13
29	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006462	47457,00	307
30	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006462	47457,00	307
31	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000416	47457,00	20
32	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,019386	47457,00	920
33	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3,3	162,00	534
34	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,00044	227,00	–
35	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	5,88	174,00	1023
36	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	49,368	457,00	22562
37	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	88,08	224,00	19730
38	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,014	12335,00	173

		Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0002503	21599,00	5
39	2113-0101-0101	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,006	191795,00	1151
40	2113-0101-1901	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0052838	31805,00	168
41	2113-0102-0801	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,005872	133450,00	784
42	2113-0104-0103	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00114	121204,00	138
43	2113-0104-0502	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	94096,00	24
44	2113-0104-0804	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,00156	100796,00	157
45	2113-0104-1101	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006372874	499572,00	3185
46	2113-0201-0901	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,00954	348,00	3
47	2113-0209-0203	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	6,7920111	307,00	2085
48	2113-0209-0401	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00005	2403190,00	120
49	2113-0406-0101	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00273	5717,00	16
50	2113-0701-0201	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2849807	312,00	89
51	2113-0701-0401	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0849151	163,00	14
52	2113-0701-1002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,009408	53700,00	505
53	2113-0703-0201	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,000286	52357,00	15
54	2113-0703-0902	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,048	176,00	8
55	2113-0703-1404	Вода техническая	м3	19,0121231	26,00	494
56	2113-0703-1405	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000033	287565,00	9
57	2113-0704-3101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,263	6932,00	1823
58	2113-0803-1101	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	22,236	953,00	21191
59	2113-0803-1603	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000017111	1863709,00	32
60	2113-0804-0301	Каболка	т	0,000858	1358592,00	1166
61	2113-0804-0401	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,030601	211228,00	6464
62	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00150444	219552,00	330
63	2113-0812-1045	Скобы ходовые	шт.	3	595,00	1785
64	2113-0814-2208					

		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115	446,00	51
65	2113-0816-2202					
66	2113-0816-3545	Церезит	т	0,000365	73875,00	27
67	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000251044	435821,00	109
68	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000308	453501,00	14
		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000102666	609199,00	63
69	2204-0601-0602					
70	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,000198	554046,00	110
71	2301-0201-0213	Сальник, D 150 мм	м	0,3	3788,00	1136
72	2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	10156,00	15234
73	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1,01	1779,00	1797
74	2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 ГОСТ 31416-2009	м	2,5	2810,00	7025
75	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22021,00	22021
76	2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28579,00	28579
77	2303-0103-0603	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,03	1195,00	36
78	2305-0301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	4795,00	4795
79	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,28	3303,00	925
80	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,028535	1207,00	1241
81	2923-0100-0001 (пл)	Фильтрующий патрон с комбинированной загрузкой ФП ЛОС МУ0,58-0,9 с опорным кольцом для колодца д=1м КО840мм ТОО"RAA PIPES"	шт	1	402325,00	402325

Итого по материалам **1311871**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-4-1

Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	166		
	Средневзвешенный разряд работы		3,1		
	Итого ФОТ				**196842**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	7,8804752	5045,00 1977,00	39756 15580
2 3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,96884	4514,00 1654,00	22430 8218
3 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,9111	26,00 0,00	180 0
4 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,5651008	679,00 0,00	3779 0
5 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2251128	2770,00	3393

					1384,00	1696
	Итого по машинам и механизмам					**69538**
						25494
	Материалы					
1 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,2388	312,00	2571
	Итого по материалам					**2571**
	Перевозка грузов					
1 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	43	243,00	10449
2 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	43	96,00	4128
	Итого по перевозке грузов					**14577**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-4-2

Тепловая сеть

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1721		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				**2269180**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	12,737592	4420,00 1654,00	56300 21068
2 3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01364	6360,00 1977,00	87 27
3 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	19,01884	7811,00 1977,00	148556 37600
4 3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	4,316	1184,00 1158,00	5110 4998
5 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,7527	1295,00	975

					1158,00	872
6	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,2835	26,00	7
					0,00	0
7	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	9,494136	33,00	312
					0,00	0
8	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,88656	14,00	137
					0,00	0
9	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,21	142,00	30
					0,00	0
10	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,990492	6023,00	30056
					1384,00	6908
11	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,508113	5045,00	17699
					1977,00	6936
12	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003344	5406,00	18
					1977,00	7
13	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	24,56915	4514,00	110906
					1654,00	40638
14	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4,316	26,00	112
					0,00	0
15	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	4,888472	4563,00	22306
					1384,00	6766
16	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,30166	2161,00	651

					1158,00	349
17	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	7,16167	1717,00	12296
					1384,00	9913
18	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	55,562489	2873,00	159630
					1384,00	76899
19	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,281244	150,00	2143
					0,00	0
20	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0186	138,00	3
					0,00	0
21	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	99,3437	629,00	62487
					0,00	0
22	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,32942	5562,00	46327
					1654,00	13776
23	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,347	4118,00	1429
					1158,00	401
24	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,4484	26,00	143
					0,00	0
25	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,013356	3667,00	49
					1384,00	18
26	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	24,574045	679,00	16686
					0,00	0
27	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	23,78647	7232,00	172025

					1977,00	47026
28	3204-0105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	14,56	6693,00	97451
					1977,00	28786
29	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,184	65,00	12
					0,00	0
30	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	11,2329	34,00	382
					0,00	0
31	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	22,6024556	2770,00	62609
					1384,00	31283
32	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003344	3729,00	12
					1384,00	5
33	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	2,22	51,00	113
					0,00	0
34	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,05	433,00	455
					0,00	0
35	3401-0302-0101	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	1,05	1534,00	1611
					1384,00	1453
36	3401-0303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	1,05	2416,00	2537
					1384,00	1453
37	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,013156	68,00	1
					0,00	0
38	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	14,23513	26,00	369
					0,00	0

39	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,424624	17,00	41
					0,00	0
40	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	61,145604	52,00	3180
					0,00	0
41	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	78,805212	15,00	1182
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**1036435**
						337182
		Материалы				
1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4901	3183,00	1560
2	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1521	3090,00	470
3	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,44684	2629,00	6433
4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,22712	1736,00	66362
5	2101-0405-0101	Песок кварцевый	т	0,8632	1300,00	1123
6	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	19,0944	13870,00	264839
7	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,32172	15310,00	20236
8	2102-0101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,31671	15733,00	4983
9	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,11211	16099,00	1805
10	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	15388,00	7848
11	2102-0101-2413	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,9735	16168,00	80412
12	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,31	20459,00	88178
13	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,6668	20845,00	118124

14	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,02475	11628,00	288
15	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,07539	14831,00	1119
16	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,98939	16887,00	16707
17	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006384	20651,00	13
18	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,225828	16313,00	3684
19	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,5018	21015,00	10545
20	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,30656	17514,00	22883
21	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0568	44425,00	2523
22	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3749,00	14996
23	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9, КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11621,00	34863
24	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3574,00	10722
25	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967,00	12967
26	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929,00	7929
27	2104-0302-0209	Плиты подкладки ПП-4 СТ РК 937-92 (прим.)	м3	18,1	72660,00	1315146
28	2104-0302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	49024,00	49024
29	2104-0303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1	77937,00	77937

30	2104-0303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	7,2	76731,00	552463
31	2104-0303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	13,78	74666,00	1028897
32	2104-9999-9917	Подушки опорные ОП2	м3	0,68	43306,00	29448
33	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03	247337,00	7420
34	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,472495	314949,00	148811
35	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,188998	131938,00	24936
36	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	13,9074	1516,00	21084
37	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03	267504,00	8025
38	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6642	321336,00	213431
39	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1536	455632,00	69985
40	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10944	230520,00	25227
41	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,262	229990,00	60257
42	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0146	218353,00	3188
43	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0003266	216144,00	71

		Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06384	379,00	24
44	2105-0307-0210	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,4499	158,00	1493
45	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,0083	132,00	2377
46	2105-0307-1003	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,23132	70,00	86
47	2105-0307-1013	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,0229	869,00	889
48	2105-0308-0375	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65658	254487,00	167091
49	2105-0309-0303	Стремянка С-2	т	0,01708	544367,00	9298
50	2106-0208-0501	Опоры скользящие	т	0,17576	448977,00	78912
51	2106-0510-1003	Опоры неподвижные	т	0,01335	448977,00	5994
52	2106-0510-1004	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00723	21640,00	156
53	2107-0201-0301	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04435	47457,00	2105
54	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,099528	47457,00	4723
55	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00868	47457,00	412
56	2107-0203-0305	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	6,048	241,00	1458
57	2110-0401-0101	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	4,5492	227,00	1032
58	2110-0401-1001					

59	2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	492,024	227,00	111690
60	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,03929732	300490,00	11809
61	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	23,421	174,00	4075
62	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8,69	224,00	1946
63	2110-0502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	1386,00	1386
64	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,00608	234,00	1
65	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	27,4582	17176,00	471622
66	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001737	21599,00	38
67	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0013993	31805,00	44
68	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0028488	347560,00	989
69	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1,2948	133450,00	172790
70	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,8635232	133450,00	115237
71	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01014	121204,00	1229
72	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	1,30152	100618,00	130956
73	2113-0104-0803	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,05938	94096,00	5588
74	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,013419	94096,00	1263
75	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,033	226,00	7
76	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	188515,00	390
77	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,57641	499572,00	287958
78	2113-0203-0203	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,18	730,00	131
79	2113-0206-0203	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,009	242655,00	2184

80	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,37088	192,00	71
81	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	21,30745	307,00	6541
82	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0357	423881,00	15133
83	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007132	1588562,00	1133
84	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00054	228408,00	123
85	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,04316	321648,00	13882
86	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,822	5717,00	4698
87	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,64598	312,00	1449
88	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,119556	163,00	19
89	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0004848	53700,00	26
90	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,070265	169961,00	11942
91	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,09	176,00	16
92	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	47,6420945	26,00	1238
93	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0135	90,00	1
94	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,024	6932,00	34827
95	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00444	1358592,00	6032
96	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,37088	284,00	105
97	2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	119264,00	48
98	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,072475	211228,00	15308
99	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	206127,00	68
100	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00997905	208006,00	2076
101	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	17	595,00	10115
102	2113-0814-2211	Скоба для крепления к стене	шт.	6	827,00	4962
103	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,0152	536,00	8
104	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,706133	22108,00	15611
105	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	446,00	54
		Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 4 мм, длина трубки 70 мм	шт.	28	17,00	476
106	2113-0816-3013					
107	2113-0816-3436	Бобышки скошенные	шт.	4	222,00	888
108	2113-0816-3545	Церезит	т	0,00965	73875,00	713
109	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00165	435821,00	719
110	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,017052	57914,00	988

111	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00009	453501,00	41
		Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00072	609199,00	439
112	2204-0601-0602	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,0021	757106,00	1590
113	2204-0701-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,5	1615,00	25033
114	2301-0103-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	459,00	2318
115	2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	1235,00	988
116	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	1671,00	2674
117	2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,66	2150,00	16469
118	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	124	2732,00	338768
119	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	68	4563,00	310284
120	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	194,8	8913,00	1736252
121	2301-0201-0232	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	134,33	7480,00	1004788
122	2301-0402-0206	Труба полиэтиленовая 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	5,05	1810,00	9141
123	2301-0501-1313	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1121,00	2242
124	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	9248,00	73984
125	2302-0101-0259	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1024,00	2048
126	2302-0101-1038					

127	2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2547,00	5094
128	2302-0101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3881,00	7762
129	2302-0101-1128	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,0 мм - 219 мм х 6,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	8803,00	17606
130	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2565,00	2565
131	2302-0103-2404	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	комплект	2	3891,00	7782
132	2302-0103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	2	8285,00	16570
133	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1064,00	1064
134	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31710,00	63
135	2302-1104-0405	Хомут стальной	кг	9,24	537,00	4962
136	2302-1104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	4	150,00	600
137	2302-1104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	4	276,00	1104
138	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	22021,00	66063
139	2304-0902-1502	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17281,00	34562
140	2304-0902-1517	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8453,00	16906
141	2304-1001-6605	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	43536,00	43536

		Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку Т от -260 °С до +850 °С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	2	80553,00	161106
142	2304-1012-2008	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM 3х1,5	км	0,021	254266,00	5340
143	2306-0135-0301	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,9728	12,00	408
144	2404-0207-1008	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0304	159,00	5
145	2404-0207-3915	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,62496	1207,00	754
146	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	17,3916	1454,00	25287
147	2701-0101-0105	Ящик ковера навесной ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	3	14843,00	44529
148	2924-0000-0027 (пл)	Терминал КТ-11 ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	2	16831,00	33662
149	2924-0000-0028 (пл)	Терминал КТ-15/Ш ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	1	16957,00	16957
150	2924-0000-0037 (пл)	Импульсный рефлектомер "Рейс-105М1" ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	1	688912,00	688912
151	2924-0000-0038 (пл)	Детектор повреждений Пиккон ДПП-А ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	1	22768,00	22768
152	2924-0000-0041 (пл)	Неподвижная опора Ст89х4,0-295х16-2-ППУ-ПЭ ТОО"Казахстанский трубный завод"	шт	4	73962,00	295848
153	2924-1000-0001 (пл)	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и ТКВ Ст89х4-2-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КТВ ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	8	40058,00	320464
154	2924-1000-0002 (пл)	Емкость КИС с ППУ №3 ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	15	1685,00	25275
155	2924-1000-0003 (пл)	Муфта Тумар 180-500 ВК ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	15	5230,00	78450
156	2924-1000-0004 (пл)	Манжета стенового ввода 180 ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	8	10847,00	86776
157	2924-1000-0005 (пл)	Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.II.С-25-100-240-ОДК ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	2	1537934,00	3075868
158	2924-1000-0007 (пл)	Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.II.С-25-80-180-ОДК ТОО "Казахстанский трубный завод"	шт	2	1488500,00	2977000
159	2924-1000-0107 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	42,03	270,00	11349
160	2988-8888-8917					

Итого по материалам	17807671

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-1

Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	38		
	Средневзвешенный разряд работы		1		
	Итого ФОТ				**30860**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	187,7950562	4420,00 ——— 1654,00	830054 ——— 310613
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	103,61654	4916,00 ——— 1977,00	509379 ——— 204849
3 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,0273	10429,00 ——— 1977,00	21143 ——— 4008
4 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	77,121966	7811,00 ——— 1977,00	602400 ——— 152470
5 3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	6,93083	727,00	5039

					0,00	0
6	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,054656	3407,00	186
					1384,00	76
7	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,93083	4628,00	32076
					1654,00	11464
		Итого по машинам и механизмам				**2000277**
						683480
		Материалы				
1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1228492	2629,00	323
		Итого по материалам				**323**
		Перевозка грузов				
1	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	4603,6125	243,00	1118678
		Итого по перевозке грузов				**1118678**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-2-1

Покрытие

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	715		
	Средневзвешенный разряд работы		2,9		
	Итого ФОТ				**814475**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,4509	4916,00 1977,00	21881 8799
2 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	8,77703	10429,00 1977,00	91536 17352
3 3104-0103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,48024	3876,00 1654,00	1861 795
4 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,41236	5045,00 1977,00	27306 10701
5 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	14,8851	4563,00	67921

					1384,00	20602
6	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	18,85138	3925,00	73992
					1654,00	31179
7	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	57,6406	5835,00	336333
					1977,00	113956
8	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	3,80016	8051,00	30595
					1977,00	7513
9	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	25,03284	9188,00	230002
					1977,00	49489
10	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,7916	120,00	335
					0,00	0
11	3201-0205-0101	Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	44,6832	8112,00	362470
					2362,00	105542
12	3201-0207-0301	Распределители цемента	маш.-ч	6,55632	7125,00	46714
					1384,00	9074
13	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5,5832	8993,00	50210
					1977,00	11038
14	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	22,50829	5729,00	128948
					1384,00	31151
15	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,07958	6813,00	7355
					1654,00	1786
16	3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	9,9522	34,00	338
					0,00	0

17	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,45696	2770,00	6806
					1384,00	3401
18	3305-0101-0201	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	6,55632	5124,00	33594
					1654,00	10845
		Итого по машинам и механизмам				**1518197**
						433223
		Материалы				
1	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,41	3208,00	91139
2	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	238,644	2648,00	631929
3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,437	1736,00	37214
4	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	346,602	1630,00	564961
5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	36,403	17020,00	619579
6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3702	16887,00	6252
7	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	192,6204	17076,00	3289186
8	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,632	47962,00	174198
9	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	17,55	51259,00	899595
10	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	194	3231,00	626814
11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0123628	216144,00	2672
12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2991	21640,00	6473
13	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0489	15139,00	15879
14	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	24,1228	21599,00	521028

15	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0215352	89384,00	1925
16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	6,17	307,00	1894
17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	117,275	26,00	3048
18	2113-0810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	1,50336	149324,00	224488
		Итого по материалам				**7718274**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-3-1

Озеленение

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1130		
	Средневзвешенный разряд работы		2,8		
	Итого ФОТ				**1262012**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0894	4420,00 ——— 1654,00	395 ——— 148
2 3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	3,129	7622,00 ——— 1977,00	23849 ——— 6186
3 3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	3,956	4201,00 ——— 1654,00	16619 ——— 6543
4 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	7,724	5045,00 ——— 1977,00	38968 ——— 15270
5 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	19,903408	5729,00	114027

					1384,00	27547
6	3202-0302-0102	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч	0,5662	1939,00	1098
					0,00	0
7	3206-0101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	2,642708404	106,00	281
					0,00	0
8	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,945	259,00	245
					0,00	0
9	3206-0102-0101	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,002750202	701,00	2
					0,00	0
10	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,1373921	3519,00	7521
					1384,00	2959
		Итого по машинам и механизмам				**203005**
						58653
		Материалы				
1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	24	906,00	21744
2	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01216	21640,00	263
3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	64,888	26,00	1687
4	2113-0704-2908	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	0,005066	96660,00	490
5	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,21	6932,00	36116
6	2113-0804-0101	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,027	1211354,00	32707
7	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,004396	240116,00	1055
8	2501-0103-0301	Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	10	9897,00	98970

9	2501-0203-0301	Береза , с комом, высотой до 1 м	шт.	16	1168,00	18688
10	2501-0303-0602	Барбарис обыкновенный, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	33	575,00	18975
11	2501-0303-2908	Сирень, высотой от 1 до 2 м	шт.	30	288,00	8640
12	2502-0101-0101	Петуния	шт.	608	67,00	40736
13	2503-0201-0113	Перегной	м3	3,04	2350,00	7144
14	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	41,697	2391,00	99698
		Итого по материалам				**386913**

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-4-1

Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	32		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**39164**
	Машины и механизмы				
1 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,70016	14,00 ——— 0,00	24 ——— 0
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0483	5045,00 ——— 1977,00	244 ——— 95
3 3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,4891	4514,00 ——— 1654,00	15750 ——— 5771
4 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00621	4563,00 ——— 1384,00	28 ——— 9
5 3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,12	5322,00	639

					1654,00	198
6	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,315	2873,00	905
					1384,00	436
7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14513	2770,00	402
					1384,00	201
8	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0897	68,00	6
					0,00	0
9	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,63	15,00	9
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**18007**
						6710
		Материалы				
1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,65	1736,00	2864
2	2102-0101-1006	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3345	21358,00	49860
3	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,06555	27477,00	1801
4	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1242	47457,00	5894
5	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05267	47457,00	2500
6	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,003105	31805,00	99
7	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,6	307,00	1412
8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,234269	26,00	6

Итого по материалам	64436

Заказ 15-18к

Наименование стройки: Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-5-1

МАФ

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0		
	Средневзвешенный разряд работы		0		
	Итого ФОТ				**2307466**
	Машины и механизмы				
1 3988-8888-8217	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	3	171,00 42,00	513 126
2 3988-8888-8233	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	8	30,00 8,00	240 64
3 3988-8888-8254	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	326,00 85,00	326 85
4 3988-8888-8298	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	96	559,00 153,00	53664 14688
5 3988-8888-8325	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	2312,00	2312

					838,00	838
6	3988-8888-8333	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	1060,00	1060
					337,00	337
		Итого по машинам и механизмам				**58115**
						16138
		Материалы				
1	2106-0106-0301	Контейнер для сбора БТО (прим.)	комплект	1	75367,00	75367
2	2988-8888-8217	Материалы малых архитектурных форм	шт.	3	43798,00	131394
3	2988-8888-8233	Материалы малых архитектурных форм	шт.	8	26279,00	210232
4	2988-8888-8254	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	164715,00	164715
5	2988-8888-8298	Материалы малых архитектурных форм	шт.	96	105370,00	10115520
6	2988-8888-8325	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	252343,00	252343
7	2988-8888-8333	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	111626,00	111626
		Итого по материалам				**11061197**

1. Расчет средств на доп.оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска

$$\textbf{Сдз} = \frac{Тн}{В\ мес\ НР} \times K * МРП\ 2019$$ где

С дз	- затраты на дополнительную оплату труда	
Тн	-нормативная трудоемкость по сметному расчету строимости строительства чел-час	46258
В мес НР	-среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства,час/мес	164
K	-количество месячных расчетных показателей в данной зоне радиационного риска	1,5
МРП 2019	-месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в 2018 г	2525

$$\textbf{Сдз} = \frac{46258}{164} \times 1{,}5 \times 2525$$ тенге **1068306**

2.Затраты на ежегодный доп.оплачиваемый отпуск за проживание в зонах радиационного риска

$$Сдо = \frac{8 \times Тн \times До}{Вгод_{НР}} \times \left(\frac{СЗ}{Тн} + К \times \frac{МРП\ 2019}{В\ мес_{НР}} \right)$$

Сдо- затраты на доп.отпуск

Тн- нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства	чел.час	46258
$\frac{В\ год}{НР}$ -среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства		1968
До- дни ежегодного доп.оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска	день/год	10
Сз- сумма сметной зарплаты по сметному расчету стоимости строительства в уровне 2019 г	тенге	61778176
8- нормальная продолжительность рабочей смены при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу	час/день	8
К -количество месячных расчетных показателей на доп.оплату труда в данной зоне радиационного риска	1/чел.месяц	1,5
МРП 2019 -месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в 2019 г		2525
$\frac{В\ месяц}{НР}$ среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства	час/месяц	164

$$Сдо = \frac{8 \times 46258 \times 10}{1968} \times \left(\frac{61778176}{46258} + \frac{1{,}5 \times 2525}{164} \right)$$ тенге **2554735**

ВСЕГО: 3623041

Заказ 15-18к

Сводка затрат

Строительство административного здания в пос.Глубокое Глубоковского района ВКО

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-1	Подготовительные работы	9626,908			9626,908	3,012	3829,45
2	2-1	Административное здание	231936,907	30359,642		262296,549	33,887	43299,097
3	4-1	Наружные сети электроснабжения	3510,115	101,73		3611,845	0,476	634,132
4	4-2	Трансформаторная подстанция	5651,966	79176,275		84828,241	1,327	1837,137
5	5-1	Видеонаблюдение	3057,534			3057,534	0,374	609,974
6	5-2	Наружные слаботочные сети	3567,359			3567,359	0,527	755,016
7	6-1	Наружные сети водопровода	3531,783			3531,783	0,555	652,369
8	6-2	Наружные сети канализации	9711,858			9711,858	1,232	1444,731
9	6-3	Очистные сооружения ливневой канализации	1991,371			1991,371	0,194	235,391
10	6-4	Наружные тепловые сети	25761,574			25761,574	2,111	2828,698
11	7-1	Вертикальная планировка	3957,619			3957,619	0,416	714,34
12	7-2	Покрытие	12310,339			12310,339	0,944	1247,698
13	7-3	Озеленение	3283,895			3283,895	1,167	1320,665
14	7-4	Благоустройство	176,461			176,461	0,036	45,874
15	7-5	Малые архитектурные формы	16784,559			16784,559		2323,604
Всего по сводке:			**334860,248**	**109637,647**		**444497,895**	**46,258**	**61778,176**