АРХ-Комплекс

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Республика Казакстан, г. Шымкент, пл. Аль-Фараби 3, каб. 10, РНН 582100259507, БИН 060440011525.
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость с 01.08.2014 года.
серия 58001 №0013853 , ИИК KZ698560000007049487, БИК KCJBKZKX , Филиал АО «Банк ЦентрКредит»
в г. Шымкент. Тел./факс: 8(7252) 40-83-48, e-mail: arh-komplex@mail.ru
Гослицензия №13010996 от 13.06.2013г.КатегорияII

№ 21/1
«11» 07 2019 г.

Республиканское государственное учреждение
«Комитет внутреннего государственного
аудита Министерства финансов
Республики Казахстан»

ЖАЛОБА

Настоящим ТОО «АРХ-КОМПЛЕКС» (далее – Товарищество) сообщает Вам о том, что Товарищество принимало участие в электронном конкурсе по государственным закупкам работ №3280001-4 «Государственные закупки работ инженерных по проектированию, разработке проектно-сметной документации на строительство ветеринарных лаборатории».

По результатам итога, победителем лота №24841216-ОК1 было определено ТОО Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАН ПРОЕКТ" БИН 921240001168.

С принятым решением конкурсной комиссии не согласны и считаем его принятым с нарушением законодательства.

В соответствии с требованием технической спецификации в разделе *«Перечень основных данных и требований»*, в пункте 2 *«Требования и условия в разработке природоохранных мероприятий»* для выполнения работ от потенциального поставщика требовалось осуществление разработки ПСД с проектированием раздела Охрана окружающей среды, однако у ТОО Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАН ПРОЕКТ" отсутствовало соответствующее разрешение ***(лицензия)*** на проектирование оценки воздействия на окружающую среду.

Следует отметить, что в соответствии с законодательством «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и Законом РК «О разрешениях и уведомлениях» выполнение работ по проектированию проекта оценки воздействия на окружающую среду подлежит ***лицензированию***.

Упущение данного требования и принятое конкурсной комиссией решение повлекло необоснованный допуск ТОО Производственный кооператив "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАН ПРОЕКТ" и незаконную победу в конкурсе.

На основании изложенного просим Вас провести проверку соблюдения правил и процедуры государственных закупок указанным выше организатором, принять соответствующие меры, направленные на устранение нарушения законодательства в рамках данного конкурса, а также пересмотреть итоги конкурса.

Прилагается:

1. *Техническая спецификация*

С Уважением,
Директор ТОО «АРХ-КОМПЛЕКС» **Кушенов Т.К.**

УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора РГП на ПХВ
«Республиканская ветеринарная лаборатория»

_____ Шокубасов В.Б.
«23» ____05_____ 2019 г.

Техническая спецификация
на разработку проектно-сметной документации
«Строительство зональной ветеринарной лаборатории в п. Жалпактал, Казталовского района Западно-Казахстанской»

Разработка проектно-сметной документации ветеринарной лаборатории должна разрабатываться в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества».

Кроме того, при разработке рабочего проекта руководствоваться следующими документами:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».
2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации".
3. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 февраля 2015 года № 76. «Об утверждении Правил хранения, транспортировки и использования профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов».

1.Требования к участку. (Генеральный план участка)

1.1 Территория лаборатории должна быть ограждена и содержаться в соответствующем санитарном и противопожарном состоянии.

1.2 Проезды, пешеходные проходы и подъезды к производственным строениям и другим объектам на территории лаборатории должны иметь твердое влагонепроницаемое покрытие и стоки. Подъездные пути, должны иметь круглосуточную охрану, по периметру ограждения установлено освещение, вход и выход на территорию осуществляется через контрольно-пропускной пункт.

1.3 На участке лабораторного комплекса должны быть предусмотрены здание лабораторий, виварий для мелких животных, временные сооружения для баранов-доноров, печь для утилизации биоотходов (инсинератор), склад для хранения кормов, гараж, котельная.

Территория Лаборатории должны быть благоустроена, ограждена забором высотой более двух метров, организованы подъездные пути, имеет круглосуточную охрану, по

периметру ограждения установлено освещение, вход и выход на территорию осуществляется через контрольно-пропускной пункт.

Площадка ветеринарной Лаборатории при въезде должна быть оборудована дезинфекционным барьером.

Территория Лаборатории должна быть оборудована контейнером для сбора твердых бытовых отходов с отдельным подъездным путем.

1.4 Территория лаборатории должна охраняться и освещаться в ночное время.

1.5 Производственные, складские и вспомогательные помещения на территории лаборатории необходимо размещать с учетом соответствующих условий безопасности.

1.6 Въезд постороннего транспорта и вход посторонних лиц на территорию лаборатории запрещается, за исключением территории для сдачи материала на исследования.

2. Требование к объемно-планировочному решению

Этажность лаборатории -1. Высота этажа не менее 2.7 от «чистого пола» до нижней отметки потолка

Общая площадь ветеринарной лаборатории должна быть сведена к минимуму сумм площадей всех необходимых помещений. Это связано с территориальным расположением объектов (в небольших районах) и небольшого потока исследования материалов.

2.1 Помещения лаборатории должны размещаться в соответствии с основным потоком технологического процесса (прием материала на исследование, первичная обработка, собственно исследование, обеззараживание отработанного материала, посуды и т.п.).

2.2 В каждом лабораторном корпусе должен быть вход для работников лаборатории и отдельный вход (дверь) для приема биологического и патологического материалов, что поступают на исследование. Вход для приема биологического и патологического материала должен вести в комнату для их приема и во вскрывочную.

2.3 Вскрывочную, помещение для посева и обработки материалов, размещают возле комнаты для приема проб с учетом поточности работы с зараженным материалом.

2.4 Автоклавные (стерилизационные), моечные, лаборантские и комнаты для приготовления и разлива питательных сред необходимо сгруппировать в один узел.

2.5 Лаборатория должна иметь «чистую», «условно-чистую» и «заразную» зоны. Помещения отделов лаборатории, в которых проводятся работы с возбудителями заразных болезней, должны быть изолированы (отдельная постройка или блок с отдельным входом). Внутреннее размещение помещений лаборатории должно максимально обеспечивать безопасность работников. Душ по типу санитарного пропускника в производственной части лаборатории, устанавливается между чистой и условно-чистой зонами.

Необходимо предусмотреть в проекте в общедоступном месте производственного блока аварийный душ.

Лаборатория имеет необходимый набор и площади помещений в соответствии с требованием Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества» № 684 от 08.09.2017 года к устройству и условиям работы в серологической и бактериологической лабораториях.

Внутренняя отделка лабораторного корпуса гладкая, без щелей, легко обрабатываемая, устойчивая к длительному воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Окна металлопластиковые с обычным остеклением, дополнительно защищенным металлическими распашными решетками.

В кабинетах должны быть установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители, диспенсеры с жидким мылом, кожные антисептики. Для одноразовых полотенец должны быть предусмотрены держатели. На этаже предусмотреть санитарные узлы и душевые.

Лаборатория должна состоять из следующих отделов:

1. Отдел диагностики заболеваний животных включает следующие виды исследований: бактериологические, паразитологические, серологические (классические методы);

2. Отдел приема проб и информации.

Номенклатура выполняемых исследований включает проведение работ с микроорганизмами II-IV групп патогенности.

В лабораторном корпусе должны быть размещены помещения основного и вспомогательного назначения, технические и подсобные помещения, помещения для персонала, санузлы, комната для посетителей. Предусмотрено устройство тамбуров. Предусмотрен пожарный эвакуационный выход.

Планировка помещений должна исключать перекрест «чистых» и «заразных» потоков. На входных дверях помещений должны указаны названия и их назначения, знаки безопасности в соответствии с ГОСТом. В лаборатории всё должно быть предусмотрено для проведения диагностической работы с микроорганизмами II-IV группы патогенности.

В «чистой зоне» лабораторного корпуса должны быть размещены такие помещение как: холл, гардеробная, при переходе в «условно-чистую зону» находятся душевая и санузел;

В «условно-чистой зоне» располагаются: комната для приготовления и разлива питательных сред, автоклавная, моечная, в «заразной зоне» которая имеет связь как с «условно-чистой зоной» так и отдельный вход для приема материала зараженным или подозрительным на зараженность микроорганизмами II-IV групп патогенности и выход отработанного материала, оборудованные санитарными зонами, в ней располагаются: комната приема проб, вскрывочная, бактериологический бокс с предбоксником, серология, автоклавная.

Боксы (бактериологический и для разлива питательных сред), комната приема проб должны быть оснащены сигнальными оборудованием.

Раковины в лаборатории должны быть локтевыми или сенсорными. В коридорах и отделах предусмотреть диспенсеры для антисептиков с соответствующей табличкой руководства по обработке рук.

Двери в боксах должны быть со стеклом (обозреваемыми) и раздвижными.

В Лаборатории должна быть специально отведенная комната для приема проб с отдельным входом. Зона сдачи проб оборудована окном с плотно закрывающимися створками, раковиной, а также стеллажами, устойчивыми к щелочам и кислотам. Патологический и биологический материал, поступающий на исследование принимает ветеринарный врач ответственный за приемку материала прошедший инструктаж по технике безопасности.

Ответственный за приемку материала обеспечен спецодеждой, мылом, полотенцем и дезраствором. При приеме материала составляется акт приёма-передачи после осмотра контейнеров, упаковки проб, сопроводительных документов, соответствие документов поступившему для исследования материала и определяется пригодность проб (сыворотки крови) для испытаний согласно требованию установленным лабораторией, кодируется поступивший материал согласно регламента, выписываются направления и отправляют на исследования.

Все производственные отделы должны быть оснащены специальными контейнерами для сбора обработанного материала.

В районной лаборатории 90% проводимых исследований занимает серологическая диагностика бруцеллеза классическими методами (РБП, РА, РСК), остальные 10%

проведение бактериологических исследований на бруцеллез, пастереллез и эмфизематозный карбункул.

Штат Лаборатории представлен 15 работниками, из них 1 заведующий, 2 ветеринарных врача, 2 лаборанта, 1 рабочий по уходу за животными, 1 уборщик производственного помещения, 1 санитар, 4 оператора котельной, 3 сторожа.

Исследование патологического материала зараженным или вероятным на зараженность возбудителями II группы патогенности в Лаборатории проводят только те специалисты, которые прошли подготовку и повышение квалификации для работы с возбудителями особо опасных инфекций.

Работы с возбудителями II группы патогенности, с материалом подозрительным на зараженность, производятся только в боксах и в спец. одежде. Перенос инфицированного материала из бокса в бокс или в автоклавную проводится в металлических биксах. Работу с инфекционным материалом проводят специальным инструментом (пинцеты, иглы, петли).

Поступление патологического материала осуществляется в приемной, далее во вскрывочную. Со вскрывочной патологический материал в биксах поступает в бактериологический бокс с предбоксником на бактериологические исследования.

В предбокснике должны быть установлены раковина для мытья рук, зеркало и емкость с дезинфицирующим раствором.

Работа с патологическим материалом производится в боксе, с использованием 2 типа защитного костюма, после чего использованную одежду автоклавируют или замачивают в дезрастворе.

После окончания исследований отработанный материал (посевы, пробирки, чашки, кусочки органов или суспензии органов, трупы лабораторных животных) подлежат обеззараживанию - автоклавированию при 1,5 атм в течение 1 часа. Отработанный патологический материал утилизируется в печи уничтожения биологических отходов (инсинератор).

Поступившие пробы сывороток крови отправляются в отдел серологии, которая оборудована мойкой и необходимыми приборами.

В серологии пробы сыворотки крови на бруцеллез поступают только в одноразовых шприц-пробирках, которые после проведения серологических исследований, обезвреживаются путем автоклавирования (1,2 атм. давления в 1 час), затем сжигаются вместе с содержимым в печи биологических отходов.

Во время работы руки врача защищены резиновыми перчатками, которые обрабатывают после окончания работы в дезинфицирующем растворе или 70%-ным спиртом. Отработанная стеклянная посуда обезвреживается путем погружения (замачивания) в 3,0%-ном дезинфицирующем растворе, затем моют в мыльном растворе, опаласкивают три раза в проточной и три раза в дистилированной воде, высушивают и стерилизуют в специальной сухожаровой печи при температуре +160 °С в течении 180 мин. Обработка столов, приборов, оборудования проводится 70%-ным этиловым спиртом и растворами дезсредств (ежедневно).

В отделах должны быть бактерицидные лампы и передвижные облучатели, которые обрабатывают комнаты после влажной уборки перед работой и после окончания работы в течение 30-60 минут.

Все отработанные материалы поступают в грязный автоклав, часть медицинских отходов класса Б автоклавируются, жидкая часть сливается в канализацию, остальная часть сжигается в инсенераторной печи. Медицинские отходы класса В сжигаются в инсенераторной печи при температуре 1200 °С. Грязная посуда после автоклавирования передается в моечную, где она дезинфицируется дезинфицирующем средством путем погружения (замачивания) и выдерживается время экспозиции. Далее посуда моется в мыльном растворе, опаласкивается три раза в проточной и три раза в дистилированной воде, сушится и стерилизуется в специальной сухожаровой печи при температуре +160 °С в течении 180 мин.

Чистая посуда в чистом биксе переносится в средоварку, далее передается в чистый автоклав, где автоклавируются среды и далее переносятся в заразную зону через коридор в рабочие помещения и боксы для работы. Также имеется сан пропускники для переходов в заразную и чистую зоны.

В чистой зоне Лаборатории в первой части должны быть расположены комнаты для специалистов и кабинет ветеринарно-санитарной экспертизы.

В комплексе лабораторий должно быть отдельно стоящее здание для содержания лабораторных животных (виварий), где содержатся здоровые и зараженные лабораторные животные (белые мыши, морские свинки, кролики), в которых необходимо предусмотреть душевые комнаты и комнату для хранения кормов.

При планировке и размещении помещений вивария обеспечивается соблюдение принципа разделения площадей на "чистые" и "грязные" помещения и предусматриваются условия, исключающие встречные или перекрестные потоки перемещений оборудования, инвентаря, материалов, персонала вивария, лабораторных животных с различной степенью эпидемиологической опасности из "грязных" в "чистые" помещения.

В составе "чистых" помещений предусматриваются:

- помещения приема, карантина и адаптации вновь поступающих животных;
- помещения экспериментальных животных;
- операционная с предоперационной для экспериментальных работ, требующих особых условий;
- помещения хранения чистого (обеззараженного) инвентаря для ухода за животными (клеток, поилок, посуды для кормов, оборудования);
- помещение манипуляционной для изучения обменных процессов, взятия проб для анализа;
- помещения для хранения и приготовления кормов для животных;
- диагностический кабинет;
- помещение или оборудованная выделенная зона для испытуемых образцов (биологические материалы) и образцов сравнения;
- помещение для персонала.

В составе "грязных" помещений предусматриваются:

- помещения изоляторов, предназначенные для содержания подозрительных по инфекционным заболеваниям животных или больных животных;
- помещение (или отделение) для мойки и дезинфекции оборудования и инвентаря;
- холодильное помещение или холодильная камера для сбора и хранения трупов животных, отходов;
- помещения для персонала вивария (душевая, туалет и гардеробная).

Помещения для мойки и дезинфекции оборудования и инвентаря, а также для эвтаназии животных располагаются на стыке "чистых" и "грязных" помещений для обеспечения перемещения "чистого" и "грязного" оборудования, инвентаря, материалов, а также животных и трупов животных.

Помещения для мойки и дезинфекции оборудования и инвентаря, а также для эвтаназии животных обеспечиваются горячей и холодной водой с организацией отводов стоков в канализацию. Для отведения водяного пара и газов, используемых для эвтаназии, предусматривается местная вытяжная вентиляция.

В помещениях по обслуживанию и содержанию лабораторных животных температура воздуха обеспечивается в пределах: 20 - 26 °С (для белых мышей, морских свинок), 16 - 22 °С (для кроликов), и 16 - 27 °С (для сельскохозяйственных животных); относительная влажность воздуха в пределах 30 - 70 процентов.

Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к

проведению уборки влажным способом и обработке моющими и дезинфицирующими средствами, в том числе обработке водой под давлением.

Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, водонепроницаемыми, без нарушения целостности, признаков поражения грибком.

Стыки при отделке стен, пола и потолка должны быть плотно подогнаны и иметь закругления (галтели) для обеспечения качественной уборки и дезинфекции.

Полы в помещениях и коридорах вивариев оборудуются из материала, устойчивого к механическому воздействию, обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

В составе комплекса лаборатории должны быть временные сооружения предназначены для содержания баранов – доноров (до 3-х единиц).

Временное сооружение для содержания баранов доноров должно быть на базе мобильных быстровозводимых зданий и обеспечивать возможность расширения конструкции по необходимости

В составе временных сооружений необходимо предусмотреть помещения для содержания животных, помещение для кормов и помещение для выгула животных.

3. Дополнительные требования к отделке, инженерным коммуникациям и пожарной безопасности.

3.1 В лаборатории необходимо предусмотреть изоляцию:

помещений для приема биологического и патологического материала, вскрывочной, а также паразитологического, бактериологического, серологического от остальных подразделений.

3.2 Помещения лаборатории должны быть непроницаемыми для грызунов. Стены в помещениях паразитологического, бактериологического, серологического отделов, в боксах, вскрывочной, моечной, автоклавной и виварии от пола до потолка, или на высоту не менее 2-х метров, должны быть облицованы глазурованной плиткой или плиткой из гладких синтетических материалов. Потолок в этих помещениях, стены и потолок в остальных помещениях и в коридорах должны быть окрашены масляной, или иной влагостойкой краской светлых тонов.

3.3 Стыки отделки стен, пола, потолков должны иметь закругления (галтели) для удобства санитарной обработки и уборки.

3.4 Уровни шума в производственных помещениях должны отвечать требованиям и уровни вибрации санитарным нормам РК.

3.5 Лабораторные столы и вытяжные шкафы для проведения работ, связанных с открытым огнем, щелочами, кислотами, должны иметь соответственное защитное покрытие и обозначение.

3.6 Пожарная безопасность на предприятиях должна отвечать требованиям нормативных актов из пожарной безопасности "Определение категорий помещений и сооружений по взрывопожарной и пожарной безопасности",

3.7 Эвакуационные пути должны обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях зданий, через эвакуационные выходы.
Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль.

Выходы наружу допускается предусматривать через тамбуры. Ширина путей эвакуации в свету должна быть не менее 1 м, дверей - не менее 0,8 м. В общих коридорах не

допускается предусматривать устройство встроенных шкафов, за исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания Высота дверей в свету на путях эвакуации должна быть не менее 2 м. Наружные эвакуационные двери зданий не должны иметь запоров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа.

В зданиях, как правило, следует предусматривать оповещение о пожаре. В зданиях всех степеней огнестойкости, кроме V, не допускается выполнять облицовку из горючих материалов и оклейку горючими пленочными материалами стен и потолков в общих коридорах, в лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе, а также устраивать из горючих материалов полы в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах. В зданиях I-III степеней огнестойкости не допускается выполнять из горючих и трудногорючих материалов облицовку внешних поверхностей наружных стен. В зданиях I и II степеней огнестойкости допускается применять перегородки из гипсокартонных листов по ГОСТ с каркасом из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее соответственно 1 и 0,5 ч.

3.8 Сточные воды должны подвергаться обеззараживанию перед их поступлением в общую канализацию. В лаборатории должны быть установлены обеззараживающие установки.

3.9 На полу предусмотреть указатели «заразной», «условно-чистой» и «чистых» зон лаборатории в три цвета, начиная с главного входа здания. Половое покрытие лаборатории должны предусмотреть половое покрытие, с учетом того, что в лаборатории будут использоваться тележки для транспортировки лабораторной посуды и др. Половое покрытие при проектировании согласовать с Заказчиком.

3.10 Лаборатория подключена к централизованным сетям холодного водоснабжения, электроснабжения, в случае наличия возможности централизованного теплоснабжения предусмотреть подключение к централизованным сетям теплоснабжения, канализация местная. В случае отсутствия централизованных сетей теплоснабжения, отопление здания автономное, котельная на твердом топливе или на газу по согласованию с Заказчиком. Горячее водоснабжение лаборатории за счет водонагревателей. В случае отсутствия сетей централизованных сетей газоснабжения предусмотреть емкость для хранения сжиженного газа согласно требований и расчетов.

3.11 В кабинетах предусмотрено искусственное и естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, лампами накалывания. Светильники освещения закрыты защитной арматурой.

3.12 Лаборатория оборудована приточно-вытяжной вентиляцией согласно требованиям для «чистой» и «заразной» зонах, которые не должны соприкасаться. Приточно-вытяжная система должна быть оборудована фильтрами глубокой очистки.

3.13 Двери во всех производственных помещениях должны быть гладкими, без выступов и порогов.

Двери должны обладать следующими свойствами: покрыты антивандальным ударопрочным пластиком, устойчивым к истиранию, способность выдерживать высокую проходимость, поверхность дверей должна выдерживать обработку дезинфицирующими растворами, отсутствуют изгибы, карманы, которые способствуют скоплению бактерий.

Для защиты дверей от механических повреждений устанавливать дополнительную защиту в нижней части полотна из нержавеющей стали.

3.14 В проекте предусмотреть отдельно стоящее здание котельной согласно нагрузок по проекту.

3.15 В проекте предусмотреть подключение объекта к сетям связи и интернета

4. Требование к подбору оборудования

Для облегчения труда ветеринарных специалистов и повышения эффективности ветеринарных мероприятий на ветеринарных объектах должна быть предусмотрена механизация производственных процессов.

Все оборудование должно подбирается из расчета «цена-качества», мобильности и желательно многофункциональности. Перечень оборудование с описанием и предварительными коммерческими предложениями предоставить заказчику на согласования.

4.1 При оборудовании ветеринарной лаборатории должны предусматриваться:

мобильные высоконапорные автоматизированные установки для влажной и аэрозольной дезинфекции и дезинсекции помещений;

механизированные и автоматизированные линии и приборы-автоматы для проведения диагностических исследований и анализа проб;

контейнеры для сбора конфискатов от вынужденно убитых животных и трупов мелких животных и отработанного материала.

4.2 Утилизационное помещение должно быть оборудовано автоклавами или трупосжигательной печью, размельчителями пластиковых изделий (шредер).

4.3 При утилизации сырья автоклавированием в утилизационном помещении предусматривают две комнаты: для сырья и для обезвреженных конфискатов.

4.4 Лабораторная мебель должна иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Мебель должна быть светлых тонов и однотонного цвета. Поверхность столов не должна иметь швов и трещин. Для лабораторной мебели, где устанавливается лабораторное оборудование должно оснащаться демпферами, столы и шкафы оснащаться регуляторами по высоте. Мебель должна гармонично вписываться с общий интерьер и быть практичной к длительной и интенсивной эксплуатации.

Помещения, где проводят работы с инфицированными или потенциально инфицированными материалами, оборудуют бактерицидными лампами, которые используют для обеззараживания воздуха и поверхностей по режимам в соответствии с нормативными документами, и рециркуляторами воздуха.

4.5 Приборы, оборудование и средства измерений, используемые в работе лаборатории, должны быть аттестованы, технически исправны, подвергаться метрологической поверке в установленные сроки, иметь технический паспорт и рабочую инструкцию по эксплуатации с учетом требований биологической безопасности и иметь диэлектрические коврики.

Не допускается проведение специальных ветеринарных исследований с использованием оборудования, не предназначенного для соответствующих целей.

Общие требования к Потенциальному Поставщику:

1. Потенциальный Поставщик должен предоставить нотариально засвидетельствованные копии лицензии и/или иного разрешительного (уведомительного) документа либо бумажную копию указанных документов, либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (Интернет-ресурс) государственного органа, выдавшего лицензию и/или иной разрешительный (уведомительный) документ, использующего электронную систему выдачи

документов на проведение следующих работ:
- Строительное проектирование зданий и сооружений, инженерных систем и сетей, а также их наружных сетей не менее II категории;
- Технологическое проектирование объектов производственного назначения для медицинской, микробиологической и фармацевтической промышленности не менее II категории;
- инженерно-геологические работы, инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования, геофизические исследования, рекогносцировка и съемка;
- инженерно-геодезические работы, в том числе топографические работы для проектирования и строительства, геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий.

Предоставить лицензию на Изыскательскую деятельность. Работы выполнить согласно СП РК 1.02-101-2014 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные положения» и СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

Срок действия лицензий должен быть действительным на весь срок проектирования.

№	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УКАЗАНИЙ И ПОЯСНЕНИЙ
1	Срок проектирования	120 календарных дней с момента подписания Договора
2	Требования и условия в разработке природоохранных мероприятий	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, на период строительства и эксплуатации инженерных сетей связи (в объеме требований СНиП), с предоставлением раздела «Оценка воздействия на окружающую среду»
3	Документы предоставляемые Заказчиком	1. Предоставить все правоустанавливающие и идентификационные документы на земельный участок нового строительства. 2. Получить, при необходимости, архитектурно-планировочное задание (АПЗ). 3. Получить все технические условия для подключения к наружным инженерным сетям, требуемым для проведения работ по проектированию.
4	Состав рабочей документации	1. Рабочие чертежи (и/или схемы) в составе: - общая пояснительная записка с отнесением объекта к уровню ответственности; - проектные чертежи, схемы, расчёты всех разделов, необходимых для прохождения экспертизы проекта, включая технологические решения и список поставляемого оборудования. 2. Сметная документация в составе: - сводная смета; - объектная смета; - локальные сметы; - ресурсные сметы; - прайс-листы на материалы и оборудование (не менее 2-х поставщиков).

5	Особые условия Заказчика – согласования – заключения – ответственность	Согласовать необходимые рабочие чертежи (и/или схемы) в установленном порядке с: 1. Местными исполнительными органами и соответствующими государственными органами; 2. Организациями, выдавшими технические условия; 3. Уполномоченным органом в области охраны окружающей среды; 4. другими заинтересованными организациями (по требованию), контролирующими органами. 5. Поставщик обязуется предоставить полный комплект разрешительной и проектной документации, в соответствии с перечнем, выставляемым РГП «Госэкспертиза». 6. Поставщик обязуется сопровождать прохождение вневедомственной комплексной экспертизы рабочего проекта на всех ее этапах до получения положительного заключения от уполномоченного органа. 7. Замечания, полученные от уполномоченного органа по Рабочему проекту, Поставщик обязуется устранить в течении 3-х рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления, а также письменно ответить на выставленные замечания, с предоставлением откорректированной проектно-сметной документации. 8. Проектная организация несет ответственность за достоверность объемов и стоимость работ по смете.
6	Требования к режиму безопасности и гигиена труда	Предусмотреть мероприятия по безопасной эксплуатации объекта, включая оборудования, в соответствии с СНиП РК.
7	Количество выдаваемых экземпляров Заказчику	1. Рабочий проект на бумажном носителе – 2 (два) экз. 2. Компакт диск CD – 2 (один) экз. Компакт диск содержит рабочий проект, включая рабочие чертежи (схемы) в форматах для распечатки и пересылке по электронной почте.

Начальник отдела ремонтно-строительного отдела **А. Закирьянов**