ТОО TestConstruction

ТОО «TestConstruction»
г. Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон 8, д. 4А, Тел. 8(727) 317–56–65, Этаж 3, оф 334,
БИН 170240032068 БИК HSBKKZKX
Р/С KZ0760171310000 12468 в АО «Народный банк Казахстана» **tconstruction@mail.ru**

Исх. №50/17/ТС от «17» 07 2019г.

Департаменту внутреннего государственного аудита по городу Алматы от ТОО «TestConstruction» БИН 170240032068

Настоящим сообщаем что, согласно «Протокола об итогах» № 3392457-ОК2 открытого конкурса на выполнение работ по «Обследованию и испытанию конструкций мостовых и искусственных сооружений» для КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» ТОО «TestConstruction» был отклонён по причине несоответствия квалификационным требованиям на участие в открытом конкурсе в части обладания материалами ресурсами, а именно динамометрическим ключом. В свою очередь ТОО «TestConstruction» сообщает следующее:

1. ТОО «TestConstruction», планировало использовать Динамометрический ключ на основании договора аренды №1 от 01.07.2019, заключенного с ТОО «МО-25», которое является специализированной организацией в области мостостроения. Данное оборудование применялось для строительства ряда металлических мостов с устройством монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением.

2. Как сообщалось ранее в письме от ТОО «TestConstruction» исх № 43/03/ТС от 03 июля 2019 г, адресованного Организатору данного конкурса. Применяемые в мостостроении болтовые соединения находятся в диапазоне диаметров М22 – М24, для чего в соответствии с положениями п. 7.18 СНиП 3.06.04-91 и п. 8.4.10.4 СП РК 3.03-112-2013 необходимо применение динамометрического ключа с диапазоном усилий от 800Н-м до 1400Н-м. Данное требование осталось без внимания.

3. В соотведвии с данными открытых реестров размещенных на интернет ресурсах уполномоченных государственных органов. Арендуемый ключ ТОО «TestConstruction» обеспечивающий необходимый диапазон усилий не является признанным средством измерения в Республике Казахстан, а признанные динамометрические ключи не способны обеспечить необходимый диапазон усилий и измерений в соответствии с требованиями нормативной документации.

4. В данной модели ключа, для обеспечения единства измерений применяется регистрирующий прибор «Индикатор часового типа ИЧ», сертификат о поверке которого приложен к конкурсной документации.

Требование по наличию специального приспособления для контроля отражено в в п. А.2.8 СП РК 3.03-113-2014 «Во фрикционных соединениях в первую очередь производят выборочную проверку величины натяжения высокопрочных болтов с помощью специального ключа, снабженного приспособлением для контроля. ..».

5. Так же исходя из технологических особенностей подготовки к работе (тарировки) динамометрического ключа, необходимо наличие технологических приспособлений, которые не были указаны в конкурсной документации, а именно эталонный груз и стенд для контрольной тарировки ключей.

В связи с выше изложенными фактами **просим Вас пересмотреть** результаты конкурса с учетом приведенных нами доводов.

С Уважением!

Директор ТОО «TestConstruction» **Жорабекова Г.О.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «TestConstruction» Товарищество с ограниченной ответственностью г. Алматы БСН/БИН: 170240032068 Республика Казахстан