РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

«Филиал "Енбек - Аршалы" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исправительной системы МВД РК»
ГСЛ 13001169

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Аппарат акима Турксибского района г. Алматы»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК - «Филиал "Енбек - Аршалы" РГП на ПХВ "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исправительной системы МВД РК»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Часть 2

Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы

ТОМ III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор _____ Агадилов К.Т.
(инициалы, фамилия)

г.Астана
2018г.

Наименование стройки- Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Благоустройство

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

2-1-2

на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Акан Серы 20/5

Основание: ГП, дефектный акт

Сметная стоимость	21001,11	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	3,509	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	3989,453	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора					
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,6705		3876,38	6476
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	2,433	4,065	1050	4268
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	0,712969	1350,38	963
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3131,52	5231
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,035749	9736	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,035749	1888,00	67,49
1. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	0,655671	2557	1677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	0,655671	1322,00	866,80
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	1,967	50	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,021549	185	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,021549	3719	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,021549	1322,00	28,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,21	2207
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		3,94238	1674	6600
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		167,05	750,89	125437
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	128,127	979	125437
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				750,89	125437
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		18,0414	1674	30201
		Демонтаж ограждений и МАФ					
5	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т		2,777	61486,96	170749
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	44,16	122,632	1215	148998
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,74979	1086,81	815
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53947,84	149813
5. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,41	31,686	275	8714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,213829	4663	997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,213829	1888,00	403,71
5. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,59	7,192	90	647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,833	2,313	167	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,311024	2698	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112	0,311024	1322,00	411,17
5. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	4,51	26	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4213,41	11701
5. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,041655	70	3
5.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,025965	3360	87
5.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,00143	63383	91
5.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,006943	404706	2810
5.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,013885	310	4
5.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	2,708	227	615
5.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	0,819215	195	160
5.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000139	1880677	261
5.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,019439	220651	4289
5.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,00043	410969	177
5.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000833	544441	454
5.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,002694	408505	1100
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3619,15	10050
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		2,777	1674	4649

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	344111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	173362
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	130668
		Транспортные расходы - Тенге	.	.	.	.	41450
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	139238
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	25008
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	337608
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	133
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	130668
		Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	170749
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	10050
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	149813
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	103371
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	21930
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	296050
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	123
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	149813
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге	.	.	.	.	633658
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	256
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	280481
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня					
7	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами м3 грунта		1,0774725		336,59	363
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150) чел-ч		0,027	0,029092	1150	33
7. 2	2	Затраты труда машинистов чел-ч		0,0774	0,083396	1580	132
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	165
7. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч		0,0155	0,016701	4079	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,0155	0,016701	1580,00	26,39
7. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 маш.-ч		0,0619	0,066696	3913	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,0619	0,066696	1580,00	105,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	329
7. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 т3		0,00004	0,000043	2469	0,11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		42,59775	1674	71309
9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		25,0575	16,11	404
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,068156	926	63
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,075924	1874,92	142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	205
9. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,001754	3287	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001754	1322,00	2,32
9. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,07417	4497	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,07417	1888,00	140,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	339
9. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000501	2469	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания		5,84675	5224,91	30549
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	4,97	1015	5044
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,157	1360,22	4295
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	9339
10. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,69	2571	6915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,69	1322,00	3556,18
10. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	5,379	14	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,46774	4854	2270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,46774	1580,00	739,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	9260
10. 6 0403	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	1,15	6,724	2412	16218
10. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,877012	30	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	16244
11	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		167,05	1618,03	270291
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	167,05	1050	175403
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,086	1853,17	2012
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	177415
11. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,019	4663	4752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,019	1888,00	1923,87
11. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,06682	2698	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,06682	1322,00	88,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	4932
11. 5 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	6,515	12880	83913
11. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,10023	11757	1178
11. 7 0401	2107-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,283985	15311	4348
11. 8 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,671	310	518
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	89957
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		7,18315	43034	309120

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 682035

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	682035
Материалы -	Тенге	106202
Всего заработная плата -	Тенге	187124
Местные материалы -	Тенге	309120
Транспортные расходы -	Тенге	71309

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	200560
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	70608
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	953202
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	177
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	187124
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	953202
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	177
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	187124
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика					
13	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		12	336,59	4039
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,324	1150	373
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,9288	1580	1468
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	1840
13. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,186	4079	759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,186	1580,00	293,88
13. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,7428	3913	2907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,7428	1580,00	1173,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	3665
13. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00048	2469	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
14	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		20,4	1674	34150
15	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		12	16,11	193
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,03264	926	30
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,03636	1874,92	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	98
15. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,00084	3287	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00084	1322,00	1,11

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,03552	4497	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,03552	1888,00	67,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	162
15. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00024	2469	0,59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания		2,88	5224,91	15048
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	2,448	1015	2485
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,555	1360,22	2115
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	4600
16. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,325	2571	3406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,325	1322,00	1751,65
16. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,65	14	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,2304	4854	1118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,2304	1580,00	364,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	4562
16. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,312	2412	7989
16. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,432	30	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	8002
17	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка	м поребрика		120	1618,03	194163
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	120	1050	126000
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,78	1853,17	1445
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	127445

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,732	4663	3413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,732	1888,00	1382,02
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,048	2698	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,048	1322,00	63,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	3543
17. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	4,68	12880	60278
17. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,072	11757	847
17. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,204	15311	3123
17. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,2	310	372
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	64620
18	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		1,92	43034	82625

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 330218

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	330218
Материалы -	Тенге	72624
Всего заработная плата -	Тенге	133984
Местные материалы -	Тенге	82625
Транспортные расходы -	Тенге	34150
Накладные расходы -	Тенге	143315
Сметная прибыль -	Тенге	37883
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	511416
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	126
Сметная заработная плата -	Тенге	133984
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	511416
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	126
Сметная заработная плата -	Тенге	133984

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,21	4085,95	858
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,2835	926	263
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,038073	1322	50

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	313
19. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1008	15	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0378	5981	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0378	1322,00	49,97
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000273	2698	0,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000273	1322,00	0,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	228
19. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0525	6994	367
19. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00042	30	0,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1748,56	367
20	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		0,2142	12880	2759
21	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Демонтаж	шт.		1	645,28	645
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,786	0,786	676,8	532
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,042	1322	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,49	587
21. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2698	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1322,00	55,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,32	113
22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Монтаж	шт.		1	1760,6	1761
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	1,31	1,31	1128	1478
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	1322	93

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1570,22	1570
22. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	2698	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1322,00	92,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,86	189
22. 4 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	11757	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,06	94
23	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	комплект		1	21264	21264
24	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
25	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
26	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну		0,07	513	36

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 27385

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6121
Материалы -	Тенге	461
Всего заработная плата -	Тенге	2471
Местные материалы -	Тенге	2759
Транспортные расходы -	Тенге	98
Накладные расходы -	Тенге	2421
Сметная прибыль -	Тенге	683
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9225
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	2471
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	21264
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21264
Сметная прибыль -	Тенге	1701
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	22965
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	32190
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	2471

РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов

27	1127-0401-	-Выравнивание продольного и поперечного профиля	м3	39,0864		4819,12	188362

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015	щебнем фракционнированным н-20см					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	5,628	979	5510
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	5,589	1663,58	9298
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	14809
27. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,605839	9736	5898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,605839	1888,00	1143,82
27. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,861	4485	8344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,861	1322,00	2460,24
27. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,767	8683	24029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,767	1888,00	5224,10
27. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,355686	5649	2009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,355686	1322,00	470,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	40281
27. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	51,594	2762	142503
27. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,736	25	68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	142571
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2345184	114965,11	26961
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,136021	1580	215
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	215
28. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,06801	6136	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,13602	1580,00	214,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	417
28. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,241554	109889	26544

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	26544
29	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /КЗ АБ/	195,432		1245,82	243474
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	7,358	1258	9256
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	1,02	1689,47	1724
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	10980
29. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,138757	5649	784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,138757	1322,00	183,44
29. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,064493	6136	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,128986	1580,00	203,80
29. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,019543	120	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,287285	8060	2316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,287285	1888,00	542,39
29. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,273605	6650	1819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,273605	1580,00	432,30
29. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,191523	16816	3221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,191523	1888,00	361,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	8538
29. 9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	18,879	11016	207968
29.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000824	0,161036	109889	17696
29.11	2113-0703-	Вода с открытых источников	м3	0,0032	0,625382	25	16

1	2	3	4	5	6	7	8
1406 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1154,77	225680
30	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		651,44	1311,63	854446
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	24,527	1258	30855
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	3,401	1689,47	5745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	36600
30. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,462522	5649	2613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,462522	1322,00	611,45
30. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,214975	6136	1319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,42995	1580,00	679,32
30. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,065144	120	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,957617	8060	7718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,957617	1888,00	1807,98
30. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,912016	6650	6065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,912016	1580,00	1440,99
30. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,638411	16816	10736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,638411	1888,00	1205,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	28459
30. 9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	62,929	11952	752129
30.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,0006	0,390864	109889	42952

1	2	3	4	5	6	7	8
30.11 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	2,085	25	52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1220,58	795132
31	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1302,88		146,16	190434
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,00009	0,117259	1050	123
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,156346	1811	283
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,31182	406
31. 3 0402	3201-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00003	0,039086	8060	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,039086	1888,00	73,79
31. 4 0401	3201-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00003	0,039086	6650	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,039086	1580,00	61,76
31. 5 0201	3201-0209 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00006	0,078173	16816	1315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,078173	1888,00	147,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,45	1890
31. 6 0304	2102-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	15,765	11952	188421
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				144,62	188421

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 1503677

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1503677
Материалы -	Тенге	1378349
Всего заработная плата -	Тенге	63009
Накладные расходы -	Тенге	68050
Сметная прибыль -	Тенге	125738
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1697465
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	48
Сметная заработная плата -	Тенге	63009

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1697465
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48
		Сметная заработная плата -	Тенге				63009
		РАЗДЕЛ 6. Разметка парковочных мест					
32	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км		0,11	33840,8	3722
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=899)	чел-ч	3,18	0,3498	899	314
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,209	1440,14	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5595,08	615
32. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0957	4077	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0957	1580,00	151,21
32. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1133	5649	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1133	1322,00	149,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9365,46	1030
32. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000088	613147	54
32. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производствакстран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	4,62	503	2324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,52	2378
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3722
		Материалы -	Тенге				2378
		Всего заработная плата -	Тенге				615
		Накладные расходы -	Тенге				665
		Сметная прибыль -	Тенге				351
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				615

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров					
33	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		2,262	336,59	761
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,061074	1150	70
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,175079	1580	277
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	347
33. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,035061	4079	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,035061	1580,00	55,40
33. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,140018	3913	548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,140018	1580,00	221,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	691
33. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00009	2469	0,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
34	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		3,8454	1674	6437
35	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,262	16,11	36
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,006153	926	6
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,006854	1874,93	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	19
35. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000158	3287	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000158	1322,00	0,21
35. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,006696	4497	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,006696	1888,00	12,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	31
35. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000045	2469	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
36	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		8,7	660,43	5746
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	2,114	1086	2296
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,25404	1509,3	383
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	2679
36. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,10005	4485	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,10005	1322,00	132,27
36. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,1131	3654	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,1131	1580,00	178,70
36. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,05481	5649	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,05481	1322,00	72,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	1172
36. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,165	1,436	1584	2274
36. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,174	25	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				261,86	2278
37	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2		8,7	851,38	7407
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	2,114	1086	2296
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,25404	1509,3	383
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	2679
37. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,10005	4485	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,10005	1322,00	132,27
37. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,1131	3654	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,1131	1580,00	178,70

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,05481	5649	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,05481	1322,00	72,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	1172
37. 6	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0296	0,25752	3719	958
37. 7	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1444	1,256	2370	2977
37. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,174	25	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				452,81	3939
38	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		8,7	486,19	4230
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	2,114	1086	2296
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,25404	1509,3	383
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	2679
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,10005	4485	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,10005	1322,00	132,27
38. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,1131	3654	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,1131	1580,00	178,70
38. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,05481	5649	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,05481	1322,00	72,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	1172
38. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,055	0,4785	1584	758
38. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,174	25	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,62	762
39	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		8,7	1265,45	11009

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 7						
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,948	8,248	1193	9839
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	0,24621	1322	325
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1168,38	10165
39. 3 0101	3105-0501- РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	0,24621	4485	1104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,24621	1322,00	325,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,93	1104
39. 4 0101	2101-0401- РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,03741	1584	59
39. 5 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	0,2175	30	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,56	66
40	2104-0509- 0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	м2		8,7	2365	20576

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 56202

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	56202
Материалы -	Тенге	79
Всего заработная плата -	Тенге	18568
Местные материалы -	Тенге	27542
Транспортные расходы -	Тенге	6437
Накладные расходы -	Тенге	18499
Сметная прибыль -	Тенге	5976
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	80678
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	16
Сметная заработная плата -	Тенге	18568
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	80678
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	16
Сметная заработная плата -	Тенге	18568

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

41	1101-0102- 0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		1,8	336,59	606
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,0486	1150	56
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,13932	1580	220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	276

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0279	4079	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0279	1580,00	44,08
41. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,11142	3913	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,11142	1580,00	176,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	550
41. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000072	2469	0,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
42	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		3,06	1674	5122
43	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1,8	16,11	29
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,004896	926	5
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,005454	1874,92	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	15
43. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000126	3287	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000126	1322,00	0,17
43. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,005328	4497	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,005328	1888,00	10,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	24
43. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000036	2469	0,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
44	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		9	747,55	6728
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	2,187	1086	2375
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,2628	1509,3	397

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	2772
44. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,1035	4485	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,1035	1322,00	136,83
44. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,117	3654	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,117	1580,00	184,86
44. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,0567	5649	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,0567	1322,00	74,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	1212
44. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,22	1,98	1584	3136
44. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,18	25	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				348,98	3141

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 12485

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12485
Материалы -	Тенге	5
Всего заработная плата -	Тенге	3063
Местные материалы -	Тенге	3136
Транспортные расходы -	Тенге	5122
Накладные расходы -	Тенге	3203
Сметная прибыль -	Тенге	1255
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16943
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	3063
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	16943
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	3063

РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

45	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-20	-Песочница деревянная	шт.		1	3623	3623

1	2	3	4	5	6	7	8
	17						
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				3489	3489
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134	134
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				40	40
46	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже	т		0,0308	56847,61	1751
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1526)	чел-ч	29,8	0,91784	1526	1401
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000062	1321,43	0,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45477,44	1401
46. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	1,115	275	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,016324	167	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000062	2698	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000062	1322,00	0,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10048,91	310
46. 6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000185	220651	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1323,91	41
47	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,0308	230716	7106
48	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 1 КГ	кг		1,8258462	629	1148
49	2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		0,2772	63383	17570
50	1212-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя	м2		35,688	367,86	13128
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,271	9,671	1128	10909
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,057101	1187	68

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,59	10977
50. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,035688	2077	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,035688	1106,00	39,47
50. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,021413	2698	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,021413	1322,00	28,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,7	132
50. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0016	0,057101	90	5
50. 6 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	0,321192	436	140
50. 7 0902	2204-0201 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,122	4,354	446	1942
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,48	2087

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	44327
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42576
Материалы -	Тенге	2087
Всего заработная плата -	Тенге	14506
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25824
Накладные расходы -	Тенге	11115
Сметная прибыль -	Тенге	4295
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57986
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	10
Сметная заработная плата -	Тенге	14506
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1751
Материалы -	Тенге	41
Всего заработная плата -	Тенге	1401
Накладные расходы -	Тенге	966
Сметная прибыль -	Тенге	217
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2935
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	0,92
Сметная заработная плата -	Тенге	1401
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	60921
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	11
Сметная заработная плата -	Тенге	15907

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8
51	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	55,9798		336,59	18842
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	1,511	1150	1738
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	4,333	1580	6846
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	8584
51. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,867687	4079	3539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,867687	1580,00	1370,95
51. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	3,465	3913	13559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	3,465	1580,00	5474,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	17098
51. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002239	2469	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	6
52	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	95,16566		1674	159307
53	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	55,9798		16,11	902
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,152265	926	141
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,169619	1874,92	318
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	459
53. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,003919	3287	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,003919	1322,00	5,18
53. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,1657	4497	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,1657	1888,00	312,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	758
53. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00112	2469	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	3

1	2	3	4	5	6	7	8
54	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	54,174		63,48	3439
54. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,757894	1860,48	1410
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	1410
54. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,690177	4497	3104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,690177	1888,00	1303,05
54. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,067717	729	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,067717	4222	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,067717	1580,00	106,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	3439
55	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,145		4819,12	217559
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	6,501	979	6364
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	6,456	1663,58	10740
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	17104
55. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,699747	9736	6813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,699747	1888,00	1321,12
55. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,149	4485	9638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,149	1322,00	2840,98
55. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,196	8683	27753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,196	1888,00	6034,05
55. 6	3201-0211-	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,41082	5649	2321

1	2	3	4	5	6	7	8
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,41082	1322,00	543,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	46524
55. 7 0603	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	59,591	2762	164591
55. 8 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	3,16	25	79
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	164670
56	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		180,58	775,82	140098
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	5,959	1015	6049
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	6,748	1713,5	11563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	17612
56. 3 0201	3101-0103 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,065009	9736	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,065009	1888,00	122,74
56. 4 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,718708	4485	3223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,718708	1322,00	950,13
56. 5 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,424363	4497	1908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,424363	1888,00	801,20
56. 6 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	1,537	3654	5615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	1,537	1580,00	2428,46
56. 7 0104	3201-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	3,431	5554	19056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	3,431	1888,00	6477,73
56. 8 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,469508	5649	2652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,469508	1322,00	620,69

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,102931	6383	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,102931	1580,00	162,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	33745
56.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	2,167	2724	5903
56.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	34,13	2762	94266
56.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	5,417	25	135
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	100304
57	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,162522	114965,11	18684
57. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,094263	1580	149
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	149
57. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,047131	6136	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,094262	1580,00	148,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	289
57. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,167398	109889	18395
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	18395
58	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		180,58	1134,9	204940
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	26,004	1258	32712
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,126406	1483,71	188
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	32900
58. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,054174	4485	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,054174	1322,00	71,62
58. 4	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,036116	4663	168

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,036116	1888,00	68,19
58. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,036116	2698	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,036116	1322,00	47,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	509
58. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,9029	1584	1430
58. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	12,893	12284	158383
58. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,108348	109889	11906
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	171719
59	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		722,32	177,82	128444
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	16,758	1258	21081
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	21081
59. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	8,74	12284	107363
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	107363
60	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		180,58	1024,67	185035
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	77,649	1424	110573
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,45145	981,36	443
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				614,77	111016
60. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,27087	2698	731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,27087	1322,00	358,09
60. 4		Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт	маш.-ч	0,0005	0,09029	801,9	72
60. 5		Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт	маш.-ч	0,0005	0,09029	801,9	72

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,85	876
60. 6 1401	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	343,102	214	73424
60. 7 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,01	1,806	90	163
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	73586
61	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		180,58	12571,43	2270149
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге	.	.	.	3347400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3347400
		Материалы -	Тенге	.	.	.	636047
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	210315
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	2270149
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	159307
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	207835
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	284419
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3839653
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	154
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	210315
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	.	.	.	3839653
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	154
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	210315
		РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием					
62	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта		9,2938	2018,52	18760
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,89	17,565	1068	18760
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2018,52	18760
63	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		16,26415	255	4147
64	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		16,26415	1674	27226
65	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		9,2938	16,11	150
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,025279	926	23
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,02816	1874,93	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	76
65. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000651	3287	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000651	1322,00	0,86
65. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,02751	4497	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,02751	1888,00	51,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	126
65. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000186	2469	0,46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
66	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		8,994	63,48	571
66. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,125826	1860,48	234
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	234
66. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,114584	4497	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,114584	1888,00	216,33
66. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,011242	729	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,011242	4222	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,011242	1580,00	17,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	571
67	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		62,958	6,19	390
67. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,078698	1580	124

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,98	124
67. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,078698	729	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,078698	4222	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,078698	1580,00	124,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,19	390
68	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		7,495	4819,12	36119
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	1,079	979	1057
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,072	1663,58	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	2840
68. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,116172	9736	1131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,116172	1888,00	219,33
68. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,356762	4485	1600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,356762	1322,00	471,64
68. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,530646	8683	4608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,530646	1888,00	1001,86
68. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,068205	5649	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,068205	1322,00	90,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	7724
68. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	9,893	2762	27326
68. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,52465	25	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	27339
69	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	29,98		775,82	23259
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	0,98934	1015	1004
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	1,12	1713,5	1920
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	2924
69. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,010793	9736	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,010793	1888,00	20,38
69. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,11932	4485	535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,11932	1322,00	157,74
69. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,070453	4497	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,070453	1888,00	133,02
69. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,25513	3654	932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,25513	1580,00	403,11
69. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,56962	5554	3164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,56962	1888,00	1075,44
69. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,077948	5649	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,077948	1322,00	103,05
69. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,017089	6383	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,017089	1580,00	27,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	5602
69.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	0,35976	2724	980
69.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	5,666	2762	15650

1	2	3	4	5	6	7	8
69.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	0,8994	25	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	16653
70	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,026982	114965,11	3102
70. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,01565	1580	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	25
70. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,007825	6136	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,01565	1580,00	24,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	48
70. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,027791	109889	3054
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	3054
71	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.покрытия Устройство	м2		29,98	1134,9	34024
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	4,317	1258	5431
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,020986	1483,71	31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	5462
71. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,008994	4485	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,008994	1322,00	11,89
71. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,005996	4663	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005996	1888,00	11,32
71. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005996	2698	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005996	1322,00	7,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	84

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,1499	1584	237
71. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	2,141	12284	26295
71. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,0006	0,017988	109889	1977
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	28509
72	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		119,92	177,82	21324
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	2,782	1258	3500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	3500
72. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	1,451	12284	17824
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	17824
73	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия		29,98	1025,94	30758
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	12,891	1424	18357
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,07495	1235,6	93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				615,41	18450
73. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,02998	2077	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02998	1106,00	33,16
73. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,04497	2698	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,04497	1322,00	59,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,12	184
73. 5	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	56,962	214	12190
73. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,2998	90	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	12217
74	СТ ТОО Прайс	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок изм резиновой крошки по технологии, защищенной товарным	м2		29,98	14062,5	421594

1	2	3	4	5	6	7	8
		"Мастерфай знаком, толщиной до 10 мм бр Астана"					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге	.	.	.	.	**621424**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	621424
		Материалы -	Тенге	.	.	.	105596
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	52395
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	421594
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	31374
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	47093
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	53481
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	721999
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	42
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	**52395**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	.	.	.	**721999**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	42
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	52395
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение					
		Газоны					
75	**1147-0112-**0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		480,72	401,12	192828
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,2678	128,737	961	123716
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,913368	1322	**1207**
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,87	**124924**
75. 3	**3201-0211-**0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	0,673008	5649	3802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,673008	1322,00	889,72
75. 4	**3206-0101-**1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	0,673008	**106**	**71**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	**3304-0102-**0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,24036	3221	774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,24036	1322,00	317,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,67	4647
75. 6	**2101-0101-**0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	72,108	894	64465

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,1	64465
76	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посевм2 вручную			480,72	299,76	144099
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,0525	25,238	1086	27408
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	13,172	1322	17413
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				93,24	44821
76. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	13,172	5649	74407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	13,172	1322,00	17413,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,78	74407
76. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,04	19,229	2124	40842
76. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	48,072	30	1442
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,96	42284
		Снос деревьев					
77	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей		116,4	8738,79	1017195
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	7,38	859,032	1068	917446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7881,84	917446
77. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,91	687,924	145	99749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,95	99749
78	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	-Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево		3	1102,93	3309
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,988	2,964	1068	3166
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1055,18	3166
78. 2	3403-0102-	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3293	0,9879	145	143

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,75	143
79	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	-Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево		3	653,54	1961
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,138	0,414	979	405
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1072	0,3216	1580	508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,48	913
79. 3	3206-0101-0804 РСНБ РК 2015	-Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	0,0281	0,0843	6565	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	0,0843	1580,00	133,19
79. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0791	0,2373	4222	1002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0791	0,2373	1580,00	374,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				518,44	1555
80	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	-Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма		3	95,34	286
80. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,0636	1888	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,03	120
80. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,0636	4497	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,0636	1888,00	120,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,34	286
81	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка	Тенге за 1 тонну		3	491	1473
82	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		3	1674	5022

1	2	3	4	5	6	7	8
83	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Разгрузка	Тенге за 1 тонну		3	1674	5022
		Посадка деревьев					
84	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		9	709,02	6381
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,683	6,147	926	5692
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,198	1322	262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,54	5954
84. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,198	3221	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,198	1322,00	261,76
84. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,198	259	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,56	689
85	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.		9	2607,52	23468
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,254	11,286	1322	14920
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	1,503	1708,37	2568
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1943,09	17488
85. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	1,026	4663	4784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	1,026	1888,00	1937,09
85. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	0,477	5649	2695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,477	1322,00	630,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,98	7479
85. 5	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,135	6994	944
85. 6	2113-0804-	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00027	241451	65

1	2	3	4	5	6	7	8
0901 РСНБ РК 2015 85. 7 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703-	-Вода техническая	м3	0,22	1,98	30	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,75	1069
86	ПРАЙС ИП " RОsТОК"	-Саженцы	шт		9	10714,29	96429
		Санитарная обрезка деревьев					
87	1147-0120- 0102 РСНБ РК 2015	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево		9	1959,2	17633
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	1,24	11,16	1580	17633
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1959,2	17633

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 Тенге 1515105

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1515105
Материалы -	Тенге	107817
Всего заработная плата -	Тенге	1132465
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	96429
Транспортные расходы -	Тенге	11517
Накладные расходы -	Тенге	849106
Сметная прибыль -	Тенге	181423
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2545633
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1061
Сметная заработная плата -	Тенге	1132465
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	2545633
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1061
Сметная заработная плата -	Тенге	1132465

РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/

88	1201-0101- 0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		65	2454,4	159536
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	169	944	159536
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2454,4	159536
89	1108-0101- 0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		1,04	5224,91	5434
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,884	1015	897
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5616	1360,22	764
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1661

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,4784	2571	1230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,4784	1322,00	632,44
89. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,9568	14	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0832	4854	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0832	1580,00	131,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1647
89. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,196	2412	2885
89. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,156	30	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	2889
90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		2,925	16663,57	48741
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	3,949	926	3657
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,530303	1322	701
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	4358
90. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,404	15	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,5265	5981	3149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,5265	1322,00	696,03
90. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003802	2698	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003802	1322,00	5,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	3180
90. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,984	12331	36790

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,73125	6994	5114
90. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00585	30	0,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	41904
91	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,145925	24845,92	3626
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	0,858039	1193	1024
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,322494	1574,05	508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	1531
91. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,013133	275	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,128414	5685	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,128414	1580,00	202,89
91. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,021889	4663	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,021889	1888,00	41,33
91. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,138629	5809	805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,138629	1580,00	219,03
91. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,033563	2698	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,033563	1322,00	44,37
91. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,326872	26	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	1740
91. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004378	70	0,31
91.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,002729	3360	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
91.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00073	415475	303
91.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00015	63383	10
91.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000584	404706	236
91.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001459	310	0,45
91.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,284554	227	65
91.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,086096	195	17
91.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000015	1880677	27
91.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000058	212247	12
91.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000045	410969	19
91.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000088	544441	48
91.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000283	408505	116
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	862
92	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,14105	246581	34780
93	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/ 1 Т	т		0,004875	251231	1225
94	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		0,96967	163169,14	158220
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	88,24	1322	116653
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	7,117	1784,67	12702
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	129355
94. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,290901	12	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	6	5,818	5025	29236

1	2	3	4	5	6	7	8
0302 РСНБ РК 2015		технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	5,818	1888,00	10984,38
94. 5	3403-0202	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,067	27	29
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 6	3401-0304	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,814523	1442	1175
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,814523	1322,00	1076,80
94. 7	3106-0103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	26,472	166	4394
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 8	3301-0201	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,484835	3549	1721
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,484835	1322,00	640,95
94. 9	3106-0202	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,96967	26	25
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	36583
94.10	2113-0701	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,521	227	572
0401 РСНБ РК 2015							
94.11	2113-0701	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,484835	195	95
1002 РСНБ РК 2015							
94.12	2113-0812	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,020848	207096	4318
1039 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	4984
95	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,96967	57568,4	55822
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	46,6	45,187	1106	49976
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,300598	1541,1	463
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	50440
95. 3	3106-0103	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,697	275	467
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,11636	4663	543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,11636	1888,00	219,69
95. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,397565	27	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	8,805	90	792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,135754	167	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,184237	2698	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,184237	1322,00	243,56
95. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,804	26	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	2379
95.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,02909	70	2
95.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,018133	3360	61
95.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0032	404706	1295
95.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009697	310	3
95.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,455	227	330
95.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,436352	195	85
95.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000097	1880677	182
95.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001358	220651	300
95.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000301	410969	124

1	2	3	4	5	6	7	8
95.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000582	544441	317
95.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001881	408505	768
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	3467
96	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		0,63245	211358	133673
97	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/ 1 Т	т		0,33722	251231	84720
98	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		52	376,04	19554
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	17,68	1106	19554
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	19554
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		52	87,85	4568
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	1,534	1500	2301
99. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0104	1322	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	2315
99. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0052	4485	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0052	1322,00	6,87
99. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0052	27	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0052	2698	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0052	1322,00	6,87
99. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,5824	137	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	117

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00078	290315	226
99. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00468	410969	1923
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	2150
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		104	77,98	8110
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	2,215	1215	2691
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0208	1322	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	2719
100. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0104	4485	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0104	1322,00	13,75
100. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0104	27	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0104	2698	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0104	1322,00	13,75
100. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,676	137	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	168
100. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001456	309850	451
100. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00936	512776	4800
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	5251

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 Тенге 718009

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	500341
Материалы -	Тенге	52194
Всего заработная плата -	Тенге	190143
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	254398
Накладные расходы -	Тенге	137342

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	51015
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	688698
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	196
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	190143
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	217668
		Материалы -	Тенге	.	.	.	9313
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	181326
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	125115
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	27423
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	370206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	142
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	181326
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	.	.	.	1058904
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	338
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	371469

РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке

101	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		60	5494,08	329645
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	5,82	349,2	944	329645
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5494,08	329645
102	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		1,08	5627,41	6078
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,918	1015	932
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5832	1360,22	793
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1725
102. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,4968	2571	1277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,4968	1322,00	656,77
102. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,9936	14	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0864	4854	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0864	1580,00	136,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1711

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,242	2762	3430
102. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,162	30	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	3435
103	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		2,7	16663,57	44992
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	3,645	926	3375
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,48951	1322	647
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	4022
103. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,296	15	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,486	5981	2907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,486	1322,00	642,49
103. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00351	2698	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00351	1322,00	4,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	2936
103. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,754	12331	33960
103. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,675	6994	4721
103. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0054	30	0,16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	38681
104	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		10	43980,91	439809
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	29,1	291	1280	372480
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	10	1729,52	17295
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38977,52	389775
104. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	6,5	4663	30310

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	6,5	1888,00	12272,00
104. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,07	0,7	7853	5497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,7	1888,00	1321,60
104. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	29	27	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	33,8	166	5611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	2,8	2698	7554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	2,8	1322,00	3701,60
104. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	1,9	26	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4980,42	49804
104. 9	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	20	241	4820
104.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	14,4	227	3269
104.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	2,4	195	468
104.12	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,036	249113	8968
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1752,49	17525
105	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Тренажер код 7520	шт		1	292410,71	292411
106	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Тренажер код 7506	шт		1	85714,29	85714
107	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7513	шт		1	312053,57	312054
108	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Тренажер код 7530	шт		1	309821,43	309821

1	2	3	4	5	6	7	8
	lTd."						
109	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7532	шт		1	355357,14	355357
110	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7534	шт		1	236607,14	236607
111	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7536	шт		1	194196,43	194196
112	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7537	шт		1	230357,14	230357
113	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7525	шт		1	248214,29	248214
114	ПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет кодшт 5118			1	513392,86	513393
115	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		4	39371,2	157485
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	27,8	111,2	1280	142336
115. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	1,72	1756,37	3021
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36339,24	145357
115. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	1,24	4663	5782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	1,24	1888,00	2341,12
115. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,02	0,08	7853	628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1888,00	151,04
115. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	11,6	27	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	13,52	166	2244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 7	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,4	2698	1079

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,4	1322,00	528,80
115. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,76	26	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2516,71	10067
115. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	5,76	227	1308
115.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,96	195	187
115.11	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0144	249113	3587
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	5082
116	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик беседка для детей от 2 лет код 4304	шт		2	403571,43	807143
117	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочница "Ромашка" код 4250	шт		1	130357,14	130357
118	ПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4192	шт		1	217410,71	217411
119	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		5	32860,45	164302
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	120	1280	153600
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,35	1322	463
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	154063
119. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	14,5	27	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	18	166	2988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,35	2698	944

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,35	1322,00	462,70
119. 6 0501	**3106-0202** РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	1	26	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	4350
119. 7 0401	**2113-0701** РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	7,2	227	**1634**
119. 8 1002	**2113-0701** РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	1,2	195	234
119. 9 1038	**2113-0812** РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	**0,0036**	**0,018**	**249113**	**4484**
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1270,49**	**6352**
120	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт		1	80357,14	80357
121	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья двойные 6443	шт		1	351339,29	351339
122	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Горка Мини 4201	шт		**1**	**184821,43**	**184821**
123	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155	шт		2	137500	275000
124	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4968	шт		2	29017,86	58036
125	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4969	шт		2	50446,43	100893

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 Тенге 6125792

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования -	Тенге	4983482
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	4983482
Стоимость монтажных работ -	Тенге	761596
Материалы -	Тенге	28959
Всего заработная плата -	Тенге	689195
Накладные расходы -	Тенге	420409
Сметная прибыль -	Тенге	94560

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	1276565
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	534
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	689195
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	380714
		Материалы -	Тенге	.	.	.	42116
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	335392
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	242609
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	49866
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	673189
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	355
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	335392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	.	.	.	6933236
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	889
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1024587

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

126	**1337-0102-** 0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		**16**	**32860,45**	**525767**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	384	1280	491520
126. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,12	1322	1481
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**30812,54**	**493001**
126. 3	**3403-0202-** 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	46,4	27	1253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 4	**3106-0103-** 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	57,6	166	9562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 5	**3301-0201-** 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,12	2698	3022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,12	1322,00	1480,64
126. 6	**3106-0202-** 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	3,2	26	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	13919
126. 7	**2113-0701-** 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	23,04	227	**5230**
126. 8	**2113-0701-** 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	3,84	195	749

1	2	3	4	5	6	7	8
126. 9 1038	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0576	249113	14349
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	20328
127	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.		8	59375	475000
128	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт.		8	67857,14	542857

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	.	1543624
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость оборудования -	Тенге	.	1017857
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	1017857
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	525767
Материалы -	Тенге	.	20328
Всего заработная плата -	Тенге	.	493001
Накладные расходы -	Тенге	.	300730
Сметная прибыль -	Тенге	.	66120
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	892617
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	385
Сметная заработная плата -	Тенге	.	493001
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	.	1910474
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	385
Сметная заработная плата -	Тенге	.	493001

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	16875517
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	3858857
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	565071
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	130596
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	6089487
- перевозка грузов	Тенге	360763
- оборудование	Тенге	6001339
Накладные расходы	Тенге	3021642
ИТОГО:	Тенге	19897159
Сметная прибыль	Тенге	1103951
ИТОГО по смете:	Тенге	21001110

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21030'Б1А0Ж5'МН2Ц7В1ХШ1''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибск
ого района г. Алматы'2100''Благоустройство''1'2-1-
3'Капитальный ремонт дворовой территории по адресу
ул. Акан Серы 18'ГП, дефектный акт''в текущих цен
ах 3 квартала 2018г.*
3 М249133=25*
4 РПодготовительные работы*
5 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
истка от мусора*
6 Н43=138,82*
7 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асвальтобет
онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
=10см, Н=10см'м3 конструкции*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
и. Разборка'м*
10 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
свалку)'т*
11 Н43=1*
12 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
13 Н43=16,09*
14 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
нии. Разборка поребрика'м*
15 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
свалку)'т*
16 Н43=1*
17 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
18 Н43=(2348+100+50+40+50+250+100+240).0,001*
19 Е11-090305-0301(РС248298)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'1'
'Демонтаж существующих мафов из металла'т*
20 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
)'т*
21 Н43=1*
22 РУстройство бортового камня*
23 Н43=138,82*
24 Е11-010102-0405'0,3.0,5.0,043''Грунты 2 группы. Разраб
отка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато
рами'м3 грунта*
25 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
26 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
вале'м3 грунта*
27 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,035''Основание под
бордюры щебеночное. Устройство'м3 основания*
28 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
м бортового камня*
29 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
30 Н43=1*
31 Р Устройство поребрика*
32 Н43=96,02*
33 Е11-010102-0405'0,25.0,4''Грунты 2 группы. Разработка
с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'
м3 грунта*
34 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
Расстояние перевозки 50 км'т*
35 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
36 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,024''Основание под
поребрики щебеночное. Устройство'м3 основания*
37 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
38 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 Н43=1*
40 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
41 Н43=10*
42 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
43 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
44 Н43=1*
45 Н43=1*
46 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(Р1.0,6)(А5.0,6)(Р3
.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
47 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
48 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
49 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
50 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
51 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
52 Н43=1*
53 Р Асфальтобетонное покрытие проездов*
54 Н43=533,54*
55 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0
,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля
щебнем фракционнированным н-20см'м3*
56 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
57 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнива
ние к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
58 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобето
нных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4
см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м
2 покрытия*
59 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''

Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по крытия*
60 Н43=1*
61 Р Разметка парковочных мест*
62 Е11-270903-0101'20.5,5.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
63 Р Брусчатое покрытие*
64 Н43=9+7,8*
65 Е11-010102-0405'0,26''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
66 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
67 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
68 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1 65)'1''Песчаный слой средней крупности Н=15см. Ус тройство'м2 покрытия*
69 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще бня фракционного н=12см'м2*
70 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс тво'м2 покрытия*
71 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
72 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*
73 Н43=1*
74 Р Разметка парковочных мест*
75 Е11-270903-0101'20.5,5.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
76 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
77 Н43=103,67*
78 Е11-010102-0405'0,31''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
79 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
80 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
81 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
82 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
83 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
84 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
86 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
87 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
88 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
89 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
90 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12'П окрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2*
91 Н43=1*
92 Р Гимнастическая площадка с резиновым покрытием*
93 Н43=30,13*
94 Е11-010205-0102'0,31''Разработка грунта 2 группы /наре зка корыта/'м3 грунта*
95 С341-310104-0401'0,31.1,75''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
96 С341-020101-1050'0,31.1,75''Вывоз грунта в отвал. Рас стояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
97 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
98 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
99 Е11-010201-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
100 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
101 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
102 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
103 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой ме лкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*

104 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
105 Е11-110101-3801(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок'м2 покрытия*
106 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
107 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
108 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
109 Н43=1*
110 РОзеленение*
111 П2Газоны*
112 Н43=493,44*
113 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
114 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
115 Н43=1*
116 П2Снос деревьев*
117 Н43=2*
118 Е12-180101-0306'38,8''Деревья. Валка в городских условиях'складочный м3 кряжей*
119 Е11-010207-0314'1''Древесина, полученная от валки леса. Разделка.'дерево*
120 Е11-010207-0512'1''Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м'дерево*
121 Е11-010207-0901'1''Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'яма*
122 С341-310101-0701'1''Погрузка'Тенге за 1 тонну*
123 С341-020101-1050'1''Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
124 С341-020101-1050'1''Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
125 Н43=1*
126 П2 Посадка деревьев*
127 Н43=4*
128 Е11-470102-0111'1''Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма*
129 Е11-470103-0103(РС244563)(РС268268)'1''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка'шт.*
130 ТПРАЙС ИП " ROsTOK" (=19)(Н30=0)'1'12000:1,12'Саженцы'шт*
131 Н43=1*
132 П2 Санитарная обрезка деревьев*
133 Е11-470120-0102'8''Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30'1 дерево*
134 Р Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/*
135 Н43=78*
136 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
137 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,016''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
138 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
139 Е11-090302-0112(РС248298)'(2,17+0,075).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
140 С121-050206-0802'2,17.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
141 С121-050102-0201'0,075.0,001''Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/'т*
142 Е11-090701-0103(РС247899)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
143 Е11-090601-0102(РС248298)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
144 С121-050304-0111'(5,48+4,25).0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
145 С121-050102-0201'(0,93+4,2+0,058).0,001''Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/'т*
146 Е11-130601-0207'0,8''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
147 Е11-130301-0406'0,8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
148 Е11-130301-1406'0,8.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
149 Н43=1*
150 Р Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке*
151 Н43=5+12+6+4*
152 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
153 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
154 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
155 Н43=1*
156 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
157 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'347000:1,12'Тренажер код 7530'шт*
158 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'398000:1,12'Тренажер код 7532'шт*
159 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'265000:1,12'Тренажер код 7534'шт*
160 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'278000:1,12'Тренажер код 7525'шт*
161 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'217500:1,1

```
        2'Тренажер код 7536'шт*
162 ТПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1115000:
        1,12'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12
         лет код 5527'шт*
163 Ц13-370102-0103(РС130728)'2''Оборудование массой 0,1 т
        . Монтаж на открытой площадке'шт.*
164 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'375000:1,1
        2'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
165 ТПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'452000:1
        ,12'Домик беседка для детей от 2 лет код 4304'шт*
166 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
167 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'154000:1,1
        2'Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Больши
        е" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидени
        й 4155'шт*
168 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'32500:1,12
        'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)  4
        968'шт*
169 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'56500:1,12
        'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)  4
        969'шт*
170 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
171 Ц13-370102-0102(РС130728)'5+5''Оборудование массой 0,0
        5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'5'66500:1,
        12'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт.*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'5'76000:1,
        12'Диван на металлических ножках код 2211'шт.*
174 К*
```

Наименование стройки- Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Благоустройство

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

2-1-3

на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Акан Серы 18

Основание: ГП, дефектный акт

Сметная стоимость	14913,826	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	2,546	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	2873,268	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора					
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,3882		3876,38	5381
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	2,434	3,378	1050	3547
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	0,592484	1350,38	800
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3131,52	4347
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,029707	9736	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,029707	1888,00	56,09
1. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	0,544868	2557	1393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	0,544868	1322,00	720,32
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,178	1,635	50	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,017908	185	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,017908	3719	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,017908	1322,00	23,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,21	1834
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		3,276152	1674	5484
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		138,82	750,89	104239
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	106,475	979	104239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				750,89	104239
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		14,99256	1674	25098
		Разборка поребрика и очистка от мусора					
5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м		16,09	553,13	8900
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,565	9,091	979	8900
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				553,13	8900
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		0,617856	1674	1034
		Демонтаж ограждений и МАФ					
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т		3,178	61486,96	195406
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	44,16	140,34	1215	170514
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,85806	1086,81	933
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53947,84	171446
7. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,41	36,261	275	9972

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,244706	4663	1141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,244706	1888,00	462,00
7. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,59	8,231	90	741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,833	2,647	167	442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,355936	2698	960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112	0,355936	1322,00	470,55
7. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	5,161	26	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4213,41	13390
7. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,04767	70	3
7.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,029714	3360	100
7.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,001637	63383	104
7.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,007945	404706	3215
7.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,01589	310	5
7.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	3,099	227	703
7.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	0,93751	195	183
7.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000159	1880677	299
7.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,022246	220651	4909
7.18	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000493	410969	202

1	2	3	4	5	6	7	8
0502 РСНБ РК 2015							
7.19	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0003	0,000953	544441	519
0602 РСНБ РК 2015	7827-74						
7.20	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00097	0,003083	408505	1259
0703 РСНБ РК 2015		полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3619,15	11502
8	4102-0101- 1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		3,178	1674	5320

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	. . . . .	350862
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	155456
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	117486
Транспортные расходы -	Тенге	. . . . .	36936
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	125320
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	22462
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	303238
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	120
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	117486
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	. . . . .	195406
Материалы -	Тенге	. . . . .	11502
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	171446
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	118298
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	25096
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	. . . . .	338800
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	141
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	171446
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	. . . . .	642038
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	261
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	288932

РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1101-0102- 0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		0,895389	336,59	301
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,024175	1150	28
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,069303	1580	109
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	137
9. 3	3101-0101- 0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,013879	4079	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,013879	1580,00	21,93

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4 0101	3101-0203 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,055425	3913	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,055425	1580,00	87,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	273
9. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00004	0,000036	2469	0,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
10	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		35,3991	1674	59258
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		20,823	16,11	335
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,056639	926	52
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,063094	1874,92	118
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	171
11. 3 0101	3301-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,001458	3287	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001458	1322,00	1,93
11. 4 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,061636	4497	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,061636	1888,00	116,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	282
11. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00002	0,000416	2469	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания		4,8587	5224,91	25386
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	4,13	1015	4192
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,624	1360,22	3569
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	7761
12. 3 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,235	2571	5746

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,235	1322,00	2954,67
12. 4 0101	3403-0402 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,47	14	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5 0102	3105-0502 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,388696	4854	1887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,388696	1580,00	614,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	7696
12. 6 0403	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	5,588	2412	13477
12. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,728805	30	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	13499
13	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		138,82	1618,03	224614
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	138,82	1050	145761
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,90233	1853,17	1672
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	147433
13. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,846802	4663	3949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,846802	1888,00	1598,76
13. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,055528	2698	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,055528	1322,00	73,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	4098
13. 5 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	5,414	12880	69732
13. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,083292	11757	979
13. 7 0401	2107-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,235994	15311	3613
13. 8 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,388	310	430
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	74755

1	2	3	4	5	6	7	8
14	2104-0508- 9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3	5,96926		43034	256881
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	566777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	566777
		Материалы -	Тенге	.	.	.	88255
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	155502
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	256881
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	59258
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	166667
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	58676
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	792119
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	147
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	155502
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	792119
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	147
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	155502
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика					
15	1101-0102- 0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	9,602		336,59	3232
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,259254	1150	298
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,743195	1580	1174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	1472
15. 3	3101-0101- 0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,148831	4079	607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,148831	1580,00	235,15
15. 4	3101-0203- 0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,594364	3913	2326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,594364	1580,00	939,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	2933
15. 5	2101-0201- 0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000384	2469	0,95
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
16	4102-0101- 1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	16,3234		1674	27325

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		9,602	16,11	155
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,026117	926	24
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,029094	1874,93	55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	79
17. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000672	3287	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000672	1322,00	0,89
17. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,028422	4497	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,028422	1888,00	53,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	130
17. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000192	2469	0,47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания		2,30448	5224,91	12041
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	1,959	1015	1988
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,244	1360,22	1693
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	3681
18. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,06	2571	2725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,06	1322,00	1401,32
18. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,12	14	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,184358	4854	895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,184358	1580,00	291,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	3650
18. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,65	2412	6392

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 7 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,345672	30	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	6403
19	1127-0201- 1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка	м поребрика		96,02	1618,03	155363
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	96,02	1050	100821
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,62413	1853,17	1157
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	101978
19. 3 0102	3105-0102- РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,585722	4663	2731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,585722	1888,00	1105,84
19. 4 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,038408	2698	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,038408	1322,00	50,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	2835
19. 5 0601	2102-0101- РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	3,745	12880	48233
19. 6 2804	2102-0401- РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,057612	11757	677
19. 7 0401	2107-0202- РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,163234	15311	2499
19. 8 0401	2113-0209- РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,9602	310	298
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	51707
20	2104-0508- 9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		1,53632	43034	66114

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 264230

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	264230
Материалы -	Тенге	58111
Всего заработная плата -	Тенге	107210
Местные материалы -	Тенге	66114
Транспортные расходы -	Тенге	27325
Накладные расходы -	Тенге	114676
Сметная прибыль -	Тенге	30312
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	409218
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	107210
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	409218
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	101
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	107210

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,3	4085,95	1226
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,405	926	375
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,05439	1322	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	447
21. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,144	15	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,054	5981	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,054	1322,00	71,39
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00039	2698	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00039	1322,00	0,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	326
21. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,075	6994	525
21. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0006	30	0,02
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1748,56	525
22	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		0,306	12880	3941
23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Демонтаж	шт.		1	645,28	645
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,786	0,786	676,8	532
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,042	1322	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,49	587
23. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2698	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1322,00	55,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,32	113
24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Монтаж	шт.		1	1760,6	1761
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	1,31	1,31	1128	1478
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	1322	93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1570,22	1570
24. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	2698	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1322,00	92,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,86	189
24. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	11757	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,06	94
25	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	комплект		1	21264	21264
26	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
27	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
28	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну		0,07	513	36

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 28935

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7671
Материалы -	Тенге	619
Всего заработная плата -	Тенге	2605
Местные материалы -	Тенге	3941
Транспортные расходы -	Тенге	98
Накладные расходы -	Тенге	2543
Сметная прибыль -	Тенге	817
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11031
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	2605

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	21264
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	21264
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	1701
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	22965
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	33996
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	3
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	2605

РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов

1	2	3	4	5	6	7	8
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см	м3	32,0124	4819,12	154272	
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	4,61	979	4513
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,578	1663,58	7615
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	12128
29. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,496192	9736	4831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,496192	1888,00	936,81
29. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,524	4485	6834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,524	1322,00	2014,73
29. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,266	8683	19680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,266	1888,00	4278,21
29. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,291313	5649	1646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,291313	1322,00	385,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	32991
29. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	42,256	2762	116712
29. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,241	25	56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	116768
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1920744	114965,11	22082	
30. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,111403	1580	176

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	176
30. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,055702	6136	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,111404	1580,00	176,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	342
30. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,197837	109889	21740
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**113185,67**	**21740**
31	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /КЗ АБ/		160,062	1245,82	199409
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	6,026	1258	7581
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	0,835524	1689,47	1412
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**56,18**	**8993**
31. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,113644	5649	642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,113644	1322,00	150,24
31. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,05282	6136	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,10564	1580,00	166,91
31. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,016006	120	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,235291	8060	1896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,235291	1888,00	444,23
31. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,224087	6650	1490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,224087	1580,00	354,06

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,156861	16816	2638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,156861	1888,00	296,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	6992
31. 9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	15,462	11016	170329
31.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000824	0,131891	109889	14493
31.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	0,512198	25	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1154,77	184835
32	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		533,54	1311,63	699805
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	20,088	1258	25270
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	2,785	1689,47	4705
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	29976
32. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,378813	5649	2140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,378813	1322,00	500,79
32. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,176068	6136	1080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,352136	1580,00	556,37
32. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,053354	120	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,784304	8060	6321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,784304	1888,00	1480,77
32. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,746956	6650	4967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,746956	1580,00	1180,19

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,522869	16816	8793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,522869	1888,00	987,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	23308
32. 9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	51,54	11952	616006
32.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,320124	109889	35178
32.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	1,707	25	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1220,58	651226
33	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		1067,08	146,16	155969
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,00009	0,096037	1050	101
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,12805	1811	232
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,31182	333
33. 3	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00003	0,032012	8060	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,032012	1888,00	60,44
33. 4	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00003	0,032012	6650	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,032012	1580,00	50,58
33. 5	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00006	0,064025	16816	1077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,064025	1888,00	120,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,45	1548
33. 6	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	12,912	11952	154320
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				144,62	154320

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	1231536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1231536
		Материалы -	Тенге	.	.	.	1128890
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	51606
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	55734
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	102982
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1390252
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	39
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	51606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	1390252
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	39
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	51606
		РАЗДЕЛ 6. Разметка парковочных мест					
34	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км		0,11	33840,8	3722
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=899)	чел-ч	3,18	0,3498	899	314
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,209	1440,14	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5595,08	615
34. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0957	4077	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0957	1580,00	151,21
34. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1133	5649	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1133	1322,00	149,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9365,46	1030
34. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000088	613147	54
34. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производствакг стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010		42	4,62	503	2324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,52	2378
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге	.	.	.	.	3722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3722
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2378
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	665
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	351
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие					
35	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	4,368	336,59	1470	
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,117936	1150	136
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,338083	1580	534
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	670
35. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,067704	4079	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,067704	1580,00	106,97
35. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,270379	3913	1058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,270379	1580,00	427,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	1334
35. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000175	2469	0,43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
36	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		7,4256	1674	12430
37	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,368	16,11	70	
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,011881	926	11
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,013235	1874,92	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	36
37. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000306	3287	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000306	1322,00	0,40
37. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,012929	4497	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,012929	1888,00	24,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	59
37. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000087	2469	0,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
38	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство покрытия	м2		16,8	660,43	11095
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	4,082	1086	4433
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,49056	1509,3	740
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	5174
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,1932	4485	867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,1932	1322,00	255,41
38. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,2184	3654	798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,2184	1580,00	345,07
38. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,10584	5649	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,10584	1322,00	139,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	2262
38. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,165	2,772	1584	4391
38. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,336	25	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				261,86	4399
39	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2		16,8	851,38	14303
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	4,082	1086	4433

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,49056	1509,3	740
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	5174
39. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,1932	4485	867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,1932	1322,00	255,41
39. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,2184	3654	798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,2184	1580,00	345,07
39. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,10584	5649	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,10584	1322,00	139,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	2262
39. 6	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0296	0,49728	3719	1849
39. 7	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1444	2,426	2370	5749
39. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,336	25	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				452,81	7607
40	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		16,8	486,19	8168
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	4,082	1086	4433
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,49056	1509,3	740
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	5174
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,1932	4485	867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,1932	1322,00	255,41
40. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,2184	3654	798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,2184	1580,00	345,07
40. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,10584	5649	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,10584	1322,00	139,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	2262
40. 6 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,055	0,924	1584	1464
40. 7 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,02	0,336	25	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,62	1472
41	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		16,8	1265,45	21260
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,948	15,926	1193	19000
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	0,47544	1322	629
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1168,38	19629
41. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	0,47544	4485	2132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,47544	1322,00	628,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,93	2132
41. 4 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,07224	1584	114
41. 5 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,025	0,42	30	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,56	127
42	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	м2		16,8	2365	39732

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 108529

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	108529
Материалы -	Тенге	153
Всего заработная плата -	Тенге	35856
Местные материалы -	Тенге	53185
Транспортные расходы -	Тенге	12430
Накладные расходы -	Тенге	35722
Сметная прибыль -	Тенге	11540
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	155791
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	31
Сметная заработная плата -	Тенге	35856

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	155791
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	31
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	35856
		РАЗДЕЛ 8. Разметка парковочных мест					
43	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км		0,11	33840,8	3722
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=899)	чел-ч	3,18	0,3498	899	314
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,209	1440,14	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5595,08	615
43. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0957	4077	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0957	1580,00	151,21
43. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1133	5649	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1133	1322,00	149,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9365,46	1030
43. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 30454-97	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ	т	0,0008	0,000088	613147	54
43. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015 стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производствакг		42	4,62	503	2324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,52	2378
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	3722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3722
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2378
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	665
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	351
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием					
44	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	32,1377		336,59	10817
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,867718	1150	998
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	2,487	1580	3930
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	4928
44. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,498134	4079	2032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,498134	1580,00	787,05
44. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	1,989	3913	7784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	1,989	1580,00	3142,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	9816
44. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001286	2469	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	3
45	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	54,63409		1674	91457
46	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	32,1377		16,11	518
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,087415	926	81
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,097377	1874,92	183
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	264
46. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,00225	3287	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00225	1322,00	2,97
46. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,095128	4497	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,095128	1888,00	179,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	435
46. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000643	2469	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	2
47	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	31,101		63,48	1974
47. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,435103	1860,48	810
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	810
47. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,396227	4497	1782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,396227	1888,00	748,08
47. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,038876	729	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,038876	4222	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,038876	1580,00	61,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	1974
48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,9175		4819,12	124900
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	3,732	979	3654
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3,706	1663,58	6166
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	9819
48. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,401721	9736	3911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,401721	1888,00	758,45
48. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,234	4485	5533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,234	1322,00	1631,35
48. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,835	8683	15933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,835	1888,00	3464,48

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,235849	5649	1332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,235849	1322,00	311,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	26709
48. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	34,211	2762	94491
48. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,814	25	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	94536
49	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		103,67	775,82	80429
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	3,421	1015	3472
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	3,874	1713,5	6638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	10111
49. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,037321	9736	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,037321	1888,00	70,46
49. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,412607	4485	1851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,412607	1322,00	545,47
49. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,243624	4497	1096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,243624	1888,00	459,96
49. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,882232	3654	3224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,882232	1580,00	1393,93
49. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	1,97	5554	10940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	1,97	1888,00	3719,36
49. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,269542	5649	1523

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,269542	1322,00	356,33
49. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,059092	6383	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,059092	1580,00	93,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	19373
49.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,012	1,244	2724	3389
49.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,189	19,594	2762	54118
49.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	3,11	25	78
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	57584
50	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,093303	114965,11	10727
50. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,054116	1580	86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	86
50. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,027058	6136	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,054116	1580,00	85,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	166
50. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,096102	109889	10561
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	10561
51	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		103,67	1134,9	117655
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	14,928	1258	18780
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,072569	1483,71	108
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	18888
51. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,031101	4485	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,031101	1322,00	41,12

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,020734	4663	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,020734	1888,00	39,15
51. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,020734	2698	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,020734	1322,00	27,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	292
51. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,51835	1584	821
51. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	7,402	12284	90927
51. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,0006	0,062202	109889	6835
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	98583
52	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		414,68	177,82	73739
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	9,621	1258	12103
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	12103
52. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	5,018	12284	61637
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	61637
53	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		103,67	1024,67	106227
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	44,578	1424	63479
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,259175	981,36	254
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				614,77	63734
53. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,155505	2698	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,155505	1322,00	205,58
53. 4		Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт	маш.-ч	0,0005	0,051835	801,9	42
53. 5		Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака	маш.-ч	0,0005	0,051835	801,9	42

1	2	3	4	5	6	7	8
		100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,85	503
53. 6	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	196,973	214	42152
53. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	1,037	90	93
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	42246
54	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		103,67	12571,43	1303280
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1921724
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1921724
		Материалы -	Тенге				365151
		Всего заработная плата -	Тенге				120741
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1303280
		Транспортные расходы -	Тенге				91457
		Накладные расходы -	Тенге				119317
		Сметная прибыль -	Тенге				163283
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2204324
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88
		Сметная заработная плата -	Тенге				120741
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2204324
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88
		Сметная заработная плата -	Тенге				120741
		РАЗДЕЛ 10. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием					
55	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта		9,3403	2018,52	18854
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,89	17,653	1068	18854
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2018,52	18854
56	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		16,345525	255	4168
57	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		16,345525	1674	27362
58	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		9,3403	16,11	150

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,025406	926	24
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,028301	1874,92	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	77
58. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000654	3287	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000654	1322,00	0,86
58. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,027647	4497	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,027647	1888,00	52,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	126
58. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000187	2469	0,46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
59	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		9,039	63,48	574
59. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,126456	1860,48	235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	235
59. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,115157	4497	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,115157	1888,00	217,42
59. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,011299	729	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,011299	4222	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,011299	1580,00	17,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	574
60	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		63,273	6,19	392

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,079091	1580	125
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,98	125
60. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,079091	729	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,079091	4222	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,079091	1580,00	124,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,19	392
61	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		7,5325	4819,12	36300
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	1,085	979	1062
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,077	1663,58	1792
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	2854
61. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,116754	9736	1137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,116754	1888,00	220,43
61. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,358547	4485	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,358547	1322,00	474,00
61. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,533301	8683	4631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,533301	1888,00	1006,87
61. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,068546	5649	387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,068546	1322,00	90,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	7763
61. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	9,943	2762	27462
61. 8	2113-0703-	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,527275	25	13

1	2	3	4	5	6	7	8
1406 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	27475
62	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		30,13	775,82	23376
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	0,99429	1015	1009
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	1,126	1713,5	1929
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	2939
62. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,010847	9736	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,010847	1888,00	20,48
62. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,119917	4485	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,119917	1322,00	158,53
62. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,070805	4497	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,070805	1888,00	133,68
62. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,256406	3654	937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,256406	1580,00	405,12
62. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,57247	5554	3179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,57247	1888,00	1080,82
62. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,078338	5649	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,078338	1322,00	103,56
62. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,017174	6383	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,017174	1580,00	27,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	5630
62.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	0,36156	2724	985

1	2	3	4	5	6	7	8
62.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	5,695	2762	15728
62.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	0,9039	25	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	16736
63	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,027117	114965,11	3118
63. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,015728	1580	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	25
63. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,007864	6136	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,015728	1580,00	24,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	48
63. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,027931	109889	3069
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	3069
64	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.покрытия Устройство	м2		30,13	1134,9	34195
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	4,339	1258	5458
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,021091	1483,71	31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	5489
64. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,009039	4485	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,009039	1322,00	11,95
64. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,006026	4663	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006026	1888,00	11,38
64. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006026	2698	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006026	1322,00	7,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	85
64. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,15065	1584	239
64. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	2,151	12284	26426
64. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,018078	109889	1987
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	28652
65	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		120,52	177,82	21431
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	2,796	1258	3517
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	3517
65. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	1,458	12284	17914
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	17914
66	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия		30,13	1025,94	30912
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	12,956	1424	18449
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,075325	1235,6	93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				615,41	18542
66. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,03013	2077	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03013	1106,00	33,32
66. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,045195	2698	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,045195	1322,00	59,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,12	185
66. 5	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	57,247	214	12251
66. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,3013	90	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	12278

1	2	3	4	5	6	7	8
67	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок изм2 резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм			30,13	14062,5	423703
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге	. . . . .		. .	624533
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .		. .	624533
		Материалы -	Тенге	. . . . .		. .	106124
		Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .		. .	52657
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	. . . . .		. .	423703
		Транспортные расходы -	Тенге	. . . . .		. .	31531
		Накладные расходы -	Тенге	. . . . .		. .	47329
		Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .		. .	53749
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .		. .	725611
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .		. .	42
		Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .		. .	52657
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	. . . . .		. .	725611
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .		. .	42
		Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .		. .	52657
		РАЗДЕЛ 11. Озеленение					
		Газоны					
68	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		493,44	401,12	197930
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,2678	132,143	961	126990
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,937536	1322	1239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,87	128229
68. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	0,690816	5649	3902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,690816	1322,00	913,26
68. 4	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	0,690816	106	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,24672	3221	795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,24672	1322,00	326,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,67	4770

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 6	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	74,016	894	66170
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,1	66170
69	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		493,44	299,76	147912
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,0525	25,906	1086	28133
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	13,52	1322	17874
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				93,24	46007
69. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	13,52	5649	76376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	13,52	1322,00	17873,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,78	76376
69. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,04	19,738	2124	41923
69. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	49,344	30	1480
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,96	43403
		Снос деревьев					
70	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей		77,6	8738,79	678130
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	7,38	572,688	1068	611631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7881,84	611631
70. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,91	458,616	145	66499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,95	66499
71	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево		2	1102,93	2206
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,988	1,976	1068	2110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1055,18	2110

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	-Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3293	0,6586	145	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,75	95
72	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	-Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево		2	653,54	1307
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,138	0,276	979	270
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1072	0,2144	1580	339
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,48	609
72. 3	3206-0101-0804 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	0,0281	0,0562	6565	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	0,0562	1580,00	88,80
72. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0791	0,1582	4222	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0791	0,1582	1580,00	249,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				518,44	1037
73	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	-Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма		2	95,34	191
73. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,0424	1888	80
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,03	80
73. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,0424	4497	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,0424	1888,00	80,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,34	191
74	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка	Тенге за 1 тонну		2	491	982
75	4102-0101-	-Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1		2	1674	3348

1	2	3	4	5	6	7	8
	1050 РСНБ РК 2015		тонну				
76	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Разгрузка	Тенге за 1 тонну		2	1674	3348
		Посадка деревьев					
77	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		4	709,02	2836
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,683	2,732	926	2530
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,088	1322	116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,54	2646
77. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,088	3221	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,088	1322,00	116,34
77. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,088	259	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,56	306
78	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.		4	2607,52	10430
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,254	5,016	1322	6631
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	0,668	1708,37	1141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1943,09	7772
78. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	0,456	4663	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	0,456	1888,00	860,93
78. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	0,212	5649	1198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,212	1322,00	280,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,98	3324
78. 5	2113-0803-	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,06	6994	420

1	2	3	4	5	6	7	8
1101 РСНБ РК 2015							
78. 6	2113-0804-	-Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00012	241451	29
0901 РСНБ РК 2015							
78. 7	2113-0703-	-Вода техническая	м3	0,22	0,88	30	26
1405 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,75	475
79	ПРАЙС ИП " ROsTOK"	-Саженцы	шт		4	10714,29	42857
		Санитарная обрезка деревьев					
80	1147-0120- 0102 РСНБ РК 2015	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево		8	1959,2	15674
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	1,24	9,92	1580	15674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1959,2	15674

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 Тенге 1107151

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1107151
Материалы -	Тенге	110048
Всего заработная плата -	Тенге	814759
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42857
Транспортные расходы -	Тенге	7678
Накладные расходы -	Тенге	618679
Сметная прибыль -	Тенге	134638
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1860468
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	766
Сметная заработная плата -	Тенге	814759
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	1860468
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	766
Сметная заработная плата -	Тенге	814759

РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/

81	1201-0101- 0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		78	2454,4	191443
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	202,8	944	191443
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2454,4	191443
82	1108-0101- 0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		1,248	5224,91	6521
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	1,061	1015	1077
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,67392	1360,22	917

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1993
82. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,57408	2571	1476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,57408	1322,00	758,93
82. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,148	14	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,09984	4854	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,09984	1580,00	157,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1977
82. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,435	2412	3462
82. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,1872	30	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	3467
83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		3,51	16663,57	58489
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	4,739	926	4388
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,636363	1322	841
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	5229
83. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,685	15	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,6318	5981	3779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,6318	1322,00	835,24
83. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004563	2698	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004563	1322,00	6,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	3816

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,58	12331	44147
83. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,8775	6994	6137
83. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00702	30	0,21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	50285
84	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,17511		24845,92	4351
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	1,03	1193	1228
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,386993	1574,05	609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	1838
84. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,01576	275	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,154097	5685	876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,154097	1580,00	243,47
84. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026267	4663	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026267	1888,00	49,59
84. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,166354	5809	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,166354	1580,00	262,84
84. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,040275	2698	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,040275	1322,00	53,24
84. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,392246	26	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	2088
84. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005253	70	0,37
84.10	2105-0310-	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции	10 м	0,0187	0,003275	3360	11

1	2	3	4	5	6	7	8
1108 РСНБ РК 2015		6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
84.11 0102 РСНБ РК 2015	2106-0801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000876	415475	364
84.12 0101 РСНБ РК 2015	2107-0201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00018	63383	11
84.13 0901 РСНБ РК 2015	2113-0201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,0007	404706	283
84.14 0401 РСНБ РК 2015	2113-0209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001751	310	0,54
84.15 0401 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,341465	227	78
84.16 1002 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,103315	195	20
84.17 0301 РСНБ РК 2015	2113-0804-	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1880677	33
84.18 1035 РСНБ РК 2015	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,00007	212247	15
84.19 0502 РСНБ РК 2015	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000054	410969	22
84.20 0602 РСНБ РК 2015	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000105	544441	57
84.21 0703 РСНБ РК 2015	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00034	408505	139
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	1034
85	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,16926	246581	41736
86	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/ 1 Т	т		0,00585	251231	1470
87	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		1,163604	163169,14	189864
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	105,888	1322	139984
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	8,541	1784,67	15243
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	155226
87. 3 0301 РСНБ РК 2015	3403-0302-	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,349081	12	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	6,982	5025	35083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	6,982	1888,00	13182,02
87. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,28	27	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,977427	1442	1409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,977427	1322,00	1292,16
87. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	31,766	166	5273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,581802	3549	2065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,581802	1322,00	769,14
87. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,164	26	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	43899
87.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	3,025	227	687
87.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,581802	195	113
87.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,025017	207096	5181
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	5981
88	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		1,163604	57568,4	66987
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	54,224	1106	59972
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,360717	1541,1	556
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	60528
88. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	2,036	275	560

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,139632	4663	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,139632	1888,00	263,63
88. 5	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,477078	27	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 6	3105-0402 0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	10,566	90	951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 7	3106-0103 0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,162905	167	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,221085	2698	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,221085	1322,00	292,27
88. 9	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	2,164	26	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	2855
88.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,034908	70	2
88.11	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,021759	3360	73
88.12	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,00384	404706	1554
88.13	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,011636	310	4
88.14	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,745	227	396
88.15	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,523622	195	102
88.16	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000116	1880677	219
88.17	2113-0812 1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001629	220651	359

1	2	3	4	5	6	7	8
88.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000361	410969	148
88.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000698	544441	380
88.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002257	408505	922
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	4160
89	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		0,75894	211358	160408
90	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/ 1 Т	т		0,404664	251231	101664
91	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		62,4	376,04	23465
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	21,216	1106	23465
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	23465
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		62,4	87,85	5482
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	1,841	1500	2761
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01248	1322	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	2778
92. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00624	4485	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00624	1322,00	8,25
92. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00624	27	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00624	2698	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00624	1322,00	8,25
92. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,69888	137	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	141
92. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000936	290315	272
92. 8 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,005616	410969	2308
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	2580
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		124,8	77,98	9732
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	2,658	1215	3230
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02496	1322	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	3263
93. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01248	4485	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01248	1322,00	16,50
93. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01248	27	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01248	2698	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01248	1322,00	16,50
93. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,8112	137	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	201
93. 7 0501	2204-0601 РСНБ РК 2015	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001747	309850	541
93. 8 0402	2204-0705 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,011232	512776	5760
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	6301

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 Тенге 861611

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	600410
Материалы -	Тенге	62633
Всего заработная плата -	Тенге	228171

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	305278
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	164810
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	61218
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	826437
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	236
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	228171
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	261202
		Материалы -	Тенге	.	.	.	11176
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	217592
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	150138
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	32907
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	444247
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	170
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	217592
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	.	.	.	1270684
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	406
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	445763

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке

94	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		27	5494,08	148340
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	5,82	157,14	944	148340
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5494,08	148340
95	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		0,486	5627,41	2735
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,4131	1015	419
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,26244	1360,22	357
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	776
95. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,22356	2571	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,22356	1322,00	295,55
95. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,44712	14	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,03888	4854	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,03888	1580,00	61,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	770
95. 6 0603	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,5589	2762	1544
95. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,0729	30	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	1546
96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1,215	16663,57	20246
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	1,64	926	1519
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,22028	1322	291
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	1810
96. 3 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5832	15	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2187	5981	1308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2187	1322,00	289,12
96. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00158	2698	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00158	1322,00	2,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	1321
96. 6 0501	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,239	12331	15282
96. 7 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,30375	6994	2124
96. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,002	0,00243	30	0,07
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	17406
97	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		6	43980,91	263885
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	29,1	174,6	1280	223488
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	6	1729,52	10377
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38977,52	233865
97. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	3,9	4663	18186

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	3,9	1888,00	7363,20
97. 4	3204-0102	-Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,07	0,42	7853	3298
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,42	1888,00	792,96
97. 5	3403-0202	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	17,4	27	470
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 6	3106-0103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	20,28	166	3366
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 7	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	1,68	2698	4533
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	1,68	1322,00	2220,96
97. 8	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	1,14	26	30
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4980,42	29883
97. 9	2105-0302	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	12	241	2892
	0104 РСНБ РК 2015						
97.10	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	8,64	227	1961
	0401 РСНБ РК 2015						
97.11	2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	1,44	195	281
	1002 РСНБ РК 2015						
97.12	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0216	249113	5381
	1038 РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1752,49	10515
98	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7530	шт		1	309821,43	309821
99	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7532	шт		1	355357,14	355357
100	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Тренажер код 7534	шт		1	236607,14	236607

1	2	3	4	5	6	7	8
	lTd."						
101	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Тренажер код 7525	шт		1	248214,29	248214
102	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Тренажер код 7536	шт		1	194196,43	194196
103	ПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		1	995535,71	995536
104	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		2	39371,2	78742
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	27,8	55,6	1280	71168
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,86	1756,37	1510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36339,24	72678
104. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,62	4663	2891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,62	1888,00	1170,56
104. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,02	0,04	7853	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1888,00	75,52
104. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	5,8	27	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	6,76	166	1122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	2698	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,2	1322,00	264,40
104. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,38	26	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2516,71	5033
104. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	2,88	227	654

1	2	3	4	5	6	7	8
104.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,48	195	94
104.11	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0072	249113	1794
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	2541
105	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnYlTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		1	334821,43	334821
106	ПРАЙСТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик беседка для детей от 2 лет код 4304	шт		1	403571,43	403571
107	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		1	32860,45	32860
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	24	1280	30720
107. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	1322	93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	30813
107. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	2,9	27	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	3,6	166	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	2698	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1322,00	92,54
107. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,2	26	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	870
107. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	1,44	227	327
107. 8	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,24	195	47
107. 9	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0036	249113	897
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	1270

1	2	3	4	5	6	7	8
108	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnYlTd."	-Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155	шт		1	137500	137500
109	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnYlTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4968шт			1	29017,86	29018
110	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnYlTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4969шт			1	50446,43	50446

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 Тенге **3841899**

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования -	Тенге	3295089
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	**3295089**
Стоимость монтажных работ -	Тенге	375488
Материалы -	Тенге	14326
Всего заработная плата -	Тенге	337356
Накладные расходы -	Тенге	205787
Сметная прибыль -	Тенге	46502
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	627778
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	261
Сметная заработная плата -	Тенге	337356
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	171321
Материалы -	Тенге	18952
Всего заработная плата -	Тенге	150927
Накладные расходы -	Тенге	109174
Сметная прибыль -	Тенге	22440
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	302935
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	160
Сметная заработная плата -	Тенге	150927
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	4225802
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	421
Сметная заработная плата -	Тенге	488283

РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

111	**1337-0102-** 0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		10	32860,45	328604
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	240	1280	307200
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,7	1322	925
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	308125
111. 3	**3403-0202-** 0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	29	27	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 4	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	36	166	5976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,7	2698	1889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,7	1322,00	925,40
111. 6	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	2	26	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	8700
111. 7	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	14,4	227	3269
111. 8	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	2,4	195	468
111. 9	2113-0812 1038 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,036	249113	8968
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	12705
112	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.		5	59375	296875
113	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт.		5	67857,14	339286

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	964765
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Стоимость оборудования -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	636161
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	636161
Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	328604
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	12705
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	308125
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	187956
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	41325
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	557886
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	241
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	308125
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	1194047
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	241
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	308125

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				11879997
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2768601
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				443527
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				104666
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4469905
		- перевозка грузов	Тенге				266714
		- оборудование	Тенге				3931250
		Накладные расходы	Тенге				2223480
		ИТОГО:	Тенге				14103477
		Сметная прибыль	Тенге				810350
		ИТОГО по смете:	Тенге				14913826

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21040'Б1А0Ж5'МН2Ц7В1ХШ1''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы'2100''Благоустройство''1'2-1-4'Капитальный ремонт дворовой территории по адресу пр. Суюнбая, 569/5'ГП, дефектный акт''в текущих ценах 3 квартала 2018г.*
3 М249133=25*
4 РПодготовительные работы*
5 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора*
6 Н43=266,14*
7 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см'м3 конструкции*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основании. Разборка'м*
10 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
11 Н43=1*
12 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
13 Н43=100,73*
14 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика'м*
15 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
16 Н43=1*
17 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
18 Н43=(4513+900+300+50+100+320).0,001*
19 Е11-090305-0301(РС248298)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'1''Демонтаж существующих мафов из металла'т*
20 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
21 Н43=1*
22 РУстройство бортового камня*
23 Н43=263,23*
24 Е11-010102-0405'0,3.0,5.0,043''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
25 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
26 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
27 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,035''Основание под бордюры щебеночное. Устройство'м3 основания*
28 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'м бортового камня*
29 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
30 Н43=1*
31 Р Устройство поребрика*
32 Н43=100,73*
33 Е11-010102-0405'0,25.0,4''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
34 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
35 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
36 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,024''Основание под поребрики щебеночное. Устройство'м3 основания*
37 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
38 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 Н43=1*
40 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
41 Н43=5*
42 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
43 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
44 Н43=1*
45 Р Асфальтобетонное покрытие проездов*
46 Н43=757,49*
47 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см'м3*
48 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
49 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнивание к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
50 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
51 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
52 Н43=1*
53 Р Разметка парковочных мест*
54 Е11-270903-0101'20.5,5.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
55 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
56 Н43=11,6+19,96*
57 Е11-010102-0405'0,26''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*

58 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
59 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
60 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1 65)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Ус тройство'м2 покрытия*
61 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще бня фракционного н=12см'м2*
62 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс тво'м2 покрытия*
63 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
64 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*
65 Н43=1*
66 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
67 Н43=91,07*
68 Е11-010102-0405'0,31''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
69 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
70 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
71 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
72 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
73 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
74 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
75 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
76 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
77 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
78 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
79 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
80 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12'П окрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2*
81 Н43=1*
82 Р Гимнастическая площадка с резиновым покрытием*
83 Н43=20,92*
84 Е11-010205-0102'0,31''Разработка грунта 2 группы /наре зка корыта/'м3 грунта*
85 С341-310104-0401'0,31.1,75''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
86 С341-020101-1050'0,31.1,75''Вывоз грунта в отвал. Рас стояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
87 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
88 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
89 Е11-010201-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
90 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
91 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
92 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
93 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой ме лкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
94 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
95 Е11-110101-3801(РС150055)'1''Устройство покрытий для о ткрытых площадок'м2 покрытия*
96 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
97 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
98 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12'По крытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарн ым знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
99 Н43=1*

100 РОзеленение*
101 П2Газоны*
102 Н43=597,83*
103 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
104 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
105 Н43=1*
106 П2Снос деревьев*
107 Н43=3*
108 Е12-180101-0306'38,8''Деревья. Валка в городских условиях'складочный м3 кряжей*
109 Е11-010207-0314'1''Древесина, полученная от валки леса. Разделка.'дерево*
110 Е11-010207-0512'1''Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м'дерево*
111 Е11-010207-0901'1''Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'яма*
112 С341-310101-0701'1''Погрузка'Тенге за 1 тонну*
113 С341-020101-1050'1''Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
114 С341-020101-1050'1''Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
115 Н43=1*
116 П2 Посадка деревьев*
117 Н43=9*
118 Е11-470102-0111'1''Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма*
119 Е11-470103-0103(РС244563)(РС268268)'1''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка'шт.*
120 ТПРАЙС ИП " ROsTOK" (=19)(Н30=0)'1'12000:1,12'Саженцы'шт*
121 Н43=1*
122 П2 Санитарная обрезка деревьев*
123 Е11-470120-0102'8''Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30'1 дерево*
124 Р Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/*
125 Н43=142*
126 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
127 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,016''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
128 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
129 Е11-090302-0112(РС248298)'(2,17+0,075).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
130 С121-050206-0802'2,17.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
131 С121-050102-0201'0,075.0,001''Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/'т*
132 Е11-090701-0103(РС247899)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
133 Е11-090601-0102(РС248298)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
134 С121-050304-0111'(5,48+4,25).0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
135 С121-050102-0201'(0,93+4,2+0,058).0,001''Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/'т*
136 Е11-130601-0207'0,8''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
137 Е11-130301-0406'0,8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
138 Е11-130301-1406'0,8.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
139 Н43=1*
140 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
141 Н43=6*
142 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
143 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
144 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
145 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
146 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
147 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
148 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
149 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
150 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
151 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
152 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
153 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
154 Н43=1*
155 Р Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке*
156 Н43=12+8+4+6+4+4+4+8+1+4*

```
157 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
158 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
159 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
160 Н43=1*
161 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
162 ТПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'575000:1
        ,12'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 л
        ет код 5118'шт*
163 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'398000:1
        ,12'Тренажер код 7532'шт*
164 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'265000:1
        ,12'Тренажер код 7534'шт*
165 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'217500:1
        ,12'Тренажер код 7536'шт*
166 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'278000:1
        ,12'Тренажер код 7525'шт*
167 Ц13-370102-0103(РС130728)'2''Оборудование массой 0,1 т
        . Монтаж на открытой площадке'шт.*
168 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'375000:1
        ,12'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
169 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'452000:
        1,12'Домик беседка для детей от 2 лет код 4304'шт*
170 Ц13-370102-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
171 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'90000:1,
        12'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 л
        ет код 4105'шт*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'154000:1
        ,12'Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Боль
        шие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сиде
        ний 4155'шт*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'32500:1,
        12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)
         4968'шт*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'56500:1,
        12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)
         4969'шт*
175 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
176 Ц13-370102-0102(РС130728)'9+9''Оборудование массой 0,0
        5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'9'66500:1,
        12'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт.*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'9'76000:1,
        12'Диван на металлических ножках код 2211'шт.*
179 К*
```

Наименование стройки- Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Благоустройство

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

2-1-4

на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу пр. Суюнбая, 569/5

Основание: ГП, дефектный акт

Сметная стоимость	19243,466	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	4,079	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	4556,157	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора					
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,6614		3876,38	10317
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	2,434	6,477	1050	6800
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	1,136	1350,38	1534
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3131,52	8334
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,056954	9736	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,056954	1888,00	107,53
1. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	1,045	2557	2671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	1,045	1322,00	1381,49
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	3,134	50	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6 1401	3206-0101 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,034332	185	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7 0101	3304-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,034332	3719	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,034332	1322,00	45,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,21	3516
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		6,280904	1674	10514
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		266,14	750,89	199843
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	204,129	979	199843
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				750,89	199843
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		28,74312	1674	48116
		Разборка поребрика и очистка от мусора					
5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м		100,73	553,13	55717
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,565	56,912	979	55717
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				553,13	55717
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		3,868032	1674	6475
		Демонтаж ограждений и МАФ					
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих мафов из металла	т		6,183	61486,96	380174
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	44,16	273,041	1215	331745
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	1,669	1086,81	1814
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53947,84	333559
7. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,41	70,548	275	19401

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,476091	4663	2220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,476091	1888,00	898,86
7. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,59	16,014	90	1441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,833	5,15	167	860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,692496	2698	1868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112	0,692496	1322,00	915,48
7. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	10,041	26	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4213,41	26052
7. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,092745	70	6
7.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,057811	3360	194
7.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,003184	63383	202
7.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,015457	404706	6256
7.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,030915	310	10
7.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	6,028	227	1368
7.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	1,824	195	356
7.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000309	1880677	581
7.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,043281	220651	9550
7.18	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000958	410969	394

1	2	3	4	5	6	7	8
0502 РСНБ РК 2015							
7.19	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0003	0,001855	544441	1010
0602 РСНБ РК 2015	7827-74						
7.20	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00097	0,005998	408505	2450
0703 РСНБ РК 2015		полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3619,15	22377
8	4102-0101- 1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		6,183	1674	10350
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					721506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				341332
		Всего заработная плата -	Тенге				263894
		Транспортные расходы -	Тенге				75456
		Накладные расходы -	Тенге				282005
		Сметная прибыль -	Тенге				49867
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				673205
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				269
		Сметная заработная плата -	Тенге				263894
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				380174
		Материалы -	Тенге				22377
		Всего заработная плата -	Тенге				333559
		Накладные расходы -	Тенге				230156
		Сметная прибыль -	Тенге				48826
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				659156
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				275
		Сметная заработная плата -	Тенге				333559
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1332361
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				543
		Сметная заработная плата -	Тенге				597454
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня					
9	1101-0102- 0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		1,6978335	336,59	571
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,045842	1150	53
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,131412	1580	208
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	260
9. 3	3101-0101- 0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,026316	4079	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,026316	1580,00	41,58

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4 0101	3101-0203 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,105096	3913	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,105096	1580,00	166,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	519
9. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000068	2469	0,17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
10	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		67,12365	1674	112365
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		39,4845	16,11	636
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,107398	926	99
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,119638	1874,92	224
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	324
11. 3 0101	3301-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,002764	3287	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,002764	1322,00	3,65
11. 4 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,116874	4497	526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,116874	1888,00	220,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	535
11. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00079	2469	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	2
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания		9,21305	5224,91	48137
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	7,831	1015	7949
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	4,975	1360,22	6767
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	14716
12. 3 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,238	2571	10896

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,238	1322,00	5602,64
12. 4 0101	3403-0402 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	8,476	14	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5 0102	3105-0502 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,737044	4854	3578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,737044	1580,00	1164,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	14592
12. 6 0403	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	10,595	2412	25555
12. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,382	30	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	25597
13	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		263,23	1618,03	425913
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	263,23	1050	276392
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,711	1853,17	3171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	279562
13. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,606	4663	7487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,606	1888,00	3032,13
13. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,105292	2698	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,105292	1322,00	139,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	7771
13. 5 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	10,266	12880	132226
13. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,157938	11757	1857
13. 7 0401	2107-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,447491	15311	6852
13. 8 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,632	310	816
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	141750

1	2	3	4	5	6	7	8
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3	11,31889		43034	487097
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	1074720
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1074720
		Материалы -	Тенге	.	.	.	167349
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	294862
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	487097
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	112365
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	316033
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	111260
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1502014
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	278
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	294862
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	1502014
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	278
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	294862
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика					
15	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	10,073		336,59	3390
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,271971	1150	313
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,77965	1580	1232
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	1545
15. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,156131	4079	637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,156131	1580,00	246,69
15. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,623519	3913	2440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,623519	1580,00	985,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	3077
15. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000403	2469	0,99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
16	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	17,1241		1674	28666

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		10,073	16,11	162
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,027399	926	25
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,030521	1874,92	57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	83
17. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000705	3287	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000705	1322,00	0,93
17. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,029816	4497	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,029816	1888,00	56,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	136
17. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000201	2469	0,5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания		2,41752	5224,91	12631
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	2,055	1015	2086
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,305	1360,22	1776
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	3861
18. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,112	2571	2859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,112	1322,00	1470,06
18. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,224	14	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,193402	4854	939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,193402	1580,00	305,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	3829
18. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,78	2412	6706

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 7 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,362628	30	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	6717
19	1127-0201- 1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка	м поребрика		100,73	1618,03	162984
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	100,73	1050	105767
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,654745	1853,17	1213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	106980
19. 3 0102	3105-0102- РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,614453	4663	2865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,614453	1888,00	1160,09
19. 4 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,040292	2698	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,040292	1322,00	53,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	2974
19. 5 0601	2102-0101- РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	3,928	12880	50599
19. 6 2804	2102-0401- РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,060438	11757	711
19. 7 0401	2107-0202- РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,171241	15311	2622
19. 8 0401	2113-0209- РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,007	310	312
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	54243
20	2104-0508- 9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		1,61168	43034	69357

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 277191

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	277191
Материалы -	Тенге	60961
Всего заработная плата -	Тенге	112468
Местные материалы -	Тенге	69357
Транспортные расходы -	Тенге	28666
Накладные расходы -	Тенге	120301
Сметная прибыль -	Тенге	31799
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	429291
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	106

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	112468
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	429291
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	106
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	112468
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки					
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,15	4085,95	613
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,2025	926	188
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,027195	1322	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	223
21. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,072	15	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,027	5981	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,027	1322,00	35,69
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000195	2698	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000195	1322,00	0,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	163
21. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0375	6994	262
21. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0003	30	0,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1748,56	262
22	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		0,153	12880	1971
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	2584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	2584
		Материалы -	Тенге	.	.	.	262
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	223
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	1971
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	203
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	223

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3010
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,23
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	223
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	3010
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,23
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	223
		РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов					
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см	м3	45,4494	4819,12	219026	
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	6,545	979	6407
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	6,499	1663,58	10812
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	17219
23. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,704466	9736	6859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,704466	1888,00	1330,03
23. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,163	4485	9703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,163	1322,00	2859,49
23. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,218	8683	27940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,218	1888,00	6075,58
23. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,41359	5649	2336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,41359	1322,00	546,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	46838
23. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	59,993	2762	165701
23. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,07	3,181	25	80
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	165781
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2726964	114965,11	31351	
24. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,158164	1580	250
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	250

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,079082	6136	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,158164	1580,00	249,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	485
24. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,280877	109889	30865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	30865
25	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /КЗ АБ/		227,247	1245,82	283110
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	8,556	1258	10763
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	1,186	1689,47	2004
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	12767
25. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,161345	5649	911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,161345	1322,00	213,30
25. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,074992	6136	460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,149984	1580,00	236,97
25. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,022725	120	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,334053	8060	2692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,334053	1888,00	630,69
25. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,318146	6650	2116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,318146	1580,00	502,67
25. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	-Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,222702	16816	3745

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,222702	1888,00	420,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	9927
25. 9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	21,952	11016	241824
25.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000824	0,187252	109889	20577
25.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	0,72719	25	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1154,77	262419
26	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		757,49	1311,63	993543
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	28,519	1258	35878
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	3,954	1689,47	6680
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	42558
26. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,537818	5649	3038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,537818	1322,00	711,00
26. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,249972	6136	1534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,499944	1580,00	789,91
26. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,075749	120	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	1,114	8060	8975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	1,114	1888,00	2103,23
26. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	1,06	6650	7052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,06	1580,00	1674,80
26. 8	3201-0209-	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы	маш.-ч	0,00098	0,74234	16816	12483

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201 РСНБ РК 2015	"VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,74234	1888,00	1401,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	33091
26. 9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	73,174	11952	874570
26.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,0006	0,454494	109889	49944
26.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	2,424	25	61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1220,58	924575
27	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		1514,98	146,16	221435
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,00009	0,136348	1050	143
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,181798	1811	329
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,31182	472
27. 3	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00003	0,045449	8060	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,045449	1888,00	85,81
27. 4	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00003	0,045449	6650	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,045449	1580,00	71,81
27. 5	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00006	0,090899	16816	1529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,090899	1888,00	171,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,45	2197
27. 6	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	18,331	11952	219095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				144,62	219095

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 1748465

1	2	3	4	5	6	7	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1748465
		Материалы -	Тенге	.	.	.	1602735
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	73267
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	79128
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	146207
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1973801
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	73267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	1973801
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	73267
		РАЗДЕЛ 6. Разметка парковочных мест					
28	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км		0,11	33840,8	3722
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=899)	чел-ч	3,18	0,3498	899	314
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,209	1440,14	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5595,08	615
28. 3	3 3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0957	4077	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0957	1580,00	151,21
28. 4	3 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1133	5649	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1133	1322,00	149,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9365,46	1030
28. 5	2 2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 30454-97	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ	т	0,0008	0,000088	613147	54
28. 6	2 2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	4,62	503	2324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,52	2378
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	3722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3722
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2378

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	665
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	351
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров					
29	**1101-0102-** 0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	8,2056		336,59	2762
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,221551	1150	255
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,635113	1580	1003
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	1258
29. 3	**3101-0101-** 0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,127187	4079	519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,127187	1580,00	200,96
29. 4	**3101-0203-** 0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,507927	**3913**	**1988**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	**0,0619**	**0,507927**	**1580,00**	**802,52**
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**305,44**	**2506**
29. 5	**2101-0201-** 0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-**2004**	м3	0,00004	0,000328	2469	0,81
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
30	**4102-0101-** 1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		13,94952	1674	23351
31	**1101-0102-** 0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,2056		16,11	132
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,022319	926	21
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,024863	1874,92	47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	67
31. 3	**3301-0101-** 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000574	3287	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000574	132**2,00**	**0,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,024289	4497	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,024289	1888,00	45,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	111
31. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000164	2469	0,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
32	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		31,56	660,43	20843
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	7,669	1086	8329
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,921552	1509,3	1391
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	9720
32. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,36294	4485	1628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,36294	1322,00	479,81
32. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,41028	3654	1499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,41028	1580,00	648,24
32. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,198828	5649	1123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,198828	1322,00	262,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	4250
32. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,165	5,207	1584	8249
32. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,6312	25	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				261,86	8264
33	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2		31,56	851,38	26869
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	7,669	1086	8329
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,921552	1509,3	1391

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	9720
33. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,36294	4485	1628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,36294	1322,00	479,81
33. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,41028	3654	1499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,41028	1580,00	648,24
33. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,198828	5649	1123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,198828	1322,00	262,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	4250
33. 6	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0296	0,934176	3719	3474
33. 7	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1444	4,557	2370	10801
33. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,6312	25	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				452,81	14291
34	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		31,56	486,19	15344
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	7,669	1086	8329
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,921552	1509,3	1391
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	9720
34. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,36294	4485	1628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,36294	1322,00	479,81
34. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,41028	3654	1499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,41028	1580,00	648,24
34. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,198828	5649	1123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,198828	1322,00	262,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	4250

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,055	1,736	1584	2750
34. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,6312	25	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,62	2765
35	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		31,56	1265,45	39938
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,948	29,919	1193	35693
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	0,893148	1322	1181
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1168,38	36874
35. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	0,893148	4485	4006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,893148	1322,00	1180,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,93	4006
35. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,135708	1584	215
35. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	0,789	30	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,56	239
36	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	м2		31,56	2365	74639

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 203879

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	203879
Материалы -	Тенге	287
Всего заработная плата -	Тенге	67358
Местные материалы -	Тенге	99912
Транспортные расходы -	Тенге	23351
Накладные расходы -	Тенге	67107
Сметная прибыль -	Тенге	21679
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	292665
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	57
Сметная заработная плата -	Тенге	67358
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	292665
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	67358
		РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием					
37	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	28,2317	336,59		9502
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,762256	1150	877
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	2,185	1580	3453
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	4329
37. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,437591	4079	1785
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,437591	1580,00	691,39
37. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	1,748	3913	6838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	1,748	1580,00	2761,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	8623
37. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001129	2469	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	3
38	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	47,99389		1674	80342
39	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,2317		16,11	455
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,07679	926	71
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,085542	1874,92	160
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	231
39. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,001976	3287	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001976	1322,00	2,61
39. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,083566	4497	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,083566	1888,00	157,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	382

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 5 0604	2101-0201-РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000565	2469	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
40	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	27,321		63,48	1734
40. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,382221	1860,48	711
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	711
40. 2 0103	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,34807	4497	1565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,34807	1888,00	657,16
40. 3 0301	3201-0102-РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,034151	729	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4 0102	3304-0101-РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,034151	4222	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,034151	1580,00	53,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	1734
41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,7675		4819,12	109719
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	3,279	979	3210
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3,256	1663,58	5416
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	8626
41. 3 0201	3101-0103-РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,352896	9736	3436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,352896	1888,00	666,27
41. 4 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,084	4485	4861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,084	1322,00	1433,05
41. 5 0202	3201-0101-РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,612	8683	13996

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,612	1888,00	3043,46
41. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,207184	5649	1170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,207184	1322,00	273,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	23463
41. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	30,053	2762	83007
41. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,594	25	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	83047
42	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		91,07	775,82	70654
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	3,005	1015	3050
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	3,403	1713,5	5832
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	8882
42. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,032785	9736	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,032785	1888,00	61,90
42. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,362459	4485	1626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,362459	1322,00	479,17
42. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,214014	4497	962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,214014	1888,00	404,06
42. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,775006	3654	2832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,775006	1580,00	1224,51
42. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	1,73	5554	9610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	1,73	1888,00	3266,24
42. 8	3201-0211-	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,236782	5649	1338

1	2	3	4	5	6	7	8
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,236782	1322,00	313,03
42. 9	3201-0212-	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,05191	6383	331
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,05191	1580,00	82,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	17018
42.10	2101-0201-	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,012	1,093	2724	2977
0402 РСНБ РК 2015		М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004					
42.11	2101-0201-	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,189	17,212	2762	47540
0603 РСНБ РК 2015		М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
42.12	2113-0703-	Вода с открытых источников	м3	0,03	2,732	25	68
1406 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	50585
43	1127-0602- 0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,081963	114965,11	9423
43. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,047539	1580	75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	75
43. 2	3201-0202-	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,023769	6136	146
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,047538	1580,00	75,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	146
43. 3	2113-0104-	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		1,03	0,084422	109889	9277
0502 РСНБ РК 2015		МГ 70/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	9277
44	1127-0701- 0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		91,07	1134,9	103355
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	13,114	1258	16498
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,063749	1483,71	95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	16592
44. 3	3105-0501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,027321	4485	123
0101 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,027321	1322,00	36,12
44. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,018214	4663	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,018214	1888,00	34,39
44. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,018214	2698	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,018214	1322,00	24,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	257
44. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,45535	1584	721
44. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	6,502	12284	79875
44. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,054642	109889	6005
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	86601
45	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		364,28	177,82	64777
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	8,451	1258	10632
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	10632
45. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	4,408	12284	54145
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	54145
46	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		91,07	1024,67	93317
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	39,16	1424	55764
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,227675	981,36	223
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				614,77	55987
46. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,136605	2698	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,136605	1322,00	180,59
46. 4		Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака	маш.-ч	0,0005	0,045535	801,9	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт					
46. 5		Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт	маш.-ч	0,0005	0,045535	801,9	37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,85	442
46. 6 1401	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	173,033	214	37029
46. 7 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,01	0,9107	90	82
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	37111
47	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		91,07	12571,43	1144880
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге	.	.	.	1688159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1688159
		Материалы -	Тенге	.	.	.	320771
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	106066
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	1144880
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	80342
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	104815
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	143438
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1936412
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	77
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	106066
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	1936412
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	77
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	106066
		РАЗДЕЛ 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием					
48	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта		6,4852	2018,52	13091
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,89	12,257	1068	13091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2018,52	13091
49	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		11,3491	255	2894
50	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		11,3491	1674	18998
51	1101-0102-	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		6,4852	16,11	104

1	2	3	4	5	6	7	8
	0601 РСНБ РК 2015						
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,01764	926	16
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,01965	1874,93	37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	53
51. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000454	3287	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000454	1322,00	0,60
51. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,019196	4497	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,019196	1888,00	36,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	88
51. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00013	2469	0,32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
52	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		6,276	63,48	398
52. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,087801	1860,48	163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	163
52. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,079956	4497	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,079956	1888,00	150,96
52. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,007845	729	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,007845	4222	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,007845	1580,00	12,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	398
53	1101-0201-0108 РСНБ	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий	м3 уплотненного		43,932	6,19	272

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	проход по одному следу при толщине слоя 30 см	о грунта				
53. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,054915	1580	87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1,98**	**87**
53. 2	**3201-0102-** 0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,054915	729	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 3	**3304-0101-** 0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,054915	4222	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,054915	1580,00	86,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,19	272
54	**1127-0401-** 0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		5,23	4819,12	25204
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	0,75312	979	737
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,74789	1663,58	1244
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**378,87**	**1981**
54. 3	**3101-0103-** 0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,081065	9736	789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,081065	1888,00	153,05
54. 4	**3105-0501-** 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,248948	4485	1117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,248948	1322,00	329,11
54. 5	**3201-0101-** 0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,370284	8683	3215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,370284	1888,00	699,10
54. 6	**3201-0211-** 0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,047593	5649	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,047593	1322,00	62,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	5390
54. 7	**2101-0201-**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	1,32	6,904	2762	19068

1	2	3	4	5	6	7	8
0603 РСНБ РК 2015		М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
54. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,3661	25	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	19077
55	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		20,92	775,82	16230
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	0,69036	1015	701
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	0,78178	1713,5	1340
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	2040
55. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,007531	9736	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,007531	1888,00	14,22
55. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,083262	4485	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,083262	1322,00	110,07
55. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,049162	4497	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,049162	1888,00	92,82
55. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,178029	3654	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,178029	1580,00	281,29
55. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,39748	5554	2208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,39748	1888,00	750,44
55. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,054392	5649	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,054392	1322,00	71,91
55. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,011924	6383	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,011924	1580,00	18,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	3909

1	2	3	4	5	6	7	8
55.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,012	0,25104	2724	684
55.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,189	3,954	2762	10921
55.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	0,6276	25	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	11620
56	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,018828	114965,11	2165
56. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,01092	1580	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	17
56. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00546	6136	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,01092	1580,00	17,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	34
56. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,019393	109889	2131
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	2131
57	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		20,92	1134,9	23742
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	3,012	1258	3790
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,014644	1483,71	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	3811
57. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,006276	4485	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,006276	1322,00	8,30
57. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,004184	4663	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004184	1888,00	7,90
57. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,004184	2698	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004184	1322,00	5,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	59
57. 6 0101	2101-0401- РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,1046	1584	166
57. 7 0307	2102-0501- РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	1,494	12284	18348
57. 8 0502	2113-0104- РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,0006	0,012552	109889	1379
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	19893
58	1127-0701- 0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		83,68	177,82	14880
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	1,941	1258	2442
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	2442
58. 2 0307	2102-0501- РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	1,013	12284	12438
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	12438
59	1111-0101- 3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия		20,92	1025,94	21463
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	8,996	1424	12810
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0523	1235,6	65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				615,41	12874
59. 3 0401	3105-0602- РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,02092	2077	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02092	1106,00	23,14
59. 4 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,03138	2698	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,03138	1322,00	41,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,12	128
59. 5 1401	2110-0501- РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	39,748	214	8506
59. 6 1001	2113-0803- РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,2092	90	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	8525
60	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок изм2 резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм			20,92	14062,5	294188
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге	.	.	.	433629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	433629
		Материалы -	Тенге	.	.	.	73685
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	36561
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	294188
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	21892
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	32862
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	37319
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	503810
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	29
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	36561
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	.	.	.	503810
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	29
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	36561
		РАЗДЕЛ 10. Озеленение					
		Газоны					
61	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		597,83	401,12	239804
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,2678	160,099	961	153855
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	1,136	1322	1502
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,87	155357
61. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	0,836962	5649	4728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,836962	1322,00	1106,46
61. 4	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	0,836962	106	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,298915	3221	963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,298915	1322,00	395,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,67	5780
61. 6 020	2101-0101-2 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	89,675	894	80169
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,1	**80169**
62	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		597,83	299,76	179204
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,0525	31,386	1086	34085
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	16,381	1322	21655
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				93,24	55740
62. 3 0201	3201-0211-РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	16,381	5649	92534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	16,381	1322,00	21655,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,78	92534
62. 4 0201	2503-0201-РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,04	23,913	2124	50792
62. 5 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	59,783	30	1793
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,96	52585
		Снос деревьев					
63	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей		116,4	8738,79	1017195
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	7,38	859,032	1068	917446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7881,84	917446
63. 2 0401	3403-0102-РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,91	687,924	145	99749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,95	99749
64	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	-Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево		3	1102,93	3309
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,988	2,964	1068	3166

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1055,18	3166
64. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3293	0,9879	145	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**47,75**	**143**
65	**1101-0207-0512 РСНБ РК 2015**	**-Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево		3	653,54	1961
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,138	0,414	979	405
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1072	0,3216	1580	508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,48	913
65. 3	3206-0101-0804 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	0,0281	0,0843	6565	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	0,0843	**1580,00**	**133,19**
65. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0791	0,2373	4222	1002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0791	0,2373	1580,00	374,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				518,44	1555
66	**1101-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**-Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	яма		**3**	**95,34**	**286**
66. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,0636	1888	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,03	120
66. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,0636	4497	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,0636	1888,00	120,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,34	286
67	**4131-0101-0701 РСНБ**	**-Погрузка**	Тенге за 1 тонну		3	491	1473

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
68	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		3	1674	5022
69	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Разгрузка	Тенге за 1 тонну		3	1674	5022
		Посадка деревьев					
70	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		9	709,02	6381
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,683	6,147	926	5692
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,198	1322	262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,54	5954
70. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,198	3221	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,198	1322,00	261,76
70. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,198	259	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,56	689
71	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.		9	2607,52	23468
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,254	11,286	1322	14920
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	1,503	1708,37	2568
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1943,09	17488
71. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	1,026	4663	4784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	1,026	1888,00	1937,09
71. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	0,477	5649	2695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,477	1322,00	630,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,98	7479

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5 1101	2113-0803- РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,135	6994	944
71. 6 0901	2113-0804- РСНБ РК 2015	-Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00027	241451	65
71. 7 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,22	1,98	30	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,75	1069
72	ПРАЙС ИП " ROsTOK"	-Саженцы	шт		9	10714,29	96429
		Санитарная обрезка деревьев					
73	1147-0120- 0102 РСНБ РК 2015	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево		8	1959,2	15674
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	1,24	9,92	1580	15674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1959,2	15674

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 Тенге 1595226

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1595226
Материалы -	Тенге	133823
Всего заработная плата -	Тенге	1171857
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	96429
Транспортные расходы -	Тенге	11517
Накладные расходы -	Тенге	883771
Сметная прибыль -	Тенге	190606
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2669603
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1101
Сметная заработная плата -	Тенге	1171857
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	2669603
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1101
Сметная заработная плата -	Тенге	1171857

РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/

74	1201-0101- 0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		142	2454,4	348525
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	369,2	944	348525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2454,4	348525
75	1108-0101- 0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		2,272	5224,91	11871

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	1,931	1015	1960
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,227	1360,22	1669
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	3629
75. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,045	2571	2687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,045	1322,00	1381,49
75. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,09	14	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,18176	4854	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,18176	1580,00	287,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	3599
75. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,613	2412	6302
75. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,3408	30	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	6312
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		6,39	16663,57	106480
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	8,627	926	7988
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,159	1322	1532
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	9520
76. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,067	15	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,15	5981	6879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,15	1322,00	1520,30
76. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,008307	2698	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,008307	1322,00	10,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	6948
76. 6 0501	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,518	12331	80371
76. 7 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,597	6994	11173
76. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,01278	30	0,38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	91544
77	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,31879	24845,92	7921
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	1,874	1193	2236
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,704526	1574,05	1109
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	3345
77. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,028691	275	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 4 0303	3105-0202 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,280535	5685	1595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,280535	1580,00	443,25
77. 5 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,047819	4663	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,047819	1888,00	90,28
77. 6 0102	3105-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,30285	5809	1759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,30285	1580,00	478,50
77. 7 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,073322	2698	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,073322	1322,00	96,93
77. 8 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,71409	26	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	3801
77. 9 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ	кг	0,03	0,009564	70	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		10543-98					
77.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005961	3360	20
77.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,005	0,001594	415475	662
77.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,м3 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,00103	0,000328	63383	21
77.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,004	0,001275	404706	516
77.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003188	310	0,99
77.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,621641	227	141
77.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,188086	195	37
77.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000032	1880677	60
77.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000128	212247	27
77.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003т		0,00031	0,000099	410969	41
77.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000191	544441	104
77.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000618	408505	253
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	1883
78	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,30814	246581	75981
79	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/ 1 Т	т		0,01065	251231	2676
80	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		2,118356	163169,14	345650
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	192,77	1322	254842
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	15,549	1784,67	27749
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	282592
80. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,635507	12	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	12,71	5025	63868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	12,71	1888,00	23996,48
80. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	2,33	27	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,779	1442	2566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	1,779	1322,00	2351,84
80. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	57,831	166	9600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	1,059	3549	**3759**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	**1,059**	**1322,00**	**1400,00**
80. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	2,118	26	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	79919
80.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	**2,6**	**5,508**	**227**	**1250**
80.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	1,059	195	207
80.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,045545	207096	9432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5140,26**	**10889**
81	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		2,118356	57568,4	121950
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	98,715	1106	109179
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,65669	1541,1	1012
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	110191
81. 3	3106-0103-	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным	маш.-ч	1,75	3,707	275	1019

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015	сварочным током 315-500 А					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,254203	4663	1185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,254203	1888,00	479,94
81. 5	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,868526	27	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 6	3105-0402 0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	19,235	90	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 7	3106-0103 0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,29657	167	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,402488	2698	1086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,402488	1322,00	532,09
81. 9	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	3,94	26	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	5197
81.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,063551	70	4
81.11	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,039613	3360	133
81.12	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,006991	404706	2829
81.13	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,021184	310	7
81.14	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	3,178	227	721
81.15	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,95326	195	186
81.16	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000212	1880677	398

1	2	3	4	5	6	7	8
81.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,002966	220651	654
81.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000657	410969	270
81.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001271	544441	692
81.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00411	408505	1679
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	7574
82	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		1,38166	211358	292025
83	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/ 1 Т	т		0,736696	251231	185081
84	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		113,6	376,04	42718
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	38,624	1106	42718
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	42718
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		113,6	87,85	9979
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	3,351	1500	5027
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02272	1322	30
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	5057
85. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01136	4485	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01136	1322,00	15,02
85. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01136	27	0,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01136	2698	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01136	1322,00	15,02
85. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,272	137	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	256
85. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001704	290315	495
85. 8 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,010224	410969	4202
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	4696
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		227,2	77,98	17717
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	4,839	1215	5880
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,04544	1322	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	5940
86. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,02272	4485	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02272	1322,00	30,04
86. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,02272	27	0,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,02272	2698	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02272	1322,00	30,04
86. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,477	137	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	366
86. 7 0501	2204-0601 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,003181	309850	986
86. 8 0402	2204-0705 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,020448	512776	10485
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	11471

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 Тенге 1568575
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 1093053

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге	.	.	.	114024
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	415388
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	555763
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	300039
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	111447
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1504540
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	429
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	415388
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	475521
		Материалы -	Тенге	.	.	.	20346
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	396128
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	273329
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	59908
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	808758
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	310
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	396128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	.	.	.	2313297
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	739
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	811517

РАЗДЕЛ 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

87	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		6	2454,4	14726
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	15,6	944	14726
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2454,4	14726
88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		0,108	5627,41	608
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,0918	1015	93
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,05832	1360,22	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	173
88. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,04968	2571	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,04968	1322,00	65,68
88. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,09936	14	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00864	4854	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00864	1580,00	13,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	171
88. 6 0603	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,1242	2762	343
88. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,0162	30	0,49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	344
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		0,27	16663,57	4499
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,3645	926	338
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,048951	1322	65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	402
89. 3 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1296	15	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0486	5981	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0486	1322,00	64,25
89. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000351	2698	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000351	1322,00	0,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	294
89. 6 0501	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2754	12331	3396
89. 7 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0675	6994	472
89. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00054	30	0,02
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	3868
90	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,07776	24845,92	1932
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	0,457229	1193	545
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,17185	1574,05	271
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	816

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,006998	275	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,068429	5685	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,068429	1580,00	108,12
90. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,011664	4663	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,011664	1888,00	22,02
90. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,073872	5809	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,073872	1580,00	116,72
90. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,017885	2698	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,017885	1322,00	23,64
90. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,174182	26	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	927
90. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002333	70	0,16
90.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001454	3360	5
90.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000389	415475	162
90.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00008	63383	5
90.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000311	404706	126
90.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000778	310	0,24
90.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,151632	227	34
90.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,045878	195	9

1	2	3	4	5	6	7	8
90.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1880677	15
90.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000031	212247	7
90.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000024	410969	10
90.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000047	544441	25
90.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000151	408505	62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	459
91	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 7,1 КГ	м		14,4	1770	25488
92	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		0,386628	163169,14	63086
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	35,183	1322	46512
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	2,838	1784,67	5065
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	51577
92. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,115988	12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	2,32	5025	11657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	2,32	1888,00	4380,16
92. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,425291	27	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,324768	1442	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,324768	1322,00	429,34
92. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	10,555	166	1752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 8	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,193314	3549	686

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,193314	1322,00	255,56
92. 9	3106-0202	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,386628	26	10
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	14586
92.10	2113-0701	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,005	227	228
	0401 РСНБ РК 2015						
92.11	2113-0701	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,193314	195	38
	1002 РСНБ РК 2015						
92.12	2113-0812	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,008313	207096	1721
	1039 РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	1987
93	1109-0601- 0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,386628	57568,4	22258
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	18,017	1106	19927
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,119855	1541,1	185
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	20111
93. 3	3106-0103	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,676599	275	186
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,046395	4663	216
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,046395	1888,00	87,59
93. 5	3403-0202	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,158517	27	4
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 6	3105-0402	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	3,511	90	316
	0304 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 7	3106-0103	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,054128	167	9
	0701 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,073459	2698	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,073459	1322,00	97,11
93. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,719128	26	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	949
93.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,011599	70	0,81
93.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00723	3360	24
93.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,001276	404706	516
93.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003866	310	1
93.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,579942	227	132
93.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,173983	195	34
93.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000039	1880677	73
93.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000541	220651	119
93.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00012	410969	49
93.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000232	544441	126
93.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00075	408505	306
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	1382
94	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,189618	246581	46756
95	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 1 Т	т		0,1971	233012	45927
96	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		6,345	376,04	2386
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	0,34	2,157	1106	2386

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	2386
97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		25,38	87,85	2230
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,74871	1500	1123
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005076	1322,01	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	1130
97. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002538	4485	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002538	1322,00	3,36
97. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002538	27	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002538	2698	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002538	1322,00	3,36
97. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,284256	137	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	57
97. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000381	290315	111
97. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002284	410969	939
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	1049
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		50,76	77,98	3958
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	1,081	1215	1314
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,010152	1322	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	1327
98. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005076	4485	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005076	1322,00	6,71

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005076	27	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005076	2698	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005076	1322,00	6,71
98. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,32994	137	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	82
98. 7 0501	2204-0601 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000711	309850	220
98. 8 0402	2204-0705 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,004568	512776	2343
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	2563

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	233853
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	121090
Материалы -	Тенге	7824
Всего заработная плата -	Тенге	20144
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	92683
Накладные расходы -	Тенге	14471
Сметная прибыль -	Тенге	10845
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	146406
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	20
Сметная заработная плата -	Тенге	20144
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	87275
Материалы -	Тенге	3829
Всего заработная плата -	Тенге	72504
Накладные расходы -	Тенге	50028
Сметная прибыль -	Тенге	10984
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	148287
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	57
Сметная заработная плата -	Тенге	72504
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	25488
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25488
Сметная прибыль -	Тенге	2039
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	27527

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	.	.	.	322220
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	77
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	92648

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке

1	2	3	4	5	6	7	8
99	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		55	5494,08	302174
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	5,82	320,1	944	302174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5494,08	302174
100	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		0,99	5627,41	5571
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,8415	1015	854
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5346	1360,22	727
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1581
100. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,4554	2571	1171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,4554	1322,00	602,04
100. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,9108	14	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0792	4854	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0792	1580,00	125,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1568
100. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,138	2762	3145
100. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,1485	30	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	3149
101	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		2,475	16663,57	41242
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	3,341	926	3094
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,448717	1322	593

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	3687
101. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,188	15	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4455	5981	2665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4455	1322,00	588,95
101. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003217	2698	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003217	1322,00	4,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	2691
101. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,524	12331	31130
101. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,61875	6994	4328
101. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00495	30	0,15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	35457
102	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		5	43980,91	219905
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	29,1	145,5	1280	186240
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	5	1729,52	8648
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38977,52	194888
102. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	3,25	4663	15155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	3,25	1888,00	6136,00
102. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,07	0,35	7853	2749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,35	1888,00	660,80
102. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	14,5	27	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	16,9	166	2805

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	1,4	2698	3777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	1,4	1322,00	1850,80
102. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,95	26	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4980,42	24902
102. 9	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	10	241	2410
102.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	7,2	227	1634
102.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	1,2	195	234
102.12	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,018	249113	4484
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1752,49	8762
103	ПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5118	шт		1	513392,86	513393
104	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7532	шт		1	355357,14	355357
105	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7534	шт		1	236607,14	236607
106	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7536	шт		1	194196,43	194196
107	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7525	шт		1	248214,29	248214
108	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		2	39371,2	78742
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	27,8	55,6	1280	71168
108. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,86	1756,37	1510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36339,24	72678

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,62	4663	2891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,62	1888,00	1170,56
108. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,02	0,04	7853	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1888,00	75,52
108. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	5,8	27	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	6,76	166	1122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	2698	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,2	1322,00	264,40
108. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,38	26	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2516,71	5033
108. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	2,88	227	654
108.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,48	195	94
108.11	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0072	249113	1794
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	2541
109	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		1	334821,43	334821
110	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик беседка для детей от 2 лет код 4304	шт		1	403571,43	403571
111	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		2	32860,45	65721

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	48	1280	61440
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	1322	185
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	61625
111. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	5,8	27	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	7,2	166	1195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	2698	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1322,00	185,08
111. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,4	26	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	1740
111. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	2,88	227	654
111. 8	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,48	195	94
111. 9	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0072	249113	1794
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	2541
112	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт		1	80357,14	80357
113	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155	шт		1	137500	137500
114	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4968	шт		1	29017,86	29018
115	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4969	шт		1	50446,43	50446

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге	.	.	.	.	3296838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость оборудования - Тенге	.	.	.	.	2583482
		ВСЕГО, Стоимость оборудования - Тенге	.	.	.	.	2583482
		Стоимость монтажных работ - Тенге	.	.	.	.	364368
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	13844
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	329191
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	200807
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	45214
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге	.	.	.	.	610388
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	255
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	329191
		Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	348988
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	38606
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	307443
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	222392
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	45710
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	617090
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	325
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	307443
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 Тенге	.	.	.	.	3810960
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	580
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	636634
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					
116	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		18	32860,45	591488
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	432	1280	552960
116. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,26	1322	1666
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	554626
116. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	52,2	27	1409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	64,8	166	10757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,26	2698	3399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,26	1322,00	1665,72
116. 6	3106-0202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	3,6	26	94

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	15659
116. 7	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	25,92	227	5884
	0401 РСНБ РК 2015						
116. 8	2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	4,32	195	842
	1002 РСНБ РК 2015						
116. 9	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0648	249113	16143
	1038 РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	22869
117	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.		9	59375	534375
118	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт.		9	67857,14	610714

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	.	1736577
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость оборудования -	Тенге	.	1145089
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	1145089
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	591488
Материалы -	Тенге	.	22869
Всего заработная плата -	Тенге	.	554626
Накладные расходы -	Тенге	.	338322
Сметная прибыль -	Тенге	.	74385
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	1004195
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	433
Сметная заработная плата -	Тенге	.	554626
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	.	2149284
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	433
Сметная заработная плата -	Тенге	.	554626

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	14584924
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	4413617
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	615410
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	142540
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	5473737
- перевозка грузов	Тенге	353589
- оборудование	Тенге	3728571
Накладные расходы	Тенге	3516433

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	18101358
	Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	**1142109**
	ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	19243466

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21050'Б1А0Ж5'МН2Ц7В1ХШ1''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы'2100''''1'2-1-5'Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Акан Серы, 6'ГП, дефектный акт''в текущих ценах 3 квартала 2018г.*
3 М249133=25*
4 РПодготовительные работы*
5 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора*
6 Н43=277,39*
7 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см'м3 конструкции*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основании. Разборка'м*
10 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
11 Н43=1*
12 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
13 Н43=51,73*
14 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика'м*
15 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
16 Н43=1*
17 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
18 Н43=(4889+100+50+40+50+250+100+240).0,001*
19 Е11-090305-0301(РС248298)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'1''Демонтаж существующих мафов из металла'т*
20 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
21 Н43=1*
22 РУстройство бортового камня*
23 Н43=254,8*
24 Е11-010102-0405'0,3.0,5.0,043''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
25 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
26 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
27 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,035''Основание под бордюры щебеночное. Устройство'м3 основания*
28 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'м бортового камня*
29 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
30 Н43=1*
31 Р Устройство поребрика*
32 Н43=134,65*
33 Е11-010102-0405'0,25.0,4''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
34 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
35 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
36 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,024''Основание под поребрики щебеночное. Устройство'м3 основания*
37 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
38 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 Н43=1*
40 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
41 Н43=7*
42 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
43 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
44 Н43=1*
45 Н43=1*
46 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(Р1.0,6)(А5.0,6)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
47 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
48 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
49 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
50 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
51 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
52 Н43=1*
53 Р Асфальтобетонное покрытие проездов*
54 Н43=469,16*
55 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см'м3*
56 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
57 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнивание к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
58 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
59 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''

Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по крытия*
60 Н43=1*
61 Р Разметка парковочных мест*
62 Е11-270903-0101'20.5,5.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
63 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
64 Н43=23,91*
65 Е11-010102-0405'0,26''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
66 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
67 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
68 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1 65)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Ус тройство'м2 покрытия*
69 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще бня фракционного н=12см'м2*
70 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс тво'м2 покрытия*
71 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
72 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*
73 Н43=1*
74 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
75 Н43=8,99*
76 Е11-010102-0405'0,2''Грунты 2 группы. Разработка с пог рузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 гр унта*
77 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
78 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
79 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0, 22)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрыт ия*
80 Н43=1*
81 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п окрытием*
82 У86-010109-0301(Н53=0)'1*
83 Н43=1*
84 Е11-090501-0203'(15,4+15,4).0,001''Электродуговая свар ка при монтаже'т*
85 С121-050201-0502'15,4.2.0,001''Уголок стальной горячек атаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов енного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, тол щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
86 С121-130201-0304'(3,156+0,8):52.24''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 175 9.0-87'кг*
87 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
88 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2 4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
89 Н43=1*
90 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
91 Н43=109,15*
92 Е11-010102-0405'0,31''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
93 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
95 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
96 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
97 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
98 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
99 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
100 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
101 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
102 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
103 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
104 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12'П окрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2*
105 Н43=1*
106 Р Гимнастическая площадка с резиновым покрытием*
107 Н43=48,44*

108 Е11-**010205**-0102'0,31''Разработка грунта 2 группы /наре
зка корыта/'м3 грунта*
109 С341-**310104-0401'0,31**.1,75''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
110 С341-**020101**-1050'0,31.1,75''Вывоз грунта в отвал. Рас
стояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
111 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
112 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
113 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка
тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после
дующий проход по одному следу при толщине слоя 30
см'м3 уплотненного грунта*
114 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по
дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3
материала основания в плотном теле*
115 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)'1''Основания однослойные уложенные по способу
"Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке
каменных материалов с пределом прочности на сжатие
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2
)'м2 основания*
116 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
117 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой ме
лкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
Устройство'м2 покрытия*
118 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
119 Е11-**110101**-3801(РС150055)'1''Устройство покрытий для о
ткрытых площадок'м2 покрытия*
120 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
121 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
122 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12'По
крытие для спортивных и гимнастических площадок из
резиновой крошки по технологии, защищенной товарн
ым знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
123 Н43=1*
124 РОзеленение*
125 П2Газоны*
126 Н43=1354,67*
127 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
128 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
129 Н43=1*
130 П2Снос деревьев*
131 Н43=5*
132 Е12-**180101**-0306'38,8''Деревья. Валка в городских услов
иях'складочный м3 кряжей*
133 Е11-**010207**-0314'1''Древесина, полученная от валки леса
. Разделка.'дерево*
134 Е11-**010207**-0512'1''Деревья диаметром свыше 32 см. Корч
евка в грунтах естественного залегания корчевателя
ми-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160
л с) с трелевкой до 100 м'дерево*
135 Е11-**010207**-0901'1''Ямы подкоренные. Засыпка бульдозера
ми мощностью 79 кВт (108 л с)'яма*
136 С341-**310101**-0701'1''Погрузка'Тенге за 1 тонну*
137 С341-**020101**-1050'1''Перевозка на отвал, расстояние пер
евозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
138 С341-**020101**-1050'1''Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
139 Н43=1*
140 П2 Посадка деревьев*
141 Н43=15*
142 Е11-**470102**-0111'1''Деревья и кустарники с круглым комо
м земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных
посадочных мест механизированным способом. В есте
ственном грунте'яма*
143 Е11-**470103**-0103(РС244563)(РС268268)'1''Деревья и куста
рники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посад
ка'шт.*
144 ТПРАЙС ИП " ROsTOK" (=19)(Н30=0)'1'12000:1,12'Саженцы'
шт*
145 Н43=1*
146 П2 Санитарная обрезка деревьев*
147 Е11-**470120**-0102'15''Кроны деревьев. Обрезка и прорежив
ание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов
20-30'1 дерево*
148 Р Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/*
149 Н43=154*
150 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
151 Е11-**080101**-0202(РС100080РС100063)'0,016''Основание под
стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
152 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
153 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(2,17+0,075).0,001''Стойки о
граждения. Монтаж'т конструкций*
154 С121-**050206**-0802'2,17.0,001''Трубы стальные квадратные
из углеродистой стали наружными размерами от 30 х
30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
155 С121-**050102**-0201'0,075.0,001''Прокат тонколистовой хол
однокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9
мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/'т*
156 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0
,001''Изготовление решетчатых конструкций в постро
ечных условиях'т конструкций*
157 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0
,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
158 С121-**050304**-0111'(5,48+4,25).0,001''Прокат стальной го
рячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и
низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-
2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*

159 С121-**050102**-0201'(0,93+4,2+0,058).0,001''Прокат тонкол
истовой холоднокатаный из углеродистой стали толщи
ной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/''т*
160 Е11-**130601-0**207'0,8''Поверхности металлические. Очистк
а щетками'м2*
161 Е11-**130301**-0406'0,8''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
162 Е11-**130301**-1406'0,8.2''Поверхности металлические огрун
тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
163 Н43=1*
164 Р Малые архитектурные формы на детской игровой и спорт
ивной площадке*
165 Н43=12+7+1+4+4+6+4*
166 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
Глубина 0,7 м'яма*
167 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
йство'м3 основания*
168 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
169 Н43=1*
170 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
171 ТПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'575000:1
,12'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 л
ет код 5118'шт*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'349500:1
,12'Тренажер код 7513'шт*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'347000:1
,12'Тренажер код 7530'шт*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'398000:1
,12'Тренажер код 7532'шт*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'265000:1
,12'Тренажер код 7534'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'217500:1
,12'Тренажер код 7536'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'258000:1
,12'Тренажер код 7537'шт*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'278000:1
,12'Тренажер код 7525'шт*
179 Ц13-**370102**-0103(РС130728)'3''Оборудование массой 0,1 т
. Монтаж на открытой площадке'шт.*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'2'375000:1
,12'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
181 ТПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'243500:1
,12'Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4192'шт*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'146000:1
,12'Песочница "Ромашка" код 4250'шт*
183 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'3''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'90000:1,
12'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 л
ет код 4105'шт*
185 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'393500:1
,12'Брусья двойные 6443'шт*
186 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'154000:1
,12'Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Боль
шие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сиде
ний 4155'шт*
187 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'32500:1,
12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)
4968'шт*
188 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'56500:1,
12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)
4969'шт*
189 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
190 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'8+8''Оборудование массой 0,0
5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
191 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'8'66500:1,
12'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт.*
192 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'8'76000:1,
12'Диван на металлических ножках код 2211'шт.*
193 К*

Наименование стройки- Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта-

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-5

на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Акан Серы, 6

Основание: ГП, дефектный акт

Сметная стоимость	23025,602	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	4,942	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	5501,78	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора					
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,7739		3876,38	10753
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	2,434	6,75	1050	7088
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	1,184	1350,38	1599
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3131,52	8687
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,059361	9736	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,059361	1888,00	112,07
1. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	1,089	2557	2784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	1,089	1322,00	1439,66
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,178	3,266	50	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6 1401	3206-0101 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,035783	185	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7 0101	3304-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,035783	3719	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,035783	1322,00	47,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,21	3665
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		6,546404	1674	10959
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		277,39	750,89	208290
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	212,758	979	208290
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				750,89	208290
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		29,95812	1674	50150
		Разборка поребрика и очистка от мусора					
5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м		51,73	553,13	28614
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,565	29,227	979	28614
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				553,13	28614
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		1,986432	1674	3325
		Демонтаж ограждений и МАФ					
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих мафов из металла	т		5,719	61486,96	351644
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	44,16	252,551	1215	306850
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	1,544	1086,81	1678
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53947,84	308528
7. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,41	65,254	275	17945

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,440363	4663	2053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,440363	1888,00	831,41
7. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,59	14,812	90	1333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,833	4,764	167	796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,640528	2698	1728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112	0,640528	1322,00	846,78
7. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	9,288	26	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4213,41	24097
7. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,085785	70	6
7.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,053473	3360	180
7.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,002945	63383	187
7.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,014298	404706	5786
7.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,028595	310	9
7.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	5,576	227	1266
7.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	1,687	195	329
7.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000286	1880677	538
7.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,040033	220651	8833
7.18	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000886	410969	364

1	2	3	4	5	6	7	8
0502 РСНБ РК 2015							
7.19	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0003	0,001716	544441	934
0602 РСНБ РК 2015	7827-74						
7.20	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00097	0,005547	408505	2266
0703 РСНБ РК 2015		полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3619,15	20698
8	4102-0101- 1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		5,719	1674	9574

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	673308
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	321664
Всего заработная плата -	Тенге	.	245590
Транспортные расходы -	Тенге	.	74007
Накладные расходы -	Тенге	.	262110
Сметная прибыль -	Тенге	.	46702
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	630476
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	250
Сметная заработная плата -	Тенге	.	245590
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	351644
Материалы -	Тенге	.	20698
Всего заработная плата -	Тенге	.	308528
Накладные расходы -	Тенге	.	212884
Сметная прибыль -	Тенге	.	45162
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	609690
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	254
Сметная заработная плата -	Тенге	.	308528
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	1240167
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	504
Сметная заработная плата -	Тенге	.	554118

РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня

9	1101-0102- 0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		1,64346	336,59	553
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,044373	1150	51
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,127204	1580	201
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	252
9. 3	3101-0101- 0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,025474	4079	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,025474	1580,00	40,25

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,10173	3913	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,10173	1580,00	160,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	502
9. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000066	2469	0,16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
10	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		64,974	1674	108766
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		38,22	16,11	616
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,103958	926	96
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,115807	1874,92	217
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	313
11. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,002675	3287	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,002675	1322,00	3,54
11. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,113131	4497	509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,113131	1888,00	213,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	518
11. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000764	2469	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	2
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания		8,918	5224,91	46596
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	7,58	1015	7694
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	4,816	1360,22	6550
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	14244
12. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,102	2571	10547

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,102	1322,00	5422,84
12. 4 0101	3403-0402 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	8,205	14	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5 0102	3105-0502 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,71344	4854	3463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,71344	1580,00	1127,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	14125
12. 6 0403	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	10,256	2412	24737
12. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,338	30	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	24777
13	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		254,8	1618,03	412273
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	254,8	1050	267540
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,656	1853,17	3069
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	270609
13. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,554	4663	7248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,554	1888,00	2933,95
13. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,10192	2698	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,10192	1322,00	134,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	7523
13. 5 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	9,937	12880	127991
13. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,15288	11757	1797
13. 7 0401	2107-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,43316	15311	6632
13. 8 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,548	310	790
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	137211

1	2	3	4	5	6	7	8
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		10,9564	43034	471498
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	1040302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1040302
		Материалы -	Тенге	.	.	.	161989
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	285419
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	471498
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	108766
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	305912
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	107697
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1453911
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	269
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	285419
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	1453911
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	269
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	285419
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика					
15	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		13,465	336,59	4532
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,363555	1150	418
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,042	1580	1647
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	2065
15. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,208708	4079	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,208708	1580,00	329,76
15. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,833483	3913	3261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,833483	1580,00	1316,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	4113
15. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000539	2469	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
16	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		22,8905	1674	38319

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		13,465	16,11	217
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,036625	926	34
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,040799	1874,92	76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	110
17. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000943	3287	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000943	1322,00	1,25
17. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,039856	4497	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,039856	1888,00	75,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	182
17. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000269	2469	0,66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания		3,2316	5224,91	16885
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	2,747	1015	2788
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,745	1360,22	2374
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	5162
18. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,487	2571	3822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,487	1322,00	1965,81
18. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,973	14	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,258528	4854	1255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,258528	1580,00	408,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	5118
18. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,716	2412	8964

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 7 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,48474	30	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	8978
19	1127-0201- 1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка	м поребрика		134,65	1618,03	217867
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	134,65	1050	141383
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,875225	1853,17	1622
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	143004
19. 3 0102	3105-0102- РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,821365	4663	3830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,821365	1888,00	1550,74
19. 4 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,05386	2698	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,05386	1322,00	71,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	3975
19. 5 0601	2102-0101- РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	5,251	12880	67637
19. 6 2804	2102-0401- РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,08079	11757	950
19. 7 0401	2107-0202- РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,228905	15311	3505
19. 8 0401	2113-0209- РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,347	310	417
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	72509
20	2104-0508- 9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		2,1544	43034	92712

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 370532

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	370532
Материалы -	Тенге	81490
Всего заработная плата -	Тенге	150341
Местные материалы -	Тенге	92712
Транспортные расходы -	Тенге	38319
Накладные расходы -	Тенге	160811
Сметная прибыль -	Тенге	42507
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	573851
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	142

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	150341
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	573851
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	142
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	150341

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,21	4085,95	858
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,2835	926	263
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,038073	1322	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	313
21. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1008	15	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0378	5981	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0378	1322,00	49,97
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000273	2698	0,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000273	1322,00	0,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	228
21. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0525	6994	367
21. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00042	30	0,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1748,56	367
22	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		0,2142	12880	2759
23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Демонтаж	шт.		1	645,28	645
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,786	0,786	676,8	532
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,042	1322	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,49	587
23. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2698	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1322,00	55,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,32	113
24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Монтаж	шт.		1	1760,6	1761
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	1,31	1,31	1128	1478
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	1322	93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1570,22	1570
24. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	2698	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1322,00	92,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,86	189
24. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	11757	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,06	94
25	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	комплект		1	21264	21264
26	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
27	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
28	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну		0,07	513	36

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 27385

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6121
Материалы -	Тенге	461
Всего заработная плата -	Тенге	2471
Местные материалы -	Тенге	2759
Транспортные расходы -	Тенге	98
Накладные расходы -	Тенге	2421
Сметная прибыль -	Тенге	683
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9225
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	2471

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	21264
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	21264
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	1701
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	22965
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	32190
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	3
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	2471
		РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов					
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см	м3	28,1496	4819,12	135656	
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	4,054	979	3968
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,025	1663,58	6697
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	10665
29. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,436319	9736	4248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,436319	1888,00	823,77
29. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,34	4485	6010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,34	1322,00	1771,48
29. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,993	8683	17305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,993	1888,00	3762,78
29. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,256161	5649	1447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,256161	1322,00	338,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	29010
29. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	37,157	2762	102629
29. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,97	25	49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	102678
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1688976	114965,11	19417	
30. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,097961	1580	155

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	155
30. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,04898	6136	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,09796	1580,00	154,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	301
30. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,173965	109889	19117
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**113185,67**	**19117**
31	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /КЗ АБ/		140,748	1245,82	175347
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	5,299	1258	6666
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	0,734705	1689,47	1241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**56,18**	**7908**
31. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,099931	5649	565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,099931	1322,00	132,11
31. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,046447	6136	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,092894	1580,00	146,77
31. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,014075	120	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,2069	8060	1668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,2069	1888,00	390,63
31. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,197047	6650	1310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,197047	1580,00	311,33

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,137933	16816	2319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,137933	1888,00	260,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	6149
31. 9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	13,596	11016	149776
31.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000824	0,115976	109889	12745
31.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	0,450394	25	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1154,77	162532
32	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		469,16	1311,63	615362
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	17,664	1258	22221
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	2,449	1689,47	4138
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	26359
32. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,333104	5649	1882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,333104	1322,00	440,36
32. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,154823	6136	950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,309646	1580,00	489,24
32. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,046916	120	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,689665	8060	5559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,689665	1888,00	1302,09
32. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,656824	6650	4368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,656824	1580,00	1037,78

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,459777	16816	7732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,459777	1888,00	868,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	20496
32. 9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	45,321	11952	541675
32.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,281496	109889	30933
32.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	1,501	25	38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1220,58	572646
33	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		938,32	146,16	137149
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,00009	0,084449	1050	89
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,112598	1811	204
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,31182	293
33. 3	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00003	0,02815	8060	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02815	1888,00	53,15
33. 4	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00003	0,02815	6650	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02815	1580,00	44,48
33. 5	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00006	0,056299	16816	947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,056299	1888,00	106,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,45	1361
33. 6	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	11,354	11952	135699
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				144,62	135699

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	1082932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1082932
		Материалы -	Тенге	.	.	.	992672
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	45379
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	49009
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	90555
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1222496
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	35
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	45379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	1222496
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	35
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	45379
		РАЗДЕЛ 6. Разметка парковочных мест					
34	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км		0,11	33840,8	3722
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=899)	чел-ч	3,18	0,3498	899	314
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,209	1440,14	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5595,08	615
34. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0957	4077	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0957	1580,00	151,21
34. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1133	5649	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1133	1322,00	149,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9365,46	1030
34. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000088	613147	54
34. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производствакг стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010		42	4,62	503	2324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,52	2378
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге	.	.	.	.	3722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3722
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2378
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	665
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	351
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров					
35	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		6,2166	336,59	2092
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,167848	1150	193
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,481165	1580	760
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	953
35. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,096357	4079	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,096357	1580,00	152,24
35. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,384808	3913	1506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,384808	1580,00	608,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	1899
35. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000249	2469	0,61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
36	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		10,56822	1674	17691
37	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		6,2166	16,11	100
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,016909	926	16
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,018836	1874,92	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	51
37. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000435	3287	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000435	1322,00	0,58
37. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,018401	4497	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,018401	1888,00	34,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	84
37. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00002	0,000124	2469	0,31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
38	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		23,91	660,43	15791
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	5,81	1086	6310
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,698172	1509,3	1054
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	7364
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,274965	4485	1233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,274965	1322,00	363,50
38. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,31083	3654	1136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,31083	1580,00	491,11
38. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,150633	5649	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,150633	1322,00	199,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	3220
38. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,165	3,945	1584	6249
38. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,4782	25	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				261,86	6261
39	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2		23,91	851,38	20356
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	5,81	1086	6310

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,698172	1509,3	1054
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	7364
39. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,274965	4485	1233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,274965	1322,00	363,50
39. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,31083	3654	1136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,31083	1580,00	491,11
39. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,150633	5649	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,150633	1322,00	199,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	3220
39. 6	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0296	0,707736	3719	2632
39. 7	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1444	3,453	2370	8183
39. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,4782	25	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				452,81	10827
40	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		23,91	486,19	11625
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	5,81	1086	6310
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,698172	1509,3	1054
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	7364
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,274965	4485	1233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,274965	1322,00	363,50
40. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,31083	3654	1136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,31083	1580,00	491,11
40. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,150633	5649	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,150633	1322,00	199,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	3220
40. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,055	1,315	1584	2083
40. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,4782	25	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,62	2095
41	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		23,91	1265,45	30257
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,948	22,667	1193	27041
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	0,676653	1322	895
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1168,38	27936
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	0,676653	4485	3035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,676653	1322,00	894,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,93	3035
41. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,102813	1584	163
41. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	0,59775	30	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,56	181
42	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	м2		23,91	2365	56547

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 154460

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	154460
Материалы -	Тенге	218
Всего заработная плата -	Тенге	51031
Местные материалы -	Тенге	75694
Транспортные расходы -	Тенге	17691
Накладные расходы -	Тенге	50841
Сметная прибыль -	Тенге	16424
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	221725
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	44
Сметная заработная плата -	Тенге	51031

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	221725
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	44
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	51031

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

43	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,798	336,59	605	
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,048546	1150	56
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,139165	1580	220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	276
43. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,027869	4079	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,027869	1580,00	44,03
43. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,111296	3913	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,111296	1580,00	175,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	549
43. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000072	2469	0,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
44	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		3,0566	1674	5117
45	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,798	16,11	29	
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,004891	926	5
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,005448	1874,93	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	15
45. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000126	3287	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000126	1322,00	0,17
45. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,005322	4497	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,005322	1888,00	10,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	24
45. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000036	2469	0,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
46	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		8,99	747,55	6720
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	2,185	1086	2372
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,262508	1509,3	396
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	2769
46. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,103385	4485	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,103385	1322,00	136,67
46. 4 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,11687	3654	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,11687	1580,00	184,65
46. 5 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,056637	5649	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,056637	1322,00	74,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	1211
46. 6 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,22	1,978	1584	3133
46. 7 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,1798	25	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				348,98	3137

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 12471

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12471
Материалы -	Тенге	5
Всего заработная плата -	Тенге	3059
Местные материалы -	Тенге	3133
Транспортные расходы -	Тенге	5117
Накладные расходы -	Тенге	3199
Сметная прибыль -	Тенге	1254
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16924
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3059
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	16924
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	3
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3059
		РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием					
47	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-20 17	-Песочница деревянная	шт.		1	3623	3623
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				3489	3489
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134	134
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				40	40
48	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже	т		0,0308	56847,61	1751
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1526)	чел-ч	29,8	0,91784	1526	1401
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000062	1321,43	0,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45477,44	1401
48. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	1,115	275	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,016324	167	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000062	2698	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000062	1322,00	0,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10048,91	310
48. 6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000185	220651	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1323,91	41
49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0308	230716	7106
		1 Т					

1	2	3	4	5	6	7	8
50	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 1 КГ	кг	1,8258462		629	1148
51	2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		0,2772	63383	17570
52	1212-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя	м2		35,688	367,86	13128
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,271	9,671	1128	10909
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,057101	1187	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,59	10977
52. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,035688	2077	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,035688	1106,00	39,47
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,021413	2698	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,021413	1322,00	28,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,7	132
52. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0016	0,057101	90	5
52. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	0,321192	436	140
52. 7	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,122	4,354	446	1942
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,48	2087

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 44327

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42576
Материалы -	Тенге	2087
Всего заработная плата -	Тенге	14506
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25824
Накладные расходы -	Тенге	11115
Сметная прибыль -	Тенге	4295
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57986
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	10
Сметная заработная плата -	Тенге	14506
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1751
Материалы -	Тенге	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	1401
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	966
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	217
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	2935
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,92
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1401
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	.	.	.	60921
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	11
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	15907

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8
53	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	33,8365	336,59		11389
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,913585	1150	1051
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	2,619	1580	4138
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	5189
53. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,524466	4079	2139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,524466	1580,00	828,66
53. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	2,094	3913	8196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	2,094	1580,00	3308,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	10335
53. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001353	2469	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	3
54	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	57,52205		1674	96292
55	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,8365		16,11	545
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,092035	926	85
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,102525	1874,92	192
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	277
55. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,002369	3287	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,002369	1322,00	3,13

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,100156	4497	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,100156	1888,00	189,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	458
55. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000677	2469	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	2
56	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		32,745	63,48	2079
56. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,458103	1860,48	852
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	852
56. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,417171	4497	1876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,417171	1888,00	787,62
56. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,040931	729	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,040931	4222	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,040931	1580,00	64,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	2079
57	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		27,2875	4819,12	131502
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	3,929	979	3847
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3,902	1663,58	6491
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	10338
57. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,422956	9736	4118

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,422956	1888,00	798,54
57. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,299	4485	5825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,299	1322,00	1717,28
57. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,932	8683	16775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,932	1888,00	3647,62
57. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,248316	5649	1403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,248316	1322,00	328,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	28121
57. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	36,02	2762	99486
57. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,91	25	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	99534
58	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		109,15	775,82	84681
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	3,602	1015	3656
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	4,079	1713,5	6989
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	10645
58. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,039294	9736	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,039294	1888,00	74,19
58. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,434417	4485	1948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,434417	1322,00	574,30
58. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,256503	4497	1153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,256503	1888,00	484,28
58. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,928867	3654	3394

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,928867	1580,00	1467,61
58. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	2,074	5554	11518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	2,074	1888,00	3915,71
58. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,28379	5649	1603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,28379	1322,00	375,17
58. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,062216	6383	397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,062216	1580,00	98,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	20397
58.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	1,31	2724	3568
58.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	20,629	2762	56978
58.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	3,274	25	82
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	60628
59	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,098235	114965,11	11294
59. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,056976	1580	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	90
59. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,028488	6136	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,056976	1580,00	90,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	175
59. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,101182	109889	11119
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	11119
60	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		109,15	1134,9	123874

1	2	3	4	5	6	7	8
	доп. вып. 2						
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	15,718	1258	19773
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,076405	1483,71	113
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	19886
60. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,032745	4485	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,032745	1322,00	43,29
60. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,02183	4663	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02183	1888,00	41,22
60. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02183	2698	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02183	1322,00	28,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	308
60. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,54575	1584	864
60. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	7,793	12284	95733
60. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,06549	109889	7197
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	103794
61	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		436,6	177,82	77637
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	10,129	1258	12742
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	12742
61. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	5,283	12284	64895
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	64895
62	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		109,15	1024,67	111843
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	46,934	1424	66835
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,272875	981,36	268

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				614,77	67103
62. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,163725	2698	442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,163725	1322,00	216,44
62. 4		Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт	маш.-ч	0,0005	0,054575	801,9	44
62. 5		Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт	маш.-ч	0,0005	0,054575	801,9	44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,85	529
62. 6	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	207,385	214	44380
62. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	1,092	90	98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	44479
63	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		109,15	12571,43	1372171

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 Тенге 2023306

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2023306
Материалы -	Тенге	384453
Всего заработная плата -	Тенге	127123
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1372171
Транспортные расходы -	Тенге	96292
Накладные расходы -	Тенге	125624
Сметная прибыль -	Тенге	171914
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2320845
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	93
Сметная заработная плата -	Тенге	127123
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	2320845
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	93
Сметная заработная плата -	Тенге	127123

РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8
64	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта		15,0164	2018,52	30311
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,89	28,381	1068	30311
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2018,52	30311

1	2	3	4	5	6	7	8
65	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		26,2787	255	6701
66	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		26,2787	1674	43991
67	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		15,0164	16,11	242
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,040845	926	38
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,0455	1874,92	85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	123
67. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,001051	3287	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001051	1322,00	1,39
67. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,044449	4497	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,044449	1888,00	83,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	203
67. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,0003	2469	0,74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
68	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		14,532	63,48	922
68. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,203303	1860,48	378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	378
68. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,185138	4497	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,185138	1888,00	349,54
68. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,018165	729	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,018165	4222	77

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,018165	1580,00	28,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	922
69	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		101,724	6,19	**630**
69. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,**00125**	**0,127155**	**1580**	**201**
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1,98**	**201**
69. 2	**3201-0102-0301 РСНБ РК 2015**	-Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,127155	729	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 3	**3304-0101-0102 РСНБ РК 2015**	-Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,127155	4222	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,127155	1580,00	200,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,19	630
70	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		12,11	4819,12	58360
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	1,744	979	1707
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,732	1663,58	2881
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**378,87**	**4588**
70. 3	**3101-0103-0201 РСНБ РК 2015**	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,187705	9736	1827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,187705	1888,00	354,39
70. 4	**3105-0501-0101 РСНБ РК 2015**	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,576436	4485	2585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,576436	1322,00	762,05
70. 5	**3201-0101-0202 РСНБ РК 2015**	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,857388	8683	7445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,857388	1888,00	1618,75

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,110201	5649	623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,110201	1322,00	145,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	12480
70. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	15,985	2762	44151
70. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,8477	25	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	44172
71	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		48,44	775,82	37581
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	1,599	1015	1622
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	1,81	1713,5	3102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	4724
71. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,017438	9736	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,017438	1888,00	32,92
71. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,192791	4485	865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,192791	1322,00	254,87
71. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,113834	4497	512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,113834	1888,00	214,92
71. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,412224	3654	1506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,412224	1580,00	651,31
71. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,92036	5554	5112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,92036	1888,00	1737,64
71. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,125944	5649	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,125944	1322,00	166,50

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,027611	6383	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,027611	1580,00	43,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	9052
71.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	0,58128	2724	1583
71.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	9,155	2762	25287
71.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	1,453	25	36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	26906
72	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,043596	114965,11	5012
72. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,025286	1580	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	40
72. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,012643	6136	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,025286	1580,00	39,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	78
72. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,044904	109889	4934
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	4934
73	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		48,44	1134,9	54975
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	6,975	1258	8775
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,033908	1483,71	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	8825
73. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,014532	4485	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,014532	1322,00	19,21

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,009688	4663	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,009688	1888,00	18,29
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,009688	2698	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,009688	1322,00	12,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	136
73. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,2422	1584	384
73. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	3,459	12284	42486
73. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,0006	0,029064	109889	3194
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	46063
74	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		193,76	177,82	34455
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	4,495	1258	5655
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	5655
74. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	2,344	12284	28800
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	28800
75	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия		48,44	1025,94	49697
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	20,829	1424	29661
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,1211	1235,6	150
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				615,41	29810
75. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,04844	2077	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04844	1106,00	53,57
75. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,07266	2698	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,07266	1322,00	96,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,12	297
75. 5 1401	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	92,036	214	19696
75. 6 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,01	0,4844	90	44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	19739
76	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		48,44	14062,5	681188

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 Тенге 1004062

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1004062
Материалы -	Тенге	170616
Всего заработная плата -	Тенге	84656
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	681188
Транспортные расходы -	Тенге	50692
Накладные расходы -	Тенге	76091
Сметная прибыль -	Тенге	86412
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1166565
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	68
Сметная заработная плата -	Тенге	84656
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	1166565
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	68
Сметная заработная плата -	Тенге	84656

РАЗДЕЛ 12. Озеленение

		Газоны					
77	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		1354,67	401,12	543390
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,2678	362,781	961	348632
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	2,574	1322	3403
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,87	352035
77. 3 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	1,897	5649	10714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,897	1322,00	2507,83
77. 4 1001	3206-0101 РСНБ РК 2015	-Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	1,897	106	201

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,677335	3221	2182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,677335	1322,00	895,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,67	13096
77. 6	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	203,201	894	181661
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,1	181661
78	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		1354,67	299,76	406073
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,0525	71,12	1086	77237
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	37,118	1322	49070
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				93,24	126306
78. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	37,118	5649	209679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	37,118	1322,00	49070,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,78	209679
78. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,04	54,187	2124	115093
78. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	135,467	30	4064
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,96	119157
		Снос деревьев					
79	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей		194	8738,79	1695325
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	7,38	1431,72	1068	1529077
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7881,84	1529077
79. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,91	1146,54	145	166248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,95	166248
80	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	-Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево		5	1102,93	5515
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,988	4,94	1068	5276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1055,18	5276
80. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3293	1,647	145	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,75	239
81	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	-Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево		5	653,54	3268
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,138	0,69	979	676
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1072	0,536	1580	847
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,48	1522
81. 3	3206-0101-0804 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	0,0281	0,1405	6565	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	0,1405	1580,00	221,99
81. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0791	0,3955	4222	1670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0791	0,3955	1580,00	624,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				518,44	2592
82	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	-Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма		5	95,34	477
82. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,106	1888	200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,03	200
82. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,106	4497	477

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,106	1888,00	200,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,34	477
83	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка	Тенге за 1 тонну		5	491	**2455**
84	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		5	1674	8370
85	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Разгрузка	Тенге за 1 тонну		5	1674	8370
		Посадка деревьев					
86	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		15	709,02	10635
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,683	10,245	926	**9487**
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,33	1322	436
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,54	9923
86. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,33	3221	**1063**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,33	**1322,00**	**436,26**
86. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,33	259	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,56	1148
87	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.		**15**	**2607,52**	**39113**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,254	18,81	1322	24867
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	2,505	1708,37	4279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1943,09	29146
87. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	1,71	4663	7974

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	1,71	1888,00	3228,48
87. 4 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	0,795	5649	4491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,795	1322,00	1050,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,98	12465
87. 5 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,225	6994	1574
87. 6 0901	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00045	241451	109
87. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,22	3,3	30	99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,75	1781
88	ПРАЙС ИП " ROsTOK"	-Саженцы	шт		15	10714,29	160714
		Санитарная обрезка деревьев					
89	1147-0120- 0102 РСНБ РК 2015	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево		15	1959,2	29388
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	1,24	18,6	1580	29388
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1959,2	29388

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге	.	.	.	.	2913092
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	2913092
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	302599
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	2082874
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	160714
Транспортные расходы -		Тенге	.	.	.	.	19195
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	1587157
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	347163
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	4847412
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	1962
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	2082874
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге	.	.	.	.	4847412
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	1962
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	2082874

РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/

90	1201-0101- 0401 РСНБ	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		154	2454,4	377978

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	400,4	944	377978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2454,4	377978
91	**1108-0101-** 0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	2,464		5224,91	12874
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	2,094	1015	2126
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,331	1360,22	1810
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	3936
91. 3	**3106-0102-** 0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,133	2571	2914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,133	1322,00	1497,83
91. 4	**3403-0402-** 0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	**2,267**	**14**	**32**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	**3105-0502-** 0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,19712	4854	957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,19712	1580,00	311,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	3903
91. 6	**2101-0201-** 0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,834	2412	6835
91. 7	**2113-0703-** 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,3696	30	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	6846
92	**1106-0101-** 0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		6,93	16663,57	**115479**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	9,355	926	8663
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,256	1322	1661
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1489,78**	**10324**
92. 3	**3104-0101-** 0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,326	15	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	**3105-0101-** 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,247	5981	7461

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,247	1322,00	1648,53
92. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,009009	2698	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,009009	1322,00	11,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	7535
92. 6 0501	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,069	12331	87163
92. 7 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,732	6994	12117
92. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,01386	30	0,42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	99280
93	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,34573	24845,92	8590
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	2,033	1193	2425
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,764063	1574,05	1203
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	3628
93. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,031116	275	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4 0303	3105-0202 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,304242	5685	1730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,304242	1580,00	480,70
93. 5 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,05186	4663	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,05186	1888,00	97,91
93. 6 0102	3105-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,328443	5809	1908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,328443	1580,00	518,94
93. 7 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,079518	2698	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,079518	1322,00	105,12
93. 8	3106-0202	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,774435	26	20

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	4123
93. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010372	70	0,73
93.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006465	3360	22
93.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001729	415475	718
93.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000356	63383	23
93.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,001383	404706	560
93.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003457	310	1
93.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,674173	227	153
93.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,203981	195	40
93.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000035	1880677	65
93.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000138	212247	29
93.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000107	410969	44
93.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000207	544441	113
93.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000671	408505	274
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	2042
94	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,33418	246581	82402
		1 Т					
95	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т		0,01155	251231	2902
		1 Т					
96	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		2,297372	163169,14	374860

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 7							
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	209,061	1322	27637**8**
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	16,863	1784,67	30094
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	306473
96. 3	**3403-0302-** 0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,689212	12	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	**3105-0102-** 0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	13,784	5025	69266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	13,784	1888,00	26024,19
96. 5	**3403-0202-** 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	2,527	27	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 6	**3401-0304-** **0101** РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,93	1442	2783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	1,93	1322,00	**2551,46**
96. 7	**3106-0103-** 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	62,718	166	10411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 8	**3301-0201-** 0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	1,149	**3549**	**4077**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	**0,5**	**1,149**	**1322,00**	**1518,98**
96. 9	**3106-0202-** 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	2,297	26	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	86673
96.10	**2113-0701-** 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	**2,6**	**5,973**	**227**	**1356**
96.11	**2113-0701-** 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	1,149	195	224
96.12	**2113-0812-** 1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,049393	207096	10229
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	11809

1	2	3	4	5	6	7	8
97	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		2,297372	57568,4	132256
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	107,058	1106	118406
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,712185	1541,1	1098
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	119503
97. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	4,02	275	1106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,275685	4663	1286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,275685	1888,00	520,49
97. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,941923	27	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	20,86	90	1877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,321632	167	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,436501	2698	1178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,436501	1322,00	577,05
97. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	4,273	26	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	5636
97.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,068921	70	5
97.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,042961	3360	144
97.12	2113-0201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,007581	404706	3068

1	2	3	4	5	6	7	8
0901 РСНБ РК 2015							
97.13	2113-0209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,022974	310	7
0401 РСНБ РК 2015							
97.14	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	3,446	227	782
0401 РСНБ РК 2015							
97.15	2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	1,034	195	202
1002 РСНБ РК 2015							
97.16	2113-0804	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00023	1880677	432
0301 РСНБ РК 2015							
97.17	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,003216	220651	710
1045 РСНБ РК 2015							
97.18	2204-0101	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000712	410969	293
0502 РСНБ РК 2015							
97.19	2204-0601	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,001378	544441	750
0602 РСНБ РК 2015		7827-74					
97.20	2105-0204	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00194	0,004457	408505	1821
0703 РСНБ РК 2015		полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	8214
98	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		1,49842	211358	316703
99	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/ 1 Т	т		0,798952	251231	200722
100	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		123,2	376,04	46328
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	41,888	1106	46328
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	46328
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		123,2	87,85	10823
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	3,634	1500	5452
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02464	1322	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	5484
101. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01232	4485	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01232	1322,00	16,29
101. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01232	27	0,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01232	2698	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01232	1322,00	16,29
101. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,38	137	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	278
101. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001848	290315	537
101. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,011088	410969	4557
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	5093
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		246,4	77,98	19214
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	5,248	1215	6377
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,04928	1322	65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	6442
102. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,02464	4485	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02464	1322,00	32,57
102. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,02464	27	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,02464	2698	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02464	1322,00	32,57
102. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,602	137	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	397
102. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00345	309850	1069
102. 8	2204-0705-	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,022176	512776	11371

1	2	3	4	5	6	7	8
0402 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	12440
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге	.	.	.	1701130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1185424
		Материалы -	Тенге	.	.	.	123660
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	450492
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	602729
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	325394
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	120865
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1631684
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	465
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	450492
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	515706
		Материалы -	Тенге	.	.	.	22065
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	429604
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	296427
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	64971
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	877104
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	336
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	429604
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	.	.	.	2508787
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	802
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	880096
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке					
103	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		38	5494,08	208775
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	5,82	221,16	944	208775
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5494,08	208775
104	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		0,684	5627,41	3849
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,5814	1015	590
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,36936	1360,22	502
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1093
104. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,31464	2571	809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,31464	1322,00	415,95

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,62928	14	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,05472	4854	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,05472	1580,00	86,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1083
104. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,7866	2762	2173
104. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,1026	30	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	2176
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1,71	16663,57	28495
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	2,309	926	2138
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,310023	1322	410
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	2548
105. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8208	15	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3078	5981	1841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3078	1322,00	406,91
105. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002223	2698	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002223	1322,00	2,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	1859
105. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,744	12331	21508
105. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,4275	6994	2990
105. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00342	30	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	24498
106	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		8	43980,91	351847
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	29,1	232,8	1280	297984
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	8	1729,52	13836
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38977,52	311820
106. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	5,2	4663	24248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	5,2	1888,00	9817,60
106. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,07	0,56	7853	4398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1888,00	1057,28
106. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	23,2	27	626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	27,04	166	4489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	2,24	2698	6044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	2,24	1322,00	2961,28
106. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	1,52	26	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4980,42	39843
106. 9	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	16	241	3856
106.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	11,52	227	2615
106.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	1,92	195	374
106.12	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0288	249113	7174
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1752,49	14020

1	2	3	4	5	6	7	8
107	ПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5118	шт		1	513392,86	513393
108	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7513	шт		1	312053,57	312054
109	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7530	шт		1	309821,43	309821
110	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7532	шт		1	355357,14	355357
111	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7534	шт		1	236607,14	236607
112	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7536	шт		1	194196,43	194196
113	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7537	шт		1	230357,14	230357
114	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7525	шт		1	248214,29	248214
115	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		3	39371,2	118114
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	27,8	83,4	1280	106752
115. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	1,29	1756,37	2266
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36339,24	109018
115. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,93	4663	4337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,93	1888,00	1755,84
115. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,02	0,06	7853	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1888,00	113,28
115. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	8,7	27	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
115. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	10,14	166	1683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	2698	809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1322,00	396,60
115. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,57	26	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2516,71	7550
115. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	4,32	227	981
115.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,72	195	140
115.11	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0108	249113	2690
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	3811
116	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		2	334821,43	669643
117	ПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4192	шт		1	217410,71	217411
118	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочница "Ромашка" код 4250	шт		1	130357,14	130357
119	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		3	32860,45	98581
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	72	1280	92160
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,21	1322	278
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	92438
119. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	8,7	27	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4	3106-0103-	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	10,8	166	1793

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,21	2698	567
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,21	1322,00	277,62
119. 6	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,6	26	16
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	2610
119. 7	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	4,32	227	981
	0401 РСНБ РК 2015						
119. 8	2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,72	195	140
	1002 РСНБ РК 2015						
119. 9	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0108	249113	2690
	1038 РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	3811
120	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт		1	80357,14	80357
121	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья двойные 6443	шт		1	351339,29	351339
122	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155	шт		1	137500	137500
123	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4968	шт		1	29017,86	29018
124	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4969	шт		1	50446,43	50446

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 Тенге 4875733

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования - Тенге 4066071

ВСЕГО, Стоимость оборудования - Тенге 4066071

Стоимость монтажных работ - Тенге 568542

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге	.	.	.	21643
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	513276
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	313098
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	70531
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	952171
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	398
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	513276
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	241119
		Материалы -	Тенге	.	.	.	26673
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	212415
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	153652
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	31582
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	426353
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	225
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	212415
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	.	.	.	5444596
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	622
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	725691
		РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					
125	**1337-0102-** 0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		16	**32860,45**	**525767**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	384	1280	491520
125. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,12	1322	1481
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	493001
125. 3	**3403-0202-** 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	46,4	27	1253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 4	**3106-0103-** 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	57,6	166	9562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 5	**3301-0201-** 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,12	**2698**	**3022**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	**0,07**	**1,12**	**1322,00**	**1480,64**
125. 6	**3106-0202-** 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	3,2	26	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	13919

1	2	3	4	5	6	7	8
125. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	23,04	227	5230
125. 8	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	3,84	195	749
125. 9	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0576	249113	14349
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	20328
126	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.		8	59375	475000
127	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт.		8	67857,14	542857

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		1543624
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость оборудования -	Тенге		1017857
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		1017857
Стоимость монтажных работ -	Тенге		525767
Материалы -	Тенге		20328
Всего заработная плата -	Тенге		493001
Накладные расходы -	Тенге		300730
Сметная прибыль -	Тенге		66120
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		892617
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		385
Сметная заработная плата -	Тенге		493001
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		1910474
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		385
Сметная заработная плата -	Тенге		493001

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	17470387
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	5325235
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	807284
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	176545
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	5843761
- перевозка грузов	Тенге	410177
- оборудование	Тенге	5083929
Накладные расходы	Тенге	4238108
ИТОГО:	Тенге	21708494
Сметная прибыль	Тенге	1317108
ИТОГО по смете:	Тенге	23025602

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21060'Б1А0Ж5'МН2Ц7В1ХШ1''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы'2100''Благоустройство''1'2-1-6'Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Толстого 6'ГП, дефектный акт''в текущих ценах 3 квартала 2018г.*
3 М249133=25*
4 РПодготовительные работы*
5 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора*
6 Н43=155,38*
7 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см'м3 конструкции*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основании. Разборка'м*
10 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
11 Н43=1*
12 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
13 Н43=62,08*
14 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика'м*
15 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
16 Н43=1*
17 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
18 Н43=(244,45.20+100+50+40+50+250+100+240).0,001*
19 Е11-090305-0301(РС248298)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'1''Демонтаж существующих мафов из металла'т*
20 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
21 Н43=1*
22 РУстройство бортового камня*
23 Н43=155,38*
24 Е11-010102-0405'0,3.0,5.0,043''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
25 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
26 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
27 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,035''Основание под бордюры щебеночное. Устройство'м3 основания*
28 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'м бортового камня*
29 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
30 Н43=1*
31 Р Устройство поребрика*
32 Н43=55,95*
33 Е11-010102-0405'0,25.0,4''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
34 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
35 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
36 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,024''Основание под поребрики щебеночное. Устройство'м3 основания*
37 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
38 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 Н43=1*
40 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
41 Н43=7*
42 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
43 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
44 Н43=1*
45 Н43=1*
46 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(Р1.0,6)(А5.0,6)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
47 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
48 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
49 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
50 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
51 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
52 Н43=1*
53 Р Асфальтобетонное покрытие проездов*
54 Н43=178,92*
55 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см'м3*
56 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
57 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнивание к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
58 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
59 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''

Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по крытия*
60 Н43=1*
61 Р Разметка парковочных мест*
62 Е11-270903-0101'20.5,5.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
63 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
64 Н43=63,3*
65 Е11-010102-0405'0,26''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
66 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
67 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
68 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1 65)'1''Песчаный слой средней крупности Н=15см. Ус тройство'м2 покрытия*
69 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще бня фракционного н=12см'м2*
70 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)'1''Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс тво'м2 покрытия*
71 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
72 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*
73 Н43=1*
74 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
75 Н43=79,88*
76 Е11-010102-0405'0,31''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
77 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
78 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
79 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
80 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
81 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
82 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
83 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
84 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
85 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
86 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
87 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
88 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12'П окрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2*
89 Н43=1*
90 Р Гимнастическая площадка с резиновым покрытием*
91 Н43=24,95*
92 Е11-010205-0102'0,31''Разработка грунта 2 группы /наре зка корыта/'м3 грунта*
93 С341-310104-0401'0,31.1,75''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
94 С341-020101-1050'0,31.1,75''Вывоз грунта в отвал. Рас стояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
95 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
96 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
97 Е11-010201-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
98 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
99 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
100 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
101 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой ме лкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
102 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*

103 Е11-110101-3801(РС150055)'1''Устройство покрытий для о
ткрытых площадок'м2 покрытия*
104 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
105 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
106 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12'По
крытие для спортивных и гимнастических площадок из
резиновой крошки по технологии, защищенной товарн
ым знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
107 Н43=1*
108 РОзеленение*
109 П2Газоны*
110 Н43=445,94*
111 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
112 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
113 Н43=1*
114 П2Снос деревьев*
115 Н43=5*
116 Е12-180101-0306'38,8''Деревья. Валка в городских услов
иях'складочный м3 кряжей*
117 Е11-010207-0314'1''Древесина, полученная от валки леса
. Разделка.'дерево*
118 Е11-010207-0512'1''Деревья диаметром свыше 32 см. Корч
евка в грунтах естественного залегания корчевателя
ми-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160
л с) с трелевкой до 100 м'дерево*
119 Е11-010207-0901'1''Ямы подкоренные. Засыпка бульдозера
ми мощностью 79 кВт (108 л с)'яма*
120 С341-310101-0701'1''Погрузка'Тенге за 1 тонну*
121 С341-020101-1050'1''Перевозка на отвал, расстояние пер
евозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
122 С341-020101-1050'1''Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
123 Н43=1*
124 П2 Посадка деревьев*
125 Н43=15*
126 Е11-470102-0111'1''Деревья и кустарники с круглым комо
м земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных
посадочных мест механизированным способом. В есте
ственном грунте'яма*
127 Е11-470103-0103(РС244563)(РС268268)'1''Деревья и куста
рники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посад
ка'шт.*
128 ТПРАЙС ИП " ROsTOK" (=19)(Н30=0)'1'12000:1,12'Саженцы'
шт*
129 Н43=1*
130 П2 Санитарная обрезка деревьев*
131 Е11-470120-0102'15''Кроны деревьев. Обрезка и прорежив
ание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов
20-30'1 дерево*
132 Р Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/*
133 Н43=69*
134 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
135 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,016''Основание под
стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
136 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
137 Е11-090302-0112(РС248298)'(2,17+0,075).0,001''Стойки о
граждения. Монтаж'т конструкций*
138 С121-050206-0802'2,17.0,001''Трубы стальные квадратные
из углеродистой стали наружными размерами от 30 х
30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
139 С121-050102-0201'0,075.0,001''Прокат тонколистовой хол
однокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9
мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/'т*
140 Е11-090701-0103(РС247899)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0
,001''Изготовление решетчатых конструкций в постро
ечных условиях'т конструкций*
141 Е11-090601-0102(РС248298)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0
,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
142 С121-050304-0111'(5,48+4,25).0,001''Прокат стальной го
рячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и
низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-
2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
143 С121-050102-0201'(0,93+4,2+0,058).0,001''Прокат тонкол
истовой холоднокатаный из углеродистой стали толщи
ной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/'т*
144 Е11-130601-0207'0,8''Поверхности металлические. Очистк
а щетками'м2*
145 Е11-130301-0406'0,8''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
146 Е11-130301-1406'0,8.2''Поверхности металлические огрун
тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
147 Н43=1*
148 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
149 Н43=15*
150 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
151 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
152 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
153 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
я. Монтаж'т конструкций*
154 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
05-80'м*
155 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
струкций в построечных условиях'т конструкций*
156 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
т конструкций*
157 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
СТ 13663-86'т*
158 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т

онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
159 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
160 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
161 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
162 Н43=1*
163 Р Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке*
164 Н43=12+9+4+4*
165 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
166 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
167 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
168 Н43=1*
169 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
170 ТПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'575000:1,12'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5118'шт*
171 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'327500:1,12'Тренажер код 7520'шт*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'96000:1,12'Тренажер код 7506'шт*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'349500:1,12'Тренажер код 7513'шт*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'347000:1,12'Тренажер код 7530'шт*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'398000:1,12'Тренажер код 7532'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'265000:1,12'Тренажер код 7534'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'217500:1,12'Тренажер код 7536'шт*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'258000:1,12'Тренажер код 7537'шт*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'278000:1,12'Тренажер код 7525'шт*
180 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'90000:1,12'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105'шт*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'154000:1,12'Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155'шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'32500:1,12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4968'шт*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'56500:1,12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4969'шт*
185 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
186 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'5+5''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
187 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'5'66500:1,12'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт.*
188 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'5'76000:1,12'Диван на металлических ножках код 2211'шт.*
189 К*

Наименование стройки- Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Благоустройство

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

2-1-6

на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Толстого 6

Основание: ГП, дефектный акт

Сметная стоимость	16747,801	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	3,828	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	4302,634	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора					
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		1,5538	3876,38	6023
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	2,434	3,781	1050	3970
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	0,663162	1350,38	896
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3131,52	4866
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,033251	9736	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,033251	1888,00	62,78
1. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	0,609866	2557	1559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	0,609866	1322,00	806,24
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	1,83	50	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3206-0101-	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,020044	185	4

1	2	3	4	5	6	7	8
1401 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,020044	3719	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,020044	1322,00	26,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,21	2053
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		3,666968	1674	6139
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		155,38	750,89	116674
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	119,176	979	116674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				750,89	116674
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		16,78104	1674	28091
		Разборка поребрика и очистка от мусора					
5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м		62,08	553,13	34339
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,565	35,075	979	34339
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				553,13	34339
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		2,383872	1674	3991
		Демонтаж ограждений и МАФ					
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т		5,719	61486,96	351644
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	44,16	252,551	1215	306850
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	1,544	1086,81	1678
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53947,84	308528
7. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,41	65,254	275	17945

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,440363	4663	2053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,440363	1888,00	831,41
7. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,59	14,812	90	1333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,833	4,764	167	796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,640528	2698	1728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112	0,640528	1322,00	846,78
7. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	9,288	26	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4213,41	24097
7. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,085785	70	6
7.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,053473	3360	180
7.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,002945	63383	187
7.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,014298	404706	5786
7.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,028595	310	9
7.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	5,576	227	1266
7.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	1,687	195	329
7.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000286	1880677	538
7.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,040033	220651	8833
7.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000886	410969	364

1	2	3	4	5	6	7	8
7.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,001716	544441	934
7.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,005547	408505	2266
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3619,15	20698
8	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		5,719	1674	9574

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 556474

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	204830
Всего заработная плата -	Тенге	155878
Транспортные расходы -	Тенге	47794
Накладные расходы -	Тенге	166597
Сметная прибыль -	Тенге	29714
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	401140
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	159
Сметная заработная плата -	Тенге	155878
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	351644
Материалы -	Тенге	20698
Всего заработная плата -	Тенге	308528
Накладные расходы -	Тенге	212884
Сметная прибыль -	Тенге	45162
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	609690
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	254
Сметная заработная плата -	Тенге	308528
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1010831
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	413
Сметная заработная плата -	Тенге	464406

РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня

9	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		1,002201	336,59	337
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,027059	1150	31
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,07757	1580	123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	154
9. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,015534	4079	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,015534	1580,00	24,54

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,062036	3913	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,062036	1580,00	98,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	306
9. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00004	2469	0,1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
10	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		39,6219	1674	66327
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		23,307	16,11	375
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,063395	926	59
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,07062	1874,92	132
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	191
11. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,001631	3287	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001631	1322,00	2,16
11. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,068989	4497	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,068989	1888,00	130,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	316
11. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000466	2469	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания		5,4383	5224,91	28415
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	4,623	1015	4692
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,937	1360,22	3995
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	8686
12. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,502	2571	6432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,502	1322,00	3307,64

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	5,003	14	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,435064	4854	2112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,435064	1580,00	687,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	8614
12. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	6,254	2412	15085
12. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,815745	30	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	15109
13	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		155,38	1618,03	251409
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	155,38	1050	163149
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,01	1853,17	1872
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	165021
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,947818	4663	4420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,947818	1888,00	1789,48
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,062152	2698	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,062152	1322,00	82,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	4587
13. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	6,06	12880	78050
13. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,093228	11757	1096
13. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,264146	15311	4044
13. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,554	310	482
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	83673

1	2	3	4	5	6	7	8
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		6,68134	43034	287525
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	634388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	634388
		Материалы -	Тенге	.	.	.	98783
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	174052
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	287525
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	66327
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	186549
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	65675
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	886612
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	164
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	174052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	886612
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	164
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	174052
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика					
15	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		5,595	336,59	1883
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,151065	1150	174
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,433053	1580	684
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	858
15. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,086722	4079	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,086722	1580,00	137,02
15. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,34633	3913	1355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,34633	1580,00	547,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	1709
15. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000224	2469	0,55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
16	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		9,5115	1674	15922
17	1101-0102-	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5,595	16,11	90

1	2	3	4	5	6	7	8
	0601 РСНБ РК 2015						
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,015218	926	14
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,016953	1874,92	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	46
17. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000392	3287	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000392	1322,00	0,52
17. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,016561	4497	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,016561	1888,00	31,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	76
17. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000112	2469	0,28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания		1,3428	5224,91	7016
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	1,141	1015	1159
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,725112	1360,22	986
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	2145
18. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,617688	2571	1588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,617688	1322,00	816,58
18. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,235	14	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,107424	4854	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,107424	1580,00	169,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	2127
18. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,544	2412	3725
18. 7	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,15	0,20142	30	6

1	2	3	4	5	6	7	8
1405 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	3731
19	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка	м поребрика		55,95	1618,03	90529
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	55,95	1050	58748
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,363675	1853,17	674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	59421
19. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,341295	4663	1591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,341295	1888,00	644,36
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02238	2698	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02238	1322,00	29,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	1652
19. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	2,182	12880	28105
19. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,03357	11757	395
19. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,095115	15311	1456
19. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,5595	310	173
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	30129
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		0,8952	43034	38524

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 153964

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	153964
Материалы -	Тенге	33861
Всего заработная плата -	Тенге	62470
Местные материалы -	Тенге	38524
Транспортные расходы -	Тенге	15922
Накладные расходы -	Тенге	66821
Сметная прибыль -	Тенге	17663
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	238448
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	59
Сметная заработная плата -	Тенге	62470

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	238448
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	59
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	62470
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки					
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,21	4085,95	858
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,2835	926	263
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,038073	1322	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	313
21. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1008	15	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0378	5981	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0378	1322,00	49,97
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000273	2698	0,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000273	1322,00	0,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	228
21. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0525	6994	367
21. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00042	30	0,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1748,56	367
22	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		0,2142	12880	2759
23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Демонтаж	шт.		1	645,28	645
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,786	0,786	676,8	532
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,042	1322	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,49	587
23. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2698	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1322,00	55,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,32	113
24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Монтаж	шт.		1	1760,6	1761
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	1,31	1,31	1128	1478
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	1322	93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1570,22	1570
24. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	2698	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1322,00	92,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,86	189
24. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	11757	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,06	94
25	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	комплект		1	21264	21264
26	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
27	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
28	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну		0,07	513	36

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 27385

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6121
Материалы -	Тенге	461
Всего заработная плата -	Тенге	2471
Местные материалы -	Тенге	2759
Транспортные расходы -	Тенге	98
Накладные расходы -	Тенге	2421
Сметная прибыль -	Тенге	683
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9225
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	2471

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	21264
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	21264
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	1701
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	22965
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	32190
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	3
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	2471
		РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов					
29	**1127-0401-**0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см	м3	10,7352	4819,12	**51734**	
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	1,546	979	1513
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,535	1663,58	2554
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**378,87**	**4067**
29. 3	**3101-0103-**0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,166396	9736	1620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,166396	1888,00	314,16
29. 4	**3105-0501-**0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,510996	4485	2292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,510996	1322,00	675,54
29. 5	**3201-0101-**0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,760052	**8683**	**6600**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	**0,760052**	**1888,00**	**1434,98**
29. 6	**3201-0211-**0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,09769	5649	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,09769	1322,00	129,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	11063
29. 7	**2101-0201-**0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	**1,32**	**14,17**	**2762**	**39139**
29. 8	**2113-0703-**1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,751464	25	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	39158
30	**1127-0602-**0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0644112	114965,11	7405	
30. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,037359	1580	59

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	59
30. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,018679	6136	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,037358	1580,00	59,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	115
30. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,066344	109889	7290
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	7290
31	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /КЗ АБ/		53,676	1245,82	66871
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	2,021	1258	2542
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	0,280189	1689,47	473
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	3016
31. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,03811	5649	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,03811	1322,00	50,38
31. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,017713	6136	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,035426	1580,00	55,97
31. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,005368	120	0,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,078904	8060	636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,078904	1888,00	148,97
31. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,075146	6650	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,075146	1580,00	118,73
31. 8	3201-0209-	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы	маш.-ч	0,00098	0,052602	16816	885

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201 РСНБ РК 2015	"VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,052602	1888,00	99,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	2345
31. 9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	5,185	11016	57119
31.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000824	0,044229	109889	4860
31.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	0,171763	25	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1154,77	61984
32	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		178,92	1311,63	234676
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	6,736	1258	8474
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	0,933962	1689,47	1578
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	10052
32. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,127033	5649	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,127033	1322,00	167,94
32. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,059044	6136	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,118088	1580,00	186,58
32. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,017892	120	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,263012	8060	2120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,263012	1888,00	496,57
32. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,250488	6650	1666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,250488	1580,00	395,77

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,175342	16816	2949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,175342	1888,00	331,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	7816
32. 9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	17,284	11952	206574
32.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,107352	109889	11797
32.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	0,572544	25	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1220,58	218386
33	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		357,84	146,16	52303
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,00009	0,032206	1050	34
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,042941	1811	78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,31182	112
33. 3	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00003	0,010735	8060	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,010735	1888,00	20,27
33. 4	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00003	0,010735	6650	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,010735	1580,00	16,96
33. 5	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00006	0,02147	16816	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,02147	1888,00	40,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,45	519
33. 6	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	4,33	11952	51751
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				144,62	51751

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге	.	.	.	412990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	412990
		Материалы -	Тенге	.	.	.	378568
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	17306
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	18690
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	34534
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	466214
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	13
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	17306
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	466214
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	13
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	17306
		РАЗДЕЛ 6. Разметка парковочных мест					
34	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,11	33840,8		3722
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=899)	чел-ч	3,18	0,3498	899	314
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,209	1440,14	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5595,08	615
34. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0957	4077	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0957	1580,00	151,21
34. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1133	5649	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1133	1322,00	149,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9365,46	1030
34. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 30454-97	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ	т	0,0008	0,000088	613147	54
34. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производствакг стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010		42	4,62	503	2324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,52	2378
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге	.	.	.	3722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3722

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2378
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	665
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	351
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров					
35	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	16,458	336,59	5540	
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,444366	1150	511
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,274	1580	2013
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	2524
35. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,255099	4079	1041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,255099	1580,00	403,06
35. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	1,019	3913	3986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	1,019	1580,00	1610,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	5027
35. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000658	2469	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	2
36	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	27,9786	1674	46836	
37	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,458	16,11	265	
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,044766	926	41
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,049868	1874,92	93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	135
37. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,001152	3287	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001152	1322,00	1,52
37. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,048716	4497	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,048716	1888,00	91,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	223
37. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000329	2469	0,81
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
38	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство покрытия	м2		63,3	660,43	41805
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	15,382	1086	16705
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	1,848	1509,3	2790
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	19494
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,72795	4485	3265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,72795	1322,00	962,35
38. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,8229	3654	3007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,8229	1580,00	1300,18
38. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,39879	5649	2253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,39879	1322,00	527,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	8524
38. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,165	10,444	1584	16544
38. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	1,266	25	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				261,86	16576
39	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2		63,3	851,38	53892
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	15,382	1086	16705
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	1,848	1509,3	2790

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	19494
39. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,72795	4485	3265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,72795	1322,00	962,35
39. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,8229	3654	3007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,8229	1580,00	1300,18
39. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,39879	5649	2253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,39879	1322,00	527,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	8524
39. 6	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0296	1,874	3719	6968
39. 7	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1444	9,141	2370	21663
39. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	1,266	25	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				452,81	28663
40	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		63,3	486,19	30776
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	15,382	1086	16705
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	1,848	1509,3	2790
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	19494
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,72795	4485	3265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,72795	1322,00	962,35
40. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,8229	3654	3007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,8229	1580,00	1300,18
40. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,39879	5649	2253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,39879	1322,00	527,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	8524
40. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,055	3,481	1584	**5515**
40. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	1,266	25	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,62	5546
41	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		63,3	1265,45	80103
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,948	60,008	1193	71590
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	1,791	1322	2368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1168,38	73958
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	1,791	4485	8034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	1,791	1322,00	2367,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,93	8034
41. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,27219	1584	**431**
41. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	1,583	30	47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,56	479
42	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	м2		63,3	2365	149705

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 408921

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	408921
Материалы -	Тенге	576
Всего заработная плата -	Тенге	135100
Местные материалы -	Тенге	200395
Транспортные расходы -	Тенге	46836
Накладные расходы -	Тенге	134597
Сметная прибыль -	Тенге	43481
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	587000
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	115
Сметная заработная плата -	Тенге	135100
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	587000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	115
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	135100

РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8
43	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	24,7628		336,59	8335
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,668596	1150	769
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,917	1580	3028
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	3797
43. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,383823	4079	1566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,383823	1580,00	606,44
43. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	1,533	3913	5998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	1,533	1580,00	2422,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	7564
43. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000991	2469	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	2
44	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	42,09676		1674	70470
45	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24,7628		16,11	399
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,067355	926	62
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,075031	1874,92	141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	203
45. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,001733	3287	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001733	1322,00	2,29
45. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,073298	4497	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,073298	1888,00	138,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	335

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 5 0604	2101-0201-РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000495	2469	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
46	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		23,964	63,48	1521
46. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,335256	1860,48	624
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	624
46. 2 0103	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,305301	4497	1373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,305301	1888,00	576,41
46. 3 0301	3201-0102-РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,029955	729	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4 0102	3304-0101-РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,029955	4222	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,029955	1580,00	47,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	1521
47	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		19,97	4819,12	96238
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	2,876	979	2815
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,856	1663,58	4751
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	7566
47. 3 0201	3101-0103-РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,309535	9736	3014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,309535	1888,00	584,40
47. 4 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,950572	4485	4263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,950572	1322,00	1256,66
47. 5	3201-0101-	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30	маш.-ч	0,0708	1,414	8683	12277

1	2	3	4	5	6	7	8
	0202 РСНБ РК 2015 т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,414	1888,00	2669,63
47. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,181727	5649	1027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,181727	1322,00	240,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	20580
47. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	26,36	2762	72807
47. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,398	25	35
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	72842
48	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		79,88	775,82	61973
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	2,636	1015	2676
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	2,985	1713,5	5115
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	7791
48. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,028757	9736	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,028757	1888,00	54,29
48. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,317922	4485	1426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,317922	1322,00	420,29
48. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,187718	4497	844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,187718	1888,00	354,41
48. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,679779	3654	2484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,679779	1580,00	1074,05
48. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	1,518	5554	8429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	1,518	1888,00	2865,98

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,207688	5649	1173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,207688	1322,00	274,56
48. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,045532	6383	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,045532	1580,00	71,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	14927
48.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	0,95856	2724	2611
48.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	15,097	2762	41699
48.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	2,396	25	60
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	44370
49	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,071892	114965,11	8265
49. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,041697	1580	66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	66
49. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,020849	6136	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,041698	1580,00	65,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	128
49. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,074049	109889	8137
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	8137
50	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		79,88	1134,9	90656
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	11,503	1258	14470
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,055916	1483,71	83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	14553
50. 3	3105-0501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,023964	4485	107

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,023964	1322,00	31,68
50. 4	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,015976	4663	74
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015976	1888,00	30,16
50. 5	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,015976	2698	43
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015976	1322,00	21,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	225
50. 6	2101-0401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,3994	1584	633
0101 РСНБ РК 2015							
50. 7	2102-0501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0714	5,703	12284	70061
0307 РСНБ РК 2015		мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013					
50. 8	2113-0104-	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		0,0006	0,047928	109889	5267
0502 РСНБ РК 2015		МГ 70/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	75960
51	1127-0701- 0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		319,52	177,82	56818
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	7,413	1258	9325
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	9325
51. 2	2102-0501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0121	3,866	12284	47492
0307 РСНБ РК 2015		мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	47492
52	1111-0101- 3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		79,88	1024,67	81851
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	34,348	1424	48912
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,1997	981,36	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				614,77	49108
52. 3	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,11982	2698	323
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,11982	1322,00	158,40

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 4		Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт	маш.-ч	0,0005	0,03994	801,9	32
52. 5		Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт	маш.-ч	0,0005	0,03994	801,9	32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,85	387
52. 6 1401	2110-0501-РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	151,772	214	32479
52. 7 1001	2113-0803-РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,7988	90	72
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	32551
53	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		79,88	12571,43	1004206

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 1480730

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1480730
Материалы -	Тенге	281357
Всего заработная плата -	Тенге	93033
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1004206
Транспортные расходы -	Тенге	70470
Накладные расходы -	Тенге	91936
Сметная прибыль -	Тенге	125813
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1698480
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	68
Сметная заработная плата -	Тенге	93033
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1698480
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	68
Сметная заработная плата -	Тенге	93033

РАЗДЕЛ 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

54	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта		7,7345	2018,52	15612
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,89	14,618	1068	15612
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2018,52	15612
55	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		13,535375	255	3452
56	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		13,535375	1674	22658

1	2	3	4	5	6	7	8
57	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		7,7345	16,11	125
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,021038	926	19
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,023436	1874,92	44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	63
57. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000541	3287	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000541	1322,00	0,72
57. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,022894	4497	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,022894	1888,00	43,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	105
57. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000155	2469	0,38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
58	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		7,485	63,48	475
58. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,104715	1860,48	195
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	195
58. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,095359	4497	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,095359	1888,00	180,04
58. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,009356	729	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,009356	4222	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,009356	1580,00	14,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	475
59	1101-0201-	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на	м3		52,395	6,19	324

1	2	3	4	5	6	7	8
	0108 РСНБ РК 2015	пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного грунта				
59. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,065494	1580	103
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,98	103
59. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,065494	729	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,065494	4222	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,065494	1580,00	103,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,19	324
60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		6,2375	4819,12	30059
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	0,8982	979	879
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,891963	1663,58	1484
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	2363
60. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,096681	9736	941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,096681	1888,00	182,53
60. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,296905	4485	1332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,296905	1322,00	392,51
60. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,441615	8683	3835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,441615	1888,00	833,77
60. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,056761	5649	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,056761	1322,00	75,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	6428

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	8,233	2762	22741
60. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,436625	25	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	22752
61	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		24,95	775,82	19357
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	0,82335	1015	836
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	0,932382	1713,5	1598
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	2433
61. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,008982	9736	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,008982	1888,00	16,96
61. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,099301	4485	445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,099301	1322,00	131,28
61. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,058632	4497	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,058632	1888,00	110,70
61. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,212324	3654	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,212324	1580,00	335,47
61. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,47405	5554	2633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,47405	1888,00	895,01
61. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,06487	5649	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,06487	1322,00	85,76
61. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,014221	6383	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,014221	1580,00	22,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	4662

1	2	3	4	5	6	7	8
61.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	0,2994	2724	816
61.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	4,716	2762	13024
61.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	0,7485	25	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	13859
62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,022455	114965,11	2582
62. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013024	1580	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	21
62. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006512	6136	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013024	1580,00	20,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	40
62. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,023129	109889	2542
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	2542
63	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		24,95	1134,9	28316
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	3,593	1258	4520
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,017465	1483,72	26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	4546
63. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,007485	4485	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,007485	1322,00	9,90
63. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00499	4663	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00499	1888,00	9,42
63. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00499	2698	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00499	1322,00	6,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	70
63. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,12475	1584	198
63. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	1,781	12284	21883
63. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,0006	0,01497	109889	1645
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	23726
64	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		99,8	177,82	17747
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	2,315	1258	2913
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	2913
64. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	1,208	12284	14834
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	14834
65	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия		24,95	1025,94	25597
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	10,728	1424	15277
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,062375	1235,6	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				615,41	15354
65. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,02495	2077	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02495	1106,00	27,59
65. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,037425	2698	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,037425	1322,00	49,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,12	153
65. 5	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	47,405	214	10145
65. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,2495	90	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	10167
66	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок изм2 резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм			24,95	14062,5	350859
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге	.	.	.	517163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	517163
		Материалы -	Тенге	.	.	.	87879
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	43604
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	350859
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	26110
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	39192
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	44508
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	600863
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	35
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	43604
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	.	.	.	600863
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	35
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	43604
		РАЗДЕЛ 10. Озеленение					
		Газоны					
67	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		445,94	401,12	178877
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,2678	119,423	961	114765
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,847286	1322	1120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,87	115885
67. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	0,624316	5649	3527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,624316	1322,00	825,35
67. 4	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	0,624316	106	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,22297	3221	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,22297	1322,00	294,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,67	4311
67. 6	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	66,891	894	59801
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,1	59801
68	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		445,94	299,76	133674
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,0525	23,412	1086	25425
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	12,219	1322	16153
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				93,24	41578
68. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	12,219	5649	69024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	12,219	1322,00	16153,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,78	69024
68. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,04	17,838	2124	37887
68. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	44,594	30	1338
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,96	39225
		Снос деревьев					
69	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей		194	8738,79	1695325
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	7,38	1431,72	1068	1529077
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7881,84	1529077
69. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,91	1146,54	145	166248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,95	166248
70	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	-Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево		5	1102,93	5515

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,988	4,94	1068	5276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1055,18	5276
70. 2 0401	3403-0102- РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3293	1,647	145	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,75	239
71	1101-0207- 0512 РСНБ РК 2015	-Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево		5	653,54	3268
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,138	0,69	979	676
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1072	0,536	1580	847
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,48	1522
71. 3 0804	3206-0101- РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	0,0281	0,1405	6565	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	0,1405	1580,00	221,99
71. 4 0102	3304-0101- РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0791	0,3955	4222	1670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0791	0,3955	1580,00	624,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				518,44	2592
72	1101-0207- 0901 РСНБ РК 2015	-Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма		5	95,34	477
72. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,106	1888	200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,03	200
72. 2 0103	3101-0101- РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,106	4497	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,106	1888,00	200,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,34	477
73	4131-0101-	-Погрузка	Тенге за 1		5	491	2455

1	2	3	4	5	6	7	8
	0701 РСНБ РК 2015		тонну				
74	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		5	1674	8370
75	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Разгрузка	Тенге за 1 тонну		5	1674	8370
		Посадка деревьев					
76	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		15	709,02	10635
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,683	10,245	926	9487
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,33	1322	436
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,54	9923
76. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,33	3221	1063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,33	1322,00	436,26
76. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,33	259	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,56	1148
77	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.		15	2607,52	39113
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,254	18,81	1322	24867
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	2,505	1708,37	4279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1943,09	29146
77. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	1,71	4663	7974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	1,71	1888,00	3228,48
77. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	0,795	5649	4491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,795	1322,00	1050,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,98	12465
77. 5 1101	2113-0803- РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,225	6994	1574
77. 6 0901	2113-0804- РСНБ РК 2015	-Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00045	241451	109
77. 7 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,22	3,3	30	99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,75	1781
78	ПРАЙС ИП " ROsTOK"	-Саженцы	шт		15	10714,29	160714
		Санитарная обрезка деревьев					
79	1147-0120- 0102 РСНБ РК 2015	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево		15	1959,2	29388
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	1,24	18,6	1580	29388
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1959,2	29388

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге	.	.	.	.	2276180
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	2276180
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	100807
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1761997
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	160714
Транспортные расходы -		Тенге	.	.	.	.	19195
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	1304785
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	273620
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	3854586
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	1644
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1761997
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге	.	.	.	.	3854586
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	1644
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1761997

РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/

80	1201-0101- 0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		69	2454,4	169354
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	179,4	944	169354
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2454,4	169354
81	1108-0101- 0202 РСНБ	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		1,104	5224,91	5768

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,9384	1015	952
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,59616	1360,22	811
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1763
81. 3 0102	3106-0102- РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,50784	2571	1306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,50784	1322,00	671,36
81. 4 0101	3403-0402- РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,016	14	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5 0102	3105-0502- РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,08832	4854	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08832	1580,00	139,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1749
81. 6 0403	2101-0201- РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,27	2412	3062
81. 7 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,1656	30	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	3067
82	1106-0101- 0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		3,105	16663,57	51740
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	4,192	926	3882
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,562936	1322	744
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	4626
82. 3 0201	3104-0101- РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,49	15	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4 0102	3105-0101- РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,5589	5981	3343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,5589	1322,00	738,87
82. 5 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004037	2698	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004037	1322,00	5,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	3376
82. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,167	12331	39054
82. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,77625	6994	5429
82. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00621	30	0,19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	44483
83	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,154905	24845,92	3849
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	0,910841	1193	1087
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,34234	1574,05	539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	1625
83. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,013941	275	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,136316	5685	775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,136316	1580,00	215,38
83. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,023236	4663	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,023236	1888,00	43,87
83. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,14716	5809	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,14716	1580,00	232,51
83. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,035628	2698	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,035628	1322,00	47,10
83. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,346987	26	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	1847
83. 9	2105-0307-	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из	кг	0,03	0,004647	70	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8
1013 РСНБ РК 2015		стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98					
83.10 1108 РСНБ РК 2015	2105-0310-	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002897	3360	10
83.11 0102 РСНБ РК 2015	2106-0801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000775	415475	322
83.12 0101 РСНБ РК 2015	2107-0201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00016	63383	10
83.13 0901 РСНБ РК 2015	2113-0201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00062	404706	251
83.14 0401 РСНБ РК 2015	2113-0209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001549	310	0,48
83.15 0401 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,302065	227	69
83.16 1002 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,091394	195	18
83.17 0301 РСНБ РК 2015	2113-0804-	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000015	1880677	29
83.18 1035 РСНБ РК 2015	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000062	212247	13
83.19 0502 РСНБ РК 2015	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000048	410969	20
83.20 0602 РСНБ РК 2015	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000093	544441	51
83.21 0703 РСНБ РК 2015	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000301	408505	123
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	915
84	2105-0206- 0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,14973	246581	36921
85	2105-0102- 0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/ 1 Т	т		0,005175	251231	1300
86	1109-0701- 0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		1,029342	163169,14	167957
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	93,67	1322	123832
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	7,555	1784,67	13484
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	137316
86. 3	3403-0302-	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,308803	12	4

1	2	3	4	5	6	7	8
0301 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	6,176	5025	**31035**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	6,176	1888,00	11660,29
86. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,132	27	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,864647	1442	1247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,864647	1322,00	1143,06
86. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	28,101	166	4665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,514671	3549	1827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,514671	1322,00	680,40
86. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,029	**26**	**27**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**37726,88**	**38834**
86.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,676	227	608
86.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	**0,5**	**0,514671**	**195**	**100**
86.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,022131	207096	4583
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	5291
87	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		1,029342	57568,4	59258
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	**46,6**	**47,967**	**1106**	**53052**
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,319096	1541,1	492
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	53544

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,801	275	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,123521	4663	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,123521	1888,00	233,21
87. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,42203	27	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	9,346	90	841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,144108	167	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,195575	2698	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,195575	1322,00	258,55
87. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,915	26	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	2525
87.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,03088	70	2
87.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,019249	3360	65
87.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,003397	404706	1375
87.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010293	310	3
87.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,544	227	350
87.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,463204	195	90
87.16	2113-0804-	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000103	1880677	194

1	2	3	4	5	6	7	8
0301 РСНБ РК 2015							
87.17	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001441	220651	318
1045 РСНБ РК 2015							
87.18	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000319	410969	131
0502 РСНБ РК 2015							
87.19	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000618	544441	336
0602 РСНБ РК 2015		7827-74					
87.20	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00194	0,001997	408505	816
0703 РСНБ РК 2015		полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	3680
88	2105-0304- 0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		0,67137	211358	141899
89	2105-0102- 0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/ 1 Т	т		0,357972	251231	89934
90	1113-0601- 0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		55,2	376,04	20757
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	18,768	1106	20757
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	20757
91	1113-0301- 0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		55,2	87,85	4849
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	1,628	1500	2443
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01104	1322	15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	2457
91. 3	3105-0501- 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00552	4485	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00552	1322,00	7,30
91. 4	3105-0402- 0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00552	27	0,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	3301-0201- 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00552	2698	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00552	1322,00	7,30
91. 6	3104-0301- 0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,61824	137	85

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	124
91. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000828	290315	240
91. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004968	410969	2042
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	2282
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		110,4	77,98	8609
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	2,352	1215	2857
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02208	1322	29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	2886
92. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01104	4485	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01104	1322,00	14,59
92. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01104	27	0,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01104	2698	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01104	1322,00	14,59
92. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,7176	137	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	178
92. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001546	309850	479
92. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,009936	512776	5095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	5574

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 Тенге 762195
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	531131
		Материалы -	Тенге	.	.	.	55406
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	201844
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	270054
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	145794
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	54154
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	731079
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	208
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	201844
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	231063
		Материалы -	Тенге	.	.	.	9886
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	192485
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	132815
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	29110
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	392988
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	151
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	192485
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	.	.	.	1124067
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	359
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	394329

РАЗДЕЛ 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

93	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		15	2454,4	36816
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	39	944	36816
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2454,4	36816
94	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		0,27	5627,41	1519
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,2295	1015	233
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1458	1360,22	198
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	431
94. 3	3 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1242	2571	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,1242	1322,00	164,19
94. 4	3 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,2484	14	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	3 3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0216	4854	105

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0216	1580,00	34,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	428
94. 6 0603	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,3105	2762	858
94. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,0405	30	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	859
95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		0,675	16663,57	11248
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,91125	926	844
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,122378	1322	162
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	1006
95. 3 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,324	15	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 4 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1215	5981	727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1215	1322,00	160,62
95. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000877	2698	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000877	1322,00	1,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	734
95. 6 0501	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6885	12331	8490
95. 7 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,16875	6994	1180
95. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00135	30	0,04
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	9670
96	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,1944	24845,92	4830
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	1,143	1193	1364
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,429624	1574,05	676
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	2040

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,017496	275	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологическогооборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,171072	5685	973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,171072	1580,00	270,29
96. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,02916	4663	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,02916	1888,00	55,05
96. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,18468	5809	1073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,18468	1580,00	291,79
96. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,044712	2698	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,044712	1322,00	59,11
96. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,435456	26	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	2318
96. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005832	70	0,41
96.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003635	3360	12
96.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,005	0,000972	415475	404
96.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,0002	63383	13
96.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000778	404706	315
96.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001944	310	0,6
96.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,37908	227	86
96.16	2113-0701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,114696	195	22

1	2	3	4	5	6	7	8
96.17	1002 РСНБ РК 2015 2113-0804- 0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000019	1880677	37
96.18	2113-0812- 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000078	212247	17
96.19	2204-0101- 0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00006	410969	25
96.20	2204-0601- 0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000117	544441	64
96.21	2105-0204- 0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000377	408505	154
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	1148
97	2301-0201- 0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 7,1 КГ	м		36	1770	63720
98	1109-0701- 0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		0,96657	163169,14	157714
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	87,958	1322	116280
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	7,095	1784,67	12662
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	128942
98. 3	3403-0302- 0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,289971	12	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4	3105-0102- 0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	5,799	5025	29142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	5,799	1888,00	10948,51
98. 5	3403-0202- 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,063	27	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 6	3401-0304- 0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,811919	1442	1171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,811919	1322,00	1073,36
98. 7	3106-0103- 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	26,387	166	4380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,483285	3549	1715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,483285	1322,00	638,90
98. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,96657	26	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	36466
98.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,513	227	570
98.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,483285	195	94
98.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,020781	207096	4304
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	4968
99	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,96657	57568,4	55644
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	45,042	1106	49817
99. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,299637	1541,1	462
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	50278
99. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,691	275	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,115988	4663	541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,115988	1888,00	218,99
99. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,396294	27	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	8,776	90	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,13532	167	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,183648	2698	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,183648	1322,00	242,78
99. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,798	26	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	2371
99.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,028997	70	2
99.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,018075	3360	61
99.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,00319	404706	1291
99.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009666	310	3
99.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,45	227	329
99.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,434956	195	85
99.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000097	1880677	182
99.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001353	220651	299
99.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0003	410969	123
99.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00058	544441	316
99.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00187	408505	766
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	3456
100	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,474045	246581	116890
		1 Т					
101	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		0,49275	233012	114817
		1 Т					
102	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		15,8625	376,04	5965

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	5,393	1106	5965
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	5965
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		63,45	87,85	5574
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	1,872	1500	2808
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01269	1322	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	2824
103. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006345	4485	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006345	1322,00	8,39
103. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,006345	27	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006345	2698	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006345	1322,00	8,39
103. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,71064	137	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	143
103. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000952	290315	276
103. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00571	410969	2347
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	2623
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		126,9	77,98	9896
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	2,703	1215	3284
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02538	1322	34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	3318
104. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01269	4485	57

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01269	1322,00	16,78
104. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01269	27	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01269	2698	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01269	1322,00	16,78
104. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,82485	137	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	204
104. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001777	309850	550
104. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,011421	512776	5856
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	6407

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	584633
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	302725
Материалы -	Тенге	19559
Всего заработная плата -	Тенге	50360
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	231707
Накладные расходы -	Тенге	36178
Сметная прибыль -	Тенге	27112
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	366015
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	50
Сметная заработная плата -	Тенге	50360
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	218188
Материалы -	Тенге	9573
Всего заработная плата -	Тенге	181260
Накладные расходы -	Тенге	125070
Сметная прибыль -	Тенге	27461
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	370719
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	142
Сметная заработная плата -	Тенге	181260
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	63720
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63720
Сметная прибыль -	Тенге	5098
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	68818

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	.	.	.	805551
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	192
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	231620

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке

105	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		29	5494,08	159328
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	5,82	168,78	944	159328
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5494,08	159328
106	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		0,522	5627,41	2938
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,4437	1015	450
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,28188	1360,22	383
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	834
106. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,24012	2571	617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,24012	1322,00	317,44
106. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,48024	14	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,04176	4854	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04176	1580,00	65,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	827
106. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,6003	2762	1658
106. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,0783	30	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	1660
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1,305	16663,57	21746
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	1,762	926	1631
107. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,236596	1322	313

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	1944
107. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,6264	15	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2349	5981	1405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2349	1322,00	310,54
107. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001696	2698	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001696	1322,00	2,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	1419
107. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,331	12331	16414
107. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,32625	6994	2282
107. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00261	30	0,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	18696
108	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		10	43980,91	439809
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	29,1	291	1280	372480
108. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	10	1729,52	17295
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38977,52	389775
108. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	6,5	4663	30310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	6,5	1888,00	12272,00
108. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,07	0,7	7853	5497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,7	1888,00	1321,60
108. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	29	27	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 6	3106-0103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	33,8	166	5611

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 7	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	2,8	2698	7554
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	2,8	1322,00	3701,60
108. 8	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	1,9	26	49
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4980,42	49804
108. 9	2105-0302	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	20	241	4820
	0104 РСНБ РК 2015						
108.10	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	14,4	227	3269
	0401 РСНБ РК 2015						
108.11	2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	2,4	195	468
	1002 РСНБ РК 2015						
108.12	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,036	249113	8968
	1038 РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1752,49	17525
109	ПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5118	шт		1	513392,86	513393
110	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Тренажер код 7520	шт		1	292410,71	292411
111	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Тренажер код 7506	шт		1	85714,29	85714
112	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7513	шт		1	312053,57	312054
113	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7530	шт		1	309821,43	309821
114	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7532	шт		1	355357,14	355357
115	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7534	шт		1	236607,14	236607

1	2	3	4	5	6	7	8
116	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7536	шт		1	194196,43	194196
117	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7537	шт		1	230357,14	230357
118	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7525	шт		1	248214,29	248214
119	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		2	32860,45	65721
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	48	1280	61440
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	1322	185
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	61625
119. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	5,8	27	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	7,2	166	1195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	2698	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1322,00	185,08
119. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,4	26	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	1740
119. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	2,88	227	654
119. 8	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,48	195	94
119. 9	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0072	249113	1794
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	2541
120	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт		1	80357,14	80357

1	2	3	4	5	6	7	8
	COMPAnУ lTd."						
121	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155	шт		1	137500	137500
122	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4968шт			1	29017,86	29018
123	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4969шт			1	50446,43	50446
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	3764988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	3075446
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	3075446
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	505530
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	20066
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	451400
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	275354
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	62471
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	843355
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	349
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	451400
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	184012
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	20356
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	162106
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	117261
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	24102
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	325375
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	172
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	162106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	4244176
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	521
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	613507
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха								
124	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		10	32860,45	328604
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	240	1280	307200
124. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,7	1322	925
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	308125
124. 3	3403-0202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	29	27	783

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 4	**3106-0103**	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	36	166	**5976**
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 5	**3301-0201**	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,7	2698	1889
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,7	1322,00	925,40
124. 6	**3106-0202**	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	**0,2**	**2**	**26**	**52**
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**869,96**	**8700**
124. 7	**2113-0701**	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	14,4	227	3269
	0401 РСНБ РК 2015						
124. 8	**2113-0701**	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	2,4	195	468
	1002 РСНБ РК 2015						
124. 9	**2113-0812**	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,036	**249113**	**8968**
	1038 РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1270,49**	**12705**
125	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.		5	59375	296875
126	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт.		5	67857,14	339286

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 Тенге 964765

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования -	Тенге	**636161**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	636161
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**328604**
Материалы -	Тенге	12705
Всего заработная плата -	Тенге	**308125**
Накладные расходы -	Тенге	187956
Сметная прибыль -	Тенге	41325
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	557886
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	241
Сметная заработная плата -	Тенге	308125

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					1194047
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					241
	Сметная заработная плата -	Тенге					308125
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге					12548498
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					4183466
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					576028
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119168
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					3784644
	- перевозка грузов	Тенге					292752
	- оборудование	Тенге					3711607
	Накладные расходы	Тенге					3245563
	ИТОГО:	Тенге					15794062
	Сметная прибыль	Тенге					953739
	ИТОГО по смете:	Тенге					16747801

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21070'Б1А0Ж5'МН2Ц7В1ХШ1''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибск ого района г. Алматы'2100''Благоустройство''1'2-1-7'Капитальный ремонт дворовой территории по адресу пр. Суюнбая, 263/20'ГП, дефектный акт''в текущих ценах 3 квартала 2018г.*
3 М249133=25*
4 РПодготовительные работы*
5 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
6 Н43=166,03*
7 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асвальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
11 Н43=1*
12 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
13 Н43=(1057+473,6+300+50+40+100+250+100+350).0,001*
14 Е11-090305-0301(РС248298)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'1' 'Демонтаж существующих мафов из металла'т*
15 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
16 Н43=1*
17 РУстройство бортового камня*
18 Н43=120,14*
19 Е11-010102-0405'0,3.0,5.0,043''Грунты 2 группы. Разраб отка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами'м3 грунта*
20 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
21 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
22 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,035''Основание под бордюры щебеночное. Устройство'м3 основания*
23 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
24 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
25 Н43=1*
26 Р Устройство поребрика*
27 Н43=90,9*
28 Е11-010102-0405'0,25.0,4''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами' м3 грунта*
29 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
30 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
31 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,024''Основание под поребрики щебеночное. Устройство'м3 основания*
32 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
33 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
34 Н43=1*
35 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
36 Н43=2*
37 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
38 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
39 Н43=1*
40 Р Асфальтобетонное покрытие проездов*
41 Н43=224,3*
42 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0 ,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным н-20см'м3*
43 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
44 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнива ние к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
45 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобето нных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м 2 покрытия*
46 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по крытия*
47 Н43=1*
48 Р Разметка парковочных мест*
49 Е11-270903-0101'20.5,5.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
50 Р Брусчатое покрытие*
51 Н43=17,97+10,9+49*
52 Е11-010102-0405'0,26''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
53 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
54 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
55 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1 65)'1''Песчаный слой средней крупности Н=15см. Ус тройство'м2 покрытия*
56 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще

бня фракционного н=12см'м2*
57 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
58 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
59 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
60 Н43=1*
61 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
62 Н43=9*
63 Е11-010102-0405'0,2''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
64 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
65 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
66 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
67 Н43=1*
68 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
69 У86-010109-0301(Н53=0)'1*
70 Н43=1*
71 Е11-090501-0203'(15,4+15,4).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
72 С121-050201-0502'15,4.2.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
73 С121-130201-0304'(3,156+0,8):52.24''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
74 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
75 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
76 Н43=1*
77 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
78 Н43=130,52*
79 Е11-010102-0405'0,31''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
80 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
81 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
82 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
83 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
84 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
85 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
86 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
88 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
89 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
90 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
91 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2*
92 Н43=1*
93 Р Гимнастическая площадка с резиновым покрытием*
94 Н43=60*
95 Е11-010205-0102'0,31''Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/'м3 грунта*
96 С341-310104-0401'0,31.1,75''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-020101-1050'0,31.1,75''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
98 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
99 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
100 Е11-010201-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
101 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
102 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке

каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
103 E11-270602-0901(PC144679PC144655)'0,0009''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
104 E11-270701-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
105 E11-270701-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
106 E11-110101-3801(PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок'м2 покрытия*
107 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
108 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
109 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
110 Н43=1*
111 РОзеленение*
112 П2Газоны*
113 Н43=437,32*
114 E11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
115 E11-470112-0106 (PC244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
116 Н43=1*
117 П2Снос деревьев*
118 Н43=3*
119 E12-180101-0306'38,8''Деревья. Валка в городских условиях'складочный м3 кряжей*
120 E11-010207-0314'1''Древесина, полученная от валки леса. Разделка.'дерево*
121 E11-010207-0512'1''Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м'дерево*
122 E11-010207-0901'1''Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'яма*
123 C341-310101-0701'1''Погрузка'Тенге за 1 тонну*
124 C341-020101-1050'1''Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
125 C341-020101-1050'1''Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
126 Н43=1*
127 П2 Посадка деревьев*
128 Н43=9*
129 E11-470102-0111'1''Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма*
130 E11-470103-0103(PC244563)(PC268268)'1''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка'шт.*
131 ТПРАЙС ИП " ROsTOK" (=19)(Н30=0)'1'12000:1,12'Саженцы'шт*
132 Н43=1*
133 П2 Санитарная обрезка деревьев*
134 E11-470120-0102'9''Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30'1 дерево*
135 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
136 Н43=200*
137 E11-010102-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3 грунта*
138 C341-020101-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
139 E11-010102-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
140 E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
141 E11-270401-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)'0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
142 E11-270403-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC100080=0,12)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
143 E11-270402-0103(PC271794)'1''Верхний слой из отсева. Устройство'м2 основания или покрытия*
144 C121-010501-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
145 E11-110101-3607(PC135936)(PC147047)(PC150000)'1''Искусственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
146 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12'Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм'м2*
147 Н43=1*
148 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'150'1220:1,12'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.*
149 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200'980:1,12'Соединительная лента'м.*
150 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,5'5900:1,12'Клей двухкомпонентный полиуретановый'кг.*
151 E11-110101-0801(PC1569)(PC100328)(PC3405=0,18)'200.0,01''Засыпка песком. Устройство'м3*
152 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
153 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,015'4700

0:1,12'Песок кварцевый, окатанный'т.*
154 E11-**110101**-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'200.0,01''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
155 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
156 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,007'395000:1,12'Резиновый гранулят'т.*
157 Н43=1*
158 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием*
159 E11-**090601**-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298)'30.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж'т конструкций*
160 С121-**050301**-3001'30.0,0000622''Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
161 E11-**150207**-0202(РС128068)(РС128070)'200''Покрытия сеткой заградительной'м2*
162 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'200'2500:1,12'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2.*
163 E11-**140203-0**201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'135''Подвеска троса'м*
164 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'135.1,1'300:1,12'Трос d3'м.*
165 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'15'2000:1,12'Талреп'шт.*
166 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'15'300:1,12'Коуш'шт.*
167 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'15.4'280:1,12'Зажим для троса'шт.*
168 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'5.200'20:1,12'Хомут'шт.*
169 Н43=1*
170 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
171 Н43=28*
172 E11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
173 E11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
174 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
175 E11-**090302**-0112'(67,18+0,317):1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
176 С121-**050206**-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
177 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
178 E11-**090701**-0103'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
179 E11-**090601**-0102'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
180 С121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
181 С121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
182 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
183 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
184 С121-**050101-04**03'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
185 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная'м2*
186 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
187 E11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
188 E11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
189 E11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
190 Н43=1*
191 Р Калитка К-1 /2 шт/*
192 Н43=2*
193 E12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
194 E11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
195 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
196 E11-**090701**-0103'0,00484+7,065.0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
197 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
198 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
199 E11-**090302**-0112'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
200 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
201 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го

рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
202 Е11-**090701**-0103'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,
35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конс
трукций в построечных условиях'т конструкций*
203 Е11-**090601**-0102'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,
35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т
конструкций*
204 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные
из углеродистой стали наружными размерами от 42 х
20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
205 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из
углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30
мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
206 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (
ГОСТ 2590-2006)'т*
207 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (
ГОСТ 2590-2006)'т*
208 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор
ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст
али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
209 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди
аметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
210 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат
аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол
егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г
ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
211 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк
а щетками'м2*
212 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
213 Е11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрун
тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
214 Н43=1*
215 Р Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/*
216 Н43=34*
217 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
218 Е11-**080101**-0202(РС100080РС100063)'0,016''Основание под
стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
219 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
220 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(2,17+0,075).0,001''Стойки о
граждения. Монтаж'т конструкций*
221 С121-**050206**-0802'2,17.0,001''Трубы стальные квадратные
из углеродистой стали наружными размерами от 30 х
30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
222 С121-**050102**-0201'0,075.0,001''Прокат тонколистовой хол
однокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9
мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/'т*
223 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0
,001''Изготовление решетчатых конструкций в постро
ечных условиях'т конструкций*
224 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0
,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
225 С121-**050304**-0111'(5,48+4,25).0,001''Прокат стальной го
рячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и
низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-
2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
226 С121-**050102-0201'(0,93+4,2+0,058).0**,001''Прокат тонкол
истовой холоднокатаный из углеродистой стали толщи
ной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/'т*
227 Е11-**130601**-0207'0,8''Поверхности металлические. Очистк
а щетками'м2*
228 Е11-**130301**-0406'0,8''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
229 Е11-**130301**-1406'0,8.2''Поверхности металлические огрун
тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
230 Н43=1*
231 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
232 Н43=17*
233 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
234 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
235 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
236 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
я. Монтаж'т конструкций*
237 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
05-80'м*
238 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
струкций в построечных условиях'т конструкций*
239 Е1**1**-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
т конструкций*
240 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)**
''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
СТ 13663-86'т*
241 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
углеродистой стали обыкновенного качества толщино
й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
242 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
243 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
244 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
245 Н43=1*
246 Р Малые архитектурные формы на детской игровой и спорт
ивной площадке*
247 Н43=12+8+8+4+1+6+4+1+6+4+4*
248 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
Глубина 0,7 м'яма*

249 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
йство'м3 основания*
250 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
251 Н43=1*
252 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'11''Оборудование м
ассой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
253 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1115000
:1,12'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 1
2 лет код 5527'шт*
254 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'2'161000:1
,12'Гандбольные ворота (с сеткой) 6601'шт*
255 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'327500:1,1
2'Тренажер код 7520'шт*
256 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'96000:1,12
'Тренажер код 7506'шт*
257 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'347000:1
,12'Тренажер код 7530'шт*
258 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'398000:1
,12'Тренажер код 7532'шт*
259 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'265000:1
,12'Тренажер код 7534'шт*
260 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'217500:1
,12'Тренажер код 7536'шт*
261 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'258000:1
,12'Тренажер код 7537'шт*
262 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'278000:1
,12'Тренажер код 7525'шт*
263 Ц13-**370102**-0103(РС130728)'2''Оборудование массой 0,1 т
. Монтаж на открытой площадке'шт.*
264 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'375000:1
,12'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
265 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'146000:1,1
2'Песочница "Ромашка" код 4250'шт*
266 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'4''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
267 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'90000:1,
12'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 л
ет код 4105'шт*
268 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'139500:1
,12'Качалка на пружине "Мотоцикл" для детей от 4 д
о 10 лет код 4112'шт*
269 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'393500:1
,12'Брусья двойные 6443'шт*
270 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'154000:1
,12'Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Боль
шие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сиде
ний 4155'шт*
271 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'32500:1,
12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)
4968'шт*
272 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'56500:1,
12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)
4969'шт*
273 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
274 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'8+8''Оборудование массой 0,0
5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
275 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'8'66500:1,
12'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт.*
276 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'8'76000:1,
12'Диван на металлических ножках код 2211'шт.*
277 К*

Наименование стройки- Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Благоустройство

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

2-1-7

на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу пр. Суюнбая, 263/20

Основание: ГП, дефектный акт

Сметная стоимость	29052,517	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	4,543	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	5294,49	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора					
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,6603		3876,38	6436
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	2,434	4,04	1050	4242
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	0,708616	1350,38	957
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3131,52	5199
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,03553	9736	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,03553	1888,00	67,08
1. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	0,651668	2557	1666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	0,651668	1322,00	861,51
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	1,955	50	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,021418	185	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,021418	3719	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,021418	1322,00	28,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,21	2194
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		3,918308	1674	6559
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		166,03	750,89	124671
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	127,345	979	124671
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				750,89	124671
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		17,93124	1674	30017
		Демонтаж ограждений и МАФ					
5	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т		2,7206	61486,96	167281
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	44,16	120,142	1215	145972
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,734562	1086,81	798
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53947,84	146770
5. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,41	31,042	275	8537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,209486	4663	977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,209486	1888,00	395,51
5. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,59	7,046	90	634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,833	2,266	167	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,304707	2698	822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112	0,304707	1322,00	402,82
5. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	4,418	26	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4213,41	11463
5. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,040809	70	3
5.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,025438	3360	85
5.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,001401	63383	89
5.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,006802	404706	2753
5.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,013603	310	4
5.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	2,653	227	602
5.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	0,802577	195	157
5.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000136	1880677	256
5.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,019044	220651	4202
5.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000422	410969	173
5.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000816	544441	444
5.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,002639	408505	1078
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3619,15	9846
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		2,7206	1674	4554

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	339519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	172237
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	129870
		Транспортные расходы - Тенге	.	.	.	.	41130
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	138388
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	24850
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	335475
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	132
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	129870
		Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	167281
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	9846
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	146770
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	101272
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	21484
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	290037
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	121
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	146770
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге	.	.	.	.	625512
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	253
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	276641
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня					
7	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами м3 грунта		0,774903		336,59	261
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150) чел-ч		0,027	0,020922	1150	24
7. 2	2	Затраты труда машинистов чел-ч		0,0774	0,059977	1580	95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	119
7. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч		0,0155	0,012011	4079	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,0155	0,012011	1580,00	18,98
7. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 маш.-ч		0,0619	0,047966	3913	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,0619	0,047966	1580,00	75,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	237
7. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 т3		0,00004	0,000031	2469	0,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		30,6357	1674	51284
9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		18,021	16,11	290
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,049017	926	45
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,054604	1874,92	102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	148
9. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,001261	3287	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001261	1322,00	1,67
9. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,053342	4497	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,053342	1888,00	100,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	244
9. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00036	2469	0,89
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания		4,2049	5224,91	21970
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	3,574	1015	3628
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,271	1360,22	3089
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	6716
10. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,934	2571	4973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,934	1322,00	2556,75
10. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,869	14	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,336392	4854	1633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,336392	1580,00	531,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	6660
10. 6 0403	2101-0201- РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,836	2412	11664
10. 7 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,630735	30	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	11682
11	1127-0201- 1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		120,14	1618,03	194390
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	120,14	1050	126147
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,78091	1853,17	1447
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	127594
11. 3 0102	3105-0102- РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,732854	4663	3417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,732854	1888,00	1383,63
11. 4 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,048056	2698	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,048056	1322,00	63,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	3547
11. 5 0601	2102-0101- РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	4,685	12880	60349
11. 6 2804	2102-0401- РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,072084	11757	847
11. 7 0401	2107-0202- РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,204238	15311	3127
11. 8 0401	2113-0209- РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,201	310	372
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	64696
12	2104-0508- 9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		5,16602	43034	222315

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 490510

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	490510
Материалы -	Тенге	76379
Всего заработная плата -	Тенге	134577
Местные материалы -	Тенге	222315
Транспортные расходы -	Тенге	51284

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	144240
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	50780
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	685530
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	127
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	134577
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	685530
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	127
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	134577
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика					
13	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	9,09	336,59	3060	
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,24543	1150	282
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,703566	1580	1112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	1394
13. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,140895	4079	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,140895	1580,00	222,61
13. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,562671	3913	2202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,562671	1580,00	889,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	2776
13. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000364	2469	0,9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
14	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		15,453	1674	25868
15	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,09		16,11	146
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,024725	926	23
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,027543	1874,93	52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	75
15. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000636	3287	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000636	1322,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,026906	4497	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,026906	1888,00	50,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	123
15. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000182	2469	0,45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания		2,1816	5224,91	11399
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	1,854	1015	1882
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,178	1360,22	1602
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	3485
16. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,004	2571	2580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,004	1322,00	1327,29
16. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,007	14	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,174528	4854	847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,174528	1580,00	275,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	3455
16. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,509	2412	6051
16. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,32724	30	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	6061
17	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка	м поребрика		90,9	1618,03	147079
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	90,9	1050	95445
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,59085	1853,17	1095
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	96540

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,55449	4663	2586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,55449	1888,00	1046,88
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,03636	2698	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,03636	1322,00	48,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	2684
17. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	3,545	12880	45661
17. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,05454	11757	641
17. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,15453	15311	2366
17. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,909	310	282
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	48950
18	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		1,4544	43034	62589

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 250140

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	250140
Материалы -	Тенге	55012
Всего заработная плата -	Тенге	101493
Местные материалы -	Тенге	62589
Транспортные расходы -	Тенге	25868
Накладные расходы -	Тенге	108561
Сметная прибыль -	Тенге	28696
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	387397
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	96
Сметная заработная плата -	Тенге	101493
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	387397
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	96
Сметная заработная плата -	Тенге	101493

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,06	4085,95	245
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,081	926	75
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,010878	1322	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	89
19. 3 0201	3104-0101- РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0288	15	0,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4 0102	3105-0101- РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0108	5981	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0108	1322,00	14,28
19. 5 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000078	2698	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000078	1322,00	0,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	65
19. 6 1101	2113-0803- РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,015	6994	105
19. 7 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00012	30	0
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1748,56	105
20	2102-0101- 0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		0,0612	12880	788

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 1033

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1033
Материалы -	Тенге	105
Всего заработная плата -	Тенге	89
Местные материалы -	Тенге	788
Накладные расходы -	Тенге	81
Сметная прибыль -	Тенге	89
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1204
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	0,09
Сметная заработная плата -	Тенге	89
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1204
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	0,09
Сметная заработная плата -	Тенге	89

РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов

21	1127-0401- 0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см	м3		13,458	4819,12	64856

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	1,938	979	1897
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,924	1663,58	3202
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	5099
21. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,208599	9736	2031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,208599	1888,00	393,83
21. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,640601	4485	2873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,640601	1322,00	846,87
21. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,952826	8683	8273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,952826	1888,00	1798,94
21. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,122468	5649	692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,122468	1322,00	161,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	13869
21. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	17,765	2762	49066
21. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,94206	25	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	49089
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,080748	114965,11	9283
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,046834	1580	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	74
22. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,023417	6136	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,046834	1580,00	74,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	144
22. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,08317	109889	9140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	9140

1	2	3	4	5	6	7	8
23	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /КЗ АБ/		67,29	1245,82	83831
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	2,533	1258	3187
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	0,351254	1689,47	593
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	3781
23. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,047776	5649	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,047776	1322,00	63,16
23. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,022206	6136	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,044412	1580,00	70,17
23. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,006729	120	0,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,098916	8060	797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,098916	1888,00	186,75
23. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,094206	6650	626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,094206	1580,00	148,85
23. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,065944	16816	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,065944	1888,00	124,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	2940
23. 9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	6,5	11016	71606
23.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000824	0,055447	109889	6093
23.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	0,215328	25	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1154,77	77705
24	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		224,3	1311,63	294198
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	8,445	1258	10624
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	1,171	1689,47	1978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	12602
24. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,159253	5649	900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,159253	1322,00	210,53
24. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,074019	6136	454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,148038	1580,00	233,90
24. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,02243	120	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,329721	8060	2658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,329721	1888,00	622,51
24. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,31402	6650	2088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,31402	1580,00	496,15
24. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,219814	16816	3696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,219814	1888,00	415,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	9799
24. 9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	21,667	11952	258969
24.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,13458	109889	14789
24.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	0,71776	25	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1220,58	273775
25	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	448,6		146,16	65569
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,00009	0,040374	1050	42
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,053832	1811	97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,31182	140
25. 3 0402	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00003	0,013458	8060	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,013458	1888,00	25,41
25. 4 0401	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00003	0,013458	6650	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,013458	1580,00	21,26
25. 5 0201	3201-0209 РСНБ РК 2015	-Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00006	0,026916	16816	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,026916	1888,00	50,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,45	651
25. 6 0304	2102-0501 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	5,428	11952	64876
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				144,62	64876

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 517737

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	517737
Материалы -	Тенге	474585
Всего заработная плата -	Тенге	21695
Накладные расходы -	Тенге	23431
Сметная прибыль -	Тенге	43293
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	584461
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	17
Сметная заработная плата -	Тенге	21695
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	584461
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	21695
		РАЗДЕЛ 6. Разметка парковочных мест					
26	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км		0,11	33840,8	3722
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=899)	чел-ч	3,18	0,3498	899	314
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,209	1440,14	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5595,08	615
26. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0957	4077	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0957	1580,00	151,21
26. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1133	5649	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1133	1322,00	149,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9365,46	1030
26. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 30454-97	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ	т	0,0008	0,000088	613147	54
26. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015 стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производствакг		42	4,62	503	2324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,52	2378
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге	.	.	.	3722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3722
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2378
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	665
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	351
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие					

1	2	3	4	5	6	7	8
27	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	20,2462		336,59	6815
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,546647	1150	629
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,567	1580	2476
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	3105
27. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,313816	4079	1280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,313816	1580,00	495,83
27. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	1,253	3913	4904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	1,253	1580,00	1979,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	6184
27. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00081	2469	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	2
28	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		34,41854	1674	57617
29	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,2462		16,11	326
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,05507	926	51
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,061346	1874,92	115
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	166
29. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,001417	3287	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001417	1322,00	1,87
29. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,059929	4497	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,059929	1888,00	113,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	274
29. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000405	2469	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1

1	2	3	4	5	6	7	8
30	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		77,87	660,43	51427
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	18,922	1086	20550
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	2,274	1509,3	3432
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	23982
30. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,895505	4485	4016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,895505	1322,00	1183,86
30. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	1,012	3654	3699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,012	1580,00	1598,96
30. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,490581	5649	2771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,490581	1322,00	648,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	10487
30. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,165	12,849	1584	20352
30. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	1,557	25	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				261,86	20391
31	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2		77,87	851,38	66297
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	18,922	1086	20550
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	2,274	1509,3	3432
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	23982
31. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,895505	4485	4016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,895505	1322,00	1183,86
31. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	1,012	3654	3699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,012	1580,00	1598,96
31. 5	3201-0211-	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,490581	5649	2771

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,490581	1322,00	648,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	10487
31. 6	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,0296	2,305	3719	8572
31. 7	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,1444	11,244	2370	26649
31. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	1,557	25	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				452,81	35260
32	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		77,87	486,19	37859
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	18,922	1086	20550
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	2,274	1509,3	3432
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	23982
32. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,895505	4485	4016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,895505	1322,00	1183,86
32. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	1,012	3654	3699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,012	1580,00	1598,96
32. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,490581	5649	2771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,490581	1322,00	648,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	10487
32. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,055	4,283	1584	6784
32. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	1,557	25	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,62	6823
33	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		77,87	1265,45	98541

1	2	3	4	5	6	7	8
7							
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,948	73,821	1193	88068
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	2,204	1322	2913
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1168,38	90981
33. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	2,204	4485	9884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	2,204	1322,00	2913,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,93	9884
33. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,334841	1584	530
33. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	1,947	30	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,56	589
34	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	м2		77,87	2365	184163

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 503044

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	503044
Материалы -	Тенге	709
Всего заработная плата -	Тенге	166197
Местные материалы -	Тенге	246520
Транспортные расходы -	Тенге	57617
Накладные расходы -	Тенге	165578
Сметная прибыль -	Тенге	53490
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	722112
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	142
Сметная заработная плата -	Тенге	166197
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	722112
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	142
Сметная заработная плата -	Тенге	166197

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

35	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		1,8	336,59	606
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,0486	1150	56
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,13932	1580	220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	276
35. 3	3101-0101-	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0279	4079	114

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0279	1580,00	44,08
35. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,11142	3913	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,11142	1580,00	176,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	550
35. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000072	2469	0,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
36	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		3,06	1674	5122
37	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1,8	16,11	29
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,004896	926	5
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,005454	1874,92	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	15
37. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000126	3287	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000126	1322,00	0,17
37. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,005328	4497	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,005328	1888,00	10,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	24
37. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000036	2469	0,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
38	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		9	747,55	6728
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	2,187	1086	2375
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,2628	1509,3	397
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	2772

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,1035	4485	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,1035	1322,00	136,83
38. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,117	3654	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,117	1580,00	184,86
38. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,0567	5649	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,0567	1322,00	74,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	1212
38. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,22	1,98	1584	3136
38. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,02	0,18	25	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				348,98	3141

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 12485

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12485
Материалы -	Тенге	5
Всего заработная плата -	Тенге	3063
Местные материалы -	Тенге	3136
Транспортные расходы -	Тенге	5122
Накладные расходы -	Тенге	3203
Сметная прибыль -	Тенге	1255
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16943
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	3063
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	16943
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	3063

РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

39	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2017	-Песочница деревянная	шт.		1	3623	3623
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				3489	3489

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134	134
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				40	40
40	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже	т		0,0308	56847,61	1751
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1526)	чел-ч	29,8	0,91784	1526	1401
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000062	1321,43	0,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45477,44	1401
40. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	1,115	275	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,016324	167	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000062	2698	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000062	1322,00	0,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10048,91	310
40. 6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000185	220651	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1323,91	41
41	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,0308	230716	7106
42	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 1 КГ	кг		1,8258462	629	1148
43	2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		0,2772	63383	17570
44	1212-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя	м2		35,688	367,86	13128
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,271	9,671	1128	10909
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,057101	1187	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,59	10977

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,035688	2077	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,035688	1106,00	39,47
44. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,021413	2698	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,021413	1322,00	28,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,7	132
44. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0016	0,057101	90	5
44. 6 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	0,321192	436	140
44. 7 0902	2204-0201 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,122	4,354	446	1942
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,48	2087

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 44327

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42576
Материалы -	Тенге	2087
Всего заработная плата -	Тенге	14506
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25824
Накладные расходы -	Тенге	11115
Сметная прибыль -	Тенге	4295
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57986
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	10
Сметная заработная плата -	Тенге	14506
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1751
Материалы -	Тенге	41
Всего заработная плата -	Тенге	1401
Накладные расходы -	Тенге	966
Сметная прибыль -	Тенге	217
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2935
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	0,92
Сметная заработная плата -	Тенге	1401
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	60921
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	11
Сметная заработная плата -	Тенге	15907

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

45 0405	1101-0102 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	40,4612		336,59	13619

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	1,092	1150	1256
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	3,132	1580	4948
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	6204
45. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,627149	4079	2558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,627149	1580,00	990,90
45. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	2,505	3913	9800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	2,505	1580,00	3957,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	12358
45. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001618	2469	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	4
46	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		68,78404	1674	115144
47	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		40,4612	16,11	652
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,110054	926	102
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,122597	1874,92	230
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	332
47. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,002832	3287	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,002832	1322,00	3,74
47. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,119765	4497	539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,119765	1888,00	226,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	548
47. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000809	2469	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	2
48	1101-0201-	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на	м3		39,156	63,48	2486

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015	пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного грунта				
48. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,547792	1860,48	1019
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	1019
48. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,498847	4497	2243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,498847	1888,00	941,82
48. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,048945	729	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,048945	4222	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,048945	1580,00	77,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	2486
49	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		32,63	4819,12	157248
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	4,699	979	4600
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,666	1663,58	7762
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	12362
49. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,505765	9736	4924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,505765	1888,00	954,88
49. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,553	4485	6966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,553	1322,00	2053,07
49. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,31	8683	20060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,31	1888,00	4361,28
49. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,296933	5649	1677

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,296933	1322,00	392,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	33627
49. 7 0603	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	43,072	2762	118964
49. 8 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,284	25	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	119021
50	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		130,52	775,82	101260
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	4,307	1015	4372
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	4,878	1713,5	8358
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	12729
50. 3 0201	3101-0103 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,046987	9736	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,046987	1888,00	88,71
50. 4 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,51947	4485	2330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,51947	1322,00	686,74
50. 5 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,306722	4497	1379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,306722	1888,00	579,09
50. 6 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	1,111	3654	4059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	1,111	1580,00	1755,38
50. 7 0104	3201-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	2,48	5554	13773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	2,48	1888,00	4682,24
50. 8 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,339352	5649	1917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,339352	1322,00	448,62
50. 9 0101	3201-0212 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,074396	6383	475

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,074396	1580,00	117,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	24390
50.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	1,566	2724	4266
50.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	24,668	2762	68134
50.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	3,916	25	98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	72498
51	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,117468	114965,11	13505
51. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,068131	1580	108
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	108
51. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,034066	6136	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,068132	1580,00	107,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	209
51. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,120992	109889	13296
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	13296
52	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		130,52	1134,9	148127
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	18,795	1258	23644
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,091364	1483,71	136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	23780
52. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,039156	4485	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,039156	1322,00	51,76
52. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,026104	4663	122

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,026104	1888,00	49,28
52. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,026104	2698	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,026104	1322,00	34,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	368
52. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,6526	1584	1034
52. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	9,319	12284	114476
52. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,078312	109889	8606
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	124116
53	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		522,08	177,82	92837
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	12,112	1258	15237
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	15237
53. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	6,317	12284	77600
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	77600
54	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		130,52	1024,67	133740
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	56,124	1424	79920
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,3263	981,36	320
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				614,77	80240
54. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,19578	2698	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,19578	1322,00	258,82
54. 4		Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт	маш.-ч	0,0005	0,06526	801,9	52
54. 5		Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт	маш.-ч	0,0005	0,06526	801,9	52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,85	633

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 6 1401	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	247,988	214	53069
54. 7 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,01	1,305	90	117
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	53187
55	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		130,52	12571,43	1640823
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге	.	.	.	2419441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	2419441
		Материалы -	Тенге	.	.	.	459723
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	152012
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	1640823
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	115144
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	150219
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	205573
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	2775233
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	111
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	152012
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	.	.	.	2775233
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	111
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	152012
		РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием					
56	1101-0205 0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта		18,6	2018,52	37544
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,89	35,154	1068	37544
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2018,52	37544
57	4131-0104 0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		32,55	255	8300
58	4102-0101 1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		32,55	1674	54489
59	1101-0102 0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		18,6	16,11	300
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,050592	926	47
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,056358	1874,92	106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	153

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,001302	3287	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001302	1322,00	1,72
59. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,055056	4497	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,055056	1888,00	103,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	252
59. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000372	2469	0,92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
60	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		18	63,48	1143
60. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,25182	1860,48	469
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	469
60. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,22932	4497	1031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,22932	1888,00	432,96
60. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,0225	729	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,0225	4222	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,0225	1580,00	35,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	1143
61	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		126	6,19	780
61. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,1575	1580	249
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,98	249

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,1575	729	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,1575	4222	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,1575	1580,00	248,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,19	780
62	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		15	4819,12	72287
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	2,16	979	2115
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,145	1663,58	3568
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	5683
62. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,2325	9736	2264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,2325	1888,00	438,96
62. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,714	4485	3202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,714	1322,00	943,91
62. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,062	8683	9221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,062	1888,00	2005,06
62. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,1365	5649	771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,1365	1322,00	180,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	15458
62. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	19,8	2762	54688
62. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,05	25	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	54714

1	2	3	4	5	6	7	8
63	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		60	775,82	46549
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	1,98	1015	2010
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	2,242	1713,5	3842
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	5852
63. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0216	9736	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0216	1888,00	40,78
63. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,2388	4485	1071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,2388	1322,00	315,69
63. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,141	4497	634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,141	1888,00	266,21
63. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,5106	3654	1866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,5106	1580,00	806,75
63. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	1,14	5554	6332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	1,14	1888,00	2152,32
63. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,156	5649	881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,156	1322,00	206,23
63. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,0342	6383	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,0342	1580,00	54,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	11212
63.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	0,72	2724	1961
63.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	11,34	2762	31321
63.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,03	1,8	25	45

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	33327
64	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,054	114965,11	6208
64. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,03132	1580	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	49
64. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,01566	6136	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,03132	1580,00	49,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	96
64. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,05562	109889	6112
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**113185,67**	**6112**
65	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.покрытия Устройство	м2		60	1134,9	68094
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	8,64	1258	10869
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	**0,0007**	**0,042**	**1483,71**	**62**
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**182,19**	**10931**
65. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,018	4485	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,018	1322,00	23,80
65. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,012	4663	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012	1888,00	22,66
65. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,012	2698	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012	1322,00	15,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	169
65. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,3	1584	475

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 7 0307	2102-0501- РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	4,284	12284	52625
65. 8 0502	2113-0104- РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,036	109889	3956
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	57056
66	1127-0701- 0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		240	177,82	42677
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	5,568	1258	7005
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	7005
66. 2 0307	2102-0501- РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	2,904	12284	35673
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	35673
67	1111-0101- 3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия		60	1025,94	61557
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	25,8	1424	36739
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,15	1235,6	185
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				615,41	36925
67. 3 0401	3105-0602- РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,06	2077	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,06	1106,00	66,36
67. 4 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,09	2698	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,09	1322,00	118,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,12	367
67. 5 1401	2110-0501- РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	114	214	24396
67. 6 1001	2113-0803- РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,6	90	54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	24450
68	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		60	14062,5	843750

1	2	3	4	5	6	7	8
		Астана"					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге	.	.	.	.	1243678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1243678
		Материалы -	Тенге	.	.	.	211333
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	104859
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	843750
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	62789
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	94249
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	107034
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1444961
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	84
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	104859
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	.	.	.	1444961
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	84
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	104859
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение					
		Газоны					
69	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		437,32	401,12	175419
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,2678	117,114	961	112547
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,830908	1322	1098
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,87	113645
69. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	0,612248	5649	3459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,612248	1322,00	809,39
69. 4	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	0,612248	106	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,21866	3221	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,21866	1322,00	289,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,67	4228
69. 6	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	65,598	894	58645
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,1	58645

1	2	3	4	5	6	7	8
70	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посевм2 вручную			437,32	299,76	131090
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,0525	22,959	1086	24934
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	11,983	1322	15841
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				93,24	40775
70. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	11,983	5649	67690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	11,983	1322,00	15841,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,78	67690
70. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,04	17,493	2124	37155
70. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	43,732	30	1312
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,96	38467
		Снос деревьев					
71	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей		116,4	8738,79	1017195
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	7,38	859,032	1068	917446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7881,84	917446
71. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,91	687,924	145	99749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,95	99749
72	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	-Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево		3	1102,93	3309
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,988	2,964	1068	3166
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1055,18	3166
72. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3293	0,9879	145	143

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,75	143
73	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	-Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево		3	653,54	1961
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,138	0,414	979	405
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1072	0,3216	1580	508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,48	913
73. 3	3206-0101-0804 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	0,0281	0,0843	6565	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	0,0843	1580,00	133,19
73. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0791	0,2373	4222	1002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0791	0,2373	1580,00	374,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				518,44	1555
74	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	-Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма		3	95,34	286
74. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,0636	1888	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,03	120
74. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,0636	4497	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,0636	1888,00	120,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,34	286
75	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка	Тенге за 1 тонну		3	491	1473
76	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		3	1674	5022
77	4102-0101-1050 РСНБ	-Разгрузка	Тенге за 1 тонну		3	1674	5022

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	Посадка деревьев					
78	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		9	709,02	6381
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,683	6,147	926	5692
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,198	1322	262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,54	5954
78. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,198	3221	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,198	1322,00	261,76
78. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,198	259	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,56	689
79	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.		9	2607,52	23468
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,254	11,286	1322	14920
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	1,503	1708,37	2568
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1943,09	17488
79. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	1,026	4663	4784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	1,026	1888,00	1937,09
79. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	0,477	5649	2695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,477	1322,00	630,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,98	7479
79. 5	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,135	6994	944
79. 6	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00027	241451	65
79. 7	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,22	1,98	30	59

1	2	3	4	5	6	7	8
1405 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,75	1069
80	ПРАЙС ИП " ROsTOK"	-Саженцы	шт		9	10714,29	96429
		Санитарная обрезка деревьев					
81	1147-0120-0102 РСНБ РК 2015	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево		9	1959,2	17633
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	1,24	11,16	1580	17633
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1959,2	17633

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге	.	.	.	.	1484687
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	1484687
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	98180
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1117140
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	96429
Транспортные расходы -		Тенге	.	.	.	.	11517
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	835620
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	177910
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	2498217
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	1046
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1117140
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге	.	.	.	.	2498217
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	1046
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1117140

РАЗДЕЛ 13. Спортивная площадка с искусственным покрытием

82	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		82	336,59	27600
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	2,214	1150	2546
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	6,347	1580	10028
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	12574
82. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,271	4079	5184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,271	1580,00	2008,18
82. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	5,076	3913	19862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	5,076	1580,00	8020,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	25046
82. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00328	2469	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	8
83	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т		139,4	1674	233356
84	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		82	16,11	1321
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,22304	926	207
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,24846	1874,92	466
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	672
84. 3 0101	3301-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,00574	3287	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00574	1322,00	7,59
84. 4 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,24272	4497	1092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,24272	1888,00	458,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	1110
84. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00164	2469	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	4
85	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		60	63,48	3809
85. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,8394	1860,48	1562
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	1562
85. 2 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,7644	4497	3438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,7644	1888,00	1443,19
85. 3 0301	3201-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,075	729	55

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,075	4222	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,075	1580,00	118,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	3809
86	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		30	4819,12	144574
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	4,32	979	4229
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,29	1663,58	7137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	11366
86. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,465	9736	4527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,465	1888,00	877,92
86. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,428	4485	6405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,428	1322,00	1887,82
86. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,124	8683	18443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,124	1888,00	4010,11
86. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,273	5649	1542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,273	1322,00	360,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	30917
86. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	39,6	2762	109375
86. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,1	25	53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	109428
87	1127-0403-0201 РСНБ	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке	м2 основания		200	585,24	117049

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)					
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	6,6	1015	6699
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	7,474	1713,5	12807
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	19506
87. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,072	9736	701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,072	1888,00	135,94
87. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,796	4485	3570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,796	1322,00	1052,31
87. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,47	4497	2114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,47	1888,00	887,36
87. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	1,702	3654	6219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	1,702	1580,00	2689,16
87. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	3,8	5554	21105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	3,8	1888,00	7174,40
87. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,52	5649	2937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,52	1322,00	687,44
87. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,114	6383	728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,114	1580,00	180,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	37374
87.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	2,4	2724	6538
87.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,12	24	2762	66288
87.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	6	25	150
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				364,88	72976

1	2	3	4	5	6	7	8
88	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия		200	124,04	24807
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,0359	7,18	1050	7539
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01616	3,232	1601,48	5176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,57	12715
88. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00213	0,426	9736	4148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00213	0,426	1888,00	804,29
88. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00495	0,99	4485	4440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00495	0,99	1322,00	1308,78
88. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00386	0,772	3654	2821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00386	0,772	1580,00	1219,76
88. 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	0,818	5554	4543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00409	0,818	1888,00	1544,38
88. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00113	0,226	5649	1277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00113	0,226	1322,00	298,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,14	17228
88. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,008	1,6	25	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,2	40
89	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 1,5 Т	м3		11	2404	26444
90	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия		200	479,05	95810

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,422	84,4	1086	91658
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,7	1233,06	2096
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				468,77	93755
90. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,7	2077	1454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,7	1106,00	**774,20**
90. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1	2698	2698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1	1322,00	1322,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,76	4152
91	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2		200	10312,5	2062500
92	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.		150	1089,29	163393
93	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Соединительная лента	м.		200	875	175000
94	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.		100	5267,86	526786
95	**1111-0101-**0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3		2	5928,3	11857
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	4,01	8,02	1106	8870
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,9	975,65	878
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4874,1	9748
95. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	4485	2422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54	1322,00	**713,88**
95. 4		Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения	маш.-ч	0,18	0,36	1568,29	565

1	2	3	4	5	6	7	8
		1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1493,24	2986
96	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный	т.		3	41964,29	125893
97	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3		2	5928,3	11857
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	4,01	8,02	1106	8870
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,9	975,65	878
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4874,1	9748
97. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	4485	2422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54	1322,00	713,88
97. 4		Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт	маш.-ч	0,18	0,36	1568,29	565
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1493,24	2986
98	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Резиновый гранулят	т.		1,4	352678,57	493750

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 Тенге 4245804

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4245804
Материалы -	Тенге	182455
Всего заработная плата -	Тенге	171646
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3547321
Местные материалы -	Тенге	26444
Транспортные расходы -	Тенге	233356
Накладные расходы -	Тенге	164191
Сметная прибыль -	Тенге	352800
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4762795
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	147
Сметная заработная плата -	Тенге	171646
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	4762795
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	147
Сметная заработная плата -	Тенге	171646

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 14. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием					
99	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций		0,001866	57503,46	107
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	0,086956	1106	96
99. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,000578	1541,16	0,89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	97
99. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,003266	275	0,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,000224	4663	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,000224	1888,00	0,42
99. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,000765	27	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,016943	90	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,000261	167	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,000355	2698	0,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,000355	1322,00	0,47
99. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,003471	26	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	5
99.10	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000006	404706	2
99.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000019	310	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
99.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,002799	227	0,64
99.13	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,00084	195	0,16
99.14	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1880677	0,35
99.15	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000003	220651	0,58
99.16	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000001	410969	0,24
99.17	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000001	544441	0,61
99.18	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000004	408505	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3510,42	7
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,001866	198308	370
101	1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытия сеткой заградительной	м2		200	524,26	104852
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	0,412	82,4	1236	101846
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,62	1189,61	738
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				512,92	102584
101. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0012	0,24	4485	1076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,24	1322,00	317,28
101. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,38	2077	789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,38	1106,00	420,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,33	1866
101. 5	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,019	3,8	300	1140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,7	1140
102	СТ Прайс ТОО	-Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.		200	2232,14	446429

1	2	3	4	5	6	7	8
	"Мастерфай бр-Астана"						
103	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска троса	м		135	30,71	4146
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,0233	3,146	1280	4026
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0135	1322	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,96	4044
103. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0135	2698	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0135	1322,00	17,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,2698	36
103. 4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000003	0,000418	198308	83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,614755	83
104	СТ Прайс ТОО "Мастерфай бр-Астана"	-Трос d3	м.		148,5	267,86	39777
105	СТ Прайс ТОО "Мастерфай бр-Астана"	-Талреп	шт.		15	1785,71	26786
106	СТ Прайс ТОО "Мастерфай бр-Астана"	-Коуш	шт.		15	267,86	4018
107	СТ Прайс ТОО "Мастерфай бр-Астана"	-Зажим для троса	шт.		60	250	15000
108	СТ Прайс ТОО "Мастерфай бр-Астана"	-Хомут	шт.		1000	17,86	17857

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 Тенге 659341

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 659234

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				1223
		Всего заработная плата -	Тенге				106628
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				550236
		Накладные расходы -	Тенге				86071
		Сметная прибыль -	Тенге				59624
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				804929
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				86
		Сметная заработная плата -	Тенге				106628
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				107
		Материалы -	Тенге				7
		Всего заработная плата -	Тенге				97
		Накладные расходы -	Тенге				67
		Сметная прибыль -	Тенге				14
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				188
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				805117
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				86
		Сметная заработная плата -	Тенге				106725
		РАЗДЕЛ 15. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/					
109	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		28	925,72	25920
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,196	5,488	926	5082
109. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,213	5,964	1580	9423
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				518,04	14505
109. 3	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,213	5,964	3494	20838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	5,964	1580,00	9423,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				744,22	20838
110	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		0,896	5627,41	5042
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,7616	1015	773
110. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,48384	1360,22	658
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1431
110. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,41216	2571	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,41216	1322,00	544,88

1	2	3	4	5	6	7	8
110. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,82432	14	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,07168	4854	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,07168	1580,00	113,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1419
110. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,03	2762	2846
110. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,1344	30	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	2850
111	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		4,48	16663,57	74653
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	6,048	926	5600
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,812224	1322	1074
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	6674
111. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,15	15	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,8064	5981	4823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,8064	1322,00	1066,06
111. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005824	2698	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,005824	1322,00	7,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	4871
111. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,57	12331	56348
111. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,12	6994	7833
111. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00896	30	0,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	64181

1	2	3	4	5	6	7	8
112	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения Монтаж	т конструкций		1,889916	24845,92	46957
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	11,113	1193	13257
112. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	4,177	1574,05	6574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	19832
112. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,170092	275	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	1,663	5685	9455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	1,663	1580,00	2627,54
112. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,283487	4663	1322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,283487	1888,00	535,22
112. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	1,795	5809	10430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	1,795	1580,00	2836,10
112. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,434681	2698	1173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,434681	1322,00	574,65
112. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	4,233	26	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	22536
112. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,056697	70	4
112.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,035341	3360	119
112.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00945	415475	3926
112.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75	м3	0,00103	0,001947	63383	123

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86					
112.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00756	404706	3059
112.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,018899	310	6
112.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,685	227	837
112.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,115	195	217
112.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000189	1880677	355
112.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000756	212247	160
112.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000586	410969	241
112.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001134	544441	617
112.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	1,89	-	-
112.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003666	408505	1498
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	11163
113	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		1,880928	246581	463801
114	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,008876	227208	2017
115	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		4,42456	163169,14	721952
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	402,635	1322	532283
115. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	32,476	1784,67	57959
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	590243
115. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	1,327	12	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	26,547	5025	133400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	26,547	1888,00	50120,74

1	2	3	4	5	6	7	8
115. 5	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	4,867	27	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 6	3401-0304 0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	3,717	1442	5359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	3,717	1322,00	4913,87
115. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	120,79	166	20051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 8	3301-0201 0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	2,212	3549	7851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	2,212	1322,00	2924,26
115. 9	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	4,425	26	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	166925
115.10	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	11,504	227	2611
115.11	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	2,212	195	431
115.12	2113-0812 1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,095128	207096	19701
115.13	2105-0199 9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	4,566	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	22743
116	1109-0601- 0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		4,42456	57568,4	254715
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	206,184	1106	228040
116. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,372	1541,1	2114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	230154
116. 3	3106-0103 0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	7,743	275	2129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,530947	4663	2476

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,530947	1888,00	1002,43
116. 5	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	1,814	27	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 6	3105-0402 0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	40,175	90	3616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 7	3106-0103 0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,619438	167	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,840666	2698	2268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,840666	1322,00	1111,36
116. 9	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	8,23	26	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	10855
116.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,132737	70	9
116.11	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,082739	3360	278
116.12	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,014601	404706	5909
116.13	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,044246	310	14
116.14	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	6,637	227	1507
116.15	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	1,991	195	388
116.16	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000442	1880677	832
116.17	2113-0812 1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,006194	220651	1367
116.18	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001372	410969	564
116.19	2204-0601 0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002655	544441	1445

1	2	3	4	5	6	7	8
116.20	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	4,425	-	-
116.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,008584	408505	3506
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	15819
117	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,9128	246288	224812
118	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		1,0612	246581	261672
119	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		0,75572	211358	159727
120	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		1,16732	213903	249693
121	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,10304	227208	23412
122	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная 2,3 КГ	м2		140	930	130200
123	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ 1 Т	т		0,16268	213903	34798
124	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		156,8	376,04	58963
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	53,312	1106	58963
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	58963
125	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		156,8	87,85	13774
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	4,626	1500	6938
125. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03136	1322	41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	6980
125. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01568	4485	70

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01568	1322,00	20,73
125. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01568	27	0,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01568	2698	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01568	1322,00	20,73
125. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,756	137	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	354
125. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,002352	290315	683
125. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,014112	410969	5800
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	6482
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		313,6	77,98	24454
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	6,68	1215	8116
126. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,06272	1322	83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	8199
126. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,03136	4485	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03136	1322,00	41,46
126. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,03136	27	0,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,03136	2698	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03136	1322,00	41,46
126. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	2,038	137	279

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	505
126. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00439	309850	1360
126. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,028224	512776	14473
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	15833

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	. . . . .	2776561
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	1752938
Материалы -	Тенге	. . . . .	89347
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	96752
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	. . . . .	1550131
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	69006
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	145756
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	1967699
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	84
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	96752
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	. . . . .	1023623
Материалы -	Тенге	. . . . .	49726
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	840229
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	579758
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	128270
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	. . . . .	1731651
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	658
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	840229
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	. . . . .	3699351
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	742
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	936981

РАЗДЕЛ 16. Калитка К-1 /2 шт/

127	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		2	5494,08	10988
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	5,82	11,64	944	10988
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5494,08	10988
128	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		0,064	5627,41	360
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,0544	1015	55
128. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,03456	1360,22	47

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	102
128. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,02944	2571	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,02944	1322,00	38,92
128. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,05888	14	0,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00512	4854	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00512	1580,00	8,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	101
128. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,0736	2762	203
128. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,0096	30	0,29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	204
129	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		0,32	16663,57	5332
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,432	926	400
129. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,058016	1322	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	477
129. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1536	15	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0576	5981	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0576	1322,00	76,15
129. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000416	2698	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000416	1322,00	0,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	348

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12331	4025
129. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,08	6994	560
129. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00064	30	0,02
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	4584
130	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		0,02381	163169,14	3885
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	2,167	1322	2864
130. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,174765	1784,67	312
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	3176
130. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,007143	12	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,14286	5025	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,14286	1888,00	269,72
130. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,026191	27	0,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,02	1442	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,02	1322,00	26,44
130. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	0,650013	166	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,011905	3549	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,011905	1322,00	15,74
130. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,02381	26	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	898
130.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,061906	227	14
130.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,011905	195	2
130.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000512	207096	106
130.13	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,024572	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	122
131	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,01413	227208	3210
132	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		0,00968	213903	2071
133	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,119054	24845,92	2958
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	0,700038	1193	835
133. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,263109	1574,05	414
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	1249
133. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,010715	275	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,104768	5685	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,104768	1580,00	165,53
133. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,017858	4663	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,017858	1888,00	33,72
133. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,113101	5809	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,113101	1580,00	178,70
133. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,027382	2698	74

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,027382	1322,00	36,20
133. 8 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,266681	26	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	1420
133. 9 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003572	70	0,25
133.10 1108	2105-0310 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002226	3360	7
133.11 0102	2106-0801 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,005	0,000595	415475	247
133.12 0101	2107-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000123	63383	8
133.13 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000476	404706	193
133.14 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001191	310	0,37
133.15 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,232155	227	53
133.16 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,070242	195	14
133.17 0301	2113-0804 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1880677	22
133.18 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000048	212247	10
133.19 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000037	410969	15
133.20 0602	2204-0601 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000071	544441	39
133.21 9901	2106-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,119054	-	-
133.22 0703	2105-0204 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000231	408505	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	703
134	2105-0206 0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,11568	246581	28524
135	2105-0101 0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,000634	227208	144

1	2	3	4	5	6	7	8
		1 т					
136	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,349794	163169,14	57076	
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	31,831	1322	42081
136. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	2,567	1784,67	4582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	46663
136. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,104938	12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	2,099	5025	10546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	2,099	1888,00	3962,91
136. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,384773	27	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,293827	1442	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,293827	1322,00	388,44
136. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	9,549	166	1585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,174897	3549	621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,174897	1322,00	231,21
136. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,349794	26	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	13197
136.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,909464	227	206
136.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,174897	195	34

1	2	3	4	5	6	7	8
136.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,007521	207096	1557
136.13	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,360987	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	1798
137	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,349794	57568,4	20137
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	46,6	16,3	1106	18028
137. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,108436	1541,1	167
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	18195
137. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,612139	275	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,041975	4663	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,041975	1888,00	79,25
137. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,143416	27	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	3,176	90	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,048971	167	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,066461	2698	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,066461	1322,00	87,86
137. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,650617	26	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	858
137.10	2105-0307-	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из	кг	0,03	0,010494	70	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8
1013 РСНБ РК 2015		стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98					
137.11 1108 РСНБ РК 2015	2105-0310-	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006541	3360	22
137.12 0901 РСНБ РК 2015	2113-0201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,001154	404706	467
137.13 0401 РСНБ РК 2015	2113-0209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003498	310	1
137.14 0401 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,524691	227	119
137.15 1002 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,157407	195	31
137.16 0301 РСНБ РК 2015	2113-0804-	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000035	1880677	66
137.17 1045 РСНБ РК 2015	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,00049	220651	108
137.18 0502 РСНБ РК 2015	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000108	410969	45
137.19 0602 РСНБ РК 2015	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00021	544441	114
137.20 9901 РСНБ РК 2015	2106-0405-	Конструкции стальные	т	1	0,349794	-	-
137.21 0703 РСНБ РК 2015	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000679	408505	277
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	1251
138	2105-0206- 0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,04602	246288	11334
139	2105-0206- 0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,14572	246581	35932
140	2105-0304- 0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		0,05398	211358	11409
141	2105-0304- 0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		0,08338	213903	17835
142	2105-0101- 0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,00736	227208	1672
143	2105-0308- 9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 2,3 КГ	м2		10	930	9300
144	2105-0304-	-Прокат стальной горячекатаный круглый из	т		0,01162	213903	2486

1	2	3	4	5	6	7	8
	0109 РСНБ РК 2015	углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ 1 Т					
145	**1113-0601-** 0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		11,2	376,04	4212
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	3,808	1106	4212
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	4212
146	**1113-0301-** 0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		11,2	87,85	984
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	**0,3304**	**1500**	**496**
146. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00224	1322,01	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	499
146. 3	**3105-0501-** 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	**0,00112**	**4485**	**5**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	**0,0001**	**0,00112**	**1322,00**	**1,48**
146. 4	**3105-0402-** 0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00112	27	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 5	**3301-0201-** 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00112	2698	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00112	1322,00	1,48
146. 6	**3104-0301-** 0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,12544	137	**17**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,26**	**25**
146. 7	**2113-0704-** 3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000168	290315	49
146. 8	**2204-0101-** 0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001008	410969	414
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**41,34**	**463**
147	**1113-0301-** 1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,4	77,98	1747
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	0,47712	1215	580

1	2	3	4	5	6	7	8
147. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00448	1322,01	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	586
147. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00224	4485	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00224	1322,00	2,96
147. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00224	27	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00224	2698	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00224	1322,00	2,96
147. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1456	137	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	36
147. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000314	309850	97
147. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002016	512776	1034
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	1131

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 Тенге 231596

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	147541
Материалы -	Тенге	6382
Всего заработная плата -	Тенге	16863
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	123918
Накладные расходы -	Тенге	12094
Сметная прибыль -	Тенге	12771
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	172406
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	17
Сметная заработная плата -	Тенге	16863
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	84056
Материалы -	Тенге	3874
Всего заработная плата -	Тенге	69284
Накладные расходы -	Тенге	47806
Сметная прибыль -	Тенге	10549
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	142411

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	54
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	69284
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	.	.	.	314816
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	71
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	86147

РАЗДЕЛ 17. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/

148	**1201-0101-** 0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		34	2454,4	83450
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	88,4	944	83450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2454,4**	**83450**
149	**1108-0101-** 0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		0,544	5224,91	2842
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,4624	1015	469
149. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,29376	1360,22	400
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	869
149. 3	**3106-0102-** 0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,25024	2571	643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,25024	**1322,00**	**330,82**
149. 4	**3403-0402-** 0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,50048	14	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 5	**3105-0502-** 0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	**0,08**	**0,04352**	**4854**	**211**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04352	1580,00	68,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1583,86**	**862**
149. 6	**2101-0201-** 0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-**2004**	м3	1,15	0,6256	2412	1509
149. 7	**2113-0703-** 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,0816	30	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	1511
150	**1106-0101-** 0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1,53	16663,57	25495
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	2,066	926	1913

1	2	3	4	5	6	7	8
150. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,277389	1322	367
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	2279
150. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,7344	15	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2754	5981	1647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2754	1322,00	364,08
150. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001989	2698	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001989	1322,00	2,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	1664
150. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,561	12331	19244
150. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,3825	6994	2675
150. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00306	30	0,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	21919
151	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,07633	24845,92	1896
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	0,44882	1193	535
151. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,168689	1574,05	266
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	801
151. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,00687	275	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,06717	5685	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,06717	1580,00	106,13
151. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,011449	4663	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,011449	1888,00	21,62

1	2	3	4	5	6	7	8
151. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,072514	5809	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,072514	1580,00	114,57
151. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,017556	2698	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,017556	1322,00	23,21
151. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,170979	26	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	910
151. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00229	70	0,16
151.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001427	3360	5
151.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000382	415475	159
151.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000079	63383	5
151.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000305	404706	124
151.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000763	310	0,24
151.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,148843	227	34
151.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,045035	195	9
151.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1880677	14
151.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000031	212247	6
151.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000024	410969	10
151.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000046	544441	25
151.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000148	408505	60
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	451
152	2105-0206-	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали	т		0,07378	246581	18193

1	2	3	4	5	6	7	8
	0802 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86					
		1 т					
153	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,00255		251231	641
		1 т					
154	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,507212		163169,14	82761
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	46,156	1322	61019
154. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	3,723	1784,67	6644
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	67663
154. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,152164	12	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	3,043	5025	15292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	3,043	1888,00	5745,18
154. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,557933	27	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,426058	1442	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,426058	1322,00	563,25
154. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	13,847	166	2299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,253606	3549	900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,253606	1322,00	335,27
154. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,507212	26	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	19136
154.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,319	227	299
154.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,253606	195	49
154.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,010905	207096	2258
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	2607
155	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,507212	57568,4	29199
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	46,6	23,636	1106	26142
155. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,157236	1541,1	242
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	26384
155. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,887621	275	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,060865	4663	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,060865	1888,00	114,91
155. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,207957	27	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	4,605	90	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,07101	167	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,09637	2698	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,09637	1322,00	127,40
155. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,943414	26	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	1244
155.10 1013	2105-0307- РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,015216	70	1
155.11 1108	2105-0310- РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009485	3360	32
155.12 0901	2113-0201- РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,001674	404706	677
155.13 0401	2113-0209- РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005072	310	2
155.14 0401	2113-0701- РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,760818	227	173
155.15 1002	2113-0701- РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,228245	195	45
155.16 0301	2113-0804- РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000051	1880677	95
155.17 1045	2113-0812- РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,00071	220651	157
155.18 0502	2204-0101- РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000157	410969	65
155.19 0602	2204-0601- РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000304	544441	166
155.20 0703	2105-0204- РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000984	408505	402
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	1813
156	2105-0304- 0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		0,33082	211358	69921
157	2105-0102- 0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/ 1 Т	т		0,176392	251231	44315
158	1113-0601- 0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		27,2	376,04	10228
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	9,248	1106	10228
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	10228
159	1113-0301- 0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		27,2	87,85	2389
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,8024	1500	1204
159. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00544	1322	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	1211

1	2	3	4	5	6	7	8
159. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00272	4485	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00272	1322,00	3,60
159. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00272	27	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00272	2698	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00272	1322,00	3,60
159. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,30464	137	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	61
159. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000408	290315	118
159. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002448	410969	1006
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	1125
160	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		54,4	77,98	4242
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	1,159	1215	1408
160. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01088	1322	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	1422
160. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00544	4485	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00544	1322,00	7,19
160. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00544	27	0,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00544	2698	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00544	1322,00	7,19

1	2	3	4	5	6	7	8
160. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,3536	137	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	88
160. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000762	309850	236
160. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,004896	512776	2511
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	2747

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 Тенге 375574

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	261717
Материалы -	Тенге	27301
Всего заработная плата -	Тенге	99459
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	133070
Накладные расходы -	Тенге	71840
Сметная прибыль -	Тенге	26685
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	360242
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	103
Сметная заработная плата -	Тенге	99459
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	113857
Материалы -	Тенге	4872
Всего заработная плата -	Тенге	94848
Накладные расходы -	Тенге	65445
Сметная прибыль -	Тенге	14344
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	193646
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	74
Сметная заработная плата -	Тенге	94848
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	553888
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	177
Сметная заработная плата -	Тенге	194307

РАЗДЕЛ 18. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

161	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		17	2454,4	41725
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	44,2	944	41725
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2454,4	41725
162	1108-0101-0202 РСНБ	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		0,306	5627,41	1722

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,2601	1015	264
162. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,16524	1360,22	225
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	489
162. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,14076	2571	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,14076	1322,00	186,08
162. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,28152	14	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,02448	4854	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,02448	1580,00	38,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	485
162. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,3519	2762	972
162. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,0459	30	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	973
163	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		0,765	16663,57	12748
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	1,033	926	956
163. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,138694	1322	183
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	1140
163. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3672	15	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1377	5981	824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1377	1322,00	182,04
163. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000994	2698	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000994	1322,00	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	832
163. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,7803	12331	9622
163. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,19125	6994	1338
163. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00153	30	0,05
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	10960
164	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,22032	24845,92	5474
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	1,295	1193	1546
164. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,486907	1574,05	766
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	2312
164. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,019829	275	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,193882	5685	1102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,193882	1580,00	306,33
164. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,033048	4663	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,033048	1888,00	62,39
164. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,209304	5809	1216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,209304	1580,00	330,70
164. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,050674	2698	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,050674	1322,00	66,99
164. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,493517	26	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	2627
164. 9	2105-0307-	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из	кг	0,03	0,00661	70	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8
1013 РСНБ РК 2015		стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98					
164.10 1108 РСНБ РК 2015	2105-0310-	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00412	3360	14
164.11 0102 РСНБ РК 2015	2106-0801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,005	0,001102	415475	458
164.12 0101 РСНБ РК 2015	2107-0201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000227	63383	14
164.13 0901 РСНБ РК 2015	2113-0201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000881	404706	357
164.14 0401 РСНБ РК 2015	2113-0209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002203	310	0,68
164.15 0401 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,429624	227	98
164.16 1002 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,129989	195	25
164.17 0301 РСНБ РК 2015	2113-0804-	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000022	1880677	41
164.18 1035 РСНБ РК 2015	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000088	212247	19
164.19 0502 РСНБ РК 2015	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000068	410969	28
164.20 0602 РСНБ РК 2015	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000132	544441	72
164.21 0703 РСНБ РК 2015	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000427	408505	175
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	1301
165	2301-0201- 0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 7,1 КГ	м		40,8	1770	72216
166	1109-0701- 0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		1,095446	163169,14	178743
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	99,686	1322	131784
166. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	8,041	1784,67	14350
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	146134
166. 3 0301 РСНБ РК 2015	3403-0302-	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,328634	12	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 4	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	6	6,573	5025	33028

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302 РСНБ РК 2015	технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	6,573	1888,00	12409,82
166. 5	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,205	27	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 6	3401-0304 0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,920175	1442	1327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,920175	1322,00	1216,47
166. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	29,906	166	4964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 8	3301-0201 0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,547723	3549	1944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,547723	1322,00	724,09
166. 9	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,095	26	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	41328
166.10	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,848	227	647
166.11	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,547723	195	107
166.12	2113-0812 1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,023552	207096	4878
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	5631
167	1109-0601- 0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		1,095446	57568,4	63063
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	46,6	51,048	1106	56459
167. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,339588	1541,1	523
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	56982
167. 3	3106-0103 0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,917	275	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
167. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,131454	4663	613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,131454	1888,00	248,19
167. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,449133	27	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	9,947	90	895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,153362	167	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,208135	2698	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,208135	1322,00	275,15
167. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	2,038	26	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	2688
167.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,032863	70	2
167.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,020485	3360	69
167.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,003615	404706	1463
167.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010954	310	3
167.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,643	227	373
167.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,492951	195	96
167.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00011	1880677	206
167.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001534	220651	338
167.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00034	410969	140

1	2	3	4	5	6	7	8
167.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000657	544441	358
167.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002125	408505	868
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	3917
168	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,537251	246581	132476
169	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 1 Т	т		0,55845	233012	130126
170	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		17,9775	376,04	6760
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	6,112	1106	6760
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	6760
171	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		71,91	87,85	6317
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	2,121	1500	3182
171. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,014382	1322	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	3201
171. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007191	4485	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007191	1322,00	9,51
171. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,007191	27	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007191	2698	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007191	1322,00	9,51
171. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,805392	137	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	162

1	2	3	4	5	6	7	8
171. 7	2113-0704 3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001079	290315	313
171. 8	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,006472	410969	2660
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	2973
172	1113-0301 1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		143,82	77,98	11215
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	3,063	1215	3722
172. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,028764	1322	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	3760
172. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,014382	4485	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,014382	1322,00	19,01
172. 4	3105-0402 0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,014382	27	0,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,014382	2698	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,014382	1322,00	19,01
172. 6	3104-0301 0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,93483	137	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	232
172. 7	2204-0601 0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,002013	309850	624
172. 8	2204-0705 0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,012944	512776	6637
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	7261

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 Тенге 662584

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	343088
Материалы -	Тенге	22167
Всего заработная плата -	Тенге	57075
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	262601

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	41001
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	30727
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	414816
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	57
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	57075
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	247280
		Материалы -	Тенге	.	.	.	10849
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	205428
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	141745
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	31122
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	420148
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	161
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	205428
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	72216
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	72216
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	5777
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	77993
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	.	.	.	912957
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	218
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	262503

РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке

173	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		58	5494,08	318657
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	5,82	337,56	944	318657
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5494,08	318657
174	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		1,044	5627,41	5875
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,8874	1015	901
174. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,56376	1360,22	767
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1668
174. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,48024	2571	1235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,48024	1322,00	634,88
174. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,96048	14	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 5	3105-0502-	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	маш.-ч	0,08	0,08352	4854	405

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015		пневмоколесные, 3 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08352	1580,00	131,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1654
174. 6	2101-0201-	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	1,15	1,201	2762	3316
0603 РСНБ РК 2015		М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
174. 7	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,15	0,1566	30	5
1405 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	3321
175	1106-0101-	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек.	м3		2,61	16663,57	43492
	0101 РСНБ РК 2015	Устройство					
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	3,524	926	3263
175. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,473193	1322	626
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	3888
175. 3	3104-0101-	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,253	15	19
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 4	3105-0101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4698	5981	2810
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4698	1322,00	621,08
175. 5	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003393	2698	9
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003393	1322,00	4,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	2838
175. 6	2102-0101-	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,662	12331	32828
0501 РСНБ РК 2015							
175. 7	2113-0803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,6525	6994	4564
1101 РСНБ РК 2015							
175. 8	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,002	0,00522	30	0,16
1405 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	37391
176	1337-0102-	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой	шт.		11	43980,91	483790
	0104 РСНБ РК 2015	площадке					
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	29,1	320,1	1280	409728
176. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	11	1729,52	19025

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38977,52	428753
176. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	7,15	4663	33340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	7,15	1888,00	13499,20
176. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,07	0,77	7853	6047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,77	1888,00	1453,76
176. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	31,9	27	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	37,18	166	6172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	3,08	2698	8310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	3,08	1322,00	4071,76
176. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	2,09	26	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4980,42	54785
176. 9	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	22	241	5302
176.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	15,84	227	3596
176.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	2,64	195	515
176.12	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0396	249113	9865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1752,49	19277
177	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		1	995535,71	995536
178	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Гандбольные ворота (с сеткой) 6601	шт		2	143750	287500

1	2	3	4	5	6	7	8
	lTd."						
179	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Тренажер код 7520	шт		1	292410,71	292411
180	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Тренажер код 7506	шт		1	85714,29	85714
181	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7530	шт		1	309821,43	309821
182	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7532	шт		1	355357,14	355357
183	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7534	шт		1	236607,14	236607
184	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7536	шт		1	194196,43	194196
185	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7537	шт		1	230357,14	230357
186	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7525	шт		1	248214,29	248214
187	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		2	39371,2	78742
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	27,8	55,6	1280	71168
187. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,86	1756,37	1510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36339,24	72678
187. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,62	4663	2891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,62	1888,00	1170,56
187. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,02	0,04	7853	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1888,00	75,52
187. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	5,8	27	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
187. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	6,76	166	1122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	2698	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,2	1322,00	264,40
187. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,38	26	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2516,71	5033
187. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	2,88	227	654
187.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,48	195	94
187.11	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0072	249113	1794
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	2541
188	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		1	334821,43	334821
189	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	Песочница "Ромашка" код 4250	шт		1	130357,14	130357
190	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		4	32860,45	131442
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	96	1280	122880
190. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,28	1322	370
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	123250
190. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	11,6	27	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	14,4	166	2390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,28	2698	755

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,28	1322,00	370,16
190. 6 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,8	26	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	3480
190. 7 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	5,76	227	1308
190. 8 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,96	195	187
190. 9 1038	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0144	249113	3587
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	5082
191	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт		1	80357,14	80357
192	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Мотоцикл" для детей от 4 до 10 лет код 4112	шт		1	124553,57	124554
193	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья двойные 6443	шт		1	351339,29	351339
194	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155	шт		1	137500	137500
195	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4968	шт		1	29017,86	29018
196	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4969	шт		1	50446,43	50446

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 Тенге 553610 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования -	Тенге	4474107
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	4474107
Стоимость монтажных работ -	Тенге	693974
Материалы -	Тенге	26900
Всего заработная плата -	Тенге	624681

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	381056
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	86002
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	1161032
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	484
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	624681
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	368024
		Материалы -	Тенге	.	.	.	40712
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	324213
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	234522
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	48204
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	650749
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	343
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	324213
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	.	.	.	6285888
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	827
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	948894
		РАЗДЕЛ 20. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					
197	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		16	32860,45	525767
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	384	1280	491520
197. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,12	1322	1481
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	493001
197. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	46,4	27	1253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	57,6	166	9562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,12	2698	3022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,12	1322,00	1480,64
197. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	3,2	26	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	13919
197. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	23,04	227	5230

1	2	3	4	5	6	7	8
197. 8 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	3,84	195	749
197. 9 1038	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0576	249113	14349
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	20328
198	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.		8	59375	475000
199	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт.		8	67857,14	542857

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге		1543624
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость оборудования -	Тенге		1017857
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		1017857
Стоимость монтажных работ -	Тенге		525767
Материалы -	Тенге		20328
Всего заработная плата -	Тенге		493001
Накладные расходы -	Тенге		300730
Сметная прибыль -	Тенге		66120
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		892617
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		385
Сметная заработная плата -	Тенге		493001
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге		1910474
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		385
Сметная заработная плата -	Тенге		493001

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	23341513
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	5036397
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	924687
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	258093
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	11284637
- перевозка грузов	Тенге	603828
- оборудование	Тенге	5491964
Накладные расходы	Тенге	3972920
ИТОГО:	Тенге	27314434
Сметная прибыль	Тенге	1738083
ИТОГО по смете:	Тенге	29052517

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21080'Б1А0Ж5'МН2Ц7В1ХШ1''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы'2100''Благоустройство''1'2-1-8'Капитальный ремонт дворовой территории по адресу пр. Суюнбая, 263/18'ГП, дефектный акт''в текущих ценах 3 квартала 2018г.*
3 М249133=25*
4 РПодготовительные работы*
5 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора*
6 Н43=124,15*
7 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основании. Разборка'м*
10 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
11 Н43=1*
12 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
13 Н43=574,8.0,001*
14 Е11-090305-0301(РС248298)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'1''Демонтаж существующих мафов из металла'т*
15 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
16 Н43=1*
17 РУстройство бортового камня*
18 Н43=60,74*
19 Е11-010102-0405'0,3.0,5.0,043''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
20 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
21 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
22 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,035''Основание под бордюры щебеночное. Устройство'м3 основания*
23 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'м бортового камня*
24 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
25 Н43=1*
26 Р Асфальтобетонное покрытие проездов*
27 Н43=1339,33*
28 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см'м3*
29 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
30 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнивание к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
31 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
32 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
33 Н43=1*
34 Р Разметка парковочных мест*
35 Е11-270903-0101'20.5,5.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
36 РОзеленение*
37 П2Газоны*
38 Н43=156,03*
39 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
40 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
41 Н43=1*
42 П2Снос деревьев*
43 Н43=3*
44 Е12-180101-0306'38,8''Деревья. Валка в городских условиях'складочный м3 кряжей*
45 Е11-010207-0314'1''Древесина, полученная от валки леса. Разделка.'дерево*
46 Е11-010207-0512'1''Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м'дерево*
47 Е11-010207-0901'1''Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'яма*
48 С341-310101-0701'1''Погрузка'Тенге за 1 тонну*
49 С341-020101-1050'1''Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
50 С341-020101-1050'1''Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
51 Н43=1*
52 П2 Посадка деревьев*
53 Н43=9*
54 Е11-470102-0111'1''Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма*
55 Е11-470103-0103(РС244563)(РС268268)'1''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка'шт.*
56 ТПРАЙС ИП " ROsTOK" (=19)(Н30=0)'1'12000:1,12'Саженцы'шт*

57 Н43=1*
58 П2 Санитарная обрезка деревьев*
59 Е11-470120-0102'18''Кроны деревьев. Обрезка и прорежив
ание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов
20-30'1 дерево*
60 Р Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/*
61 Н43=37*
62 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
63 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,016''Основание под
стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
64 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
65 Е11-090302-0112(РС248298)'(2,17+0,075).0,001''Стойки о
граждения. Монтаж'т конструкций*
66 С121-050206-0802'2,17.0,001''Трубы стальные квадратные
из углеродистой стали наружными размерами от 30 х
30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
67 С121-050102-0201'0,075.0,001''Прокат тонколистовой хол
однокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9
мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/'т*
68 Е11-090701-0103(РС247899)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0
,001''Изготовление решетчатых конструкций в постро
ечных условиях'т конструкций*
69 Е11-090601-0102(РС248298)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0
,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
70 С121-050304-0111'(5,48+4,25).0,001''Прокат стальной го
рячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и
низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-
2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
71 С121-050102-0201'(0,93+4,2+0,058).0,001''Прокат тонкол
истовой холоднокатаный из углеродистой стали толщи
ной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/'т*
72 Е11-130601-0207'0,8''Поверхности металлические. Очистк
а щетками'м2*
73 Е11-130301-0406'0,8''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
74 Е11-130301-1406'0,8.2''Поверхности металлические огрун
тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
75 Н43=1*
76 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
77 Ц13-370102-0102(РС130728)'2+2''Оборудование массой 0,0
5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
78 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'2'66500:1,
12'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт.*
79 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'2'76000:1,
12'Диван на металлических ножках код 2211'шт.*
80 К*

Наименование стройки- Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Благоустройство

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

2-1-8

на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу пр. Суюнбая, 263/18

Основание: ГП, дефектный акт

Сметная стоимость	7457,804	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,535	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1696,468	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора					
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,2415		3876,38	4813
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	2,434	3,021	1050	3172
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	0,529872	1350,38	716
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3131,52	3888
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,026568	9736	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,026568	1888,00	50,16
1. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	0,487289	2557	1246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	0,487289	1322,00	644,20
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	1,462	50	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,016015	185	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,016015	3719	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,016015	1322,00	21,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,21	1640
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		2,92994	1674	4905
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		124,15	750,89	93223
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	95,223	979	93223
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				750,89	93223
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		13,4082	1674	22445
		Демонтаж ограждений и МАФ					
5	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т		0,5748	61486,96	35343
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	44,16	25,383	1215	30841
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,155196	1086,81	169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53947,84	31009
5. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,41	6,558	275	1804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,04426	4663	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,04426	1888,00	83,56
5. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,59	1,489	90	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,833	0,478808	167	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,064378	2698	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112	0,064378	1322,00	85,11
5. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	0,933475	26	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4213,41	2422
5. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,008622	70	0,6
5.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,005374	3360	18
5.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,000296	63383	19
5.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,001437	404706	582
5.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,002874	310	0,89
5.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	0,56043	227	127
5.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	0,169566	195	33
5.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000029	1880677	54
5.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,004024	220651	888
5.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000089	410969	37
5.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000172	544441	94
5.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,000558	408505	228
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3619,15	2080
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		0,5748	1674	962

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	161691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	126348
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	97111
		Транспортные расходы - Тенге	.	.	.	.	28312
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	103480
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	18386
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	248215
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	99
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	97111
		Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	35343
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	2080
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	31009
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	21396
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	4539
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	61278
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	26
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	31009
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге	.	.	.	.	309493
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	124
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	128120
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня					
7	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,391773	336,59		132
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,010578	1150	12
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,030323	1580	48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	60
7. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,006072	4079	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,006072	1580,00	9,59
7. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,024251	3913	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,024251	1580,00	38,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	120
7. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00004	0,000016	2469	0,04
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	15,4887		1674	25928
9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,111		16,11	147
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,024782	926	23
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,027606	1874,93	52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	75
9. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000638	3287	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000638	1322,00	0,84
9. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,026969	4497	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,026969	1888,00	50,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	123
9. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000182	2469	0,45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания		2,1259	5224,91	11108
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	1,807	1015	1834
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,148	1360,22	1562
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	3396
10. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,977914	2571	2514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,977914	1322,00	1292,80
10. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,956	14	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,170072	4854	826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,170072	1580,00	268,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	3367
10. 6 0403	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	1,15	2,445	2412	5897
10. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,318885	30	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	5906
11	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		60,74	1618,03	98279
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	60,74	1050	63777
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,39481	1853,17	732
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	64509
11. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,370514	4663	1728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,370514	1888,00	699,53
11. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,024296	2698	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,024296	1322,00	32,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	1793
11. 5 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	2,369	12880	30511
11. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,036444	11757	428
11. 7 0401	2107-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,103258	15311	1581
11. 8 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,6074	310	188
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	32709
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		2,61182	43034	112397

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 247990

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	247990
Материалы -	Тенге	38616
Всего заработная плата -	Тенге	68039
Местные материалы -	Тенге	112397
Транспортные расходы -	Тенге	25928

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	72924
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	25673
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	346588
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	64
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	68039
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	346588
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	64
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	68039
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие проездов					
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см	м3	80,3598	4819,12	387264	
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	11,572	979	11329
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	11,491	1663,58	19117
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	30446
13. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,246	9736	12127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,246	1888,00	2352,45
13. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	3,825	4485	17156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	3,825	1322,00	5056,65
13. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,689	8683	49402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,689	1888,00	10740,83
13. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,731274	5649	4131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,731274	1322,00	966,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	82815
13. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	106,075	2762	292979
13. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	5,625	25	141
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	293120
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4821588	114965,11	55431	
14. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,279652	1580	442

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	442
14. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,139826	6136	858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,279652	1580,00	441,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	858
14. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,496624	109889	54573
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	54573
15	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /КЗ АБ/		401,799	1245,82	500571
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	15,128	1258	19031
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	2,097	1689,47	3543
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	22574
15. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,285277	5649	1612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,285277	1322,00	377,14
15. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,132594	6136	814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,265188	1580,00	419,00
15. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,04018	120	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,590645	8060	4761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,590645	1888,00	1115,14
15. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,562519	6650	3741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,562519	1580,00	888,78

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,393763	16816	6622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,393763	1888,00	743,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	17553
15. 9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	38,814	11016	427573
15.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000824	0,331082	109889	36382
15.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	1,286	25	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1154,77	463987
16	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		1339,33	1311,63	1756700
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	50,426	1258	63436
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	6,991	1689,47	11812
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	75247
16. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,950924	5649	5372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,950924	1322,00	1257,12
16. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,441979	6136	2712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,883958	1580,00	1396,65
16. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,133933	120	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	1,969	8060	15869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	1,969	1888,00	3717,47
16. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	1,875	6650	12469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,875	1580,00	2962,50

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	1,313	16816	22072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	1,313	1888,00	2478,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	58509
16. 9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	129,379	11952	1546341
16.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,803598	109889	88307
16.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	4,286	25	107
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1220,58	1634755
17	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		2678,66	146,16	391524
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,00009	0,241079	1050	253
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,321439	1811	582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,31182	835
17. 3	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00003	0,08036	8060	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,08036	1888,00	151,72
17. 4	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00003	0,08036	6650	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,08036	1580,00	126,97
17. 5	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00006	0,16072	16816	2703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,16072	1888,00	303,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,45	3885
17. 6	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	32,412	11952	387386
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				144,62	387386

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	.	.	.	3091489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3091489
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2833821
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	129544
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	139908
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	258512
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3489909
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	99
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	129544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	3489909
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	99
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	129544
		РАЗДЕЛ 4. Разметка парковочных мест					
18	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,11	33840,8		3722
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=899)	чел-ч	3,18	0,3498	899	314
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,209	1440,14	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5595,08	615
18. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0957	4077	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0957	1580,00	151,21
18. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1133	5649	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1133	1322,00	149,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9365,46	1030
18. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 30454-97	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ	т	0,0008	0,000088	613147	54
18. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производствакг стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010		42	4,62	503	2324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,52	2378
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге	.	.	.	3722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3722
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2378
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	665
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	351
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		РАЗДЕЛ 5. Озеленение					
		Газоны					
19	**1147-0112-**0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		156,03	401,12	62587
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,2678	41,785	961	40155
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,296457	1322	392
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,87	40547
19. 3	**3201-0211-**0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	0,218442	5649	**1234**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,218442	**1322,00**	**288,78**
19. 4	**3206-0101-**1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	0,218442	106	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	**3304-0102-**0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,078015	3221	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,078015	1322,00	103,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,67	1508
19. 6	**2101-0101-**0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	23,404	894	**20924**
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**134,1**	**20924**
20	**1147-0112-**0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. **4**	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посевм2 вручную	м2		156,03	299,76	46771

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,0525	8,192	1086	8896
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	4,275	1322	5652
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				93,24	14548
20. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	4,275	5649	24151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	4,275	1322,00	5651,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,78	24151
20. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,04	6,241	2124	13256
20. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	15,603	30	468
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,96	13724
21	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	Снос деревьев -Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей		116,4	8738,79	1017195
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	7,38	859,032	1068	917446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7881,84	917446
21. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,91	687,924	145	99749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,95	99749
22	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	-Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево		3	1102,93	3309
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,988	2,964	1068	3166
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1055,18	3166
22. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3293	0,9879	145	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,75	143
23	1101-0207-	-Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах	дерево		3	653,54	1961

1	2	3	4	5	6	7	8
	0512 РСНБ РК 2015	естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,138	0,414	979	405
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1072	0,3216	1580	508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,48	913
23. 3	3 3206-0101-0804 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	0,0281	0,0843	6565	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	0,0843	1580,00	133,19
23. 4	3 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0791	0,2373	4222	1002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0791	0,2373	1580,00	374,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				518,44	1555
24	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма		3	95,34	286
24. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,0636	1888	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,03	120
24. 2	3 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,0636	4497	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,0636	1888,00	120,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,34	286
25	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	Тенге за 1 тонну		3	491	1473
26	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		3	1674	5022
27	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Разгрузка	Тенге за 1 тонну		3	1674	5022
		Посадка деревьев					
28	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		9	709,02	6381
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,683	6,147	926	5692

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,198	1322	262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,54	5954
28. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,198	3221	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,198	1322,00	261,76
28. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,198	259	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,56	689
29	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.		9	2607,52	23468
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,254	11,286	1322	14920
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	1,503	1708,37	2568
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1943,09	17488
29. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	1,026	4663	4784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	1,026	1888,00	1937,09
29. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	0,477	5649	2695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,477	1322,00	630,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,98	7479
29. 5	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,135	6994	944
29. 6	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00027	241451	65
29. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,22	1,98	30	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,75	1069
30	ПРАЙС ИП " ROsTOK"	Саженцы	шт		9	10714,29	96429

1	2	3	4	5	6	7	8
		Санитарная обрезка деревьев					
31	1147-0120-0102 РСНБ РК 2015	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево		18	1959,2	35266
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	1,24	22,32	1580	35266
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1959,2	35266

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	1305169
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	1305169
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	35717
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1035448
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	96429
Транспортные расходы -		Тенге	.	.	.	.	11517
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	763731
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	157798
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	2226697
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	959
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1035448
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	2226697
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	959
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1035448

РАЗДЕЛ 6. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/

32	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		37	2454,4	90813
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	96,2	944	90813
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2454,4	90813
33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		0,592	5224,91	3093
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,5032	1015	511
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,31968	1360,22	435
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	946
33. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,27232	2571	700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,27232	1322,00	360,01
33. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,54464	14	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,04736	4854	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04736	1580,00	74,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	938
33. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,6808	2412	1642
33. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,0888	30	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	1645
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1,665	16663,57	27745
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	2,248	926	2081
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,301864	1322	399
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	2480
34. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,7992	15	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2997	5981	1793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2997	1322,00	396,20
34. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002165	2698	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002165	1322,00	2,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	1810
34. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,698	12331	20942
34. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,41625	6994	2911
34. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00333	30	0,1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	23853
35	1109-0302-0112 РСНБ	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,083065	24845,92	2064

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	0,488422	1193	583
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,183574	1574,05	289
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	872
35. 3	3 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,007476	275	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,073097	5685	416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,073097	1580,00	115,49
35. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01246	4663	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01246	1888,00	23,52
35. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,078912	5809	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,078912	1580,00	124,68
35. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,019105	2698	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,019105	1322,00	25,26
35. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,186066	26	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	990
35. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002492	70	0,17
35.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001553	3360	5
35.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000415	415475	173
35.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000086	63383	5
35.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000332	404706	134

1	2	3	4	5	6	7	8
35.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000831	310	0,26
35.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,161977	227	37
35.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,049008	195	10
35.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1880677	16
35.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000033	212247	7
35.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000026	410969	11
35.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00005	544441	27
35.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000161	408505	66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	491
36	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,08029	246581	19798
37	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/ 1 Т	т		0,002775	251231	697
38	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		0,551966	163169,14	90064
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	50,229	1322	66403
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	4,051	1784,67	7230
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	73633
38. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,16559	12	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	3,312	5025	16642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	3,312	1888,00	6253,06
38. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,607163	27	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,463651	1442	669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,463651	1322,00	612,95
38. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	15,069	166	2501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,275983	3549	979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,275983	1322,00	364,85
38. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,551966	26	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	20824
38.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,435	227	326
38.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,275983	195	54
38.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,011867	207096	2458
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	2837
39	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,551966	57568,4	31776
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	46,6	25,722	1106	28448
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,171109	1541,1	264
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	28712
39. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,96594	275	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,066236	4663	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,066236	1888,00	125,05
39. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,226306	27	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	5,012	90	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,077275	167	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,104874	2698	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,104874	1322,00	138,64
39. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,027	26	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	1354
39.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,016559	70	1
39.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,010322	3360	35
39.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,001821	404706	737
39.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00552	310	2
39.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,827949	227	188
39.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,248385	195	48
39.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000055	1880677	104
39.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000773	220651	171
39.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000171	410969	70
39.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000331	544441	180
39.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001071	408505	437
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	1973
40	2105-0304-	-Прокат стальной горячекатаный круглый из	т		0,36001	211358	76091

1	2	3	4	5	6	7	8
	0111 РСНБ РК 2015	углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т					
41	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/ 1 Т	т		0,191956	251231	48225
42	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		29,6	376,04	11131
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	10,064	1106	11131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	11131
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		29,6	87,85	2600
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,8732	1500	1310
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00592	1321,99	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	1318
43. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00296	4485	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00296	1322,00	3,91
43. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00296	27	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00296	2698	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00296	1322,00	3,91
43. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,33152	137	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	67
43. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000444	290315	129
43. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002664	410969	1095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	1224
44	1113-0301-1406 РСНБ	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		59,2	77,98	4616

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	1,261	1215	1532
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01184	1322	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	1548
44. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00592	4485	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00592	1322,00	7,83
44. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00592	27	0,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00592	2698	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00592	1322,00	7,83
44. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,3848	137	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	95
44. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000829	309850	257
44. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,005328	512776	2732
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	2989

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	408713
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	284810
Материалы -	Тенге	29710
Всего заработная плата -	Тенге	108235
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	144811
Накладные расходы -	Тенге	78179
Сметная прибыль -	Тенге	29039
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	392028
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	112
Сметная заработная плата -	Тенге	108235
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	123903
Материалы -	Тенге	5301
Всего заработная плата -	Тенге	103217
Накладные расходы -	Тенге	71219

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	15610
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	210733
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	81
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	103217
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	602761
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	193
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	211452
		РАЗДЕЛ 7. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					
45	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		4	32860,45	131442
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	96	1280	122880
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,28	1322	370
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	123250
45. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	11,6	27	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	14,4	166	2390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,28	2698	755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,28	1322,00	370,16
45. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,8	26	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	3480
45. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	5,76	227	1308
45. 8	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,96	195	187
45. 9	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0144	249113	3587
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	5082
46	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.		2	59375	118750

1	2	3	4	5	6	7	8
	lTd."						
47	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт.		2	67857,14	135714
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге	.	.	.	.	385906
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	254464
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	254464
	Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	131442
	Материалы -	Тенге	.	.	.	.	5082
	Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	123250
	Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	75183
	Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	16530
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	223154
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	96
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	123250
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	.	477619
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	96
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	123250
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	. Тенге	.	.	.	.	5604681
	в том числе:	.	.	.	.	.	
	- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	.	.	.	.	1638882
	- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	.	.	.	.	339235
	- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	.	.	.	.	57586
	- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	.	.	.	.	3306342
	- перевозка грузов	. Тенге	.	.	.	.	65757
	- оборудование	. Тенге	.	.	.	.	254464
	Накладные расходы	. Тенге	.	.	.	.	1326685
	ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	6931366
	Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	526438
	ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	7457804

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21090'Б1А0Ж5'МН2Ц7В1ХШ1''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы'2100''Благоустройство''1'2-1-9'Капитальный ремонт дворовой территории по адресу пр. Спасская 66д, 66е'ГП, дефектный акт''в текущих ценах 3 квартала 2018г.*
3 М249133=25*
4 РПодготовительные работы*
5 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора*
6 Н43=57,71*
7 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см'м3 конструкции*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основании. Разборка'м*
10 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
11 Н43=1*
12 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
13 Н43=66,07*
14 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика'м*
15 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
16 Н43=1*
17 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
18 Н43=(200+100+40+300).0,001*
19 Е11-090305-0301(РС248298)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'1''Демонтаж существующих мафов из металла'т*
20 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
21 Н43=1*
22 РУстройство бортового камня*
23 Н43=60*
24 Е11-010102-0405'0,3.0,5.0,043''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
25 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
26 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
27 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,035''Основание под бордюры щебеночное. Устройство'м3 основания*
28 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'м бортового камня*
29 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
30 Н43=1*
31 Р Устройство поребрика*
32 Н43=91,47*
33 Е11-010102-0405'0,25.0,4''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
34 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
35 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
36 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,024''Основание под поребрики щебеночное. Устройство'м3 основания*
37 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
38 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 Н43=1*
40 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
41 Н43=7*
42 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
43 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
44 Н43=1*
45 Н43=1*
46 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(Р1.0,6)(А5.0,6)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
47 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
48 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
49 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
50 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
51 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
52 Н43=1*
53 Р Асфальтобетонное покрытие проездов*
54 Н43=351,53*
55 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см'м3*
56 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
57 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнивание к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
58 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
59 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''

Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по крытия*
60 Н43=1*
61 Р Разметка парковочных мест*
62 Е11-270903-0101'20.5,5.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
63 Р Брусчатое покрытие*
64 Н43=19,35+16*
65 Е11-010102-0405'0,26''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
66 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
67 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
68 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1 65)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Ус тройство'м2 покрытия*
69 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще бня фракционного н=12см'м2*
70 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс тво'м2 покрытия*
71 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
72 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*
73 Н43=1*
74 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
75 Н43=9*
76 Е11-010102-0405'0,2''Грунты 2 группы. Разработка с пог рузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 гр унта*
77 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
78 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
79 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0, 22)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрыт ия*
80 Н43=1*
81 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п окрытием*
82 У86-010109-0301(Н53=0)'1*
83 Н43=1*
84 Е11-090501-0203'(15,4+15,4).0,001''Электродуговая свар ка при монтаже'т*
85 С121-050201-0502'15,4.2.0,001''Уголок стальной горячек атаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов енного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, тол щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
86 С121-130201-0304'(3,156+0,8):52.24''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 175 9.0-87'кг*
87 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
88 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2 4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
89 Н43=1*
90 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
91 Н43=214,01*
92 Е11-010102-0405'0,31''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
93 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
95 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
96 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
97 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
98 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
99 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
100 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
101 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
102 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
103 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
104 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12'П окрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2*
105 Н43=1*
106 Р Гимнастическая площадка с резиновым покрытием*
107 Н43=54,67*

108 Е11-**010205**-0102'0,31''Разработка грунта 2 группы /наре
зка корыта/'м3 грунта*
109 С341-**310104-0401'0,31**.1,75''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
110 С341-**020101**-1050'0,31.1,75''Вывоз грунта в отвал. Рас
стояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
111 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
112 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
113 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка
тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после
дующий проход по одному следу при толщине слоя 30
см'м3 уплотненного грунта*
114 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по
дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3
материала основания в плотном теле*
115 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)'1''Основания однослойные уложенные по способу
"Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке
каменных материалов с пределом прочности на сжатие
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2
)'м2 основания*
116 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
117 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой ме
лкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
Устройство'м2 покрытия*
118 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
119 Е11-**110101**-3801(РС150055)'1''Устройство покрытий для о
ткрытых площадок'м2 покрытия*
120 **R**-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
121 **R**-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
122 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12'По
крытие для спортивных и гимнастических площадок из
резиновой крошки по технологии, защищенной товарн
ым знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
123 Н43=1*
124 РОзеленение*
125 П2Газоны*
126 Н43=695,35*
127 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
128 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
129 Н43=1*
130 П2Снос деревьев*
131 Н43=6*
132 Е12-**180101**-0306'38,8''Деревья. Валка в городских услов
иях'складочный м3 кряжей*
133 Е11-**010207**-0314'1''Древесина, полученная от валки леса
. Разделка.'дерево*
134 Е11-**010207**-0512'1''Деревья диаметром свыше 32 см. Корч
евка в грунтах естественного залегания корчевателя
ми-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160
л с) с трелевкой до 100 м'дерево*
135 Е11-**010207**-0901'1''Ямы подкоренные. Засыпка бульдозера
ми мощностью 79 кВт (108 л с)'яма*
136 С341-**310101**-0701'1''Погрузка'Тенге за 1 тонну*
137 С341-**020101**-1050'1''Перевозка на отвал, расстояние пер
евозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
138 С341-**020101**-1050'1''Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
139 Н43=1*
140 П2 Посадка деревьев*
141 Н43=18*
142 Е11-**470102**-0111'1''Деревья и кустарники с круглым комо
м земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных
посадочных мест механизированным способом. В есте
ственном грунте'яма*
143 Е11-**470103**-0103(РС244563)(РС268268)'1''Деревья и куста
рники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посад
ка'шт.*
144 ТПРАЙС ИП " ROsTOK" (=19)(Н30=0)'1'12000:1,12'Саженцы'
шт*
145 Н43=1*
146 П2 Санитарная обрезка деревьев*
147 Е11-**470120**-0102'20''Кроны деревьев. Обрезка и прорежив
ание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов
20-30'1 дерево*
148 Р Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/*
149 Н43=65*
150 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
151 Е11-**080101**-0202(РС100080РС100063)'0,016''Основание под
стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
152 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
153 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(2,17+0,075).0,001''Стойки о
граждения. Монтаж'т конструкций*
154 С121-**050206**-0802'2,17.0,001''Трубы стальные квадратные
из углеродистой стали наружными размерами от 30 х
30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
155 С121-**050102**-0201'0,075.0,001''Прокат тонколистовой хол
однокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9
мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/'т*
156 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0
,001''Изготовление решетчатых конструкций в постро
ечных условиях'т конструкций*
157 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0
,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
158 С121-**050304**-0111'(5,48+4,25).0,001''Прокат стальной го
рячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и
низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-
2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*

159 С121-**050102-0201'(0,9**3+4,2+0,058).0,001''Прокат тонкол
истовой холоднокатаный из углеродистой стали толщи
ной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/''т*
160 Е11-**130601**-0207'0,8''Поверхности металлические. Очистк
а щетками'м2*
161 Е11-**130301**-0406'0,8''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
162 Е11-**130301**-1406'0,8.2''Поверхности металлические огрун
тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
163 Н43=1*
164 Р Малые архитектурные формы на детской игровой и спорт
ивной площадке*
165 Н43=20+4+6+4+1+4+6+4*
166 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
Глубина 0,7 м'яма*
167 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
йство'м3 основания*
168 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
169 Н43=1*
170 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'11''Оборудование м
ассой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
171 ТПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1098000:
1,12'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7
лет код 5121'шт*
172 ТПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:1
,12'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до
10 лет код 6138'шт*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'257000:1
,12'Тренажер код 7512'шт*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'347000:1
,12'Тренажер код 7530'шт*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'398000:1
,12'Тренажер код 7532'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'265000:1
,12'Тренажер код 7534'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'217500:1
,12'Тренажер код 7536'шт*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'258000:1
,12'Тренажер код 7537'шт*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'278000:1
,12'Тренажер код 7525'шт*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'327500:**1,1**
2'Тренажер код 7520'шт*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'96000:1,12
'Тренажер код 7506'шт*
182 Ц13-**370102**-0103(РС130728)'3''Оборудование массой 0,1 т
. Монтаж на открытой площадке'шт.*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'375000:1
,12'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'452000:
1,12'Домик беседка для детей от 2 лет код 4304'шт*
185 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'146000:1
,12'Песочница "Ромашка" код 4250'шт*
186 ТПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'243500:1
,12'Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4192'шт*
187 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'4''Оборудование массой 0,05
т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
188 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'90000:1,
12'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 л
ет код 4105'шт*
189 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'393500:1
,12'Брусья двойные 6443'шт*
190 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'154000:1
,12'Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Боль
шие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сиде
ний 4155'шт*
191 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'32500:1,
12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)
4968'шт*
192 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'56500:1,
12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)
4969'шт*
193 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
194 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'8+8''Оборудование массой 0,0
5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
195 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'8'66500:1,
12'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт.*
196 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'8'76000:1,
12'Диван на металлических ножках код 2211'шт.*
197 К*

Наименование стройки- Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Благоустройство

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-9

на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу пр. Спасская 66д, 66е

Основание: ГП, дефектный акт

Сметная стоимость	22922,363	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	4,194	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	4736,134	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора					
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,5771		3876,38	2237
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	2,434	1,404	1050	1475
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	0,246306	1350,38	333
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3131,52	1807
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,01235	9736	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,01235	1888,00	23,32
1. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	0,226512	2557	579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	0,226512	1322,00	299,45
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	0,679535	50	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6 1401	3206-0101 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,007445	185	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7 0101	3304-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,007445	3719	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,007445	1322,00	9,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,21	762
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		1,361956	**1674**	**2280**
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		57,71	**750,89**	**43334**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	44,264	979	43334
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				750,89	43334
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		6,23268	1674	10434
		Разборка поребрика и очистка от мусора					
5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м		66,07	553,13	36546
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,565	37,33	979	36546
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				553,13	36546
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		2,537088	1674	4247
		Демонтаж ограждений и МАФ					
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т		0,64	**61486,96**	**39352**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	44,16	28,262	1215	34339
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,1728	1086,81	188
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53947,84	34527
7. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,41	7,302	275	2008

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,04928	4663	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,04928	1888,00	93,04
7. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,59	1,658	90	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,833	0,53312	167	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,07168	2698	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112	0,07168	1322,00	94,76
7. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	1,039	26	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4213,41	2697
7. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,0096	70	0,67
7.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,005984	3360	20
7.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,00033	63383	21
7.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,0016	404706	648
7.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,0032	310	0,99
7.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	0,624	227	142
7.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	0,1888	195	37
7.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000032	1880677	60
7.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,00448	220651	989
7.18	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000099	410969	41

1	2	3	4	5	6	7	8
0502 РСНБ РК 2015							
7.19	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0003	0,000192	544441	105
0602 РСНБ РК 2015		7827-74					
7.20	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00097	0,000621	408505	254
0703 РСНБ РК 2015		полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3619,15	2316
8	4102-0101- 1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		0,64	1674	1071

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 139500

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	100149
Всего заработная плата -	Тенге	81687
Транспортные расходы -	Тенге	18032
Накладные расходы -	Тенге	87571
Сметная прибыль -	Тенге	15018
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	202737
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	83
Сметная заработная плата -	Тенге	81687
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	39352
Материалы -	Тенге	2316
Всего заработная плата -	Тенге	34527
Накладные расходы -	Тенге	23823
Сметная прибыль -	Тенге	5054
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	68229
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	28
Сметная заработная плата -	Тенге	34527
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	270966
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	112
Сметная заработная плата -	Тенге	116213

РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня

9	1101-0102- 0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		0,387	336,59	130
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,010449	1150	12
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,029954	1580	47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	59
9. 3	3101-0101- 0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,005999	4079	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,005999	1580,00	9,48

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4 0101	3101-0203 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,023955	3913	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,023955	1580,00	37,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	118
9. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000015	2469	0,04
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
10	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		15,3	1674	25612
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		9	16,11	145
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,02448	926	23
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,02727	1874,92	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	74
11. 3 0101	3301-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,00063	3287	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00063	1322,00	0,83
11. 4 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,02664	4497	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,02664	1888,00	50,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	122
11. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00018	2469	0,44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания		2,1	5224,91	10972
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	1,785	1015	1812
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,134	1360,22	1542
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	3354
12. 3 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,966	2571	2484

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,966	1322,00	1277,05
12. 4 0101	3403-0402 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,932	14	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5 0102	3105-0502 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,168	4854	815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,168	1580,00	265,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	3326
12. 6 0403	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,415	2412	5825
12. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,315	30	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	5834
13	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		60	1618,03	97082
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	60	1050	63000
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,39	1853,17	723
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	63723
13. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,366	4663	1707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,366	1888,00	691,01
13. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,024	2698	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,024	1322,00	31,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	1771
13. 5 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	2,34	12880	30139
13. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,036	11757	423
13. 7 0401	2107-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,102	15311	1562
13. 8 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,6	310	186
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	32310

1	2	3	4	5	6	7	8
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		2,58	43034	111028
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	244969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	244969
		Материалы -	Тенге	.	.	.	38145
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	67210
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	111028
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	25612
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	72036
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	25360
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	342365
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	63
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	67210
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	342365
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	63
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	67210
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика					
15	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		9,147	336,59	3079
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,246969	1150	284
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,707978	1580	1119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	1403
15. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,141779	4079	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,141779	1580,00	224,01
15. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,566199	3913	2216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,566199	1580,00	894,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	2794
15. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000366	2469	0,9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
16	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		15,5499	1674	26031

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		9,147	16,11	147
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,02488	926	23
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,027715	1874,92	52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	75
17. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,00064	3287	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00064	1322,00	0,85
17. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,027075	4497	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,027075	1888,00	51,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	124
17. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000183	2469	0,45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания		2,19528	5224,91	11470
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	1,866	1015	1894
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,185	1360,22	1612
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	3506
18. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,01	2571	2596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,01	1322,00	1335,22
18. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,02	14	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,175622	4854	852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,175622	1580,00	277,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	3477
18. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,525	2412	6089

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 7 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,329292	30	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	6099
19	1127-0201- 1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка	м поребрика		91,47	1618,03	148001
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	91,47	1050	96044
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,594555	1853,17	1102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	97145
19. 3 0102	3105-0102- РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,557967	4663	2602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,557967	1888,00	1053,44
19. 4 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,036588	2698	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,036588	1322,00	48,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	2701
19. 5 0601	2102-0101- РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	3,567	12880	45947
19. 6 2804	2102-0401- РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,054882	11757	645
19. 7 0401	2107-0202- РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,155499	15311	2381
19. 8 0401	2113-0209- РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,9147	310	284
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	49257
20	2104-0508- 9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		1,46352	43034	62981

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 251709

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	251709
Материалы -	Тенге	55357
Всего заработная плата -	Тенге	102129
Местные материалы -	Тенге	62981
Транспортные расходы -	Тенге	26031
Накладные расходы -	Тенге	109242
Сметная прибыль -	Тенге	28876
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	389827
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	102129
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	389827
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	96
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	102129

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,21	4085,95	858
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,2835	926	263
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,038073	1322	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	313
21. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1008	15	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0378	5981	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0378	1322,00	49,97
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000273	2698	0,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000273	1322,00	0,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	228
21. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0525	6994	367
21. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00042	30	0,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1748,56	367
22	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		0,2142	12880	2759
23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Демонтаж	шт.		1	645,28	645
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,786	0,786	676,8	532
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,042	1322	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,49	587
23. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2698	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1322,00	55,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,32	113
24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Монтаж	шт.		1	1760,6	1761
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	1,31	1,31	1128	1478
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	1322	93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1570,22	1570
24. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	2698	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1322,00	92,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,86	189
24. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	11757	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,06	94
25	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	комплект		1	21264	21264
26	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
27	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
28	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну		0,07	513	36

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 27385

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6121
Материалы -	Тенге	461
Всего заработная плата -	Тенге	2471
Местные материалы -	Тенге	2759
Транспортные расходы -	Тенге	98
Накладные расходы -	Тенге	2421
Сметная прибыль -	Тенге	683
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9225
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	2471

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	21264
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	21264
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	1701
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	22965
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	32190
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	3
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	2471

РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов

1	2	3	4	5	6	7	8
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см	м3	21,0918		4819,12	101644
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	3,037	979	2973
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3,016	1663,58	5018
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	7991
29. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,326923	9736	3183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,326923	1888,00	617,23
29. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,004	4485	4503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,004	1322,00	1327,29
29. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,493	8683	12966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,493	1888,00	2818,78
29. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,191935	5649	1084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,191935	1322,00	253,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	21736
29. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	27,841	2762	76897
29. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,476	25	37
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	76934
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1265508		114965,11	14549
30. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,073399	1580	116

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	116
30. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0367	6136	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,0734	1580,00	115,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	225
30. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,130347	109889	14324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	14324
31	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /КЗ АБ/		105,459	1245,82	131383
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	3,971	1258	4995
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	0,550496	1689,47	930
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	5925
31. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,074876	5649	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,074876	1322,00	98,99
31. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,034801	6136	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,069602	1580,00	109,97
31. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,010546	120	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,155025	8060	1249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,155025	1888,00	292,69
31. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,147643	6650	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,147643	1580,00	233,28

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,10335	16816	1738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,10335	1888,00	195,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	4607
31. 9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	10,187	11016	112224
31.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000824	0,086898	109889	9549
31.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	0,337469	25	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1154,77	121781
32	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		351,53	1311,63	461076
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	13,235	1258	16650
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	1,835	1689,47	3100
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	19750
32. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,249586	5649	1410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,249586	1322,00	329,95
32. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,116005	6136	712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,23201	1580,00	366,58
32. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,035153	120	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,516749	8060	4165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,516749	1888,00	975,62
32. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,492142	6650	3273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,492142	1580,00	777,58

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,344499	16816	5793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,344499	1888,00	650,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	15357
32. 9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	33,958	11952	405864
32.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,210918	109889	23178
32.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	1,125	25	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1220,58	429069
33	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		703,06	146,16	102762
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,00009	0,063275	1050	66
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,084367	1811	153
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,31182	219
33. 3	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00003	0,021092	8060	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,021092	1888,00	39,82
33. 4	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00003	0,021092	6650	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,021092	1580,00	33,33
33. 5	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00006	0,042184	16816	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,042184	1888,00	79,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,45	1020
33. 6	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	8,507	11952	101676
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				144,62	101676

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	811414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	811414
		Материалы -	Тенге	.	.	.	743785
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	34001
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	36721
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	67851
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	915986
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	26
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	34001
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	915986
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	26
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	34001
		РАЗДЕЛ 6. Разметка парковочных мест					
34	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км		0,11	33840,8	3722
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=899)	чел-ч	3,18	0,3498	899	314
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,209	1440,14	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5595,08	615
34. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0957	4077	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0957	1580,00	151,21
34. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1133	5649	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1133	1322,00	149,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9365,46	1030
34. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 30454-97	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ	т	0,0008	0,000088	613147	54
34. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производствакг стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010		42	4,62	503	2324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,52	2378
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге	.	.	.	.	3722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3722
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2378
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	665
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	351
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8
35	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	9,191		336,59	3094
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,248157	1150	285
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,711383	1580	1124
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	1409
35. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,14246	4079	581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,14246	1580,00	225,09
35. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,568923	3913	2226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,568923	1580,00	898,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	2807
35. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000368	2469	0,91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
36	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		15,6247	1674	26156
37	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,191		16,11	148
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,025	926	23
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,027849	1874,93	52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	75
37. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000643	3287	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000643	1322,00	0,85
37. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,027205	4497	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,027205	1888,00	51,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	124
37. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000184	2469	0,45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
38	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство покрытия	м2		35,35	660,43	23346
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	8,59	1086	9329
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	1,032	1509,3	1558
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	10887
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,406525	4485	1823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,406525	1322,00	537,43
38. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,45955	3654	1679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,45955	1580,00	726,09
38. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,222705	5649	1258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,222705	1322,00	294,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	4761
38. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,165	5,833	1584	9239
38. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,707	25	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				261,86	9257
39	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2		35,35	851,38	30096
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	8,59	1086	9329

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	1,032	1509,3	1558
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	10887
39. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,406525	4485	1823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,406525	1322,00	537,43
39. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,45955	3654	1679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,45955	1580,00	726,09
39. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,222705	5649	1258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,222705	1322,00	294,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	4761
39. 6	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0296	1,046	3719	3891
39. 7	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1444	5,105	2370	12098
39. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,707	25	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				452,81	16007
40	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		35,35	486,19	17187
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	8,59	1086	9329
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	1,032	1509,3	1558
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	10887
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,406525	4485	1823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,406525	1322,00	537,43
40. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,45955	3654	1679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,45955	1580,00	726,09
40. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,222705	5649	1258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,222705	1322,00	294,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	4761
40. 6 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,055	1,944	1584	3080
40. 7 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,02	0,707	25	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,62	3097
41	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		35,35	1265,45	44734
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,948	33,512	1193	39980
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	1	1322	1323
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1168,38	41302
41. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	1	4485	4487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	1	1322,00	1322,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,93	4487
41. 4 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,152005	1584	241
41. 5 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,025	0,88375	30	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,56	267
42	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	м2		35,35	2365	83603

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 228363

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	228363
Материалы -	Тенге	322
Всего заработная плата -	Тенге	75447
Местные материалы -	Тенге	111911
Транспортные расходы -	Тенге	26156
Накладные расходы -	Тенге	75166
Сметная прибыль -	Тенге	24282
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	327811
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	64
Сметная заработная плата -	Тенге	75447

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	327811
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	64
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	75447

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

43	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		1,8	336,59	606
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,0486	1150	56
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,13932	1580	220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	276
43. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0279	4079	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0279	1580,00	44,08
43. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,11142	3913	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,11142	1580,00	176,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	550
43. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000072	2469	0,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
44	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		3,06	1674	5122
45	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1,8	16,11	29
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,004896	926	5
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,005454	1874,92	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	15
45. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000126	3287	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000126	1322,00	0,17
45. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,005328	4497	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,005328	1888,00	10,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	24
45. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000036	2469	0,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
46	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		9	747,55	6728
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	2,187	1086	2375
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,2628	1509,3	397
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	2772
46. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,1035	4485	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,1035	1322,00	136,83
46. 4 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,117	3654	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,117	1580,00	184,86
46. 5 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,0567	5649	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,0567	1322,00	74,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	1212
46. 6 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,22	1,98	1584	3136
46. 7 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,18	25	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				348,98	3141

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 12485

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12485
Материалы -	Тенге	5
Всего заработная плата -	Тенге	3063
Местные материалы -	Тенге	3136
Транспортные расходы -	Тенге	5122
Накладные расходы -	Тенге	3203
Сметная прибыль -	Тенге	1255
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16943
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3063
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	16943
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	3
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3063
		РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием					
47	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-20 17	-Песочница деревянная	шт.		1	3623	3623
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				3489	3489
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134	134
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				40	40
48	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже	т		0,0308	56847,61	1751
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1526)	чел-ч	29,8	0,91784	1526	1401
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000062	1321,43	0,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45477,44	1401
48. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	1,115	275	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,016324	167	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000062	2698	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000062	1322,00	0,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10048,91	310
48. 6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000185	220651	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1323,91	41
49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0308	230716	7106
		1 Т					

1	2	3	4	5	6	7	8
50	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 1 КГ	кг	1,8258462		629	1148
51	2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		0,2772	63383	17570
52	1212-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя	м2		35,688	367,86	13128
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,271	9,671	1128	10909
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,057101	1187	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,59	10977
52. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,035688	2077	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,035688	1106,00	39,47
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,021413	2698	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,021413	1322,00	28,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,7	132
52. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0016	0,057101	90	5
52. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	0,321192	436	140
52. 7	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,122	4,354	446	1942
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,48	2087

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 44327

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42576
Материалы -	Тенге	2087
Всего заработная плата -	Тенге	14506
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25824
Накладные расходы -	Тенге	11115
Сметная прибыль -	Тенге	4295
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57986
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	10
Сметная заработная плата -	Тенге	14506
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1751
Материалы -	Тенге	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	1401
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	966
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	217
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	2935
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,92
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1401
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	.	.	.	60921
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	11
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	15907

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8
53	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	66,3431		336,59	22330
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	1,791	1150	2060
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	5,135	1580	8113
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	10173
53. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,028	4079	4195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,028	1580,00	1624,24
53. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	4,107	3913	16069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	4,107	1580,00	6489,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	20264
53. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002654	2469	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	7
54	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	112,78327		1674	188799
55	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	66,3431		16,11	1069
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,180453	926	167
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,20102	1874,92	377
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	544
55. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,004644	3287	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,004644	1322,00	6,14

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,196376	4497	883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,196376	1888,00	370,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	898
55. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,001327	2469	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	3
56	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		64,203	63,48	4076
56. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,8982	1860,48	1671
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	1671
56. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,817946	4497	3678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,817946	1888,00	1544,28
56. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,080254	729	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,080254	4222	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,080254	1580,00	126,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	4076
57	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		53,5025	4819,12	257835
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	7,704	979	7543
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,651	1663,58	12728
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	20270
57. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,829289	9736	8074

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,829289	1888,00	1565,70
57. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,547	4485	11422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,547	1322,00	3367,13
57. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,788	8683	32891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,788	1888,00	7151,74
57. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,486873	5649	2750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,486873	1322,00	643,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	55137
57. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	70,623	2762	195062
57. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	3,745	25	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	195155
58	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		214,01	775,82	166034
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	7,062	1015	7168
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	7,998	1713,5	13704
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	20872
58. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,077044	9736	750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,077044	1888,00	145,46
58. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,85176	4485	3820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,85176	1322,00	1126,03
58. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,502923	4497	2262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,502923	1888,00	949,52
58. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	1,821	3654	6655

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	1,821	1580,00	2877,18
58. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	4,066	5554	22584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	4,066	1888,00	7676,61
58. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,556426	5649	3143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,556426	1322,00	735,60
58. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,121986	6383	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,121986	1580,00	192,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	39992
58.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	2,568	2724	6996
58.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	40,448	2762	111717
58.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	6,42	25	161
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	118873
59	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,192609	114965,11	22143
59. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,111713	1580	177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	177
59. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,055857	6136	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,111714	1580,00	176,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	343
59. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,198387	109889	21801
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	21801
60	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		214,01	1134,9	242880

1	2	3	4	5	6	7	8
	доп. вып. 2						
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	30,817	1258	38768
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,149807	1483,71	222
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	38991
60. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,064203	4485	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,064203	1322,00	84,88
60. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,042802	4663	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,042802	1888,00	80,81
60. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,042802	2698	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,042802	1322,00	56,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	603
60. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,07	1584	1695
60. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	15,28	12284	187703
60. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,128406	109889	14110
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	203509
61	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		856,04	177,82	152223
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	19,86	1258	24984
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	24984
61. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	10,358	12284	127239
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	127239
62	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		214,01	1024,67	219289
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	92,024	1424	131043
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,535025	981,36	525

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				614,77	131568
62. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,321015	2698	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,321015	1322,00	424,38
62. 4		Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт	маш.-ч	0,0005	0,107005	801,9	86
62. 5		Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт	маш.-ч	0,0005	0,107005	801,9	86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,85	1038
62. 6	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	406,619	214	87016
62. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	2,14	90	193
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	87209
63	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		214,01	12571,43	2690411

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 Тенге 3967089

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3967089
Материалы -	Тенге	753795
Всего заработная плата -	Тенге	249250
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2690411
Транспортные расходы -	Тенге	188799
Накладные расходы -	Тенге	246310
Сметная прибыль -	Тенге	337072
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4550472
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	182
Сметная заработная плата -	Тенге	249250
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	4550472
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	182
Сметная заработная плата -	Тенге	249250

РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

64	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта		16,9477	2018,52	34209
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,89	32,031	1068	34209
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2018,52	34209

1	2	3	4	5	6	7	8
65	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	29,658475		255	7563
66	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	29,658475		1674	49648
67	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,9477		16,11	273
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,046098	926	43
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,051352	1874,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	139
67. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,001186	3287	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001186	1322,00	1,57
67. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,050165	4497	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,050165	1888,00	94,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	229
67. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000339	2469	0,84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
68	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		16,401	63,48	1041
68. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,22945	1860,48	427
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	427
68. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,208949	4497	940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,208949	1888,00	394,50
68. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,020501	729	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,020501	4222	87

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,020501	1580,00	32,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	1041
69	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**		**114,807**	**6,19**	**711**
69. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,143509	1580	227
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,98	227
69. 2	**3201-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**-Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т**	**маш.-ч**	0,00125	0,143509	729	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 3	**3304-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**-Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)**	**маш.-ч**	0,00125	0,143509	4222	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,143509	1580,00	226,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,19	711
70	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**13,6675**	**4819,12**	**65865**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	1,968	979	1927
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,954	1663,58	3251
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**378,87**	**5178**
70. 3	**3101-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)**	**маш.-ч**	0,0155	0,211846	9736	2063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,211846	1888,00	399,97
70. 4	**3105-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**-Автопогрузчики, 5 т**	**маш.-ч**	0,0476	0,650573	4485	2918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,650573	1322,00	860,06
70. 5	**3201-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т**	**маш.-ч**	0,0708	0,967659	**8683**	**8402**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	**0,967659**	**1888,00**	**1826,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,124374	5649	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,124374	1322,00	164,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	14085
70. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	18,041	2762	49830
70. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,956725	25	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	49853
71	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		54,67	775,82	42414
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	1,804	1015	1831
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	2,043	1713,5	3501
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	5332
71. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,019681	9736	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,019681	1888,00	37,16
71. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,217587	4485	976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,217587	1322,00	287,65
71. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,128474	4497	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,128474	1888,00	242,56
71. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,465242	3654	1700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,465242	1580,00	735,08
71. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	1,039	5554	5769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	1,039	1888,00	1961,63
71. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,142142	5649	803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,142142	1322,00	187,91

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,031162	6383	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,031162	1580,00	49,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	10216
71.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	0,65604	2724	1787
71.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	10,333	2762	28539
71.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	1,64	25	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	30367
72	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,049203	114965,11	5657
72. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,028538	1580	45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	45
72. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,014269	6136	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,028538	1580,00	45,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	88
72. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,050679	109889	5569
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	5569
73	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		54,67	1134,9	62045
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	7,872	1258	9904
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,038269	1483,72	57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	9960
73. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,016401	4485	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,016401	1322,00	21,68

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,010934	4663	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010934	1888,00	20,64
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,010934	2698	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010934	1322,00	14,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	154
73. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,27335	1584	433
73. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	3,903	12284	47950
73. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,0006	0,032802	109889	3605
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	51987
74	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		218,68	177,82	38886
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	5,073	1258	6382
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	6382
74. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	2,646	12284	32504
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	32504
75	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия		54,67	1025,94	56088
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	23,508	1424	33476
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,136675	1235,6	169
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				615,41	33644
75. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,05467	2077	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,05467	1106,00	60,47
75. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,082005	2698	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,082005	1322,00	108,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,12	335
75. 5 1401	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	103,873	214	22229
75. 6 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,01	0,5467	90	49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	22278
76	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок изм2 резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм			54,67	14062,5	768797
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге	.	.	.	1133198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1133198
		Материалы -	Тенге	.	.	.	192559
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	95544
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	768797
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	57211
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	85877
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	97526
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1316600
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	77
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	95544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	.	.	.	1316600
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	77
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	95544
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение					
		Газоны					
77	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		695,35	401,12	278921
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,2678	186,215	961	178952
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	1,321	1322	1747
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,87	180699
77. 3 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	0,97349	5649	5499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,97349	1322,00	1286,95
77. 4 1001	3206-0101 РСНБ РК 2015	-Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	0,97349	106	103

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,347675	3221	1120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,347675	1322,00	459,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,67	6722
77. 6	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	104,302	894	93246
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,1	93246
78	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		695,35	299,76	208436
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,0525	36,506	1086	39645
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	19,053	1322	25188
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				93,24	64833
78. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	19,053	5649	107628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	19,053	1322,00	25188,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,78	107628
78. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,04	27,814	2124	59077
78. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	69,535	30	2086
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,96	61163
		Снос деревьев					
79	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей		232,8	8738,79	2034390
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	7,38	1718,064	1068	1834892
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7881,84	1834892
79. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,91	1375,848	145	199498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,95	199498
80	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	-Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево		6	1102,93	6618
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,988	5,928	1068	6331
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1055,18	6331
80. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3293	1,976	145	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,75	286
81	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	-Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево		6	653,54	3921
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,138	0,828	979	811
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1072	0,6432	1580	1016
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,48	1827
81. 3	3206-0101-0804 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	0,0281	0,1686	6565	1107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	0,1686	1580,00	266,39
81. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0791	0,4746	4222	2004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0791	0,4746	1580,00	749,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				518,44	3111
82	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	-Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма		6	95,34	572
82. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,1272	1888	240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,03	240
82. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,1272	4497	572

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,1272	1888,00	240,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,34	572
83	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка	Тенге за 1 тонну		6	491	2946
84	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		6	1674	10044
85	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Разгрузка	Тенге за 1 тонну		6	1674	10044
		Посадка деревьев					
86	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		18	709,02	12762
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,683	12,294	926	11384
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,396	1322	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,54	11908
86. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,396	3221	1276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,396	1322,00	523,51
86. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,396	259	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,56	1378
87	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.		18	2607,52	46935
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,254	22,572	1322	29840
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	3,006	1708,37	5135
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1943,09	34976
87. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	2,052	4663	9568

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	2,052	1888,00	3874,18
87. 4 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	0,954	5649	5389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,954	1322,00	1261,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,98	14958
87. 5 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,27	6994	1888
87. 6 0901	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00054	241451	130
87. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,22	3,96	30	119
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,75	2138
88	ПРАЙС ИП " ROsTOK"	-Саженцы	шт		18	10714,29	192857
		Санитарная обрезка деревьев					
89	1147-0120- 0102 РСНБ РК 2015	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево		20	1959,2	39184
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	1,24	24,8	1580	39184
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1959,2	39184

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 Тенге 2847632

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2847632
Материалы -	Тенге	156547
Всего заработная плата -	Тенге	2174890
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	192857
Транспортные расходы -	Тенге	23034
Накладные расходы -	Тенге	1618976
Сметная прибыль -	Тенге	341900
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4808508
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2032
Сметная заработная плата -	Тенге	2174890
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	4808508
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2032
Сметная заработная плата -	Тенге	2174890

РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/

90	1201-0101- 0401 РСНБ	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		65	2454,4	159536

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	169	944	159536
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2454,4	159536
91	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		1,04	5224,91	5434
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,884	1015	897
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5616	1360,22	764
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1661
91. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,4784	2571	1230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,4784	1322,00	632,44
91. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,9568	14	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0832	4854	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0832	1580,00	131,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1647
91. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,196	2412	2885
91. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,156	30	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	2889
92	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		2,925	16663,57	48741
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	3,949	926	3657
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,530303	1322	701
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	4358
92. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,404	15	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,5265	5981	3149

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,5265	1322,00	696,03
92. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003802	2698	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003802	1322,00	5,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	3180
92. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,984	12331	36790
92. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,73125	6994	5114
92. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00585	30	0,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	41904
93	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,145925	24845,92	3626
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	0,858039	1193	1024
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,322494	1574,05	508
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	1531
93. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,013133	275	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,128414	5685	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,128414	1580,00	202,89
93. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,021889	4663	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,021889	1888,00	41,33
93. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,138629	5809	805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,138629	1580,00	219,03
93. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,033563	2698	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,033563	1322,00	44,37
93. 8	3106-0202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,326872	26	8

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 РСНБ РК 2015	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	1740
93. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004378	70	0,31
93.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002729	3360	9
93.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00073	415475	303
93.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00015	63383	10
93.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000584	404706	236
93.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001459	310	0,45
93.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,284554	227	65
93.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,086096	195	17
93.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000015	1880677	27
93.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000058	212247	12
93.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000045	410969	19
93.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000088	544441	48
93.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000283	408505	116
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	862
94	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,14105	246581	34780
95	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/ 1 Т	т		0,004875	251231	1225
96	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		0,96967	163169,14	158220

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 7							
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	88,24	1322	116653
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	7,117	1784,67	12702
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	129355
96. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,290901	12	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	5,818	5025	29236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	5,818	1888,00	10984,38
96. 5 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,067	27	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 6 0101	3401-0304 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,814523	1442	1175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,814523	1322,00	1076,80
96. 7 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	26,472	166	4394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 8 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,484835	3549	1721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,484835	1322,00	640,95
96. 9 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,96967	26	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	36583
96.10 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,521	227	572
96.11 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,484835	195	95
96.12 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,020848	207096	4318
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	4984

1	2	3	4	5	6	7	8
97	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,96967	57568,4	55822
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	45,187	1106	49976
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,300598	1541,1	463
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	50440
97. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,697	275	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,11636	4663	543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,11636	1888,00	219,69
97. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,397565	27	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	8,805	90	792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,135754	167	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,184237	2698	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,184237	1322,00	243,56
97. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,804	26	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	2379
97.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,02909	70	2
97.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,018133	3360	61
97.12	2113-0201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0032	404706	1295

1	2	3	4	5	6	7	8
0901 РСНБ РК 2015							
97.13	2113-0209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009697	310	3
0401 РСНБ РК 2015							
97.14	2113-0701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,455	227	330
0401 РСНБ РК 2015							
97.15	2113-0701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,436352	195	85
1002 РСНБ РК 2015							
97.16	2113-0804-	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000097	1880677	182
0301 РСНБ РК 2015							
97.17	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001358	220651	300
1045 РСНБ РК 2015							
97.18	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000301	410969	124
0502 РСНБ РК 2015							
97.19	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000582	544441	317
0602 РСНБ РК 2015		7827-74					
97.20	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00194	0,001881	408505	768
0703 РСНБ РК 2015		полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	3467
98	2105-0304- 0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		0,63245	211358	133673
99	2105-0102- 0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/ 1 Т	т		0,33722	251231	84720
100	1113-0601- 0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		52	376,04	19554
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	17,68	1106	19554
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	19554
101	1113-0301- 0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		52	87,85	4568
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	1,534	1500	2301
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0104	1322	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	2315
101. 3	3105-0501- 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0052	4485	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0052	1322,00	6,87
101. 4	3105-0402- 0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0052	27	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0052	2698	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0052	1322,00	6,87
101. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,5824	137	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	117
101. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00078	290315	226
101. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00468	410969	1923
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	2150
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		104	77,98	8110
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	2,215	1215	2691
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0208	1322	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	2719
102. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0104	4485	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0104	1322,00	13,75
102. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0104	27	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0104	2698	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0104	1322,00	13,75
102. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,676	137	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	168
102. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001456	309850	451
102. 8	2204-0705-	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00936	512776	4800

1	2	3	4	5	6	7	8
0402 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	5251
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге	.	.	.	718009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	500341
		Материалы -	Тенге	.	.	.	52194
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	190143
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	254398
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	137342
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	51015
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	688698
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	196
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	190143
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	217668
		Материалы -	Тенге	.	.	.	9313
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	181326
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	125115
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	27423
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	370206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	142
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	181326
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	.	.	.	1058904
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	338
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	371469
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке					
103	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		49	5494,08	269210
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	5,82	285,18	944	269210
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5494,08	269210
104	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		0,882	5627,41	4963
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,7497	1015	761
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,47628	1360,22	648
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1409
104. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,40572	2571	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,40572	1322,00	536,36

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,81144	14	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,07056	4854	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,07056	1580,00	111,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1397
104. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,014	2762	2801
104. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,1323	30	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	2805
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		2,205	16663,57	36743
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	2,977	926	2756
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,399766	1322	528
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	3285
105. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,058	15	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3969	5981	2374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3969	1322,00	524,70
105. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002867	2698	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002867	1322,00	3,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	2397
105. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,249	12331	27734
105. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,55125	6994	3855
105. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00441	30	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	31589
106	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		11	43980,91	483790
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	29,1	320,1	1280	409728
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	11	1729,52	19025
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38977,52	428753
106. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	7,15	4663	33340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	7,15	1888,00	13499,20
106. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,07	0,77	7853	6047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,77	1888,00	1453,76
106. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	31,9	27	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	37,18	166	6172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	3,08	2698	8310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	3,08	1322,00	4071,76
106. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	2,09	26	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4980,42	54785
106. 9	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	22	241	5302
106.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	15,84	227	3596
106.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	2,64	195	515
106.12	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0396	249113	9865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1752,49	19277

1	2	3	4	5	6	7	8
107	ПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		1	980357,14	980357
108	ПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6138	шт		1	241071,43	241071
109	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7512	шт		1	229464,29	229464
110	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7530	шт		1	309821,43	309821
111	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7532	шт		1	355357,14	355357
112	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7534	шт		1	236607,14	236607
113	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7536	шт		1	194196,43	194196
114	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7537	шт		1	230357,14	230357
115	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7525	шт		1	248214,29	248214
116	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Тренажер код 7520	шт		1	292410,71	292411
117	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Тренажер код 7506	шт		1	85714,29	85714
118	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		3	39371,2	118114
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	27,8	83,4	1280	106752
118. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	1,29	1756,37	2266
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36339,24	109018
118. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,93	4663	4337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,93	1888,00	1755,84

1	2	3	4	5	6	7	8
118. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,02	0,06	7853	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1888,00	113,28
118. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	8,7	27	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	10,14	166	1683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	2698	809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1322,00	396,60
118. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,57	26	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2516,71	7550
118. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	4,32	227	981
118.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,72	195	140
118.11	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0108	249113	2690
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	3811
119	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		1	334821,43	334821
120	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик беседка для детей от 2 лет код 4304	шт		1	403571,43	403571
121	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочница "Ромашка" код 4250	шт		1	130357,14	130357
122	ПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4192	шт		1	217410,71	217411

1	2	3	4	5	6	7	8
123	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		4	32860,45	131442
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	96	1280	122880
123. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,28	1322	370
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	123250
123. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	11,6	27	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	14,4	166	2390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,28	2698	755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,28	1322,00	370,16
123. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,8	26	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	3480
123. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	5,76	227	1308
123. 8	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,96	195	187
123. 9	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0144	249113	3587
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	5082
124	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт		1	80357,14	80357
125	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья двойные 6443	шт		1	351339,29	351339
126	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155	шт		1	137500	137500
127	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4968	шт		1	29017,86	29018

1	2	3	4	5	6	7	8
	COMPAnY lTd."						
128	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4969шт			1	50446,43	**50446**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге	.	.	.	**6182655**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	5138393
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	5138393
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	733345
		Материалы -	Тенге	.	.	.	28171
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	661021
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	403223
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	90925
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	1227493
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	512
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	661021
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	310916
		Материалы -	Тенге	.	.	.	34395
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	273904
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	198131
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	40724
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	549771
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	290
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	273904
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	.	.	.	6915657
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	802
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	934924
		РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					
129	**1337-0102-** 0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		16	32860,45	525767
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	384	1280	491520
129. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,12	1322	1481
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	493001
129. 3	**3403-0202-** 0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	46,4	27	1253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 4	**3106-0103-** 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	57,6	166	**9562**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,12	2698	3022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,12	1322,00	1480,64
129. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	3,2	26	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	13919
129. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	23,04	227	5230
129. 8	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	3,84	195	749
129. 9	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0576	249113	14349
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	20328
130	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.		8	59375	475000
131	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт.		8	67857,14	542857

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	1543624
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость оборудования -	Тенге	1017857
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	1017857
Стоимость монтажных работ -	Тенге	525767
Материалы -	Тенге	20328
Всего заработная плата -	Тенге	493001
Накладные расходы -	Тенге	300730
Сметная прибыль -	Тенге	66120
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	892617
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	385
Сметная заработная плата -	Тенге	493001
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	1910474
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	385
Сметная заработная плата -	Тенге	493001
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	18156081
в том числе:		

1	2	3		4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	4593006
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	699165
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	143128
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	6337566
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	370095
		- оборудование	Тенге	.	.	.	.	6156250
		Накладные расходы	Тенге	.	.	.	.	3538633
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	21694714
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	1227649
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	.	22922363

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21100'Б1А0Ж5'МН2Ц7В1ХШ1''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибск ого района г. Алматы'2100''Благоустройство''1'2-1-10'Капитальный ремонт дворовой территории по адрес у ул. Достоевского 8,10'ГП, дефектный акт''в текущ их ценах 3 квартала 2018г.*
3 М249133=25*
4 РПодготовительные работы*
5 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
6 Н43=242,41*
7 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асвальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
11 Н43=1*
12 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
13 Н43=140,56*
14 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа нии. Разборка поребрика'м*
15 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
16 Н43=1*
17 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
18 Н43=(100+50+40+100+50+250+100).0,001*
19 Е11-090305-0301(РС248298)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'1' 'Демонтаж существующих мафов из металла'т*
20 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
21 Н43=1*
22 РУстройство бортового камня*
23 Н43=242,4*
24 Е11-010102-0405'0,3.0,5.0,043''Грунты 2 группы. Разраб отка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами'м3 грунта*
25 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
26 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
27 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,035''Основание под бордюры щебеночное. Устройство'м3 основания*
28 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
29 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
30 Н43=1*
31 Р Устройство поребрика*
32 Н43=88,03*
33 Е11-010102-0405'0,25.0,4''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами' м3 грунта*
34 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
35 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
36 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,024''Основание под поребрики щебеночное. Устройство'м3 основания*
37 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
38 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 Н43=1*
40 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
41 Н43=7*
42 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
43 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
44 Н43=1*
45 Н43=1*
46 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(Р1.0,6)(А5.0,6)(Р3 .0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
47 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
48 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 34-99'комплект*
49 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
50 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
51 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
52 Н43=1*
53 Р Асфальтобетонное покрытие проездов*
54 Н43=1349,28*
55 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0 ,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см'м3*
56 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
57 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнива ние к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
58 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобето нных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м 2 покрытия*
59 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''

Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме **11-270602**-1201'м2 по крытия*
60 Н43=1*
61 Р Разметка парковочных мест*
62 Е11-**270903**-0101'20.5,5.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
63 Р Брусчатое покрытие*
64 Н43=40,64*
65 Е11-**010102**-0405'0,26''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
66 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
67 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
68 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1 65)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Ус тройство'м2 покрытия*
69 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще бня фракционного н=12см'м2*
70 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс тво'м2 покрытия*
71 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
72 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 **08**-91'м2*
73 Н43=1*
74 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
75 Н43=9*
76 Е11-**010102**-0405'0,2''Грунты 2 группы. Разработка с пог рузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 гр унта*
77 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
78 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
79 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0, 22)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрыт ия*
80 Н43=1*
81 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п окрытием*
82 У86-**010109**-0301(Н53=0)'1*
83 Н43=1*
84 Е11-**090501**-0203'(15,4+15,4).0,001''Электродуговая свар ка при монтаже'т*
85 С121-**050201**-0502'15,4.2.0,001''Уголок стальной горячек атаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов енного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, тол щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
86 С121-**130201**-0304'(3,156+0,8):52.24''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 175 9.0-87'кг*
87 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
88 Е12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2** 4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
89 Н43=1*
90 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
91 Н43=153,09*
92 Е11-**010102**-0405'0,31''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
93 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
95 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
96 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
97 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
98 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
99 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
100 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам **11-270701**-0101'м2 покрытия*
101 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
102 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
103 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
104 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12'П окрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2*
105 Н43=1*
106 Р Гимнастическая площадка с резиновым покрытием*
107 Н43=27,03*

108 Е11-**010205**-0102'0,31''Разработка грунта 2 группы /наре
зка корыта/'м3 грунта*
109 С341-**310104**-0401'0,31.1,75''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
110 С341-**020101**-1050'0,31.1,75''Вывоз грунта в отвал. Рас
стояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
111 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
112 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
113 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка
тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после
дующий проход по одному следу при толщине слоя 30
см'м3 уплотненного грунта*
114 Е11-**270401-01**02(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по
дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3
материала основания в плотном теле*
115 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)'1''Основания однослойные уложенные по способу
"Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке
каменных материалов с пределом прочности на сжатие
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2
)'м2 основания*
116 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
117 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой ме
лкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
Устройство'м2 покрытия*
118 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
119 Е11-**110101-3801(**РС150055)'1''Устройство покрытий для о
ткрытых площадок'м2 покрытия*
120 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
121 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
122 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12'По
крытие для спортивных и гимнастических площадок из
резиновой крошки по технологии, защищенной товарн
ым знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
123 Н43=1*
124 РОзеленение*
125 П2Газоны*
126 Н43=989,57*
127 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
128 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
129 Н43=1*
130 П2Снос деревьев*
131 Н43=4*
132 Е12-**180101**-0306'38,8''Деревья. Валка в городских услов
иях'складочный м3 кряжей*
133 Е11-**010207**-0314'1''Древесина, полученная от валки леса
. Разделка.'дерево*
134 Е11-**010207**-0512'1''Деревья диаметром свыше 32 см. Корч
евка в грунтах естественного залегания корчевателя
ми-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160
л с) с трелевкой до 100 м'дерево*
135 Е11-**010207**-0901'1''Ямы подкоренные. Засыпка бульдозера
ми мощностью 79 кВт (108 л с)'яма*
136 С341-**310101**-0701'1''Погрузка'Тенге за 1 тонну*
137 С341-**020101**-1050'1''Перевозка на отвал, расстояние пер
евозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
138 С341-**020101**-1050'1''Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
139 Н43=1*
140 П2 Посадка деревьев*
141 Н43=12*
142 Е11-**470102**-0111'1''Деревья и кустарники с круглым комо
м земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных
посадочных мест механизированным способом. В есте
ственном грунте'яма*
143 Е11-**470103**-0103(РС244563)(РС268268)'1''Деревья и куста
рники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посад
ка'шт.*
144 ТПРАЙС ИП " ROsTOK" (=19)(Н30=0)'1'12000:1,12'Саженцы'
шт*
145 Н43=1*
146 П2 Санитарная обрезка деревьев*
147 Е11-**470120**-0102'19''Кроны деревьев. Обрезка и прорежив
ание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов
20-30'1 дерево*
148 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
149 Н43=200*
150 Е11-**010102**-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с по
грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3
грунта*
151 С341-**020101**-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
152 Е11-**010102**-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
153 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
154 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,15'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня. Устройство'м3 материала основания в плотном т
еле*
155 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80=0,12)'1''Основания однослойные уложенные по спо
собу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при ук
атке каменных материалов с пределом прочности на с
жатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг
с/см2)'м2 основания*
156 Е11-**270402**-0103(РС271794)'1''Верхний слой из отсева. У

стройство'м2 основания или покрытия*
157 С121-**010501**-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
158 Е11-**110101**-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искусственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
159 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12'Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм'м2*
160 Н43=1*
161 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'150'1220:1,12'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.*
162 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200'980:1,12'Соединительная лента'м.*
163 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,5'5900:1,12'Клей двухкомпонентный полиуретановый'кг.*
164 Е11-**110101**-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'200.0,01''Засыпка песком. Устройство'м3*
165 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
166 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,015'47000:1,12'Песок кварцевый, окатанный'т.*
167 Е11-**110101**-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'200.0,01''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
168 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
169 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,007'395000:1,12'Резиновый гранулят'т.*
170 Н43=1*
171 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием*
172 Е11-**090601**-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298)'30.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж'т конструкций*
173 С121-**050301**-3001'30.0,0000622''Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
174 Е11-**150207**-0202(РС128068)(РС128070)'200''Покрытия сеткой заградительной'м2*
175 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'200'2500:1,12'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2.*
176 Е11-**140203**-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'135''Подвеска троса'м*
177 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'135.1,1'300:1,12'Трос d3'м.*
178 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'15'2000:1,12'Талреп'шт.*
179 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'15'300:1,12'Коуш'шт.*
180 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'15.4'280:1,12'Зажим для троса'шт.*
181 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'5.200'20:1,12'Хомут'шт.*
182 Н43=1*
183 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
184 Н43=28*
185 Е11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
186 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
187 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
188 Е11-**090302**-0112'(67,18+0,317):1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
189 С121-**050206**-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
190 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
191 Е11-**090701-0103'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81)**:1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
192 Е11-**090601-0102'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81)**:1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
193 С121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
194 С121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
195 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
196 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
197 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
198 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная'м2*
199 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
200 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
201 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
202 Е11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
203 Н43=1*
204 Р Калитка К-1 /2 шт/*
205 Н43=2*
206 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов.

Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
207 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
208 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
209 Е11-**090701**-0103'0,00484+7,065.0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
210 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
211 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ **2590**-2006)'т*
212 Е11-**090302**-0112'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
213 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
214 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
215 Е11-**090701-0103'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,**35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
216 Е11-**090601**-0102'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
217 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
218 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
219 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
220 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
221 С121-**050101-0403'3,68.0,001**''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
222 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
223 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
224 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
225 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
226 Е11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
227 Н43=1*
228 Р Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/*
229 Н43=133*
230 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
231 Е11-**080101**-0202(РС100080РС100063)'0,016''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
232 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
233 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(2,17+0,075).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
234 С121-**050206**-0802'2,17.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
235 С121-**050102**-0201'0,075.0,001''Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/'т*
236 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
237 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
238 С121-**050304**-0111'(5,48+4,25).0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
239 С121-**050102**-0201'(0,93+4,2+0,058).0,001''Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/'т*
240 Е11-**130601**-0207'0,8''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
241 Е11-**130301**-0406'0,8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
242 Е11-**130301**-1406'0,8.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
243 Н43=1*
244 Р Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке*
245 Н43=8+20+5+6+4+4+4*
246 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
247 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
248 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
249 Н43=1*
250 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
251 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'2'161000:1,12'Гандбольные ворота (с сеткой) 6601'шт*
252 ТПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1098000:1,12'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*

```
253 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'398000:1
        ,12'Тренажер код 7532'шт*
254 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'265000:1
        ,12'Тренажер код 7534'шт*
255 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'217500:1
        ,12'Тренажер код 7536'шт*
256 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'258000:1
        ,12'Тренажер код 7537'шт*
257 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'278000:1
        ,12'Тренажер код 7525'шт*
258 Ц13-370102-0103(РС130728)'3''Оборудование массой 0,1 т
        . Монтаж на открытой площадке'шт.*
259 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'375000:1
        ,12'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
260 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'452000:
        1,12'Домик беседка для детей от 2 лет код 4304'шт*
261 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'146000:1
        ,12'Песочница "Ромашка" код 4250'шт*
262 Ц13-370102-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
263 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'90000:1,
        12'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 л
        ет код 4105'шт*
264 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'154000:1
        ,12'Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Боль
        шие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сиде
        ний 4155'шт*
265 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'32500:1,
        12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)
         4968'шт*
266 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'56500:1,
        12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)
         4969'шт*
267 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
268 Ц13-370102-0102(РС130728)'9+9''Оборудование массой 0,0
        5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
269 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'9'66500:1,
        12'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт.*
270 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'9'76000:1,
        12'Диван на металлических ножках код 2211'шт.*
271 К*
```

Наименование стройки- Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Благоустройство

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

2-1-10

на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Достоевского 8,10

Основание: ГП, дефектный акт

Сметная стоимость	33281,944	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	5,402	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	6169,758	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора					
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,4241		3876,38	9397
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	2,434	5,899	1050	6194
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	1,035	1350,38	1397
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3131,52	7591
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,051876	9736	505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,051876	1888,00	97,94
1. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	0,951459	2557	2433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	0,951459	1322,00	1257,83
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	2,854	50	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6 1401	3206-0101 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,031271	185	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7 0101	3304-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,031271	3719	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,031271	1322,00	41,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,21	3203
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		5,720876	1674	9577
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		242,41	750,89	182024
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	185,928	979	182024
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				750,89	182024
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		26,18028	1674	43826
		Разборка поребрика и очистка от мусора					
5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м		140,56	553,13	77749
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,565	79,416	979	77749
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				553,13	77749
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		5,397504	1674	9035
		Демонтаж ограждений и МАФ					
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т		0,69	61486,96	42426
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	44,16	30,47	1215	37022
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,1863	1086,81	202
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53947,84	37224
7. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,41	7,873	275	2165

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,05313	4663	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,05313	1888,00	100,31
7. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,59	1,787	90	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,833	0,57477	167	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,07728	2698	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112	0,07728	1322,00	102,16
7. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	1,121	26	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4213,41	2907
7. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,01035	70	0,72
7.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,006451	3360	22
7.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,000355	63383	23
7.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,001725	404706	698
7.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,00345	310	1
7.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	0,67275	227	153
7.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	0,20355	195	40
7.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000034	1880677	65
7.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,00483	220651	1066
7.18	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000107	410969	44

1	2	3	4	5	6	7	8
0502 РСНБ РК 2015							
7.19	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0003	0,000207	544441	113
0602 РСНБ РК 2015		7827-74					
7.20	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00097	0,000669	408505	273
0703 РСНБ РК 2015		полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3619,15	2497
8	4102-0101- 1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		0,69	1674	1155

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 375188

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	332762
Всего заработная плата -	Тенге	267364
Транспортные расходы -	Тенге	63593
Накладные расходы -	Тенге	286020
Сметная прибыль -	Тенге	49503
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	668285
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	272
Сметная заработная плата -	Тенге	267364
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	42426
Материалы -	Тенге	2497
Всего заработная плата -	Тенге	37224
Накладные расходы -	Тенге	25685
Сметная прибыль -	Тенге	5449
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	73559
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	31
Сметная заработная плата -	Тенге	37224
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	741844
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	303
Сметная заработная плата -	Тенге	304588

РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1101-0102- 0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		1,56348	336,59	526
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,042214	1150	49
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,121013	1580	191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	240
9. 3	3101-0101- 0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,024234	4079	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,024234	1580,00	38,29

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,096779	3913	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,096779	1580,00	152,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	478
9. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000063	2469	0,15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
10	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		61,812	1674	103473
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		36,36	16,11	586
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,098899	926	92
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,110171	1874,92	207
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	298
11. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,002545	3287	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,002545	1322,00	3,36
11. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,107626	4497	484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,107626	1888,00	203,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	492
11. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000727	2469	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	2
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания		8,484	5224,91	44328
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	7,211	1015	7320
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	4,581	1360,22	6232
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	13551
12. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,903	2571	10034

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,903	1322,00	5159,77
12. 4 0101	3403-0402 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	7,805	14	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5 0102	3105-0502 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,67872	4854	3295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,67872	1580,00	1072,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	13437
12. 6 0403	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	9,757	2412	23533
12. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,273	30	38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	23571
13	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		242,4	1618,03	392210
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	242,4	1050	254520
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,576	1853,17	2920
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	257440
13. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,479	4663	6895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,479	1888,00	2792,35
13. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,09696	2698	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,09696	1322,00	128,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	7156
13. 5 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	9,454	12880	121762
13. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,14544	11757	1710
13. 7 0401	2107-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,41208	15311	6309
13. 8 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,424	310	751
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	130533

1	2	3	4	5	6	7	8
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		10,4232	43034	448552
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	989675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	989675
		Материалы -	Тенге	.	.	.	154106
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	271529
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	448552
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	103473
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	291025
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	102456
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1383156
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	256
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	271529
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	1383156
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	256
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	271529
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика					
15	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		8,803	336,59	2963
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,237681	1150	273
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,681352	1580	1077
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	1350
15. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,136446	4079	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,136446	1580,00	215,58
15. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,544906	3913	2132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,544906	1580,00	860,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	2689
15. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000352	2469	0,87
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
16	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		14,9651	1674	25052

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		8,803	16,11	142
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,023944	926	22
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,026673	1874,92	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	72
17. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000616	3287	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000616	1322,00	0,81
17. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,026057	4497	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,026057	1888,00	49,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	119
17. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000176	2469	0,43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания		2,11272	5224,91	11039
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	1,796	1015	1823
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,141	1360,22	1552
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	3375
18. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,971851	2571	2499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,971851	1322,00	1284,79
18. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,944	14	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,169018	4854	820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,169018	1580,00	267,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	3346
18. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,43	2412	5860

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 7 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,316908	30	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	5870
19	1127-0201- 1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка	м поребрика		88,03	1618,03	142435
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	88,03	1050	92432
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,572195	1853,17	1060
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	93492
19. 3 0102	3105-0102- РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,536983	4663	2504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,536983	1888,00	1013,82
19. 4 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,035212	2698	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,035212	1322,00	46,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	2599
19. 5 0601	2102-0101- РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	3,433	12880	44219
19. 6 2804	2102-0401- РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,052818	11757	621
19. 7 0401	2107-0202- РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,149651	15311	2291
19. 8 0401	2113-0209- РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,8803	310	273
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	47404
20	2104-0508- 9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		1,40848	43034	60613

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 242243

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	242243
Материалы -	Тенге	53275
Всего заработная плата -	Тенге	98289
Местные материалы -	Тенге	60613
Транспортные расходы -	Тенге	25052
Накладные расходы -	Тенге	105133
Сметная прибыль -	Тенге	27790
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	375166
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	98289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	375166
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	93
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	98289

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,21	4085,95	858
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,2835	926	263
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,038073	1322	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	313
21. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1008	15	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0378	5981	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0378	1322,00	49,97
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000273	2698	0,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000273	1322,00	0,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	228
21. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0525	6994	367
21. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00042	30	0,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1748,56	367
22	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		0,2142	12880	2759
23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Демонтаж	шт.		1	645,28	645
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,786	0,786	676,8	532
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,042	1322	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,49	587
23. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2698	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1322,00	55,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,32	113
24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Монтаж	шт.		1	1760,6	1761
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	1,31	1,31	1128	1478
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	1322	93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1570,22	1570
24. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	2698	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1322,00	92,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,86	189
24. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	11757	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,06	94
25	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	комплект		1	21264	21264
26	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
27	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
28	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну		0,07	513	36

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 27385

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6121
Материалы -	Тенге	461
Всего заработная плата -	Тенге	2471
Местные материалы -	Тенге	2759
Транспортные расходы -	Тенге	98
Накладные расходы -	Тенге	2421
Сметная прибыль -	Тенге	683
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9225
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	2471

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	21264
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	21264
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	1701
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	22965
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	32190
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	3
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	2471

РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов

1	2	3	4	5	6	7	8
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см	м3	80,9568		4819,12	390141
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	11,658	979	11413
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	11,577	1663,58	19259
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	30672
29. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,255	9736	12217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,255	1888,00	2369,44
29. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	3,854	4485	17283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	3,854	1322,00	5094,99
29. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,732	8683	49769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,732	1888,00	10822,02
29. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,736707	5649	4162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,736707	1322,00	973,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	83431
29. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	106,863	2762	295156
29. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	5,667	25	142
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	295297
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,4857408	114965,11	55843
30. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,28173	1580	445

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	445
30. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,140865	6136	864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,28173	1580,00	445,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	864
30. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,500313	109889	54979
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	54979
31	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /КЗ АБ/		404,784	1245,82	504289
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	15,24	1258	19172
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	2,113	1689,47	3570
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	22742
31. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,287397	5649	1624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,287397	1322,00	379,94
31. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,133579	6136	820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,267158	1580,00	422,11
31. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,040478	120	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,595032	8060	4796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,595032	1888,00	1123,42
31. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,566698	6650	3769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,566698	1580,00	895,38

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,396688	16816	6671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,396688	1888,00	748,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	17683
31. 9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	39,102	11016	430749
31.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000824	0,333542	109889	36653
31.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	1,295	25	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1154,77	467434
32	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		1349,28	1311,63	1769751
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	50,8	1258	63907
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	7,043	1689,47	11899
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	75806
32. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,957989	5649	5412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,957989	1322,00	1266,46
32. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,445262	6136	2732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,890524	1580,00	1407,03
32. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,134928	120	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	1,983	8060	15987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	1,983	1888,00	3743,90
32. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	1,889	6650	12562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,889	1580,00	2984,62

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	1,322	16816	22236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	1,322	1888,00	2495,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	58944
32. 9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	130,34	11952	1557829
32.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,809568	109889	88963
32.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	4,318	25	108
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1220,58	1646900
33	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		2698,56	146,16	394432
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,00009	0,24287	1050	255
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,323827	1811	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,31182	841
33. 3	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00003	0,080957	8060	653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,080957	1888,00	152,85
33. 4	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00003	0,080957	6650	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,080957	1580,00	127,91
33. 5	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00006	0,161914	16816	2723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,161914	1888,00	305,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,45	3914
33. 6	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	32,653	11952	390264
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				144,62	390264

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	3114456
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	3114456
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	2854873
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	130507
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	140947
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	260432
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	3515835
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	99
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	130507
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	3515835
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	99
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	130507
РАЗДЕЛ 6. Разметка парковочных мест							
34	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км		0,11	33840,8	3722
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=899)	чел-ч	3,18	0,3498	899	314
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,209	1440,14	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5595,08	615
34. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	-Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0957	4077	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0957	1580,00	151,21
34. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1133	5649	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1133	1322,00	149,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9365,46	1030
34. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 30454-97	-Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ	т	0,0008	0,000088	613147	54
34. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	-Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производствакг стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010		42	4,62	503	2324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,52	2378
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге	.	.	.	.	3722
В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3722
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2378
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	665
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	351
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие					
35	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	10,5664	336,59	3557	
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,285293	1150	328
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,817839	1580	1292
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**153,34**	**1620**
35. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,163779	4079	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,163779	1580,00	258,77
35. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,65406	3913	2559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,65406	1580,00	1033,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	3227
35. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00**0423**	**2469**	**1**
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**0,09876**	**1**
36	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	17,96288	1674	30070	
37	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,5664	16,11	170	
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,028741	926	27
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,032016	1874,92	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	87
37. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,00074	3287	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00074	1322,00	0,98
37. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,031277	4497	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,031277	1888,00	59,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	143
37. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000211	2469	0,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
38	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		40,64	660,43	26840
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	9,876	1086	10725
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	1,187	1509,3	1791
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	12516
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,46736	4485	2096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,46736	1322,00	617,85
38. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,52832	3654	1930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,52832	1580,00	834,75
38. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,256032	5649	1446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,256032	1322,00	338,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	5473
38. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,165	6,706	1584	10622
38. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,8128	25	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				261,86	10642
39	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2		40,64	851,38	34600
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	9,876	1086	10725

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	1,187	1509,3	1791
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	12516
39. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,46736	4485	2096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,46736	1322,00	617,85
39. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,52832	3654	1930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,52832	1580,00	834,75
39. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,256032	5649	1446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,256032	1322,00	338,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	5473
39. 6	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0296	1,203	3719	4474
39. 7	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1444	5,868	2370	13908
39. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,8128	25	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				452,81	18402
40	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		40,64	486,19	19759
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	9,876	1086	10725
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	1,187	1509,3	1791
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	12516
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,46736	4485	2096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,46736	1322,00	617,85
40. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,52832	3654	1930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,52832	1580,00	834,75
40. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,256032	5649	1446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,256032	1322,00	338,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	5473
40. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,055	2,235	1584	3541
40. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,8128	25	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,62	3561
41	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		40,64	1265,45	51428
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,948	38,527	1193	45962
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	1,15	1322	1520
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1168,38	47483
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	1,15	4485	5158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	1,15	1322,00	1520,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,93	5158
41. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,174752	1584	277
41. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	1,016	30	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,56	307
42	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	м2		40,64	2365	96114

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 262536

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	262536
Материалы -	Тенге	370
Всего заработная плата -	Тенге	86737
Местные материалы -	Тенге	128658
Транспортные расходы -	Тенге	30070
Накладные расходы -	Тенге	86414
Сметная прибыль -	Тенге	27916
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	376867
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	74
Сметная заработная плата -	Тенге	86737

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	376867
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	74
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	86737

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

43	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		1,8	336,59	606
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,0486	1150	56
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,13932	1580	220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	276
43. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0279	4079	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0279	1580,00	44,08
43. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,11142	3913	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,11142	1580,00	176,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	550
43. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000072	2469	0,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
44	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		3,06	1674	5122
45	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1,8	16,11	29
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,004896	926	5
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,005454	1874,92	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	15
45. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000126	3287	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000126	1322,00	0,17
45. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,005328	4497	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,005328	1888,00	10,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	24
45. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000036	2469	0,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
46	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		9	747,55	6728
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	2,187	1086	2375
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,2628	1509,3	397
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	2772
46. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,1035	4485	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,1035	1322,00	136,83
46. 4 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,117	3654	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,117	1580,00	184,86
46. 5 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,0567	5649	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,0567	1322,00	74,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	1212
46. 6 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,22	1,98	1584	3136
46. 7 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,18	25	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				348,98	3141

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 12485

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12485
Материалы -	Тенге	5
Всего заработная плата -	Тенге	3063
Местные материалы -	Тенге	3136
Транспортные расходы -	Тенге	5122
Накладные расходы -	Тенге	3203
Сметная прибыль -	Тенге	1255
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16943
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3063
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	16943
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	3
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3063
		РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием					
47	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-20 17	-Песочница деревянная	шт.		1	3623	3623
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				3489	3489
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134	134
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				40	40
48	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже	т		0,0308	56847,61	1751
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1526)	чел-ч	29,8	0,91784	1526	1401
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000062	1321,43	0,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45477,44	1401
48. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	1,115	275	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,016324	167	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000062	2698	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000062	1322,00	0,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10048,91	310
48. 6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000185	220651	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1323,91	41
49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,0308	230716	7106

1	2	3	4	5	6	7	8
50	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 1 КГ	кг	1,8258462		629	1148
51	2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		0,2772	63383	17570
52	1212-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя	м2		35,688	367,86	13128
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,271	9,671	1128	10909
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,057101	1187	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,59	10977
52. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,035688	2077	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,035688	1106,00	39,47
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,021413	2698	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,021413	1322,00	28,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,7	132
52. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0016	0,057101	90	5
52. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	0,321192	436	140
52. 7	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,122	4,354	446	1942
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,48	2087

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 44327

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42576
Материалы -	Тенге	2087
Всего заработная плата -	Тенге	14506
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25824
Накладные расходы -	Тенге	11115
Сметная прибыль -	Тенге	4295
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57986
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	10
Сметная заработная плата -	Тенге	14506
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1751
Материалы -	Тенге	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	1401
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	966
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	217
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	2935
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,92
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1401
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	.	.	.	60921
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	11
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	15907

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8
53	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	47,4579	336,59		15974
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	1,281	1150	1474
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	3,673	1580	5804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	7277
53. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,735597	4079	3001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,735597	1580,00	1162,24
53. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	2,938	3913	11495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	2,938	1580,00	4642,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	14496
53. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001898	2469	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	5
54	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	80,67843		1674	135056
55	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	47,4579		16,11	765
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,129085	926	120
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,143797	1874,92	270
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	389
55. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,003322	3287	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,003322	1322,00	4,39

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,140475	4497	632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,140475	1888,00	265,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	643
55. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000949	2469	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	2
56	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		45,927	63,48	2915
56. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,642519	1860,48	1195
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	1195
56. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,58511	4497	2631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,58511	1888,00	1104,69
56. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,057409	729	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,057409	4222	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,057409	1580,00	90,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	2915
57	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		38,2725	4819,12	184440
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	5,511	979	5396
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	5,473	1663,58	9105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	14500
57. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,593224	9736	5776

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,593224	1888,00	1120,01
57. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,822	4485	8171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,822	1322,00	2408,68
57. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,71	8683	23528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,71	1888,00	5116,48
57. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,34828	5649	1967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,34828	1322,00	460,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	39442
57. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	50,52	2762	139535
57. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,679	25	67
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	139602
58	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		153,09	775,82	118771
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	5,052	1015	5128
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	5,721	1713,5	9803
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	14931
58. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,055112	9736	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,055112	1888,00	104,05
58. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,609298	4485	2733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,609298	1322,00	805,49
58. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,359761	4497	1618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,359761	1888,00	679,23
58. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	1,303	3654	4760

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	1,303	1580,00	2058,74
58. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	2,909	5554	16155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	2,909	1888,00	5492,19
58. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,398034	5649	2248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,398034	1322,00	526,20
58. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,087261	6383	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,087261	1580,00	137,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	28608
58.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	1,837	2724	5004
58.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	28,934	2762	79916
58.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	4,593	25	115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	85035
59	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,137781	114965,11	15840
59. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,079913	1580	126
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	126
59. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,039956	6136	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,079912	1580,00	126,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	245
59. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,141914	109889	15595
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	15595
60	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		153,09	1134,9	173742

1	2	3	4	5	6	7	8
	доп. вып. 2						
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	22,045	1258	27733
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,107163	1483,71	159
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	27892
60. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,045927	4485	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,045927	1322,00	60,72
60. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,030618	4663	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,030618	1888,00	57,81
60. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,030618	2698	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,030618	1322,00	40,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	431
60. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,76545	1584	1212
60. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	10,931	12284	134272
60. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,091854	109889	10094
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	145578
61	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		612,36	177,82	108891
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	14,207	1258	17872
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	17872
61. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	7,41	12284	91019
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	91019
62	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		153,09	1024,67	156867
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	65,829	1424	93740
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,382725	981,36	376

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				614,77	94116
62. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,229635	2698	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,229635	1322,00	303,58
62. 4		Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт	маш.-ч	0,0005	0,076545	801,9	61
62. 5		Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт	маш.-ч	0,0005	0,076545	801,9	61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,85	742
62. 6	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	290,871	214	62246
62. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	1,531	90	138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	62384
63	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		153,09	12571,43	1924560

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 Тенге 2837819

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2837819
Материалы -	Тенге	539220
Всего заработная плата -	Тенге	178298
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1924560
Транспортные расходы -	Тенге	135056
Накладные расходы -	Тенге	176196
Сметная прибыль -	Тенге	241121
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3255136
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	130
Сметная заработная плата -	Тенге	178298
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	3255136
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	130
Сметная заработная плата -	Тенге	178298

РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

64	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта		8,3793	2018,52	16914
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,89	15,837	1068	16914
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2018,52	16914

1	2	3	4	5	6	7	8
65	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	14,663775		255	3739
66	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	14,663775		1674	24547
67	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,3793		16,11	135
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,022792	926	21
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,025389	1874,93	48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	69
67. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000587	3287	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000587	1322,00	0,78
67. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,024803	4497	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,024803	1888,00	46,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	113
67. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00002	0,000168	2469	0,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
68	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		8,109	63,48	515
68. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,113445	1860,48	211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	211
68. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,103309	4497	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,103309	1888,00	195,05
68. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,010136	729	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,010136	4222	43

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,010136	1580,00	16,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	515
69	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**		**56,763**	**6,19**	**351**
69. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,070954	1580	112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,98	112
69. 2	**3201-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**-Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т**	**маш.-ч**	0,00125	0,070954	729	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 3	**3304-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**-Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)**	**маш.-ч**	0,00125	0,070954	4222	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,070954	1580,00	112,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,19	351
70	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**6,7575**	**4819,12**	**32565**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	0,97308	979	953
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,966322	1663,58	1608
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	2560
70. 3	**3101-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)**	**маш.-ч**	0,0155	0,104741	9736	1020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,104741	1888,00	197,75
70. 4	**3105-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**-Автопогрузчики, 5 т**	**маш.-ч**	0,0476	0,321657	4485	1443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,321657	1322,00	425,23
70. 5	**3201-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т**	**маш.-ч**	0,0708	**0,478431**	**8683**	**4154**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,478431	1888,00	903,28

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,061493	5649	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,061493	1322,00	81,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	6964
70. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	8,92	2762	24637
70. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,473025	25	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	24649
71	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		27,03	775,82	20970
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	0,89199	1015	905
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	1,01	1713,5	1731
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	2636
71. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,009731	9736	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,009731	1888,00	18,37
71. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,107579	4485	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,107579	1322,00	142,22
71. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,063521	4497	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,063521	1888,00	119,93
71. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,230025	3654	841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,230025	1580,00	363,44
71. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,51357	5554	2852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,51357	1888,00	969,62
71. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,070278	5649	397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,070278	1322,00	92,91

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,015407	6383	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,015407	1580,00	24,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	5051
71.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	0,32436	2724	884
71.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	5,109	2762	14110
71.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	0,8109	25	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	15014
72	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,024327	114965,11	2797
72. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,01411	1580	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	22
72. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,007055	6136	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,01411	1580,00	22,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	43
72. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,025057	109889	2753
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	2753
73	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		27,03	1134,9	30676
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	3,892	1258	4897
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,018921	1483,72	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	4925
73. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,008109	4485	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,008109	1322,00	10,72

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,005406	4663	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005406	1888,00	10,21
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005406	2698	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005406	1322,00	7,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	76
73. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,13515	1584	214
73. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	1,93	12284	23707
73. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,0006	0,016218	109889	1782
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	25704
74	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		108,12	177,82	19226
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	2,508	1258	3156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	3156
74. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	1,308	12284	16071
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	16071
75	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия		27,03	1025,94	27731
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	11,623	1424	16551
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,067575	1235,6	83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				615,41	16635
75. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,02703	2077	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02703	1106,00	29,90
75. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,040545	2698	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,040545	1322,00	53,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,12	166
75. 5 1401	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	51,357	214	**10990**
75. 6 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,01	0,2703	90	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	11015
76	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		**27,03**	**14062,5**	**380109**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге	.	.	.	560277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	560277
		Материалы -	Тенге	.	.	.	95205
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	47239
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	380109
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	28286
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	42459
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	48219
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	650955
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	38
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	47239
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	.	.	.	650955
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	38
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	47239
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение					
		Газоны					
77	**1147-0112-0103** РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		989,57	**401,12**	**396940**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,2678	265,007	961	254672
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	1,88	1322	2486
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,87	257157
77. 3 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	1,385	5649	7826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,385	1322,00	**1830,97**
77. 4 1001	3206-0101 РСНБ РК 2015	-Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	1,385	106	147

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,494785	3221	1594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,494785	1322,00	654,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,67	9567
77. 6	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	148,435	894	132701
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,1	132701
78	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		989,57	299,76	296631
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,0525	51,952	1086	56420
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	27,114	1322	35845
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				93,24	92265
78. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	27,114	5649	153168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	27,114	1322,00	35844,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,78	153168
78. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,04	39,583	2124	84074
78. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	98,957	30	2969
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,96	87043
		Снос деревьев					
79	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей		155,2	8738,79	1356260
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	7,38	1145,376	1068	1223262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7881,84	1223262
79. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,91	917,232	145	132999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,95	132999
80	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	-Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево		4	1102,93	**4412**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,988	3,952	1068	4221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1055,18	4221
80. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3293	1,317	145	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,75	191
81	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	-Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево		4	653,54	**2614**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,138	0,552	979	540
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1072	0,4288	1580	678
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,48	1218
81. 3	3206-0101-0804 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	**0,0281**	**0,1124**	**6565**	**738**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	0,1124	1580,00	177,59
81. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0791	0,3164	4222	1336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0791	0,3164	1580,00	499,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				518,44	2074
82	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	-Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма		4	95,34	381
82. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	**0,0212**	**0,0848**	**1888**	**160**
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**40,03**	**160**
82. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,0848	4497	381

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,0848	1888,00	160,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,34	381
83	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка	Тенге за 1 тонну		4	491	1964
84	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		4	1674	6696
85	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Разгрузка	Тенге за 1 тонну		4	1674	6696
		Посадка деревьев					
86	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		12	709,02	8508
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,683	8,196	926	7589
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,264	1322	349
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,54	7939
86. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,264	3221	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,264	1322,00	349,01
86. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,264	259	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,56	919
87	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.		12	2607,52	31290
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,254	15,048	1322	19893
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	2,004	1708,37	3424
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1943,09	23317
87. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	1,368	4663	6379

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	1,368	1888,00	2582,78
87. 4 020	3201-0211 1 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	0,636	5649	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,636	1322,00	840,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,98	9972
87. 5 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,18	6994	1259
87. 6 0901	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00036	241451	87
87. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,22	2,64	30	79
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,75	1425
88	ПРАЙС ИП " ROsTOK"	-Саженцы	шт		12	10714,29	128571
89	1147-0120- 0102 РСНБ РК 2015	Санитарная обрезка деревьев -Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево		19	1959,2	37225
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	1,24	23,56	1580	37225
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1959,2	37225

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 Тенге 2278189

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2278189
Материалы -	Тенге	221169
Всего заработная плата -	Тенге	1646763
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	128571
Транспортные расходы -	Тенге	15356
Накладные расходы -	Тенге	1252534
Сметная прибыль -	Тенге	272172
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3802895
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1545
Сметная заработная плата -	Тенге	1646763
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	3802895
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1545
Сметная заработная плата -	Тенге	1646763

РАЗДЕЛ 13. Спортивная площадка с искусственным покрытием

90	1101-0102- 0405 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		82	336,59	27600

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	2,214	1150	2546
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	6,347	1580	10028
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	12574
90. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,271	4079	5184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,271	1580,00	2008,18
90. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	5,076	3913	19862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	5,076	1580,00	8020,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	25046
90. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00328	2469	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	8
91	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т		139,4	1674	233356
92	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		82	16,11	1321
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,22304	926	207
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,24846	1874,92	466
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	672
92. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,00574	3287	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00574	1322,00	7,59
92. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,24272	4497	1092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,24272	1888,00	458,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	1110
92. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00164	2469	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	4

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**1101-0201-** 0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60		63,48	3809
93. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,8394	1860,48	1562
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	1562
93. 2	**3101-0101-** 0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,7644	**4497**	**3438**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	**0,01274**	**0,7644**	**1888,00**	**1443,19**
93. 3	**3201-0102-** 0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,075	729	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	**3304-0101-** 0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,075	4222	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,075	1580,00	118,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	3809
94	**1127-0401-** 0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		30	4819,12	**144574**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	4,32	979	4229
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,29	1663,58	7137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**378,87**	**11366**
94. 3	**3101-0103-** 0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,465	9736	4527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,465	1888,00	877,92
94. 4	**3105-0501-** 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,428	4485	6405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,428	1322,00	1887,82
94. 5	**3201-0101-** 0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,124	8683	18443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,124	**1888,00**	**4010,11**
94. 6	**3201-0211-** 0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,273	5649	1542

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,273	1322,00	360,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	30917
94. 7 0603	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	39,6	2762	109375
94. 8 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,07	2,1	25	53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	109428
95	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		200	585,24	117049
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	6,6	1015	6699
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	7,474	1713,5	12807
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	19506
95. 3 0201	3101-0103 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,072	9736	701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,072	1888,00	135,94
95. 4 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,796	4485	3570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,796	1322,00	1052,31
95. 5 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,47	4497	2114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,47	1888,00	887,36
95. 6 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	1,702	3654	6219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	1,702	1580,00	2689,16
95. 7 0104	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	3,8	5554	21105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	3,8	1888,00	7174,40
95. 8 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,52	5649	2937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,52	1322,00	687,44
95. 9	3201-0212	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,114	6383	728

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,114	1580,00	180,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	37374
95.10	2101-0201-	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,012	2,4	2724	6538
0402 РСНБ РК 2015		М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004					
95.11	2101-0201-	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,12	24	2762	66288
0603 РСНБ РК 2015		М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
95.12	2113-0703-	Вода с открытых источников	м3	0,03	6	25	150
1406 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				364,88	72976
96	1127-0402- 0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия		200	124,04	24807
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,0359	7,18	1050	7539
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01616	3,232	1601,48	5176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,57	12715
96. 3	3101-0103-	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00213	0,426	9736	4148
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00213	0,426	1888,00	804,29
96. 4	3105-0501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00495	0,99	4485	4440
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00495	0,99	1322,00	1308,78
96. 5	3201-0101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00386	0,772	3654	2821
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00386	0,772	1580,00	1219,76
96. 6	3201-0101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	0,818	5554	4543
0104 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00409	0,818	1888,00	1544,38
96. 7	3201-0211-	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00113	0,226	5649	1277
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00113	0,226	1322,00	298,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,14	17228

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 8 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,008	1,6	25	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,2	40
97	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 1,5 Т	м3		11	2404	26444
98	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия		200	479,05	95810
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,422	84,4	1086	91658
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,7	1233,06	2096
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				468,77	93755
98. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,7	2077	1454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,7	1106,00	774,20
98. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1	2698	2698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1	1322,00	1322,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,76	4152
99	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2		200	10312,5	2062500
100	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый	м.		150	1089,29	163393
101	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Соединительная лента	м.		200	875	175000
102	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.		100	5267,86	526786

1	2	3	4	5	6	7	8
103	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство	м3		2	5928,3	11857
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	4,01	8,02	1106	8870
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,9	975,65	878
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4874,1	9748
103. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	4485	2422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54	1322,00	713,88
103. 4		Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт	маш.-ч	0,18	0,36	1568,29	565
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1493,24	2986
104	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный	т.		3	41964,29	125893
105	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3		2	5928,3	11857
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	4,01	8,02	1106	8870
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,9	975,65	878
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4874,1	9748
105. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	4485	2422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54	1322,00	713,88
105. 4		Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт	маш.-ч	0,18	0,36	1568,29	565
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1493,24	2986
106	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Резиновый гранулят	т.		1,4	352678,57	493750

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 Тенге 4245804
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4245804
		Материалы -	Тенге	.	.	.	182455
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	171646
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	3547321
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	26444
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	233356
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	164191
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	352800
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4762795
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	147
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	171646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	.	.	.	4762795
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	147
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	171646

РАЗДЕЛ 14. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

107	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций		0,001866	57503,46	107
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	0,086956	1106	96
107. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,000578	1541,16	0,89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	97
107. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,003266	275	0,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,000224	4663	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,000224	1888,00	0,42
107. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,000765	27	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,016943	90	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,000261	167	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,000355	2698	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,000355	1322,00	0,47
107. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,003471	26	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	5
107.10	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000006	404706	2
107.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000019	310	0,01
107.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,002799	227	0,64
107.13	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,00084	195	0,16
107.14	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1880677	0,35
107.15	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000003	220651	0,58
107.16	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000001	410969	0,24
107.17	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000001	544441	0,61
107.18	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000004	408505	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3510,42	7
108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,001866	198308	370
109	1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытия сеткой заградительной	м2		200	524,26	104852
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	0,412	82,4	1236	101846
109. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,62	1189,61	738
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				512,92	102584
109. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0012	0,24	4485	1076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,24	1322,00	317,28
109. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,38	2077	789

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,38	1106,00	420,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,33	1866
109. 5 0104	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,019	3,8	300	1140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,7	1140
110	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.		200	2232,14	446429
111	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска троса	м		135	30,71	4146
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,0233	3,146	1280	4026
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0135	1322	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,96	4044
111. 3 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0135	2698	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0135	1322,00	17,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,2698	36
111. 4 3001	2105-0301-РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000003	0,000418	198308	83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,614755	83
112	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Трос d3	м.		148,5	267,86	39777
113	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Талреп	шт.		15	1785,71	26786
114	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Коуш	шт.		15	267,86	4018

1	2	3	4	5	6	7	8
115	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Зажим для троса	шт.		60	250	15000
116	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Хомут	шт.		1000	17,86	17857

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 Тенге 659341

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	659234
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	1223
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	106628
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	550236
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	86071
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	59624
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	804929
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	86
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	106628
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	107
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	7
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	97
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	67
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	14
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	188
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	0,09
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	97
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	805117
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	86
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	106725

РАЗДЕЛ 15. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

117	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		28	925,72	25920
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,196	5,488	926	5082
117. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,213	5,964	1580	9423
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				518,04	14505
117. 3	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,213	5,964	3494	20838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	5,964	1580,00	9423,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				744,22	20838

1	2	3	4	5	6	7	8
118	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		0,896	5627,41	5042
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,7616	1015	773
118. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,48384	1360,22	658
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1431
118. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,41216	2571	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,41216	1322,00	544,88
118. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,82432	14	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,07168	4854	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,07168	1580,00	113,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1419
118. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,03	2762	2846
118. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,1344	30	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	2850
119	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		4,48	16663,57	74653
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	6,048	926	5600
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,812224	1322	1074
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	6674
119. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,15	15	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,8064	5981	4823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,8064	1322,00	1066,06
119. 5	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005824	2698	16

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,005824	1322,00	7,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	4871
119. 6	**2102-0101**-	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,57	**12331**	**56348**
0501 РСНБ РК 2015							
119. 7	**2113-0803**-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,12	6994	7833
1101 РСНБ РК 2015							
119. 8	**2113-0703**-	Вода техническая	м3	0,002	0,00896	30	0,27
1405 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**14326,18**	**64181**
120	**1109-0302**-	-Стойки ограждения Монтаж	т конструкций		1,889916	24845,92	46957
	0112 РСНБ РК 2015						
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	11,113	1193	13257
120. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	**2,21**	**4,177**	**1574,05**	**6574**
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	19832
120. 3	**3106-0103**-	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным	маш.-ч	0,09	0,170092	275	47
0101 РСНБ РК 2015		сварочным током 315-500 А					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 4	**3105-0202**-	Краны козловые при работе на монтаже технологическогомаш.-ч		0,88	1,663	5685	9455
0303 РСНБ РК 2015		оборудования, 32 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	1,663	1580,00	2627,54
120. 5	**3105-0102**-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,283487	4663	1322
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,283487	1888,00	535,22
120. 6	**3105-0104**-	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	1,795	5809	10430
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	1,795	1580,00	2836,10
120. 7	**3301-0201**-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,434681	2698	1173
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,434681	1322,00	574,65
120. 8	**3106-0202**-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	4,233	26	110
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	22536
120. 9 1013	2105-0307- РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,056697	70	4
120.10 1108	2105-0310- РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,035341	3360	119
120.11 0102	2106-0801- РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00945	415475	3926
120.12 0101	2107-0201- РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001947	63383	123
120.13 0901	2113-0201- РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00756	404706	3059
120.14 0401	2113-0209- РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,018899	310	6
120.15 0401	2113-0701- РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,685	227	837
120.16 1002	2113-0701- РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,115	195	217
120.17 0301	2113-0804- РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000189	1880677	355
120.18 1035	2113-0812- РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000756	212247	160
120.19 0502	2204-0101- РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000586	410969	241
120.20 0602	2204-0601- РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001134	544441	617
120.21 9901	2106-0405- РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	1,89	-	-
120.22 0703	2105-0204- РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003666	408505	1498
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	11163
121	2105-0206- 0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		1,880928	246581	463801
122	2105-0101- 0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,008876	227208	2017
123	1109-0701- 0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		4,42456	163169,14	721952

1	2	3	4	5	6	7	8
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	402,635	1322	532283
123. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	32,476	1784,67	57959
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	590243
123. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	1,327	12	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	26,547	5025	133400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	26,547	1888,00	50120,74
123. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	4,867	27	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	3,717	1442	5359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	3,717	1322,00	4913,87
123. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	120,79	166	20051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	2,212	3549	7851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	2,212	1322,00	2924,26
123. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	4,425	26	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	166925
123.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	11,504	227	2611
123.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	2,212	195	431
123.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,095128	207096	19701
123.13	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	4,566	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	22743

1	2	3	4	5	6	7	8
124	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		4,42456	57568,4	254715
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	206,184	1106	228040
124. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,372	1541,1	2114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	230154
124. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	7,743	275	2129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,530947	4663	2476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,530947	1888,00	1002,43
124. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	1,814	27	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	40,175	90	3616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,619438	167	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,840666	2698	2268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,840666	1322,00	1111,36
124. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	8,23	26	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	10855
124.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,132737	70	9
124.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,082739	3360	278
124.12	2113-0201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,014601	404706	5909

1	2	3	4	5	6	7	8
124.13	0901 РСНБ РК 2015 2113-0209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,044246	310	14
124.14	0401 РСНБ РК 2015 2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	6,637	227	1507
124.15	0401 РСНБ РК 2015 2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	1,991	195	388
124.16	1002 РСНБ РК 2015 2113-0804	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000442	1880677	832
124.17	0301 РСНБ РК 2015 2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,006194	220651	1367
124.18	1045 РСНБ РК 2015 2204-0101	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001372	410969	564
124.19	0502 РСНБ РК 2015 2204-0601	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002655	544441	1445
124.20	0602 РСНБ РК 2015 2106-0405	-Конструкции стальные	т	1	4,425	-	-
124.21	9901 РСНБ РК 2015 2105-0204	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,008584	408505	3506
	0703 РСНБ РК 2015	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	53,312	1106	58963
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	58963
133	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		156,8	87,85	13774
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	4,626	1500	6938
133. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03136	1322	41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	6980
133. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01568	4485	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01568	1322,00	20,73
133. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01568	27	0,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01568	2698	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01568	1322,00	20,73
133. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,756	137	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	354
133. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,002352	290315	683
133. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,014112	410969	5800
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	6482
134	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		313,6	77,98	24454
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	6,68	1215	8116
134. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,06272	1322	83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	8199
134. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,03136	4485	141

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03136	1322,00	41,46
134. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,03136	27	0,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,03136	2698	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03136	1322,00	41,46
134. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	2,038	137	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	505
134. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00439	309850	1360
134. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,028224	512776	14473
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	15833

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	2776561
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1752938
Материалы -	Тенге	89347
Всего заработная плата -	Тенге	96752
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1550131
Накладные расходы -	Тенге	69006
Сметная прибыль -	Тенге	145756
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1967699
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	84
Сметная заработная плата -	Тенге	96752
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1023623
Материалы -	Тенге	49726
Всего заработная плата -	Тенге	840229
Накладные расходы -	Тенге	579758
Сметная прибыль -	Тенге	128270
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1731651
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	658
Сметная заработная плата -	Тенге	840229
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	3699351
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	742
Сметная заработная плата -	Тенге	936981

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 16. Калитка К-1 /2 шт/					
135	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		2	5494,08	10988
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	5,82	11,64	944	10988
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5494,08	10988
136	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		0,064	5627,41	360
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,0544	1015	55
136. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,03456	1360,22	47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	102
136. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,02944	2571	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,02944	1322,00	38,92
136. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,05888	14	0,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00512	4854	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00512	1580,00	8,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	101
136. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,0736	2762	203
136. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,0096	30	0,29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	204
137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		0,32	16663,57	5332
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,432	926	400
137. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,058016	1322	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	477
137. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1536	15	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0576	5981	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0576	1322,00	76,15
137. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000416	2698	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000416	1322,00	0,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	348
137. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12331	4025
137. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,08	6994	560
137. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00064	30	0,02
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	4584
138	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		0,02381	163169,14	3885
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	2,167	1322	2864
138. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,174765	1784,67	312
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	3176
138. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,007143	12	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,14286	5025	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,14286	1888,00	269,72
138. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,026191	27	0,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,02	1442	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,02	1322,00	26,44

1	2	3	4	5	6	7	8
138. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	0,650013	166	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,011905	3549	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,011905	1322,00	15,74
138. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,02381	26	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	898
138.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,061906	227	14
138.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,011905	195	2
138.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000512	207096	106
138.13	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,024572	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	122
139	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,01413	227208	3210
140	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		0,00968	213903	2071
141	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,119054	24845,92	2958
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	0,700038	1193	835
141. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,263109	1574,05	414
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	1249
141. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,010715	275	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,104768	5685	596

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,104768	1580,00	165,53
141. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,017858	4663	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,017858	1888,00	33,72
141. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,113101	5809	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,113101	1580,00	178,70
141. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,027382	2698	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,027382	1322,00	36,20
141. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,266681	26	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	1420
141. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003572	70	0,25
141.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002226	3360	7
141.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000595	415475	247
141.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000123	63383	8
141.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000476	404706	193
141.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001191	310	0,37
141.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,232155	227	53
141.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,070242	195	14
141.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1880677	22
141.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000048	212247	10
141.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000037	410969	15
141.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000071	544441	39

1	2	3	4	5	6	7	8
141.21 9901	2106-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,119054	-	-
141.22 0703	2105-0204 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000231	408505	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	703
142	2105-0206- 0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,11568	246581	28524
143	2105-0101- 0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,000634	227208	144
144	1109-0701- 0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		0,349794	163169,14	57076
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	31,831	1322	42081
144. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	2,567	1784,67	4582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	46663
144. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,104938	12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	2,099	5025	10546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	2,099	1888,00	3962,91
144. 5 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,384773	27	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 6 0101	3401-0304 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,293827	1442	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,293827	1322,00	388,44
144. 7 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	9,549	166	1585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 8 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,174897	3549	621

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,174897	1322,00	231,21
144. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,349794	26	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	13197
144.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,909464	227	206
144.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,174897	195	34
144.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,007521	207096	1557
144.13	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,360987	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	1798
145	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,349794	57568,4	20137
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	16,3	1106	18028
145. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,108436	1541,1	167
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	18195
145. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,612139	275	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,041975	4663	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,041975	1888,00	79,25
145. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,143416	27	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	3,176	90	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,048971	167	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
145. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,066461	2698	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,066461	1322,00	87,86
145. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,650617	26	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	858
145.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010494	70	0,73
145.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006541	3360	22
145.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,001154	404706	467
145.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003498	310	1
145.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,524691	227	119
145.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,157407	195	31
145.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000035	1880677	66
145.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,00049	220651	108
145.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000108	410969	45
145.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000021	544441	114
145.20	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,349794	-	-
145.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000679	408505	277
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	1251
146	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,04602	246288	11334
147	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,14572	246581	35932
148	2105-0304-	-Прокат стальной горячекатаный круглый из	т		0,05398	211358	11409

1	2	3	4	5	6	7	8
	0111 РСНБ РК 2015	углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т					
149	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		0,08338	213903	17835
150	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,00736	227208	1672
151	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 2,3 КГ	м2		10	930	9300
152	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ 1 Т	т		0,01162	213903	2486
153	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		11,2	376,04	4212
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	3,808	1106	4212
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	4212
154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		11,2	87,85	984
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,3304	1500	496
154. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00224	1322,01	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	499
154. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00112	4485	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00112	1322,00	1,48
154. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00112	27	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00112	2698	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00112	1322,00	1,48
154. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,12544	137	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	25
154. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000168	290315	49
154. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001008	410969	414
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	463
155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,4	77,98	1747
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	0,47712	1215	580
155. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00448	1322,01	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	586
155. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00224	4485	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00224	1322,00	2,96
155. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00224	27	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00224	2698	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00224	1322,00	2,96
155. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1456	137	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	36
155. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000314	309850	97
155. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002016	512776	1034
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	1131

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 Тенге 231596
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 147541

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге	.	.	.	6382
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	16863
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	123918
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	12094
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	12771
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	172406
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	17
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	16863
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	84056
		Материалы -	Тенге	.	.	.	3874
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	69284
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	47806
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	10549
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	142411
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	54
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	69284
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	.	.	.	314816
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	71
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	86147

РАЗДЕЛ 17. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/

156	**1201-0101-** 0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		133	**2454,4**	**326435**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	345,8	944	326435
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2454,4	326435
157	**1108-0101-** 0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		2,128	5224,91	11119
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	1,809	1015	1836
157. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,149	1360,22	1563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	3399
157. 3	**3106-0102-** 0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,97888	2571	2517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,97888	1322,00	1294,08
157. 4	**3403-0402-** 0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,958	**14**	**27**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 5	**3105-0502-** 0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,17024	4854	826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,17024	1580,00	268,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	3370
157. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,447	2412	5903
157. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,3192	30	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	5912
158	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		5,985	16663,57	99731
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	8,08	926	7482
158. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,085	1322	1434
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	8916
158. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,873	15	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,077	5981	6443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,077	1322,00	1423,79
158. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,007781	2698	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,007781	1322,00	10,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	6507
158. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,105	12331	75277
158. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,496	6994	10465
158. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,01197	30	0,36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	85742
159	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,298585	24845,92	7419
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	1,756	1193	2095
159. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,659873	1574,05	1039
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	3133

1	2	3	4	5	6	7	8
159. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,026873	275	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,262755	5685	1494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,262755	1580,00	415,15
159. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,044788	4663	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,044788	1888,00	84,56
159. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,283656	5809	1648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,283656	1580,00	448,18
159. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,068675	2698	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,068675	1322,00	90,79
159. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,66883	26	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	3560
159. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008958	70	0,63
159.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005584	3360	19
159.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001493	415475	620
159.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000308	63383	19
159.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,001194	404706	483
159.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002986	310	0,93
159.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,582241	227	132
159.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,176165	195	34

1	2	3	4	5	6	7	8
159.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00003	1880677	56
159.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000119	212247	25
159.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000093	410969	38
159.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000179	544441	98
159.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000579	408505	237
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	1764
160	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,28861	246581	71166
		1 Т					
161	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т		0,009975	251231	2506
		1 Т					
162	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		1,984094	163169,14	323743
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	180,553	1322	238690
162. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	14,563	1784,67	25991
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	264681
162. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,595228	12	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	11,905	5025	59820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	11,905	1888,00	22476,64
162. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	2,183	27	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,667	1442	2403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	1,667	1322,00	2203,77
162. 7	3106-0103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	54,166	166	8992

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 8	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,992047	3549	3521
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,992047	1322,00	1311,49
162. 9	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,984	26	52
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	74854
162.10	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	5,159	227	**1171**
	0401 РСНБ РК 2015						
162.11	2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,992047	195	193
	1002 РСНБ РК 2015						
162.12	2113-0812	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	**0,0215**	**0,042658**	**207096**	**8834**
	1039 РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5140,26**	**10199**
163	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		1,984094	57568,4	114221
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	92,459	1106	102259
163. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,615069	**1541,1**	**948**
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**52017,34**	**103207**
163. 3	3106-0103	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	3,472	275	955
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 4	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,238091	4663	1110
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,238091	1888,00	449,52
163. 5	3403-0202	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,813479	27	**22**
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 6	3105-0402	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	18,016	90	1621
	0304 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
163. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,277773	167	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,376978	2698	1017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,376978	1322,00	498,36
163. 9 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	3,69	26	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	4868
163.10 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,059523	70	4
163.11 1108	2105-0310 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,037103	3360	125
163.12 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,006548	404706	2650
163.13 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,019841	310	6
163.14 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	2,976	227	676
163.15 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,892842	195	174
163.16 0301	2113-0804 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000198	1880677	373
163.17 1045	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,002778	220651	613
163.18 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000615	410969	253
163.19 0602	2204-0601 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00119	544441	648
163.20 0703	2105-0204 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003849	408505	1572
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	7094
164	2105-0304 0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		1,29409	211358	273516
165	2105-0102 0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/ 1 Т	т		0,690004	251231	173350

1	2	3	4	5	6	7	8
166	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		106,4	376,04	40011
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	36,176	1106	40011
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	40011
167	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		106,4	87,85	9347
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	3,139	1500	4708
167. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02128	1322	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	4736
167. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01064	4485	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01064	1322,00	14,07
167. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01064	27	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01064	2698	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01064	1322,00	14,07
167. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,192	137	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	240
167. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001596	290315	463
167. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,009576	410969	3935
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	4399
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		212,8	77,98	16594
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	4,533	1215	5507
168. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,04256	1322	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	5563

1	2	3	4	5	6	7	8
168. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,02128	4485	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02128	1322,00	28,13
168. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,02128	27	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,02128	2698	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02128	1322,00	28,13
168. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,383	137	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	343
168. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,002979	309850	923
168. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,019152	512776	9821
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	10744

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	1469158
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1023775
Материалы -	Тенге	106797
Всего заработная плата -	Тенге	389061
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	520538
Накладные расходы -	Тенге	281022
Сметная прибыль -	Тенге	104384
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1409181
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	402
Сметная заработная плата -	Тенге	389061
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	445383
Материалы -	Тенге	19056
Всего заработная плата -	Тенге	371022
Накладные расходы -	Тенге	256005
Сметная прибыль -	Тенге	56111
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	757499
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	291
Сметная заработная плата -	Тенге	371022
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	2166680

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	692
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	760082
		РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке					
169	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		51	5494,08	280198
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	5,82	296,82	944	280198
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5494,08	280198
170	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		0,918	5627,41	5166
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,7803	1015	792
170. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,49572	1360,22	674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1466
170. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,42228	2571	1086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,42228	1322,00	558,25
170. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,84456	14	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,07344	4854	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,07344	1580,00	116,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1454
170. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,056	2762	2916
170. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,1377	30	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	2920
171	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		2,295	16663,57	38243
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	3,098	926	2869
171. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,416083	1322	550
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	3419

1	2	3	4	5	6	7	8
171. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,102	15	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4131	5981	2471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4131	1322,00	546,12
171. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002984	2698	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002984	1322,00	3,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	2495
171. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,341	12331	28866
171. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,57375	6994	4013
171. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00459	30	0,14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	32879
172	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		8	43980,91	351847
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	29,1	232,8	1280	297984
172. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	8	1729,52	13836
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38977,52	311820
172. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	5,2	4663	24248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	5,2	1888,00	9817,60
172. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,07	0,56	7853	4398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1888,00	1057,28
172. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	23,2	27	626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	27,04	166	4489

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	2,24	2698	6044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	2,24	1322,00	2961,28
172. 8	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	1,52	26	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4980,42	39843
172. 9	2105-0302 0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	16	241	3856
172.10	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	11,52	227	2615
172.11	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	1,92	195	374
172.12	2113-0812 1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0288	249113	7174
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1752,49	14020
173	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) 6601	шт		2	143750	287500
174	ПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		1	980357,14	980357
175	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7532	шт		1	355357,14	355357
176	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7534	шт		1	236607,14	236607
177	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7536	шт		1	194196,43	194196
178	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7537	шт		1	230357,14	230357
179	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7525	шт		1	248214,29	248214

1	2	3	4	5	6	7	8
180	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		3	39371,2	118114
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	27,8	83,4	1280	106752
180. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	1,29	1756,37	2266
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36339,24	109018
180. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,93	4663	4337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,93	1888,00	1755,84
180. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,02	0,06	7853	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1888,00	113,28
180. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	8,7	27	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	10,14	166	1683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	2698	809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1322,00	396,60
180. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,57	26	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2516,71	7550
180. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	4,32	227	981
180.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,72	195	140
180.11	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0108	249113	2690
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	3811
181	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		1	334821,43	334821

1	2	3	4	5	6	7	8
182	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик беседка для детей от 2 лет код 4304	шт		1	403571,43	403571
183	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочница "Ромашка" код 4250	шт		1	130357,14	130357
184	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		2	32860,45	65721
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	48	1280	61440
184. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	1322	185
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	61625
184. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	5,8	27	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	7,2	166	1195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	2698	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1322,00	185,08
184. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,4	26	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	1740
184. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	2,88	227	654
184. 8	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,48	195	94
184. 9	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0072	249113	1794
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	2541
185	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт		1	80357,14	80357
186	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений	шт		1	137500	137500

1	2	3	4	5	6	7	8
	COMPAnY lTd." 4155						
187	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)	4968шт		1	29017,86	29018
188	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)	4969шт		1	50446,43	50446
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	4557949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	Стоимость оборудования -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	3698661
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	3698661
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	535682
	Материалы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	20372
	Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	482463
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	294302
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	66399
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	896383
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	374
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	482463
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	323607
	Материалы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	35799
	Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	285083
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	206218
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	42386
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	572210
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	302
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	285083
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	5167254
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	675
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	767546
		РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха								
189	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		18	32860,45	591488
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	432	1280	552960
189. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,26	1322	1666
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	554626
189. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	52,2	27	1409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
189. 4	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	64,8	166	10757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,26	2698	3399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,26	1322,00	1665,72
189. 6	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	3,6	26	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	15659
189. 7	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	25,92	227	5884
189. 8	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	4,32	195	842
189. 9	2113-0812 1038 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0648	249113	16143
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	22869
190	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.		9	59375	534375
191	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт.		9	67857,14	610714

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	. . . . .	1736577
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость оборудования -	Тенге	. . . . .	1145089
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	. . . . .	1145089
Стоимость монтажных работ -	Тенге	. . . . .	591488
Материалы -	Тенге	. . . . .	22869
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	554626
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	338322
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	74385
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	. . . . .	1004195
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	433
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	554626
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	. . . . .	2149284
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	433
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	554626

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге					26425290
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					5860455
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1175392
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					309303
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					13906230
	- перевозка грузов	Тенге					639462
	- оборудование	Тенге					4843750
	Накладные расходы	Тенге					4759645
	ИТОГО:	Тенге					31184935
	Сметная прибыль	Тенге					2097009
	ИТОГО по смете:	Тенге					33281944

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21110'Б1А0Ж5'МН2Ц7В1ХШ1''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы'2100''Благоустройство''1'2-1-11'Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Достоевского 8/2,8/3'ГП, дефектный акт''в текущих ценах 3 квартала 2018г.*
3 М249133=25*
4 РПодготовительные работы*
5 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора*
6 Н43=276,1*
7 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см'м3 конструкции*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основании. Разборка'м*
10 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
11 Н43=1*
12 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
13 Н43=48,11*
14 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика'м*
15 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
16 Н43=1*
17 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
18 Н43=(8719,86+100+50+40+100+50+250+100).0,001*
19 Е11-090305-0301(РС248298)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'1''Демонтаж существующих мафов из металла'т*
20 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
21 Н43=1*
22 РУстройство бортового камня*
23 Н43=276,1*
24 Е11-010102-0405'0,3.0,5.0,043''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
25 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
26 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
27 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,035''Основание под бордюры щебеночное. Устройство'м3 основания*
28 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'м бортового камня*
29 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
30 Н43=1*
31 Р Устройство поребрика*
32 Н43=114,09*
33 Е11-010102-0405'0,25.0,4''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
34 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
35 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
36 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,024''Основание под поребрики щебеночное. Устройство'м3 основания*
37 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
38 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
39 Н43=1*
40 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
41 Н43=7*
42 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
43 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
44 Н43=1*
45 Н43=1*
46 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(Р1.0,6)(А5.0,6)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
47 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
48 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
49 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
50 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
51 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
52 Н43=1*
53 Р Асфальтобетонное покрытие проездов*
54 Н43=1626*
55 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см'м3*
56 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
57 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнивание к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
58 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
59 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''

Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по крытия*
60 Н43=1*
61 Р Разметка парковочных мест*
62 Е11-270903-0101'20.5,5.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
63 Р Брусчатое покрытие*
64 Н43=20,99+14,92*
65 Е11-010102-0405'0,26''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
66 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
67 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
68 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1 65)'1''Песчаный слой средней крупности Н=15см. Ус тройство'м2 покрытия*
69 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще бня фракционного н=12см'м2*
70 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс тво'м2 покрытия*
71 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
72 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*
73 Н43=1*
74 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
75 Н43=8,98*
76 Е11-010102-0405'0,2''Грунты 2 группы. Разработка с пог рузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 гр унта*
77 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
78 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
79 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0, 22)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрыт ия*
80 Н43=1*
81 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п окрытием*
82 У86-010109-0301(Н53=0)'1*
83 Н43=1*
84 Е11-090501-0203'(15,4+15,4).0,001''Электродуговая свар ка при монтаже'т*
85 С121-050201-0502'15,4.2.0,001''Уголок стальной горячек атаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов енного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, тол щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
86 С121-130201-0304'(3,156+0,8):52.24''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 175 9.0-87'кг*
87 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
88 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2 4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
89 Н43=1*
90 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
91 Н43=135,82*
92 Е11-010102-0405'0,31''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
93 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
95 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
96 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
97 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
98 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
99 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
100 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
101 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
102 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
103 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
104 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12'П окрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2*
105 Н43=1*
106 Р Гимнастическая площадка с резиновым покрытием*
107 Н43=69,99*

108 Е11-010205-0102'0,31''Разработка грунта 2 группы /наре
зка корыта/'м3 грунта*
109 С341-310104-0401'0,31.1,75''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
110 С341-020101-1050'0,31.1,75''Вывоз грунта в отвал. Рас
стояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
111 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
112 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
113 Е11-010201-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка
тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после
дующий проход по одному следу при толщине слоя 30
см'м3 уплотненного грунта*
114 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по
дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3
материала основания в плотном теле*
115 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)'1''Основания однослойные уложенные по способу
"Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке
каменных материалов с пределом прочности на сжатие
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2
)'м2 основания*
116 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
117 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой ме
лкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.
Устройство'м2 покрытия*
118 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
119 Е11-110101-3801(РС150055)'1''Устройство покрытий для о
ткрытых площадок'м2 покрытия*
120 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
121 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
122 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12'По
крытие для спортивных и гимнастических площадок из
резиновой крошки по технологии, защищенной товарн
ым знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
123 Н43=1*
124 РОзеленение*
125 П2Газоны*
126 Н43=3320,89*
127 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
128 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
129 Н43=1*
130 П2Снос деревьев*
131 Н43=4*
132 Е12-180101-0306'38,8''Деревья. Валка в городских услов
иях'складочный м3 кряжей*
133 Е11-010207-0314'1''Древесина, полученная от валки леса
. Разделка.'дерево*
134 Е11-010207-0512'1''Деревья диаметром свыше 32 см. Корч
евка в грунтах естественного залегания корчевателя
ми-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160
л с) с трелевкой до 100 м'дерево*
135 Е11-010207-0901'1''Ямы подкоренные. Засыпка бульдозера
ми мощностью 79 кВт (108 л с)'яма*
136 С341-310101-0701'1''Погрузка'Тенге за 1 тонну*
137 С341-020101-1050'1''Перевозка на отвал, расстояние пер
евозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
138 С341-020101-1050'1''Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
139 Н43=1*
140 П2 Посадка деревьев*
141 Н43=12*
142 Е11-470102-0111'1''Деревья и кустарники с круглым комо
м земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных
посадочных мест механизированным способом. В есте
ственном грунте'яма*
143 Е11-470103-0103(РС244563)(РС268268)'1''Деревья и куста
рники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посад
ка'шт.*
144 ТПРАЙС ИП " ROsTOK" (=19)(Н30=0)'1'12000:1,12'Саженцы'
шт*
145 Н43=1*
146 П2 Санитарная обрезка деревьев*
147 Е11-470120-0102'19''Кроны деревьев. Обрезка и прорежив
ание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов
20-30'1 дерево*
148 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
149 Н43=200*
150 Е11-010102-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с по
грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3
грунта*
151 С341-020101-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
152 Е11-010102-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
153 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
154 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,15'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня. Устройство'м3 материала основания в плотном т
еле*
155 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80=0,12)'1''Основания однослойные уложенные по спо
собу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при ук
атке каменных материалов с пределом прочности на с
жатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг
с/см2)'м2 основания*
156 Е11-270402-0103(РС271794)'1''Верхний слой из отсева. У

стройство'м2 основания или покрытия*
157 С121-010501-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
158 Е11-110101-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искусственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
159 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12'Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм'м2*
160 Н43=1*
161 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'150'1220:1,12'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.*
162 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200'980:1,12'Соединительная лента'м.*
163 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,5'5900:1,12'Клей двухкомпонентный полиуретановый'кг.*
164 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'200.0,01''Засыпка песком. Устройство'м3*
165 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
166 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,015'47000:1,12'Песок кварцевый, окатанный'т.*
167 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'200.0,01''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
168 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
169 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'200.0,007'395000:1,12'Резиновый гранулят'т.*
170 Н43=1*
171 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием*
172 Е11-090601-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298)'30.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж'т конструкций*
173 С121-050301-3001'30.0,0000622''Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
174 Е11-150207-0202(РС128068)(РС128070)'200''Покрытия сеткой заградительной'м2*
175 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'200'2500:1,12'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2.*
176 Е11-140203-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'135''Подвеска троса'м*
177 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'135.1,1'300:1,12'Трос d3'м.*
178 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'15'2000:1,12'Талреп'шт.*
179 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'15'300:1,12'Коуш'шт.*
180 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'15.4'280:1,12'Зажим для троса'шт.*
181 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'5.200'20:1,12'Хомут'шт.*
182 Н43=1*
183 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
184 Н43=28*
185 Е11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
186 Е11-080101-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
187 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
188 Е11-090302-0112'(67,18+0,317):1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
189 С121-050206-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
190 С121-050101-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
191 Е11-090701-0103'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
192 Е11-090601-0102'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
193 С121-050206-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
194 С121-050206-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
195 С121-050304-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
196 С121-050304-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
197 С121-050101-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
198 С121-050308-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная'м2*
199 С121-050304-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
200 Е11-130601-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
201 Е11-130301-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
202 Е11-130301-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
203 Н43=1*
204 Р Калитка К-1 /2 шт/*
205 Н43=2*
206 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов.

Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
207 Е11-080101-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
208 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
209 Е11-090701-0103'0,00484+7,065.0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
210 С121-050101-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
211 С121-050304-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
212 Е11-090302-0112'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
213 С121-050206-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
214 С121-050101-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
215 Е11-090701-0103'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
216 Е11-090601-0102'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
217 С121-050206-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
218 С121-050206-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
219 С121-050304-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
220 С121-050304-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
221 С121-050101-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
222 С121-050308-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
223 С121-050304-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
224 Е11-130601-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
225 Е11-130301-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
226 Е11-130301-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
227 Н43=1*
228 Р Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/*
229 Н43=160*
230 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
231 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,016''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
232 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
233 Е11-090302-0112(РС248298)'(2,17+0,075).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
234 С121-050206-0802'2,17.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
235 С121-050102-0201'0,075.0,001''Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/'т*
236 Е11-090701-0103(РС247899)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
237 Е11-090601-0102(РС248298)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
238 С121-050304-0111'(5,48+4,25).0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
239 С121-050102-0201'(0,93+4,2+0,058).0,001''Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/'т*
240 Е11-130601-0207'0,8''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
241 Е11-130301-0406'0,8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
242 Е11-130301-1406'0,8.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
243 Н43=1*
244 Р Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке*
245 Н43=12+8+10+4+6+4+4+6+4*
246 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
247 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
248 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
249 Н43=1*
250 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'13''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
251 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1115000:1,12'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
252 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'2'161000:1,12'Гандбольные ворота (с сеткой) 6601'шт*

```
253 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'257000:1
        ,12'Тренажер код 7512'шт*
254 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'349500:1
        ,12'Тренажер код 7513'шт*
255 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'347000:1
        ,12'Тренажер код 7530'шт*
256 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'398000:1
        ,12'Тренажер код 7532'шт*
257 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'265000:1
        ,12'Тренажер код 7534'шт*
258 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'217500:1
        ,12'Тренажер код 7536'шт*
259 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'258000:1
        ,12'Тренажер код 7537'шт*
260 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'27800 0:1
        ,12'Тренажер код 7525'шт*
261 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'327500:1,1
        2'Тренажер код 7520'шт*
262 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'96000:1,12
        'Тренажер код 7506'шт*
263 Ц13-370102-0103(РС130728)'4''Оборудование массой 0,1 т
        . Монтаж на открытой площадке'шт.*
264 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'375000:1
        ,12'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
265 ТПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:1
        ,12'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до
        10 лет код 6138'шт*
266 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'452000:
        1,12'Домик беседка для детей от 2 лет код 4304'шт*
267 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'146000:1
        ,12'Песочница "Ромашка" код 4250'шт*
268 Ц13-370102-0102(РС130728)'3''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
269 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'90000:1,
        12'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 л
        ет код 4105'шт*
270 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'393500:1
        ,12'Брусья двойные 6443'шт*
271 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'154000:1
        ,12'Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Боль
        шие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сиде
        ний 4155'шт*
272 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'32500:1,
        12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)
         4968'шт*
273 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'56500:1,
        12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)
         4969'шт*
274 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
275 Ц13-370102-0102(РС130728)'6+6''Оборудование массой 0,0
        5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
276 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'6'66500:1,
        12'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт.*
277 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'6'76000:1,
        12'Диван на металлических ножках код 2211'шт.*
278 К*
```

Наименование стройки- Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Благоустройство

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

2-1-11

на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Достоевского 8/2,8/3

Основание: ГП, дефектный акт

Сметная стоимость	40495,21	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	6,94	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	7847,664	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора					
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,761		3876,38	10703
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	2,434	6,719	1050	7055
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	1,178	1350,38	1591
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3131,52	8646
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,059085	9736	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,059085	1888,00	111,55
1. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	1,084	2557	2771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	1,084	1322,00	1433,05
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,177	3,251	50	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6 1401	3206-0101 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,035617	185	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7 0101	3304-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,035617	3719	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,035617	1322,00	47,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,21	3648
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		6,51596	1674	10908
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		276,1	750,89	207322
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	211,769	979	207322
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				750,89	207322
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		29,8188	1674	49917
		Разборка поребрика и очистка от мусора					
5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м		48,11	553,13	26611
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,565	27,182	979	26611
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				553,13	26611
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		1,847424	1674	3093
		Демонтаж ограждений и МАФ					
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих мафов из металла	т		9,40986	61486,96	578584
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	44,16	415,539	1215	504880
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	2,541	1086,81	2761
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53947,84	507642
7. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,41	107,367	275	29526

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,724559	4663	3379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,724559	1888,00	1367,97
7. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,59	24,372	90	2193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,833	7,838	167	1309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	1,054	2698	2843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112	1,054	1322,00	1393,39
7. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	15,282	26	397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4213,41	39648
7. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,141148	70	10
7.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,087982	3360	296
7.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,004846	63383	307
7.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,023525	404706	9521
7.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,047049	310	15
7.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	9,175	227	2083
7.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	2,776	195	541
7.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,00047	1880677	885
7.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,065869	220651	14534
7.18	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,001459	410969	599

1	2	3	4	5	6	7	8
0502 РСНБ РК 2015							
7.19	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0003	0,002823	544441	1537
0602 РСНБ РК 2015		7827-74					
7.20	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00097	0,009128	408505	3729
0703 РСНБ РК 2015		полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3619,15	34056
8	4102-0101- 1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		9,40986	1674	15752
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	902888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	324305
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	242579
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	79669
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	258873
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	46654
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	629832
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	247
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	242579
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	578584
		Материалы -	Тенге	.	.	.	34056
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	507642
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	350273
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	74309
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	1003165
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	418
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	507642
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	1632996
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	665
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	750221
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня					
9	1101-0102- 0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		1,780845	336,59	599
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,048083	1150	55
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,137837	1580	218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	273
9. 3	3101-0101- 0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,027603	4079	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,027603	1580,00	43,61

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,110234	3913	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,110234	1580,00	174,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	544
9. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000071	2469	0,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
10	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		70,4055	1674	117859
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		41,415	16,11	667
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,112649	926	104
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,125487	1874,92	235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	340
11. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,002899	3287	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,002899	1322,00	3,83
11. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,122588	4497	551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,122588	1888,00	231,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	561
11. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000828	2469	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	2
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания		9,6635	5224,91	50491
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	8,214	1015	8337
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	5,218	1360,22	7098
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	15435
12. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,445	2571	11429

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,445	1322,00	5876,29
12. 4 0101	3403-0402 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	8,89	14	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5 0102	3105-0502 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,77308	4854	3753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,77308	1580,00	1221,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	15306
12. 6 0403	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	11,113	2412	26805
12. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,45	30	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	26848
13	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		276,1	1618,03	446737
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	276,1	1050	289905
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,795	1853,17	3326
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	293231
13. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,684	4663	7853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,684	1888,00	3179,39
13. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,11044	2698	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,11044	1322,00	146,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	8151
13. 5 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	10,768	12880	138691
13. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,16566	11757	1948
13. 7 0401	2107-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,46937	15311	7187
13. 8 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,761	310	856
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	148681

1	2	3	4	5	6	7	8
14	2104-0508- 9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		11,8723	43034	510913
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	1127266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1127266
		Материалы -	Тенге	.	.	.	175531
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	309279
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	510913
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	117859
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	331485
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	116700
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1575451
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	292
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	309279
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	1575451
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	292
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	309279
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика					
15	1101-0102- 0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		11,409	336,59	3840
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,308043	1150	354
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,883057	1580	1395
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	1749
15. 3	3101-0101- 0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,176839	4079	721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,176839	1580,00	279,41
15. 4	3101-0203- 0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,706217	3913	2763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,706217	1580,00	1115,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	3485
15. 5	2101-0201- 0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000456	2469	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
16	4102-0101- 1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		19,3953	1674	32468

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		11,409	16,11	184
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,031032	926	29
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,034569	1874,93	65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	94
17. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000799	3287	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000799	1322,00	1,06
17. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,033771	4497	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,033771	1888,00	63,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	154
17. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000228	2469	0,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания		2,73816	5224,91	14307
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	2,327	1015	2362
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,479	1360,22	2011
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	4374
18. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,26	2571	3238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,26	1322,00	1665,72
18. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,519	14	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,219053	4854	1063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,219053	1580,00	346,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	4337
18. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,149	2412	7595

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 7 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,410724	30	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	7607
19	1127-0201- 1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка	м поребрика		114,09	1618,03	184601
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	114,09	1050	119795
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,741585	1853,17	1374
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	121169
19. 3 0102	3105-0102- РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,695949	4663	3245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,695949	1888,00	1313,95
19. 4 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,045636	2698	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,045636	1322,00	60,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	3368
19. 5 0601	2102-0101- РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	4,45	12880	57310
19. 6 2804	2102-0401- РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,068454	11757	805
19. 7 0401	2107-0202- РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,193953	15311	2970
19. 8 0401	2113-0209- РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,141	310	354
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	61438
20	2104-0508- 9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		1,82544	43034	78556

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 313955

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	313955
Материалы -	Тенге	69047
Всего заработная плата -	Тенге	127385
Местные материалы -	Тенге	78556
Транспортные расходы -	Тенге	32468
Накладные расходы -	Тенге	136257
Сметная прибыль -	Тенге	36017
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	486229
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	120

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	127385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	486229
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	120
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	127385
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки					
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,21	4085,95	858
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,2835	926	263
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,038073	1322	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	313
21. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1008	15	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0378	5981	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0378	1322,00	49,97
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000273	2698	0,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000273	1322,00	0,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	228
21. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0525	6994	367
21. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00042	30	0,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1748,56	367
22	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		0,2142	12880	2759
23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Демонтаж	шт.		1	645,28	645
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,786	0,786	676,8	532
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,042	1322	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,49	587
23. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2698	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1322,00	55,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,32	113
24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Монтаж	шт.		1	1760,6	1761
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	1,31	1,31	1128	1478
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	1322	93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1570,22	1570
24. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	2698	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1322,00	92,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,86	189
24. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	11757	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,06	94
25	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	комплект		1	21264	21264
26	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
27	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка	Тенге за 1 тонну		0,07	442	31
28	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну		0,07	513	36

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 27385

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6121
Материалы -	Тенге	461
Всего заработная плата -	Тенге	2471
Местные материалы -	Тенге	2759
Транспортные расходы -	Тенге	98
Накладные расходы -	Тенге	2421
Сметная прибыль -	Тенге	683
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9225
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	2471

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	21264
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	21264
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	1701
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	22965
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	32190
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	3
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	2471

РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов

1	2	3	4	5	6	7	8
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным н-20см	м3		97,56	4819,12	470154
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	14,049	979	13754
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	13,951	1663,58	23209
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	36962
29. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,512	9736	14723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,512	1888,00	2854,66
29. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4,644	4485	20828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	4,644	1322,00	6139,37
29. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	6,907	8683	59976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	6,907	1888,00	13040,42
29. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,887796	5649	5015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,887796	1322,00	1173,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	100541
29. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	128,779	2762	355688
29. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	6,829	25	171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	355859
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,58536	114965,11	67296
30. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,339509	1580	536

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	536
30. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,169754	6136	1042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,339508	1580,00	536,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	1042
30. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,602921	109889	66254
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	66254
31	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /КЗ АБ/		487,8	1245,82	607713
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	18,366	1258	23104
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	2,546	1689,47	4302
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	27406
31. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,346338	5649	1956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,346338	1322,00	457,86
31. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,160974	6136	988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,321948	1580,00	508,68
31. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,04878	120	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,717066	8060	5780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,717066	1888,00	1353,82
31. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,68292	6650	4541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,68292	1580,00	1079,01

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,478044	16816	8039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,478044	1888,00	902,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	21310
31. 9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	47,121	11016	519090
31.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000824	0,401947	109889	44170
31.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	1,561	25	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1154,77	563299
32	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		1626	1311,63	2132704
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	61,219	1258	77013
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	8,488	1689,47	14340
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	91353
32. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	1,154	5649	6522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	1,154	1322,00	1525,59
32. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,53658	6136	3292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	1,07316	1580,00	1695,59
32. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,1626	120	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	2,39	8060	19265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	2,39	1888,00	4512,32
32. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	2,276	6650	15138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,276	1580,00	3596,08

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	1,593	16816	26796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	1,593	1888,00	3007,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	71033
32. 9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	157,072	11952	1877320
32.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,9756	109889	107208
32.11	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	5,203	25	130
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1220,58	1984658
33	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		3252	146,16	475325
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,00009	0,29268	1050	307
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,39024	1811	707
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,31182	1014
33. 3	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00003	0,09756	8060	786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,09756	1888,00	184,19
33. 4	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00003	0,09756	6650	649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,09756	1580,00	154,14
33. 5	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00006	0,19512	16816	3281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,19512	1888,00	368,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,45	4716
33. 6	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	39,349	11952	470302
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				144,62	470302

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	3753191
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	3753191
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	3440371
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	157272
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	169854
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	313844
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	4236888
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	120
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	157272
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	4236888
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	120
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	157272
РАЗДЕЛ 6. Разметка парковочных мест							
34	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км		0,11	33840,8	3722
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=899)	чел-ч	3,18	0,3498	899	314
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,209	1440,14	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5595,08	615
34. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0957	4077	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0957	1580,00	151,21
34. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1133	5649	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1133	1322,00	149,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9365,46	1030
34. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 30454-97	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ	т	0,0008	0,000088	613147	54
34. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производствакг стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010		42	4,62	503	2324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,52	2378
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге	.	.	.	.	3722
В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3722
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2378
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	665
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	351
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие

35	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		9,3366	336,59	3143
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,252088	1150	290
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,722653	1580	1142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	1432
35. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,144717	4079	590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,144717	1580,00	228,65
35. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,577936	3913	2261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,577936	1580,00	913,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	2852
35. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000373	2469	0,92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
36	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		15,87222	1674	26570
37	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		9,3366	16,11	150
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,025396	926	24
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,02829	1874,92	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	77
37. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000654	3287	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000654	1322,00	0,86
37. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,027636	4497	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,027636	1888,00	52,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	126
37. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000187	2469	0,46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
38	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		35,91	660,43	23716
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	8,726	1086	9477
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	1,049	1509,3	1583
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	11059
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,412965	4485	1852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,412965	1322,00	545,94
38. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,46683	3654	1706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,46683	1580,00	737,59
38. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,226233	5649	1278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,226233	1322,00	299,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	4836
38. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,165	5,925	1584	9385
38. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,7182	25	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				261,86	9403
39	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2		35,91	851,38	30573
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	8,726	1086	9477

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	1,049	1509,3	1583
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	11059
39. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,412965	4485	1852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,412965	1322,00	545,94
39. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,46683	3654	1706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,46683	1580,00	737,59
39. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,226233	5649	1278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,226233	1322,00	299,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	4836
39. 6	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0296	1,063	3719	3953
39. 7	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1444	5,185	2370	12289
39. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,7182	25	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				452,81	16260
40	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		35,91	486,19	17459
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	8,726	1086	9477
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	1,049	1509,3	1583
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	11059
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,412965	4485	1852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,412965	1322,00	545,94
40. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,46683	3654	1706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,46683	1580,00	737,59
40. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,226233	5649	1278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,226233	1322,00	299,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	4836
40. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,055	1,975	1584	3128
40. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,7182	25	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,62	3146
41	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		35,91	1265,45	45442
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,948	34,043	1193	40613
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	1,016	1322	1343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1168,38	41956
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	1,016	4485	4558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	1,016	1322,00	1343,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,93	4558
41. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,154413	1584	245
41. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	0,89775	30	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,56	272
42	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	м2		35,91	2365	84927

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 231980

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	231980
Материалы -	Тенге	327
Всего заработная плата -	Тенге	76642
Местные материалы -	Тенге	113684
Транспортные расходы -	Тенге	26570
Накладные расходы -	Тенге	76357
Сметная прибыль -	Тенге	24667
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	333004
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	65
Сметная заработная плата -	Тенге	76642

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	333004
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	65
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	76642

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

43	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,796	336,59	605	
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,048492	1150	56
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,13901	1580	220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	275
43. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,027838	4079	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,027838	1580,00	43,98
43. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,111172	3913	435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,111172	1580,00	175,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	549
43. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000072	2469	0,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-
44	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		3,0532	1674	5111
45	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,796	16,11	29	
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,004885	926	5
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,005442	1874,92	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	15
45. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000126	3287	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000126	1322,00	0,17
45. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,005316	4497	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,005316	1888,00	10,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	24
45. 5 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000036	2469	0,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
46	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		8,98	747,55	6713
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,243	2,182	1086	2370
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,262216	1509,3	396
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,97	2766
46. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,10327	4485	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,10327	1322,00	136,52
46. 4 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,11674	3654	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,11674	1580,00	184,45
46. 5 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0063	0,056574	5649	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,056574	1322,00	74,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,67	1209
46. 6 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,22	1,976	1584	3129
46. 7 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,02	0,1796	25	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				348,98	3134

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 12457

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12457
Материалы -	Тенге	5
Всего заработная плата -	Тенге	3056
Местные материалы -	Тенге	3129
Транспортные расходы -	Тенге	5111
Накладные расходы -	Тенге	3196
Сметная прибыль -	Тенге	1252
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16905
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	16905
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	3
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3056
		РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием					
47	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-20 17	-Песочница деревянная	шт.		1	3623	3623
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				3489	3489
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134	134
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				40	40
48	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже	т		0,0308	56847,61	1751
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1526)	чел-ч	29,8	0,91784	1526	1401
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000062	1321,43	0,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45477,44	1401
48. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	1,115	275	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,016324	167	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000062	2698	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000062	1322,00	0,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10048,91	310
48. 6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000185	220651	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1323,91	41
49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0308	230716	7106
		1 Т					

1	2	3	4	5	6	7	8
50	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 1 КГ	кг	1,8258462		629	1148
51	2107-0203-0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 0,61 Т	м3		0,2772	63383	17570
52	1212-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя	м2		35,688	367,86	13128
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,271	9,671	1128	10909
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,057101	1187	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				307,59	10977
52. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,035688	2077	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,035688	1106,00	39,47
52. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,021413	2698	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,021413	1322,00	28,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,7	132
52. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0016	0,057101	90	5
52. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	0,321192	436	140
52. 7	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,122	4,354	446	1942
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,48	2087

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 44327

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42576
Материалы -	Тенге	2087
Всего заработная плата -	Тенге	14506
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25824
Накладные расходы -	Тенге	11115
Сметная прибыль -	Тенге	4295
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57986
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	10
Сметная заработная плата -	Тенге	14506
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1751
Материалы -	Тенге	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	1401
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	966
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	217
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	2935
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,92
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1401
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	.	.	.	60921
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	11
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	15907

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**1101-0102-**0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	42,1042		**336,59**	**14172**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	1,137	1150	1307
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	3,259	1580	5149
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	6456
53. 3	**3101-0101-**0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,652615	4079	2662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,652615	158**0,00**	**1031,13**
53. 4	**3101-0203-**0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	2,606	3913	10198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	2,606	1580,00	4117,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	12860
53. 5	**2101-0201-**0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-**2004**	м3	**0,00004**	**0,001684**	**2469**	**4**
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	4
54	**4102-0101-**1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	71,57714		1674	119820
55	**1101-0102-**0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	42,1042		16,11	678
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,114523	926	106
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,127576	1874,92	239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	345
55. 3	**3301-0101-**0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,002947	3287	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,002947	1322,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,124628	4497	560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,124628	1888,00	235,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	570
55. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000842	2469	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	2
56	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		40,746	63,48	2587
56. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,570037	1860,48	1061
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	1061
56. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,519104	4497	2334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,519104	1888,00	980,07
56. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,050933	729	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,050933	4222	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,050933	1580,00	80,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	2587
57	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		33,955	4819,12	163633
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	4,89	979	4787
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,856	1663,58	8078
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	12864
57. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,526303	9736	5124

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,526303	1888,00	993,66
57. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,616	4485	7249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,616	1322,00	2136,35
57. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,404	8683	20874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,404	1888,00	4538,75
57. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,308991	5649	1745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,308991	1322,00	408,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	34993
57. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	44,821	2762	123794
57. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,377	25	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	123854
58	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		135,82	775,82	105372
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	4,482	1015	4549
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	5,076	1713,5	8697
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	13246
58. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,048895	9736	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,048895	1888,00	92,31
58. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,540564	4485	2424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,540564	1322,00	714,63
58. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,319177	4497	1435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,319177	1888,00	602,61
58. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	1,156	3654	4223

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	1,156	1580,00	1826,48
58. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	2,581	5554	14333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	2,581	1888,00	4872,93
58. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,353132	5649	1995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,353132	1322,00	466,84
58. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,077417	6383	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,077417	1580,00	122,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	25381
58.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	1,63	2724	4440
58.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	25,67	2762	70900
58.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	4,075	25	102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	75442
59	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,122238	114965,11	14053
59. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,070898	1580	112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	112
59. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,035449	6136	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,070898	1580,00	112,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	218
59. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,125905	109889	13836
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	13836
60	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		135,82	1134,9	154142

1	2	3	4	5	6	7	8
	доп. вып. 2						
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	19,558	1258	24604
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,095074	1483,71	141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	24745
60. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,040746	4485	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,040746	1322,00	53,87
60. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,027164	4663	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,027164	1888,00	51,29
60. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,027164	2698	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,027164	1322,00	35,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	383
60. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,6791	1584	1076
60. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	9,698	12284	119125
60. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,081492	109889	8955
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	129155
61	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		543,28	177,82	96607
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	12,604	1258	15856
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	15856
61. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	6,574	12284	80751
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	80751
62	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		135,82	1024,67	139171
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	58,403	1424	83165
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,33955	981,36	333

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				614,77	83499
62. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,20373	2698	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,20373	1322,00	**269,33**
62. 4		Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт	маш.-ч	0,0005	0,06791	801,9	54
62. 5		Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт	маш.-ч	0,0005	0,06791	801,9	54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,85	659
62. 6	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	258,058	214	55224
62. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	1,358	90	122
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	55347
63	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		135,82	12571,43	1707451

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 Тенге 2517687

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2517687
Материалы -	Тенге	**478391**
Всего заработная плата -	Тенге	158185
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1707451**
Транспортные расходы -	Тенге	119820
Накладные расходы -	Тенге	**156319**
Сметная прибыль -	Тенге	213920
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**2887926**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	116
Сметная заработная плата -	Тенге	**158185**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	**2887926**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	116
Сметная заработная плата -	Тенге	**158185**

РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

64	**1101-0205-**0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта		21,6969	2018,52	43796
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,89	41,007	1068	43796
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2018,52	43796

1	2	3	4	5	6	7	8
65	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	37,969575		255	9682
66	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	37,969575		1674	63561
67	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,6969		16,11	350
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,059016	926	55
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,065742	1874,92	123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	178
67. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,001519	3287	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001519	1322,00	2,01
67. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,064223	4497	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,064223	1888,00	121,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	294
67. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000434	2469	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
68	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		20,997	63,48	1333
68. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,293748	1860,48	547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	547
68. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,267502	4497	1203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,267502	1888,00	505,04
68. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,026246	729	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,026246	4222	111

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,026246	1580,00	41,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	1333
69	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**		**146,979**	**6,19**	**910**
69. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,183724	1580	290
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,98	290
69. 2	**3201-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**-Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т**	**маш.-ч**	0,00125	0,183724	729	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 3	**3304-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**-Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)**	**маш.-ч**	0,00125	0,183724	4222	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,183724	1580,00	290,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,19	910
70	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**17,4975**	**4819,12**	**84323**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	2,52	979	2467
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,502	1663,58	4163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**378,87**	**6629**
70. 3	**3101-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)**	**маш.-ч**	0,0155	0,271211	9736	2641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,271211	1888,00	512,05
70. 4	**3105-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**-Автопогрузчики, 5 т**	**маш.-ч**	0,0476	0,832881	4485	3735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,832881	1322,00	1101,07
70. 5	**3201-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т**	**маш.-ч**	0,0708	1,239	**8683**	**10757**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	**1,239**	**1888,00**	**2339,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,159227	5649	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,159227	1322,00	210,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	18032
70. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	23,097	2762	63793
70. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,225	25	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	63824
71	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		69,99	775,82	54300
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	2,31	1015	2344
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	2,616	1713,5	4482
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	6826
71. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,025196	9736	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,025196	1888,00	47,57
71. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,27856	4485	1249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,27856	1322,00	368,26
71. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,164476	4497	740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,164476	1888,00	310,53
71. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,595615	3654	2176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,595615	1580,00	941,07
71. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	1,33	5554	7386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	1,33	1888,00	2511,04
71. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,181974	5649	1028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,181974	1322,00	240,57

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,039894	6383	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,039894	1580,00	63,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	13079
71.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	0,83988	2724	2288
71.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	13,228	2762	36536
71.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	2,1	25	52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	38876
72	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,062991	114965,11	7242
72. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,036535	1580	58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	58
72. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,018267	6136	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,036534	1580,00	57,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	112
72. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,064881	109889	7130
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	7130
73	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		69,99	1134,9	79432
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	10,079	1258	12679
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,048993	1483,71	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	12752
73. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,020997	4485	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,020997	1322,00	27,76

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,013998	4663	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,013998	1888,00	26,43
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,013998	2698	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,013998	1322,00	18,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	197
73. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,34995	1584	554
73. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	4,997	12284	61387
73. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,0006	0,041994	109889	4615
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	66556
74	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		279,96	177,82	49783
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	6,495	1258	8171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	8171
74. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	3,388	12284	41612
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	41612
75	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия		69,99	1025,94	71806
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	30,096	1424	42856
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,174975	1235,6	216
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				615,41	43072
75. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,06999	2077	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,06999	1106,00	77,41
75. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,104985	2698	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,104985	1322,00	138,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,12	429
75. 5 1401	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	132,981	214	28458
75. 6 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,01	0,6999	90	63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	28521
76	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	изм2		69,99	14062,5	984234
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге	.	.	.	1450750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1450750
		Материалы -	Тенге	.	.	.	246520
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	122318
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	984234
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	73243
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	109942
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	124855
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1685547
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	98
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	122318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	.	.	.	1685547
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	98
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	122318
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение					
		Газоны					
77	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		3320,89	401,12	1332086
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,2678	889,334	961	854650
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	6,31	1322	8341
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,87	862992
77. 3 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	4,649	5649	26264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	4,649	1322,00	6145,98
77. 4 1001	3206-0101 РСНБ РК 2015	-Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	4,649	106	493

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	1,66	3221	5348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,66	1322,00	2194,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,67	32105
77. 6	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	498,133	894	445331
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,1	445331
78	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		3320,89	299,76	995462
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,0525	174,347	1086	189341
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	90,992	1322	120292
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				93,24	309632
78. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	90,992	5649	514016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	90,992	1322,00	120291,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,78	514016
78. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,04	132,836	2124	282143
78. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	332,089	30	9963
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,96	292105
		Снос деревьев					
79	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей		155,2	8738,79	1356260
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	7,38	1145,376	1068	1223262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7881,84	1223262
79. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,91	917,232	145	132999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,95	132999
80	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	-Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево		4	1102,93	4412
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,988	3,952	1068	4221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1055,18	4221
80. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3293	1,317	145	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,75	191
81	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	-Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево		4	653,54	2614
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,138	0,552	979	540
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1072	0,4288	1580	678
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,48	1218
81. 3	3206-0101-0804 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	0,0281	0,1124	6565	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	0,1124	1580,00	177,59
81. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0791	0,3164	4222	1336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0791	0,3164	1580,00	499,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				518,44	2074
82	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	-Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма		4	95,34	381
82. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,0848	1888	160
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,03	160
82. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,0848	4497	381

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,0848	1888,00	160,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,34	381
83	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка	Тенге за 1 тонну		4	491	1964
84	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		4	1674	6696
85	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Разгрузка	Тенге за 1 тонну		4	1674	6696
		Посадка деревьев					
86	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		12	709,02	8508
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,683	8,196	926	7589
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,264	1322	349
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,54	7939
86. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,264	3221	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,264	1322,00	349,01
86. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,264	259	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,56	919
87	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.		12	2607,52	31290
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,254	15,048	1322	19893
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	2,004	1708,37	3424
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1943,09	23317
87. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	1,368	4663	6379

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	1,368	1888,00	2582,78
87. 4 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	0,636	5649	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,636	1322,00	840,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,98	9972
87. 5 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,18	6994	1259
87. 6 0901	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00036	241451	87
87. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,22	2,64	30	79
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,75	1425
88	ПРАЙС ИП " ROsTOK"	-Саженцы	шт		12	10714,29	128571
		Санитарная обрезка деревьев					
89	1147-0120- 0102 РСНБ РК 2015	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево		19	1959,2	37225
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	1,24	23,56	1580	37225
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1959,2	37225

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	3912167
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3912167
Материалы -	Тенге	738862
Всего заработная плата -	Тенге	2469965
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	128571
Транспортные расходы -	Тенге	15356
Накладные расходы -	Тенге	1976951
Сметная прибыль -	Тенге	460844
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6349962
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2360
Сметная заработная плата -	Тенге	2469965
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	6349962
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2360
Сметная заработная плата -	Тенге	2469965

РАЗДЕЛ 13. Спортивная площадка с искусственным покрытием

90	1101-0102- 0405 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		82	336,59	27600

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	2,214	1150	2546
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	6,347	1580	10028
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	12574
90. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,271	4079	5184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,271	1580,00	2008,18
90. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	5,076	3913	19862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	5,076	1580,00	8020,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	25046
90. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00328	2469	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	8
91	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т		139,4	1674	233356
92	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		82	16,11	1321
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,22304	926	207
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,24846	1874,92	466
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	672
92. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,00574	3287	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00574	1322,00	7,59
92. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,24272	4497	1092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,24272	1888,00	458,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	1110
92. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00164	2469	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	4

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**1101-0201-** 0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60		63,48	3809
93. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,8394	1860,48	1562
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	1562
93. 2	**3101-0101-** 0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,7644	**4497**	**3438**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	**0,01274**	**0,7644**	**1888,00**	**1443,19**
93. 3	**3201-0102-** 0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,075	729	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	**3304-0101-** 0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,075	4222	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,075	1580,00	118,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	3809
94	**1127-0401-** 0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30		4819,**12**	**144574**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	4,32	979	4229
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,29	1663,58	7137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**378,87**	**11366**
94. 3	**3101-0103-** 0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,465	9736	4527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,465	1888,00	877,92
94. 4	**3105-0501-** 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,428	4485	6405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,428	1322,00	1887,82
94. 5	**3201-0101-** 0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,124	8683	18443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,124	**1888,00**	**4010,11**
94. 6	**3201-0211-** 0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,273	5649	1542

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,273	1322,00	360,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	30917
94. 7 0603	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	39,6	2762	109375
94. 8 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,07	2,1	25	53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	109428
95	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		200	585,24	117049
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	6,6	1015	6699
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	7,474	1713,5	12807
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	19506
95. 3 0201	3101-0103 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,072	9736	701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,072	1888,00	135,94
95. 4 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,796	4485	3570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,796	1322,00	1052,31
95. 5 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,47	4497	2114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,47	1888,00	887,36
95. 6 0102	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	1,702	3654	6219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	1,702	1580,00	2689,16
95. 7 0104	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	3,8	5554	21105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	3,8	1888,00	7174,40
95. 8 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,52	5649	2937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,52	1322,00	687,44
95. 9	3201-0212	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,114	6383	728

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,114	1580,00	180,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	37374
95.10	2101-0201-	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,012	2,4	2724	6538
0402 РСНБ РК 2015		М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004					
95.11	2101-0201-	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,12	24	2762	66288
0603 РСНБ РК 2015		М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
95.12	2113-0703-	Вода с открытых источников	м3	0,03	6	25	150
1406 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				364,88	72976
96	1127-0402- 0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия		200	124,04	24807
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,0359	7,18	1050	7539
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01616	3,232	1601,48	5176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,57	12715
96. 3	3101-0103-	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00213	0,426	9736	4148
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00213	0,426	1888,00	804,29
96. 4	3105-0501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00495	0,99	4485	4440
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00495	0,99	1322,00	1308,78
96. 5	3201-0101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00386	0,772	3654	2821
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00386	0,772	1580,00	1219,76
96. 6	3201-0101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	0,818	5554	4543
0104 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00409	0,818	1888,00	1544,38
96. 7	3201-0211-	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00113	0,226	5649	1277
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00113	0,226	1322,00	298,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,14	17228

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 8 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,008	1,6	25	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,2	40
97	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 1,5 Т	м3		11	2404	26444
98	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия		200	479,05	95810
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,422	84,4	1086	91658
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,7	1233,06	2096
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				468,77	93755
98. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,7	2077	1454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,7	1106,00	774,20
98. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1	2698	2698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1	1322,00	1322,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,76	4152
99	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2		200	10312,5	2062500
100	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый	м.		150	1089,29	163393
101	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Соединительная лента	м.		200	875	175000
102	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.		100	5267,86	526786

1	2	3	4	5	6	7	8
103	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство	м3		2	5928,3	11857
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	4,01	8,02	1106	8870
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,9	975,65	878
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4874,1	9748
103. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	4485	2422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54	1322,00	713,88
103. 4		Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт	маш.-ч	0,18	0,36	1568,29	565
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1493,24	2986
104	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный	т.		3	41964,29	125893
105	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3		2	5928,3	11857
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	4,01	8,02	1106	8870
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,9	975,65	878
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4874,1	9748
105. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	4485	2422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54	1322,00	713,88
105. 4		Машина для вчесывания песка кварцевого и резинового гранулята в искусственное покрытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность 1 т., 10 кВт	маш.-ч	0,18	0,36	1568,29	565
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1493,24	2986
106	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Резиновый гранулят	т.		1,4	352678,57	493750

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 Тенге 4245804
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4245804
		Материалы -	Тенге	.	.	.	182455
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	171646
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	3547321
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	26444
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	233356
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	164191
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	352800
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4762795
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	147
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	171646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	.	.	.	4762795
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	147
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	171646

РАЗДЕЛ 14. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

107	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций		0,001866	57503,46	107
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	0,086956	1106	96
107. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,000578	1541,16	0,89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	97
107. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,003266	275	0,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,000224	4663	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,000224	1888,00	0,42
107. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,000765	27	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,016943	90	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,000261	167	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,000355	2698	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,000355	1322,00	0,47
107. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,003471	26	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	5
107.10	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000006	404706	2
107.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000019	310	0,01
107.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,002799	227	0,64
107.13	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,00084	195	0,16
107.14	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1880677	0,35
107.15	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000003	220651	0,58
107.16	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000001	410969	0,24
107.17	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000001	544441	0,61
107.18	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000004	408505	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3510,42	7
108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,001866	198308	370
109	1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытия сеткой заградительной	м2		200	524,26	104852
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	0,412	82,4	1236	101846
109. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,62	1189,61	738
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				512,92	102584
109. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0012	0,24	4485	1076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,24	1322,00	317,28
109. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,38	2077	789

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,38	1106,00	420,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,33	1866
109. 5 0104	2105-0307- РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,019	3,8	300	1140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,7	1140
110	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.		200	2232,14	446429
111	1114-0203- 0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска троса	м		135	30,71	4146
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,0233	3,146	1280	4026
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0135	1322	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,96	4044
111. 3 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0135	2698	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0135	1322,00	17,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,2698	36
111. 4 3001	2105-0301- РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000003	0,000418	198308	83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,614755	83
112	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Трос d3	м.		148,5	267,86	39777
113	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Талреп	шт.		15	1785,71	26786
114	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Коуш	шт.		15	267,86	4018

1	2	3	4	5	6	7	8
115	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Зажим для троса	шт.		60	250	15000
116	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Хомут	шт.		1000	17,86	17857
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге	.	.	.	659341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	659234
		Материалы -	Тенге	.	.	.	1223
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	106628
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	550236
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	86071
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	59624
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	804929
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	86
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	106628
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	107
		Материалы -	Тенге	.	.	.	7
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	97
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	67
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	14
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	188
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,09
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	.	.	.	805117
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	86
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	106725
		РАЗДЕЛ 15. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/					
117	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		28	925,72	25920
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,196	5,488	926	5082
117. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,213	5,964	1580	9423
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				518,04	14505
117. 3	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,213	5,964	3494	20838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	5,964	1580,00	9423,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				744,22	20838

1	2	3	4	5	6	7	8
118	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		0,896	5627,41	5042
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,7616	1015	773
118. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,48384	1360,22	658
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1431
118. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,41216	2571	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,41216	1322,00	544,88
118. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,82432	14	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,07168	4854	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,07168	1580,00	113,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1419
118. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,03	2762	2846
118. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,1344	30	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	2850
119	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		4,48	16663,57	74653
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	6,048	926	5600
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,812224	1322	1074
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	6674
119. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,15	15	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,8064	5981	4823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,8064	1322,00	1066,06
119. 5	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005824	2698	16

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,005824	1322,00	7,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	4871
119. 6 0501 РСНБ РК 2015	2102-0101-	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,57	12331	56348
119. 7 1101 РСНБ РК 2015	2113-0803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,12	6994	7833
119. 8 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,002	0,00896	30	0,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	64181
120	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения Монтаж	т конструкций		1,889916	24845,92	46957
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	11,113	1193	13257
120. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	4,177	1574,05	6574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	19832
120. 3 0101 РСНБ РК 2015	3106-0103-	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,170092	275	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 4 0303 РСНБ РК 2015	3105-0202-	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	1,663	5685	9455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	1,663	1580,00	2627,54
120. 5 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,283487	4663	1322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,283487	1888,00	535,22
120. 6 0102 РСНБ РК 2015	3105-0104-	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	1,795	5809	10430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	1,795	1580,00	2836,10
120. 7 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,434681	2698	1173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,434681	1322,00	574,65
120. 8 0501 РСНБ РК 2015	3106-0202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	4,233	26	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	22536
120. 9 1013	2105-0307- РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,056697	70	4
120.10 1108	2105-0310- РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,035341	3360	119
120.11 0102	2106-0801- РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00945	415475	3926
120.12 0101	2107-0201- РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001947	63383	123
120.13 0901	2113-0201- РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00756	404706	3059
120.14 0401	2113-0209- РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,018899	310	6
120.15 0401	2113-0701- РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,685	227	837
120.16 1002	2113-0701- РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,115	195	217
120.17 0301	2113-0804- РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000189	1880677	355
120.18 1035	2113-0812- РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000756	212247	160
120.19 0502	2204-0101- РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000586	410969	241
120.20 0602	2204-0601- РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001134	544441	617
120.21 9901	2106-0405- РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	1,89	-	-
120.22 0703	2105-0204- РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003666	408505	1498
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	11163
121	2105-0206- 0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		1,880928	246581	463801
		1 Т					
122	2105-0101- 0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,008876	227208	2017
		1 Т					
123	1109-0701- 0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		4,42456	163169,14	721952

1	2	3	4	5	6	7	8
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	402,635	1322	532283
123. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	32,476	1784,67	57959
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	590243
123. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	1,327	12	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	26,547	5025	133400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	26,547	1888,00	50120,74
123. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	4,867	27	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	3,717	1442	5359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	3,717	1322,00	4913,87
123. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	120,79	166	20051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	2,212	3549	7851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	2,212	1322,00	2924,26
123. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	4,425	26	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	166925
123.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	11,504	227	2611
123.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	2,212	195	431
123.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,095128	207096	19701
123.13	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	4,566	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	22743

1	2	3	4	5	6	7	8
124	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		4,42456	57568,4	254715
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	206,184	1106	228040
124. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,372	1541,1	2114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	230154
124. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	7,743	275	2129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,530947	4663	2476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,530947	1888,00	1002,43
124. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	1,814	27	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	40,175	90	3616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,619438	167	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,840666	2698	2268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,840666	1322,00	1111,36
124. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	8,23	26	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	10855
124.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,132737	70	9
124.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,082739	3360	278
124.12	2113-0201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,014601	404706	5909

1	2	3	4	5	6	7	8
124.13	0901 РСНБ РК 2015 2113-0209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,044246	310	14
124.14	0401 РСНБ РК 2015 2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	6,637	227	1507
124.15	0401 РСНБ РК 2015 2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	1,991	195	388
124.16	1002 РСНБ РК 2015 2113-0804	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000442	1880677	832
124.17	0301 РСНБ РК 2015 2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,006194	220651	1367
124.18	1045 РСНБ РК 2015 2204-0101	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001372	410969	564
124.19	0502 РСНБ РК 2015 2204-0601	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002655	544441	1445
124.20	0602 РСНБ РК 2015 2106-0405	-Конструкции стальные	т	1	4,425	-	-
124.21	9901 РСНБ РК 2015 2105-0204	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,008584	408505	3506
	0703 РСНБ РК 2015	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	53,312	1106	58963
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	58963
133	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		156,8	87,85	13774
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	4,626	1500	6938
133. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03136	1322	41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	6980
133. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01568	4485	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01568	1322,00	20,73
133. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01568	27	0,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01568	2698	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01568	1322,00	20,73
133. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,756	137	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	354
133. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,002352	290315	683
133. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,014112	410969	5800
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	6482
134	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		313,6	77,98	24454
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	6,68	1215	8116
134. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,06272	1322	83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	8199
134. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,03136	4485	141

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03136	1322,00	41,46
134. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,03136	27	0,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,03136	2698	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03136	1322,00	41,46
134. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	2,038	137	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	505
134. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00439	309850	1360
134. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,028224	512776	14473
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	15833

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	2776561
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1752938
Материалы -	Тенге	89347
Всего заработная плата -	Тенге	96752
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1550131
Накладные расходы -	Тенге	69006
Сметная прибыль -	Тенге	145756
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1967699
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	84
Сметная заработная плата -	Тенге	96752
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1023623
Материалы -	Тенге	49726
Всего заработная плата -	Тенге	840229
Накладные расходы -	Тенге	579758
Сметная прибыль -	Тенге	128270
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1731651
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	658
Сметная заработная плата -	Тенге	840229
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	3699351
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	742
Сметная заработная плата -	Тенге	936981

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 16. Калитка К-1 /2 шт/					
135	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		2	5494,08	10988
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	5,82	11,64	944	10988
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5494,08	10988
136	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		0,064	5627,41	360
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,0544	1015	55
136. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,03456	1360,22	47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	102
136. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,02944	2571	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,02944	1322,00	38,92
136. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,05888	14	0,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00512	4854	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00512	1580,00	8,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	101
136. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,0736	2762	203
136. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,0096	30	0,29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	204
137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		0,32	16663,57	5332
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,432	926	400
137. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,058016	1322	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	477
137. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1536	15	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0576	5981	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0576	1322,00	76,15
137. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000416	2698	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000416	1322,00	0,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	348
137. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12331	4025
137. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,08	6994	560
137. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00064	30	0,02
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	4584
138	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		0,02381	163169,14	3885
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	2,167	1322	2864
138. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,174765	1784,67	312
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	3176
138. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,007143	12	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,14286	5025	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,14286	1888,00	269,72
138. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,026191	27	0,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,02	1442	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,02	1322,00	26,44

1	2	3	4	5	6	7	8
138. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	0,650013	166	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,011905	3549	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,011905	1322,00	15,74
138. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,02381	26	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	898
138.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,061906	227	14
138.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,011905	195	2
138.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000512	207096	106
138.13	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,024572	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	122
139	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,01413	227208	3210
140	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		0,00968	213903	2071
141	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,119054	24845,92	2958
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	0,700038	1193	835
141. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,263109	1574,05	414
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	1249
141. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,010715	275	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,104768	5685	596

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,104768	1580,00	165,53
141. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,017858	4663	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,017858	1888,00	33,72
141. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,113101	5809	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,113101	1580,00	178,70
141. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,027382	2698	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,027382	1322,00	36,20
141. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,266681	26	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	1420
141. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003572	70	0,25
141.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002226	3360	7
141.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000595	415475	247
141.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000123	63383	8
141.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000476	404706	193
141.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001191	310	0,37
141.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,232155	227	53
141.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,070242	195	14
141.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1880677	22
141.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000048	212247	10
141.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000037	410969	15
141.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000071	544441	39

1	2	3	4	5	6	7	8
141.21 9901	2106-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,119054	-	-
141.22 0703	2105-0204 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000231	408505	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	703
142	2105-0206- 0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 т	т		0,11568	246581	28524
143	2105-0101- 0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 т	т		0,000634	227208	144
144	1109-0701- 0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		0,349794	163169,14	57076
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	31,831	1322	42081
144. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	2,567	1784,67	4582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	46663
144. 3	3403-0302 0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,104938	12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 4	3105-0102 0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	2,099	5025	10546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	2,099	1888,00	3962,91
144. 5	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,384773	27	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 6	3401-0304 0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,293827	1442	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,293827	1322,00	388,44
144. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	9,549	166	1585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 8	3301-0201 0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,174897	3549	621

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,174897	1322,00	231,21
144. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,349794	26	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	13197
144.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,909464	227	206
144.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,174897	195	34
144.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,007521	207096	1557
144.13	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,360987	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	1798
145	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,349794	57568,4	20137
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	16,3	1106	18028
145. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,108436	1541,1	167
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	18195
145. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,612139	275	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,041975	4663	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,041975	1888,00	79,25
145. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,143416	27	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	3,176	90	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,048971	167	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
145. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,066461	2698	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,066461	1322,00	87,86
145. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,650617	26	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	858
145.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010494	70	0,73
145.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006541	3360	22
145.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,001154	404706	467
145.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003498	310	1
145.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,524691	227	119
145.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,157407	195	31
145.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000035	1880677	66
145.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,00049	220651	108
145.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000108	410969	45
145.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00021	544441	114
145.20	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,349794	-	-
145.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000679	408505	277
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	1251
146	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,04602	246288	11334
147	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,14572	246581	35932
148	2105-0304-	-Прокат стальной горячекатаный круглый из	т		0,05398	211358	11409

1	2	3	4	5	6	7	8
	0111 РСНБ РК 2015	углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т					
149	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		0,08338	213903	17835
150	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,00736	227208	1672
151	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 2,3 КГ	м2		10	930	9300
152	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ 1 Т	т		0,01162	213903	2486
153	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		11,2	376,04	4212
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	3,808	1106	4212
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	4212
154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		11,2	87,85	984
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,3304	1500	496
154. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00224	1322,01	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	499
154. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00112	4485	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00112	1322,00	1,48
154. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00112	27	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00112	2698	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00112	1322,00	1,48
154. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,12544	137	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	25
154. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000168	290315	49
154. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001008	410969	414
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	463
155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		22,4	77,98	1747
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	0,47712	1215	580
155. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00448	1322,01	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	586
155. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00224	4485	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00224	1322,00	2,96
155. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00224	27	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00224	2698	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00224	1322,00	2,96
155. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1456	137	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	36
155. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000314	309850	97
155. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002016	512776	1034
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	1131

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 Тенге 231596

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 147541

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге	.	.	.	6382
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	16863
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	123918
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	12094
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	12771
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	172406
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	17
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	16863
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	84056
		Материалы -	Тенге	.	.	.	3874
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	69284
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	47806
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	10549
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	142411
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	54
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	69284
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	.	.	.	314816
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	71
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	86147

РАЗДЕЛ 17. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/

156	**1201-0101-** 0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		160	2454,4	392704
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	416	944	392704
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2454,4	392704
157	**1108-0101-** 0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		2,56	5224,91	13376
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	2,176	1015	2209
157. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,382	1360,22	1880
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	4089
157. 3	**3106-0102-** 0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,178	2571	3028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,178	1322,00	1557,32
157. 4	**3403-0402-** 0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,355	14	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 5	**3105-0502-** 0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,2048	4854	994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,2048	1580,00	323,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	4055
157. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,944	2412	7101
157. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,384	30	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	7112
158	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		7,2	16663,57	119978
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	9,72	926	9001
158. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,305	1322	1726
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	10726
158. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,456	15	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,296	5981	7751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,296	1322,00	1713,31
158. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00936	2698	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00936	1322,00	12,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	7828
158. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,344	12331	90559
158. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,8	6994	12589
158. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0144	30	0,43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	103148
159	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,3592	24845,92	8925
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	2,112	1193	2520
159. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,793832	1574,05	1250
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	3769

1	2	3	4	5	6	7	8
159. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,032328	275	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,316096	5685	1797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,316096	1580,00	499,43
159. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,05388	4663	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,05388	1888,00	101,73
159. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,34124	5809	1982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,34124	1580,00	539,16
159. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,082616	2698	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,082616	1322,00	109,22
159. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,804608	26	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	4283
159. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010776	70	0,75
159.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006717	3360	23
159.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001796	415475	746
159.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00037	63383	23
159.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,001437	404706	581
159.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003592	310	1
159.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,70044	227	159
159.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,211928	195	41

1	2	3	4	5	6	7	8
159.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000036	1880677	68
159.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000144	212247	30
159.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000111	410969	46
159.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000216	544441	117
159.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000697	408505	285
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	2122
160	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,3472	246581	85613
161	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/ 1 Т	т		0,012	251231	3015
162	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		2,38688	163169,14	389465
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	217,206	1322	287146
162. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	17,52	1784,67	31267
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	318413
162. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,716064	12	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	14,321	5025	71964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	14,321	1888,00	27038,05
162. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	2,626	27	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	2,005	1442	2891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	2,005	1322,00	2650,61
162. 7	3106-0103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	65,162	166	10817

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 8	**3301-0201** 0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	1,193	3549	4236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,193	1322,00	1577,15
162. 9	**3106-0202** 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	2,387	26	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	90050
162.10	**2113-0701** 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	6,206	227	**1409**
162.11	**2113-0701** 1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	1,193	195	233
162.12	**2113-0812** 1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	**0,0215**	**0,051318**	**207096**	**10628**
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5140,26**	**12269**
163	**1109-0601-** 0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		2,38688	57568,4	137409
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	46,6	111,229	1106	123019
163. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,739933	**1541,1**	**1140**
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**52017,34**	**124159**
163. 3	**3106-0103** 0101 РСНБ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	4,177	275	1149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 4	**3105-0102** 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,286426	4663	1336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,286426	1888,00	540,77
163. 5	**3403-0202** 0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,978621	27	**26**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 6	**3105-0402** 0304 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	21,673	90	1951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
163. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,334163	167	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,453507	2698	1224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,453507	1322,00	599,54
163. 9 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	4,44	26	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	5856
163.10 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,071606	70	5
163.11 1108	2105-0310 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,044635	3360	150
163.12 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,007877	404706	3188
163.13 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,023869	310	7
163.14 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	3,58	227	813
163.15 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	1,074	195	209
163.16 0301	2113-0804 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000239	1880677	449
163.17 1045	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,003342	220651	737
163.18 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00074	410969	304
163.19 0602	2204-0601 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001432	544441	780
163.20 0703	2105-0204 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004631	408505	1892
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	8534
164	2105-0304 0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		1,5568	211358	329042
165	2105-0102 0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/ 1 Т	т		0,83008	251231	208542

1	2	3	4	5	6	7	8
166	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		128	376,04	48133
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	43,52	1106	48133
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	48133
167	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		128	87,85	11244
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	3,776	1500	5664
167. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0256	1322	34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	5698
167. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0128	4485	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0128	1322,00	16,92
167. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0128	27	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0128	2698	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0128	1322,00	16,92
167. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,434	137	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	289
167. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00192	290315	557
167. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,01152	410969	4734
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	5292
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		256	77,98	19963
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	5,453	1215	6625
168. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0512	1322	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	6693

1	2	3	4	5	6	7	8
168. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0256	4485	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0256	1322,00	33,84
168. 4	3105-0402 0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0256	27	0,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0256	2698	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0256	1322,00	33,84
168. 6	3104-0301 0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,664	137	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	413
168. 7	2204-0601 0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,003584	309850	1111
168. 8	2204-0705 0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,02304	512776	11814
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	12925

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	1767408
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1231609
Материалы -	Тенге	128478
Всего заработная плата -	Тенге	468043
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	626212
Накладные расходы -	Тенге	338072
Сметная прибыль -	Тенге	125575
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1695256
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	483
Сметная заработная плата -	Тенге	468043
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	535799
Материалы -	Тенге	22925
Всего заработная плата -	Тенге	446342
Накладные расходы -	Тенге	307976
Сметная прибыль -	Тенге	67502
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	911276
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	350
Сметная заработная плата -	Тенге	446342
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	2606532

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	833
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	914385
		РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке					
169	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		58	5494,08	318657
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	5,82	337,56	944	318657
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5494,08	318657
170	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		1,044	5627,41	5875
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,8874	1015	901
170. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,56376	1360,22	767
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	1668
170. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,48024	2571	1235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,48024	1322,00	634,88
170. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,96048	14	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,08352	4854	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08352	1580,00	131,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	1654
170. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,201	2762	3316
170. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,1566	30	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	3321
171	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		2,61	16663,57	43492
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	3,524	926	3263
171. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,473193	1322	626
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	3888

1	2	3	4	5	6	7	8
171. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,253	15	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4698	5981	2810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4698	1322,00	621,08
171. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003393	2698	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003393	1322,00	4,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	2838
171. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,662	12331	32828
171. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,6525	6994	4564
171. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00522	30	0,16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	37391
172	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		13	43980,91	571752
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	29,1	378,3	1280	484224
172. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	13	1729,52	22484
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38977,52	506708
172. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	8,45	4663	39402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	8,45	1888,00	15953,60
172. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,07	0,91	7853	7146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,91	1888,00	1718,08
172. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	37,7	27	1018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	43,94	166	7294

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	3,64	2698	9821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	3,64	1322,00	4812,08
172. 8	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	2,47	26	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4980,42	64745
172. 9	2105-0302 0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	26	241	6266
172.10	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	18,72	227	4249
172.11	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	3,12	195	608
172.12	2113-0812 1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0468	249113	11658
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1752,49	22782
173	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		1	995535,71	995536
174	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) 6601	шт		2	143750	287500
175	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7512	шт		1	229464,29	229464
176	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7513	шт		1	312053,57	312054
177	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7530	шт		1	309821,43	309821
178	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7532	шт		1	355357,14	355357
179	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7534	шт		1	236607,14	236607

1	2	3	4	5	6	7	8
180	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7536	шт		1	194196,43	194196
181	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7537	шт		1	230357,14	230357
182	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7525	шт		1	248214,29	248214
183	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Тренажер код 7520	шт		1	292410,71	292411
184	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Тренажер код 7506	шт		1	85714,29	85714
185	1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		4	39371,2	157485
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	27,8	111,2	1280	142336
185. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	1,72	1756,37	3021
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36339,24	145357
185. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	1,24	4663	5782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	1,24	1888,00	2341,12
185. 4	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,02	0,08	7853	628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1888,00	151,04
185. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	11,6	27	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	13,52	166	2244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,4	2698	1079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,4	1322,00	528,80
185. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,76	26	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2516,71	10067
185. 9	**2113-0701**-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	5,76	227	1308
185.10	**2113-0701**-1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,96	195	**187**
185.11	**2113-0812**-1038 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0144	249113	3587
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	5082
186	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		**1**	**334821,43**	**334821**
187	ПРАЙСТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6138	шт		1	241071,43	241071
188	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик беседка для детей от 2 лет код 4304	шт		1	403571,43	403571
189	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочница "Ромашка" код 4250	шт		1	130357,14	130357
190	**1337-0102**-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		**3**	**32860,45**	**98581**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	72	1280	92160
190. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,21	1322	278
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**30812,54**	**92438**
190. 3	**3403-0202**-0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	8,7	27	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 4	**3106-0103**-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	10,8	166	1793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 5	**3301-0201**-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,21	2698	567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,21	1322,00	277,62
190. 6	**3106-0202**-	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,6	26	16

1	2	3	4	5	6	7	8
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	2610
190. 7 0401 РСНБ РК 2015	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	4,32	227	981
190. 8 1002 РСНБ РК 2015	2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,72	195	140
190. 9 1038 РСНБ РК 2015	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0108	249113	2690
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	3811
191	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт		1	80357,14	80357
192	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья двойные 6443	шт		1	351339,29	351339
193	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155	шт		1	137500	137500
194	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4968	шт		1	29017,86	29018
195	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4969	шт		1	50446,43	50446

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	. . . . .	6731556
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость оборудования -	Тенге	. . . . .	5535714
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	. . . . .	5535714
Стоимость монтажных работ -	Тенге	. . . . .	827818
Материалы -	Тенге	. . . . .	31676
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	744502
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	454146
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	102557
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	. . . . .	1384521
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	576
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	744502
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	368024
Материалы -	Тенге	. . . . .	40712

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	324213
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	234522
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	48204
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	650749
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	343
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	324213
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	.	.	.	7570985
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	919
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1068715

РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

196	**1337-0102-** 0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		12	**32860,45**	**394325**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	288	1280	368640
196. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,84	1322	1110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	369750
196. 3	**3403-0202-** 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	34,8	27	940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
196. 4	**3106-0103-** 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	43,2	166	7171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
196. 5	**3301-0201-** 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,84	**2698**	**2266**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,84	**1322,00**	**1110,48**
196. 6	**3106-0202-** 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	2,4	26	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	10440
196. 7	**2113-0701-** 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	17,28	227	3923
196. 8	**2113-0701-** 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	2,88	**195**	**562**
196. 9	**2113-0812-** 1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0432	249113	10762
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	15246
197	ПРАЙС ТОО	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.		**6**	**59375**	**356250**

1	2	3	4	5	6	7	8
	"SKiff COMPAnУ lTd."						
198	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт.		6	67857,14	407143
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге					1157718
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	Стоимость оборудования -	Тенге					763393
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге					763393
	Стоимость монтажных работ -	Тенге					394325
	Материалы -	Тенге					15246
	Всего заработная плата -	Тенге					369750
	Накладные расходы -	Тенге					225548
	Сметная прибыль -	Тенге					49590
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге					669463
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					289
	Сметная заработная плата -	Тенге					369750
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					1432856
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					289
	Сметная заработная плата -	Тенге					369750
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге					31867759
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					7418004
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1686325
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					429660
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					15760774
	- перевозка грузов	Тенге					703550
	- оборудование	Тенге					6299107
	Накладные расходы	Тенге					6103930
	ИТОГО:	Тенге					37971689
	Сметная прибыль	Тенге					2523521
	ИТОГО по смете:	Тенге					40495210

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21120'Б1А0Ж5'МН2Ц7В1ХШ1''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибск ого района г. Алматы'2100''Благоустройство''1'2-1-12'Капитальный ремонт дворовой территории по адрес у пр. Суюнбая 292 ж, 292/1'ГП, дефектный акт''в те кущих ценах 3 квартала 2018г.*
3 М249133=25*
4 РПодготовительные работы*
5 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч истка от мусора*
6 Н43=318,84*
7 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асвальтобет онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В =10см, Н=10см'м3 конструкции*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани и. Разборка'м*
10 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
11 Н43=1*
12 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
13 Н43=5295,3.0,001*
14 Е11-090305-0301(РС248298)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'1' 'Демонтаж существующих мафов из металла'т*
15 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
16 Н43=1*
17 РУстройство бортового камня*
18 Н43=427,2*
19 Е11-010102-0405'0,3.0,5.0,043''Грунты 2 группы. Разраб отка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами'м3 грунта*
20 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
21 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от вале'м3 грунта*
22 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,035''Основание под бордюры щебеночное. Устройство'м3 основания*
23 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка' м бортового камня*
24 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
25 Н43=1*
26 Р Устройство поребрика*
27 Н43=53,9*
28 Е11-010102-0405'0,25.0,4''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами' м3 грунта*
29 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
30 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
31 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,024''Основание под поребрики щебеночное. Устройство'м3 основания*
32 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
33 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
34 Н43=1*
35 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
36 Н43=23*
37 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
38 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
39 Н43=1*
40 Н43=2*
41 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(Р1.0,6)(А5.0,6)(Р3 .0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
42 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
43 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 34-99'комплект*
44 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
45 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
46 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
47 Н43=1*
48 Р Асфальтобетонное покрытие проездов*
49 Н43=1598,63*
50 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0 ,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным н-20см'м3*
51 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
52 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнива ние к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
53 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобето нных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м 2 покрытия*
54 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по крытия*
55 Н43=1*
56 Р Разметка парковочных мест*
57 Е11-270903-0101'20.5,5.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
58 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*

59 Н43=69,65*
60 Е11-**010102**-0405'0,31''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
61 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
62 Е11-**010102-0601'0**,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
63 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
64 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
65 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
66 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
67 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
68 Е11-**270701-0102(**РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-**270701-0**101'м2 покрытия*
69 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
70 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
71 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
72 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12'П окрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2*
73 Н43=1*
74 Р Гимнастическая площадка с резиновым покрытием*
75 Н43=21*
76 Е11-**010205**-0102'0,31''Разработка грунта 2 группы /наре зка корыта/'м3 грунта*
77 С341-**310104**-0401'0,31.1,75''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
78 С341-**020101**-1050'0,31.1,75''Вывоз грунта в отвал. Рас стояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
79 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой ме лкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
86 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
87 Е11-**110101**-3801(РС150055)'1''Устройство покрытий для о ткрытых площадок'м2 покрытия*
88 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
89 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
90 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12'По крытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарн ым знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
91 Н43=1*
92 РОзеленение*
93 П2Газоны*
94 Н43=932,15*
95 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По дготовка почвы механизированным способом. С внесен ием растительной земли слоем 15 см'м2*
96 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
97 Н43=1*
98 П2Снос деревьев*
99 Н43=4*
100 Е12-**180101-0306**'38,8''Деревья. Валка в городских услов иях'складочный м3 кряжей*
101 Е11-**010207**-0314'1''Древесина, полученная от валки леса . Разделка.'дерево*
102 Е11-**010207**-0512'1''Деревья диаметром свыше 32 см. Корч евка в грунтах естественного залегания корчевателя ми-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м'дерево*
103 Е11-**010207**-0901'1''Ямы подкоренные. Засыпка бульдозера ми мощностью 79 кВт (108 л с)'яма*

104 С341-310101-0701'1''Погрузка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-020101-1050'1''Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 С341-020101-1050'1''Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
107 Н43=1*
108 П2 Посадка деревьев*
109 Н43=12*
110 Е11-470102-0111'1''Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма*
111 Е11-470103-0103(РС244563)(РС268268)'1''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка'шт.*
112 ТПРАЙС ИП " ROsTOK" (=19)(Н30=0)'1'12000:1,12'Саженцы'шт*
113 Н43=1*
114 П2 Санитарная обрезка деревьев*
115 Е11-470120-0102'18''Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30'1 дерево*
116 Р Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/*
117 Н43=267*
118 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
119 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,016''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
120 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
121 Е11-090302-0112(РС248298)'(2,17+0,075).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
122 С121-050206-0802'2,17.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
123 С121-050102-0201'0,075.0,001''Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/'т*
124 Е11-090701-0103(РС247899)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
125 Е11-090601-0102(РС248298)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
126 С121-050304-0111'(5,48+4,25).0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
127 С121-050102-0201'(0,93+4,2+0,058).0,001''Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/'т*
128 Е11-130601-0207'0,8''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
129 Е11-130301-0406'0,8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
130 Е11-130301-1406'0,8.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
131 Н43=1*
132 Р Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке*
133 Н43=4+4+4+4*
134 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
135 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
136 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
137 Н43=1*
138 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
139 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'398000:1,12'Тренажер код 7532'шт*
140 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'265000:1,12'Тренажер код 7534'шт*
141 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'217500:1,12'Тренажер код 7536'шт*
142 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'278000:1,12'Тренажер код 7525'шт*
143 Ц13-370102-0102(РС130728)'3''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
144 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'90000:1,12'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105'шт*
145 ТПРАЙС ТОО "SKiffCOMPAnУlTd."(=14)(Н30=0)'1'207000:1,12'Горка Мини 4201'шт*
146 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'154000:1,12'Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155'шт*
147 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'32500:1,12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4968'шт*
148 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'56500:1,12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4969'шт*
149 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
150 Ц13-370102-0102(РС130728)'12+12''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
151 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'12'66500:1,12'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт.*
152 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'12'76000:1,12'Диван на металлических ножках код 2211'шт.*
153 К*

Наименование стройки- Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Благоустройство

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

2-1-12

на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу пр. Суюнбая 292 ж, 292/1

Основание: ГП, дефектный акт

Сметная стоимость	23210,698	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	4,989	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	5579,885	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы					
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора					
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	3,1884		3876,38	12359
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	2,434	7,759	1050	8147
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	1,361	1350,38	1838
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3131,52	9985
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,068232	9736	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,068232	1888,00	128,82
1. 4	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	1,251	2557	3200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	1,251	1322,00	1653,82
1. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,178	3,754	50	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,04113	185	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,04113	3719	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,04113	1322,00	54,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,21	4213
2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		7,524624	1674	12596
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		318,84	750,89	239415
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	244,55	979	239415
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				750,89	239415
4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		34,43472	1674	57644
		Демонтаж ограждений и МАФ					
5	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т		5,2953	61486,96	325592
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	44,16	233,84	1215	284116
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	1,43	1086,81	1554
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53947,84	285670
5. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,41	60,419	275	16615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,407738	4663	1901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,407738	1888,00	769,81
5. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,59	13,715	90	1234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,833	4,411	167	737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,593074	2698	1600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112	0,593074	1322,00	784,04
5. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	8,6	26	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4213,41	22311
5. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,07943	70	6
5.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,049511	3360	166
5.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,002727	63383	173
5.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,013238	404706	5358
5.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,026477	310	8
5.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	5,163	227	1172
5.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	1,562	195	305
5.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000265	1880677	498
5.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,037067	220651	8179
5.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000821	410969	337
5.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,001589	544441	865
5.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,005136	408505	2098
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3619,15	19164
6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		5,2953	1674	8864

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	656470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	330878
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	249399
		Транспортные расходы - Тенге	.	.	.	.	79104
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	265757
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	47731
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	644366
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	254
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	249399
		Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	325592
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	19164
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	285670
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	197112
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	41816
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	564521
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	235
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	285670
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге	.	.	.	.	1208887
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	489
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	535069
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня					
7	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	2,75544	336,59		927
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,074397	1150	86
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,213271	1580	337
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	423
7. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,042709	4079	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,042709	1580,00	67,48
7. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,170562	3913	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,170562	1580,00	269,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	842
7. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00011	2469	0,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		108,936	1674	182359
9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		64,08	16,11	1032
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,174298	926	161
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,194162	1874,92	364
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	525
9. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,004486	3287	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,004486	1322,00	5,93
9. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,189677	4497	853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,189677	1888,00	358,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	868
9. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,001282	2469	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	3
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания		14,952	5224,91	78123
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	12,709	1015	12900
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	8,074	1360,22	10983
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	23882
10. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	6,878	2571	17683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	6,878	1322,00	9092,72
10. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	13,756	14	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,196	4854	5806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,196	1580,00	1889,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	23682
10. 6 0403	2101-0201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	17,195	2412	41474
10. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	2,243	30	67
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	41541
11	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		427,2	1618,03	691221
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	427,2	1050	448560
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,777	1853,17	5146
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	453706
11. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,606	4663	12151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,606	1888,00	4920,13
11. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,17088	2698	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,17088	1322,00	225,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	12612
11. 5 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	16,661	12880	214591
11. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,25632	11757	3014
11. 7 0401	2107-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,72624	15311	11119
11. 8 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,272	310	1324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	230048
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		18,3696	43034	790517

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 1744180

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1744180
Материалы -	Тенге	271593
Всего заработная плата -	Тенге	478536
Местные материалы -	Тенге	790517
Транспортные расходы -	Тенге	182359

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	512895
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	180566
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	2437641
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	451
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	478536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	2437641
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	451
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	478536
		РАЗДЕЛ 3. Устройство поребрика					
13	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	5,39	336,59	1814	
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,14553	1150	167
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,417186	1580	659
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	827
13. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,083545	4079	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,083545	1580,00	132,00
13. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	0,333641	3913	1306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	0,333641	1580,00	527,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	1646
13. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000216	2469	0,53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	1
14	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		9,163	1674	15339
15	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,39	16,11	87	
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,014661	926	14
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,016332	1874,92	31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	44
15. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000377	3287	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000377	1322,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,015954	4497	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,015954	1888,00	30,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	73
15. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000108	2469	0,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания		1,2936	5224,91	6759
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	1,1	1015	1116
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,698544	1360,22	950
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	2066
16. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,595056	2571	1530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,595056	1322,00	786,66
16. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,19	14	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,103488	4854	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,103488	1580,00	163,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	2049
16. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,488	2412	3588
16. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,19404	30	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	3594
17	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка	м поребрика		53,9	1618,03	87212
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1	53,9	1050	56595
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,35035	1853,17	649
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1062,05	57244

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,32879	4663	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,32879	1888,00	620,76
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02156	2698	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02156	1322,00	28,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,52	1591
17. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	2,102	12880	27075
17. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,03234	11757	380
17. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,09163	15311	1403
17. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,539	310	167
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,5	29025
18	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		0,8624	43034	37113

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 148323

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	148323
Материалы -	Тенге	32620
Всего заработная плата -	Тенге	60181
Местные материалы -	Тенге	37113
Транспортные расходы -	Тенге	15339
Накладные расходы -	Тенге	64372
Сметная прибыль -	Тенге	17016
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	229711
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	57
Сметная заработная плата -	Тенге	60181
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	229711
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	57
Сметная заработная плата -	Тенге	60181

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,69	4085,95	2819
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,9315	926	863
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,125097	1322	165

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	1028
19. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3312	15	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1242	5981	743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1242	1322,00	164,19
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000897	2698	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000897	1322,00	1,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	750
19. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1725	6994	1206
19. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00138	30	0,04
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1748,56	1207
20	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		0,7038	12880	9065
21	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Демонтаж	шт.		2	645,28	1291
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,786	1,572	676,8	1064
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,084	1322	111
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				587,49	1175
21. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,084	2698	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,084	1322,00	111,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,32	227
22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Монтаж	шт.		2	1760,6	3521
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	1,31	2,62	1128	2955
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	1322	185

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1570,22	3140
22. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	2698	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1322,00	185,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,86	378
22. 4 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,016	11757	188
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,06	188
23	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	комплект		2	21264	42528
24	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		0,14	442	62
25	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка	Тенге за 1 тонну		0,14	442	62
26	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну		0,14	513	72

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 59420

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16892
Материалы -	Тенге	1395
Всего заработная плата -	Тенге	5343
Местные материалы -	Тенге	9065
Транспортные расходы -	Тенге	196
Накладные расходы -	Тенге	5208
Сметная прибыль -	Тенге	1768
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23867
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	5
Сметная заработная плата -	Тенге	5343
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	42528
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42528
Сметная прибыль -	Тенге	3402
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	45930
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	69797
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	5
Сметная заработная плата -	Тенге	5343

РАЗДЕЛ 5. Асфальтобетонное покрытие проездов

27	1127-0401-	-Выравнивание продольного и поперечного профиля	м3	95,9178		4819,12	462240

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015	щебнем фракционнированным н-20см					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	13,812	979	13522
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	13,716	1663,58	22818
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	36340
27. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,487	9736	14475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,487	1888,00	2807,46
27. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4,566	4485	20477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	4,566	1322,00	6036,25
27. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	6,791	8683	58966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	6,791	1888,00	12821,41
27. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,872852	5649	4931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,872852	1322,00	1153,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	98849
27. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	126,611	2762	349701
27. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	6,714	25	168
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	349869
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,5755068	114965,11	66163
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,333794	1580	527
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	527
28. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,166897	6136	1024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,333794	1580,00	527,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	1024
28. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,592772	109889	65139

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	65139
29	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /КЗ АБ/		479,589	1245,82	597483
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	18,057	1258	22715
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	2,503	1689,47	4230
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	26945
29. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	0,340508	5649	1924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	0,340508	1322,00	450,15
29. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,158264	6136	971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	0,316528	1580,00	500,11
29. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,047959	120	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	0,704996	8060	5682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	0,704996	1888,00	1331,03
29. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	0,671425	6650	4465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,671425	1580,00	1060,85
29. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	-Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	0,469997	16816	7903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	0,469997	1888,00	887,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	20951
29. 9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	46,328	11016	510353
29.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000824	0,395181	109889	43426
29.11	2113-0703-	-Вода с открытых источников	м3	0,0032	1,535	25	38

1	2	3	4	5	6	7	8
1406 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1154,77	553817
30	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		1598,63	1311,63	2096804
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,03765	60,188	1258	75717
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	8,345	1689,47	14098
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,18	89815
30. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	1,135	5649	6412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	1,135	1322,00	1500,47
30. 4	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,527548	6136	3237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	1,055096	1580,00	1667,05
30. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,159863	120	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	2,35	8060	18941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	2,35	1888,00	4436,80
30. 7	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0014	2,238	6650	14883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,238	1580,00	3536,04
30. 8	3201-0209-0201 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00098	1,567	16816	26345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	1,567	1888,00	2958,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,69	69837
30. 9	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	154,428	11952	1845719
30.10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,0006	0,959178	109889	105403

1	2	3	4	5	6	7	8
30.11 1406	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0032	5,116	25	128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1220,58	1951250
31	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	3197,26		146,16	467324
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,00009	0,287753	1050	302
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,383671	1811	695
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,31182	997
31. 3 0402	3201-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00003	0,095918	8060	773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,095918	1888,00	181,09
31. 4 0401	3201-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,00003	0,095918	6650	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,095918	1580,00	151,55
31. 5 0201	3201-0209 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,00006	0,191836	16816	3226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,191836	1888,00	362,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,45	4637
31. 6 0304	2102-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	38,687	11952	462385
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				144,62	462385

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 3690015

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3690015
Материалы -	Тенге	3382460
Всего заработная плата -	Тенге	154625
Накладные расходы -	Тенге	166994
Сметная прибыль -	Тенге	308561
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4165570
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	118
Сметная заработная плата -	Тенге	154625

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	4165570
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	118
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	154625
		РАЗДЕЛ 6. Разметка парковочных мест					
32	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,11	33840,8		3722
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=899)	чел-ч	3,18	0,3498	899	314
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,209	1440,14	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5595,08	615
32. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0957	4077	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0957	1580,00	151,21
32. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1133	5649	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1133	1322,00	149,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9365,46	1030
32. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 30454-97	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ	т	0,0008	0,000088	613147	54
32. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производствакг стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010		42	4,62	503	2324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,52	2378
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	3722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3722
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2378
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	665
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	351
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	4738
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,56
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	615

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием					
33	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	21,5915		336,59	7267
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,027	0,58297	1150	670
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,671	1580	2640
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153,34	3311
33. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,334668	4079	1365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,334668	1580,00	528,78
33. 4	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0619	1,337	3913	5230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0619	1,337	1580,00	2112,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				305,44	6595
33. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000864	2469	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,09876	2
34	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	36,70555		1674	61445
35	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,5915		16,11	348
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,058729	926	54
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,065422	1874,92	123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	177
35. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,001511	3287	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,001511	1322,00	2,00
35. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,063911	4497	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,063911	1888,00	120,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	292
35. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000432	2469	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	1
36	**1101-0201-** 0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	**20,895**		**63,48**	**1326**
36. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,292321	1860,48	544
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**26,03**	**544**
36. 2	**3101-0101-** 0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,266202	4497	1197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,266202	1888,00	502,59
36. 3	**3201-0102-** 0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,026119	729	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	**3304-0101-** 0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,026119	4222	**110**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,026119	**1580,00**	**41,27**
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**63,48**	**1326**
37	**1127-0401-** 0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		17,4125	4819,12	83913
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	2,507	979	2455
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,49	1663,58	4142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	6597
37. 3	**3101-0103-** 0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,269894	9736	2628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,269894	1888,00	509,56
37. 4	**3105-0501-** 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,828835	4485	3717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,828835	1322,00	1095,72
37. 5	**3201-0101-** 0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,233	8683	10704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,233	1888,00	2327,90

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,158454	5649	895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,158454	1322,00	209,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	17945
37. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	22,984	2762	63483
37. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,219	25	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	63514
38	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		69,65	775,82	54036
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	2,298	1015	2333
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	2,603	1713,5	4460
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	6793
38. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,025074	9736	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,025074	1888,00	47,34
38. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,277207	4485	1243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,277207	1322,00	366,47
38. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,163678	4497	736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,163678	1888,00	309,02
38. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,592722	3654	2166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,592722	1580,00	936,50
38. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	1,323	5554	7350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	1,323	1888,00	2497,82
38. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,18109	5649	1023

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,18109	1322,00	239,40
38. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,0397	6383	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,0397	1580,00	62,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	13016
38.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	0,8358	2724	2277
38.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	13,164	2762	36359
38.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	2,089	25	52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	38688
39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,062685	114965,11	7207
39. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,036357	1580	57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	57
39. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,018179	6136	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,036358	1580,00	57,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	112
39. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,064566	109889	7095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	7095
40	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		69,65	1134,9	79046
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	10,03	1258	12617
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,048755	1483,71	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	12690
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,020895	4485	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,020895	1322,00	27,62

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01393	4663	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01393	1888,00	26,30
40. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01393	2698	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01393	1322,00	18,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	196
40. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,34825	1584	552
40. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	4,973	12284	61088
40. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,04179	109889	4592
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	66232
41	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		278,6	177,82	49541
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	6,464	1258	8131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	8131
41. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	3,371	12284	41410
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	41410
42	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		69,65	1024,67	71368
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	29,949	1424	42648
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,174125	981,36	171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				614,77	42819
42. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,104475	2698	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,104475	1322,00	138,12
42. 4		Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт	маш.-ч	0,0005	0,034825	801,9	28
42. 5		Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака	маш.-ч	0,0005	0,034825	801,9	28

1	2	3	4	5	6	7	8
		100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,85	338
42. 6	**2110-0501-** 1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	**1,9**	**132,335**	**214**	**28320**
42. 7	**2113-0803-** 1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,6965	90	63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	28382
43	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		69,65	12571,43	875600

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 1291098

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1291098
Материалы -	Тенге	245324
Всего заработная плата -	Тенге	81119
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	875600
Транспортные расходы -	Тенге	61445
Накладные расходы -	Тенге	80162
Сметная прибыль -	Тенге	109701
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1480960
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	59
Сметная заработная плата -	Тенге	81119
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1480960
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	59
Сметная заработная плата -	Тенге	81119

РАЗДЕЛ 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

44	**1101-0205-** 0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта		**6,51**	**2018,52**	**13141**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,89	12,304	1068	13141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2018,52	13141
45	**4131-0104-** 0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		11,3925	255	2905
46	**4102-0101-** 1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		11,3925	**1674**	**19071**
47	**1101-0102-** 0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		6,51	16,11	105

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00272	0,017707	926	16
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,019725	1874,92	37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,2	53
47. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,000456	3287	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,000456	1322,00	0,60
47. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,01927	4497	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,01927	1888,00	36,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,54	88
47. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00013	2469	0,32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,04938	-
48	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		6,3	63,48	400
48. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	0,088137	1860,48	164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,03	164
48. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	0,080262	4497	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	0,080262	1888,00	151,53
48. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,007875	729	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,007875	4222	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,007875	1580,00	12,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,48	400
49	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		44,1	6,19	273

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,055125	1580	87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,98	87
49. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,055125	729	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,055125	4222	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,055125	1580,00	87,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,19	273
50	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		5,25	4819,12	25300
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	0,756	979	740
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,75075	1663,58	1249
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,87	1989
50. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,081375	9736	792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,081375	1888,00	153,64
50. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,2499	4485	1121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,2499	1322,00	330,37
50. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,3717	8683	3227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,3717	1888,00	701,77
50. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,047775	5649	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,047775	1322,00	63,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1030,56	5410
50. 7	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	6,93	2762	19141
50. 8	2113-0703-	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,3675	25	9

1	2	3	4	5	6	7	8
1406 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3647,59	19150
51	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	21		775,82	16292
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	0,693	1015	703
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	0,78477	1713,5	1345
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,53	2048
51. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00756	9736	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00756	1888,00	14,27
51. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,08358	4485	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,08358	1322,00	110,49
51. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,04935	4497	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,04935	1888,00	93,17
51. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,17871	3654	653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,17871	1580,00	282,36
51. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,399	5554	2216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,399	1888,00	753,31
51. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0546	5649	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0546	1322,00	72,18
51. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,01197	6383	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,01197	1580,00	18,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186,87	3924
51.10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,012	0,252	2724	686

1	2	3	4	5	6	7	8
51.11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	3,969	2762	10962
51.12	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,03	0,63	25	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				555,46	11665
52	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0189	114965,11	2173
52. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,010962	1580	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				916,4	17
52. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,005481	6136	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,010962	1580,00	17,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1779,44	34
52. 3	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,019467	109889	2139
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				113185,67	2139
53	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		21	1134,9	23833
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,144	3,024	1258	3804
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0147	1483,71	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				182,19	3826
53. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0063	4485	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0063	1322,00	8,33
53. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0042	4663	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0042	1888,00	7,93
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0042	2698	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0042	1322,00	5,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	59
53. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,105	1584	166
53. 7	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	1,499	12284	18419
53. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,0006	0,0126	109889	1385
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				950,93	19970
54	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		84	177,82	14937
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0232	1,949	1258	2452
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,19	2452
54. 2	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	1,016	12284	12485
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				148,64	12485
55	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия		21	1025,94	21545
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	0,43	9,03	1424	12859
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0525	1235,6	65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				615,41	12924
55. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,021	2077	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,021	1106,00	23,23
55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0315	2698	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0315	1322,00	41,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,12	129
55. 5	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1,9	39,9	214	8539
55. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,01	0,21	90	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				407,5	8558

1	2	3	4	5	6	7	8
56	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок изм2 резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм			21	14062,5	295313
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге	.	.	.	435287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	435287
		Материалы -	Тенге	.	.	.	73966
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	36701
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	295313
		Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	21976
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	32987
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	37462
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	505736
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	30
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	36701
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	505736
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	30
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	36701
		РАЗДЕЛ 9. Озеленение					
		Газоны					
57	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		932,15	401,12	373907
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,2678	249,63	961	239894
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	1,771	1322	2341
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,87	242236
57. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	1,305	5649	7372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,305	1322,00	1725,21
57. 4	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	1,305	106	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,466075	3221	1501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,466075	1322,00	616,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,67	9012

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 6	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	139,822	894	125001
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,1	125001
58	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посевм2 вручную			932,15	299,76	279419
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,0525	48,938	1086	53147
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	25,541	1322	33765
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				93,24	86912
58. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	25,541	5649	144281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	25,541	1322,00	33765,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,78	144281
58. 4	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,04	37,286	2124	79195
58. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	93,215	30	2796
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				87,96	81992
59	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	Снос деревьев Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей		155,2	8738,79	1356260
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	7,38	1145,376	1068	1223262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7881,84	1223262
59. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,91	917,232	145	132999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,95	132999
60	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево		4	1102,93	4412
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,988	3,952	1068	4221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1055,18	4221

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 2 0401	3403-0102 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3293	1,317	145	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,75	191
61	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	-Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево		4	653,54	2614
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,138	0,552	979	540
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1072	0,4288	1580	678
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,48	1218
61. 3 0804	3206-0101 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	0,0281	0,1124	6565	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	0,1124	1580,00	177,59
61. 4 0102	3304-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0791	0,3164	4222	1336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0791	0,3164	1580,00	499,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				518,44	2074
62	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	-Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма		4	95,34	381
62. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,0848	1888	160
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,03	160
62. 2 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,0848	4497	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,0848	1888,00	160,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,34	381
63	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка	Тенге за 1 тонну		4	491	1964
64	4102-0101-	-Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1		4	1674	6696

1	2	3	4	5	6	7	8
	1050 РСНБ РК 2015		тонну				
65	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Разгрузка	Тенге за 1 тонну		4	1674	6696
		Посадка деревьев					
66	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		12	709,02	8508
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,683	8,196	926	7589
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,264	1322	349
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,54	7939
66. 3	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,264	3221	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,264	1322,00	349,01
66. 4	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,264	259	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,56	919
67	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.		12	2607,52	31290
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,254	15,048	1322	19893
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	2,004	1708,37	3424
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1943,09	23317
67. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	1,368	4663	6379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	1,368	1888,00	2582,78
67. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	0,636	5649	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,636	1322,00	840,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,98	9972
67. 5	2113-0803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,18	6994	1259

1	2	3	4	5	6	7	8
1101 РСНБ РК 2015							
67. 6	2113-0804-	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00036	241451	87
0901 РСНБ РК 2015							
67. 7	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,22	2,64	30	79
1405 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				118,75	1425
68	ПРАЙС ИП " ROsTOK"	-Саженцы	шт		12	10714,29	128571
		Санитарная обрезка деревьев					
69	1147-0120- 0102 РСНБ РК 2015	-Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево		18	1959,2	35266
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	1,24	22,32	1580	35266
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1959,2	35266

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 2235985

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2235985
Материалы -	Тенге	208418
Всего заработная плата -	Тенге	1624529
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	128571
Транспортные расходы -	Тенге	15356
Накладные расходы -	Тенге	1232968
Сметная прибыль -	Тенге	267230
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3736183
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1524
Сметная заработная плата -	Тенге	1624529
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	3736183
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1524
Сметная заработная плата -	Тенге	1624529

РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/

70	1201-0101- 0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		267	2454,4	655325
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	2,6	694,2	944	655325
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2454,4	655325
71	1108-0101- 0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		4,272	5224,91	22321
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	3,631	1015	3686
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,307	1360,22	3138

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	6824
71. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,965	2571	5052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,965	1322,00	2597,73
71. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,93	14	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,34176	4854	1659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,34176	1580,00	539,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	6766
71. 6	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,913	2412	11850
71. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,6408	30	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2778,3	11869
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		12,015	16663,57	200213
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	16,22	926	15020
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,178	1322	2880
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	17900
72. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,767	15	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,163	5981	12935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,163	1322,00	2859,49
72. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,015619	2698	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,015619	1322,00	20,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	13064

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12,255	12331	151120
72. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,004	6994	21008
72. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,02403	30	0,72
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	172129
73	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,599415		24845,92	14893
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	3,525	1193	4205
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	1,325	1574,05	2085
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10493,5	6290
73. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,053947	275	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,527485	5685	2999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,527485	1580,00	833,43
73. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,089912	4663	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,089912	1888,00	169,75
73. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,569444	5809	3308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,569444	1580,00	899,72
73. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,137865	2698	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,137865	1322,00	182,26
73. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	1,343	26	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11924,33	7148
73. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,017982	70	1
73.10	2105-0310-	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции	10 м	0,0187	0,011209	3360	38

1	2	3	4	5	6	7	8
1108 РСНБ РК 2015		6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
73.11 0102 РСНБ РК 2015	2106-0801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,002997	415475	1245
73.12 0101 РСНБ РК 2015	2107-0201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000617	63383	39
73.13 0901 РСНБ РК 2015	2113-0201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,002398	404706	970
73.14 0401 РСНБ РК 2015	2113-0209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005994	310	2
73.15 0401 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,169	227	265
73.16 1002 РСНБ РК 2015	2113-0701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,353655	195	69
73.17 0301 РСНБ РК 2015	2113-0804-	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00006	1880677	113
73.18 1035 РСНБ РК 2015	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,00024	212247	51
73.19 0502 РСНБ РК 2015	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000186	410969	76
73.20 0602 РСНБ РК 2015	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00036	544441	196
73.21 0703 РСНБ РК 2015	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001163	408505	475
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5906,75	3541
74	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,57939	246581	142867
75	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/ 1 Т	т		0,020025	251231	5031
76	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		3,983106	163169,14	649920
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	91	362,463	1322	479176
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	29,236	1784,67	52177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133401,48	531352
76. 3 0301 РСНБ РК 2015	3403-0302-	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	1,195	12	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	23,899	5025	120091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	23,899	1888,00	45121,31
76. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	4,381	27	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	3,346	1442	4825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	3,346	1322,00	4423,41
76. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	108,739	166	18051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	1,992	3549	7068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,992	1322,00	2633,42
76. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	3,983	26	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37726,88	150270
76.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	10,356	227	2351
76.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	1,992	195	388
76.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,085637	207096	17735
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5140,26	20474
77	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		3,983106	57568,4	229301
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	185,613	1106	205288
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,235	1541,1	1903
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52017,34	207191
77. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	6,97	275	1917

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,477973	4663	2229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,477973	1888,00	902,41
77. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	1,633	27	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	36,167	90	3255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,557635	167	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,75679	2698	2042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,75679	1322,00	1000,48
77. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	7,409	26	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2453,44	9772
77.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,119493	70	8
77.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,074484	3360	250
77.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,013144	404706	5320
77.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,039831	310	12
77.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	5,975	227	1356
77.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	1,792	195	350
77.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000398	1880677	749
77.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,005576	220651	1230

1	2	3	4	5	6	7	8
77.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001235	410969	507
77.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00239	544441	1301
77.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,007727	408505	3157
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3575,36	14241
78	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) 1 Т	т		2,59791	211358	549089
79	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/ 1 Т	т		1,385196	251231	348004
80	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		213,6	376,04	80322
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	72,624	1106	80322
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				376,04	80322
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		213,6	87,85	18764
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	6,301	1500	9452
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,04272	1322	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,51	9508
81. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,02136	4485	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02136	1322,00	28,24
81. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,02136	27	0,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,02136	2698	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02136	1322,00	28,24
81. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	2,392	137	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,26	482
81. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,003204	290315	930
81. 8 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,019224	410969	7900
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,34	8831
82	1113-0301 1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		427,2	77,98	33313
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0213	9,099	1215	11056
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,08544	1322	113
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,14	11169
82. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,04272	4485	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,04272	1322,00	56,48
82. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,04272	27	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,04272	2698	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,04272	1322,00	56,48
82. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	2,777	137	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,61	688
82. 7 0501	2204-0601 РСНБ РК 2015	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,005981	309850	1853
82. 8 0402	2204-0705 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,038448	512776	19715
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,49	21568

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 Тенге 2949362

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2055248
Материалы -	Тенге	214397
Всего заработная плата -	Тенге	781047

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	1044991
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	564158
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	209552
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	2828958
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	807
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	781047
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	894114
		Материалы -	Тенге	.	.	.	38256
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	744833
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	513935
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	112644
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	1520693
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	583
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	744833
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	.	.	.	4349651
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1390
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1525880

РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке

83	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		16	5494,08	87905
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=944)	чел-ч	5,82	93,12	944	87905
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5494,08	87905
84	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		0,288	5627,41	1621
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,2448	1015	248
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,15552	1360,22	212
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1597,27	460
84. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,13248	2571	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,13248	1322,00	175,14
84. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,26496	14	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,02304	4854	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,02304	1580,00	36,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1583,86	456
84. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,3312	2762	915
84. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,0432	30	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3180,8	916
85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		0,72	16663,57	11998
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,972	926	900
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,130536	1322	173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1489,78	1073
85. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3456	15	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1296	5981	775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1296	1322,00	171,33
85. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000936	2698	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000936	1322,00	1,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1087,29	783
85. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,7344	12331	9056
85. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,18	6994	1259
85. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00144	30	0,04
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14326,18	10315
86	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		4	43980,91	175924
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	29,1	116,4	1280	148992
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	4	1729,52	6918
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38977,52	155910
86. 3	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	2,6	4663	12124

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	2,6	1888,00	4908,80
86. 4	3204-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,07	0,28	7853	2199
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,28	1888,00	528,64
86. 5	3403-0202	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	11,6	27	313
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 6	3106-0103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	13,52	166	2244
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 7	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	1,12	2698	3022
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	1,12	1322,00	1480,64
86. 8	3106-0202	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,76	26	20
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4980,42	19922
86. 9	2105-0302	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	8	241	1928
	0104 РСНБ РК 2015						
86.10	2113-0701	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	5,76	227	1308
	0401 РСНБ РК 2015						
86.11	2113-0701	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,96	195	187
	1002 РСНБ РК 2015						
86.12	2113-0812	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0144	249113	3587
	1038 РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1752,49	7010
87	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7532	шт		1	355357,14	355357
88	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7534	шт		1	236607,14	236607
89	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Тренажер код 7536	шт		1	194196,43	194196

1	2	3	4	5	6	7	8
	lTd."						
90	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер код 7525	шт		1	248214,29	248214
91	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		3	32860,45	98581
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	72	1280	92160
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,21	1322	278
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30812,54	92438
91. 3	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	8,7	27	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	10,8	166	1793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,21	2698	567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,21	1322,00	277,62
91. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,6	26	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	2610
91. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	4,32	227	981
91. 8	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,72	195	140
91. 9	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0108	249113	2690
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	3811
92	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт		1	80357,14	80357
93	ПРАЙС ТОО "SKiffCOMP AnУlTd."	-Горка Мини 4201	шт		1	184821,43	184821
94	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений	шт		1	137500	137500

1	2	3	4	5	6	7	8
	COMPAnY lTd."	4155					
95	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)	4968шт		1	29017,86	29018
96	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет)	4969шт		1	50446,43	50446
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1892547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Стоимость оборудования -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	**1516518**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1516518
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	**274505**
	Материалы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	10821
	Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	**248348**
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	151492
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	**34080**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	460077
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	**193**
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	248348
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	101524
	Материалы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	11231
	Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	89438
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	64696
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	13298
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	179517
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	95
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	89438
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	2156112
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	287
	Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	337786
		РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
97	**1337-0102-** 0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		**24**	**32860,45**	**788651**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	24	576	1280	737280
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,68	1322	2221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**30812,54**	**739501**
97. 3	**3403-0202-** 0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	69,6	27	1879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 4	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6	86,4	166	14342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,68	2698	4533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,68	1322,00	2220,96
97. 6	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	4,8	26	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				869,96	20879
97. 7	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	34,56	227	7845
97. 8	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	5,76	195	1123
97. 9	2113-0812 1038 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0864	249113	21523
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1270,49	30492
98	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.		12	59375	712500
99	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт.		12	67857,14	814286

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 Тенге 2315436

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования -	Тенге	1526786
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	1526786
Стоимость монтажных работ -	Тенге	788651
Материалы -	Тенге	30492
Всего заработная плата -	Тенге	739501
Накладные расходы -	Тенге	451096
Сметная прибыль -	Тенге	99180
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1338926
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	578
Сметная заработная плата -	Тенге	739501
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	2865712
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	578
Сметная заработная плата -	Тенге	739501

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				17421844
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5386179
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				850373
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				193705
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7766214
		- перевозка грузов	Тенге				375775
		- оборудование	Тенге				3043304
		Накладные расходы	Тенге				4304497
		ИТОГО:	Тенге				21726341
		Сметная прибыль	Тенге				1484357
		ИТОГО по смете:	Тенге				23210698

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э21130'Б1А0Ж5'МН2Ц7В1ХШ1''2'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района г. Алматы'2100''Благоустройство''1'2-1-13'Капитальный ремонт дворовой территории по адресу мкр. Алтай 1, 24 а'ГП, дефектный акт''в текущих ценах 3 квартала 2018г.*
3 М249133=25*
4 РПодготовительные работы*
5 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора*
6 Н43=163,81*
7 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см'м3 конструкции*
8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основании. Разборка'м*
10 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
11 Н43=1*
12 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
13 Н43=(3099,66+100+50+40+100+50+250+100+480).0,001*
14 Е11-090305-0301(РС248298)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53=0,5)'1''Демонтаж существующих мафов из металла'т*
15 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
16 Н43=1*
17 РУстройство бортового камня*
18 Н43=236,48*
19 Е11-010102-0405'0,3.0,5.0,043''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
20 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
21 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
22 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,035''Основание под бордюры щебеночное. Устройство'м3 основания*
23 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'м бортового камня*
24 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
25 Н43=1*
26 Р Устройство поребрика*
27 Н43=108,44*
28 Е11-010102-0405'0,25.0,4''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
29 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
30 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
31 Е11-080101-0202(РС100080РС100063)'0,024''Основание под поребрики щебеночное. Устройство'м3 основания*
32 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
33 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
34 Н43=1*
35 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
36 Н43=7*
37 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
38 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
39 Н43=1*
40 Н43=1*
41 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(Р1.0,6)(А5.0,6)(Р3.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
42 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
43 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
44 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
45 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
46 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
47 Н43=1*
48 Р Асфальтобетонное покрытие проездов*
49 Н43=506,59*
50 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным н-20см'м3*
51 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
52 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)'1.0,3''Выравнивание к/з а/б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
53 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
54 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
55 Н43=1*
56 Р Разметка парковочных мест*
57 Е11-270903-0101'20.5,5.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
58 Р Брусчатое покрытие*

59 Н43=4,18+22,06*
60 Е11-010102-0405'0,26''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
61 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
62 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
63 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,1 65)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Ус тройство'м2 покрытия*
64 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)'1''Устройство основания из ще бня фракционного н=12см'м2*
65 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройс тво'м2 покрытия*
66 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
67 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*
68 Н43=1*
69 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
70 Н43=9*
71 Е11-010102-0405'0,2''Грунты 2 группы. Разработка с пог рузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 гр унта*
72 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
73 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
74 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0, 22)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрыт ия*
75 Н43=1*
76 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п окрытием*
77 У86-010109-0301(Н53=0)'1*
78 Н43=1*
79 Е11-090501-0203'(15,4+15,4).0,001''Электродуговая свар ка при монтаже'т*
80 С121-050201-0502'15,4.2.0,001''Уголок стальной горячек атаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов енного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, тол щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
81 С121-130201-0304'(3,156+0,8):52.24''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 175 9.0-87'кг*
82 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
83 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2 4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
84 Н43=1*
85 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
86 Н43=124,97*
87 Е11-010102-0405'0,31''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
88 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
89 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
90 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
91 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
92 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
93 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
95 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
96 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
97 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
98 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
99 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12'П окрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2*
100 Н43=1*
101 Р Гимнастическая площадка с резиновым покрытием*
102 Н43=40*
103 Е11-010205-0102'0,31''Разработка грунта 2 группы /наре зка корыта/'м3 грунта*
104 С341-310104-0401'0,31.1,75''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-020101-1050'0,31.1,75''Вывоз грунта в отвал. Рас стояние перевозки 50 км (на свалку)'т*
106 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
107 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк

ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
108 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
109 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
110 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
111 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0009''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
112 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
113 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
114 Е11-**110101-380**1(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок'м2 покрытия*
115 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
116 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
117 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
118 Н43=1*
119 РОзеленение*
120 П2Газоны*
121 Н43=833,91*
122 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
123 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
124 Н43=1*
125 П2Снос деревьев*
126 Н43=3*
127 Е12-**180101**-0306'38,8''Деревья. Валка в городских условиях'складочный м3 кряжей*
128 Е11-**010207**-0314'1''Древесина, полученная от валки леса. Разделка.'дерево*
129 Е11-**010207**-0512'1''Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м'дерево*
130 Е11-**010207**-0901'1''Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)'яма*
131 С341-**310101**-0701'1''Погрузка'Тенге за 1 тонну*
132 С341-**020101**-1050'1''Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
133 С341-**020101**-1050'1''Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
134 Н43=1*
135 П2 Посадка деревьев*
136 Н43=9*
137 Е11-**470102**-0111'1''Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма*
138 Е11-**470103**-0103(РС244563)(РС268268)'1''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка'шт.*
139 ТПРАЙС ИП " ROsTOK" (=19)(Н30=0)'1'12000:1,12'Саженцы'шт*
140 Н43=1*
141 П2 Санитарная обрезка деревьев*
142 Е11-**470120**-0102'10''Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов **20**-30'1 дерево*
143 Р Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/*
144 Н43=108*
145 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
146 Е11-**080101**-0202(РС100080РС100063)'0,016''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
147 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
148 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(2,17+0,075).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
149 С121-**050206**-0802'2,17.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
150 С121-**050102**-0201'0,075.0,001''Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/'т*
151 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
152 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(5,48+4,25+0,93+4,2+0,058).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
153 С121-**050304**-0111'(5,48+4,25).0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
154 С121-**050102**-0201'(0,93+4,2+0,058).0,001''Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/'т*
155 Е11-**130601-0207**'0,8''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
156 Е11-**130301**-0406'0,8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
157 Е11-**130301**-1406'0,8.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*

158 Н43=1*
159 Р Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке*
160 Н43=12+6+6+4+4+1+4+6+4*
161 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
162 Е11-**080101-0**202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
163 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
164 Н43=1*
165 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
166 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1115000:1,12'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
167 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'347000:1,12'Тренажер код 7530'шт*
168 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'398000:1,12'Тренажер код 7532'шт*
169 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'265000:1,12'Тренажер код 7534'шт*
170 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'217500:1,12'Тренажер код 7536'шт*
171 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'258000:1,12'Тренажер код 7537'шт*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'278000:1,12'Тренажер код 7525'шт*
173 Ц13-**370102**-0103(РС130728)'3''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'375000:1,12'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'452000:1,12'Домик беседка для детей от 2 лет код 4304'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'146000:1,**12**'Песочница "Ромашка" код 4250'шт*
177 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'4''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'90000:1,12'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105'шт*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'139500:1,12'Качалка на пружине "Мотоцикл" для детей от 4 до 10 лет код 4112'шт*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'393500:1,12'Брусья двойные 6443'шт*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'154000:1,12'Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет без сидений 4155'шт*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'32500:1,12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4968'шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'1'56500:1,12'Сиденье для качелей (для детей от 3 до 12 лет) 4969'шт*
184 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
185 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'8+8''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
186 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'8'66500:1,12'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт.*
187 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."(=14)(Н30=0)'8'76000:1,12'Диван на металлических ножках код 2211'шт.*
188 К*